誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和３年度

矢作川総合第二期農地防災事業
北部併設水路(下流)一期建設工事

積　　算　　書

（第６回変更）

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

項　目　名	内　　容
局名	東海農政局
事業（務）所名	矢作川総合第二期農地防災事業所
事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事
施工場所	豊田市西中山町及び猿投町地内
工事番号	0857
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	愛知（１）
地区区分	豊田②
工期	（５２ヶ月） ５４ヶ月
積算体系年月	令和３年９月
単価期適用年月	令和３年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和３年９９号－Ａ
電力会社名	中部電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(5,246,670,000) 5,409,217,000	
	・総合工事価格（一括積算）				(4,769,700,000) 4,917,470,000	
	・消費税相当額（１０％）				(476,970,000) 491,747,000	
	総合工事価格内訳					
	シールド工事				(4,729,115,000) 4,876,890,000	
	地質調査業務				(〃) 37,750,000	
	解析等調査業務				(1,595,000) 1,590,000	
	測量業務				(〃) 1,240,000	
	工事内容					
	シールド工事					
1	(〃) シールド工	(〃) セグメント外径2720㎜	(〃) 2,850.503	(〃) m		
2	(〃) 発進立坑	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 箇所		
3	(〃) 到達立坑	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 箇所		
4	(〃) その他	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 式		
	地質調査業務					
1	(〃) 土質ボーリング	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 式		
2	(〃) 土質試験	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 式		
3	(〃) その他	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 式		
	解析等調査業務					
1	(〃) 報告書取りまとめ等	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 式		
	測量業務					
1	(〃) 測量	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 式		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

項　目　名	内　　容
工事名	シールド工事
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路トンネル工事
工種体系区分	水路トンネル工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	高圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			(4,729,115,000) 4,876,890,000	
・工事原価			(4,243,186,000) 4,380,253,000	
純工事費			(3,431,151,000) 3,538,536,000	
・・直接工事費			(3,015,753,000) 3,115,494,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(〃) 1.000	式	(1,984,662,000) 2,089,014,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(〃) 1.000	式	(1,031,091,000) 1,026,480,000	
・・間接工事費			(1,227,433,000) 1,264,759,000	
・・・共通仮設費			(415,398,000) 423,042,000	
・・・・事業損失防止施設費	(〃) 1.000	式	(168,861,000) 168,885,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(199,665,000) 207,047,000	
・・・・運搬費	(〃) 1.000	式	(15,532,000) 15,511,000	
・・・・準備費	(〃) 1.000	式	(〃) 6,661,000	
・・・・安全費	(〃) 1.000	式	(〃) 245,000	
・・・・役務費	(〃) 1.000	式	(8,801,000) 9,060,000	
・・・・技術管理費	(〃) 1.000	式	(〃) 14,533,000	
・・・・営繕費等	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・現場環境改善費			(〃) 1,100,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(〃) 1,100,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・現場管理費				
			(812,035,000) 841,717,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・官貸額（直工）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・官貸額（事業損失防止）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・一般管理費等				
			(293,090,000) 303,803,000	
・一括計上価格	(〃) 1.000	式	(〃) 192,839,000	
支給品費			(〃) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(〃) 0	
支給品費（直工）			(〃) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(359,789,000) 354,007,000	
処分費(準備費の内数)			(〃) 5,369,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(〃) 0	
処分費等(率対象外)			(335,158,000) 329,376,000	
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(4,536,276,000×3.330) 4,684,051,000×3.330			(151,058,000) 155,979,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	207,047,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	2,960,372,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	199,665,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	2,854,825,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	7.00%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	7.00%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	1,100,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	2,761,487,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	1,100,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	2,655,964,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.22%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.22%
現場管理費	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	841,717,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	3,209,160,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	3,209,339,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	812,035,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	3,095,993,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	26.25%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	26.25%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	3,096,166,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	303,803,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	4,050,877,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	293,090,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	3,908,028,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	7.47%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	7.47%

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(1,984,662,000) 2,089,014,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(1,984,662,000) 2,089,014,000	
・構造物撤去工(発進立坑)	1.000	式	(〃) 167,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(〃) 167,000	
・構造物撤去工(ビット交換①)	1.000	式	(〃) 229,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(〃) 229,000	
・構造物撤去工(ビット交換②)	1.000	式	(〃) 706,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(〃) 706,000	
・構造物撤去工(到達立坑)	1.000	式	(〃) 3,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(〃) 3,000	
・耕地撤去工(発進立坑)	1.000	式	(〃) 99,000	
・・水田撤去工	1.000	式	(〃) 99,000	
・耕地撤去工(到達立坑)	1.000	式	(〃) 277,000	
・・水田撤去工	1.000	式	(〃) 277,000	
・構造物復旧工(発進立坑)	1.000	式	(〃) 11,000	
・・構造物復旧工	1.000	式	(〃) 11,000	
・構造物復旧工(ビット交換①)	1.000	式	(〃) 508,000	
・・構造物復旧工	1.000	式	(〃) 508,000	
・構造物復旧工（ビット交換②）	1.000	式	(〃) 1,190,000	
・・構造物復旧工	1.000	式	(〃) 1,190,000	
・構造物復旧工(到達立坑)	1.000	式	(〃) 23,000	
・・構造物復旧工	1.000	式	(〃) 23,000	
・シールド工	1.000	式	(1,981,449,000) 2,085,801,000	
・・一次覆工	1.000	式	(1,429,319,000) 1,405,140,000	
・・二次覆工	1.000	式	(492,797,000) 621,328,000	
・・空伏管保護工	1.000	式	(〃) 2,053,000	
・・ビット交換	1.000	式	(〃) 27,908,000	
・・ビット交換② No.143+40.00付近	1.000	式	(〃) 29,372,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(1,031,091,000) 1,026,480,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(1,031,091,000) 1,026,480,000	
・仮設工(発進立坑)	1.000	式	(587,041,000) 587,909,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(〃) 2,071,000	
・・仮設ヤード	1.000	式	(〃) 7,304,000	
・・旋回場	1.000	式	(〃) 2,247,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	(〃) 82,487,000	
・・薬液注入工	1.000	式	(〃) 177,744,000	
・・高圧噴射撹拌工	1.000	式	(〃) 231,152,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	(〃) 5,875,000	
・・排水処理工	1.000	式	(〃) 4,558,000	
・・仮置場造成工	1.000	式	(〃) 3,233,000	
・・仮設防護柵工	1.000	式	(〃) 3,471,000	
・・電力設備工	1.000	式	(41,598,000) 42,026,000	
・・安全費	1.000	式	(25,301,000) 25,741,000	
・仮設工(到達立坑)	1.000	式	(295,304,000) 289,604,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(〃) 6,653,000	
・・仮設道路法面吹付工	1.000	式	(0) 7,404,000	
・・仮設ヤード	1.000	式	(〃) 4,019,000	
・・仮置場	1.000	式	(〃) 4,486,000	
・・旋回場	1.000	式	(〃) 2,553,000	
・・仮廻し水路工	1.000	式	(〃) 124,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	(103,657,000) 103,270,000	
・・薬液注入工	1.000	式	(〃) 82,785,000	
・・プレグラウト工	1.000	式	(〃) 15,798,000	
・・高圧噴射撹拌工	1.000	式	(〃) 8,894,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	(47,629,000) 34,912,000	
・・排水処理工	1.000	式	(〃) 7,834,000	
・・仮設防護柵工	1.000	式	(〃) 3,568,000	
・・電力設備工	1.000	式	(〃) 729,000	
・・安全費	1.000	式	(〃) 6,575,000	
・仮設工(シールド工)	1.000	式	(94,215,000) 94,436,000	
・・仮設備工(一次覆工)	1.000	式	(44,543,000) 44,359,000	
・・仮設備工(二次覆工)	1.000	式	(〃) 16,419,000	
・・坑内設備工(一次覆工)	1.000	式	(16,440,000) 16,600,000	
・・立坑設備工	1.000	式	(〃) 6,247,000	
・・坑外設備工(一次覆工)	1.000	式	(〃) 461,000	
・・坑外設備工(二次覆工)	1.000	式	(〃) 1,164,000	
・・シールド水替工	1.000	式	(8,941,000) 9,186,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・仮設工(ビット交換①)	1.000	式	(〃) 30,374,000	
・・乗入口	1.000	式	(〃) 423,000	
・・仮設ヤード	1.000	式	(〃) 485,000	
・・薬液注入工	1.000	式	(〃) 28,874,000	
・・安全費	1.000	式	(〃) 592,000	
・仮設工(ビット交換②)	1.000	式	(〃) 24,157,000	
・・県道切り回し工	1.000	式	(〃) 151,000	
・・薬液注入工	1.000	式	(〃) 23,234,000	
・・安全費	1.000	式	(〃) 772,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			(168,861,000) 168,885,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	(168,861,000) 168,885,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(168,861,000) 168,885,000	
・・防音設備工	1.000	式	(〃) 165,269,000	
・・振動・騒音調査	1.000	式	(〃) 575,000	
・・水質等調査	1.000	式	(〃) 114,000	
・・地下水位調査	1.000	式	(2,564,000) 2,588,000	
・・井戸水質調査	1.000	式	(〃) 63,000	
・・その他調査	1.000	式	(〃) 276,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			(15,532,000) 15,511,000	
運搬費	1.000	式	(15,532,000) 15,511,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(15,532,000) 15,511,000	
・・運搬費	1.000	式	(15,532,000) 15,511,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳			（　〃　） 6,661,000	
準備費	1.000	式	（　〃　） 6,661,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	（　〃　） 6,661,000	
・・準備費	1.000	式	（　〃　） 6,661,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳			（　〃　） 245,000	
安全費	1.000	式	（　〃　） 245,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	（　〃　） 245,000	
・・安全費	1.000	式	（　〃　） 245,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
役務費内訳			(8,801,000) 9,060,000	
役務費	1.000	式	(8,801,000) 9,060,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(8,801,000) 9,060,000	
・・役務費	1.000	式	(8,801,000) 9,060,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳			（　〃　） 14,533,000	
技術管理費	1.000	式	（　〃　） 14,533,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	（　〃　） 14,533,000	
・・技術管理費	1.000	式	（　〃　） 14,533,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			（ 〃 ） 192,839,000	
一括計上価格	1.000	式	（ 〃 ） 192,839,000	
・一括計上価格	1.000	式	（ 〃 ） 192,839,000	
・・シールド機	1.000	式	（ 〃 ） 172,804,000	
・・シールド機　一般管理費相当額	1.000	式	（ 〃 ） 12,978,000	
・・シールド機保管料 発進立坑工程延長による保管	1.000	式	（ 〃 ） 5,182,000	
・・水道	1.000	式	（ 〃 ） 1,875,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(1,984,662,000) 2,089,014,000	
・構造物撤去工(発進立坑)	1.000	式		(〃) 167,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		(〃) 167,000	
000001 防護柵撤去 H=1.0m,再利用	(〃) 96.000	m	(〃) 675	(〃) 64,800	歩A・単A [単価B] B単　1号
000002 防草シート撤去 再利用	(〃) 521.000	㎡	(〃) 63	(〃) 32,823	歩A・単A [単価B] B単　2号
000166 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ側溝撤去 H=0.3m	(〃) 83.000	m	(〃) 248	(〃) 20,584	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 殻運搬・処理 廃プラスチック	(〃) 3.500	m3	(〃) 13,918	(〃) 48,713	歩A・単A [単価B] B単 167号
合　計				(〃) 166,920	
・構造物撤去工(ビット交換①)	1.000	式		(〃) 229,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		(〃) 229,000	
000232 舗装版破砕 歩道部,AS舗装,t=10cm	(〃) 41	㎡	(〃) 170	(〃) 6,970	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233 舗装版破砕 薬液注入部,AS舗装,t=10cm	(〃) 70	㎡	(〃) 170	(〃) 11,900	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 舗装版切断 歩道部,AS舗装,t=10cm	(〃) 28	m	(〃) 523	(〃) 14,644	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 舗装版切断 薬液注入部,AS舗装,t=10cm	(〃) 36	m	(〃) 523	(〃) 18,828	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 路盤撤去	(〃) 41	㎡	(〃) 720	(〃) 29,520	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237 ガードパイプ撤去 再利用,Gp-Cp-2E	(〃) 13	m	(〃) 2,293	(〃) 29,809	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 歩道用横断防止柵 再利用,H=1.05m	(〃) 15	m	(〃) 813	(〃) 12,195	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 殻運搬・処理 アスファルト殻	(〃) 11	m3	(〃) 6,636	(〃) 72,996	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 殻運搬・処理 汚泥（AS切断）	(〃) 1.3	m3	(〃) 25,104	(〃) 32,635	歩A・単A [単価B] B単 240号
合　計				(〃) 229,497	
・構造物撤去工(ビット交換②)	1.000	式		(〃) 706,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		(〃) 706,000	
000339 舗装版破砕 AS舗装,t=10cm	(〃) 28	㎡	(〃) 170	(〃) 4,760	歩A・単A [単価B] B単 339号
000340 舗装版切断 AS舗装,t=10cm	(〃) 29	m	(〃) 523	(〃) 15,167	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 路盤撤去 瀝青安定処理材,t=10cm	(〃) 28	㎡	(〃) 276	(〃) 7,728	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 区画線撤去 実線（白）,B=15cm	(〃) 70	m	(〃) 486	(〃) 34,020	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 歩車道境界ブロック撤去 再利用,180/250×250×600	(〃) 40	m	(〃) 2,217	(〃) 88,680	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 ガードレール撤去 再利用,置き式基礎	(〃) 191	m	(〃) 2,552	(〃) 487,432	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 視線誘導標撤去 再利用,ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ,φ34,片面,土中建込み用	(〃) 3	本	(〃) 1,027	(〃) 3,081	歩A・単A [単価B] B単 345号
000346 砕石撤去 単粒度砕石4号,30～20mm,t=5cm	(〃) 40	㎡	(〃) 169	(〃) 6,760	歩A・単A [単価B] B単 346号
000347 防草シート撤去 t=0.6mm	(〃) 40	㎡	(〃) 63	(〃) 2,520	歩A・単A [単価B] B単 347号
000348 殻運搬・処理 アスファルト殻	(〃) 5.5	m3	(〃) 6,633	(〃) 36,482	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 殻運搬・処理 汚泥（AS切断）	(〃) 0.7	m3	(〃) 25,092	(〃) 17,564	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 殻運搬・処理 廃プラスチック	(〃) 0.100	m3	(〃) 13,927	(〃) 1,393	歩A・単A [単価B] B単 350号
合　計				(〃) 705,587	
・構造物撤去工(到達立坑)	1.000	式		(〃) 3,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		(〃) 3,000	
000241 畑かん給水栓撤去 φ50	(〃) 3.000	箇所	(〃) 472	(〃) 1,416	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 殻運搬・処理 廃プラスチック	(〃) 0.1	m3	(〃) 13,934	(〃) 1,393	歩A・単A [単価B] B単 242号
合　計				(〃) 2,809	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・耕地撤去工(発進立坑)	1.000	式		(〃) 99,000	
・・水田撤去工	1.000	式		(〃) 99,000	
000004 表土掘削 t=30cm	(〃) 1,911.000	㎡	(〃) 52	(〃) 99,372	歩A・単A [単価B] B単　4号
合　計				(〃) 99,372	
・耕地撤去工(到達立坑)	1.000	式		(〃) 277,000	
・・水田撤去工	1.000	式		(〃) 277,000	
000005 表土掘削 t=30cm	(〃) 5,323.000	㎡	(〃) 52	(〃) 276,796	歩A・単A [単価B] B単　5号
合　計				(〃) 276,796	
・構造物復旧工(発進立坑)	1.000	式		(〃) 11,000	
・・構造物復旧工	1.000	式		(〃) 11,000	
000006 防草シート設置 再利用	(〃) 341.000	㎡	(〃) 31	(〃) 10,571	歩A・単A [単価B] B単　6号
合　計				(〃) 10,571	
・構造物復旧工(ビット交換①)	1.000	式		(〃) 508,000	
・・構造物復旧工	1.000	式		(〃) 508,000	
000243 表層 歩道部,再生密粒度アスコン(13),t=5cm	(〃) 41	㎡	(〃) 1,523	(〃) 62,443	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 表層 薬液注入部,再生密粒度アスコン(13),t=5cm	(〃) 70	㎡	(〃) 1,429	(〃) 100,030	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 基層 歩道部,再生粗粒度アスコン(20),t=5cm	(〃) 41	㎡	(〃) 1,559	(〃) 63,919	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 基層 薬液注入部,再生粗粒度アスコン(20),t=5cm	(〃) 70	㎡	(〃) 1,465	(〃) 102,550	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 路盤 歩道部,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=15cm	(〃) 41	㎡	(〃) 1,293	(〃) 53,013	歩A・単A [単価B] B単 247号
000249 ガードパイプ 再利用,Gr-Cp-2E	(〃) 13	m	(〃) 7,592	(〃) 98,696	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250 歩道用横断防止柵 再利用,H=1.05m	(〃) 15	m	(〃) 1,784	(〃) 26,760	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 区画線 実線（白）,B=15cm	(〃) 7.2	m	(〃) 55	(〃) 396	歩A・単A [単価B] B単 251号
合　計				(〃) 507,807	
・構造物復旧工（ビット交換②）	1.000	式		(〃) 1,190,000	
・・構造物復旧工	1.000	式		(〃) 1,190,000	
000351 表層 再生密粒度アスコン(13),t=5cm	(〃) 28	㎡	(〃) 2,273	(〃) 63,644	歩A・単A [単価B] B単 351号
000352 基層 再生粗粒度アスコン(20),t=5cm	(〃) 28	㎡	(〃) 2,238	(〃) 62,664	歩A・単A [単価B] B単 352号
000353 路盤 再生瀝青安定処理材(40),t=10cm	(〃) 28	㎡	(〃) 3,373	(〃) 94,444	歩A・単A [単価B] B単 353号
000354 区画線 実線（白）,B=15cm	(〃) 94	m	(〃) 70	(〃) 6,580	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 歩車道境界ブロック 再利用,180/250×250×600	(〃) 40	m	(〃) 6,638	(〃) 265,520	歩A・単A [単価B] B単 355号
000356 ガードレール 再利用,置き式基礎	(〃) 191	m	(〃) 3,296	(〃) 629,536	歩A・単A [単価B] B単 356号
000357 視線誘導標 再利用,ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ,φ34,片面,土中建込み用	(〃) 3	本	(〃) 2,828	(〃) 8,484	歩A・単A [単価B] B単 357号
000358 敷砂利 単粒度砕石4号,20～30mm,t=5cm	(〃) 40.000	㎡	(〃) 450	(〃) 18,000	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 防草シート t=0.6mm	(〃) 40	㎡	(〃) 1,017	(〃) 40,680	歩A・単A [単価B] B単 359号
合　計				(〃) 1,189,552	
・構造物復旧工(到達立坑)	1.000	式		(〃) 23,000	
・・構造物復旧工	1.000	式		(〃) 23,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000252 畑かん送水管復旧 φ75	（〃） 1.000	箇所	（〃） 2,375	（〃） 2,375	歩A・単A［単価B］ B単 252号
000253 畑かん送水管復旧 φ50	（〃） 1.000	箇所	（〃） 21,046	（〃） 21,046	歩A・単A［単価B］ B単 253号
合　計				（〃） 23,421	
・シールド工	1.000	式		(1,981,449,000) 2,085,801,000	
・・一次覆工	1.000	式		(1,429,319,000) 1,405,140,000	
000254 鋼製セグメント 外径2720㎜,主桁厚10～12㎜	（〃） 2,850.500	m	（〃） 234,879	（〃） 669,522,590	歩A・単A［単価C］ B単 254号
000009 覆工セグメント セグメント外径2720㎜	（〃） 2,846.300	m	（〃） 55,406	（〃） 157,702,098	歩A・単A［単価B］ B単　9号
000010 機械器具損料等 シールド機	（〃） 1.000	式	（〃） 62,985,957	（〃） 62,985,957	歩A・単A［金額C］ B単　10号
000011 機械器具損料等 一次覆工	（〃） 1.000	式	（〃） 115,745,920	（〃） 115,745,920	歩A・単A［金額B］ B単　11号
000383 機械器具損料等 一次覆工　工期延長分	(0.000) 1.000	式	(0) 1,931,837	(0) 1,931,837	歩A・単A［金額B］ B単 383号
000012 空伏セグメント セグメント外径2720㎜	（〃） 4.200	m	（〃） 59,257	（〃） 248,879	歩A・単A［単価B］ B単　12号
000013 殻運搬・処理 シールド掘削土(加泥材含む)	（〃） 38,655.000	ton	（〃） 8,282	（〃） 320,140,710	歩A・単A［単価B］ B単　13号
000014 殻積込 シールド掘削土(加泥材含む)	（〃） 27,611.000	m3	（〃） 189	（〃） 5,218,479	歩A・単A［単価B］ B単　14号
000015 裏込材	（〃） 2,604.000	m3	（〃） 13,594	（〃） 35,398,776	歩A・単A［単価B］ B単　15号
000016 加泥材	(5,279.000) 2,878.000	m3	（〃） 11,812	(62,355,548) 33,994,936	歩A・単A［単価B］ B単　16号
000384 加泥材	(0.000) 2,401.000	m3	(0) 937	(0) 2,249,737	歩A・単A［単価B］ B単 384号
合　計				(1,429,318,957) 1,405,139,919	
・・二次覆工	1.000	式		(492,797,000) 621,328,000	
000385 強化プラスチック複合管 内圧管,5種,φ2000	(0.000) 475.000	m	(0) 229,506	(0) 109,015,350	歩A・単A［単価B］ B単 385号
000360 強化プラスチック複合管 内圧管,4種,φ2000	（〃） 1,543.800	m	（〃） 259,666	（〃） 400,872,371	歩A・単A［単価B］ B単 360号
000019 鋼管 φ2000,t=9㎜	（〃） 5.800	m	（〃） 2,059,335	（〃） 11,944,143	歩A・単A［単価B］ B単　19号
000020 内挿管設置 φ2000	(1,549.600) 2,024.600	m	（〃） 20,024	(31,029,190) 40,540,590	歩A・単A［単価B］ B単　20号
000021 エアモルタル	(3,674.000) 4,866.000	m3	（〃） 8,393	(30,835,882) 40,840,338	歩A・単A［単価B］ B単　21号
000022 機械器具損料等 二次覆工	（〃） 1.000	式	（〃） 18,115,143	（〃） 18,115,143	歩A・単A［金額B］ B単　22号
合　計				(492,796,729) 621,327,935	
・・空伏管保護工	1.000	式		（〃） 2,053,000	
000023 コンクリート 21-12-25	（〃） 60.000	m3	（〃） 24,450	（〃） 1,467,000	歩A・単A［単価B］ B単　23号
000024 型枠	（〃） 48.000	㎡	（〃） 8,473	（〃） 406,704	歩A・単A［単価B］ B単　24号
000025 鉄筋 SD295A,D13	（〃） 0.674	ton	（〃） 148,082	（〃） 99,807	歩A・単A［単価B］ B単　25号
000026 鉄筋 SD295A,D16	（〃） 0.541	ton	（〃） 146,186	（〃） 79,087	歩A・単A［単価B］ B単　26号
合　計				（〃） 2,052,598	
・・ビット交換	1.000	式		（〃） 27,908,000	
000255 ビット交換 No.134+60.00付近	（〃） 1.000	式	（〃） 27,908,240	（〃） 27,908,240	歩A・単A［金額B］ B単 255号
合　計				（〃） 27,908,240	
・・ビット交換② No.143+40.00付近	1.000	式		（〃） 29,372,000	
000361 ビット交換 No.143+40.00付近	（〃） 1.000	式	（〃） 29,371,650	（〃） 29,371,650	歩A・単A［金額B］ B単 361号
合　計				（〃） 29,371,650	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(1,031,091,000) 1,026,480,000	
・仮設工(発進立坑)	1.000	式		(587,041,000) 587,909,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(〃) 2,071,000	
000168 工事用道路 B=4.5m,存置	(〃) 35.000	m	(〃) 18,240	(〃) 638,400	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 敷鉄板 t=22mm,存置,中古	(〃) 47.000	㎡	(〃) 16,518	(〃) 776,346	歩A・単A [単価B] B単 169号
000170 覆工板 鋼製,存置,中古品	(〃) 10.000	㎡	(〃) 65,591	(〃) 655,910	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(〃) 0.100	m3	(〃) 6,312	(〃) 631	歩A・単A [単価B] B単 171号
合　計				(〃) 2,071,287	
・・仮設ヤード	1.000	式		(〃) 7,304,000	
000029 土木シート 980N/5cm,存置	(〃) 2,560.000	㎡	(〃) 146	(〃) 373,760	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 掘削 仮置場へ	(〃) 2,230.000	m3	(〃) 736	(〃) 1,641,280	歩A・単A [単価B] B単 30号
000172 掘削 仮設ヤード盛土へ	(〃) 423.000	m3	(〃) 628	(〃) 265,644	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 床堀 仮置場へ	(〃) 115.000	m3	(〃) 656	(〃) 75,440	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 盛土 仮設ヤード掘削より,流用土,存置	(〃) 381.000	m3	(〃) 325	(〃) 123,825	歩A・単A [単価B] B単 174号
000175 路盤 C-40,t=25cm,存置	(〃) 1,295.000	㎡	(〃) 1,683	(〃) 2,179,485	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13,t=5cm,存置	(〃) 1,295.000	㎡	(〃) 1,497	(〃) 1,938,615	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177 砂利舗装 C-40,t=10cm,存置	(〃) 502.000	㎡	(〃) 750	(〃) 376,500	歩A・単A [単価B] B単 177号
000256 コンクリート舗装 18-8-40,t=30cm,存置	(〃) 45.000	㎡	(〃) 7,311	(〃) 328,995	歩A・単A [単価B] B単 256号
合　計				(〃) 7,303,544	
・・旋回場	1.000	式		(〃) 2,247,000	
000178 床堀 仮置場へ	(〃) 332.000	m3	(〃) 656	(〃) 217,792	歩A・単A [単価B] B単 178号
000179 路盤 C-40,t=25cm,存置	(〃) 638.000	㎡	(〃) 1,683	(〃) 1,073,754	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13,t=5cm,存置	(〃) 638.000	㎡	(〃) 1,497	(〃) 955,086	歩A・単A [単価B] B単 180号
合　計				(〃) 2,246,632	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		(〃) 82,487,000	
000205 ライナープレート土留　φ10.5m,t=2.7mm 新品,掘削土建設発生土受入地へ,存置	(〃) 29.000	m	(〃) 2,640,541	(〃) 76,575,689	歩A・単A [単価B] B単 205号
000035 開口補強材 存置,新品	(〃) 1.000	箇所	(〃) 5,910,851	(〃) 5,910,851	歩A・単A [単価B] B単 35号
合　計				(〃) 82,486,540	
・・薬液注入工	1.000	式		(〃) 177,744,000	
000192 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑底版部	(〃) 673.000	m3	(〃) 50,785	(〃) 34,178,305	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(1列目)	(〃) 1,252.000	m3	(〃) 22,324	(〃) 27,949,648	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(2列目)	(〃) 1,391.000	m3	(〃) 21,659	(〃) 30,127,669	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(3列目)	(〃) 1,144.000	m3	(〃) 26,918	(〃) 30,794,192	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(4列目)	(〃) 740.000	m3	(〃) 39,334	(〃) 29,107,160	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑坑口防護部	(〃) 137.000	m3	(〃) 54,669	(〃) 7,489,653	歩A・単A [単価B] B単 197号
000206 コンクリート 耐圧版,21-12-25	(〃) 23.000	m3	(〃) 24,480	(〃) 563,040	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 鉄筋 耐圧版,SD295,D13	(〃) 0.966	ton	(〃) 148,269	(〃) 143,228	歩A・単A [単価B] B単 207号
000198 水道料金	(〃) 1.000	式	(〃) 55,855	(〃) 55,855	歩A・単A [金額B] B単 198号
000182 濁水処理設備 薬液注入工	(〃) 1.000	式	(〃) 2,221,497	(〃) 2,221,497	歩A・単A [金額B] B単 182号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000208 濁水処理設備 湧水対策	（〃） 1.000	式	（〃） 4,811,960	（〃） 4,811,960	歩A・単A [金額B] B単 208号
000199 薬液注入管撤去 φ40	（〃） 2,541.000	m	（〃） 179	（〃） 454,839	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 殻運搬・処理 廃プラスチック	（〃） 5.900	m3	（〃） 13,918	（〃） 82,116	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 殻運搬・処理 汚泥(一次注入,固形)	（〃） 83.000	m3	（〃） 19,785	（〃） 1,642,155	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 殻運搬・処理 汚泥(一次注入,泥水)	（〃） 65.000	m3	（〃） 22,085	（〃） 1,435,525	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 殻運搬・処理 汚泥(二次注入,泥水)	（〃） 131.000	m3	（〃） 20,804	（〃） 2,725,324	歩A・単A [単価B] B単 203号
000209 殻運搬・処理 濁水処理汚泥	（〃） 200.000	m3	（〃） 19,809	（〃） 3,961,800	歩A・単A [単価B] B単 209号
合　計				（〃） 177,743,966	
・・高圧噴射攪拌工	1.000	式		（〃） 231,152,000	
000210 削孔機据付撤去	（〃） 1.000	式	（〃） 234,388	（〃） 234,388	歩A・単A [金額B] B単 210号
000211 造成プラント機械据付撤去	（〃） 1.000	式	（〃） 1,375,293	（〃） 1,375,293	歩A・単A [金額B] B単 211号
000212 高圧噴射攪拌 φ2200,削孔29.50m,造成25.00m	（〃） 33.000	本	（〃） 5,107,464	（〃） 168,546,312	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 殻運搬・処理 汚泥（高圧噴射攪拌工法排泥）	（〃） 3,727.000	m3	（〃） 16,366	（〃） 60,996,082	歩A・単A [単価B] B単 213号
合　計				（〃） 231,152,075	
・・作業残土処理工	1.000	式		（〃） 5,875,000	
000214 土砂等運搬 建設発生土受入地へ,L=15.5km以下	（〃） 2,550.000	m3	（〃） 1,966	（〃） 5,013,300	歩A・単A [単価B] B単 214号
000044 整地	（〃） 2,550.000	m3	（〃） 109	（〃） 277,950	歩A・単A [単価B] B単　44号
000215 敷鉄板 t=22	（〃） 334	㎡	（〃） 1,749	（〃） 584,166	歩A・単A [単価B] B単 215号
合　計				（〃） 5,875,416	
・・排水処理工	1.000	式		（〃） 4,558,000	
000183 排水ポンプ 発進立坑仮設ヤード,ヤード造成時,6m3/h以下	（〃） 1.000	箇所	（〃） 108,350	（〃） 108,350	歩A・単A [単価B] B単 183号
000216 排水ポンプ 発進立坑内,湧水対策,10m3/h	（〃） 1.000	式	（〃） 646,181	（〃） 646,181	歩A・単A [金額B] B単 216号
000184 鋼板製簡易水槽	（〃） 1.000	式	（〃） 174,823	（〃） 174,823	歩A・単A [金額B] B単 184号
000185 沈砂池1 存置	（〃） 1.000	箇所	（〃） 1,162,731	（〃） 1,162,731	歩A・単A [単価B] B単 185号
000186 沈砂池2 存置	（〃） 1.000	箇所	（〃） 2,466,194	（〃） 2,466,194	歩A・単A [単価B] B単 186号
合　計				（〃） 4,558,279	
・・仮置場造成工	1.000	式		（〃） 3,233,000	
000187 防草シート t=0.6mm,存置	（〃） 1,239.000	㎡	（〃） 1,017	（〃） 1,260,063	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 砂利舗装 C-40,t=10cm,存置	（〃） 673.000	㎡	（〃） 750	（〃） 504,750	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 大型土のう 耐候性土のう,存置	（〃） 250.000	袋	（〃） 5,874	（〃） 1,468,500	歩A・単A [単価B] B単 189号
合　計				（〃） 3,233,313	
・・仮設防護柵工	1.000	式		（〃） 3,471,000	
000047 仮囲い H=3.0m,存置,中古品	（〃） 42.000	m	（〃） 11,998	（〃） 503,916	歩A・単A [単価B] B単　47号
000217 仮囲い H=1.2m,存置	（〃） 544.000	m	（〃） 5,455	（〃） 2,967,520	歩A・単A [単価B] B単 217号
合　計				（〃） 3,471,436	
・・電力設備工	1.000	式		(41,598,000) 42,026,000	
000257 受電設備	（〃） 1.000	式	（〃） 6,333,467	（〃） 6,333,467	歩A・単A [金額C] B単 257号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000386 受電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
工期延長分	1.000	式	136,336	136,336	B単 386号
000258 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～シールド機	1.000	式	14,931,929	14,931,929	B単 258号
000387 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～シールド機,工期延長分	1.000	式	171,750	171,750	B単 387号
000259 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～機関車充電器(二次覆工機関車含む)	1.000	式	114,595	114,595	B単 259号
000388 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤-機関車充電器(二次覆工機関車含む),工期	1.000	式	279	279	B単 388号
000260 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～トラバーサ	1.000	式	98,894	98,894	B単 260号
000389 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～トラバーサ,工期延長分	1.000	式	232	232	B単 389号
000261 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～立坑ポンプ	1.000	式	105,557	105,557	B単 261号
000390 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～立坑ポンプ,工期延長分	1.000	式	242	242	B単 390号
000262 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～門型クレーン	1.000	式	96,649	96,649	B単 262号
000391 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～門型クレーン,工期延長分	1.000	式	365	365	B単 391号
000263 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～裏込注入設備(二次覆工ｸﾞﾗｳﾄP他含む)	1.000	式	522,525	522,525	B単 263号
000392 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～裏込注入設備(二次覆工ｸﾞﾗｳﾄP他含む)	1.000	式	5,812	5,812	B単 392号
000264 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～加泥材注入設備(二次覆工自動ﾓﾙﾀﾙ含む)	1.000	式	308,050	308,050	B単 264号
000393 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～加泥材注入設備(二次覆工自動ﾓﾙﾀﾙ含む)	1.000	式	2,452	2,452	B単 393号
000265 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～濁水処理設備(二次覆工空気圧縮機含む)	1.000	式	259,945	259,945	B単 265号
000394 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～濁水処理設備(二次覆工空気圧縮機含む)	1.000	式	1,626	1,626	B単 394号
000266 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～送風機	1.000	式	81,686	81,686	B単 266号
000395 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～送風機,工期延長分	1.000	式	216	216	B単 395号
000267 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～防音ハウス設備	1.000	式	134,968	134,968	B単 267号
000396 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～防音ハウス設備,工期延長分	1.000	式	334	334	B単 396号
000268 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～防音ハウス照明	1.000	式	69,307	69,307	B単 268号
000397 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～防音ハウス照明,工期延長分	1.000	式	127	127	B単 397号
000269 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～仮設ヤードポンプ1	1.000	式	99,563	99,563	B単 269号
000398 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
簡易配電盤～仮設ヤードポンプ1,工期延長分	1.000	式	221	221	B単 398号
000270 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
坑内キュービクル～坑内照明	1.000	式	7,871,732	7,871,732	B単 270号
000399 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
坑内キュービクル～坑内照明,工期延長分	1.000	式	57,955	57,955	B単 399号
000271 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
坑内キュービクル～坑内ポンプ	1.000	式	7,112,100	7,112,100	B単 271号
000400 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
坑内キュービクル～坑内ポンプ,工期延長分	1.000	式	36,976	36,976	B単 400号
000272 配電設備	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額C]
坑内キュービクル～ベルトコンベア	1.000	式	3,456,978	3,456,978	B単 272号
000401 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額C]
坑内キュービクル～ベルトコンベア,工期延長分	1.000	式	13,238	13,238	B単 401号
合　計				(41,597,945) 42,026,106	
・・安全費				(25,301,000)	
	1.000	式		25,741,000	
000190 交通誘導警備員	(1,684.000)		(〃)	(24,709,332)	歩A・単A [単価B]
交通誘導警備員B,8h+時間外1h	1,714.000	人	14,673	25,149,522	B単 190号
000218 交通誘導警備員	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
交通誘導警備員B,標準(8h)	46.000	人	12,867	591,882	B単 218号
合　計				(25,301,214) 25,741,404	
・仮設工(到達立坑)				(295,304,000)	
	1.000	式		289,604,000	
・・仮設道路工				(〃)	
	1.000	式		6,653,000	
000273 工事用道路	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
B=4.0m～6.7m,存置	106	m	47,963	5,084,078	B単 273号
000274 仮廻し道路	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
B=2.5m,設置・存置	32	m	11,782	377,024	B単 274号
000275 土木シート	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
PPシート,980N/5cm,存置	284.000	m²	146	41,464	B単 275号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000276 防草シート t=0.6mm,存置	(〃) 873	㎡	(〃) 1,318	(〃) 1,150,614	歩A・単A [単価B] B単 276号
合　計				(〃) 6,653,180	
・・仮設道路法面吹付工	1.000	式		(0) 7,404,000	
000402 防草シート撤去	(0.000) 1,054.000	㎡	(0) 63	(0) 66,402	歩A・単A [単価B] B単 402号
000403 モルタル吹付	(0.000) 1,054.000	㎡	(0) 6,954	(0) 7,329,516	歩A・単A [単価B] B単 403号
000404 殻運搬処理	(0.000) 0.600	m3	(0) 13,932	(0) 8,359	歩A・単A [単価B] B単 404号
合　計				(0) 7,404,277	
・・仮設ヤード	1.000	式		(〃) 4,019,000	
000067 土木シート PPシート,980N/5cm,存置	(〃) 292.000	㎡	(〃) 146	(〃) 42,632	歩A・単A [単価B] B単 67号
000277 盛土 仮置場より,存置	(〃) 329.000	m3	(〃) 965	(〃) 317,485	歩A・単A [単価B] B単 277号
000278 路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=25cm,存置	(〃) 660.000	㎡	(〃) 1,685	(〃) 1,112,100	歩A・単A [単価B] B単 278号
000071 敷鉄板 t=22mm,設置･撤去,転用無し	(〃) 819.000	㎡	(〃) 2,541	(〃) 2,081,079	歩A・単A [単価B] B単 71号
000279 敷鉄板 t=22mm,設置･撤去,転用有り（使用回数2回）	(〃) 99.000	㎡	(〃) 1,438	(〃) 142,362	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 大型土のう 耐候性大型土のう袋（3年対応）,存置	(〃) 45	袋	(〃) 7,189	(〃) 323,505	歩A・単A [単価B] B単 280号
合　計				(〃) 4,019,163	
・・仮置場	1.000	式		(〃) 4,486,000	
000281 土木シート PPシート,980N/5cm,存置	(〃) 1,597	㎡	(〃) 146	(〃) 233,162	歩A・単A [単価B] B単 281号
000282 防草シート t=0.6mm,存置	(〃) 2,495	㎡	(〃) 1,318	(〃) 3,288,410	歩A・単A [単価B] B単 282号
000283 敷鉄板 t=22mm,設置・撤去	(〃) 548.000	㎡	(〃) 614	(〃) 336,472	歩A・単A [単価B] B単 283号
000284 路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=15cm,存置	(〃) 273	㎡	(〃) 965	(〃) 263,445	歩A・単A [単価B] B単 284号
000285 表層 再生密粒度アスコン(13),t=4cm,存置	(〃) 273	㎡	(〃) 1,335	(〃) 364,455	歩A・単A [単価B] B単 285号
合　計				(〃) 4,485,944	
・・旋回場	1.000	式		(〃) 2,553,000	
000072 土木シート 980N/5cm,存置	(〃) 1,810.000	㎡	(〃) 146	(〃) 264,260	歩A・単A [単価B] B単 72号
000286 盛土 仮置場より,存置	(〃) 128.000	m3	(〃) 965	(〃) 123,520	歩A・単A [単価B] B単 286号
000287 路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=25cm,存置	(〃) 1,285	㎡	(〃) 1,685	(〃) 2,165,225	歩A・単A [単価B] B単 287号
合　計				(〃) 2,553,005	
・・仮廻し水路工	1.000	式		(〃) 124,000	
000288 落ち蓋式U形側溝蓋 3種,300,412×95×500,存置	(〃) 72	枚	(〃) 1,724	(〃) 124,128	歩A・単A [単価B] B単 288号
合　計				(〃) 124,128	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		(103,657,000) 103,270,000	
000289 仮設鋼矢板 VL型,L=23.0m,現場継手有り,存置,中古品	(〃) 137.000	枚	(〃) 575,820	(〃) 78,887,340	歩A・単A [単価B] B単 289号
000078 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(〃) 1.000	回	(〃) 440,357	(〃) 440,357	歩A・単A [単価B] B単 78号
000290 切梁・腹起し 存置、中古品	(102.320) 0.000	ton	(〃) 200,647	(20,530,201) 0	歩A・単A [単価B] B単 290号
000405 切梁・腹起し 存置・中古品	(0.000) 99.740	ton	(0) 200,523	(0) 20,000,164	歩A・単A [単価B] B単 405号
000080 床掘(最上段切梁-1mまで) 建設発生土受入地へ	(259.000) 399.000	m3	(〃) 271	(70,189) 108,129	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 床掘(H≦5m) 建設発生土受入地へ	(1,040.000) 897.000	m3	(〃) 434	(451,360) 389,298	歩A・単A [単価B] B単 81号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000082 床掘(5m＜H≦20m) 建設発生土受入地へ	(2,620.000) 2,760.000	 m3	(　〃　) 1,069	(2,800,780) 2,950,440	歩A・単A [単価B] B単　82号
000083 基面整正	(　〃　) 259.000	 m²	(　〃　) 392	(　〃　) 101,528	歩A・単A [単価B] B単　83号
000291 立坑内仮設階段 存置,中古品	(1.000) 0.000	 箇所	(　〃　) 375,402	(375,402) 0	歩A・単A [単価B] B単 291号
000406 立坑内仮設階段 存置,中古品	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 393,097	(0) 393,097	歩A・単A [単価B] B単 406号
合　　計				(103,657,157) 103,270,353	
・・薬液注入工	 1.000	 式		(　〃　) 82,785,000	
000292 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,到達立坑底版部	(　〃　) 1,754.000	 m3	(　〃　) 41,018	(　〃　) 71,945,572	歩A・単A [単価C] B単 292号
000293 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,到達立坑坑口防護部	(　〃　) 274.000	 m3	(　〃　) 36,232	(　〃　) 9,927,568	歩A・単A [単価C] B単 293号
000294 水道料金	(　〃　) 1.000	 式	(　〃　) 24,918	(　〃　) 24,918	歩A・単A [金額B] B単 294号
000221 薬液注入管撤去 φ40	(　〃　) 4,201.000	 m	(　〃　) 179	(　〃　) 751,979	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 殻運搬・処理 廃プラスチック	(　〃　) 9.700	 m3	(　〃　) 13,936	(　〃　) 135,179	歩A・単A [単価B] B単 222号
合　　計				(　〃　) 82,785,216	
・・プレグラウト工	 1.000	 式		(　〃　) 15,798,000	
000295 プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板内側	(　〃　) 222	 m3	(　〃　) 33,589	(　〃　) 7,456,758	歩A・単A [単価B] B単 295号
000296 プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type1	(　〃　) 91	 m3	(　〃　) 15,952	(　〃　) 1,451,632	歩A・単A [単価B] B単 296号
000297 プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type2	(　〃　) 21	 m3	(　〃　) 26,191	(　〃　) 550,011	歩A・単A [単価B] B単 297号
000298 プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type3	(　〃　) 71	 m3	(　〃　) 31,354	(　〃　) 2,226,134	歩A・単A [単価B] B単 298号
000299 プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type4	(　〃　) 132	 m3	(　〃　) 18,745	(　〃　) 2,474,340	歩A・単A [単価B] B単 299号
000300 水道料金	(　〃　) 1.000	 式	(　〃　) 22,248	(　〃　) 22,248	歩A・単A [金額B] B単 300号
000301 足場仮設	(　〃　) 1.000	 式	(　〃　) 468,501	(　〃　) 468,501	歩A・単A [金額B] B単 301号
000362 殻運搬・処理 汚泥(一次注入,固形)	(　〃　) 58.000	 m3	(　〃　) 19,797	(　〃　) 1,148,226	歩A・単A [単価B] B単 362号
合　　計				(　〃　) 15,797,850	
・・高圧噴射撹拌工	 1.000	 式		(　〃　) 8,894,000	
000302 削孔機据付撤去	(　〃　) 1	 式	(　〃　) 234,363	(　〃　) 234,363	歩A・単A [金額B] B単 302号
000303 造成プラント機械据付撤去	(　〃　) 1	 式	(　〃　) 1,375,146	(　〃　) 1,375,146	歩A・単A [金額B] B単 303号
000304 高圧噴射撹拌	(　〃　) 3	 本	(　〃　) 1,980,957	(　〃　) 5,942,871	歩A・単A [単価B] B単 304号
000305 殻運搬・処理 汚泥（高圧噴射撹拌工法排泥）	(　〃　) 82	 m3	(　〃　) 16,364	(　〃　) 1,341,848	歩A・単A [単価B] B単 305号
合　　計				(　〃　) 8,894,228	
・・作業残土処理工	 1.000	 式		(47,629,000) 34,912,000	
000363 土砂等運搬 立坑掘削,第４種建設発生土,建設発生土受入地へ	(3,920.000) 0.000	 m3	(　〃　) 11,766	(46,122,720) 0	歩A・単A [単価B] B単 363号
000407 土砂等運搬 立坑掘削,第４種建設発生土,建設発生土受入地へ	(0.000) 1,960.000	 m3	(0) 11,766	(0) 23,061,360	歩A・単A [単価B] B単 407号
000408 土砂等運搬 立坑掘削,第3種建設発生土,建設発生土受入地へ	(0.000) 2,100.000	 m3	(0) 4,926	(0) 10,344,600	歩A・単A [単価B] B単 408号
000364 土砂等運搬 建設発生土受入地（有償）,第４種建設発生土	(　〃　) 128.000	 m3	(　〃　) 11,766	(　〃　) 1,506,048	歩A・単A [単価B] B単 364号
合　　計				(47,628,768) 34,912,008	
・・排水処理工	 1.000	 式		(　〃　) 7,834,000	
000090 排水ポンプ 到達立坑,6m3/h以下	(　〃　) 1.000	 箇所	(　〃　) 1,915,891	(　〃　) 1,915,891	歩A・単A [単価B] B単　90号
000091 排水ポンプ 到達立坑仮設ヤード,6m3/h以下	(　〃　) 2.000	 箇所	(　〃　) 255,852	(　〃　) 511,704	歩A・単A [単価B] B単　91号
000307 鋼板製簡易水槽	(　〃　) 1.000	 式	(　〃　) 3,693,775	(　〃　) 3,693,775	歩A・単A [金額B] B単 307号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000365 沈砂池 存置	（〃） 1.000	箇所	（〃） 914,071	（〃） 914,071	歩A・単A [単価B] B単 365号
000309 防草シート t=0.6mm,存置	（〃） 202	㎡	（〃） 1,318	（〃） 266,236	歩A・単A [単価B] B単 309号
000366 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ200存置	（〃） 3.5	m	（〃） 3,141	（〃） 10,994	歩A・単A [単価B] B単 366号
000367 横断側溝 PU-3,300A,L=2000,T-25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（ボルト固定）	（〃） 10.0	m	（〃） 52,155	（〃） 521,550	歩A・単A [単価B] B単 367号
合　　計				（〃） 7,834,221	
・・仮設防護柵工	1.000	式		（〃） 3,568,000	
000312 仮囲い 仮設ヤード,H=1.8m,設置・存置	（〃） 152	m	（〃） 6,163	（〃） 936,776	歩A・単A [単価B] B単 312号
000313 仮囲い 工場隣接部,H=1.8m,設置・存置	（〃） 55	m	（〃） 6,676	（〃） 367,180	歩A・単A [単価B] B単 313号
000314 仮囲い 仮設ヤード,H=1.2m,設置・存置	（〃） 212	m	（〃） 5,455	（〃） 1,156,460	歩A・単A [単価B] B単 314号
000315 仮囲い 仮置場,H=1.2m,設置・存置	（〃） 177	m	（〃） 5,455	（〃） 965,535	歩A・単A [単価B] B単 315号
000316 仮囲い 沈砂池,H=1.2m,設置・存置	（〃） 26	m	（〃） 5,455	（〃） 141,830	歩A・単A [単価B] B単 316号
合　　計				（〃） 3,567,781	
・・電力設備工	1.000	式		（〃） 729,000	
000094 受電設備	（〃） 1.000	式	（〃） 198,301	（〃） 198,301	歩A・単A [金額B] B単　94号
000095 配電設備 責任分界点～立坑ポンプ	（〃） 1.000	式	（〃） 152,261	（〃） 152,261	歩A・単A [金額B] B単　95号
000096 配電設備 責任分界点～仮設ヤードポンプ1	（〃） 1.000	式	（〃） 99,540	（〃） 99,540	歩A・単A [金額B] B単　96号
000097 配電設備 責任分界点～仮設ヤードポンプ2	（〃） 1.000	式	（〃） 279,015	（〃） 279,015	歩A・単A [金額B] B単　97号
合　　計				（〃） 729,117	
・・安全費	1.000	式		（〃） 6,575,000	
000098 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	（〃） 501.000	人	（〃） 12,851	（〃） 6,438,351	歩A・単A [単価B] B単　98号
000317 交通誘導警備員 交通誘導警備員A	（〃） 9.000	人	（〃） 15,187	（〃） 136,683	歩A・単A [単価B] B単 317号
合　　計				（〃） 6,575,034	
・仮設工(シールド工)	1.000	式		(94,215,000) 94,436,000	
・・仮設備工(一次覆工)	1.000	式		(44,543,000) 44,359,000	
000099 発進立坑基礎 存置	（〃） 1.000	箇所	（〃） 628,034	（〃） 628,034	歩A・単A [単価B] B単　99号
000100 到達立坑基礎 存置	（〃） 1.000	箇所	（〃） 1,835,791	（〃） 1,835,791	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 発進坑口 存置	（〃） 1.000	箇所	（〃） 2,890,552	（〃） 2,890,552	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 到達坑口 設置・撤去	(1.000) 0.000	箇所	（〃） 3,058,765	(3,058,765) 0	歩A・単A [単価B] B単 102号
000409 到達坑口 存置	(0.000) 1.000	箇所	(0) 2,855,546	(0) 2,855,546	歩A・単A [単価B] B単 409号
000103 支圧壁 設置・撤去	（〃） 1.000	箇所	（〃） 867,734	（〃） 867,734	歩A・単A [単価C] B単 103号
000104 立坑内作業床 存置,中古品	（〃） 1.000	箇所	（〃） 3,900,399	（〃） 3,900,399	歩A・単A [単価C] B単 104号
000105 シールド機発進用受台 存置,中古品	（〃） 1.000	箇所	（〃） 2,089,702	（〃） 2,089,702	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 シールド機引上用受台 設置・撤去	（〃） 1.000	箇所	（〃） 2,091,905	（〃） 2,091,905	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 シールド機据付 泥土圧式シールド機	（〃） 1.000	箇所	（〃） 1,321,438	（〃） 1,321,438	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 シールド機搬出 泥土圧式シールド機	（〃） 1.000	箇所	（〃） 1,056,422	（〃） 1,056,422	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 シールド機仮発進 鋼材(仮支保工)設置・撤去	（〃） 1.000	箇所	（〃） 1,484,796	（〃） 1,484,796	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 後続台車設備	（〃） 1.000	箇所	（〃） 1,602,246	（〃） 1,602,246	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 鏡切り 発進立坑	（〃） 1.000	箇所	（〃） 513,512	（〃） 513,512	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 鏡切り 到達立坑	（〃） 1.000	箇所	（〃） 373,599	（〃） 373,599	歩A・単A [単価B] B単 112号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000113 軌条設備 軌条:設置･撤去　枕木:存置,新品	(〃) 1.000	式	(〃) 20,759,046	(〃) 20,759,046	歩A・単A [金額B] B単 113号
000410 軌条設備 軌条:設置･撤去,枕木:存置,新品,工期延長分	(0.000) 1.000	式	(0) 54,834	(0) 54,834	歩A・単A [金額B] B単 410号
000114 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(14.000) 6.700	m3	(〃) 4,963	(69,482) 33,252	歩A・単A [単価B] B単 114号
合　計				(44,543,423) 44,358,808	
・・仮設備工(二次覆工)	1.000	式		(〃) 16,419,000	
000115 立坑内作業床 存置,中古品	(〃) 1.000	箇所	(〃) 2,821,709	(〃) 2,821,709	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 軌条設備 新品	(〃) 1.000	式	(〃) 13,597,011	(〃) 13,597,011	歩A・単A [金額B] B単 116号
合　計				(〃) 16,418,720	
・・坑内設備工(一次覆工)	1.000	式		(16,440,000) 16,600,000	
000117 配管設備 配管材設置･撤去	(〃) 1.000	式	(〃) 7,749,142	(〃) 7,749,142	歩A・単A [金額B] B単 117号
000223 換気設備 送気管設置･撤去	(〃) 1.000	式	(〃) 5,662,123	(〃) 5,662,123	歩A・単A [金額B] B単 223号
000411 換気設備 送気ファン損料,工期延長分	(0.000) 1.000	式	(0) 153,614	(0) 153,614	歩A・単A [金額B] B単 411号
000119 通信配線設備 配線設備設置･撤去	(〃) 1.000	式	(〃) 1,759,132	(〃) 1,759,132	歩A・単A [金額B] B単 119号
000120 坑内照明設備 照明設備設置･撤去	(〃) 1.000	式	(〃) 1,269,326	(〃) 1,269,326	歩A・単A [金額B] B単 120号
000412 坑内照明設備 電力料,工期延長分	(0.000) 1.000	式	(0) 6,584	(0) 6,584	歩A・単A [金額B] B単 412号
合　計				(16,439,723) 16,599,921	
・・立坑設備工	1.000	式		(〃) 6,247,000	
000121 立坑クレーン設備 門型クレーン,4.9t吊,存置	(〃) 1.000	箇所	(〃) 2,186,910	(〃) 2,186,910	歩A・単A [単価B] B単 121号
000224 土砂ピット 存置,中古品	(〃) 1.000	箇所	(〃) 3,401,007	(〃) 3,401,007	歩A・単A [単価B] B単 224号
000123 立坑内仮設階段 存置,中古品	(〃) 1.000	箇所	(〃) 658,730	(〃) 658,730	歩A・単A [単価B] B単 123号
合　計				(〃) 6,246,647	
・・坑外設備工(一次覆工)	1.000	式		(〃) 461,000	
000124 裏込注入設備	(〃) 1.000	式	(〃) 230,585	(〃) 230,585	歩A・単A [金額B] B単 124号
000125 加泥材注入設備	(〃) 1.000	式	(〃) 230,585	(〃) 230,585	歩A・単A [金額B] B単 125号
合　計				(〃) 461,170	
・・坑外設備工(二次覆工)	1.000	式		(〃) 1,164,000	
000126 エアモルタルプラント設備	(〃) 1.000	式	(〃) 1,163,949	(〃) 1,163,949	歩A・単A [金額B] B単 126号
合　計				(〃) 1,163,949	
・・シールド水替工	1.000	式		(8,941,000) 9,186,000	
000127 シールド用水替 排水ポンプ,1.3m3/h以下	(〃) 1.000	式	(〃) 7,069,202	(〃) 7,069,202	歩A・単A [金額B] B単 127号
000413 シールド用水替 排水ポンプ,1.3m3/h以下,工期延長分	(0.000) 1.000	式	(0) 190,771	(0) 190,771	歩A・単A [金額B] B単 413号
000128 濁水処理設備	(〃) 1.000	式	(〃) 1,307,468	(〃) 1,307,468	歩A・単A [金額B] B単 128号
000414 濁水処理設備 工期延長分	(0.000) 1.000	式	(0) 24,843	(0) 24,843	歩A・単A [金額B] B単 414号
000129 濁水処理用薬剤等 PAC	(1,560.000) 1,635.000	kg	(〃) 34	(53,040) 55,590	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 濁水処理用薬剤等 高分子凝集剤	(47.000) 49.000	kg	(〃) 791	(37,177) 38,759	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 濁水処理用薬剤等 炭酸ガス	(69.000) 72.000	kg	(〃) 138	(9,522) 9,936	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 殻運搬・処理 脱水ケーキ	(37.000) 39.000	m3	(〃) 12,551	(464,387) 489,489	歩A・単A [単価B] B単 132号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合　計				(8,940,796) 9,186,058	
・仮設工(ビット交換①)	1.000	式		(〃) 30,374,000	
・・乗入口	1.000	式		(〃) 423,000	
000318 コンクリート舗装 21-8-25,t=25cm	(〃) 41	㎡	(〃) 5,970	(〃) 244,770	歩A・単A [単価B] B単 318号
000319 路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=25cm	(〃) 41	㎡	(〃) 2,341	(〃) 95,981	歩A・単A [単価B] B単 319号
000320 舗装版破砕 Co舗装,t=25cm	(〃) 41	m3	(〃) 680	(〃) 27,880	歩A・単A [単価B] B単 320号
000321 殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	(〃) 10	m3	(〃) 5,478	(〃) 54,780	歩A・単A [単価B] B単 321号
合　計				(〃) 423,411	
・・仮設ヤード	1.000	式		(〃) 485,000	
000322 砂利舗装 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=10cm,設置・存置	(〃) 572	㎡	(〃) 848	(〃) 485,056	歩A・単A [単価B] B単 322号
合　計				(〃) 485,056	
・・薬液注入工	1.000	式		(〃) 28,874,000	
000323 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,ビット交換部	(〃) 442	m3	(〃) 64,930	(〃) 28,699,060	歩A・単A [単価B] B単 323号
000324 水道料金	(〃) 1.000	式	(〃) 109,721	(〃) 109,721	歩A・単A [金額B] B単 324号
000325 薬液注入管撤去 φ40	(〃) 312.000	m	(〃) 179	(〃) 55,848	歩A・単A [単価B] B単 325号
000326 殻運搬・処理 廃プラスチック	(〃) 0.700	m3	(〃) 13,934	(〃) 9,754	歩A・単A [単価B] B単 326号
合　計				(〃) 28,874,383	
・・安全費	1.000	式		(〃) 592,000	
000327 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	(〃) 46	人	(〃) 12,865	(〃) 591,790	歩A・単A [単価B] B単 327号
合　計				(〃) 591,790	
・仮設工(ビット交換②)	1.000	式		(〃) 24,157,000	
・・県道切り回し工	1.000	式		(〃) 151,000	
000368 区画線 設置・撤去,実線（白）,B=15cm	(〃) 230	m	(〃) 657	(〃) 151,110	歩A・単A [単価B] B単 368号
合　計				(〃) 151,110	
・・薬液注入工	1.000	式		(〃) 23,234,000	
000369 薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,ビット交換部	(〃) 435	m3	(〃) 53,097	(〃) 23,097,195	歩A・単A [単価B] B単 369号
000370 水道料金	(〃) 1.000	式	(〃) 110,557	(〃) 110,557	歩A・単A [金額B] B単 370号
000371 薬液注入管撤去 φ40	(〃) 124.800	m	(〃) 179	(〃) 22,339	歩A・単A [単価B] B単 371号
000372 殻運搬・処理 廃プラスチック	(〃) 0.300	m3	(〃) 13,927	(〃) 4,178	歩A・単A [単価B] B単 372号
合　計				(〃) 23,234,269	
・・安全費	1.000	式		(〃) 772,000	
000373 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	(〃) 60	人	(〃) 12,859	(〃) 771,540	歩A・単A [単価B] B単 373号
合　計				(〃) 771,540	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事 （第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
事業損失防止施設費				(168,861,000) 168,885,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(168,861,000) 168,885,000	
・・防音設備工	1.000	式		(〃) 165,269,000	
000133 仮設防音ハウス W39.2m×D24.7m×H10.3m,BSK-B 電動重量ｼｬｯﾀｰW8.3m×H4.0m付き,存置	(〃) 1.000	箇所	(〃) 163,263,640	(〃) 163,263,640	歩A・単A [単価C] B単 133号
000328 防音シート H=3.4m,設置・存置	(〃) 50	m	(〃) 16,542	(〃) 827,100	歩A・単A [単価B] B単 328号
000329 防塵ネット H=3.0m	(〃) 133	m	(〃) 8,858	(〃) 1,178,114	歩A・単A [単価B] B単 329号
合 計				(〃) 165,268,854	
・・振動・騒音調査	1.000	式		(〃) 575,000	
000136 振動・騒音調査	(〃) 98.000	回	(〃) 5,868	(〃) 575,064	歩A・単A [単価B] B単 136号
合 計				(〃) 575,064	
・・水質等調査	1.000	式		(〃) 114,000	
000137 水素イオン濃度試験 pH	(〃) 46.000	検体	(〃) 529	(〃) 24,334	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 濁度試験 SS	(〃) 30.000	検体	(〃) 1,656	(〃) 49,680	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 六価クロム溶出試験	(〃) 6.000	検体	(〃) 6,717	(〃) 40,302	歩A・単A [単価B] B単 139号
合 計				(〃) 114,316	
・・地下水位調査	1.000	式		(2,564,000) 2,588,000	
000140 地下水位調査	(950.000) 959.000	回	(〃) 2,699	(2,564,050) 2,588,341	歩A・単A [単価B] B単 140号
合 計				(2,564,050) 2,588,341	
・・井戸水質調査	1.000	式		(〃) 63,000	
000374 井戸水位調査	(〃) 8	回	(〃) 1,801	(〃) 14,408	歩A・単A [単価B] B単 374号
000375 濁度調査	(〃) 8	回	(〃) 3,180	(〃) 25,440	歩A・単A [単価B] B単 375号
000376 水質分析 水素イオン濃度試験（pH）	(〃) 8	検体	(〃) 529	(〃) 4,232	歩A・単A [単価B] B単 376号
000377 水質分析 生物化学的酸素要求量（BOD）	(〃) 2	検体	(〃) 3,499	(〃) 6,998	歩A・単A [単価B] B単 377号
000378 水質分析 科学的酸素要求量（COD）	(〃) 2	検体	(〃) 2,532	(〃) 5,064	歩A・単A [単価B] B単 378号
000379 水質分析 溶存酸素量(DO)	(〃) 2	検体	(〃) 1,796	(〃) 3,592	歩A・単A [単価B] B単 379号
000380 水質分析 浮遊物質量(SS)	(〃) 2	検体	(〃) 1,657	(〃) 3,314	歩A・単A [単価B] B単 380号
合 計				(〃) 63,048	
・・その他調査	1.000	式		(〃) 276,000	
000191 用水路管内カメラ調査	(〃) 1.000	箇所	(〃) 276,059	(〃) 276,059	歩A・単A [単価B] B単 191号
合 計				(〃) 276,059	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(15,532,000) 15,511,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(15,532,000) 15,511,000	
・・運搬費	1.000	式		(15,532,000) 15,511,000	
000141 重建設機械分解･組立･輸送 トラッククレーン　シールド機組立	(〃) 1.000	台	(〃) 1,670,399	(〃) 1,670,399	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 重建設機械分解･組立･輸送 トラッククレーン　シールド機搬出	(〃) 1.000	台	(〃) 1,258,345	(〃) 1,258,345	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 重建設機械分解･組立･輸送 クローラ式杭打機　防音設備工	(〃) 1.000	台	(〃) 957,087	(〃) 957,087	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 重建設機械分解･組立･輸送 クローラクレーン 30t　防音設備工	(〃) 1.000	台	(〃) 486,773	(〃) 486,773	歩A・単A [単価B] B単 144号
000146 重建設機械分解･組立･輸送 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式　到達立坑掘削	(〃) 1.000	台	(〃) 371,649	(〃) 371,649	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 重建設機械輸送 油圧式杭圧入引抜機 硬質地盤ｸﾘｱ工法　到達立坑土留	(〃) 1.000	台	(〃) 139,870	(〃) 139,870	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 仮設材輸送 H形鋼,片道計上	(124.830) 121.680	ton	(〃) 6,671	(832,741) 811,727	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 仮設材輸送 H形鋼,往復計上	(〃) 21.740	ton	(〃) 13,343	(〃) 290,077	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 仮設材輸送 敷鉄板,往復計上,到達立坑	(〃) 245.040	ton	(〃) 13,343	(〃) 3,269,569	歩A・単A [単価B] B単 150号
000225 仮設材輸送 敷鉄板,往復計上,建設発生土受入地	(〃) 57.740	ton	(〃) 11,296	(〃) 652,231	歩A・単A [単価B] B単 225号
000151 仮設材輸送 レール,往復計上	(〃) 87.380	ton	(〃) 14,024	(〃) 1,225,417	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 仮設材輸送 防音設備工　パネル,片道計上	(〃) 118.580	ton	(〃) 17,201	(〃) 2,039,695	歩A・単A [単価B] B単 152号
000154 仮設材輸送 防音設備工　鉄骨,片道計上	(〃) 118.240	ton	(〃) 17,201	(〃) 2,033,846	歩A・単A [単価B] B単 154号
000381 再利用材運搬 ガードレール及びガードレール基礎	(〃) 18.110	ton	(〃) 10,774	(〃) 195,117	歩A・単A [単価B] B単 381号
000382 再利用材運搬 歩車道境界ブロック	(〃) 10.090	ton	(〃) 10,774	(〃) 108,710	歩A・単A [単価B] B単 382号
合　　計				(15,531,526) 15,510,512	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				(〃) 6,661,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(〃) 6,661,000	
・・準備費	1.000	式		(〃) 6,661,000	
000330 伐採 到達立坑	(〃) 1.000	式	(〃) 1,291,536	(〃) 1,291,536	歩A・単A [金額B] B単 330号
000226 殻運搬・処理 木くず（草）	(〃) 25.000	m3	(〃) 10,247	(〃) 256,175	歩A・単A [単価B] B単 226号
000331 殻運搬・処理 木くず（枝葉）	(〃) 418.000	m3	(〃) 8,945	(〃) 3,739,010	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 殻運搬・処理 木くず（根株）	(〃) 84.000	m3	(〃) 16,205	(〃) 1,361,220	歩A・単A [単価B] B単 332号
000227 殻運搬・処分 混合廃棄物（安定型）	(〃) 1.500	m3	(〃) 8,832	(〃) 13,248	歩A・単A [単価B] B単 227号
合　　計				(〃) 6,661,189	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事 （第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全費				(〃) 245,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(〃) 245,000	
・・安全費	1.000	式		(〃) 245,000	
000333 架空線防護	(〃) 1.000	式	(〃) 245,055	(〃) 245,055	歩A・単A［金額B］ B単 333号
合 計				(〃) 245,055	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
役務費				(8,801,000) 9,060,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(8,801,000) 9,060,000	
・・役務費	1.000	式		(8,801,000) 9,060,000	
000156 電力基本料金 発進立坑	(31.000) 32.000	月	(〃) 251,710	(7,803,010) 8,054,720	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 電力基本料金 到達立坑	(〃) 18.000	月	(〃) 2,727	(〃) 49,086	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 水道新規給水負担金	(〃) 1.000	式	(〃) 588,005	(〃) 588,005	歩A・単A [金額B] B単 158号
000159 水道検査手数料	(〃) 1.000	式	(〃) 5,981	(〃) 5,981	歩A・単A [金額B] B単 159号
000160 水道基本料金	(〃) 1.000	式	(〃) 332,412	(〃) 332,412	歩A・単A [金額B] B単 160号
000228 水道基本料金 工期延長分	(〃) 1.000	式	(〃) 22,693	(〃) 22,693	歩A・単A [金額B] B単 228号
000415 水道基本料金 工期延長分１	(0.000) 1.000	式	(0) 7,564	(0) 7,564	歩A・単A [金額B] B単 415号
合　計				(8,801,187) 9,060,461	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(〃) 14,533,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(〃) 14,533,000	
・・技術管理費	1.000	式		(〃) 14,533,000	
000161 三軸圧縮試験 薬液注入工施工後	(〃) 2.000	試料	(〃) 1,154,616	(〃) 2,309,232	歩A・単A [単価B] B単 161号
000334 三軸圧縮試験 ビット交換①薬液注入工施工後	(〃) 1.000	試料	(〃) 713,572	(〃) 713,572	歩A・単A [単価B] B単 334号
000162 現場透水試験 薬液注入工施工後	(〃) 6.000	回	(〃) 120,546	(〃) 723,276	歩A・単A [単価B] B単 162号
000335 現場透水試験 ビット交換①薬液注入工施工後	(〃) 1.000	回	(〃) 120,685	(〃) 120,685	歩A・単A [単価B] B単 335号
000229 現場透水試験 高圧噴射撹拌工施工後（発進立坑）	(〃) 3.000	回	(〃) 436,878	(〃) 1,310,634	歩A・単A [単価B] B単 229号
000336 現場透水試験 高圧噴射撹拌工施工後（到達立坑）	(〃) 1.000	回	(〃) 582,476	(〃) 582,476	歩A・単A [単価B] B単 336号
000337 標準貫入試験 プレグラウト工施工後	(〃) 1	回	(〃) 376,403	(〃) 376,403	歩A・単A [単価B] B単 337号
000163 継目試験 FRPM管φ2000	(〃) 728.000	箇所	(〃) 10,786	(〃) 7,852,208	歩A・単A [単価B] B単 163号
000204 締固めた土のコーン指数試験	(〃) 3.000	試料	(〃) 181,469	(〃) 544,407	歩A・単A [単価B] B単 204号
合　計				(〃) 14,532,893	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(〃) 192,839,000	
・一括計上価格	1.000	式		(〃) 192,839,000	
・・シールド機	1.000	式		(〃) 172,804,000	
000164 泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720㎜ 製作工事原価	(〃) 1.000	式	(〃) 172,803,607	(〃) 172,803,607	歩A・単A［金額B］ B単 164号
合　　計				(〃) 172,803,607	
・・シールド機　一般管理費相当額	1.000	式		(〃) 12,978,000	
000165 泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720㎜ 一般管理費相当額	(〃) 1.000	式	(〃) 12,977,524	(〃) 12,977,524	歩A・単A［金額B］ B単 165号
合　　計				(〃) 12,977,524	
・・シールド機保管料 発進立坑工程延長による保管	1.000	式		(〃) 5,182,000	
000230 シールド機保管料 発進立坑工程延長による保管	(〃) 1.000	式	(〃) 5,181,717	(〃) 5,181,717	歩A・単A［金額B］ B単 230号
合　　計				(〃) 5,181,717	
・・水道	1.000	式		(〃) 1,875,000	
000231 水道管引込 発進立坑	(〃) 1.000	式	(〃) 852,072	(〃) 852,072	歩A・単A［金額B］ B単 231号
000338 水道管引込 到達立坑	(〃) 1.000	式	(〃) 1,022,599	(〃) 1,022,599	歩A・単A［金額B］ B単 338号
合　　計				(〃) 1,874,671	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 防護柵撤去					
	H=1.0m,再利用		m	（〃） 675		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 防草シート撤去					
	再利用		m²	（〃） 63		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 表土掘削					
	t=30cm		m²	（〃） 52		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 表土掘削					
	t=30cm		m²	（〃） 52		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 防草シート設置					
	再利用		m²	（〃） 31		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 覆工セグメント					
	セグメント外径2720mm		m	（〃） 55,406		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 機械器具損料等					
	シールド機		式	（〃） 62,985,957		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 機械器具損料等					
	一次覆工		式	（〃） 115,745,920		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 空伏セグメント					
	セグメント外径2720mm		m	（〃） 59,257		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	シールド掘削土(加泥材含む)		ton	（〃） 8,282		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 殻積込					
	シールド掘削土(加泥材含む)		m3	（〃） 189		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 裏込材					
			m3	（〃） 13,594		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 加泥材					
			m3	（〃） 11,812		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 鋼管					
	φ2000,t=9mm		m	（〃） 2,059,335		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 内挿管設置					
	φ2000		m	（〃） 20,024		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ エアモルタル					
			m3	（〃） 8,393		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 機械器具損料等					
	二次覆工		式	（〃） 18,115,143		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ コンクリート					
	21-12-25		m3	（〃） 24,450		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 型枠					
			m²	（〃） 8,473		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295A,D13		ton	（〃） 148,082		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295A,D16		ton	（〃） 146,186		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 土木シート					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	980N/5cm,存置		㎡	（〃） 146		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 掘削					
	仮置場へ		m3	（〃） 736		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ 開口補強材					
	存置,新品		箇所	（〃） 5,910,851		歩A・単A
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 整地					
			m3	（〃） 109		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 仮囲い					
	H=3.0m,存置,中古品		m	（〃） 11,998		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ 土木シート					
	PPシート,980N/5cm,存置		㎡	（〃） 146		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ 敷鉄板					
	t=22mm,設置･撤去,転用無し		㎡	（〃） 2,541		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ 土木シート					
	980N/5cm,存置		㎡	（〃） 146		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
			回	（〃） 440,357		歩A・単A
000080	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 床掘(最上段切梁-1mまで)					
	建設発生土受入地へ		m3	（〃） 271		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ 床掘(H≦5m)					
	建設発生土受入地へ		m3	（〃） 434		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 床掘(5m＜H≦20m)					
	建設発生土受入地へ		m3	（〃） 1,069		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（〃） 392		歩A・単A
000090	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	到達立坑,6m3/h以下		箇所	（〃） 1,915,891		歩A・単A
000091	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	到達立坑仮設ヤード,6m3/h以下		箇所	（〃） 255,852		歩A・単A
000094	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊ 受電設備					
			式	（〃） 198,301		歩A・単A
000095	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊ 配電設備					
	責任分界点～立坑ポンプ		式	（〃） 152,261		歩A・単A
000096	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊ 配電設備					
	責任分界点～仮設ヤードポンプ1		式	（〃） 99,540		歩A・単A
000097	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊ 配電設備					
	責任分界点～仮設ヤードポンプ2		式	（〃） 279,015		歩A・単A
000098	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	（〃） 12,851		歩A・単A
000099	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊ 発進立坑基礎					
	存置		箇所	（〃） 628,034		歩A・単A
000100	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊ 到達立坑基礎					
	存置		箇所	（〃） 1,835,791		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000101	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊ 発進坑口					
	存置		箇所	（〃） 2,890,552		歩A・単A
000102	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊ 到達坑口					
	設置･撤去		箇所	（〃） 3,058,765		歩A・単A
000103	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊ 支圧壁					
	設置･撤去		箇所	（〃） 867,734		歩A・単A
000104	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊ 立坑内作業床					
	存置,中古品		箇所	（〃） 3,900,399		歩A・単A
000105	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊ シールド機発進用受台					
	存置,中古品		箇所	（〃） 2,089,702		歩A・単A
000106	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊ シールド機引上用受台					
	設置･撤去		箇所	（〃） 2,091,905		歩A・単A
000107	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊ シールド機据付					
	泥土圧式シールド機		箇所	（〃） 1,321,438		歩A・単A
000108	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊ シールド機搬出					
	泥土圧式シールド機		箇所	（〃） 1,056,422		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ シールド機仮発進					
	鋼材(仮支保工)設置･撤去		箇所	（〃） 1,484,796		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ 後続台車設備					
			箇所	（〃） 1,602,246		歩A・単A
000111	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ 鏡切り					
	発進立坑		箇所	（〃） 513,512		歩A・単A
000112	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ 鏡切り					
	到達立坑		箇所	（〃） 373,599		歩A・単A
000113	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ 軌条設備					
	軌条:設置･撤去　枕木:存置,新品		式	（〃） 20,759,046		歩A・単A
000114	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m3	（〃） 4,963		歩A・単A
000115	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 立坑内作業床					
	存置,中古品		箇所	（〃） 2,821,709		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ 軌条設備					
	新品		式	（〃） 13,597,011		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 配管設備					
	配管材設置･撤去		式	（〃） 7,749,142		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ 通信配線設備					
	配線設備設置･撤去		式	（〃） 1,759,132		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 坑内照明設備					
	照明設備設置･撤去		式	（〃） 1,269,326		歩A・単A
000121	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 立坑クレーン設備					
	門型クレーン,4.9t吊,存置		箇所	（〃） 2,186,910		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ 立坑内仮設階段					
	存置,中古品		箇所	（〃） 658,730		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ 裏込注入設備					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			式	（〃） 230,585		歩A・単A
000125	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ 加泥材注入設備					
			式	（〃） 230,585		歩A・単A
000126	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ エアモルタルプラント設備					
			式	（〃） 1,163,949		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ シールド用水替					
	排水ポンプ,1.3m3/h以下		式	（〃） 7,069,202		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ 濁水処理設備					
			式	（〃） 1,307,468		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ 濁水処理用薬剤等					
	PAC		kg	（〃） 34		歩A・単A
000130	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ 濁水処理用薬剤等					
	高分子凝集剤		kg	（〃） 791		歩A・単A
000131	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ 濁水処理用薬剤等					
	炭酸ガス		kg	（〃） 138		歩A・単A
000132	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	脱水ケーキ		m3	（〃） 12,551		歩A・単A
000133	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ 仮設防音ハウス　W39.2m×D24.7m×H10.3m,BSK-B					
	電動重量ｼｬｯﾀｰW8.3m×H4.0m付き,存置		箇所	（〃） 163,263,640		歩A・単A
000136	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ 振動・騒音調査					
			回	（〃） 5,868		歩A・単A
000137	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ 水素イオン濃度試験					
	pH		検体	（〃） 529		歩A・単A
000138	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ 濁度試験					
	SS		検体	（〃） 1,656		歩A・単A
000139	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
			検体	（〃） 6,717		歩A・単A
000140	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊ 地下水位調査					
			回	（〃） 2,699		歩A・単A
000141	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	トラッククレーン　シールド機組立		台	（〃） 1,670,399		歩A・単A
000142	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	トラッククレーン　シールド機搬出		台	（〃） 1,258,345		歩A・単A
000143	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	クローラ式杭打機　防音設備工		台	（〃） 957,087		歩A・単A
000144	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	クローラクレーン 30t　防音設備工		台	（〃） 486,773		歩A・単A
000146	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式　到達立坑掘削		台	（〃） 371,649		歩A・単A
000147	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ 重建設機械輸送					
	油圧式杭圧入引抜機 硬質地盤ｸﾘｱ工法　到達立坑土留		台	（〃） 139,870		歩A・単A
000148	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	H形鋼,片道計上		ton	（〃） 6,671		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	仮設材輸送					
	H形鋼,往復計上		ton	（〃） 13,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	仮設材輸送					
	敷鉄板,往復計上,到達立坑		ton	（〃） 13,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	仮設材輸送					
	レール,往復計上		ton	（〃） 14,024		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	仮設材輸送					
	防音設備工　パネル,片道計上		ton	（〃） 17,201		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	仮設材輸送					
	防音設備工　鉄骨,片道計上		ton	（〃） 17,201		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	電力基本料金					
	発進立坑		月	（〃） 251,710		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	電力基本料金					
	到達立坑		月	（〃） 2,727		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	水道新規給水負担金					
			式	（〃） 588,005		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	水道検査手数料					
			式	（〃） 5,981		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	水道基本料金					
			式	（〃） 332,412		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	三軸圧縮試験					
	薬液注入工施工後		試料	（〃） 1,154,616		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	現場透水試験					
	薬液注入工施工後		回	（〃） 120,546		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	継目試験					
	FRPM管φ2000		箇所	（〃） 10,786		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720㎜					
	製作工事原価		式	（〃） 172,803,607		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720㎜					
	一般管理費相当額		式	（〃） 12,977,524		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ側溝撤去					
	H=0.3m		m	（〃） 248		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	殻運搬・処理					
	廃プラスチック		m3	（〃） 13,918		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	工事用道路					
	B=4.5m,存置		m	（〃） 18,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	敷鉄板					
	t=22㎜,存置,中古		㎡	（〃） 16,518		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	覆工板					
	鋼製,存置,中古品		㎡	（〃） 65,591		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	（〃） 6,312		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	掘削					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仮設ヤード盛土へ		m3	（〃） 628		歩A・単A
000173	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊ 床堀					
	仮置場へ		m3	（〃） 656		歩A・単A
000174	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊ 盛土					
	仮設ヤード掘削より,流用土,存置		m3	（〃） 325		歩A・単A
000175	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊ 路盤					
	C-40,t=25cm,存置		m²	（〃） 1,683		歩A・単A
000176	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13,t=5cm,存置		m²	（〃） 1,497		歩A・単A
000177	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊ 砂利舗装					
	C-40,t=10cm,存置		m²	（〃） 750		歩A・単A
000178	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊ 床堀					
	仮置場へ		m3	（〃） 656		歩A・単A
000179	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊ 路盤					
	C-40,t=25cm,存置		m²	（〃） 1,683		歩A・単A
000180	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13,t=5cm,存置		m²	（〃） 1,497		歩A・単A
000182	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊ 濁水処理設備					
	薬液注入工		式	（〃） 2,221,497		歩A・単A
000183	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	発進立坑仮設ヤード,ヤード造成時,6m3/h以下		箇所	（〃） 108,350		歩A・単A
000184	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊ 鋼板製簡易水槽					
			式	（〃） 174,823		歩A・単A
000185	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊ 沈砂池1					
	存置		箇所	（〃） 1,162,731		歩A・単A
000186	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊ 沈砂池2					
	存置		箇所	（〃） 2,466,194		歩A・単A
000187	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊ 防草シート					
	t=0.6mm,存置		m²	（〃） 1,017		歩A・単A
000188	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊ 砂利舗装					
	C-40,t=10cm,存置		m²	（〃） 750		歩A・単A
000189	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊ 大型土のう					
	耐候性土のう,存置		袋	（〃） 5,874		歩A・単A
000190	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B,8h+時間外1h		人	（〃） 14,673		歩A・単A
000191	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊ 用水路管内カメラ調査					
			箇所	（〃） 276,059		歩A・単A
000192	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊ 薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑底版部		m3	（〃） 50,785		歩A・単A
000193	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊ 薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(1列目)		m3	（〃） 22,324		歩A・単A
000194	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊ 薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(2列目)		m3	（〃） 21,659		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(3列目)		m3	(〃) 26,918		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(4列目)		m3	(〃) 39,334		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑坑口防護部		m3	(〃) 54,669		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	水道料金					
			式	(〃) 55,855		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	薬液注入管撤去					
	φ40		m	(〃) 179		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	殻運搬・処理					
	廃プラスチック		m3	(〃) 13,918		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
000201	殻運搬・処理					
	汚泥(一次注入,固形)		m3	(〃) 19,785		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	殻運搬・処理					
	汚泥(一次注入,泥水)		m3	(〃) 22,085		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
000203	殻運搬・処理					
	汚泥(二次注入,泥水)		m3	(〃) 20,804		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
000204	締固めた土のコーン指数試験					
			試料	(〃) 181,469		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	ライナープレート土留　φ10.5m,t=2.7mm					
	新品,掘削土建設発生土受入地へ,存置		m	(〃) 2,640,541		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	コンクリート					
	耐圧版,21-12-25		m3	(〃) 24,480		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	鉄筋					
	耐圧版,SD295,D13		ton	(〃) 148,269		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	濁水処理設備					
	湧水対策		式	(〃) 4,811,960		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	殻運搬・処理					
	濁水処理汚泥		m3	(〃) 19,809		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	削孔機据付撤去					
			式	(〃) 234,388		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	造成プラント機械据付撤去					
			式	(〃) 1,375,293		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	高圧噴射撹拌					
	φ2200,削孔29.50m,造成25.00m		本	(〃) 5,107,464		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	殻運搬・処理					
	汚泥（高圧噴射撹拌工法排泥）		m3	(〃) 16,366		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	土砂等運搬					
	建設発生土受入地へ,L=15.5km以下		m3	(〃) 1,966		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
000215	敷鉄板					
	t=22		m²	(〃) 1,749		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	排水ポンプ					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	発進立坑内,湧水対策,10m3/h		式	（〃） 646,181		歩A・単A
000217	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊ 仮囲い					
	H=1.2m,存置		m	（〃） 5,455		歩A・単A
000218	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B,標準(8h)		人	（〃） 12,867		歩A・単A
000221	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊ 薬液注入管撤去					
	φ40		m	（〃） 179		歩A・単A
000222	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	廃プラスチック		m3	（〃） 13,936		歩A・単A
000223	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊ 換気設備					
	送気管設置･撤去		式	（〃） 5,662,123		歩A・単A
000224	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊ 土砂ピット					
	存置,中古品		箇所	（〃） 3,401,007		歩A・単A
000225	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板,往復計上,建設発生土受入地		ton	（〃） 11,296		歩A・単A
000226	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	木くず（草）		m3	（〃） 10,247		歩A・単A
000227	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊ 殻運搬・処分					
	混合廃棄物（安定型）		m3	（〃） 8,832		歩A・単A
000228	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊ 水道基本料金					
	工期延長分		式	（〃） 22,693		歩A・単A
000229	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊ 現場透水試験					
	高圧噴射撹拌工施工後（発進立坑）		回	（〃） 436,878		歩A・単A
000230	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊ シールド機保管料					
	発進立坑工程延長による保管		式	（〃） 5,181,717		歩A・単A
000231	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊ 水道管引込					
	発進立坑		式	（〃） 852,072		歩A・単A
000232	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	歩道部,AS舗装,t=10cm		m²	（〃） 170		歩A・単A
000233	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	薬液注入部,AS舗装,t=10cm		m²	（〃） 170		歩A・単A
000234	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊ 舗装版切断					
	歩道部,AS舗装,t=10cm		m	（〃） 523		歩A・単A
000235	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊ 舗装版切断					
	薬液注入部,AS舗装,t=10cm		m	（〃） 523		歩A・単A
000236	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊ 路盤撤去					
			m²	（〃） 720		歩A・単A
000237	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊ ガードパイプ撤去					
	再利用,Gp-Cp-2E		m	（〃） 2,293		歩A・単A
000238	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊ 歩道用横断防止柵					
	再利用,H=1.05m		m	（〃） 813		歩A・単A
000239	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	（〃） 6,636		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000240	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	汚泥（AS切断）		m3	（〃） 25,104		歩A・単A
000241	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊ 畑かん給水栓撤去					
	φ50		箇所	（〃） 472		歩A・単A
000242	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	廃プラスチック		m3	（〃） 13,934		歩A・単A
000243	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊ 表層					
	歩道部,再生密粒度アスコン(13),t=5cm		m²	（〃） 1,523		歩A・単A
000244	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊ 表層					
	薬液注入部,再生密粒度アスコン(13),t=5cm		m²	（〃） 1,429		歩A・単A
000245	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊ 基層					
	歩道部,再生粗粒度アスコン(20),t=5cm		m²	（〃） 1,559		歩A・単A
000246	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊ 基層					
	薬液注入部,再生粗粒度アスコン(20),t=5cm		m²	（〃） 1,465		歩A・単A
000247	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊ 路盤					
	歩道部,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=15cm		m²	（〃） 1,293		歩A・単A
000249	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊ ガードパイプ					
	再利用,Gr-Cp-2E		m	（〃） 7,592		歩A・単A
000250	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊ 歩道用横断防止柵					
	再利用,H=1.05m		m	（〃） 1,784		歩A・単A
000251	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊ 区画線					
	実線（白）,B=15cm		m	（〃） 55		歩A・単A
000252	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊ 畑かん送水管復旧					
	φ75		箇所	（〃） 2,375		歩A・単A
000253	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊ 畑かん送水管復旧					
	φ50		箇所	（〃） 21,046		歩A・単A
000254	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊ 鋼製セグメント					
	外径2720mm,主桁厚10～12mm		m	（〃） 234,879		歩A・単A
000255	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊ ビット交換					
	No.134+60.00付近		式	（〃） 27,908,240		歩A・単A
000256	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊ コンクリート舗装					
	18-8-40,t=30cm,存置		m²	（〃） 7,311		歩A・単A
000257	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊ 受電設備					
			式	（〃） 6,333,467		歩A・単A
000258	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～シールド機		式	（〃） 14,931,929		歩A・単A
000259	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～機関車充電器(二次覆工機関車含む)		式	（〃） 114,595		歩A・単A
000260	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～トラバーサ		式	（〃） 98,894		歩A・単A
000261	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～立坑ポンプ		式	（〃） 105,557		歩A・単A
000262	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊ 配電設備					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	簡易配電盤～門型クレーン		式	（〃） 96,649		歩A・単A
000263	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～裏込注入設備(二次覆工ｸﾞﾗｳﾄP他含む)		式	（〃） 522,525		歩A・単A
000264	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～加泥材注入設備(二次覆工自動ﾓﾙﾀﾙ含む)		式	（〃） 308,050		歩A・単A
000265	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～濁水処理設備(二次覆工空気圧縮機含む)		式	（〃） 259,945		歩A・単A
000266	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～送風機		式	（〃） 81,686		歩A・単A
000267	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～防音ハウス設備		式	（〃） 134,968		歩A・単A
000268	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～防音ハウス照明		式	（〃） 69,307		歩A・単A
000269	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～仮設ヤードポンプ1		式	（〃） 99,563		歩A・単A
000270	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊ 配電設備					
	坑内キュービクル～坑内照明		式	（〃） 7,871,732		歩A・単A
000271	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊ 配電設備					
	坑内キュービクル～坑内ポンプ		式	（〃） 7,112,100		歩A・単A
000272	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊ 配電設備					
	坑内キュービクル～ベルトコンベア		式	（〃） 3,456,978		歩A・単A
000273	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊ 工事用道路					
	B=4.0m～6.7m,存置		m	（〃） 47,963		歩A・単A
000274	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊ 仮廻し道路					
	B=2.5m,設置・存置		m	（〃） 11,782		歩A・単A
000275	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊ 土木シート					
	PPシート,980N/5cm,存置		㎡	（〃） 146		歩A・単A
000276	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊ 防草シート					
	t=0.6mm,存置		㎡	（〃） 1,318		歩A・単A
000277	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊ 盛土					
	仮置場より,存置		m3	（〃） 965		歩A・単A
000278	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊ 路盤					
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=25cm,存置		㎡	（〃） 1,685		歩A・単A
000279	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊ 敷鉄板					
	t=22mm,設置･撤去,転用有り（使用回数2回）		㎡	（〃） 1,438		歩A・単A
000280	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊ 大型土のう					
	耐候性大型土のう袋（3年対応）,存置		袋	（〃） 7,189		歩A・単A
000281	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊ 土木シート					
	PPシート,980N/5cm,存置		㎡	（〃） 146		歩A・単A
000282	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊ 防草シート					
	t=0.6mm,存置		㎡	（〃） 1,318		歩A・単A
000283	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊ 敷鉄板					
	t=22mm,設置・撤去		㎡	（〃） 614		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000284	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊ 路盤					
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=15cm,存置		m²	(〃) 965		歩A・単A
000285	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm,存置		m²	(〃) 1,335		歩A・単A
000286	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊ 盛土					
	仮置場より,存置		m3	(〃) 965		歩A・単A
000287	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊ 路盤					
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=25cm,存置		m²	(〃) 1,685		歩A・単A
000288	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊ 落ち蓋式U形側溝蓋					
	3種,300,412×95×500,存置		枚	(〃) 1,724		歩A・単A
000289	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊ 仮設鋼矢板					
	VL型,L=23.0m,現場継手有り,存置,中古品		枚	(〃) 575,820		歩A・単A
000290	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊ 切梁・腹起し					
	存置、中古品		ton	(〃) 200,647		歩A・単A
000291	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊ 立坑内仮設階段					
	存置,中古品		箇所	(〃) 375,402		歩A・単A
000292	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊ 薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,到達立坑底版部		m3	(〃) 41,018		歩A・単A
000293	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊ 薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,到達立坑坑口防護部		m3	(〃) 36,232		歩A・単A
000294	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊ 水道料金					
			式	(〃) 24,918		歩A・単A
000295	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊ プレグラウト					
	二重管ストレーナ工法,鋼矢板内側		m3	(〃) 33,589		歩A・単A
000296	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊ プレグラウト					
	二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type1		m3	(〃) 15,952		歩A・単A
000297	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊ プレグラウト					
	二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type2		m3	(〃) 26,191		歩A・単A
000298	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊ プレグラウト					
	二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type3		m3	(〃) 31,354		歩A・単A
000299	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊ プレグラウト					
	二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type4		m3	(〃) 18,745		歩A・単A
000300	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊ 水道料金					
			式	(〃) 22,248		歩A・単A
000301	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊ 足場仮設					
			式	(〃) 468,501		歩A・単A
000302	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊ 削孔機据付撤去					
			式	(〃) 234,363		歩A・単A
000303	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊ 造成プラント機械据付撤去					
			式	(〃) 1,375,146		歩A・単A
000304	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊ 高圧噴射撹拌					
			本	(〃) 1,980,957		歩A・単A
000305	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊ 殻運搬・処理					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	汚泥（高圧噴射撹拌工法排泥）		m3	（〃） 16,364		歩A・単A
000307	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊ 鋼板製簡易水槽					
			式	（〃） 3,693,775		歩A・単A
000309	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊ 防草シート					
	t=0.6mm,存置		m²	（〃） 1,318		歩A・単A
000312	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊ 仮囲い					
	仮設ヤード,H=1.8m,設置･存置		m	（〃） 6,163		歩A・単A
000313	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊ 仮囲い					
	工場隣接部,H=1.8m,設置・存置		m	（〃） 6,676		歩A・単A
000314	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊ 仮囲い					
	仮設ヤード,H=1.2m,設置・存置		m	（〃） 5,455		歩A・単A
000315	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊ 仮囲い					
	仮置場,H=1.2m,設置・存置		m	（〃） 5,455		歩A・単A
000316	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊ 仮囲い					
	沈砂池,H=1.2m,設置・存置		m	（〃） 5,455		歩A・単A
000317	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員A		人	（〃） 15,187		歩A・単A
000318	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊ コンクリート舗装					
	21-8-25,t=25cm		m²	（〃） 5,970		歩A・単A
000319	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊ 路盤					
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=25cm		m²	（〃） 2,341		歩A・単A
000320	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	Co舗装,t=25cm		m3	（〃） 680		歩A・単A
000321	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	コンクリート殻（無筋）		m3	（〃） 5,478		歩A・単A
000322	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊ 砂利舗装					
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=10cm,設置・存置		m²	（〃） 848		歩A・単A
000323	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊ 薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,ビット交換部		m3	（〃） 64,930		歩A・単A
000324	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊ 水道料金					
			式	（〃） 109,721		歩A・単A
000325	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊ 薬液注入管撤去					
	φ40		m	（〃） 179		歩A・単A
000326	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	廃プラスチック		m3	（〃） 13,934		歩A・単A
000327	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	（〃） 12,865		歩A・単A
000328	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊ 防音シート					
	H=3.4m,設置・存置		m	（〃） 16,542		歩A・単A
000329	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊ 防塵ネット					
	H=3.0m		m	（〃） 8,858		歩A・単A
000330	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊ 伐採					
	到達立坑		式	（〃） 1,291,536		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	殻運搬・処理					
				(〃)		
	木くず（枝葉）		m3	8,945		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	殻運搬・処理					
				(〃)		
	木くず（根株）		m3	16,205		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	架空線防護					
				(〃)		
			式	245,055		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
000334	三軸圧縮試験					
				(〃)		
	ビット交換①薬液注入工施工後		試料	713,572		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
000335	現場透水試験					
				(〃)		
	ビット交換①薬液注入工施工後		回	120,685		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	現場透水試験					
				(〃)		
	高圧噴射撹拌工施工後（到達立坑）		回	582,476		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	標準貫入試験					
				(〃)		
	プレグラウト工施工後		回	376,403		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	水道管引込					
				(〃)		
	到達立坑		式	1,022,599		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
000339	舗装版破砕					
				(〃)		
	AS舗装,t=10cm		㎡	170		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
000340	舗装版切断					
				(〃)		
	AS舗装,t=10cm		m	523		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
000341	路盤撤去					
				(〃)		
	瀝青安定処理材,t=10cm		㎡	276		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
000342	区画線撤去					
				(〃)		
	実線（白）,B=15cm		m	486		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
000343	歩車道境界ブロック撤去					
				(〃)		
	再利用,180/250×250×600		m	2,217		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
000344	ガードレール撤去					
				(〃)		
	再利用,置き式基礎		m	2,552		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
000345	視線誘導標撤去					
				(〃)		
	再利用,ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ,φ34,片面,土中建込み用		本	1,027		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊					
000346	砕石撤去					
				(〃)		
	単粒度砕石4号,30～20mm,t=5cm		㎡	169		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
000347	防草シート撤去					
				(〃)		
	t=0.6mm		㎡	63		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
000348	殻運搬・処理					
				(〃)		
	アスファルト殻		m3	6,633		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	殻運搬・処理					
				(〃)		
	汚泥（AS切断）		m3	25,092		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	殻運搬・処理					
				(〃)		
	廃プラスチック		m3	13,927		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	表層					
				(〃)		
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm		㎡	2,273		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	基層					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生粗粒度アスコン(20),t=5cm		m²	（〃） 2,238		歩A・単A
000353	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊ 路盤					
	再生瀝青安定処理材(40),t=10cm		m²	（〃） 3,373		歩A・単A
000354	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊ 区画線					
	実線（白）,B=15cm		m	（〃） 70		歩A・単A
000355	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊ 歩車道境界ブロック					
	再利用,180/250×250×600		m	（〃） 6,638		歩A・単A
000356	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊ ガードレール					
	再利用,置き式基礎		m	（〃） 3,296		歩A・単A
000357	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊ 視線誘導標					
	再利用,ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ,φ34,片面,土中建込み用		本	（〃） 2,828		歩A・単A
000358	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊ 敷砂利					
	単粒度砕石4号,20～30mm,t=5cm		m²	（〃） 450		歩A・単A
000359	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊ 防草シート					
	t=0.6mm		m²	（〃） 1,017		歩A・単A
000360	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊ 強化プラスチック複合管					
	内圧管,4種,φ2000		m	（〃） 259,666		歩A・単A
000361	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊ ビット交換					
	No.143+40.00付近		式	（〃） 29,371,650		歩A・単A
000362	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	汚泥(一次注入,固形)		m3	（〃） 19,797		歩A・単A
000363	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	立坑掘削,第４種建設発生土,建設発生土受入地へ		m3	（〃） 11,766		歩A・単A
000364	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	建設発生土受入地（有償）,第４種建設発生土		m3	（〃） 11,766		歩A・単A
000365	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊ 沈砂池					
	存置		箇所	（〃） 914,071		歩A・単A
000366	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ200存置		m	（〃） 3,141		歩A・単A
000367	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊ 横断側溝					
	PU-3,300A,L=2000,T-25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（ボルト固定）		m	（〃） 52,155		歩A・単A
000368	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊ 区画線					
	設置・撤去,実線（白）,B=15cm		m	（〃） 657		歩A・単A
000369	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊ 薬液注入工					
	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,ビット交換部		m3	（〃） 53,097		歩A・単A
000370	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊ 水道料金					
			式	（〃） 110,557		歩A・単A
000371	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊ 薬液注入管撤去					
	φ40		m	（〃） 179		歩A・単A
000372	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	廃プラスチック		m3	（〃） 13,927		歩A・単A
000373	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	（〃） 12,859		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000374	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊ 井戸水位調査					
			回	(〃) 1,801		歩A・単A
000375	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊ 濁度調査					
			回	(〃) 3,180		歩A・単A
000376	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊ 水質分析					
	水素イオン濃度試験（pH）		検体	(〃) 529		歩A・単A
000377	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊ 水質分析					
	生物化学的酸素要求量（BOD）		検体	(〃) 3,499		歩A・単A
000378	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊ 水質分析					
	科学的酸素要求量（COD）		検体	(〃) 2,532		歩A・単A
000379	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊ 水質分析					
	溶存酸素量(DO)		検体	(〃) 1,796		歩A・単A
000380	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊ 水質分析					
	浮遊物質量(SS)		検体	(〃) 1,657		歩A・単A
000381	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊ 再利用材運搬					
	ガードレール及びガードレール基礎		ton	(〃) 10,774		歩A・単A
000382	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊ 再利用材運搬					
	歩車道境界ブロック		ton	(〃) 10,774		歩A・単A
000383	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊ 機械器具損料等					
	一次覆工　工期延長分		式	(0) 1,931,837		歩A・単A
000384	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊ 加泥材					
			m3	(0) 937		歩A・単A
000385	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊ 強化プラスチック複合管					
	内圧管,5種,φ2000		m	(0) 229,506		歩A・単A
000386	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊ 受電設備					
	工期延長分		式	(0) 136,336		歩A・単A
000387	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～シールド機,工期延長分		式	(0) 171,750		歩A・単A
000388	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤-機関車充電器(二次覆工機関車含む),工期		式	(0) 279		歩A・単A
000389	＊＊＊　B単－ 389号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～トラバーサ,工期延長分		式	(0) 232		歩A・単A
000390	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～立坑ポンプ,工期延長分		式	(0) 242		歩A・単A
000391	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～門型クレーン,工期延長分		式	(0) 365		歩A・単A
000392	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～裏込注入設備(二次覆工ｸﾞﾗｳﾄP他含む)		式	(0) 5,812		歩A・単A
000393	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～加泥材注入設備(二次覆工自動ﾓﾙﾀﾙ含む)		式	(0) 2,452		歩A・単A
000394	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～濁水処理設備(二次覆工空気圧縮機含む)		式	(0) 1,626		歩A・単A
000395	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊ 配電設備					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	簡易配電盤～送風機,工期延長分		式	(0) 216		歩A・単A
000396	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～防音ハウス設備,工期延長分		式	(0) 334		歩A・単A
000397	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～防音ハウス照明,工期延長分		式	(0) 127		歩A・単A
000398	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊ 配電設備					
	簡易配電盤～仮設ヤードポンプ1,工期延長分		式	(0) 221		歩A・単A
000399	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊ 配電設備					
	坑内キュービクル～坑内照明,工期延長分		式	(0) 57,955		歩A・単A
000400	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊ 配電設備					
	坑内キュービクル～坑内ポンプ,工期延長分		式	(0) 36,976		歩A・単A
000401	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊ 配電設備					
	坑内キュービクル～ベルトコンベア,工期延長分		式	(0) 13,238		歩A・単A
000402	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊ 防草シート撤去					
			㎡	(0) 63		歩A・単A
000403	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊ モルタル吹付					
			㎡	(0) 6,954		歩A・単A
000404	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊ 殻運搬処理					
			m3	(0) 13,932		歩A・単A
000405	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊ 切梁・腹起し					
	存置・中古品		ton	(0) 200,523		歩A・単A
000406	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊ 立坑内仮設階段					
	存置,中古品		箇所	(0) 393,097		歩A・単A
000407	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	立坑掘削,第４種建設発生土,建設発生土受入地へ		m3	(0) 11,766		歩A・単A
000408	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	立坑掘削,第3種建設発生土,建設発生土受入地へ		m3	(0) 4,926		歩A・単A
000409	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊ 到達坑口					
	存置		箇所	(0) 2,855,546		歩A・単A
000410	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊ 軌条設備					
	軌条:設置･撤去,枕木:存置,新品,工期延長分		式	(0) 54,834		歩A・単A
000411	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊ 換気設備					
	送気ファン損料,工期延長分		式	(0) 153,614		歩A・単A
000412	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊ 坑内照明設備					
	電力料,工期延長分		式	(0) 6,584		歩A・単A
000413	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊ シールド用水替					
	排水ポンプ,1.3m3/h以下,工期延長分		式	(0) 190,771		歩A・単A
000414	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊ 濁水処理設備					
	工期延長分		式	(0) 24,843		歩A・単A
000415	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊ 水道基本料金					
	工期延長分１		式	(0) 7,564		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	防護柵撤去 H=1.0m,再利用		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T01011	防護柵撤去 H=1.0m,再利用	（ 〃 ） 1.000	m	734	（ 〃 ） 734	T単　2号
	合　計				（ 〃 ） 734	
	単　価				（ 〃 ） 675	
	官積算単価				734	合意率 0.919618
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	防草シート撤去 再利用		m²		（ 〃 ） 1.000 m²	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去	（ 〃 ） 1.000	m²	68	（ 〃 ） 68	S単 165号
	合　計				（ 〃 ） 68	
	単　価				（ 〃 ） 63	
	官積算単価				68	合意率 0.92647
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	表土掘削 t=30cm		m²		（ 〃 ） 1.000 m²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,あり	（ 〃 ） 1.000	m²	56	（ 〃 ） 56	S単 126号
	合　計				（ 〃 ） 56	
	単　価				（ 〃 ） 52	
	官積算単価				56	合意率 0.928571
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	表土掘削 t=30cm		m²		（ 〃 ） 1.000 m²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,あり	（ 〃 ） 1.000	m²	56	（ 〃 ） 56	S単 126号
	合　計				（ 〃 ） 56	
	単　価				（ 〃 ） 52	
	官積算単価				56	合意率 0.928571
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	防草シート設置 再利用		m²		（ 〃 ） 1.000 m²	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	（ 〃 ） 1.000	m²	34	（ 〃 ） 34	S単 166号
	合　計				（ 〃 ） 34	
	単　価				（ 〃 ） 31	
	官積算単価				34	合意率 0.911764
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	覆工セグメント セグメント外径2720mm		m		（ 〃 ） 2,846.300 m	歩A 当たり算出
T02010	切羽及び坑内作業工 本掘進,直線	（ 〃 ） 1,561.400	m	40,140	（ 〃 ） 62,674,596	T単　3号
T02011	切羽及び坑内作業工 本掘進,30≦R＜60	（ 〃 ） 280.500	m	80,280	（ 〃 ） 22,518,540	T単　4号
T02012	切羽及び坑内作業工 本掘進,60≦R＜100	（ 〃 ） 55.700	m	50,408	（ 〃 ） 2,807,726	T単　5号
T02013	切羽及び坑内作業工 本掘進,R≧200	（ 〃 ） 885.700	m	40,140	（ 〃 ） 35,551,998	T単　6号
T02014	切羽及び坑内作業工 初期掘進,直線	（ 〃 ） 55.000	m	74,743	（ 〃 ） 4,110,865	T単　7号
T02015	切羽及び坑内作業工 到達掘進,直線	（ 〃 ） 8.000	m	74,743	（ 〃 ） 597,944	T単　8号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T02016	坑外作業工 本掘進,直線	（〃） 1,561.400	m	13,494	（〃） 21,069,532	T単　9号
T02017	坑外作業工 本掘進,30≦R＜60	（〃） 280.500	m	26,987	（〃） 7,569,854	T単　10号
T02018	坑外作業工 本掘進,60≦R＜100	（〃） 55.700	m	16,946	（〃） 943,892	T単　11号
T02019	坑外作業工 本掘進,R≧200	（〃） 885.700	m	13,494	（〃） 11,951,636	T単　12号
T02020	坑外作業工 初期掘進,直線	（〃） 55.000	m	25,126	（〃） 1,381,930	T単　13号
T02021	坑外作業工 到達掘進,直線	（〃） 8.000	m	25,126	（〃） 201,008	T単　14号
	合　　計				（〃） 171,379,521	
	単　　価				（〃） 55,406	
	官積算単価				60,211	合意率 0.920197
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	機械器具損料等 シールド機		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ					
S02117	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)	（〃） 10.000	台	600,000	（〃） 6,000,000	S単　66号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)	（〃） 1.000	台	300,000	（〃） 300,000	S単　67号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)	（〃） 2.000	台	200,000	（〃） 400,000	S単　68号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ昇降用(100%計上)	（〃） 2.000	台	100,000	（〃） 200,000	S単　69号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ摺動用(100%計上)	（〃） 1.000	台	200,000	（〃） 200,000	S単　70号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　中折用(100%計上)	（〃） 8.000	台	800,000	（〃） 6,400,000	S単　71号
Y00001	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ					
S02117	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)	（〃） 1.000	台	200,000	（〃） 200,000	S単　72号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｶｯﾀｰ用(100%計上)	（〃） 3.000	台	800,000	（〃） 2,400,000	S単　73号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)	（〃） 1.000	台	400,000	（〃） 400,000	S単　74号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ用(100%計上)	（〃） 1.000	台	800,000	（〃） 800,000	S単　75号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)	（〃） 1.000	台	400,000	（〃） 400,000	S単　76号
S02117	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｴﾚｸﾀ旋回用(100%計上)	（〃） 1.000	台	200,000	（〃） 200,000	S単　77号
Y00001	油圧ﾓｰﾀｰ					
S02117	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｶｯﾀｰ駆動用(100%計上)	（〃） 3.000	台	1,400,000	（〃） 4,200,000	S単　78号
S02117	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｽｸﾘｭｰ駆動用(100%計上)	（〃） 2.000	台	300,000	（〃） 600,000	S単　79号
S02117	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｴﾚｸﾀ駆動用(100%計上)	（〃） 1.000	台	1,000,000	（〃） 1,000,000	S単　80号
Y00001	その他					
S02117	シールド機機械器具買取価格 後方台車(100%計上)	（〃） 1.000	式	8,000,000	（〃） 8,000,000	S単　81号
S02117	シールド機機械器具買取価格 油圧機器及び配管(100%計上)	（〃） 1.000	式	18,000,000	（〃） 18,000,000	S単　82号
S02117	シールド機機械器具買取価格 土圧制御装置(100%計上)	（〃） 1.000	式	4,500,000	（〃） 4,500,000	S単　83号
S02117	シールド機機械器具買取価格 電気機器及び配線(100%計上)	（〃） 1.000	式	12,000,000	（〃） 12,000,000	S単　84号
Y00001	その他					
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	（〃） 146,572.000	kWh	15.34	（〃） 2,248,414	
	合　　計				（〃） 68,448,414	
	単　　価				（〃） 62,985,957	
	官積算単価				68,448,414	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	機械器具損料等 一次覆工		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	運転1日当り損料(9欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW	(〃) 296.000	日	707	(〃) 209,272	S単　3号
S02111	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW	(〃) 500.000	供用日	243	(〃) 121,500	S単　4号
Y00001						
S02111	運転1日当り損料(9欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW	(〃) 296.000	日	906	(〃) 268,176	S単　5号
S02111	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW	(〃) 500.000	供用日	311	(〃) 155,500	S単　6号
Y00001						
S02111	運転1時間当り損料(9欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw	(〃) 2,664.000	時間	969	(〃) 2,581,416	S単　7号
S02111	供用1日当り損料(11欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw	(〃) 500.000	供用日	6,120	(〃) 3,060,000	S単　8号
Y00001						
S02117	機械器具買取価格 材料台車　前照灯付き(100%計上)	(〃) 1.000	台	1,360,000	(〃) 1,360,000	S単　85号
Y00001						
S02117	機械器具買取価格 材料台車(100%計上)	(〃) 1.000	台	960,000	(〃) 960,000	S単　86号
Y00001						
S02111	運転1日当り損料(9欄) ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分	(〃) 296.000	日	5,060	(〃) 1,497,760	S単　9号
S02111	供用1日当り損料(11欄) ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分	(〃) 500.000	供用日	3,900	(〃) 1,950,000	S単　10号
Y00001						
S02117	機械器具買取価格 ﾎｲｽﾄ式門型ｸﾚｰﾝ　4.9t吊(100%計上)	(〃) 1.000	台	43,600,000	(〃) 43,600,000	S単　87号
Y00001						
S02111	運転1時間当り損料(9欄) 裏込注入設備　46.5kw	(〃) 1,776.000	時間	6,050	(〃) 10,744,800	S単　11号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 裏込注入設備　46.5kw	(〃) 500.000	供用日	31,800	(〃) 15,900,000	S単　12号
Y00001						
S02111	運転1時間当り損料(9欄) 加泥材注入設備　33.1kW	(〃) 1,184.000	時間	4,030	(〃) 4,771,520	S単　13号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 加泥材注入設備　33.1kW	(〃) 500.000	供用日	21,200	(〃) 10,600,000	S単　14号
Y00001						
S02117	機械器具買取価格 トラバーサ　0.4kw×2(100%計上)	(〃) 1.000	台	2,660,000	(〃) 2,660,000	S単　88号
Y00001						
S02111	運転1日当り損料(9欄) 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h	(〃) 296.000	日	29,500	(〃) 8,732,000	S単　15号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h	(〃) 500.000	供用日	23,900	(〃) 11,950,000	S単　16号
Y00001						
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	(〃) 303,914.000	kWh	15.34	(〃) 4,662,041	
	合　　計				(〃) 125,783,985	
	単　　価				(〃) 115,745,920	
	官積算単価				125,783,985	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	空伏セグメント セグメント外径2720mm		m		(〃) 4.200 m	歩A 当たり算出
T02022	セグメント空伏工 セグメント外径2720mm	(〃) 3.000	リング	90,155	(〃) 270,465	T単　15号
	合　　計				(〃) 270,465	
	単　　価				(〃) 59,257	
	官積算単価				64,396	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	殻運搬・処理 シールド掘削土(加泥材含む)		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物運搬費 シールド掘削土(加泥材含む)	（〃） 1.000	ton	4,000	（〃） 4,000	S単　89号
S02123	建設廃材 シールド掘削土(加泥材含む)	（〃） 1.000	ton	5,000	（〃） 5,000	S単　90号
	合　　計				（〃） 9,000	
	単　　価				（〃） 8,282	
	官積算単価				9,000	合意率 0.920222
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	殻積込 シールド掘削土(加泥材含む)		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	204.9	（〃） 205	S単 225号
	合　　計				（〃） 205	
	単　　価				（〃） 189	
	官積算単価				205	合意率 0.921951
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	裏込材		m3		（〃） 2,604.000 m3	歩A 当たり算出
P96018	硬化材 タックメント相当	（〃） 598,890.000	kg	17	（〃） 10,181,130	
P96019	助材 TAC-β相当	（〃） 52,080.000	kg	75	（〃） 3,906,000	
P96020	起泡剤 TAC-2号相当	（〃） 1,300.000	kg	500	（〃） 650,000	
P96021	安定剤 TAC-Re相当	（〃） 5,990.000	kg	970	（〃） 5,810,300	
P96122	水 80m3/月まで	（〃） 1,360.000	m3	161	（〃） 218,960	
P96123	水 81m3～120m3/月まで	（〃） 525.000	m3	241	（〃） 126,525	
P96022	塑強調整剤 TAC-3G相当	（〃） 130,190.000	L	135	（〃） 17,575,650	
	合　　計				（〃） 38,468,565	
	単　　価				（〃） 13,594	
	官積算単価				14,773	合意率 0.920192
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	加泥材		m3		（〃） 5,279.000 m3	歩A 当たり算出
P96023	加泥材 高分子系,SPⅢ相当	（〃） 24,316.000	kg	2,400	（〃） 58,358,400	
P96024	分散剤 SARARI相当	（〃） 10,558.000	kg	760	（〃） 8,024,080	
P96122	水 80m3/月まで	（〃） 1,360.000	m3	161	（〃） 218,960	
P96123	水 81m3～120m3/月まで	（〃） 680.000	m3	241	（〃） 163,880	
P96124	水 121m3超/月	（〃） 3,205.000	m3	311	（〃） 996,755	
	合　　計				（〃） 67,762,075	
	単　　価				（〃） 11,812	
	官積算単価				12,836	合意率 0.920224
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	鋼管 φ2000,t=9mm		m		（〃） 5.800 m	歩A 当たり算出
P96041	鋼管 φ2000×L4015,t=9mm,1FRPM挿口	（〃） 1.000	本	3,420,000	（〃） 3,420,000	
P96042	鋼製可とう管 φ2000×L1800,設計内水圧0.38MPa以上,沈下量100mm	（〃） 1.000	本	9,560,000	（〃） 9,560,000	
	合　　計				（〃） 12,980,000	
	単　　価				（〃） 2,059,335	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				2,237,931	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	内挿管設置 φ2000		m		(〃) 2,846.500 m	歩A 当たり算出
T02110	坑内配管工 FRPM管,φ2000	(〃) 2,844.800	m	10,484	(〃) 29,824,883	T単　16号
S07074	鋼管吊込据付(φ2000～3000) 4.0m管,2000mm,11mm,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし	(〃) 1.000	本	53,557	(〃) 53,557	S単 122号
S07080	鋼管溶接(φ2000～3000) 2000mm,11mm	(〃) 1.000	箇所	109,702	(〃) 109,702	S単 123号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,2000mm	(〃) 1.000	箇所	15,268	(〃) 15,268	S単 124号
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄなし),2000mm	(〃) 1.000	箇所	69,506	(〃) 69,506	S単 125号
T02111	坑内配管浮上防止工 FRPM管φ2000用	(〃) 730.000	箇所	34,058	(〃) 24,862,340	T単　17号
T02112	間仕切壁設置工	(〃) 127.000	m²	55,175	(〃) 7,007,225	T単　18号
	合　　計				(〃) 61,942,481	
	単　　価				(〃) 20,024	
	官積算単価				21,761	合意率 0.920178
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	エアモルタル		m3		(〃) 6,904.000 m3	歩A 当たり算出
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	(〃) 1,656.910	ton	10,300	(〃) 17,066,173	
P96051	微粒子混和剤 MPグラウト相当	(〃) 1,656,910.000	kg	10	(〃) 16,569,100	
P96052	起泡剤 ジオハート2相当	(〃) 12,220.000	kg	900	(〃) 10,998,000	
P96122	水 80m3/月まで	(〃) 880.000	m3	161	(〃) 141,680	
P96123	水 81m3～120m3/月まで	(〃) 440.000	m3	241	(〃) 106,040	
P96124	水 121m3超/月	(〃) 922.000	m3	311	(〃) 286,742	
T02113	硬質ポリ塩ビ管設置工 VU,50A	(〃) 2,844.800	m	515	(〃) 1,465,072	T単　19号
T02114	エアモルタル注入工 中継ポンプ無し	(〃) 6,904.000	m3	2,367	(〃) 16,341,768	T単　20号
	合　　計				(〃) 62,974,575	
	単　　価				(〃) 8,393	
	官積算単価				9,121	合意率 0.920184
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	機械器具損料等 二次覆工		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	運転1時間当り損料(9欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw	(〃) 721.000	時間	725	(〃) 522,725	S単　17号
S02111	供用1日当り損料(11欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw	(〃) 325.000	供用日	4,580	(〃) 1,488,500	S単　18号
Y00001						
S02111	運転1日当り損料(9欄) 運搬台車　高さ調整付	(〃) 103.000	日	8,510	(〃) 876,530	S単　19号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 運搬台車　高さ調整付	(〃) 325.000	供用日	3,420	(〃) 1,111,500	S単　20号
Y00001						
S02111	運転1日当り損料(9欄) 電気溶接機　定格電流250A　×2台分	(〃) 103.000	日	162	(〃) 16,686	S単　21号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 電気溶接機　定格電流250A　×2台分	(〃) 325.000	供用日	138	(〃) 44,850	S単　22号
Y00001						
S02111	供用1日当り損料(11欄) ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ　15kN　×2台分	(〃) 325.000	供用日	198	(〃) 64,350	S単　23号
Y00001						
S02111	供用1日当り損料(11欄) 接合治具　φ2000用　×2台分	(〃) 325.000	供用日	640	(〃) 208,000	S単　24号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001						
S02111	運転1日当り損料(9欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min	(〃) 103.000	日	6,600	(〃) 679,800	S単　25号
S02111	供用1日当り損料(11欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min	(〃) 325.000	供用日	4,970	(〃) 1,615,250	S単　26号
Y00001						
S02111	運転1時間当り損料(9欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw	(〃) 659.000	時間	2,920	(〃) 1,924,280	S単　27号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw	(〃) 325.000	供用日	16,800	(〃) 5,460,000	S単　28号
Y00001						
S02111	運転1時間当り損料(9欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw	(〃) 659.000	時間	111	(〃) 73,149	S単　29号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw	(〃) 325.000	供用日	1,120	(〃) 364,000	S単　30号
Y00001						
S02111	供用1日当り損料(11欄) 鋼板製簡易水槽　10m3	(〃) 325.000	供用日	488	(〃) 158,600	S単　31号
Y00001						
S02111	運転1日当り損料(9欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分	(〃) 103.000	日	356	(〃) 36,668	S単　32号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分	(〃) 325.000	供用日	206	(〃) 66,950	S単　33号
Y00001						
S02111	運転1時間当り損料(9欄) 気泡発生装置　3.7kw	(〃) 659.000	時間	756	(〃) 498,204	S単　34号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 気泡発生装置　3.7kw	(〃) 325.000	供用日	3,910	(〃) 1,270,750	S単　35号
Y00001						
S02111	供用1日当り損料(11欄) セメントサイロ　30t,0.75kw　×2台分	(〃) 325.000	供用日	4,760	(〃) 1,547,000	S単　36号
Y00001						
S02111	運転1時間当り損料(9欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級	(〃) 659.000	時間	553	(〃) 364,427	S単　37号
S02111	供用1日当り損料(11欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級	(〃) 325.000	供用日	2,840	(〃) 923,000	S単　38号
Y00001						
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	(〃) 22,564.000	kWh	15.34	(〃) 346,132	
	合　　計				(〃) 19,661,351	
	単　　価				(〃) 18,115,143	
	官積算単価				19,661,351	合意率 0.921357
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	コンクリート 21-12-25		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	(〃) 1.000	m3	26,570	(〃) 26,570	S単 242号
	延長無し,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				(〃) 26,570	
	単　　価				(〃) 24,450	
	官積算単価				26,570	合意率 0.92021
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	型枠		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	9,208	(〃) 9,208	S単 247号
	合　　計				(〃) 9,208	
	単　　価				(〃) 8,473	
	官積算単価				9,208	合意率 0.920178

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	鉄筋 SD295A,D13		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 1.000	ton	160,924	（〃） 160,924	S単　94号
	合　　計				（〃） 160,924	
	単　　価				（〃） 148,082	
	官積算単価				160,924	合意率 0.920198
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	鉄筋 SD295A,D16		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 1.000	ton	158,864	（〃） 158,864	S単　95号
	合　　計				（〃） 158,864	
	単　　価				（〃） 146,186	
	官積算単価				158,864	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	土木シート 980N/5cm,存置		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	（〃） 1.000	㎡	159	（〃） 159	S単 167号
	合　　計				（〃） 159	
	単　　価				（〃） 146	
	官積算単価				159	合意率 0.918238
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	掘削 仮置場へ		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	（〃） 1.000	m3	316.5	（〃） 317	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 1.000	m3	365	（〃） 365	S単 232号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	（〃） 1.000	m3	117.5	（〃） 118	S単 239号
	合　　計				（〃） 800	
	単　　価				（〃） 736	
	官積算単価				800	合意率 0.92
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	開口補強材 存置,新品		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96063	開口補強材 H-428×407×20×35,L=30856	（〃） 2.000	リング	2,320,000	（〃） 4,640,000	
P96064	開口補強材 H-428×407×20×35,L=3593	（〃） 4.000	本	242,000	（〃） 968,000	
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0日,0回,あり	（〃） 21.530	ton	37,876	（〃） 815,470	S単 161号
	合　　計				（〃） 6,423,470	
	単　　価				（〃） 5,910,851	
	官積算単価				6,423,470	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	整地		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	（〃） 1.000	m3	117.5	（〃） 118	S単 239号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（〃） 118	
	単　　価				（〃） 109	
	官積算単価				118	合意率 0.923728
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	仮囲い H=3.0m,存置,中古品		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T04011	仮囲い設置 H=3.0m,存置,中古品	（〃） 1.000	m	13,039	（〃） 13,039	T単　59号
	合　　計				（〃） 13,039	
	単　　価				（〃） 11,998	
	官積算単価				13,039	合意率 0.920162
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	土木シート PPシート,980N/5cm,存置		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	（〃） 1.000	㎡	159	（〃） 159	S単 167号
	合　　計				（〃） 159	
	単　　価				（〃） 146	
	官積算単価				159	合意率 0.918238
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	敷鉄板 t=22mm,設置･撤去,転用無し		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,334,1,なし	（〃） 1.000	㎡	2,761	（〃） 2,761	S単 164号
	合　　計				（〃） 2,761	
	単　　価				（〃） 2,541	
	官積算単価				2,761	合意率 0.920318
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	土木シート 980N/5cm,存置		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	（〃） 1.000	㎡	159	（〃） 159	S単 167号
	合　　計				（〃） 159	
	単　　価				（〃） 146	
	官積算単価				159	合意率 0.918238
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		（〃） 1.000 回	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（VL型・VIL型）,圧入	（〃） 1.000	回	478,547	（〃） 478,547	S単 207号
	合　　計				（〃） 478,547	
	単　　価				（〃） 440,357	
	官積算単価				478,547	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	床掘(最上段切梁-1mまで) 建設発生土受入地へ		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	（〃） 1.000	m3	293.5	（〃） 294	S単 228号
	合　　計				（〃） 294	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(〃) 271	
	官積算単価				294	合意率 0.921768
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	床掘(H≦5m) 建設発生土受入地へ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	(〃) 1.000	m3	472.3	(〃) 472	S単 229号
	合　　計				(〃) 472	
	単　　価				(〃) 434	
	官積算単価				472	合意率 0.919491
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	床掘(5m＜H≦20m) 建設発生土受入地へ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	(〃) 1.000	m3	1,162	(〃) 1,162	S単 230号
	合　　計				(〃) 1,162	
	単　　価				(〃) 1,069	
	官積算単価				1,162	合意率 0.919965
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	基面整正		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.000	㎡	426.3	(〃) 426	S単 236号
	合　　計				(〃) 426	
	単　　価				(〃) 392	
	官積算単価				426	合意率 0.920187
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	排水ポンプ 到達立坑,6m3/h以下		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T04111	排水ポンプ運転　到達立坑	(〃) 1.000	箇所	2,082,047	(〃) 2,082,047	T単　64号
	合　　計				(〃) 2,082,047	
	単　　価				(〃) 1,915,891	
	官積算単価				2,082,047	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	排水ポンプ 到達立坑仮設ヤード,6m3/h以下		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T04110	排水ポンプ運転　到達立坑仮設ヤード	(〃) 1.000	箇所	278,041	(〃) 278,041	T単　63号
	合　　計				(〃) 278,041	
	単　　価				(〃) 255,852	
	官積算単価				278,041	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	受電設備		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,531日	(〃) 1.000	箇所	180,882	(〃) 180,882	S単 169号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	34,617	(〃) 34,617	S単 172号
	合　　計				(〃) 215,499	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(〃) 198,301	
	官積算単価				215,499	合意率 0.920194
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	配電設備 責任分界点～立坑ポンプ		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,531日	(〃) 83.000	m	1,219	(〃) 101,177	S単 188号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日	(〃) 1.000	箇所	29,672	(〃) 29,672	S単 201号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	34,617	(〃) 34,617	S単 172号
	合　　計				(〃) 165,466	
	単　　価				(〃) 152,261	
	官積算単価				165,466	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	配電設備 責任分界点～仮設ヤードポンプ1		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,531日	(〃) 36.000	m	1,219	(〃) 43,884	S単 188号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日	(〃) 1.000	箇所	29,672	(〃) 29,672	S単 201号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	34,617	(〃) 34,617	S単 172号
	合　　計				(〃) 108,173	
	単　　価				(〃) 99,540	
	官積算単価				108,173	合意率 0.920192
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	配電設備 責任分界点～仮設ヤードポンプ2		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,531日	(〃) 196.000	m	1,219	(〃) 238,924	S単 188号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日	(〃) 1.000	箇所	29,672	(〃) 29,672	S単 201号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	34,617	(〃) 34,617	S単 172号
	合　　計				(〃) 303,213	
	単　　価				(〃) 279,015	
	官積算単価				303,213	合意率 0.920194
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		(〃) 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	(〃) 1.000	人	13,965	(〃) 13,965	S単　56号
	合　　計				(〃) 13,965	
	単　　価				(〃) 12,851	
	官積算単価				13,965	合意率 0.920229
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	発進立坑基礎 存置		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	(〃) 26.000	m3	26,250	(〃) 682,500	S単 244号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉ｾﾒﾝﾄB) W/C65%					
	合　　計				(〃) 682,500	
	単　　価				(〃) 628,034	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				682,500	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	到達立坑基礎 存置		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	(〃) 76.000	m3	26,250	(〃) 1,995,000	S単 244号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				(〃) 1,995,000	
	単　　価				(〃) 1,835,791	
	官積算単価				1,995,000	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	発進坑口 存置		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03010	ゴムリング設置工 セグメント外径2720mm	(〃) 1.000	箇所	2,672,160	(〃) 2,672,160	T単　21号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	(〃) 9.100	m3	26,250	(〃) 238,875	S単 244号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 25.000	㎡	9,208	(〃) 230,200	S単 247号
	合　　計				(〃) 3,141,235	
	単　　価				(〃) 2,890,552	
	官積算単価				3,141,235	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	到達坑口 設置・撤去		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03010	ゴムリング設置工 セグメント外径2720mm	(〃) 1.000	箇所	2,672,160	(〃) 2,672,160	T単　21号
T03011	ゴムリング撤去工 セグメント外径2720mm	(〃) 1.000	箇所	148,106	(〃) 148,106	T単　22号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	(〃) 7.300	m3	26,250	(〃) 191,625	S単 244号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 26.000	㎡	9,208	(〃) 239,408	S単 247号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	(〃) 7.300	m3	9,964	(〃) 72,737	S単　93号
	合　　計				(〃) 3,324,036	
	単　　価				(〃) 3,058,765	
	官積算単価				3,324,036	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	支圧壁 設置・撤去		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	(〃) 6.700	m3	26,250	(〃) 175,875	S単 244号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 20.000	㎡	9,208	(〃) 184,160	S単 247号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	(〃) 6.700	m3	9,964	(〃) 66,759	S単　93号
T03012	鋼材設置工	(〃) 2.930	ton	91,864	(〃) 269,162	T単　23号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,有,116日,1回	(〃) 2.930	ton	15,335	(〃) 44,932	S単 151号
T03013	鋼材撤去工	(〃) 2.930	ton	68,976	(〃) 202,100	T単　24号
	合　　計				(〃) 942,988	
	単　　価				(〃) 867,734	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				942,988	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	立坑内作業床 存置,中古品		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03012	鋼材設置工	(〃) 16.300	ton	91,864	(〃) 1,497,383	T単　23号
P96096	H形鋼 H-250,中古品	(〃) 4.040	ton	89,100	(〃) 359,964	
P96097	H形鋼 H-300,中古品	(〃) 12.260	ton	89,100	(〃) 1,092,366	
T03013	鋼材撤去工	(〃) 14.260	ton	68,976	(〃) 983,598	T単　24号
T03014	床材設置撤去工 縞鋼板,t=3.2mm,床材有り	(〃) 62.000	㎡	4,925	(〃) 305,350	T単　25号
	合　　計				(〃) 4,238,661	
	単　　価				(〃) 3,900,399	
	官積算単価				4,238,661	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	シールド機発進用受台 存置,中古品		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03012	鋼材設置工	(〃) 12.330	ton	91,864	(〃) 1,132,683	T単　23号
P96097	H形鋼 H-300,中古品	(〃) 3.520	ton	89,100	(〃) 313,632	
P96099	H形鋼 H-400,中古品	(〃) 8.810	ton	93,600	(〃) 824,616	
	合　　計				(〃) 2,270,931	
	単　　価				(〃) 2,089,702	
	官積算単価				2,270,931	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	シールド機引上用受台 設置・撤去		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03012	鋼材設置工	(〃) 13.460	ton	91,864	(〃) 1,236,489	T単　23号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,25日,1回	(〃) 1.260	ton	8,055	(〃) 10,149	S単 152号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,有,25日,1回	(〃) 3.310	ton	8,055	(〃) 26,662	S単 153号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),400型,有,25日,1回	(〃) 8.890	ton	8,055	(〃) 71,609	S単 154号
T03013	鋼材撤去工	(〃) 13.460	ton	68,976	(〃) 928,417	T単　24号
	合　　計				(〃) 2,273,326	
	単　　価				(〃) 2,091,905	
	官積算単価				2,273,326	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	シールド機据付 泥土圧式シールド機		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03016	シールド機据付工 泥土圧式シールド機	(〃) 1.000	箇所	1,436,040	(〃) 1,436,040	T単　27号
	合　　計				(〃) 1,436,040	
	単　　価				(〃) 1,321,438	
	官積算単価				1,436,040	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	シールド機搬出 泥土圧式シールド機		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03017	シールド機搬出工 泥土圧式シールド機	(〃) 1.000	箇所	1,148,040	(〃) 1,148,040	T単　28号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(〃) 1,148,040	
	単　　価				(〃) 1,056,422	
	官積算単価				1,148,040	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	シールド機仮発進 鋼材(仮支保工)設置･撤去		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03018	仮セグメント組立工	(〃) 5.000	リング	90,155	(〃) 450,775	T単　29号
T03019	仮セグメント撤去工	(〃) 5.000	リング	45,078	(〃) 225,390	T単　30号
T03012	鋼材設置工	(〃) 5.350	ton	91,864	(〃) 491,472	T単　23号
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,104日,1回	(〃) 4.030	ton	14,375	(〃) 57,931	S単 155号
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,有,104日,1回	(〃) 1.320	ton	14,375	(〃) 18,975	S単 156号
T03013	鋼材撤去工	(〃) 5.350	ton	68,976	(〃) 369,022	T単　24号
	合　　計				(〃) 1,613,565	
	単　　価				(〃) 1,484,796	
	官積算単価				1,613,565	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	後続台車設備		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03020	後続台車据付撤去工 泥土圧式シールド機	(〃) 1.000	回	1,741,201	(〃) 1,741,201	T単　31号
	合　　計				(〃) 1,741,201	
	単　　価				(〃) 1,602,246	
	官積算単価				1,741,201	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	鏡切り 発進立坑		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03021	ライナープレート切断工	(〃) 35.000	m	15,482	(〃) 541,870	T単　32号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(〃) 4.000	掛㎡	4,044	(〃) 16,176	S単 162号
	合　　計				(〃) 558,046	
	単　　価				(〃) 513,512	
	官積算単価				558,046	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	鏡切り 到達立坑		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03022	鋼矢板切断工 VL型	(〃) 21.000	m	18,563	(〃) 389,823	T単　33号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(〃) 4.000	掛㎡	4,044	(〃) 16,176	S単 162号
	合　　計				(〃) 405,999	
	単　　価				(〃) 373,599	
	官積算単価				405,999	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	軌条設備 軌条:設置･撤去　枕木:存置,新品		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T03023	軌条損料 資材運搬用,15kgレール	(〃) 5,693.000	m	213	(〃) 1,212,609	T単　34号
T03024	軌条損料 後続台車用,15kgレール	(〃) 110.000	m	385	(〃) 42,350	T単　35号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T03025	軌条損料 立坑用,15kgレール	（〃） 23.000	m	385	（〃） 8,855	T単　36号
T03026	鋼材材料 枕木	（〃） 2,847.000	本	7,480	（〃） 21,295,560	T単　37号
	合　　計				（〃） 22,559,374	
	単　　価				（〃） 20,759,046	
	官積算単価				22,559,374	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	（〃） 1.000	m3	3,748	（〃） 3,748	S単 240号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（〃） 1.000	m3	1,645	（〃） 1,645	S単　91号
	合　　計				（〃） 5,393	
	単　　価				（〃） 4,963	
	官積算単価				5,393	合意率 0.920267
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	立坑内作業床 存置,中古品		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03012	鋼材設置工	（〃） 7.880	ton	91,864	（〃） 723,888	T単　23号
P96096	H形鋼 H-250,中古品	（〃） 7.880	ton	89,100	（〃） 702,108	
T03013	鋼材撤去工	（〃） 22.250	ton	68,976	（〃） 1,534,716	T単　24号
T03015	床材設置撤去工 縞鋼板,t=3.2mm,床材無し	（〃） 62.000	㎡	1,705	（〃） 105,710	T単　26号
	合　　計				（〃） 3,066,422	
	単　　価				（〃） 2,821,709	
	官積算単価				3,066,422	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	軌条設備 新品		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T03110	軌条設備工 固定溶接	（〃） 2,852.000	m	5,181	（〃） 14,776,212	T単　55号
	合　　計				（〃） 14,776,212	
	単　　価				（〃） 13,597,011	
	官積算単価				14,776,212	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	配管設備 配管材設置･撤去		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	給水用管,工事用軽量鋼管80A					
T03027	配管設備設置撤去工 φ200mm未満	（〃） 46.000	m	4,473	（〃） 205,758	T単　38号
T03028	配管設備損料 給水用管,工事用軽量鋼管80A	（〃） 2,897.000	m	468	（〃） 1,355,796	T単　39号
Y00001	裏込用管,A液,工事用軽量鋼管50A					
T03027	配管設備設置撤去工 φ200mm未満	（〃） 46.000	m	4,473	（〃） 205,758	T単　38号
T03029	配管設備損料 裏込用管,工事用軽量鋼管50A	（〃） 2,897.000	m	436	（〃） 1,263,092	T単　40号
Y00001	裏込用管,B液,工事用軽量鋼管50A					
T03027	配管設備設置撤去工 φ200mm未満	（〃） 46.000	m	4,473	（〃） 205,758	T単　38号
T03029	配管設備損料 裏込用管,工事用軽量鋼管50A	（〃） 2,897.000	m	436	（〃） 1,263,092	T単　40号
Y00001	加泥材用管,工事用軽量鋼管50A					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T03027	配管設備設置撤去工 φ200mm未満	（〃） 46.000	m	4,473	（〃） 205,758	T単　38号
T03030	配管設備損料 加泥材用管,工事用軽量鋼管50A	（〃） 2,897.000	m	261	（〃） 756,117	T単　41号
Y00001	排水用管,工事用軽量鋼管100A					
T03027	配管設備設置撤去工 φ200mm未満	（〃） 48.000	m	4,473	（〃） 214,704	T単　38号
T03031	配管設備損料 排水用管,工事用軽量鋼管100A	（〃） 2,899.000	m	947	（〃） 2,745,353	T単　42号
	合　　計				（〃） 8,421,186	
	単　　価				（〃） 7,749,142	
	官積算単価				8,421,186	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	通信配線設備 配線設備設置･撤去		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T03034	通信配線設置撤去工 通信用ビニル電線	（〃） 5,793.000	m	301	（〃） 1,743,693	T単　45号
T03035	電話機損料	（〃） 10.000	台	16,800	（〃） 168,000	T単　46号
	合　　計				（〃） 1,911,693	
	単　　価				（〃） 1,759,132	
	官積算単価				1,911,693	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	坑内照明設備 照明設備設置･撤去		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T03036	坑内照明設備工	（〃） 1.000	式	1,379,408	（〃） 1,379,408	T単　47号
	合　　計				（〃） 1,379,408	
	単　　価				（〃） 1,269,326	
	官積算単価				1,379,408	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	立坑クレーン設備 門型クレーン,4.9t吊,存置		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 43.000	m3	2,002	（〃） 86,086	S単 227号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 21.000	m3	998.6	（〃） 20,971	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	（〃） 21.000	m3	1,997	（〃） 41,937	S単　1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	（〃） 12.000	m3	33,610	（〃） 403,320	S単 245号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 35.000	㎡	8,265	（〃） 289,275	S単 248号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	（〃） 43.000	㎡	2,026	（〃） 87,118	S単 241号
P96102	溝形鋼 C-380×100×13×20	（〃） 2.870	ton	107,000	（〃） 307,090	
P96103	軌条 22kgレール,中古	（〃） 0.940	ton	179,000	（〃） 168,260	
T03037	立坑クレーン設備設置工 門型クレーン,4.9t吊	（〃） 1.000	箇所	972,513	（〃） 972,513	T単　48号
	合　　計				（〃） 2,376,570	
	単　　価				（〃） 2,186,910	
	官積算単価				2,376,570	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	立坑内仮設階段 存置,中古品		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03039	立坑内仮設階段設置工	（〃） 26.000	m	27,533	（〃） 715,858	T単　49号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(〃) 715,858	
	単　　価				(〃) 658,730	
	官積算単価				715,858	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	裏込注入設備		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T03042	注入設備設置撤去工(裏込・加泥材)	(〃) 1.000	箇所	250,583	(〃) 250,583	T単　50号
	合　　計				(〃) 250,583	
	単　　価				(〃) 230,585	
	官積算単価				250,583	合意率 0.920194
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	加泥材注入設備		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T03042	注入設備設置撤去工(裏込・加泥材)	(〃) 1.000	箇所	250,583	(〃) 250,583	T単　50号
	合　　計				(〃) 250,583	
	単　　価				(〃) 230,585	
	官積算単価				250,583	合意率 0.920194
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	エアモルタルプラント設備		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T03112	注入プラント設備設置撤去工	(〃) 1.000	現場	396,362	(〃) 396,362	T単　56号
T03113	サイロ設備設置撤去工	(〃) 2.000	基	434,265	(〃) 868,530	T単　57号
	合　　計				(〃) 1,264,892	
	単　　価				(〃) 1,163,949	
	官積算単価				1,264,892	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	シールド用水替 排水ポンプ,1.3m3/h以下		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T03043	シールド水替工	(〃) 1.000	式	5,085,155	(〃) 5,085,155	T単　51号
T03044	坑内中継水替工	(〃) 1.000	式	2,597,124	(〃) 2,597,124	T単　52号
	合　　計				(〃) 7,682,279	
	単　　価				(〃) 7,069,202	
	官積算単価				7,682,279	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	濁水処理設備		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T03045	濁水処理設備設置撤去工	(〃) 1.000	箇所	817,925	(〃) 817,925	T単　53号
T03046	濁水処理設備保守点検	(〃) 67.000	回	8,999	(〃) 602,933	T単　54号
	合　　計				(〃) 1,420,858	
	単　　価				(〃) 1,307,468	
	官積算単価				1,420,858	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000129	濁水処理用薬剤等 PAC		kg		（〃） 1.000 kg	歩A 当たり算出
P96129	PAC	（〃） 1.000	kg	37	（〃） 37	
	合　計				（〃） 37	
	単　価				（〃） 34	
	官積算単価				37	合意率 0.918918
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	濁水処理用薬剤等 高分子凝集剤		kg		（〃） 1.000 kg	歩A 当たり算出
P96130	高分子凝集剤	（〃） 1.000	kg	860	（〃） 860	
	合　計				（〃） 860	
	単　価				（〃） 791	
	官積算単価				860	合意率 0.919767
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	濁水処理用薬剤等 炭酸ガス		kg		（〃） 1.000 kg	歩A 当たり算出
P96128	炭酸ガス	（〃） 1.000	kg	150	（〃） 150	
	合　計				（〃） 150	
	単　価				（〃） 138	
	官積算単価				150	合意率 0.92
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	殻運搬・処理 脱水ケーキ		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km	（〃） 1.000	m3	2,639	（〃） 2,639	S単 233号
	以下					
S02123	建設廃材 脱水ケーキ	（〃） 1.000	m3	11,000	（〃） 11,000	S単　92号
	合　計				（〃） 13,639	
	単　価				（〃） 12,551	
	官積算単価				13,639	合意率 0.920228
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	仮設防音ハウス　W39.2m×D24.7m×H10.3m,BSK-B 電動重量ｼｬｯﾀｰW8.3m×H4.0m付き,存置		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 148.000	m3	299.4	（〃） 44,311	S単 231号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 90.000	m3	204.9	（〃） 18,441	S単 225号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	（〃） 81.000	m3	1,997	（〃） 161,757	S単　1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-40(高炉B) W/C6	（〃） 46.000	m3	33,930	（〃） 1,560,780	S単 246号
	0%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 126.000	㎡	8,265	（〃） 1,041,390	S単 248号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	（〃） 104.000	㎡	2,026	（〃） 210,704	S単 241号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 0.413	ton	160,924	（〃） 66,462	S単　94号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 0.862	ton	158,864	（〃） 136,941	S単　95号
P96072	アンカーボルト L形,M20×500	（〃） 116.000	本	265	（〃） 30,740	
T05010	パネル取付工　防音ハウス	（〃） 2,156.000	㎡	1,979	（〃） 4,266,724	T単　72号
P96076	防音パネル賃料 BSK-B,標準パネル,供用日数945日	（〃） 2,130.000	㎡	46,900	（〃） 99,897,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96077	防音パネル基本料 BSK-B,標準パネル	（〃） 2,130.000	㎡	14,500	（〃） 30,885,000	
P96078	防音パネル賃料 ドアパネル,供用日数945日	（〃） 1.000	枚	402,000	（〃） 402,000	
P96079	防音パネル基本料 ドアパネル	（〃） 1.000	枚	124,000	（〃） 124,000	
P96080	防音パネル賃料 ダクトパネル,供用日数945日	（〃） 12.000	枚	583,000	（〃） 6,996,000	
P96081	防音パネル基本料 ダクトパネル	（〃） 12.000	枚	180,000	（〃） 2,160,000	
T05021	換気設備工　防音ハウス	（〃） 1.000	式	590,604	（〃） 590,604	T単　80号
T05012	電動重量シャッター取付工　防音ハウス	（〃） 1.000	基	2,325,683	（〃） 2,325,683	T単　73号
T05022	照明設備工　防音ハウス	（〃） 1.000	式	614,477	（〃） 614,477	T単　81号
P96089	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径16㎜～25㎜	（〃） 2,410.000	kg	110	（〃） 265,100	
P96090	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12㎜～25㎜	（〃） 2,360.000	kg	128	（〃） 302,080	
K35041	高力ボルト・ナット F10T	（〃） 941.000	kg	275	（〃） 258,775	
T05014	鉄骨工場加工　防音ハウス	（〃） 112.330	ton	39,244	（〃） 4,408,279	T単　74号
T05015	鉄骨現場加工　防音ハウス	（〃） 5.910	ton	13,071	（〃） 77,250	T単　75号
T05016	鉄骨工場溶接工　防音ハウス	（〃） 1,348.000	m	1,797	（〃） 2,422,356	T単　76号
T05017	鉄骨塗装工　防音ハウス	（〃） 2,838.000	㎡	875	（〃） 2,483,250	T単　77号
T05018	鉄骨組立工　防音ハウス	（〃） 118.240	ton	26,291	（〃） 3,108,648	T単　78号
T05020	鉄骨ボルト本締工　防音ハウス	（〃） 118.240	ton	12,476	（〃） 1,475,162	T単　79号
P96084	鉄骨材賃料(防音ハウス) 供用日数976日	（〃） 118.240	ton	88,800	（〃） 10,499,712	
P96085	鉄骨材整備費	（〃） 118.240	ton	2,800	（〃） 331,072	
S04044	アースオーガ工（硬質地盤アースオーガ） 350㎜以上500㎜以下,10m以下,連続地中壁工以外,100本未満,45kW,20以上,無, 5,0,0	（〃） 2.000	本	62,703	（〃） 125,406	S単 118号
P96097	H形鋼 H-300,中古品	（〃） 1.400	ton	89,100	（〃） 124,740	
J03106	クラッシャラン C－40　40～0㎜(JIS規格品)	（〃） 1.500	m3	4,200	（〃） 6,300	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入),	（〃） 1.500	m3	1,023	（〃） 1,535	S単　2号
	合　計				（〃） 177,422,679	
	単　価				（〃） 163,263,640	
	官積算単価				177,422,679	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	振動・騒音調査		回		（〃） 1.000 回	歩A 当たり算出
T06010	振動・騒音調査	（〃） 1.000	回	6,377	（〃） 6,377	T単　91号
	合　計				（〃） 6,377	
	単　価				（〃） 5,868	
	官積算単価				6,377	合意率 0.920181
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	水素イオン濃度試験 pH		検体		（〃） 1.000 検体	歩A 当たり算出
P96125	水素イオン濃度試験 pH	（〃） 1.000	検体	575	（〃） 575	
	合　計				（〃） 575	
	単　価				（〃） 529	
	官積算単価				575	合意率 0.92
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000138	濁度試験 SS		検体		（〃） 1.000 検体	歩A 当たり算出
P96126	濁度試験 SS	（〃） 1.000	検体	1,800	（〃） 1,800	
	合　計				（〃） 1,800	
	単　価				（〃） 1,656	
	官積算単価				1,800	合意率 0.92
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	六価クロム溶出試験		検体		（〃） 1.000 検体	歩A 当たり算出
PE4001	六価クロム溶出試験	（〃） 1.000	検体	7,300	（〃） 7,300	
	合　計				（〃） 7,300	
	単　価				（〃） 6,717	
	官積算単価				7,300	合意率 0.920136
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	地下水位調査		回		（〃） 1.000 回	歩A 当たり算出
T06011	地下水位調査	（〃） 1.000	回	2,933	（〃） 2,933	T単　92号
	合　計				（〃） 2,933	
	単　価				（〃） 2,699	
	官積算単価				2,933	合意率 0.920218
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	重建設機械分解・組立・輸送 トラッククレーン　シールド機組立		台		（〃） 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,120ｔ吊を超え160ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運	（〃） 1.000	台	1,815,264	（〃） 1,815,264	S単 208号
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	合　計				（〃） 1,815,264	
	単　価				（〃） 1,670,399	
	官積算単価				1,815,264	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	重建設機械分解・組立・輸送 トラッククレーン　シールド機搬出		台		（〃） 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,80ｔ吊以上120ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,	（〃） 1.000	台	1,367,475	（〃） 1,367,475	S単 209号
	基地と現場の移動,,なし					
	合　計				（〃） 1,367,475	
	単　価				（〃） 1,258,345	
	官積算単価				1,367,475	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	重建設機械分解・組立・輸送 クローラ式杭打機　防音設備工		台		（〃） 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗ式杭打機,機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現	（〃） 1.000	台	1,040,090	（〃） 1,040,090	S単 210号
	場の移動,,なし					
	合　計				（〃） 1,040,090	
	単　価				（〃） 957,087	
	官積算単価				1,040,090	合意率 0.920196

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	重建設機械分解・組立・輸送 クローラクレーン 30t　防音設備工		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,16ｔ吊以上35ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	(〃) 1.000	台	528,988	(〃) 528,988	S単 211号
	合　　計				(〃) 528,988	
	単　　価				(〃) 486,773	
	官積算単価				528,988	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	重建設機械分解・組立・輸送 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式　到達立坑掘削		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	(〃) 1.000	台	403,880	(〃) 403,880	S単 213号
	合　　計				(〃) 403,880	
	単　　価				(〃) 371,649	
	官積算単価				403,880	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	重建設機械輸送 油圧式杭圧入引抜機 硬質地盤ｸﾘｱ工法　到達立坑土留		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで	(〃) 2.000	台	76,000	(〃) 152,000	S単 214号
	合　　計				(〃) 152,000	
	単　　価				(〃) 139,870	
	官積算単価				152,000	合意率 0.920197
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	仮設材輸送 H形鋼,片道計上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(〃) 1.000	ton	7,250	(〃) 7,250	S単 215号
	合　　計				(〃) 7,250	
	単　　価				(〃) 6,671	
	官積算単価				7,250	合意率 0.920137
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	仮設材輸送 H形鋼,往復計上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0	(〃) 1.000	ton	14,500	(〃) 14,500	S単 216号
	合　　計				(〃) 14,500	
	単　　価				(〃) 13,343	
	官積算単価				14,500	合意率 0.920206
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	仮設材輸送 敷鉄板,往復計上,到達立坑		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	(〃) 1.000	ton	14,500	(〃) 14,500	S単 217号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0					
	合　　計				(〃) 14,500	
	単　　価				(〃) 13,343	
	官積算単価				14,500	合意率 0.920206
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	仮設材輸送 レール,往復計上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(〃) 1.000	ton	15,240	(〃) 15,240	S単 218号
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				(〃) 15,240	
	単　　価				(〃) 14,024	
	官積算単価				15,240	合意率 0.920209
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	仮設材輸送 防音設備工　パネル,片道計上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以	(〃) 1.000	ton	18,693	(〃) 18,693	S単 219号
	外),,積込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				(〃) 18,693	
	単　　価				(〃) 17,201	
	官積算単価				18,693	合意率 0.920184
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	仮設材輸送 防音設備工　鉄骨,片道計上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以	(〃) 1.000	ton	18,693	(〃) 18,693	S単 219号
	外),,積込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				(〃) 18,693	
	単　　価				(〃) 17,201	
	官積算単価				18,693	合意率 0.920184
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	電力基本料金 発進立坑		月		(〃) 1.000 月	歩A 当たり算出
P31008	基本電力料 高圧用業持１年以上	(〃) 235.000	kW/月	1,164	(〃) 273,540	
	合　　計				(〃) 273,540	
	単　　価				(〃) 251,710	
	官積算単価				273,540	合意率 0.920194
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	電力基本料金 到達立坑		月		(〃) 1.000 月	歩A 当たり算出
P31007	基本電力料 低圧用業持１年以上	(〃) 2.850	kW/月	1,040	(〃) 2,964	
	合　　計				(〃) 2,964	
	単　　価				(〃) 2,727	
	官積算単価				2,964	合意率 0.92004

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	水道新規給水負担金		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P96120	水道新規給水負担金 口径40㎜	(〃) 1.000	箇所	639,000	(〃) 639,000	
	合　計				(〃) 639,000	
	単　価				(〃) 588,005	
	官積算単価				639,000	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	水道検査手数料		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P96121	水道検査手数料 口径40㎜	(〃) 1.000	箇所	6,500	(〃) 6,500	
	合　計				(〃) 6,500	
	単　価				(〃) 5,981	
	官積算単価				6,500	合意率 0.920153
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	水道基本料金		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P96119	水道基本料金 口径40㎜	(〃) 44.000	月	8,210	(〃) 361,240	
	合　計				(〃) 361,240	
	単　価				(〃) 332,412	
	官積算単価				361,240	合意率 0.920197
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	三軸圧縮試験 薬液注入工施工後		試料		(〃) 2.000 試料	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 115.000	m	20,100	(〃) 2,311,500	S単 222号
P45153	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０㎜ ３供試体／試料	(〃) 2.000	試料	99,000	(〃) 198,000	
	合　計				(〃) 2,509,500	
	単　価				(〃) 1,154,616	
	官積算単価				1,254,750	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	現場透水試験 薬液注入工施工後		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,一重管式,GL-20m以内	(〃) 1.000	回	131,000	(〃) 131,000	S単 223号
	合　計				(〃) 131,000	
	単　価				(〃) 120,546	
	官積算単価				131,000	合意率 0.920198
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	継目試験 FRPM管φ2000		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 FRPM管,2000㎜,なし	(〃) 1.000	箇所	11,721	(〃) 11,721	S単 221号
	合　計				(〃) 11,721	
	単　価				(〃) 10,786	
	官積算単価				11,721	合意率 0.920228

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720mm 製作工事原価		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P96139	泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720mm 製作工事原価	(〃) 1.000	式	187,790,000	(〃) 187,790,000	
	合　　計				(〃) 187,790,000	
	単　　価				(〃) 172,803,607	
	官積算単価				187,790,000	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720mm 一般管理費相当額		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P96140	泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720mm 一般管理費相当額	(〃) 1.000	式	14,103,000	(〃) 14,103,000	
	合　　計				(〃) 14,103,000	
	単　　価				(〃) 12,977,524	
	官積算単価				14,103,000	合意率 0.920195
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ側溝撤去 H=0.3m		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,直管,200～400mm,-	(〃) 1.000	m	269.7	(〃) 270	S単 270号
	合　　計				(〃) 270	
	単　　価				(〃) 248	
	官積算単価				270	合意率 0.918518
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	殻運搬・処理 廃プラスチック		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	(〃) 1.000	m3	3,125	(〃) 3,125	S単 253号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(〃) 1.000	m3	12,000	(〃) 12,000	S単 254号
	合　　計				(〃) 15,125	
	単　　価				(〃) 13,918	
	官積算単価				15,125	合意率 0.920198
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	工事用道路 B=4.5m,存置		m		(〃) 35.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(〃) 57.000	m3	229.5	(〃) 13,082	S単 265号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(〃) 57.000	m3	365	(〃) 20,805	S単 232号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	(〃) 57.000	m3	117.5	(〃) 6,698	S単 239号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	(〃) 189.000	m²	1,829	(〃) 345,681	S単 268号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝ(13)	(〃) 189.000	m²	1,627	(〃) 307,503	S単 269号
	合　　計				(〃) 693,769	
	単　　価				(〃) 18,240	
	官積算単価				19,822	合意率 0.920189
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000169	敷鉄板 t=22mm,存置,中古		㎡		（〃） 47.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし	（〃） 47.000	㎡	159	（〃） 7,473	S単 163号
P96101	敷鉄板 t=22mm,中古品	（〃） 8.040	ton	104,000	（〃） 836,160	
	合　　計				（〃） 843,633	
	単　　価				（〃） 16,518	
	官積算単価				17,950	合意率 0.920222
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	覆工板 鋼製,存置,中古品		㎡		（〃） 10.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	（〃） 0.100	m3	17,850	（〃） 1,785	S単 256号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 2.600	m3	2,002	（〃） 5,205	S単 227号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	（〃） 2.600	m3	697.4	（〃） 1,813	S単 266号
	m以下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	（〃） 2.600	m3	117.5	（〃） 306	S単 239号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 0.700	m3	998.6	（〃） 699	S単 226号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	（〃） 0.700	m3	697.4	（〃） 488	S単 266号
	m以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 0.700	m3	998.6	（〃） 699	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	（〃） 0.600	m3	2,380	（〃） 1,428	S単 251号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	（〃） 1.300	m3	33,610	（〃） 43,693	S単 245号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 5.000	㎡	8,265	（〃） 41,325	S単 248号
P96097	H形鋼 H-300,中古品	（〃） 0.930	ton	89,100	（〃） 82,863	
P18452	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形厚7-9幅75-90高150-200	（〃） 0.110	ton	101,000	（〃） 11,110	
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり	（〃） 1.040	ton	12,702	（〃） 13,210	S単 263号
P96155	覆工板 鋼製,補強型,中古品	（〃） 10.000	㎡	50,000	（〃） 500,000	
S18075	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり	（〃） 10.000	㎡	817	（〃） 8,170	S単 264号
	合　　計				（〃） 712,794	
	単　　価				（〃） 65,591	
	官積算単価				71,279	合意率 0.9202
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	（〃） 1.000	m3	4,609	（〃） 4,609	S単 267号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	（〃） 1.000	m3	2,250	（〃） 2,250	S単 255号
	合　　計				（〃） 6,859	
	単　　価				（〃） 6,312	
	官積算単価				6,859	合意率 0.92025
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	掘削 仮設ヤード盛土へ		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	（〃） 1.000	m3	316.5	（〃） 317	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	（〃） 1.000	m3	365	（〃） 365	S単 232号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
	合　　計				(〃) 682	
	単　　価				(〃) 628	
	官積算単価				682	合意率 0.920821
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	床堀 仮置場へ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(〃) 1.000	m3	229.5	(〃) 230	S単 265号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	(〃) 1.000	m3	365	(〃) 365	S単 232号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	(〃) 1.000	m3	117.5	(〃) 118	S単 239号
	合　　計				(〃) 713	
	単　　価				(〃) 656	
	官積算単価				713	合意率 0.920056
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	盛土 仮設ヤード掘削より,流用土,存置		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	353.1	(〃) 353	S単 235号
	合　　計				(〃) 353	
	単　　価				(〃) 325	
	官積算単価				353	合意率 0.920679
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	路盤 C-40,t=25cm,存置		m²		(〃) 1.000 m²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	(〃) 1.000	m²	1,829	(〃) 1,829	S単 268号
	合　　計				(〃) 1,829	
	単　　価				(〃) 1,683	
	官積算単価				1,829	合意率 0.920174
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13,t=5cm,存置		m²		(〃) 1.000 m²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽ	(〃) 1.000	m²	1,627	(〃) 1,627	S単 269号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				(〃) 1,627	
	単　　価				(〃) 1,497	
	官積算単価				1,627	合意率 0.920098
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	砂利舗装 C-40,t=10cm,存置		m²		(〃) 1.000 m²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	(〃) 1.000	m²	815	(〃) 815	S単 258号
	合　　計				(〃) 815	
	単　　価				(〃) 750	
	官積算単価				815	合意率 0.920245

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	床堀 仮置場へ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(〃) 1.000	m3	229.5	(〃) 230	S単 265号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(〃) 1.000	m3	365	(〃) 365	S単 232号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	(〃) 1.000	m3	117.5	(〃) 118	S単 239号
	合　計				(〃) 713	
	単　価				(〃) 656	
	官積算単価				713	合意率 0.920056
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	路盤 C-40,t=25cm,存置		m²		(〃) 1.000 m²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	(〃) 1.000	m²	1,829	(〃) 1,829	S単 268号
	合　計				(〃) 1,829	
	単　価				(〃) 1,683	
	官積算単価				1,829	合意率 0.920174
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13,t=5cm,存置		m²		(〃) 1.000 m²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(〃) 1.000	m²	1,627	(〃) 1,627	S単 269号
	合　計				(〃) 1,627	
	単　価				(〃) 1,497	
	官積算単価				1,627	合意率 0.920098
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	濁水処理設備 薬液注入工		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T14010	濁水処理設備設置撤去工 フィルタプレス式	(〃) 1.000	箇所	408,964	(〃) 408,964	T単　93号
T03046	濁水処理設備保守点検	(〃) 10.000	回	8,999	(〃) 89,990	T単　54号
S16002	濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式) ,ろ過面積17m2,交替制補正対象外	(〃) 42.000	日	45,600	(〃) 1,915,200	S単 259号
	合　計				(〃) 2,414,154	
	単　価				(〃) 2,221,497	
	官積算単価				2,414,154	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	排水ポンプ 発進立坑仮設ヤード,ヤード造成時,6m3/h以下		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 38,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,なし	(〃) 1.000	箇所	117,747	(〃) 117,747	S単 261号
	合　計				(〃) 117,747	
	単　価				(〃) 108,350	
	官積算単価				117,747	合意率 0.920193
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000184	鋼板製簡易水槽		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T04013	鋼板製簡易水槽据付 20m3	(〃) 4.000	台	14,474	(〃) 57,896	T単　61号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 38.000	供用日	869	(〃) 33,022	S単 137号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 38.000	供用日	869	(〃) 33,022	S単 137号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 38.000	供用日	869	(〃) 33,022	S単 137号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 38.000	供用日	869	(〃) 33,022	S単 137号
	合　　計				(〃) 189,984	
	単　　価				(〃) 174,823	
	官積算単価				189,984	合意率 0.920198
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	沈砂池1 存置		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(〃) 109.000	m3	229.5	(〃) 25,016	S単 265号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(〃) 109.000	m3	365	(〃) 39,785	S単 232号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	(〃) 109.000	m3	117.5	(〃) 12,808	S単 239号
P96151	防草シート 設置費 露出,現場条件Ｉ	(〃) 236.000	㎡	601	(〃) 141,836	
P96150	防草シート 材料費 厚さ0.6mm程度,密度0.4g/cm3以上	(〃) 247.000	㎡	480	(〃) 118,560	
S04010	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口9cm	(〃) 64.000	本	4,043	(〃) 258,752	S単 257号
P33030	松杭丸太 長2m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	(〃) 64.000	本	500	(〃) 32,000	
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置	(〃) 25.000	㎡	3,595	(〃) 89,875	S単 262号
P33304	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	(〃) 0.700	m3	33,000	(〃) 23,100	
P96153	全ねじボルト W1/2,L=1.5m	(〃) 20.000	本	165	(〃) 3,300	
P18445	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚6～9　　辺50～75	(〃) 0.181	ton	97,500	(〃) 17,648	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 13.000	m3	204.9	(〃) 2,664	S単 225号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(〃) 13.000	m3	365	(〃) 4,745	S単 232号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 13.000	m3	204.9	(〃) 2,664	S単 225号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(〃) 12.000	m3	1,997	(〃) 23,964	S単　1号
P96154	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 2.94kN/m	(〃) 14.000	㎡	400	(〃) 5,600	
P96152	竹ソダ	(〃) 15.000	m3	30,750	(〃) 461,250	
	合　　計				(〃) 1,263,567	
	単　　価				(〃) 1,162,731	
	官積算単価				1,263,567	合意率 0.920197
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	沈砂池2 存置		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(〃) 233.000	m3	229.5	(〃) 53,474	S単 265号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(〃) 233.000	m3	365	(〃) 85,045	S単 232号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	(〃) 233.000	m3	117.5	(〃) 27,378	S単 239号
P96151	防草シート 設置費 露出,現場条件Ｉ	(〃) 383.000	㎡	601	(〃) 230,183	
P96150	防草シート 材料費 厚さ0.6mm程度,密度0.4g/cm3以上	(〃) 403.000	㎡	480	(〃) 193,440	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04010	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口9cm	（〃） 80.000	本	4,043	（〃） 323,440	S単 257号
P33030	松杭丸太 長2m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	（〃） 80.000	本	500	（〃） 40,000	
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置	（〃） 41.000	㎡	3,595	（〃） 147,395	S単 262号
P33304	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	（〃） 1.200	m3	33,000	（〃） 39,600	
P96153	全ねじボルト W1/2,L=1.5m	（〃） 27.000	本	165	（〃） 4,455	
P18445	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚6～9　　辺50～75	（〃） 0.281	ton	97,500	（〃） 27,398	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 21.000	m3	204.9	（〃） 4,303	S単 225号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 21.000	m3	365	（〃） 7,665	S単 232号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 21.000	m3	204.9	（〃） 4,303	S単 225号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	（〃） 19.000	m3	1,997	（〃） 37,943	S単　1号
P96154	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 2.94kN/m	（〃） 22.000	㎡	400	（〃） 8,800	
P96152	竹ソダ	（〃） 47.000	m3	30,750	（〃） 1,445,250	
	合　計				（〃） 2,680,072	
	単　価				（〃） 2,466,194	
	官積算単価				2,680,072	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	防草シート t=0.6mm,存置		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
P96150	防草シート 材料費 厚さ0.6mm程度,密度0.4g/cm3以上	（〃） 1.050	㎡	480	（〃） 504	
P96151	防草シート 設置費 露出,現場条件Ⅰ	（〃） 1.000	㎡	601	（〃） 601	
	合　計				（〃） 1,105	
	単　価				（〃） 1,017	
	官積算単価				1,105	合意率 0.920361
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	砂利舗装 C-40,t=10cm,存置		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	（〃） 1.000	㎡	815	（〃） 815	S単 258号
	合　計				（〃） 815	
	単　価				（〃） 750	
	官積算単価				815	合意率 0.920245
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	大型土のう 耐候性土のう,存置		袋		（〃） 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	（〃） 1.000	袋	6,383	（〃） 6,383	S単 260号
	合　計				（〃） 6,383	
	単　価				（〃） 5,874	
	官積算単価				6,383	合意率 0.920256
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	交通誘導警備員 交通誘導警備員B,8h+時間外1h		人		（〃） 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B(時間外1h追加済)	（〃） 1.000	人	15,946	（〃） 15,946	S単 252号
	合　計				（〃） 15,946	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(〃) 14,673	
	官積算単価				15,946	合意率 0.920168
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	用水路管内カメラ調査		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96156	用水路管内カメラ調査	(〃) 1.000	箇所	300,000	(〃) 300,000	
	合　　計				(〃) 300,000	
	単　　価				(〃) 276,059	
	官積算単価				300,000	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑底版部		m3		(〃) 673.000 m3	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,２セット,削孔	(〃) 1.000	現場	283,453	(〃) 283,453	S単 116号
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,４セット,注入	(〃) 1.000	現場	582,824	(〃) 582,824	S単 117号
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,29.08m,6.79m,0.13m	(〃) 89.000	本	259,980	(〃) 23,138,220	S単　96号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 28.3m,36m,198L	(〃) 89.000	本	14,445	(〃) 1,285,605	S単 277号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,28.3m,36m,1432L	(〃) 89.000	本	111,146	(〃) 9,891,994	S単 283号
T24030	薬液注入管材料費 発進立坑底盤部,φ40,L=36.00m	(〃) 89.000	本	22,016	(〃) 1,959,424	T単　96号
	合　　計				(〃) 37,141,520	
	単　　価				(〃) 50,785	
	官積算単価				55,188	合意率 0.920218
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(1列目)		m3		(〃) 1,252.000 m3	歩A 当たり算出
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,29.08m,6.79m,0.13m	(〃) 37.000	本	259,980	(〃) 9,619,260	S単　96号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 1.5m,36m,1915L	(〃) 37.000	本	69,752	(〃) 2,580,824	S単 278号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,5819L	(〃) 37.000	本	427,595	(〃) 15,821,015	S単 284号
T24040	薬液注入管材料費 発進立坑側壁部(1･2列目),φ40,L=36.00m	(〃) 37.000	本	63,559	(〃) 2,351,683	T単　97号
	合　　計				(〃) 30,372,782	
	単　　価				(〃) 22,324	
	官積算単価				24,259	合意率 0.920235
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(2列目)		m3		(〃) 1,391.000 m3	歩A 当たり算出
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,29.08m,6.79m,0.13m	(〃) 43.000	本	259,980	(〃) 11,179,140	S単　96号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 1.5m,36m,1372L	(〃) 43.000	本	50,887	(〃) 2,188,141	S単 279号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,5261L	(〃) 43.000	本	386,965	(〃) 16,639,495	S単 285号
T24040	薬液注入管材料費 発進立坑側壁部(1･2列目),φ40,L=36.00m	(〃) 43.000	本	63,559	(〃) 2,733,037	T単　97号
	合　　計				(〃) 32,739,813	
	単　　価				(〃) 21,659	
	官積算単価				23,537	合意率 0.92021
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000195	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(3列目)		m3		(〃) 1,144.000 m3	歩A 当たり算出
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)) ２セットセット,29.08m,6.79m,0.13m	(〃) 49.000	本	259,980	(〃) 12,739,020	S単　96号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10m,36m,996Ｌ	(〃) 49.000	本	38,279	(〃) 1,875,671	S単 280号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,10m,36m,4510Ｌ	(〃) 49.000	本	334,331	(〃) 16,382,219	S単 286号
T24050	薬液注入管材料費 発進立坑側壁部(3列目),φ40,L=36.00m	(〃) 49.000	本	50,356	(〃) 2,467,444	T単　98号
	合　　計				(〃) 33,464,354	
	単　　価				(〃) 26,918	
	官積算単価				29,252	合意率 0.92021
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑側壁部(4列目)		m3		(〃) 740.000 m3	歩A 当たり算出
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)) ２セットセット,29.08m,6.79m,0.13m	(〃) 56.000	本	259,980	(〃) 14,558,880	S単　96号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 20m,36m,1404Ｌ	(〃) 56.000	本	54,083	(〃) 3,028,648	S単 281号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,20m,36m,2938Ｌ	(〃) 56.000	本	215,873	(〃) 12,088,888	S単 287号
T24060	薬液注入管材料費 発進立坑側壁部(4列目),φ40,L=36.00m	(〃) 56.000	本	34,895	(〃) 1,954,120	T単　99号
	合　　計				(〃) 31,630,536	
	単　　価				(〃) 39,334	
	官積算単価				42,744	合意率 0.920222
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,発進立坑坑口防護部		m3		(〃) 137.000 m3	歩A 当たり算出
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)) ２セットセット,23.69m,4.52m,0.13m	(〃) 24.000	本	208,261	(〃) 4,998,264	S単　97号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 22.04m,28.34m,358Ｌ	(〃) 24.000	本	19,160	(〃) 459,840	S単 282号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,22.04m,28.34m,1208Ｌ	(〃) 24.000	本	93,809	(〃) 2,251,416	S単 288号
T24070	薬液注入管材料費 発進立坑坑口防護部,φ40,L=28.34m	(〃) 24.000	本	17,890	(〃) 429,360	T単 100号
	合　　計				(〃) 8,138,880	
	単　　価				(〃) 54,669	
	官積算単価				59,408	合意率 0.920229
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	水道料金		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P96122	水 80m3/月まで	(〃) 377.000	m3	161	(〃) 60,697	
	合　　計				(〃) 60,697	
	単　　価				(〃) 55,855	
	官積算単価				60,697	合意率 0.920226
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	薬液注入管撤去 φ40		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T24010	薬液注入管撤去 φ40	(〃) 1.000	m	194	(〃) 194	T単　95号
	合　　計				(〃) 194	
	単　　価				(〃) 179	
	官積算単価				194	合意率 0.92268

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	殻運搬・処理 廃プラスチック		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	(〃) 1.000	m3	3,125	(〃) 3,125	S単 253号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(〃) 1.000	m3	12,000	(〃) 12,000	S単 254号
	合　　計				(〃) 15,125	
	単　　価				(〃) 13,918	
	官積算単価				15,125	合意率 0.920198
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
000201	殻運搬・処理 汚泥(一次注入,固形)		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,固形)	(〃) 1.000	m3	15,000	(〃) 15,000	S単 271号
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥(固形,DT運搬)	(〃) 1.000	m3	6,500	(〃) 6,500	S単 272号
	合　　計				(〃) 21,500	
	単　　価				(〃) 19,785	
	官積算単価				21,500	合意率 0.920232
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	殻運搬・処理 汚泥(一次注入,泥水)		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,泥水)	(〃) 1.000	m3	13,000	(〃) 13,000	S単 273号
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬)	(〃) 1.000	m3	11,000	(〃) 11,000	S単 274号
	合　　計				(〃) 24,000	
	単　　価				(〃) 22,085	
	官積算単価				24,000	合意率 0.920208
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
000203	殻運搬・処理 汚泥(二次注入,泥水)		m3		(〃) 131.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 汚泥(二次注入,泥水)	(〃) 131.000	m3	13,000	(〃) 1,703,000	S単 275号
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬)	(〃) 58.000	m3	11,000	(〃) 638,000	S単 274号
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,箱DT運搬)	(〃) 73.000	m3	8,500	(〃) 620,500	S単 276号
	合　　計				(〃) 2,961,500	
	単　　価				(〃) 20,804	
	官積算単価				22,607	合意率 0.920245
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
000204	締固めた土のコーン指数試験		試料		(〃) 3.000 試料	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 26.000	m	20,100	(〃) 522,600	S単 222号
P96157	締固めた土のコーン指数試験	(〃) 3.000	試料	23,000	(〃) 69,000	
	合　　計				(〃) 591,600	
	単　　価				(〃) 181,469	
	官積算単価				197,200	合意率 0.920228
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	ライナープレート土留　φ10.5m,t=2.7mm 新品,掘削土建設発生土受入地へ,存置		m		(〃) 29.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T04210	ライナープレート　掘削・排土 φ10.5m	（〃） 28.550	m	175,542	（〃） 5,011,724	T単　68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 2,570.000	m3	204.9	（〃） 526,593	S単 225号
T24020	ライナープレート　建込み φ10.5m,補強リング=1.414リング/m	（〃） 29.000	m	2,606,966	（〃） 75,602,014	T単 122号
T04212	ライナープレート　グラウトパイプ配管	（〃） 1.000	箇所	303,965	（〃） 303,965	T単　70号
T04213	ライナープレート　裏込めグラウト注入	（〃） 93.000	m3	14,732	（〃） 1,370,076	T単　71号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	（〃） 5.200	m3	28,580	（〃） 148,616	S単 243号
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（〃） 11.000	㎡	9,208	（〃） 101,288	S単 247号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	（〃） 5.200	m3	2,002	（〃） 10,410	S単 227号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 87.000	㎡	426.3	（〃） 37,088	S単 236号
	合　計				（〃） 83,111,774	
	単　価				（〃） 2,640,541	
	官積算単価				2,865,923	合意率 0.921357
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	コンクリート 耐圧版,21-12-25		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（〃） 1.000	m3	26,570	（〃） 26,570	S単 400号
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				（〃） 26,570	
	単　価				（〃） 24,480	
	官積算単価				26,570	合意率 0.921339
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	鉄筋 耐圧版,SD295,D13		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 1.000	ton	160,924	（〃） 160,924	S単　94号
	合　計				（〃） 160,924	
	単　価				（〃） 148,269	
	官積算単価				160,924	合意率 0.92136
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	濁水処理設備 湧水対策		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T18201	濁水処理設備 水槽,処理量10m3/h	（〃） 1.000	式	1,318,108	（〃） 1,318,108	T単 110号
T18202	濁水処理設備 添加設備,処理量10m3/h	（〃） 1.000	式	1,886,276	（〃） 1,886,276	T単 111号
T18203	濁水処理設備 移送ポンプ設備,10m3/h	（〃） 1.000	式	158,033	（〃） 158,033	T単 112号
T18204	濁水処理設備 運転設備,処理量10m3/h	（〃） 1.000	式	458,200	（〃） 458,200	T単 113号
T18205	濁水処理設備 ホース・ケーブル・消耗品,10m3/h	（〃） 1.000	式	404,956	（〃） 404,956	T単 114号
T18206	濁水処理設備設置・撤去工 10m3/h	（〃） 1.000	式	367,056	（〃） 367,056	T単 115号
T18207	濁水処理水槽設置・撤去工 10m3/h	（〃） 1.000	式	169,393	（〃） 169,393	T単 116号
T18208	濁水処理運転工	（〃） 1.000	式	198,010	（〃） 198,010	T単 117号
T18211	濁水処理設備 薬品	（〃） 1.000	式	262,650	（〃） 262,650	T単 120号
	合　計				（〃） 5,222,682	
	単　価				（〃） 4,811,960	
	官積算単価				5,222,682	合意率 0.921358

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	殻運搬・処理 濁水処理汚泥		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 汚泥（濁水処理汚泥）	(〃) 1.000	m3	13,000	(〃) 13,000	S単 368号
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥(濁水処理汚泥,箱DT運搬)	(〃) 1.000	m3	8,500	(〃) 8,500	S単 369号
	合　　計				(〃) 21,500	
	単　　価				(〃) 19,809	
	官積算単価				21,500	合意率 0.921348
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	削孔機据付撤去		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T18001	削孔機据付撤去	(〃) 1.000	回	254,394	(〃) 254,394	T単 103号
	合　　計				(〃) 254,394	
	単　　価				(〃) 234,388	
	官積算単価				254,394	合意率 0.921358
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	造成プラント機械据付撤去		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T18002	造成プラント機械据付撤去	(〃) 1.000	回	1,492,680	(〃) 1,492,680	T単 104号
	合　　計				(〃) 1,492,680	
	単　　価				(〃) 1,375,293	
	官積算単価				1,492,680	合意率 0.921358
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	高圧噴射撹拌 φ2200,削孔29.50m,造成25.00m		本		(〃) 33.000 本	歩A 当たり算出
T18003	高圧噴射撹拌工法_材料費 φ2200	(〃) 2,951.000	m3	17,360	(〃) 51,229,360	T単 105号
T18004	高圧噴射撹拌工法_労務費 φ2200	(〃) 1.000	式	18,478,845	(〃) 18,478,845	T単 106号
T18005	高圧噴射撹拌工法_機械損料費 φ2200	(〃) 1.000	式	58,716,123	(〃) 58,716,123	T単 107号
T18006	高圧噴射撹拌工法_消耗材料費 φ2200	(〃) 1.000	式	43,800,910	(〃) 43,800,910	T単 108号
T18007	高圧噴射撹拌工法_動力・用水費 φ2200	(〃) 1.000	式	8,198,455	(〃) 8,198,455	T単 109号
S02116	特許使用料 高圧噴射撹拌工法φ2200,,	(〃) 3,136.000	m3	800	(〃) 2,508,800	S単 358号
	合　　計				(〃) 182,932,493	
	単　　価				(〃) 5,107,464	
	官積算単価				5,543,409	合意率 0.921357
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	殻運搬・処理 汚泥（高圧噴射撹拌工法排泥）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分費 汚泥(高圧噴射排泥),,	(〃) 1.000	m3	11,200	(〃) 11,200	S単 359号
S02116	産業廃棄物運搬費 汚泥(高圧噴射排泥,箱DT運搬),,	(〃) 1.000	m3	6,563	(〃) 6,563	S単 360号
	合　　計				(〃) 17,763	
	単　　価				(〃) 16,366	
	官積算単価				17,763	合意率 0.921353

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	土砂等運搬 建設発生土受入地へ,L=15.5km以下		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	(〃) 1.000	m3	2,134	(〃) 2,134	S単 399号
	合　　計				(〃) 2,134	
	単　　価				(〃) 1,966	
	官積算単価				2,134	合意率 0.921274
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
000215	敷鉄板 t=22		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,200,1,なし	(〃) 1.000	㎡	1,898	(〃) 1,898	S単 395号
	合　　計				(〃) 1,898	
	単　　価				(〃) 1,749	
	官積算単価				1,898	合意率 0.921496
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	排水ポンプ 発進立坑内,湧水対策,10m3/h		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T18210	排水ポンプ設置撤去	(〃) 1.000	箇所	79,737	(〃) 79,737	T単 119号
T18209	排水ポンプ運転 φ50,揚程30m	(〃) 1.000	箇所	621,598	(〃) 621,598	T単 118号
	合　　計				(〃) 701,335	
	単　　価				(〃) 646,181	
	官積算単価				701,335	合意率 0.921358
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
000217	仮囲い H=1.2m,存置		m		(〃) 100.000 m	歩A 当たり算出
T18301	ガードフェンス設置 1.2m×1.8m	(〃) 100.000	m	589	(〃) 58,900	T単 121号
S02116	ガードフェンス 高さ120cm×幅180cm,,	(〃) 55.600	台	6,250	(〃) 347,500	S単 361号
S02116	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,	(〃) 50.000	本	1,870	(〃) 93,500	S単 362号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,	(〃) 50.000	本	1,510	(〃) 75,500	S単 363号
S02116	クランプ 中古,,	(〃) 100.000	個	167	(〃) 16,700	S単 364号
	合　　計				(〃) 592,100	
	単　　価				(〃) 5,455	
	官積算単価				5,921	合意率 0.921297
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	交通誘導警備員 交通誘導警備員B,標準(8h)		人		(〃) 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	(〃) 1.000	人	13,965	(〃) 13,965	S単　56号
	合　　計				(〃) 13,965	
	単　　価				(〃) 12,867	
	官積算単価				13,965	合意率 0.921374
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
000221	薬液注入管撤去 φ40		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T24010	薬液注入管撤去 φ40	（〃） 1.000	m	194	（〃） 194	T単　95号
	合　　計				（〃） 194	
	単　　価				（〃） 179	
	官積算単価				194	合意率 0.92268
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	殻運搬・処理 廃プラスチック		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	（〃） 1.000	m3	3,125	（〃） 3,125	S単 253号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	（〃） 1.000	m3	12,000	（〃） 12,000	S単 254号
	合　　計				（〃） 15,125	
	単　　価				（〃） 13,936	
	官積算単価				15,125	合意率 0.921388
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
000223	換気設備 送気管設置・撤去		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T03132	送気管設置撤去工 ビニル風管,φ500	（〃） 46.000	m	2,047	（〃） 94,162	T単 101号
T03133	送気管損料 ビニル風管,φ500	（〃） 2,897.000	m	872	（〃） 2,526,184	T単 102号
S16002	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] ,風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq),交替制補正対象外	（〃） 296.000	日	11,909	（〃） 3,525,064	S単 374号
	合　　計				（〃） 6,145,410	
	単　　価				（〃） 5,662,123	
	官積算単価				6,145,410	合意率 0.921358
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
000224	土砂ピット 存置,中古品		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,0.0,あり	（〃） 46.000	枚	12,241	（〃） 563,086	S単 396号
P96840	鋼矢板 Ⅲ型,中古品	（〃） 20.700	ton	138,000	（〃） 2,856,600	
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入	（〃） 1.000	回	92,960	（〃） 92,960	S単 205号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	（〃） 64.000	m3	293.5	（〃） 18,784	S単 228号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	（〃） 64.000	m3	365	（〃） 23,360	S単 232号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	（〃） 64.000	m3	117.5	（〃） 7,520	S単 239号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 21.000	㎡	426.3	（〃） 8,952	S単 236号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	（〃） 4.200	m3	28,580	（〃） 120,036	S単 243号
	合　　計				（〃） 3,691,298	
	単　　価				（〃） 3,401,007	
	官積算単価				3,691,298	合意率 0.921358
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
000225	仮設材輸送 敷鉄板,往復計上,建設発生土受入地		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込･取卸),,0.0,0.0	（〃） 1.000	ton	12,260	（〃） 12,260	S単 397号
	合　　計				（〃） 12,260	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(〃) 11,296	
	官積算単価				12,260	合意率 0.92137
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	殻運搬・処理 木くず（草）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 木くず（草）	(〃) 1.000	m3	9,900	(〃) 9,900	S単 370号
S02123	産業廃棄物運搬費 木くず（草）	(〃) 1.000	m3	1,222	(〃) 1,222	S単 371号
	合　　計				(〃) 11,122	
	単　　価				(〃) 10,247	
	官積算単価				11,122	合意率 0.921327
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
000227	殻運搬・処分 混合廃棄物（安定型）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 混合廃棄物（安定型）	(〃) 1.000	m3	7,800	(〃) 7,800	S単 372号
S02123	産業廃棄物運搬費 混合廃棄物（安定型）	(〃) 1.000	m3	1,786	(〃) 1,786	S単 373号
	合　　計				(〃) 9,586	
	単　　価				(〃) 8,832	
	官積算単価				9,586	合意率 0.921343
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
000228	水道基本料金 工期延長分		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P96119	水道基本料金 口径40㎜	(〃) 3.000	月	8,210	(〃) 24,630	
	合　　計				(〃) 24,630	
	単　　価				(〃) 22,693	
	官積算単価				24,630	合意率 0.921356
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
000229	現場透水試験 高圧噴射撹拌工施工後（発進立坑）		回		(〃) 3.000 回	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方	(〃) 29.000	m	35,500	(〃) 1,029,500	S単 398号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,一重管式,GL-20m以内	(〃) 3.000	回	131,000	(〃) 393,000	S単 223号
	合　　計				(〃) 1,422,500	
	単　　価				(〃) 436,878	
	官積算単価				474,167	合意率 0.921358
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
000230	シールド機保管料 発進立坑工程延長による保管		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	シールド機保管料 発進立坑工程延長による保管,,	(〃) 1.000	式	5,624,000	(〃) 5,624,000	S単 366号
	合　　計				(〃) 5,624,000	
	単　　価				(〃) 5,181,717	
	官積算単価				5,624,000	合意率 0.921357
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	水道管引込 発進立坑		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	水道管引込 発進立坑,,	（〃） 1.000	式	924,800	（〃） 924,800	S単 367号
	合　　計				（〃） 924,800	
	単　　価				（〃） 852,072	
	官積算単価				924,800	合意率 0.921358
	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊					
000232	舗装版破砕 歩道部,AS舗装,t=10cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	（〃） 1.000	㎡	184.6	（〃） 185	S単 598号
	合　　計				（〃） 185	
	単　　価				（〃） 170	
	官積算単価				185	合意率 0.918918
	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊					
000233	舗装版破砕 薬液注入部,AS舗装,t=10cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	（〃） 1.000	㎡	184.6	（〃） 185	S単 598号
	合　　計				（〃） 185	
	単　　価				（〃） 170	
	官積算単価				185	合意率 0.918918
	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊					
000234	舗装版切断 歩道部,AS舗装,t=10cm		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	（〃） 1.000	m	568.4	（〃） 568	S単 600号
	合　　計				（〃） 568	
	単　　価				（〃） 523	
	官積算単価				568	合意率 0.920774
	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊					
000235	舗装版切断 薬液注入部,AS舗装,t=10cm		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	（〃） 1.000	m	568.4	（〃） 568	S単 600号
	合　　計				（〃） 568	
	単　　価				（〃） 523	
	官積算単価				568	合意率 0.920774
	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊					
000236	路盤撤去		㎡		（〃） 41.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 16.000	m3	2,002	（〃） 32,032	S単 227号
	合　　計				（〃） 32,032	
	単　　価				（〃） 720	
	官積算単価				781	合意率 0.921895
	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊					
000237	ガードパイプ撤去 再利用,Gp-Cp-2E		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08717	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し	（〃） 1.000	m	2,489	（〃） 2,489	S単 535号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（〃） 2,489	
	単　　価				（〃） 2,293	
	官積算単価				2,489	合意率 0.921253
	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊					
000238	歩道用横断防止柵 再利用,H=1.05m		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し	（〃） 1.000	m	882	（〃） 882	S単 534号
	合　　計				（〃） 882	
	単　　価				（〃） 813	
	官積算単価				882	合意率 0.921768
	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊					
000239	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	（〃） 1.000	m3	4,940	（〃） 4,940	S単 494号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,3.5km以下,	（〃） 1.000	m3	2,263	（〃） 2,263	S単 596号
	合　　計				（〃） 7,203	
	単　　価				（〃） 6,636	
	官積算単価				7,203	合意率 0.921282
	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊					
000240	殻運搬・処理 汚泥（AS切断）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 汚泥（AS切断）	（〃） 1.000	m3	25,000	（〃） 25,000	S単 495号
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥（AS切断）	（〃） 1.000	m3	2,250	（〃） 2,250	S単 496号
	合　　計				（〃） 27,250	
	単　　価				（〃） 25,104	
	官積算単価				27,250	合意率 0.921247
	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊					
000241	畑かん給水栓撤去 φ50		箇所		（〃） 3.000 箇所	歩A 当たり算出
T01010	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VP,50A,処分	（〃） 7.800	m	197	（〃） 1,537	T単　1号
	合　　計				（〃） 1,537	
	単　　価				（〃） 472	
	官積算単価				512	合意率 0.921875
	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊					
000242	殻運搬・処理 廃プラスチック		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	（〃） 1.000	m3	3,125	（〃） 3,125	S単 253号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	（〃） 1.000	m3	12,000	（〃） 12,000	S単 254号
	合　　計				（〃） 15,125	
	単　　価				（〃） 13,934	
	官積算単価				15,125	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000243	表層 歩道部,再生密粒度アスコン(13),t=5cm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし,再生密粒度ｱｽ	(〃) 1.000	㎡	1,653	(〃) 1,653	Ｓ単 611号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				(〃) 1,653	
	単　　価				(〃) 1,523	
	官積算単価				1,653	合意率 0.921355
	＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊					
000244	表層 薬液注入部,再生密粒度アスコン(13),t=5cm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ	(〃) 1.000	㎡	1,551	(〃) 1,551	Ｓ単 608号
	(13)					
	合　　計				(〃) 1,551	
	単　　価				(〃) 1,429	
	官積算単価				1,551	合意率 0.921341
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
000245	基層 歩道部,再生粗粒度アスコン(20),t=5cm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0844	SP 基層（歩道部） 1.4m以上,50mm,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし	(〃) 1.000	㎡	1,692	(〃) 1,692	Ｓ単 610号
	合　　計				(〃) 1,692	
	単　　価				(〃) 1,559	
	官積算単価				1,692	合意率 0.921394
	＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊					
000246	基層 薬液注入部,再生粗粒度アスコン(20),t=5cm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,50mm,なし	(〃) 1.000	㎡	1,590	(〃) 1,590	Ｓ単 607号
	合　　計				(〃) 1,590	
	単　　価				(〃) 1,465	
	官積算単価				1,590	合意率 0.921383
	＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊					
000247	路盤 歩道部,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=15cm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	(〃) 1.000	㎡	1,404	(〃) 1,404	Ｓ単 605号
	合　　計				(〃) 1,404	
	単　　価				(〃) 1,293	
	官積算単価				1,404	合意率 0.92094
	＊＊＊　Ｂ単－ 249号　＊＊＊					
000249	ガードパイプ 再利用,Gr-Cp-2E		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色）,Gp-Cp-2E,施工手間のみ	(〃) 1.000	m	8,241	(〃) 8,241	Ｓ単 493号
	合　　計				(〃) 8,241	
	単　　価				(〃) 7,592	
	官積算単価				8,241	合意率 0.921247

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					
000250	歩道用横断防止柵 再利用,H=1.05m		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,50m未満,－,無し	(〃) 1.000	m	1,936	(〃) 1,936	S単 533号
	合　　計				(〃) 1,936	
	単　　価				(〃) 1,784	
	官積算単価				1,936	合意率 0.921487
	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊					
000251	区画線 実線（白）,B=15cm		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(〃) 1.000	m	60	(〃) 60	S単 536号
	合　　計				(〃) 60	
	単　　価				(〃) 55	
	官積算単価				60	合意率 0.916666
	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊					
000252	畑かん送水管復旧 φ75		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	(〃) 1.000	m	1,478	(〃) 1,478	S単 120号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレッサージョイント,75A,,	(〃) 2.000	本	550	(〃) 1,100	S単 404号
	合　　計				(〃) 2,578	
	単　　価				(〃) 2,375	
	官積算単価				2,578	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊					
000253	畑かん送水管復旧 φ50		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管	(〃) 5.100	m	1,074	(〃) 5,477	S単 529号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	(〃) 1.000	m	1,478	(〃) 1,478	S単 120号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレッサージョイント,75A,,	(〃) 2.000	本	550	(〃) 1,100	S単 404号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,φ75×50,,	(〃) 1.000	個	1,090	(〃) 1,090	S単 405号
S02116	回転バルブ 50-90°,360°回転式,,	(〃) 1.000	個	13,700	(〃) 13,700	S単 406号
	合　　計				(〃) 22,845	
	単　　価				(〃) 21,046	
	官積算単価				22,845	合意率 0.921251
	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊					
000254	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚10～12mm		m		(〃) 2,850.500 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚10mm,B=1.2m,,	(〃) 1,514.000	リング	255,175	(〃) 386,334,950	S単 407号
S02116	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚12mm,B=1.2m,,	(〃) 566.000	リング	381,000	(〃) 215,646,000	S単 408号
S02116	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚10mm,B=0.6m,,	(〃) 589.000	リング	190,484	(〃) 112,195,076	S単 409号
S02116	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,3×2×20mm,,	(〃) 36,719.000	m	270	(〃) 9,914,130	S単 410号
S02116	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,1×60mm,コーナー部,,	(〃) 2,669.000	m	420	(〃) 1,120,980	S単 411号
S02116	セグメントシール材接着剤 水膨張性シール材用,ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ系ｺﾞﾑ有機溶剤,,	(〃) 39,388.000	m	39	(〃) 1,536,132	S単 412号
	合　　計				(〃) 726,747,268	
	単　　価				(〃) 234,879	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				254,954	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊					
000255	ビット交換 No.134+60.00付近		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	スクレーパツース ボルト取付仕様,,	(〃) 12.000	個	269,000	(〃) 3,228,000	S単 413号
S02116	外周スクレーパツース ボルト取付仕様,,	(〃) 8.000	個	1,090,000	(〃) 8,720,000	S単 414号
S02116	先行ビット H150,2ﾋﾞｯﾄ,ボルト取付仕様,,	(〃) 10.000	個	849,000	(〃) 8,490,000	S単 415号
S02116	先行ビット H150,1ﾋﾞｯﾄ,ボルト取付仕様,,	(〃) 1.000	個	556,000	(〃) 556,000	S単 416号
S02116	センタービット ボルト取付仕様,,	(〃) 1.000	個	2,380,000	(〃) 2,380,000	S単 417号
S02116	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等,,	(〃) 1.000	式	1,540,000	(〃) 1,540,000	S単 418号
T02030	ビット交換 No.134+60.00付近	(〃) 1.000	式	5,379,554	(〃) 5,379,554	T単 125号
	合　　計				(〃) 30,293,554	
	単　　価				(〃) 27,908,240	
	官積算単価				30,293,554	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊					
000256	コンクリート舗装 18-8-40,t=30cm,存置		㎡		(〃) 45.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,	(〃) 14.000	m3	25,510	(〃) 357,140	S単 601号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				(〃) 357,140	
	単　　価				(〃) 7,311	
	官積算単価				7,936	合意率 0.921244
	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊					
000257	受電設備		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T97001	高圧引込設備[受電設備] 損料他,889日	(〃) 1.000	箇所	5,317,813	(〃) 5,317,813	T単 138号
T97002	高圧引込設備[受電設備] 設置	(〃) 1.000	箇所	510,175	(〃) 510,175	T単 139号
T97003	高圧引込設備[受電設備] 撤去	(〃) 1.000	箇所	211,276	(〃) 211,276	T単 140号
T97004	高圧移動電線[受電設備] 6kV,14,損料,889日	(〃) 173.000	m	704	(〃) 121,792	T単 141号
T97005	高圧移動電線[受電設備] 6kV,14,設置	(〃) 173.000	m	2,297	(〃) 397,381	T単 142号
T97006	高圧移動電線[受電設備] 6kV,14,撤去	(〃) 173.000	m	1,139	(〃) 197,047	T単 143号
T97007	配電設備（避雷針）[受電設備] 一般型(8.4kV),損料,889日	(〃) 1.000	箇所	44,679	(〃) 44,679	T単 144号
T97008	配電設備（避雷針）[受電設備] 一般型(8.4kV),設置	(〃) 1.000	箇所	49,892	(〃) 49,892	T単 145号
T97009	配電設備（避雷針）[受電設備] 一般型(8.4kV),撤去	(〃) 1.000	箇所	24,733	(〃) 24,733	T単 146号
	合　　計				(〃) 6,874,788	
	単　　価				(〃) 6,333,467	
	官積算単価				6,874,788	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊					
000258	配電設備 簡易配電盤～シールド機		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T97010	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機] 6kV,14,損料,500日	(〃) 2,890.000	m	352	(〃) 1,017,280	T単 147号
T97011	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機] 6kV,14,設置	(〃) 2,890.000	m	2,297	(〃) 6,638,330	T単 148号
T97012	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機] 6kV,14,撤去	(〃) 2,890.000	m	1,139	(〃) 3,291,710	T単 149号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA,交替制補正対象外	(〃) 445.000	供用日	2,740	(〃) 1,219,300	S単 139号
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA,交替制補正対象外	(〃) 445.000	供用日	2,740	(〃) 1,219,300	S単 139号
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA,交替制補正対象外	(〃) 445.000	供用日	2,740	(〃) 1,219,300	S単 139号
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA,交替制補正対象外	(〃) 445.000	供用日	2,740	(〃) 1,219,300	S単 139号
T97013	配電設備（接地工）[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機] A種,設置,0本,IV線,5.5mm,2.0m	(〃) 4.000	極	82,827	(〃) 331,308	T単 150号
T97014	配電設備（接地工）[配電設備 簡易配電線～ｼｰﾙﾄﾞ機] A種,撤去,0本,IV線,5.5mm,2.0m	(〃) 4.000	極	13,083	(〃) 52,332	T単 151号
	合　　計				(〃) 16,208,160	
	単　　価				(〃) 14,931,929	
	官積算単価				16,208,160	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊					
000259	配電設備 簡易配電盤～機関車充電器(二次覆工機関車含む)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T97015	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器] 三相,2.0,損料,889日	(〃) 35.000	m	144	(〃) 5,040	T単 152号
T97016	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器] 三相,2.0,設置,889日	(〃) 35.000	m	757	(〃) 26,495	T単 153号
T97017	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器] 三相,2.0,撤去	(〃) 35.000	m	376	(〃) 13,160	T単 154号
T97018	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器] 三相3線式,7.5,損料,889日	(〃) 1.000	箇所	6,160	(〃) 6,160	T単 155号
T97019	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器] 三相3線式,7.5,設置,889日	(〃) 1.000	箇所	25,930	(〃) 25,930	T単 156号
T97020	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器] 三相3線式,7.5,撤去,889日	(〃) 1.000	箇所	12,987	(〃) 12,987	T単 157号
T97021	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	29,127	(〃) 29,127	T単 158号
T97022	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	5,490	(〃) 5,490	T単 159号
	合　　計				(〃) 124,389	
	単　　価				(〃) 114,595	
	官積算単価				124,389	合意率 0.921263
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
000260	配電設備 簡易配電盤～トラバーサ		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T97023	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ] 三相,2.0,損料,453日	(〃) 36.000	m	73	(〃) 2,628	T単 160号
T97024	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ] 三相,2.0,設置,453日	(〃) 36.000	m	757	(〃) 27,252	T単 161号
T97025	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ] 三相,2.0,撤去,453日	(〃) 36.000	m	376	(〃) 13,536	T単 162号
T97026	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ] 三相3線式,1.5,損料,453日	(〃) 1.000	箇所	2,074	(〃) 2,074	T単 163号
T97027	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ] 三相3線式,1.5,設置,453日	(〃) 1.000	箇所	18,126	(〃) 18,126	T単 164号
T97028	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ] 三相3線式,1.5,撤去,453日	(〃) 1.000	箇所	9,114	(〃) 9,114	T単 165号
T97021	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	29,127	(〃) 29,127	T単 158号
T97022	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	5,490	(〃) 5,490	T単 159号
	合　　計				(〃) 107,347	
	単　　価				(〃) 98,894	
	官積算単価				107,347	合意率 0.921255
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
000261	配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T97029	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ] 三相,2.0,損料,889日	(〃) 38.000	m	144	(〃) 5,472	T単 166号
T97030	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ] 三相,2.0,設置,889日	(〃) 38.000	m	757	(〃) 28,766	T単 167号
T97031	低圧移動電線[]配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ 三相,2.0,撤去,889日	(〃) 38.000	m	376	(〃) 14,288	T単 168号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T97032	分電盤設備[配電設備 簡易分電盤～立坑ポンプ] 三相3線式,3.7,損料,889日	（〃） 1.000	箇所	4,195	（〃） 4,195	T単 169号
T97033	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ] 三相3線式,3.7,設置,889日	（〃） 1.000	箇所	18,127	（〃） 18,127	T単 170号
T97034	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ] 三相3線式,3.7,撤去,889日	（〃） 1.000	箇所	9,114	（〃） 9,114	T単 171号
T97021	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 1.000	極	29,127	（〃） 29,127	T単 158号
T97022	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 1.000	極	5,490	（〃） 5,490	T単 159号
	合　　計				（〃） 114,579	
	単　　価				（〃） 105,557	
	官積算単価				114,579	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
000262	配電設備 簡易配電盤～門型クレーン		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T97035	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン] 三相,14,損料,889日	（〃） 6.000	m	652	（〃） 3,912	T単 172号
T97036	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン] 三相,14,設置,889日	（〃） 6.000	m	761	（〃） 4,566	T単 173号
T97037	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン] 三相,14,撤去,889日	（〃） 6.000	m	376	（〃） 2,256	T単 174号
T97038	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン] 三相3線式,15,損料,889日	（〃） 1.000	箇所	11,129	（〃） 11,129	T単 175号
T97039	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン] 三相3線式,15,設置,889日	（〃） 1.000	箇所	32,156	（〃） 32,156	T単 176号
T97040	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン] 三相3線式,15,撤去,889日	（〃） 1.000	箇所	15,950	（〃） 15,950	T単 177号
T97041	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,14mm2,1m	（〃） 1.000	極	29,451	（〃） 29,451	T単 178号
T97042	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,14mm2,1m	（〃） 1.000	極	5,490	（〃） 5,490	T単 179号
	合　　計				（〃） 104,910	
	単　　価				（〃） 96,649	
	官積算単価				104,910	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
000263	配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備(二次覆工ｸﾞﾗｳﾄP他含む)		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T97043	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備] 三相,100,損料,889日	（〃） 50.000	m	3,718	（〃） 185,900	T単 180号
T97044	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備] 三相,100,設置,889日	（〃） 50.000	m	2,323	（〃） 116,150	T単 181号
T97045	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備] 三相,100,撤去,889日	（〃） 50.000	m	1,139	（〃） 56,950	T単 182号
T97046	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備] 三相3線式,60,損料,889日	（〃） 1.000	箇所	53,356	（〃） 53,356	T単 183号
T97047	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備] 三相3線式,60,設置,889日	（〃） 1.000	箇所	80,158	（〃） 80,158	T単 184号
T97048	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備] 三相3線式,60,撤去,889日	（〃） 1.000	箇所	39,646	（〃） 39,646	T単 185号
T97049	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,22mm2,1m	（〃） 1.000	極	29,535	（〃） 29,535	T単 186号
T97050	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,22mm2,1m	（〃） 1.000	極	5,490	（〃） 5,490	T単 187号
	合　　計				（〃） 567,185	
	単　　価				（〃） 522,525	
	官積算単価				567,185	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
000264	配電設備 簡易配電盤～加泥材注入設備(二次覆工自動ﾓﾙﾀﾙ含む)		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T97051	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備] 三相,38,損料,889日	（〃） 53.000	m	1,480	（〃） 78,440	T単 188号
T97052	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備] 三相,38,設置,889日	（〃） 53.000	m	1,433	（〃） 75,949	T単 189号
T97053	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備] 三相,38,撤去,889日	（〃） 53.000	m	706	（〃） 37,418	T単 190号
T97054	分電盤設備 三相3線式,37,損料,889日	（〃） 1.000	箇所	22,535	（〃） 22,535	T単 191号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T97055	分電盤設備 三相3線式,37,設置,889日	（〃） 1.000	箇所	56,759	（〃） 56,759	T単 192号
T97056	分電盤設備 三相3線式,37,撤去,889日	（〃） 1.000	箇所	28,253	（〃） 28,253	T単 193号
T97049	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,22mm2,1m	（〃） 1.000	極	29,535	（〃） 29,535	T単 186号
T97050	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,22mm2,1m	（〃） 1.000	極	5,490	（〃） 5,490	T単 187号
	合　　計				（〃） 334,379	
	単　　価				（〃） 308,050	
	官積算単価				334,379	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
000265	配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備(二次覆工空気圧縮機含む)		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T97057	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備] 三相,22,損料,889日	（〃） 45.000	m	968	（〃） 43,560	T単 194号
T97058	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備] 三相,22,設置,889日	（〃） 45.000	m	1,428	（〃） 64,260	T単 195号
T97059	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備] 三相,22,撤去,889日	（〃） 45.000	m	706	（〃） 31,770	T単 196号
T97054	分電盤設備 三相3線式,37,損料,889日	（〃） 1.000	箇所	22,535	（〃） 22,535	T単 191号
T97055	分電盤設備 三相3線式,37,設置,889日	（〃） 1.000	箇所	56,759	（〃） 56,759	T単 192号
T97056	分電盤設備 三相3線式,37,撤去,889日	（〃） 1.000	箇所	28,253	（〃） 28,253	T単 193号
T97049	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,22mm2,1m	（〃） 1.000	極	29,535	（〃） 29,535	T単 186号
T97050	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,22mm2,1m	（〃） 1.000	極	5,490	（〃） 5,490	T単 187号
	合　　計				（〃） 282,162	
	単　　価				（〃） 259,945	
	官積算単価				282,162	合意率 0.921261
	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊					
000266	配電設備 簡易配電盤～送風機		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T97060	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機] 三相,5.5,損料,500日	（〃） 9.000	m	162	（〃） 1,458	T単 197号
T97061	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機] 三相,5.5,設置,500日	（〃） 9.000	m	758	（〃） 6,822	T単 198号
T97062	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機] 三相,5.5,撤去,500日	（〃） 9.000	m	376	（〃） 3,384	T単 199号
T97063	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機] 三相3線式,7.5,損料,500日	（〃） 1.000	箇所	3,470	（〃） 3,470	T単 200号
T97064	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機] 三相3線式,7.5,設置,500日	（〃） 1.000	箇所	25,930	（〃） 25,930	T単 201号
T97065	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機] 三相3線式,7.5,撤去,500日	（〃） 1.000	箇所	12,987	（〃） 12,987	T単 202号
T97066	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 1.000	極	29,127	（〃） 29,127	T単 203号
T97067	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 1.000	極	5,490	（〃） 5,490	T単 204号
	合　　計				（〃） 88,668	
	単　　価				（〃） 81,686	
	官積算単価				88,668	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊					
000267	配電設備 簡易配電盤～防音ハウス設備		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T97068	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備] 三相,2.0,損料,889日	（〃） 63.000	m	144	（〃） 9,072	T単 205号
T97069	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備] 三相,2.0,設置,889日	（〃） 63.000	m	757	（〃） 47,691	T単 206号
T97070	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備] 三相,2.0,撤去,889日	（〃） 63.000	m	376	（〃） 23,688	T単 207号
T97071	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備] 三相3線式,3.7,損料,889日	（〃） 1.000	箇所	4,195	（〃） 4,195	T単 208号
T97072	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備] 三相3線式,3.7,設置,889日	（〃） 1.000	箇所	18,127	（〃） 18,127	T単 209号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T97073	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備] 三相3線式,3.7,撤去,889日	(〃) 1.000	箇所	9,114	(〃) 9,114	T単 210号
T97066	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	29,127	(〃) 29,127	T単 203号
T97067	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	5,490	(〃) 5,490	T単 204号
	合　　計				(〃) 146,504	
	単　　価				(〃) 134,968	
	官積算単価				146,504	合意率 0.921258
	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊					
000268	配電設備 簡易配電盤～防音ハウス照明		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T97074	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明] 単相,2.0,損料,889日	(〃) 13.000	m	118	(〃) 1,534	T単 211号
T97075	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明] 単相,2.0,設置,889日	(〃) 13.000	m	757	(〃) 9,841	T単 212号
T97076	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明] 単相,2.0,撤去,889日	(〃) 13.000	m	376	(〃) 4,888	T単 213号
T97077	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明] 三相2線式,3,損料,889日	(〃) 1.000	箇所	3,743	(〃) 3,743	T単 214号
T97078	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明] 三相2線式,3,設置,889日	(〃) 1.000	箇所	13,772	(〃) 13,772	T単 215号
T97079	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明] 三相2線式,3,撤去,889日	(〃) 1.000	箇所	6,836	(〃) 6,836	T単 216号
T97066	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	29,127	(〃) 29,127	T単 203号
T97067	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	5,490	(〃) 5,490	T単 204号
	合　　計				(〃) 75,231	
	単　　価				(〃) 69,307	
	官積算単価				75,231	合意率 0.921255
	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊					
000269	配電設備 簡易配電盤～仮設ヤードポンプ1		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T97080	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ] 単相,2.0,損料,889日	(〃) 33.000	m	144	(〃) 4,752	T単 217号
T97081	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ] 単相,2.0,設置,889日	(〃) 33.000	m	757	(〃) 24,981	T単 218号
T97082	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ] 単相,2.0,撤去,889日	(〃) 33.000	m	376	(〃) 12,408	T単 219号
T97083	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相3線式,1.5,損料,889日	(〃) 1.000	箇所	4,075	(〃) 4,075	T単 220号
T97084	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相3線式,1.5,設置,889日	(〃) 1.000	箇所	18,126	(〃) 18,126	T単 221号
T97085	分電盤設備[配電設備 簡易分電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相3線式,1.5,撤去,889日	(〃) 1.000	箇所	9,114	(〃) 9,114	T単 222号
T97066	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	29,127	(〃) 29,127	T単 203号
T97067	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	(〃) 1.000	極	5,490	(〃) 5,490	T単 204号
	合　　計				(〃) 108,073	
	単　　価				(〃) 99,563	
	官積算単価				108,073	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊					
000270	配電設備 坑内キュービクル～坑内照明		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T97086	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明] 単相,60,損料,445日	(〃) 2,850.000	m	778	(〃) 2,217,300	T単 223号
T97087	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明] 単相,60,設置,445日	(〃) 2,850.000	m	1,434	(〃) 4,086,900	T単 224号
T97088	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明] 単相,60,撤去,445日	(〃) 2,850.000	m	706	(〃) 2,012,100	T単 225号
T97089	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明] 単相2線式,1.5,損料,445日	(〃) 4.000	箇所	1,832	(〃) 7,328	T単 226号
T97090	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明] 単相2線式,1.5,設置,445日	(〃) 4.000	箇所	13,772	(〃) 55,088	T単 227号
T97091	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明] 単相2線式,1.5,撤去,445日	(〃) 4.000	箇所	6,836	(〃) 27,344	T単 228号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T97066	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 4.000	極	29,127	（〃） 116,508	T単 203号
T97067	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 4.000	極	5,490	（〃） 21,960	T単 204号
	合　　計				（〃） 8,544,528	
	単　　価				（〃） 7,871,732	
	官積算単価				8,544,528	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
000271	配電設備 坑内キュービクル～坑内ポンプ		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T97092	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相,22,損料,445日	（〃） 2,850.000	m	484	（〃） 1,379,400	T単 229号
T97093	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相,22,設置,445日	（〃） 2,850.000	m	1,429	（〃） 4,072,650	T単 230号
T97094	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相,22,撤去,445日	（〃） 2,850.000	m	706	（〃） 2,012,100	T単 231号
T97095	分電盤設備[配電設備　坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相3線式,3.7,損料,445日	（〃） 4.000	箇所	2,097	（〃） 8,388	T単 232号
T97096	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相3線式,3.7,設置,445日	（〃） 4.000	箇所	18,127	（〃） 72,508	T単 233号
T97097	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相3線式,3.7,撤去,445日	（〃） 4.000	箇所	9,114	（〃） 36,456	T単 234号
T97066	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 4.000	極	29,127	（〃） 116,508	T単 203号
T97067	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 4.000	極	5,490	（〃） 21,960	T単 204号
	合　　計				（〃） 7,719,970	
	単　　価				（〃） 7,112,100	
	官積算単価				7,719,970	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
000272	配電設備 坑内キュービクル～ベルトコンベア		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T97098	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ] 三相,14,損料,125日	（〃） 2,850.000	m	92	（〃） 262,200	T単 235号
T97099	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ] 三相,14,設置,125日	（〃） 2,850.000	m	761	（〃） 2,168,850	T単 236号
T97100	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ] 三相,14,撤去,125日	（〃） 2,850.000	m	376	（〃） 1,071,600	T単 237号
T97101	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ] 三相3線式,3.7,損料,125日	（〃） 4.000	箇所	591	（〃） 2,364	T単 238号
T97102	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ] 三相3線式,3.7,設置,125日	（〃） 4.000	箇所	18,127	（〃） 72,508	T単 239号
T97103	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ] 三相3線式,3.7,撤去,125日	（〃） 4.000	箇所	9,114	（〃） 36,456	T単 240号
T97066	配電設備（接地工） D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 4.000	極	29,127	（〃） 116,508	T単 203号
T97067	配電設備（接地工） D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	（〃） 4.000	極	5,490	（〃） 21,960	T単 204号
	合　　計				（〃） 3,752,446	
	単　　価				（〃） 3,456,978	
	官積算単価				3,752,446	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊					
000273	工事用道路 B=4.0m～6.7m,存置		m		（〃） 106.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	（〃） 3,034.000	m3	316.5	（〃） 960,261	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	（〃） 3,034.000	m3	365	（〃） 1,107,410	S単 232号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,なし	（〃） 3,034.000	m3	134.9	（〃） 409,287	S単 595号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 809.000	m²	807.8	（〃） 653,510	S単 237号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	（〃） 691.000	m²	1,829	（〃） 1,263,839	S単 268号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽ	（〃） 691.000	m²	1,627	（〃） 1,124,257	S単 269号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				(〃) 5,518,564	
	単　　価				(〃) 47,963	
	官積算単価				52,062	合意率 0.921266
	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊					
000274	仮廻し道路 B=2.5m,設置・存置		m		(〃) 32.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(〃) 85.000	m3	316.5	(〃) 26,903	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	(〃) 85.000	m3	421.1	(〃) 35,794	S単 593号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,なし	(〃) 85.000	m3	134.9	(〃) 11,467	S単 595号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	(〃) 64.000	m²	807.8	(〃) 51,699	S単 237号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	(〃) 82.000	m²	1,829	(〃) 149,978	S単 268号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽ	(〃) 82.000	m²	1,627	(〃) 133,414	S単 269号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				(〃) 409,255	
	単　　価				(〃) 11,782	
	官積算単価				12,789	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊					
000275	土木シート PPシート,980N/5cm,存置		m²		(〃) 1.000 m²	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	(〃) 1.000	m²	159	(〃) 159	S単 167号
	合　　計				(〃) 159	
	単　　価				(〃) 146	
	官積算単価				159	合意率 0.918238
	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊					
000276	防草シート t=0.6mm,存置		m²		(〃) 1.000 m²	歩A 当たり算出
S02116	防草シート 材料費 厚さ0.6mm程度,密度0.4g/cm3以上,,	(〃) 1.050	m²	480	(〃) 504	S単 458号
S02116	防草シート（施工費） 露出,制約無,現場条件Ⅱ,法面部,,	(〃) 1.000	m²	927	(〃) 927	S単 459号
	合　　計				(〃) 1,431	
	単　　価				(〃) 1,318	
	官積算単価				1,431	合意率 0.921034
	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊					
000277	盛土 仮置場より,存置		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	204.9	(〃) 227	S単 225号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	(〃) 1.110	m3	421.1	(〃) 467	S単 593号
	下					
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	353.1	(〃) 353	S単 235号
	合　　計				(〃) 1,047	
	単　　価				(〃) 965	
	官積算単価				1,047	合意率 0.92168

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊					
000278	路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=25cm,存置		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	(〃) 1.000	㎡	1,829	(〃) 1,829	S単 268号
	合　　計				(〃) 1,829	
	単　　価				(〃) 1,685	
	官積算単価				1,829	合意率 0.921268
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
000279	敷鉄板 t=22mm,設置･撤去,転用有り（使用回数2回）		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,334,2,なし	(〃) 1.000	㎡	1,561	(〃) 1,561	S単 586号
	合　　計				(〃) 1,561	
	単　　価				(〃) 1,438	
	官積算単価				1,561	合意率 0.921204
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					
000280	大型土のう 耐候性大型土のう袋（3年対応）,存置		袋		(〃) 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 0.830	m3	204.9	(〃) 170	S単 225号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(〃) 0.830	m3	421.1	(〃) 350	S単 593号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし	(〃) 1.000	袋	3,763	(〃) 3,763	S単 585号
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×110cm,長期仮設(3年)対応,,	(〃) 1.000	枚	3,520	(〃) 3,520	S単 460号
	合　　計				(〃) 7,803	
	単　　価				(〃) 7,189	
	官積算単価				7,803	合意率 0.921312
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
000281	土木シート PPシート,980N/5cm,存置		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	(〃) 1.000	㎡	159	(〃) 159	S単 167号
	合　　計				(〃) 159	
	単　　価				(〃) 146	
	官積算単価				159	合意率 0.918238
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	防草シート t=0.6mm,存置		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	防草シート 材料費 厚さ0.6mm程度,密度0.4g/cm3以上,,	(〃) 1.050	㎡	480	(〃) 504	S単 458号
S02116	防草シート（施工費） 露出,制約無,現場条件Ⅱ,法面部,,	(〃) 1.000	㎡	927	(〃) 927	S単 459号
	合　　計				(〃) 1,431	
	単　　価				(〃) 1,318	
	官積算単価				1,431	合意率 0.921034
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
000283	敷鉄板 t=22mm,設置・撤去		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし	(〃) 1.000	㎡	666	(〃) 666	S単 587号
	合　　計				(〃) 666	
	単　　価				(〃) 614	
	官積算単価				666	合意率 0.921921
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=15cm,存置		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	(〃) 1.000	㎡	1,047	(〃) 1,047	S単 249号
	合　　計				(〃) 1,047	
	単　　価				(〃) 965	
	官積算単価				1,047	合意率 0.92168
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	表層 再生密粒度アスコン(13),t=4cm,存置		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再	(〃) 1.000	㎡	1,449	(〃) 1,449	S単 609号
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計				(〃) 1,449	
	単　　価				(〃) 1,335	
	官積算単価				1,449	合意率 0.921325
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
000286	盛土 仮置場より,存置		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	204.9	(〃) 227	S単 225号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	(〃) 1.110	m3	421.1	(〃) 467	S単 593号
	下					
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	353.1	(〃) 353	S単 235号
	合　　計				(〃) 1,047	
	単　　価				(〃) 965	
	官積算単価				1,047	合意率 0.92168
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=25cm,存置		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	(〃) 1.000	㎡	1,829	(〃) 1,829	S単 268号
	合　　計				(〃) 1,829	
	単　　価				(〃) 1,685	
	官積算単価				1,829	合意率 0.921268
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
000288	落ち蓋式U形側溝蓋 3種,300,412×95×500,存置		枚		(〃) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	(〃) 1.000	枚	831	(〃) 831	S単 527号
	を行なわない					
S02116	落ちふた式U形側溝ふた 3種,300,412×95×500,存置,,	(〃) 1.000	枚	1,040	(〃) 1,040	S単 461号
	合　　計				(〃) 1,871	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(〃) 1,724	
	官積算単価				1,871	合意率 0.921432
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
000289	仮設鋼矢板 VL型,L=23.0m,現場継手有り,存置,中古品		枚		(〃) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（VL型）,23m以下,50＜最大N値≦100,0.0,あり	(〃) 1.000	枚	235,100	(〃) 235,100	S単 206号
S02116	鋼矢板 VL型,中古品,,	(〃) 2.420	ton	145,000	(〃) 350,900	S単 462号
T04114	鋼矢板溶接 VL形	(〃) 1.000	箇所	30,945	(〃) 30,945	T単　67号
S02116	鋼矢板現場継手 VL型,,	(〃) 1.000	箇所	8,090	(〃) 8,090	S単 463号
	合　　計				(〃) 625,035	
	単　　価				(〃) 575,820	
	官積算単価				625,035	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
000290	切梁・腹起し 存置、中古品		ton		(〃) 102.320 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0目,0回,あり	(〃) 102.320	ton	37,876	(〃) 3,875,472	S単 161号
P96114	H形鋼 山留材,H-300,中古品	(〃) 20.060	ton	113,000	(〃) 2,266,780	
P96115	H形鋼 山留材,H-400,中古品	(〃) 54.840	ton	113,000	(〃) 6,196,920	
P96116	H形鋼 山留材,H-500,中古品	(〃) 27.420	ton	144,000	(〃) 3,948,480	
P96092	山留副部材(A) 中古品	(〃) 22.510	ton	221,000	(〃) 4,974,710	
P96091	山留副部材(B) 新品	(〃) 4.090	ton	250,000	(〃) 1,022,500	
	合　　計				(〃) 22,284,862	
	単　　価				(〃) 200,647	
	官積算単価				217,796	合意率 0.921261
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
000291	立坑内仮設階段 存置,中古品		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03039	立坑内仮設階段設置工	(〃) 14.800	m	27,533	(〃) 407,488	T単　49号
	合　　計				(〃) 407,488	
	単　　価				(〃) 375,402	
	官積算単価				407,488	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
000292	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,到達立坑底版部		m3		(〃) 1,754.000 m3	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,２セット,削孔	(〃) 1.000	現場	283,453	(〃) 283,453	S単 116号
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,４セット,注入	(〃) 1.000	現場	582,824	(〃) 582,824	S単 117号
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,2.66m,14.88m,4.96m	(〃) 268.000	本	124,616	(〃) 33,397,088	S単 507号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 15.65m,22.5m,327L	(〃) 268.000	本	16,801	(〃) 4,502,668	S単 513号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,15.65m,22.5m,1734L	(〃) 268.000	本	129,497	(〃) 34,705,196	S単 519号
T24092	薬液注入管材料費 到達立坑底版部,φ40,L=22.50m	(〃) 268.000	本	17,256	(〃) 4,624,608	T単 136号
	合　　計				(〃) 78,095,837	
	単　　価				(〃) 41,018	
	官積算単価				44,524	合意率 0.921255

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊					
000293	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,到達立坑坑口防護部		m3		(〃) 274.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	【鉛直施工】					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.87m,4.41m	(〃) 37.000	本	83,746	(〃) 3,098,602	S単 508号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.59m,14.99m,285L	(〃) 37.000	本	13,962	(〃) 516,594	S単 514号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.59m,14.99m,1511L	(〃) 37.000	本	112,089	(〃) 4,147,293	S単 520号
Y00001	【傾斜2°施工】					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.67m,4.58m	(〃) 2.000	本	83,717	(〃) 167,434	S単 509号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.5m,14.95m,285L	(〃) 2.000	本	13,944	(〃) 27,888	S単 515号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.5m,14.95m,1511L	(〃) 2.000	本	112,067	(〃) 224,134	S単 521号
Y00001	【傾斜3°施工】					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.67m,4.48m	(〃) 4.000	本	83,595	(〃) 334,380	S単 510号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.45m,14.86m,285L	(〃) 4.000	本	13,933	(〃) 55,732	S単 516号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.45m,14.86m,1511L	(〃) 4.000	本	112,055	(〃) 448,220	S単 522号
Y00001	【傾斜4°施工】					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.68m,4.57m	(〃) 5.000	本	83,702	(〃) 418,510	S単 511号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.48m,14.96m,285L	(〃) 5.000	本	13,939	(〃) 69,695	S単 517号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.48m,14.96m,1511L	(〃) 5.000	本	112,062	(〃) 560,310	S単 523号
Y00001	【管材料費】					
T24093	薬液注入管材料費 到達立坑坑口防護部,φ40,L=14.926m	(〃) 48.000	本	14,737	(〃) 707,376	T単 137号
	合　　計				(〃) 10,776,168	
	単　　価				(〃) 36,232	
	官積算単価				39,329	合意率 0.921254
	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊					
000294	水道料金		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水 80m3/月まで,,	(〃) 168.000	m3	161	(〃) 27,048	S単 471号
	合　　計				(〃) 27,048	
	単　　価				(〃) 24,918	
	官積算単価				27,048	合意率 0.921251
	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊					
000295	プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板内側		m3		(〃) 222.000 m3	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法,４セット,	(〃) 1.000	現場	637,286	(〃) 637,286	S単 525号
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.442m,15.552m,1472.76L	(〃) 63.000	本	118,362	(〃) 7,456,806	S単 502号
	合　　計				(〃) 8,094,092	
	単　　価				(〃) 33,589	
	官積算単価				36,460	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊					
000296	プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type1		m3		(〃) 91.000 m3	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.2m,7.99m,3502L	(〃) 7.000	本	225,098	(〃) 1,575,686	S単 503号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（〃） 1,575,686	
	単　　価				（〃） 15,952	
	官積算単価				17,315	合意率 0.921282
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
000297	プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type2		m3		（〃） 21.000 m3	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.2m,13.29m,2066.23L	（〃） 4.000	本	149,250	（〃） 597,000	S単 504号
	合　　計				（〃） 597,000	
	単　　価				（〃） 26,191	
	官積算単価				28,429	合意率 0.921277
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
000298	プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type3		m3		（〃） 71.000 m3	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.54m,15.16m,1765.85L	（〃） 18.000	本	134,244	（〃） 2,416,392	S単 505号
	合　　計				（〃） 2,416,392	
	単　　価				（〃） 31,354	
	官積算単価				34,034	合意率 0.921255
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
000299	プレグラウト 二重管ストレーナ工法,鋼矢板外側type4		m3		（〃） 132.000 m3	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.54m,8.1m,3472.06L	（〃） 12.000	本	223,815	（〃） 2,685,780	S単 506号
	合　　計				（〃） 2,685,780	
	単　　価				（〃） 18,745	
	官積算単価				20,347	合意率 0.921266
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
000300	水道料金		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水 80m3/月まで,,	（〃） 150.000	m3	161	（〃） 24,150	S単 471号
	合　　計				（〃） 24,150	
	単　　価				（〃） 22,248	
	官積算単価				24,150	合意率 0.921242
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
000301	足場仮設		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下	（〃） 4.000	箇所	90,200	（〃） 360,800	S単 592号
SA0551	足場移設 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	（〃） 16.000	基	9,234	（〃） 147,744	S単 604号
	合　　計				（〃） 508,544	
	単　　価				（〃） 468,501	
	官積算単価				508,544	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊					
000302	削孔機据付撤去		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T18001	削孔機据付撤去	（〃） 1.000	回	254,394	（〃） 254,394	T単 103号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(〃) 254,394	
	単　　価				(〃) 234,363	
	官積算単価				254,394	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
000303	造成プラント機械据付撤去		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T18002	造成プラント機械据付撤去	(〃) 1.000	回	1,492,680	(〃) 1,492,680	T単 104号
	合　　計				(〃) 1,492,680	
	単　　価				(〃) 1,375,146	
	官積算単価				1,492,680	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
000304	高圧噴射撹拌		本		(〃) 3.000 本	歩A 当たり算出
T18003	高圧噴射撹拌工法_材料費 φ2200	(〃) 60.000	m3	17,360	(〃) 1,041,600	T単 105号
T18008	高圧噴射撹拌工法_労務費 φ2200,到達立坑	(〃) 1.000	式	778,995	(〃) 778,995	T単 127号
T18009	高圧噴射撹拌工法_機械損料費 φ2200,到達立坑	(〃) 1.000	式	3,303,173	(〃) 3,303,173	T単 128号
T18010	高圧噴射撹拌工法_消耗材料費 φ2200,到達立坑	(〃) 1.000	式	937,541	(〃) 937,541	T単 129号
T18011	高圧噴射撹拌工法_動力・用水費 φ2200,到達立坑	(〃) 1.000	式	341,498	(〃) 341,498	T単 130号
S02116	特許使用料 高圧噴射撹拌工法φ2200,,	(〃) 60.000	m3	800	(〃) 48,000	S単 358号
	合　　計				(〃) 6,450,807	
	単　　価				(〃) 1,980,957	
	官積算単価				2,150,269	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
000305	殻運搬・処理 汚泥（高圧噴射撹拌工法排泥）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分費 汚泥(高圧噴射排泥),,	(〃) 1.000	m3	11,200	(〃) 11,200	S単 359号
S02116	産業廃棄物運搬費 汚泥(高圧噴射排泥,箱DT運搬),,	(〃) 1.000	m3	6,563	(〃) 6,563	S単 360号
	合　　計				(〃) 17,763	
	単　　価				(〃) 16,364	
	官積算単価				17,763	合意率 0.92124
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
000307	鋼板製簡易水槽		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	水槽損料（6基）					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 744.000	供用日	869	(〃) 646,536	S単 137号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 744.000	供用日	869	(〃) 646,536	S単 137号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 744.000	供用日	869	(〃) 646,536	S単 137号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 744.000	供用日	869	(〃) 646,536	S単 137号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 744.000	供用日	869	(〃) 646,536	S単 137号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(〃) 744.000	供用日	869	(〃) 646,536	S単 137号
Y00001	設置・撤去					
T04013	鋼板製簡易水槽据付 20m3	(〃) 6.000	台	14,474	(〃) 86,844	T単　61号
T04015	鋼板製簡易水槽撤去 20m3	(〃) 6.000	台	7,237	(〃) 43,422	T単 126号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（〃） 4,009,482	
	単　　価				（〃） 3,693,775	
	官積算単価				4,009,482	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊					
000309	防草シート t=0.6mm,存置		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	防草シート 材料費 厚さ0.6mm程度,密度0.4g/cm3以上,,	（〃） 1.050	㎡	480	（〃） 504	S単 458号
S02116	防草シート（施工費） 露出,制約無,現場条件Ⅱ,法面部,,	（〃） 1.000	㎡	927	（〃） 927	S単 459号
	合　　計				（〃） 1,431	
	単　　価				（〃） 1,318	
	官積算単価				1,431	合意率 0.921034
	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊					
000312	仮囲い 仮設ヤード,H=1.8m,設置･存置		m		（〃） 100.000 m	歩A 当たり算出
T18303	ガードフェンス設置 1.8m×1.8m	（〃） 100.000	m	635	（〃） 63,500	T単 131号
S02116	ガードフェンス 高さ180cm×幅180cm,,	（〃） 55.600	台	7,010	（〃） 389,756	S単 479号
S02116	打込み用単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品,,	（〃） 50.000	本	2,470	（〃） 123,500	S単 480号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,	（〃） 50.000	本	1,510	（〃） 75,500	S単 363号
S02116	クランプ 中古,,	（〃） 100.000	個	167	（〃） 16,700	S単 364号
	合　　計				（〃） 668,956	
	単　　価				（〃） 6,163	
	官積算単価				6,690	合意率 0.921225
	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊					
000313	仮囲い 工場隣接部,H=1.8m,設置・存置		m		（〃） 100.000 m	歩A 当たり算出
T18303	ガードフェンス設置 1.8m×1.8m	（〃） 100.000	m	635	（〃） 63,500	T単 131号
S02116	ガードフェンス 高さ180cm×幅180cm,,	（〃） 55.600	台	7,010	（〃） 389,756	S単 479号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,	（〃） 75.000	本	576	（〃） 43,200	S単 481号
S02116	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.1m,中古品,,	（〃） 75.000	本	1,480	（〃） 111,000	S単 482号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,	（〃） 50.000	本	1,510	（〃） 75,500	S単 363号
S02116	クランプ 中古,,	（〃） 250.000	個	167	（〃） 41,750	S単 364号
	合　　計				（〃） 724,706	
	単　　価				（〃） 6,676	
	官積算単価				7,247	合意率 0.921208
	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊					
000314	仮囲い 仮設ヤード,H=1.2m,設置・存置		m		（〃） 100.000 m	歩A 当たり算出
T18301	ガードフェンス設置 1.2m×1.8m	（〃） 100.000	m	589	（〃） 58,900	T単 121号
S02116	ガードフェンス 高さ120cm×幅180cm,,	（〃） 55.600	台	6,250	（〃） 347,500	S単 361号
S02116	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,	（〃） 50.000	本	1,870	（〃） 93,500	S単 362号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,	（〃） 50.000	本	1,510	（〃） 75,500	S単 363号
S02116	クランプ 中古,,	（〃） 100.000	個	167	（〃） 16,700	S単 364号
	合　　計				（〃） 592,100	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(〃) 5,455	
	官積算単価				5,921	合意率 0.921297
	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊					
000315	仮囲い 仮置場,H=1.2m,設置・存置		m		(〃) 100.000 m	歩A 当たり算出
T18301	ガードフェンス設置 1.2m×1.8m	(〃) 100.000	m	589	(〃) 58,900	T単 121号
S02116	ガードフェンス 高さ120cm×幅180cm,,	(〃) 55.600	台	6,250	(〃) 347,500	S単 361号
S02116	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,	(〃) 50.000	本	1,870	(〃) 93,500	S単 362号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,	(〃) 50.000	本	1,510	(〃) 75,500	S単 363号
S02116	クランプ 中古,,	(〃) 100.000	個	167	(〃) 16,700	S単 364号
	合　　計				(〃) 592,100	
	単　　価				(〃) 5,455	
	官積算単価				5,921	合意率 0.921297
	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊					
000316	仮囲い 沈砂池,H=1.2m,設置・存置		m		(〃) 100.000 m	歩A 当たり算出
T18301	ガードフェンス設置 1.2m×1.8m	(〃) 100.000	m	589	(〃) 58,900	T単 121号
S02116	ガードフェンス 高さ120cm×幅180cm,,	(〃) 55.600	台	6,250	(〃) 347,500	S単 361号
S02116	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,	(〃) 50.000	本	1,870	(〃) 93,500	S単 362号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,	(〃) 50.000	本	1,510	(〃) 75,500	S単 363号
S02116	クランプ 中古,,	(〃) 100.000	個	167	(〃) 16,700	S単 364号
	合　　計				(〃) 592,100	
	単　　価				(〃) 5,455	
	官積算単価				5,921	合意率 0.921297
	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊					
000317	交通誘導警備員 交通誘導警備員A		人		(〃) 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	(〃) 1.000	人	16,485	(〃) 16,485	S単 402号
	合　　計				(〃) 16,485	
	単　　価				(〃) 15,187	
	官積算単価				16,485	合意率 0.921261
	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊					
000318	コンクリート舗装 21-8-25,t=25cm		㎡		(〃) 41.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C60%	(〃) 10.000	m3	26,570	(〃) 265,700	S単 602号
	合　　計				(〃) 265,700	
	単　　価				(〃) 5,970	
	官積算単価				6,480	合意率 0.921296
	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊					
000319	路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=25cm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	(〃) 1.000	㎡	2,541	(〃) 2,541	S単 606号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（〃） 2,541	
	単　　価				（〃） 2,341	
	官積算単価				2,541	合意率 0.92129
	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊					
000320	舗装版破砕 Co舗装,t=25cm		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし	（〃） 1.000	㎡	737.6	（〃） 738	S単 599号
	合　　計				（〃） 738	
	単　　価				（〃） 680	
	官積算単価				738	合意率 0.921409
	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊					
000321	殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 コンクリート殻（無筋）	（〃） 1.000	m3	1,640	（〃） 1,640	S単 497号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,34.3km以下,	（〃） 1.000	m3	4,306	（〃） 4,306	S単 597号
	合　　計				（〃） 5,946	
	単　　価				（〃） 5,478	
	官積算単価				5,946	合意率 0.921291
	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊					
000322	砂利舗装 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,t=10cm,設置・存置		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	（〃） 1.000	㎡	920	（〃） 920	S単 532号
	合　　計				（〃） 920	
	単　　価				（〃） 848	
	官積算単価				920	合意率 0.921739
	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊					
000323	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,ビット交換部		m3		（〃） 442.000 m3	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,１セット,削孔	（〃） 1.000	現場	226,585	（〃） 226,585	S単 526号
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,４セット,注入	（〃） 1.000	現場	582,824	（〃） 582,824	S単 117号
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） １セットセット,5.87m,25.12m,5.77m	（〃） 78.000	本	234,875	（〃） 18,320,250	S単 512号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 30.46m,36.76m,283Ｌ	（〃） 78.000	本	17,637	（〃） 1,375,686	S単 518号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,30.46m,36.76m,1502Ｌ	（〃） 78.000	本	116,521	（〃） 9,088,638	S単 524号
T24091	薬液注入管材料費 ﾋﾞｯﾄ交換部,φ40,L=36.76m	（〃） 78.000	本	19,978	（〃） 1,558,284	T単 135号
	合　　計				（〃） 31,152,267	
	単　　価				（〃） 64,930	
	官積算単価				70,480	合意率 0.921254
	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊					
000324	水道料金		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
P96122	水 80m3/月まで	（〃） 52.000	m3	161	（〃） 8,372	
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L	（〃） 3.000	日	36,909	（〃） 110,727	S単 537号
	合　　計				（〃） 119,099	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（〃） 109,721	
	官積算単価				119,099	合意率 0.921258
	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊					
000325	薬液注入管撤去 φ40		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T24010	薬液注入管撤去 φ40	（〃） 1.000	m	194	（〃） 194	T単　95号
	合　　計				（〃） 194	
	単　　価				（〃） 179	
	官積算単価				194	合意率 0.92268
	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊					
000326	殻運搬・処理 廃プラスチック		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	（〃） 1.000	m3	3,125	（〃） 3,125	S単 253号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	（〃） 1.000	m3	12,000	（〃） 12,000	S単 254号
	合　　計				（〃） 15,125	
	単　　価				（〃） 13,934	
	官積算単価				15,125	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊					
000327	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		（〃） 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（〃） 1.000	人	13,965	（〃） 13,965	S単　56号
	合　　計				（〃） 13,965	
	単　　価				（〃） 12,865	
	官積算単価				13,965	合意率 0.921231
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	防音シート H=3.4m,設置・存置		m		（〃） 100.000 m	歩A 当たり算出
T19001	防音シート設置 H=3.4m	（〃） 100.000	m	4,180	（〃） 418,000	T単 132号
S02116	防音シート 1.8m×3.4m,,	（〃） 55.600	枚	17,500	（〃） 973,000	S単 483号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=3.5m,中古品,,	（〃） 50.000	本	1,330	（〃） 66,500	S単 484号
S02116	打込み用単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品,,	（〃） 50.000	本	2,470	（〃） 123,500	S単 480号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=3.0m,中古品,,	（〃） 25.000	本	1,140	（〃） 28,500	S単 485号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,	（〃） 25.000	本	576	（〃） 14,400	S単 481号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,	（〃） 75.000	本	1,510	（〃） 113,250	S単 363号
S02116	クランプ 中古,,	（〃） 350.000	個	167	（〃） 58,450	S単 364号
	合　　計				（〃） 1,795,600	
	単　　価				（〃） 16,542	
	官積算単価				17,956	合意率 0.921251
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	防塵ネット H=3.0m		m		（〃） 100.000 m	歩A 当たり算出
T19002	防塵ネット設置 H=3.0m	（〃） 100.000	m	4,180	（〃） 418,000	T単 133号
S02116	防塵ネット 3.0m×10.0m,,	（〃） 300.000	m²	320	（〃） 96,000	S単 486号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	単管パイプ φ48.6,L=3.0m,中古品,,	（〃） 50.000	本	1,140	（〃） 57,000	S単 485号
S02116	打込み用単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品,,	（〃） 75.000	本	2,470	（〃） 185,250	S単 480号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品,,	（〃） 25.000	本	765	（〃） 19,125	S単 487号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,	（〃） 25.000	本	576	（〃） 14,400	S単 481号
S02116	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,	（〃） 75.000	本	1,510	（〃） 113,250	S単 363号
S02116	クランプ 中古,,	（〃） 350.000	個	167	（〃） 58,450	S単 364号
	合　計				（〃） 961,475	
	単　価				（〃） 8,858	
	官積算単価				9,615	合意率 0.921268
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
000330	伐採 到達立坑		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T19101	伐採 到達立坑工事用道路	（〃） 1.000	式	1,401,923	（〃） 1,401,923	T単 134号
	合　計				（〃） 1,401,923	
	単　価				（〃） 1,291,536	
	官積算単価				1,401,923	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	殻運搬・処理 木くず（枝葉）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 木くず（枝葉）	（〃） 1.000	m3	7,920	（〃） 7,920	S単 498号
S02123	産業廃棄物運搬費 木くず（枝葉）	（〃） 1.000	m3	1,790	（〃） 1,790	S単 499号
	合　計				（〃） 9,710	
	単　価				（〃） 8,945	
	官積算単価				9,710	合意率 0.921215
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	殻運搬・処理 木くず（根株）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 木くず（根株）	（〃） 1.000	m3	15,800	（〃） 15,800	S単 500号
S02123	産業廃棄物運搬費 木くず（根株）	（〃） 1.000	m3	1,790	（〃） 1,790	S単 501号
	合　計				（〃） 17,590	
	単　価				（〃） 16,205	
	官積算単価				17,590	合意率 0.921262
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	架空線防護		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護 NTT,,	（〃） 1.000	式	182,000	（〃） 182,000	S単 489号
S02116	架空線防護 KDDI,,	（〃） 1.000	式	84,000	（〃） 84,000	S単 490号
	合　計				（〃） 266,000	
	単　価				（〃） 245,055	
	官積算単価				266,000	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
000334	三軸圧縮試験 ビット交換①薬液注入工施工後		試料		（〃） 1.000 試料	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 33.610	m	20,100	(〃) 675,561	S単 222号
S02116	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０㎜ ３供試体／試料,,	(〃) 1.000	試料	99,000	(〃) 99,000	S単 491号
	合　　計				(〃) 774,561	
	単　　価				(〃) 713,572	
	官積算単価				774,561	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
000335	現場透水試験 ビット交換①薬液注入工施工後		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,一重管式,GL-20m以内	(〃) 1.000	回	131,000	(〃) 131,000	S単 223号
	合　　計				(〃) 131,000	
	単　　価				(〃) 120,685	
	官積算単価				131,000	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	現場透水試験 高圧噴射撹拌工施工後（到達立坑）		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方	(〃) 14.120	m	35,500	(〃) 501,260	S単 398号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,一重管式,GL-20m以内	(〃) 1.000	回	131,000	(〃) 131,000	S単 223号
	合　　計				(〃) 632,260	
	単　　価				(〃) 582,476	
	官積算単価				632,260	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	標準貫入試験 プレグラウト工施工後		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(〃) 8.100	m	11,200	(〃) 90,720	S単 589号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 14.440	m	13,500	(〃) 194,940	S単 590号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	(〃) 14.000	回	8,120	(〃) 113,680	S単 591号
SA0551	足場移設 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	(〃) 1.000	基	9,234	(〃) 9,234	S単 604号
	合　　計				(〃) 408,574	
	単　　価				(〃) 376,403	
	官積算単価				408,574	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	水道管引込 到達立坑		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道管引込 到達立坑,,	(〃) 1.000	式	1,110,000	(〃) 1,110,000	S単 492号
	合　　計				(〃) 1,110,000	
	単　　価				(〃) 1,022,599	
	官積算単価				1,110,000	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
000339	舗装版破砕 AS舗装,t=10㎝		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし	(〃) 1.000	㎡	184.6	(〃) 185	S単 598号
	合　　計				(〃) 185	
	単　　価				(〃) 170	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				185	合意率 0.918918
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
000340	舗装版切断 AS舗装,t=10cm		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	(〃) 1.000	m	568.4	(〃) 568	S単 600号
	合　　計				(〃) 568	
	単　　価				(〃) 523	
	官積算単価				568	合意率 0.920774
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
000341	路盤撤去 瀝青安定処理材,t=10cm		m²		(〃) 28.000 m²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 2.800	m3	2,002	(〃) 5,606	S単 227号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 2.800	m3	998.6	(〃) 2,796	S単 226号
	合　　計				(〃) 8,402	
	単　　価				(〃) 276	
	官積算単価				300	合意率 0.92
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
000342	区画線撤去 実線（白）,B=15cm		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし	(〃) 1.000	m	528	(〃) 528	S単 637号
	合　　計				(〃) 528	
	単　　価				(〃) 486	
	官積算単価				528	合意率 0.920454
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
000343	歩車道境界ブロック撤去 再利用,180/250×250×600		m		(〃) 40.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(〃) 40.000	m	1,304	(〃) 52,160	S単 651号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 12.000	m3	2,002	(〃) 24,024	S単 227号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(〃) 12.000	m3	1,544	(〃) 18,528	S単 612号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,なし	(〃) 12.000	m3	134.9	(〃) 1,619	S単 595号
	合　　計				(〃) 96,331	
	単　　価				(〃) 2,217	
	官積算単価				2,408	合意率 0.920681
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
000344	ガードレール撤去 再利用,置き式基礎		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T08002	ガードレール 再利用,置き式基礎,撤去	(〃) 1.000	m	2,772	(〃) 2,772	T単 243号
	合　　計				(〃) 2,772	
	単　　価				(〃) 2,552	
	官積算単価				2,772	合意率 0.920634
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
000345	視線誘導標撤去 再利用,ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ,φ34,片面,土中建込み用		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,	(〃) 1.000	本	1,115	(〃) 1,115	S単 636号
	合　　計				(〃) 1,115	
	単　　価				(〃) 1,027	
	官積算単価				1,115	合意率 0.921076
	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊					
000346	砕石撤去 単粒度砕石4号,30～20㎜,t=5㎝		㎡		(〃) 40.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 2.000	m3	2,002	(〃) 4,004	S単 227号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(〃) 2.000	m3	1,544	(〃) 3,088	S単 612号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,なし	(〃) 2.000	m3	134.9	(〃) 270	S単 595号
	合　　計				(〃) 7,362	
	単　　価				(〃) 169	
	官積算単価				184	合意率 0.918478
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
000347	防草シート撤去 t=0.6㎜		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去	(〃) 1.000	㎡	68	(〃) 68	S単 165号
	合　　計				(〃) 68	
	単　　価				(〃) 63	
	官積算単価				68	合意率 0.92647
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
000348	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	(〃) 1.000	m3	4,940	(〃) 4,940	S単 494号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,3.5km以下,	(〃) 1.000	m3	2,263	(〃) 2,263	S単 596号
	合　　計				(〃) 7,203	
	単　　価				(〃) 6,633	
	官積算単価				7,203	合意率 0.920866
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	殻運搬・処理 汚泥（AS切断）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 汚泥（AS切断）	(〃) 1.000	m3	25,000	(〃) 25,000	S単 495号
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥（AS切断）	(〃) 1.000	m3	2,250	(〃) 2,250	S単 496号
	合　　計				(〃) 27,250	
	単　　価				(〃) 25,092	
	官積算単価				27,250	合意率 0.920807
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	殻運搬・処理 廃プラスチック		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	(〃) 1.000	m3	3,125	(〃) 3,125	S単 253号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(〃) 1.000	m3	12,000	(〃) 12,000	S単 254号
	合　　計				(〃) 15,125	
	単　　価				(〃) 13,927	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				15,125	合意率 0.920793
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	表層 再生密粒度アスコン(13),t=5cm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, ,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(〃) 1.000	㎡	2,469	(〃) 2,469	S単 649号
	合　　計				(〃) 2,469	
	単　　価				(〃) 2,273	
	官積算単価				2,469	合意率 0.920615
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	基層 再生粗粒度アスコン(20),t=5cm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,50mm,	(〃) 1.000	㎡	2,431	(〃) 2,431	S単 648号
	合　　計				(〃) 2,431	
	単　　価				(〃) 2,238	
	官積算単価				2,431	合意率 0.920608
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
000353	路盤 再生瀝青安定処理材(40),t=10cm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材（40）,1.4m未満1層仕上厚50mm超100mm以 下,ﾀｯｸｺｰﾄ,PK-4（ﾀｯｸｺｰﾄ）,-,,100mm,0mm	(〃) 1.000	㎡	3,663	(〃) 3,663	S単 647号
	合　　計				(〃) 3,663	
	単　　価				(〃) 3,373	
	官積算単価				3,663	合意率 0.920829
	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊					
000354	区画線 実線（白）,B=15cm		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(〃) 1.000	m	76	(〃) 76	S単 638号
	合　　計				(〃) 76	
	単　　価				(〃) 70	
	官積算単価				76	合意率 0.921052
	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊					
000355	歩車道境界ブロック 再利用,180/250×250×600		m		(〃) 40.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,有り,有り,なし,,18-8-25（普通）	(〃) 40.000	m	5,459	(〃) 218,360	S単 650号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 13.000	m3	998.6	(〃) 12,982	S単 226号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(〃) 13.000	m3	1,544	(〃) 20,072	S単 612号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 13.000	m3	998.6	(〃) 12,982	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 12.000	m3	1,997	(〃) 23,964	S単　1号
	合　　計				(〃) 288,360	
	単　　価				(〃) 6,638	
	官積算単価				7,209	合意率 0.920793

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊					
000356	ガードレール 再利用,置き式基礎		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T08001	ガードレール 再利用,置き式基礎,設置	（〃） 1.000	m	3,579	（〃） 3,579	T単 242号
	合　　計				（〃） 3,579	
	単　　価				（〃） 3,296	
	官積算単価				3,579	合意率 0.920927
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
000357	視線誘導標 再利用,ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ,φ34,片面,土中建込み用		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
T08003	【視線誘導標設置工】 再利用,ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ,土中,片面φ100以下,支柱φ34	（〃） 1.000	本	3,071	（〃） 3,071	T単 244号
	合　　計				（〃） 3,071	
	単　　価				（〃） 2,828	
	官積算単価				3,071	合意率 0.920872
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					
000358	敷砂利 単粒度砕石4号,20～30㎜,t=5㎝		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 単粒度砕石,4号 30～20㎜,5㎝,不要,なし,不要	（〃） 1.000	㎡	489	（〃） 489	S単 635号
	合　　計				（〃） 489	
	単　　価				（〃） 450	
	官積算単価				489	合意率 0.920245
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
000359	防草シート t=0.6㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	防草シート 材料費 厚さ0.6㎜程度,密度0.4g/㎤以上,,	（〃） 1.050	㎡	480	（〃） 504	S単 458号
S02116	防草シート 設置費 露出,現場条件Ⅰ,,	（〃） 1.000	㎡	601	（〃） 601	S単 614号
	合　　計				（〃） 1,105	
	単　　価				（〃） 1,017	
	官積算単価				1,105	合意率 0.920361
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
000360	強化プラスチック複合管 内圧管,4種,φ2000		m		（〃） 1,543.800 m	歩A 当たり算出
S02116	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000,,	（〃） 1.000	本	794,000	（〃） 794,000	S単 615号
S02116	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,2000＜L≦3000,,	（〃） 9.000	本	1,020,000	（〃） 9,180,000	S単 616号
S02116	強化プラスチック複合管 4種　径2000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管),,	（〃） 294.000	本	763,000	（〃） 224,322,000	S単 617号
S02116	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,両受,3000＜L≦4000,,	（〃） 1.000	本	1,430,000	（〃） 1,430,000	S単 618号
S02116	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000,θ=30°,,	（〃） 100.000	本	1,990,000	（〃） 199,000,000	S単 619号
S02116	接合用滑材	（〃） 365.000	kg	1,700	（〃） 620,500	S単 620号
	合　　計				（〃） 435,346,500	
	単　　価				（〃） 259,666	
	官積算単価				281,997	合意率 0.920811
	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊					
000361	ビット交換 No.143+40.00付近		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	スクレーパツース ボルト取付仕様,,	（〃） 18.000	個	269,000	（〃） 4,842,000	S単 413号
S02116	外周スクレーパツース ボルト取付仕様,,	（〃） 8.000	個	1,090,000	（〃） 8,720,000	S単 414号
S02116	先行ビット H150,2ﾋﾞｯﾄ,ボルト取付仕様,,	（〃） 10.000	個	849,000	（〃） 8,490,000	S単 415号
S02116	先行ビット H150,1ﾋﾞｯﾄ,ボルト取付仕様,,	（〃） 1.000	個	556,000	（〃） 556,000	S単 416号
S02116	センタービット ボルト取付仕様,,	（〃） 1.000	個	2,380,000	（〃） 2,380,000	S単 417号
S02116	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等(ビット交換2回目),,	（〃） 1.000	式	1,530,000	（〃） 1,530,000	S単 621号
T02031	ビット交換 No.143+40.00付近	（〃） 1.000	式	5,379,554	（〃） 5,379,554	T単 241号
	合　　計				（〃） 31,897,554	
	単　　価				（〃） 29,371,650	
	官積算単価				31,897,554	合意率 0.920811
	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊					
000362	殻運搬・処理 汚泥(一次注入,固形)		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,固形)	（〃） 1.000	m3	15,000	（〃） 15,000	S単 629号
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥(固形,DT運搬)	（〃） 1.000	m3	6,500	（〃） 6,500	S単 630号
	合　　計				（〃） 21,500	
	単　　価				（〃） 19,797	
	官積算単価				21,500	合意率 0.92079
	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊					
000363	土砂等運搬 立坑掘削,第４種建設発生土,建設発生土受入地へ		m3		（〃） 3,920.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km	（〃） 1,300.000	m3	5,278	（〃） 6,861,400	S単 645号
	以下					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.	（〃） 2,620.000	m3	5,278	（〃） 13,828,360	S単 646号
	0km以下					
S02123	建設発生土処分費 第４種建設発生土,有償受入	（〃） 3,920.000	m3	7,500	（〃） 29,400,000	S単 631号
	合　　計				（〃） 50,089,760	
	単　　価				（〃） 11,766	
	官積算単価				12,778	合意率 0.920801
	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊					
000364	土砂等運搬 建設発生土受入地（有償）,第４種建設発生土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km	（〃） 1.000	m3	5,278	（〃） 5,278	S単 645号
	以下					
S02123	建設発生土処分費 第４種建設発生土,有償受入	（〃） 1.000	m3	7,500	（〃） 7,500	S単 631号
	合　　計				（〃） 12,778	
	単　　価				（〃） 11,766	
	官積算単価				12,778	合意率 0.920801
	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊					
000365	沈砂池 存置		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（〃） 364.000	m3	229.5	（〃） 83,538	S単 265号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	（〃） 364.000	m3	365	（〃） 132,860	S単 232号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	（〃） 364.000	m3	117.5	（〃） 42,770	S単 239号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	（〃） 202.000	㎡	859.6	（〃） 173,639	S単 594号
S04010	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口9cm	（〃） 26.000	本	4,043	（〃） 105,118	S単 257号
S02116	松杭丸太 長2m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし）,,	（〃） 26.000	本	500	（〃） 13,000	S単 472号
S18062	ブルーシート敷設 敷設	（〃） 32.000	㎡	73	（〃） 2,336	S単 588号
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置	（〃） 21.000	㎡	3,595	（〃） 75,495	S単 262号
S02116	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm,,	（〃） 0.630	m3	33,000	（〃） 20,790	S単 473号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 11.000	m3	204.9	（〃） 2,254	S単 225号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	（〃） 11.000	m3	365	（〃） 4,015	S単 232号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 11.000	m3	204.9	（〃） 2,254	S単 225号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	（〃） 10.000	m3	1,997	（〃） 19,970	S単　1号
S02116	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 2.94kN/m,,	（〃） 12.000	㎡	400	（〃） 4,800	S単 474号
S02116	竹ソダ	（〃） 10.000	m3	30,750	（〃） 307,500	S単 475号
S02116	桟木 米松,4m×2.7cm×6cm,,	（〃） 0.030	m3	78,000	（〃） 2,340	S単 476号
	合　計				（〃） 992,679	
	単　価				（〃） 914,071	
	官積算単価				992,679	合意率 0.920812
	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊					
000366	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ200存置		m		（〃） 3.500 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管	（〃） 3.500	m	2,605	（〃） 9,118	S単 530号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,90°エルボ,,	（〃） 1.000	個	1,520	（〃） 1,520	S単 622号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,45°エルボ,,	（〃） 1.000	個	1,300	（〃） 1,300	S単 477号
	合　計				（〃） 11,938	
	単　価				（〃） 3,141	
	官積算単価				3,411	合意率 0.920844
	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊					
000367	横断側溝 PU-3,300A,L=2000,T-25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（ボルト固定）		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（〃） 10.000	m	3,209	（〃） 32,090	S単 528号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断側溝 PU-3,300A,L=2000,T-25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（ボルト固定）,,	（〃） 5.000	個	95,100	（〃） 475,500	S単 478号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	（〃） 0.600	m3	28,580	（〃） 17,148	S単 243号
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 2.000	㎡	4,732	（〃） 9,464	S単 603号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 9.800	m3	2,002	（〃） 19,620	S単 227号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	（〃） 6.300	m3	1,997	（〃） 12,581	S単　1号
	合　計				（〃） 566,403	
	単　価				（〃） 52,155	
	官積算単価				56,640	合意率 0.920815

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊					
000368	区画線 設置・撤去,実線（白）,B=15㎝		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15㎝,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	（〃） 1.000	m	186	（〃） 186	S単 639号
S08801	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15㎝換算,なし	（〃） 1.000	m	528	（〃） 528	S単 640号
	合　　計				（〃） 714	
	単　　価				（〃） 657	
	官積算単価				714	合意率 0.920168
	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊					
000369	薬液注入工 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法,ビット交換部		m3		（〃） 435.000 m3	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,１セット,削孔	（〃） 1.000	現場	226,585	（〃） 226,585	S単 526号
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,４セット,注入	（〃） 1.000	現場	582,824	（〃） 582,824	S単 117号
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） １セットセット,20.49m,0m,0m	（〃） 78.000	本	179,758	（〃） 14,021,124	S単 632号
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 14.19m,20.49m,557Ｌ	（〃） 78.000	本	24,278	（〃） 1,893,684	S単 633号
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,14.19m,20.49m,1199Ｌ	（〃） 78.000	本	91,233	（〃） 7,116,174	S単 634号
T24094	薬液注入管材料費 ﾋﾞｯﾄ交換部,φ40,L=20.49m	（〃） 78.000	本	15,936	（〃） 1,243,008	T単 247号
	合　　計				（〃） 25,083,399	
	単　　価				（〃） 53,097	
	官積算単価				57,663	合意率 0.920815
	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊					
000370	水道料金		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
P96122	水 80m3/月まで	（〃） 58.000	m3	161	（〃） 9,338	
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L	（〃） 3.000	日	36,909	（〃） 110,727	S単 537号
	合　　計				（〃） 120,065	
	単　　価				（〃） 110,557	
	官積算単価				120,065	合意率 0.920809
	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊					
000371	薬液注入管撤去 φ40		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T24010	薬液注入管撤去 φ40	（〃） 1.000	m	194	（〃） 194	T単　95号
	合　　計				（〃） 194	
	単　　価				（〃） 179	
	官積算単価				194	合意率 0.92268
	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊					
000372	殻運搬・処理 廃プラスチック		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	（〃） 1.000	m3	3,125	（〃） 3,125	S単 253号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	（〃） 1.000	m3	12,000	（〃） 12,000	S単 254号
	合　　計				（〃） 15,125	
	単　　価				（〃） 13,927	
	官積算単価				15,125	合意率 0.920793

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊					
000373	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		（〃） 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（〃） 1.000	人	13,965	（〃） 13,965	Ｓ単　56号
	合　　計				（〃） 13,965	
	単　　価				（〃） 12,859	
	官積算単価				13,965	合意率 0.920802
	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊					
000374	井戸水位調査		回		（〃） 1.000 回	歩A 当たり算出
T19201	井戸水位調査 観測箇所数：1	（〃） 1.000	回	1,956	（〃） 1,956	T単 245号
	合　　計				（〃） 1,956	
	単　　価				（〃） 1,801	
	官積算単価				1,956	合意率 0.920756
	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊					
000375	濁度調査		回		（〃） 1.000 回	歩A 当たり算出
T19202	濁度調査	（〃） 1.000	回	3,454	（〃） 3,454	T単 246号
	合　　計				（〃） 3,454	
	単　　価				（〃） 3,180	
	官積算単価				3,454	合意率 0.920671
	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊					
000376	水質分析 水素イオン濃度試験（pH）		検体		（〃） 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	水素イオン濃度試験 pH,,	（〃） 1.000	検体	575	（〃） 575	Ｓ単 623号
	合　　計				（〃） 575	
	単　　価				（〃） 529	
	官積算単価				575	合意率 0.92
	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊					
000377	水質分析 生物化学的酸素要求量（BOD）		検体		（〃） 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 生物化学的酸素要求量(BOD),,	（〃） 1.000	検体	3,800	（〃） 3,800	Ｓ単 624号
	合　　計				（〃） 3,800	
	単　　価				（〃） 3,499	
	官積算単価				3,800	合意率 0.920789
	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊					
000378	水質分析 科学的酸素要求量（COD）		検体		（〃） 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 科学的酸素要求量(COD),,	（〃） 1.000	検体	2,750	（〃） 2,750	Ｓ単 625号
	合　　計				（〃） 2,750	
	単　　価				（〃） 2,532	
	官積算単価				2,750	合意率 0.920727
	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000379	水質分析 溶存酸素量(DO)		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 溶存酸素量(DO),,	(〃) 1.000	検体	1,950	(〃) 1,950	S単 626号
	合　　計				(〃) 1,950	
	単　　価				(〃) 1,796	
	官積算単価				1,950	合意率 0.921025
	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊					
000380	水質分析 浮遊物質量(SS)		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	濁度試験 SS,,	(〃) 1.000	検体	1,800	(〃) 1,800	S単 627号
	合　　計				(〃) 1,800	
	単　　価				(〃) 1,657	
	官積算単価				1,800	合意率 0.920555
	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊					
000381	再利用材運搬 ガードレール及びガードレール基礎		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0	(〃) 1.000	ton	11,700	(〃) 11,700	S単 644号
	合　　計				(〃) 11,700	
	単　　価				(〃) 10,774	
	官積算単価				11,700	合意率 0.920854
	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊					
000382	再利用材運搬 歩車道境界ブロック		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0	(〃) 1.000	ton	11,700	(〃) 11,700	S単 644号
	合　　計				(〃) 11,700	
	単　　価				(〃) 10,774	
	官積算単価				11,700	合意率 0.920854
	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊					
000383	機械器具損料等 一次覆工　工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW	(0.000) 24.000	供用日	243	(0) 5,832	S単　4号
Y00001						
S02111	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW	(0.000) 24.000	供用日	311	(0) 7,464	S単　6号
Y00001						
S02111	供用1日当り損料(11欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw	(0.000) 24.000	供用日	6,120	(0) 146,880	S単　8号
Y00001						
S02111	供用1日当り損料(11欄) ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分	(0.000) 24.000	供用日	3,900	(0) 93,600	S単　10号
Y00001						
S02111	供用1日当り損料(11欄) 裏込注入設備　46.5kw	(0.000) 24.000	供用日	31,800	(0) 763,200	S単　12号
Y00001						
S02111	供用1日当り損料(11欄) 加泥材注入設備　33.1kW	(0.000) 24.000	供用日	21,200	(0) 508,800	S単　14号
Y00001						

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	供用1日当り損料(11欄) 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h	(0.000) 24.000	供用日	23,900	(0) 573,600	S単　16号
	合　　計				(0) 2,099,376	
	単　　価				(0) 1,931,837	
	官積算単価				2,099,376	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊					
000384	加泥材		m3		(0.000)m3 2,401.000 m3	歩A 当たり算出
P97503	加泥材 金額調整	(0.000) 7,203.000	kg	252	(0) 1,815,156	
P96122	水 80m3/月まで	(0.000) 619.000	m3	161	(0) 99,659	
P96123	水 81m3～120m3/月まで	(0.000) 309.000	m3	241	(0) 74,469	
P96124	水 121m3超/月	(0.000) 1,466.000	m3	311	(0) 455,926	
	合　　計				(0) 2,445,210	
	単　　価				(0) 937	
	官積算単価				1,018	合意率 0.920224
	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊					
000385	強化プラスチック複合管 内圧管,5種,φ2000		m		(0.000)m 1,296.900 m	歩A 当たり算出
S02116	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000,,	(0.000) 1.000	本	779,000	(0) 779,000	S単 652号
S02116	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000,,	(0.000) 322.000	本	1,000,000	(0) 322,000,000	S単 653号
S02116	接合用滑材	(0.000) 291.600	kg	1,700	(0) 495,720	S単 620号
	合　　計				(0) 323,274,720	
	単　　価				(0) 229,506	
	官積算単価				249,267	合意率 0.920723
	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊					
000386	受電設備 工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30130	高圧引込設備[受電設備] 損料他,24日	(0.000) 1.000	箇所	143,522	(0) 143,522	T単 283号
T30128	高圧移動電線[受電設備] 6kV,14,損料,24日	(0.000) 173.000	m	19	(0) 3,287	T単 281号
T30129	配電設備（避雷針）[受電設備] 一般型(8.4kV),損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	1,180	(0) 1,180	T単 282号
	合　　計				(0) 147,989	
	単　　価				(0) 136,336	
	官積算単価				147,989	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊					
000387	配電設備 簡易配電盤～シールド機,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30100	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機] 6kV,14,損料,24日	(0.000) 2,890.000	m	19	(0) 54,910	T単 253号
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA,交替制補正対象外	(0.000) 12.000	供用日	2,740	(0) 32,880	S単 139号
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA,交替制補正対象外	(0.000) 12.000	供用日	2,740	(0) 32,880	S単 139号
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA,交替制補正対象外	(0.000) 12.000	供用日	2,740	(0) 32,880	S単 139号
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA,交替制補正対象外	(0.000) 12.000	供用日	2,740	(0) 32,880	S単 139号
	合　　計				(0) 186,430	
	単　　価				(0) 171,750	
	官積算単価				186,430	合意率 0.921259

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊					
000388	配電設備 簡易配電盤-機関車充電器(二次覆工機関車含む),工期		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30101	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器] 三相,2.0,損料,24日	(0.000) 35.000	m	4	(0) 140	T単 254号
T30102	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器] 三相3線式,7.5,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	163	(0) 163	T単 255号
	合　　計				(0) 303	
	単　　価				(0) 279	
	官積算単価				303	合意率 0.921263
	＊＊＊　B単－ 389号　＊＊＊					
000389	配電設備 簡易配電盤～トラバーサ,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30103	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ] 三相,2.0,損料,24日	(0.000) 36.000	m	4	(0) 144	T単 256号
T30104	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ] 三相3線式,1.5,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	108	(0) 108	T単 257号
	合　　計				(0) 252	
	単　　価				(0) 232	
	官積算単価				252	合意率 0.921255
	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊					
000390	配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30105	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ] 三相,2.0,損料,24日	(0.000) 38.000	m	4	(0) 152	T単 258号
T30106	分電盤設備[配電設備 簡易分電盤～立坑ポンプ] 三相3線式,3.7,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	111	(0) 111	T単 259号
	合　　計				(0) 263	
	単　　価				(0) 242	
	官積算単価				263	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊					
000391	配電設備 簡易配電盤～門型クレーン,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30107	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン] 三相,14,損料,24日	(0.000) 6.000	m	17	(0) 102	T単 260号
T30108	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン] 三相3線式,15,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	294	(0) 294	T単 261号
	合　　計				(0) 396	
	単　　価				(0) 365	
	官積算単価				396	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊					
000392	配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備(二次覆工ｸﾞﾗｳﾄP他含む)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30109	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備] 三相,100,損料,24日	(0.000) 50.000	m	98	(0) 4,900	T単 262号
T30110	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備] 三相3線式,60,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	1,409	(0) 1,409	T単 263号
	合　　計				(0) 6,309	
	単　　価				(0) 5,812	
	官積算単価				6,309	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊					
000393	配電設備 簡易配電盤～加泥材注入設備(二次覆工自動ﾓﾙﾀﾙ含む)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T30111	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備] 三相,38,損料,24日	(0.000) 53.000	m	39	(0) 2,067	T単 264号
T30112	分電盤設備 三相3線式,37,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	595	(0) 595	T単 265号
	合　　計				(0) 2,662	
	単　　価				(0) 2,452	
	官積算単価				2,662	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊					
000394	配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備(二次覆工空気圧縮機含む)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30113	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備] 三相,22,損料,24日	(0.000) 45.000	m	26	(0) 1,170	T単 266号
T30112	分電盤設備 三相3線式,37,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	595	(0) 595	T単 265号
	合　　計				(0) 1,765	
	単　　価				(0) 1,626	
	官積算単価				1,765	合意率 0.921261
	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊					
000395	配電設備 簡易配電盤～送風機,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30114	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機] 三相,5.5,損料,24日	(0.000) 9.000	m	8	(0) 72	T単 267号
T30115	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機] 三相3線式,7.5,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	163	(0) 163	T単 268号
	合　　計				(0) 235	
	単　　価				(0) 216	
	官積算単価				235	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊					
000396	配電設備 簡易配電盤～防音ハウス設備,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30116	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備] 三相,2.0,損料,24日	(0.000) 63.000	m	4	(0) 252	T単 269号
T30117	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備] 三相3線式,3.7,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	111	(0) 111	T単 270号
	合　　計				(0) 363	
	単　　価				(0) 334	
	官積算単価				363	合意率 0.921258
	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊					
000397	配電設備 簡易配電盤～防音ハウス照明,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30118	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明] 単相,2.0,損料,24日	(0.000) 13.000	m	3	(0) 39	T単 271号
T30119	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明] 単相2線式,3,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	99	(0) 99	T単 272号
	合　　計				(0) 138	
	単　　価				(0) 127	
	官積算単価				138	合意率 0.921255
	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊					
000398	配電設備 簡易配電盤～仮設ヤードポンプ1,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30120	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ] 単相,2.0,損料,24日	(0.000) 33.000	m	4	(0) 132	T単 273号
T30121	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相3線式,1.5,損料,24日	(0.000) 1.000	箇所	108	(0) 108	T単 274号
	合　　計				(0) 240	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(0) 221	
	官積算単価				240	合意率 0.921256
	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊					
000399	配電設備 坑内キュービクル～坑内照明,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30122	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明] 単相,60,損料,12日	(0.000) 2,850.000	m	22	(0) 62,700	T単 275号
T30123	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明] 単相2線式,1.5,損料,12日	(0.000) 4.000	箇所	52	(0) 208	T単 276号
	合　　計				(0) 62,908	
	単　　価				(0) 57,955	
	官積算単価				62,908	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊					
000400	配電設備 坑内キュービクル～坑内ポンプ,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30124	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相,22,損料,12日	(0.000) 2,850.000	m	14	(0) 39,900	T単 277号
T30125	分電盤設備[配電設備　坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ] 三相3線式,3.7,損料,12日	(0.000) 4.000	箇所	59	(0) 236	T単 278号
	合　　計				(0) 40,136	
	単　　価				(0) 36,976	
	官積算単価				40,136	合意率 0.92126
	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊					
000401	配電設備 坑内キュービクル～ベルトコンベア,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30126	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ] 三相,14,損料,6日	(0.000) 2,850.000	m	5	(0) 14,250	T単 279号
T30127	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ] 三相3線式,3.7,損料,6日	(0.000) 4.000	箇所	30	(0) 120	T単 280号
	合　　計				(0) 14,370	
	単　　価				(0) 13,238	
	官積算単価				14,370	合意率 0.921259
	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊					
000402	防草シート撤去		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	㎡	68	(0) 68	S単 165号
	合　　計				(0) 68	
	単　　価				(0) 63	
	官積算単価				68	合意率 0.921115
	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊					
000403	モルタル吹付		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	モルタル吹付 5cm,,	(0.000) 1.000	㎡	7,550	(0) 7,550	S単 654号
	合　　計				(0) 7,550	
	単　　価				(0) 6,954	
	官積算単価				7,550	合意率 0.921115
	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊					
000404	殻運搬処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 1.000	m3	12,000	(0) 12,000	S単 254号
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	(0.000) 1.000	m3	3,125	(0) 3,125	S単 253号
	合　　計				(0) 15,125	
	単　　価				(0) 13,932	
	官積算単価				15,125	合意率 0.921115
	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊					
000405	切梁・腹起し 存置・中古品		ton		(0.000)ton 99.740 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0日,0回,あり	(0.000) 99.740	ton	37,876	(0) 3,777,752	S単 161号
S02116	H形鋼 山留材,H-300,中古品,,	(0.000) 13.270	ton	113,000	(0) 1,499,510	S単 655号
S02116	H形鋼 山留材,H-350,中古品相当,,	(0.000) 6.550	ton	113,000	(0) 740,150	S単 656号
S02116	H形鋼 山留材,H-400,中古品,,	(0.000) 53.520	ton	113,000	(0) 6,047,760	S単 657号
S02116	H形鋼 山留材,H-500,中古品,,	(0.000) 26.400	ton	144,000	(0) 3,801,600	S単 658号
S02116	山留副部材(A) 中古品,,	(0.000) 21.940	ton	221,000	(0) 4,848,740	S単 659号
S02116	山留副部材(B) 新品,,	(0.000) 3.990	ton	250,000	(0) 997,500	S単 660号
	合　　計				(0) 21,713,012	
	単　　価				(0) 200,523	
	官積算単価				217,696	合意率 0.921115
	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊					
000406	立坑内仮設階段 存置,中古品		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03039	立坑内仮設階段設置工	(0.000) 15.500	m	27,533	(0) 426,762	T単　49号
	合　　計				(0) 426,762	
	単　　価				(0) 393,097	
	官積算単価				426,762	合意率 0.921115
	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊					
000407	土砂等運搬 立坑掘削,第４種建設発生土,建設発生土受入地へ		m3		(0.000)m3 1,960.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km	(0.000) 1,300.000	m3	5,278	(0) 6,861,400	S単 645号
	以下					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.	(0.000) 660.000	m3	5,278	(0) 3,483,480	S単 646号
	0km以下					
S02123	建設発生土処分費 第４種建設発生土,有償受入	(0.000) 1,960.000	m3	7,500	(0) 14,700,000	S単 631号
	合　　計				(0) 25,044,880	
	単　　価				(0) 11,766	
	官積算単価				12,778	合意率 0.920801
	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊					
000408	土砂等運搬 立坑掘削,第3種建設発生土,建設発生土受入地へ		m3		(0.000)m3 2,100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0	(0.000) 2,100.000	m3	1,348	(0) 2,830,800	S単 663号
	km以下					
S02123	建設発生土処分費 第３種建設発生土,有償	(0.000) 2,100.000	m3	4,000	(0) 8,400,000	S単 662号
	合　　計				(0) 11,230,800	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(0) 4,926	
	官積算単価				5,348	合意率 0.921115
	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊					
000409	到達坑口 存置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T03010	ゴムリング設置工 セグメント外径2720mm	(0.000) 1.000	箇所	2,672,160	(0) 2,672,160	T単　21号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	(0.000) 7.300	m3	26,250	(0) 191,625	S単 244号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(0.000) 26.000	㎡	9,208	(0) 239,408	S単 247号
	合　　計				(0) 3,103,193	
	単　　価				(0) 2,855,546	
	官積算単価				3,103,193	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊					
000410	軌条設備 軌条:設置･撤去,枕木:存置,新品,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30001	軌条損料 資材運搬用,15kgレール,工期延長分	(0.000) 5,693.000	m	10	(0) 56,930	T単 248号
T30002	軌条損料 後続台車用,15kgレール,工期延長分	(0.000) 110.000	m	20	(0) 2,200	T単 249号
T30003	軌条損料 立坑用,15kgレール,工期延長分	(0.000) 23.000	m	20	(0) 460	T単 250号
	合　　計				(0) 59,590	
	単　　価				(0) 54,834	
	官積算単価				59,590	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊					
000411	換気設備 送気ファン損料,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16002	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] ,風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq),交替制補正対象外	(0.000) 14.000	日	11,909	(0) 166,726	S単 374号
	合　　計				(0) 166,726	
	単　　価				(0) 153,614	
	官積算単価				166,726	合意率 0.921358
	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊					
000412	坑内照明設備 電力料,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,	(0.000) 477.000	kWh	15	(0) 7,155	S単 661号
	合　　計				(0) 7,155	
	単　　価				(0) 6,584	
	官積算単価				7,155	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊					
000413	シールド用水替 排水ポンプ,1.3m3/h以下,工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T30004	シールド水替工 工期延長分	(0.000) 1.000	式	137,282	(0) 137,282	T単 251号
T30005	坑内中継水替工 工期延長分	(0.000) 1.000	式	70,034	(0) 70,034	T単 252号
	合　　計				(0) 207,316	
	単　　価				(0) 190,771	
	官積算単価				207,316	合意率 0.920195

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊					
000414	濁水処理設備 工期延長分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T03046	濁水処理設備保守点検	(0.000) 3.000	回	8,999	(0) 26,997	T単　54号
	合　　計				(0) 26,997	
	単　　価				(0) 24,843	
	官積算単価				26,997	合意率 0.920196
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	水道基本料金 工期延長分１		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P96119	水道基本料金 口径40㎜	(0.000) 1.000	月	8,210	(0) 8,210	
	合　　計				(0) 8,210	
	単　　価				(0) 7,564	
	官積算単価				8,210	合意率 0.921356

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	1,997		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	1,023		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)					
	運転1日当り損料(9欄)					
	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW		日	707		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄)					
	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW		供用日	243		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)					
	運転1日当り損料(9欄)					
	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW		日	906		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄)					
	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW		供用日	311		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)					
	運転1時間当り損料(9欄)					
	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw		時間	969		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄)					
	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw		供用日	6,120		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)					
	運転1日当り損料(9欄)					
	ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分		日	5,060		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄)					
	ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分		供用日	3,900		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)					
	運転1時間当り損料(9欄)					
	裏込注入設備　46.5kw		時間	6,050		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄)					
	裏込注入設備　46.5kw		供用日	31,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)					
	運転1時間当り損料(9欄)					
	加泥材注入設備　33.1kW		時間	4,030		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄)					
	加泥材注入設備　33.1kW		供用日	21,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)					
	運転1日当り損料(9欄)					
	濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h		日	29,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄)					
	濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h		供用日	23,900		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)					
	運転1時間当り損料(9欄)					
	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw		時間	725		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄)					
	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw		供用日	4,580		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)					
	運転1日当り損料(9欄)					
	運搬台車　高さ調整付		日	8,510		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄)					
	運搬台車　高さ調整付		供用日	3,420		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)					
	運転1日当り損料(9欄)					
	電気溶接機　定格電流250A　×2台分		日	162		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	供用1日当り損料(11欄) 電気溶接機　定格電流250A　×2台分		供用日	138		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ　15kN　×2台分		供用日	198		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) 接合治具　φ2000用　×2台分		供用日	640		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)					
	運転1日当り損料(9欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min		日	6,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min		供用日	4,970		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)					
	運転1時間当り損料(9欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw		時間	2,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw		供用日	16,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)					
	運転1時間当り損料(9欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw		時間	111		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw		供用日	1,120		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) 鋼板製簡易水槽　10m3		供用日	488		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)					
	運転1日当り損料(9欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分		日	356		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分		供用日	206		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)					
	運転1時間当り損料(9欄) 気泡発生装置　3.7kw		時間	756		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) 気泡発生装置　3.7kw		供用日	3,910		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) セメントサイロ　30t,0.75kw　×2台分		供用日	4,760		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)					
	運転1時間当り損料(9欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級		時間	553		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級		供用日	2,840		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り換算値損料(15欄)					
	供用1日当り換算値損料(15欄) 土砂バケット　1m3		供用日	551		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り換算値損料(13欄)					
	運転1日当り換算値損料(13欄) 気泡発生装置		日	10,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)					
	運転1日当り損料(9欄) 水中ポンプ φ50,揚程5m,200%計上(24H運転)		日	114		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)					
	供用1日当り損料(11欄) 水中ポンプ φ50,揚程5m		供用日	33		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	25,935		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,315		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,885		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)					
	トンネル世話役(2方作業補正済)		人	42,793		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)					
	トンネル特殊工(2方作業補正済)		人	41,524		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)					
	トンネル作業員(2方作業補正済)		人	30,305		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)					
	特殊作業員(2方作業補正済)		人	26,770		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02115	普通作業員(2方作業補正済)					
	普通作業員(2方作業補正済)		人	23,048		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02115	トンネル世話役					
	トンネル世話役		人	39,375		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02115	トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	38,115		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02115	トンネル作業員					
	トンネル作業員		人	27,930		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	24,465		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ		人	13,965		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	30,345		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工		人	22,995		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	22,785		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工		人	28,455		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	26,040		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02115	鉄骨工					
	鉄骨工		人	26,250		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02115	塗装工					
	塗装工		人	27,930		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02115	地質調査技師					
	地質調査技師		人	49,875		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02115	地質調査員					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	地質調査員		人	27,195		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)		台	600,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)		台	300,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)		台	200,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ昇降用(100%計上)		台	100,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ摺動用(100%計上)		台	200,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　中折用(100%計上)		台	800,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)		台	200,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｶｯﾀｰ用(100%計上)		台	800,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)		台	400,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ用(100%計上)		台	800,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)		台	400,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｴﾚｸﾀ旋回用(100%計上)		台	200,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｶｯﾀｰ駆動用(100%計上)		台	1,400,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｽｸﾘｭｰ駆動用(100%計上)		台	300,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｴﾚｸﾀ駆動用(100%計上)		台	1,000,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 後方台車(100%計上)		式	8,000,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 油圧機器及び配管(100%計上)		式	18,000,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 土圧制御装置(100%計上)		式	4,500,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ シールド機機械器具買取価格					
	シールド機機械器具買取価格 電気機器及び配線(100%計上)		式	12,000,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊ 機械器具買取価格					
	機械器具買取価格 材料台車　前照灯付き(100%計上)		台	1,360,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊ 機械器具買取価格					
	機械器具買取価格 材料台車(100%計上)		台	960,000		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02117	機械器具買取価格					
	機械器具買取価格 ﾎｲｽﾄ式門型ｸﾚｰﾝ　4.9t吊(100%計上)		台	43,600,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S02117	機械器具買取価格					
	機械器具買取価格 トラバーサ　0.4kw×2(100%計上)		台	2,660,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 シールド掘削土(加泥材含む)		ton	4,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 シールド掘削土(加泥材含む)		ton	5,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,645		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 脱水ケーキ		m3	11,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	9,964		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	160,924		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	158,864		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,29.08m,6.79m,0.13m		本	259,980		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,23.69m,4.52m,0.13m		本	208,261		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,２セット,削孔		現場	283,453		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,４セット,注入		現場	582,824		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S04044	アースオーガ工（硬質地盤アースオーガ）					
	アースオーガ工（硬質地盤アースオーガ） 350mm以上500mm以下,10m以下,連続地中壁工以外,100本未満,45kW,20以上,無,		本	62,703		歩A・単A
	5,0,0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,478		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S07074	鋼管吊込据付(φ2000～3000)					
	鋼管吊込据付(φ2000～3000) 4.0m管,2000mm,11mm,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし		本	53,557		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S07080	鋼管溶接(φ2000～3000)					
	鋼管溶接(φ2000～3000) 2000mm,11mm		箇所	109,702		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 内面塗装,2000mm		箇所	15,268		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄなし),2000mm		箇所	69,506		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,あり		m²	56		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2		日	41,141		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外		日	25,020		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]					
	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]					
	,吐出量37～100L/min,交替制補正対象外		日	3,619		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]					
	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]					
	,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外		日	8,473		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S16002	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]					
	,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外		日	4,400		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	,最大溶接電流200A,交替制補正対象外		日	1,818		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	,口径50mm 全揚程15m,18時間を超える場合		日	393		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	,口径50mm 全揚程30m,18時間を超える場合		日	1,433		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	,口径100mm 全揚程10m,18時間を超える場合		日	1,548		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量20m3,交替制補正対象外		供用日	869		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB]					
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB]					
	50kVA,交替制補正対象外		供用日	2,740		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量30m3,交替制補正対象外		供用日	1,230		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S16003	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]					
	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]					
	15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外		供用日	85		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]					
	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]					
	測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日	434		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]					
	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]					
	測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外		供用日	750		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]					
	騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]					
	測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外		供用日	597		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り		日	47,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り		日	43,300		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA		日	5,760		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	40,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),160ton吊り		日	330,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),120ton吊り		日	234,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,有,116日,1回		ton	15,335		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,25日,1回		ton	8,055		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,有,25日,1回		ton	8,055		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),400型,有,25日,1回		ton	8,055		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,104日,1回		ton	14,375		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,有,104日,1回		ton	14,375		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0日,0回,あり		ton	37,876		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛m²	4,044		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし		m²	159		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,334,1,なし		m²	2,761		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去		m²	68		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		m²	34		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		m²	159		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,531日		箇所	180,882		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m		極	34,617		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,531日		m	1,219		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日		箇所	29,672		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入		回	92,960		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（VL型）,23m以下,50＜最大N値≦100,0.0,あり		枚	235,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）					
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（VL型・VIL型）,圧入		回	478,547		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,120ｔ吊を超え160ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運		台	1,815,264		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,80ｔ吊以上120ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,		台	1,367,475		歩A・単A
	基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗ式杭打機,機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現		台	1,040,090		歩A・単A
	場の移動,,なし					
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,16ｔ吊以上35ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,		台	528,988		歩A・単A
	,あり					
	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地		台	403,880		歩A・単A
	と現場の移動,,あり					
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
S19002	輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで		台	76,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	7,250		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	14,500		歩A・単A
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	14,500		歩A・単A
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	15,240		歩A・単A
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以		ton	18,693		歩A・単A
	外),,積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
S19011	管水路継目試験工					
	管水路継目試験工 FRPM管,2000mm,なし		箇所	11,721		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	20,100		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,一重管式,GL-20m以内		回	131,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	316.5		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	204.9		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	998.6		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,002		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり		m3	293.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり		m3	472.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,162		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	299.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	365		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km		m3	2,639		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	353.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m²	426.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m²	807.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり		m3	117.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,		m3	3,748		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)		m²	2,026		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	26,570		歩A・単A
	延長無し,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)		m3	28,580		歩A・単A
	W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	26,250		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	33,610		歩A・単A
	%					
	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-40(高炉B) W/C6		m3	33,930		歩A・単A
	0%					
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		m²	9,208		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,265		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40		㎡	1,047		歩A・単A
S01041	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,380		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊ 交通誘導警備員B(時間外1h追加済)					
	交通誘導警備員B(時間外1h追加済)		人	15,946		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック		m3	3,125		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 廃プラスチック		m3	12,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	2,250		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	17,850		歩A・単A
S04010	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊ 木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口9cm		本	4,043		歩A・単A
S08042	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		㎡	815		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊ 濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)					
	濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式) ,ろ過面積17m2,交替制補正対象外		日	45,600		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋	6,383		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 38,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,なし		箇所	117,747		歩A・単A
S18024	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊ 横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置		㎡	3,595		歩A・単A
S18074	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊ 仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり		ton	12,702		歩A・単A
S18075	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊ 仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり		㎡	817		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	229.5		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k		m3	697.4		歩A・単A
	m以下					
SA0221	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,		m3	4,609		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40		㎡	1,829		歩A・単A
SA0843	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,627		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 撤去,直管,200～400㎜,-		m	269.7		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,固形)		m3	15,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥(固形,DT運搬)		m3	6,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,泥水)		m3	13,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬)		m3	11,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 汚泥(二次注入,泥水)		m3	13,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,箱DT運搬)		m3	8,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 28.3m,36m,198Ｌ		本	14,445		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 1.5m,36m,1915Ｌ		本	69,752		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 1.5m,36m,1372Ｌ		本	50,887		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 10m,36m,996Ｌ		本	38,279		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 20m,36m,1404Ｌ		本	54,083		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 22.04m,28.34m,358Ｌ		本	19,160		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,28.3m,36m,1432Ｌ		本	111,146		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 284号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,5819Ｌ		本	427,595		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,5261Ｌ		本	386,965		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 286号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,10m,36m,4510Ｌ		本	334,331		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,20m,36m,2938Ｌ		本	215,873		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,22.04m,28.34m,1208Ｌ		本	93,809		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S02111	削孔・造成機					
	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機		日	17,100		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S02111	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ［横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式］					
	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ［横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式］ 吐出量200L/min		日	2,160		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［撹拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)］					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程25m		日	919		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 292号　＊＊＊ 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m		日	288		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 293号　＊＊＊ 動力制御盤					
	動力制御盤 CP-4		日	1,680		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 294号　＊＊＊ 削孔・造成機					
	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機		日	19,800		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊ ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]					
	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min		日	1,630		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊ 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程25m		日	498		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊ 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m		日	166		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 298号　＊＊＊ 超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン）					
	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400?/分,SG-400ｸﾗｽ		日	83,700		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 299号　＊＊＊ ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ					
	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ		日	11,000		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 300号　＊＊＊ ﾌｨﾙﾀ式集塵機					
	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 60m3/分		日	1,070		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 301号　＊＊＊ 高圧噴射撹拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]					
	高圧噴射撹拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型		日	5,470		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 302号　＊＊＊ 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m		日	724		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 303号　＊＊＊ 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程20m		日	575		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊ 高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa		日	517		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊ 造成記録装置					
	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ		日	4,500		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊ 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m		日	368		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊ 造成整流措置付モニター					
	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm		日	75,000		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊ 造成工ｽｲﾍﾞﾙ					
	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm		日	16,900		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 309号　＊＊＊ 造成工ﾛｯﾄﾞ					
	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組		日	21,800		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 310号　＊＊＊ 空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa		日	4,440		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊ ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]					
	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程50m		日	3,700		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊ 動力制御盤					
	動力制御盤 CP-3		日	1,610		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 313号　＊＊＊					
S02112	PAC添加用凝集剤ポンプ					
	PAC添加用凝集剤ポンプ		日	2,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 314号　＊＊＊					
S02112	高分子添加凝集剤ポンプ					
	高分子添加凝集剤ポンプ		日	2,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 315号　＊＊＊					
S02112	水中撹拌機					
	水中撹拌機		日	72		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 316号　＊＊＊					
S02112	希硫酸添加用ポンプ					
	希硫酸添加用ポンプ		日	2,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 317号　＊＊＊					
S02112	苛性ソーダ添加用ポンプ					
	苛性ソーダ添加用ポンプ		日	2,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊					
S02112	炭酸ガス添加設備					
	炭酸ガス添加設備		日	4,701		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊					
S02112	炭酸ガス撹拌用エアレーションポンプ					
	炭酸ガス撹拌用エアレーションポンプ		日	144		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　　全揚程　１０ｍ		日	122		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　　全揚程　１５ｍ		日	172		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量75kva		日	3,140		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量100kva		日	3,410		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量125kva		日	4,560		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ					
	工事用水中ポンプ φ50,3.7kW,揚程30m		日	237		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊					
S02114	原水槽					
	原水槽 1.0m3		日	2,880		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 327号　＊＊＊					
S02114	中和槽					
	中和槽 2.0m3（ノッチタンク）		日	1,070		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 328号　＊＊＊					
S02114	PAC槽					
	PAC槽 200L		日	156		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 329号　＊＊＊					
S02114	希硫酸槽					
	希硫酸槽 100L		日	156		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 330号　＊＊＊					
S02114	高分子槽					
	高分子槽 500L		日	365		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 331号　＊＊＊					
S02114	苛性ソーダ槽					
	苛性ソーダ槽 100L		各単位	156		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 332号　＊＊＊					
S02114	中和運転盤					
	中和運転盤		日	2,450		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 333号　＊＊＊					
S02114	ポンプ運転盤					
	ポンプ運転盤		日	500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 334号　＊＊＊					
S02114	設備周辺雑材・消耗品					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	設備周辺雑材・消耗品		日	850		歩A・単A
S02114	＊＊＊　Ｓ単－ 335号　＊＊＊ ホース					
	ホース φ50,150m		日	2,490		歩A・単A
S02114	＊＊＊　Ｓ単－ 336号　＊＊＊ 600Vキャブタイヤケーブル					
	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,8sq,4C,15m		日	11		歩A・単A
S02114	＊＊＊　Ｓ単－ 337号　＊＊＊ 600Vキャブタイヤケーブル					
	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,5.5sq,4C,200m		日	140		歩A・単A
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 338号　＊＊＊ 機械工					
	機械工		人	30,345		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 339号　＊＊＊ 使用電力料金					
	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,		kWh	15		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 340号　＊＊＊ 使用電力料金					
	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,		kWh	15		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 341号　＊＊＊ PAC					
	PAC		kg	37		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 342号　＊＊＊ 高分子凝集剤					
	高分子凝集剤		kg	860		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 343号　＊＊＊ 希硫酸					
	希硫酸 硫酸78%,荷姿20kgポリタンク,,		kg	240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 344号　＊＊＊ 炭酸ガス					
	炭酸ガス		kg	150		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 345号　＊＊＊ 苛性ソーダ					
	苛性ソーダ 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ25%,荷姿20kgﾎﾟﾘﾀﾝｸ,,		kg	360		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 346号　＊＊＊ 固化材					
	固化材 SJ-2,,		ton	28,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 347号　＊＊＊ メタルクラウン					
	メタルクラウン φ140mm用,,		個	8,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 348号　＊＊＊ スタビライザー					
	スタビライザー φ140mm用,,		個	5,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 349号　＊＊＊ ケーシングパイプ					
	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m,,		個	15,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 350号　＊＊＊ 高圧ホース					
	高圧ホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa,,		式	270,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 351号　＊＊＊ エアーノズル					
	エアーノズル 硬質合金製2個/組,,		組	175,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 352号　＊＊＊ フラットバルブ・ブランジャー					
	フラットバルブ・ブランジャー 超高圧・大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ,,		式	2,058,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 353号　＊＊＊ サクションホース					
	サクションホース φ80,L=20m,配合プラント,,		式	30,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 354号　＊＊＊ 超高圧ジェット用ノズル					
	超高圧ジェット用ノズル 全超合金製,,		式	400,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 355号　＊＊＊ 超高圧大流量ホース					
	超高圧大流量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa,,		式	1,680,000		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 356号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	126		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 357号　＊＊＊					
S02116	水					
	水 121m3超/月,,		m3	311		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 358号　＊＊＊					
S02116	特許使用料					
	特許使用料 高圧噴射撹拌工法φ2200,,		m3	800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 359号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 汚泥(高圧噴射排泥),,		m3	11,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 360号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥(高圧噴射排泥,箱DT運搬),,		m3	6,563		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 361号　＊＊＊					
S02116	ガードフェンス					
	ガードフェンス 高さ120cm×幅180cm,,		台	6,250		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 362号　＊＊＊					
S02116	打込み用単管パイプ					
	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,		本	1,870		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 363号　＊＊＊					
S02116	単管パイプ					
	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,		本	1,510		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 364号　＊＊＊					
S02116	クランプ					
	クランプ 中古,,		個	167		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 365号　＊＊＊					
S02116	ビニル風管損料					
	ビニル風管損料 φ500,10m,ファスナー形,損耗率1/3,,		本	7,267		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 366号　＊＊＊					
S02116	シールド機保管料					
	シールド機保管料 発進立坑工程延長による保管,,		式	5,624,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 367号　＊＊＊					
S02116	水道管引込					
	水道管引込 発進立坑,,		式	924,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 368号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 汚泥（濁水処理汚泥）		m3	13,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 369号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥(濁水処理汚泥,箱DT運搬)		m3	8,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 370号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 木くず（草）		m3	9,900		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 371号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 木くず（草）		m3	1,222		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 372号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 混合廃棄物（安定型）		m3	7,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 373号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 混合廃棄物（安定型）		m3	1,786		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 374号　＊＊＊					
S16002	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]					
	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] ,風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq),交替制補正対象外		日	11,909		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 375号　＊＊＊					
S16003	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]					
	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量20m3,交替制補正対象外		供用日	4,440		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 376号　＊＊＊					
S16003	動力制御盤					
	動力制御盤 CP-4,交替制補正対象外		供用日	1,310		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 377号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外		供用日	342		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 378号　＊＊＊					
S16003	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン）					
	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400L/分,SG-400ｸﾗｽ,交替制補正対象外		供用日	50,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 379号　＊＊＊					
S16003	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ					
	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ,交替制補正対象外		供用日	13,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 380号　＊＊＊					
S16003	ﾌｨﾙﾀ式集塵機					
	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 60m3/分,交替制補正対象外		供用日	1,070		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 381号　＊＊＊					
S16003	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]					
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型,交替制補正対象外		供用日	3,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 382号　＊＊＊					
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m,交替制補正対象外		供用日	392		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 383号　＊＊＊					
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程20m,交替制補正対象外		供用日	332		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 384号　＊＊＊					
S16003	高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外		供用日	297		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 385号　＊＊＊					
S16003	造成記録装置					
	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ,交替制補正対象外		供用日	4,340		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 386号　＊＊＊					
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m,交替制補正対象外		供用日	212		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 387号　＊＊＊					
S16003	削孔・造成機					
	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機,交替制補正対象外		供用日	19,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 388号　＊＊＊					
S16003	造成整流措置付モニター					
	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm,交替制補正対象外		供用日	24,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 389号　＊＊＊					
S16003	造成工ｽｲﾍﾞﾙ					
	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm,交替制補正対象外		供用日	5,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 390号　＊＊＊					
S16003	造成工ﾛｯﾄﾞ					
	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組,交替制補正対象外		供用日	7,070		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 391号　＊＊＊					
S16003	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外		供用日	5,290		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 392号　＊＊＊					
S16003	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]					
	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程50m,交替制補正対象外		供用日	1,730		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 393号　＊＊＊					
S16003	動力制御盤					
	動力制御盤 CP-3,交替制補正対象外		供用日	1,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 394号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り		日	78,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 395号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,200,1,なし		m²	1,898		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 396号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,0.0,あり		枚	12,241		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 397号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	12,260		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 398号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m	35,500		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 399号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km 以下		m3	2,134		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 400号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	26,570		歩A・単A
S02112	＊＊＊　S単－ 401号　＊＊＊ 高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ）					
	高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ） 幅広ﾃﾞｯｷ,ﾌﾞｰﾑ型		台･日	27,560		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 402号　＊＊＊ 交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人	16,485		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 403号　＊＊＊ 運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	22,155		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 404号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレッサージョイント,75A,,		本	550		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 405号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,φ75×50,,		個	1,090		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 406号　＊＊＊ 回転バルブ					
	回転バルブ 50-90°,360°回転式,,		個	13,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 407号　＊＊＊ 鋼製セグメント					
	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚10mm,B=1.2m,,		リング	255,175		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 408号　＊＊＊ 鋼製セグメント					
	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚12mm,B=1.2m,,		リング	381,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 409号　＊＊＊ 鋼製セグメント					
	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚10mm,B=0.6m,,		リング	190,484		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 410号　＊＊＊ セグメントシール材					
	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,3×2×20mm,,		m	270		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 411号　＊＊＊ セグメントシール材					
	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,1×60mm,コーナー部,,		m	420		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 412号　＊＊＊ セグメントシール材接着剤					
	セグメントシール材接着剤 水膨張性シール材用,ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ系ｺﾞﾑ有機溶剤,,		m	39		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 413号　＊＊＊ スクレーパツース					
	スクレーパツース ボルト取付仕様,,		個	269,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 414号　＊＊＊ 外周スクレーパツース					
	外周スクレーパツース ボルト取付仕様,,		個	1,090,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 415号　＊＊＊ 先行ビット					
	先行ビット H150,2ﾋﾞｯﾄ,ボルト取付仕様,,		個	849,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 416号　＊＊＊ 先行ビット					
	先行ビット H150,1ﾋﾞｯﾄ,ボルト取付仕様,,		個	556,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 417号　＊＊＊ センタービット					
	センタービット ボルト取付仕様,,		個	2,380,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 418号　＊＊＊ その他部品					
	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等,,		式	1,540,000		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 419号　＊＊＊					
S02116	その他材料（雑品）					
	その他材料（雑品） 19%（T97001用）,,		式	19,690		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 420号　＊＊＊					
S02116	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法					
	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法 半田方式　6CI3　3心　断面積38,,		組	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 421号　＊＊＊					
S02116	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法					
	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法 半田方式　6C03　3心　断面積38,,		組	13,900		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 422号　＊＊＊					
S02116	接地銅板					
	接地銅板 ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900,,		枚	17,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 423号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,		m	160		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 424号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%（T97002用）,,		式	3,152		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 425号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97005用),,		式	1,859		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 426号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97008用),,		式	640		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 427号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 6000Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ分の雑品（T97010用）,,		式	720		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 428号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97016用),,		式	502		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 429号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97019用),,		式	183		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 430号　＊＊＊					
S02116	連結式接地棒					
	連結式接地棒 φ10×1500㎜,,		本	1,190		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 431号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5,,		m	64		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 432号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97024用),,		式	502		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 433号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97027用),,		式	126		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 434号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97030用),,		式	502		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 435号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97033用),,		式	127		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 436号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97036用),,		式	949		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 437号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97039用),,		式	257		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 438号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97044用),,		式	4,412		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 439号　＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 0.5%(T97047用),,		式	866		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 440号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22,,		m	244		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 441号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97052用),,		式	2,009		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 442号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97055用),,		式	480		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 443号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97058用),,		式	1,558		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 444号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97061用),,		式	629		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 445号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97064用),,		式	183		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 446号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97069用),,		式	502		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 447号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97072用),,		式	127		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 448号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97075用),,		式	480		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 449号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97078用),,		式	101		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 450号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97081用),,		式	502		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 451号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97084用),,		式	126		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 452号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97087用),,		式	2,176		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 453号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97090用),,		式	101		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 454号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97093用),,		式	1,658		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 455号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97096用),,		式	127		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 456号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97099用),,		式	949		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 457号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 0.5%(T97102用),,		式	127		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 458号　＊＊＊ 防草シート 材料費					
	防草シート 材料費 厚さ0.6㎜程度,密度0.4g/㎤3以上,,		㎡	480		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 459号　＊＊＊ 防草シート（施工費）					
	防草シート（施工費） 露出,制約無,現場条件Ⅱ,法面部,,		㎡	927		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 460号　＊＊＊ 耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×110㎝,長期仮設(3年)対応,,		枚	3,520		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 461号　＊＊＊ 落ちふた式U形側溝ふた					
	落ちふた式U形側溝ふた 3種,300,412×95×500,存置,,		枚	1,040		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 462号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板					
	鋼矢板 ＶＬ型,中古品,,		ton	145,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 463号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板現場継手					
	鋼矢板現場継手 ＶＬ型,,		箇所	8,090		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 464号　＊＊＊					
S02116	注入管					
	注入管 マンシェットチューブ,φ40,,		m	1,800		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 465号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m,,		本	892		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 466号　＊＊＊					
S02116	先端キャップ					
	先端キャップ φ40,,		個	360		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 467号　＊＊＊					
S02116	Aアダプタ					
	Aアダプタ φ40,,		個	288		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 468号　＊＊＊					
S02116	Bアダプタ					
	Bアダプタ φ40,,		個	288		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 469号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径40,,		個	103		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 470号　＊＊＊					
S02116	ゴムキャップ					
	ゴムキャップ φ40,,		個	184		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 471号　＊＊＊					
S02116	水					
	水 80m3/月まで,,		m3	161		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 472号　＊＊＊					
S02116	松杭丸太					
	松杭丸太 長2m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし）,,		本	500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 473号　＊＊＊					
S02116	松矢板					
	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm,,		m3	33,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 474号　＊＊＊					
S02116	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ					
	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 2.94kN/m,,		m²	400		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 475号　＊＊＊					
S02116	竹ソダ					
	竹ソダ		m3	30,750		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 476号　＊＊＊					
S02116	桟木					
	桟木 米松,4m×2.7cm×6cm,,		m3	78,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 477号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,45°エルボ,,		個	1,300		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 478号　＊＊＊					
S02116	横断側溝					
	横断側溝 PU-3,300A,L=2000,T-25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（ボルト固定）,,		個	95,100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 479号　＊＊＊					
S02116	ガードフェンス					
	ガードフェンス 高さ180cm×幅180cm,,		台	7,010		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 480号　＊＊＊					
S02116	打込み用単管パイプ					
	打込み用単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品,,		本	2,470		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 481号　＊＊＊					
S02116	単管パイプ					
	単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,		本	576		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 482号　＊＊＊					
S02116	打込み用単管パイプ					
	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.1m,中古品,,		本	1,480		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 483号　＊＊＊					
S02116	防音シート					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	防音シート 1.8m×3.4m,,		枚	17,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 484号　＊＊＊ 単管パイプ					
	単管パイプ φ48.6,L=3.5m,中古品,,		本	1,330		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 485号　＊＊＊ 単管パイプ					
	単管パイプ φ48.6,L=3.0m,中古品,,		本	1,140		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 486号　＊＊＊ 防塵ネット					
	防塵ネット 3.0m×10.0m,,		㎡	320		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 487号　＊＊＊ 単管パイプ					
	単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品,,		本	765		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 488号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 ﾁｪｰﾝｿｰ・燃料等,,		式	46,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 489号　＊＊＊ 架空線防護					
	架空線防護 NTT,,		式	182,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 490号　＊＊＊ 架空線防護					
	架空線防護 KDDI,,		式	84,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 491号　＊＊＊ 室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験					
	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０㎜ ３供試体／試料,,		試料	99,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 492号　＊＊＊ 水道管引込					
	水道管引込 到達立坑,,		式	1,110,000		歩A・単A
S02120	＊＊＊　Ｓ単－ 493号　＊＊＊ ガードパイプ設置（土中建込）					
	ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色）,Gp-Cp-2E,施工手間のみ		m	8,241		歩A・単A
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 494号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 アスファルト殻		m3	4,940		歩A・単A
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 495号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 汚泥（AS切断）		m3	25,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 496号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥（AS切断）		m3	2,250		歩A・単A
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 497号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 コンクリート殻（無筋）		m3	1,640		歩A・単A
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 498号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 木くず（枝葉）		m3	7,920		歩A・単A
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 499号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 木くず（枝葉）		m3	1,790		歩A・単A
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 500号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 木くず（根株）		m3	15,800		歩A・単A
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 501号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 木くず（根株）		m3	1,790		歩A・単A
S04033	＊＊＊　Ｓ単－ 502号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.442m,15.552m,1472.76Ｌ		本	118,362		歩A・単A
S04033	＊＊＊　Ｓ単－ 503号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.2m,7.99m,3502Ｌ		本	225,098		歩A・単A
S04033	＊＊＊　Ｓ単－ 504号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.2m,13.29m,2066.23Ｌ		本	149,250		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 505号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.54m,15.16m,1765.85Ｌ		本	134,244		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 506号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.54m,8.1m,3472.06Ｌ		本	223,815		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 507号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,2.66m,14.88m,4.96m		本	124,616		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 508号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.87m,4.41m		本	83,746		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 509号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.67m,4.58m		本	83,717		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 510号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.67m,4.48m		本	83,595		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 511号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.68m,4.57m		本	83,702		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 512号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） １セットセット,5.87m,25.12m,5.77m		本	234,875		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 513号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 15.65m,22.5m,327Ｌ		本	16,801		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 514号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.59m,14.99m,285Ｌ		本	13,962		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 515号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.5m,14.95m,285Ｌ		本	13,944		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 516号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.45m,14.86m,285Ｌ		本	13,933		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 517号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.48m,14.96m,285Ｌ		本	13,939		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 518号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 30.46m,36.76m,283Ｌ		本	17,637		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 519号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,15.65m,22.5m,1734Ｌ		本	129,497		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 520号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.59m,14.99m,1511Ｌ		本	112,089		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 521号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.5m,14.95m,1511Ｌ		本	112,067		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 522号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.45m,14.86m,1511Ｌ		本	112,055		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 523号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.48m,14.96m,1511Ｌ		本	112,062		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 524号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,30.46m,36.76m,1502Ｌ		本	116,521		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 525号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法,４セット,		現場	637,286		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 526号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,１セット,削孔		現場	226,585		歩A・単A
S05801	＊＊＊　Ｓ単－ 527号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	831		歩A・単A
	を行なわない					
S05801	＊＊＊　Ｓ単－ 528号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,209		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S07021	＊＊＊　Ｓ単－ 529号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,074		歩A・単A
S07021	＊＊＊　Ｓ単－ 530号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管		m	2,605		歩A・単A
S08042	＊＊＊　Ｓ単－ 532号　＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m²	920		歩A・単A
S08713	＊＊＊　Ｓ単－ 533号　＊＊＊ 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,50m未満,－,無し		m	1,936		歩A・単A
S08714	＊＊＊　Ｓ単－ 534号　＊＊＊ 【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し		m	882		歩A・単A
S08717	＊＊＊　Ｓ単－ 535号　＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し		m	2,489		歩A・単A
S08801	＊＊＊　Ｓ単－ 536号　＊＊＊ 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	60		歩A・単A
S16001	＊＊＊　Ｓ単－ 537号　＊＊＊ 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L		日	36,909		歩A・単A
S16003	＊＊＊　Ｓ単－ 538号　＊＊＊ 高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ﾛｯｸ付]					
	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ﾛｯｸ付] 定格電流200A,交替制補正対象外		供用日	283		歩A・単A
S16003	＊＊＊　Ｓ単－ 539号　＊＊＊ ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]					
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 500kVA,交替制補正対象外		供用日	5,620		歩A・単A
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 540号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.28(平0.2)		日	43,658		歩A・単A
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 541号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)		日	47,714		歩A・単A
S17005	＊＊＊　Ｓ単－ 542号　＊＊＊ コンクリートポール（通信線用）					
	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２．０kN		本	25,800		歩A・単A
S17005	＊＊＊　Ｓ単－ 543号　＊＊＊ コンクリート根かせ（バンド別）					
	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形　1200×240×170		個	6,260		歩A・単A
S17005	＊＊＊　Ｓ単－ 544号　＊＊＊ 軽腕金					
	軽腕金 ２．３×７５×４５×　９００		本	1,330		歩A・単A
S17005	＊＊＊　Ｓ単－ 545号　＊＊＊ 軽腕金					
	軽腕金 ３．２×７５×７５×１５００		本	3,870		歩A・単A
S17005	＊＊＊　Ｓ単－ 546号　＊＊＊ アームタイレスバンド（片抱）					
	アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ		個	4,330		歩A・単A
S17005	＊＊＊　Ｓ単－ 547号　＊＊＊ 高圧耐張がいし					
	高圧耐張がいし 普通形		個	2,060		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊　Ｓ単－ 548号　＊＊＊					
S17005	高圧ピンがいし					
	高圧ピンがいし 大		個	1,170		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 549号　＊＊＊					
S17005	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２					
	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜		組	5,320		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 550号　＊＊＊					
S17005	６６００Ｖポリエチレンケーブル					
	６６００Ｖポリエチレンケーブル （ＣＶ）　３心　断面積　３８		m	2,300		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 551号　＊＊＊					
S17005	６０００Ｖキャブタイヤケーブル					
	６０００Ｖキャブタイヤケーブル （３ＰＮＣＴ）　断面積　１４		m	1,240		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 552号　＊＊＊					
S17005	避雷器（配電線路用）					
	避雷器（配電線路用） 一般型８．４ＫＶ		個	12,900		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 553号　＊＊＊					
S17005	高圧カットアウト					
	高圧カットアウト ７．２ＫＶ　３０Ａ　ＰＣ－６		個	8,400		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 554号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線					
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　１４		m	195		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 555号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル					
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０		m	253		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 556号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器					
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　６０Ａ		個	3,120		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 557号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　６０）					
	スイッチＢ（屋外用０－　６０） １７０×２８０×１２０		個	5,760		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 558号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線					
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　８		m	111		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 559号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径２２Ａ×長４．０ｍ		本	300		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 560号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器					
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ		個	1,920		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 561号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０）					
	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００		個	4,560		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 562号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線					
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　１．６		m	29		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 563号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ		本	260		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 564号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線					
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　２．０		m	43		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 565号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル					
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　１４		m	1,147		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 566号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器					
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　１００Ａ		個	7,070		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 567号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－１００）					
	スイッチＢ（屋外用０－１００） ２００×３４０×１５０		個	7,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 568号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線					
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　２２		m	299		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 569号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径３６Ａ×長４．０ｍ		本	839		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 570号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル					
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積１００		m	6,545		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 571号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器					
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　４００Ａ		個	38,200		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 572号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－３００）					
	スイッチＢ（屋外用０－３００） ３５０×５９０×２２０		個	24,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 573号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線					
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　１５０		m	1,983		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 574号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径７０Ａ×長４．０ｍ		本	1,991		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 575号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル					
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　３８		m	2,606		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 576号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器					
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　２２５Ａ		個	16,600		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 577号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－２００）					
	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０		個	10,200		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 578号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線					
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　６０		m	785		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 579号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径４２Ａ×長４．０ｍ		本	1,100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 580号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル					
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　２２		m	1,704		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 581号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル					
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積５．５		m	507		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 582号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル					
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）２心　断面積２．０		m	208		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 583号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器					
	配線用しゃ断器 ２Ｐ　　３０Ａ		個	1,340		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 584号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル					
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）２心　断面積　６０		m	2,739		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 585号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾟｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし		袋	3,763		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 586号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,334,2,なし		㎡	1,561		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 587号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし		㎡	666		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 588号　＊＊＊					
S18062	ブルーシート敷設					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設		㎡	73		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 589号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	11,200		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 590号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	13,500		歩Ａ・単Ａ

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 591号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	標準貫入試験,砂・砂質土,		回	8,120		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 592号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】					
	平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所	90,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 593号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以		m3	421.1		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　Ｓ単－ 594号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		㎡	859.6		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 595号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,なし		m3	134.9		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 596号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,3.5km以下,		m3	2,263		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 597号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,34.3km以下,		m3	4,306		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 598号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	184.6		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 599号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし		㎡	737.6		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 600号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	568.4		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 601号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,		m3	25,510		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 602号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	26,570		歩A・単A
	延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C60%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 603号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,732		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 604号　＊＊＊					
SA0551	足場移設					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし		基	9,234		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 605号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部）					
	150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40		㎡	1,404		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 606号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部）					
	250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40		㎡	2,541		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 607号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）					
	SP 基層（車道・路肩部）					
	3.0m超,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,50mm,なし		㎡	1,590		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 608号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	1,551		歩A・単A
	(13)					
	＊＊＊　Ｓ単－ 609号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再		㎡	1,449		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 610号　＊＊＊					
SA0844	SP 基層（歩道部）					
	SP 基層（歩道部） 1.4m以上,50mm,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし		㎡	1,692		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 611号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.20t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,653		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊　Ｓ単－ 612号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,544		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 613号　＊＊＊					
S02115	主任地質調査員					
	主任地質調査員		人	36,750		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 614号　＊＊＊					
S02116	防草シート 設置費					
	防草シート 設置費 露出,現場条件Ｉ,,		㎡	601		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 615号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管					
	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000,,		本	794,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 616号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管					
	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,2000＜L≦3000,,		本	1,020,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 617号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管					
	強化プラスチック複合管 4種　径2000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管),,		本	763,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 618号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管					
	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,両受,3000＜L≦4000,,		本	1,430,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 619号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管					
	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000,θ=30°,,		本	1,990,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 620号　＊＊＊					
S02116	接合用滑材					
	接合用滑材		kg	1,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 621号　＊＊＊					
S02116	その他部品					
	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等(ビット交換2回目),,		式	1,530,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 622号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,90°エルボ,,		個	1,520		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 623号　＊＊＊					
S02116	水素イオン濃度試験					
	水素イオン濃度試験 pH,,		検体	575		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 624号　＊＊＊					
S02116	水質分析					
	水質分析 生物化学的酸素要求量(BOD),,		検体	3,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 625号　＊＊＊					
S02116	水質分析					
	水質分析 科学的酸素要求量(COD),,		検体	2,750		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 626号　＊＊＊					
S02116	水質分析					
	水質分析 溶存酸素量(DO),,		検体	1,950		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 627号　＊＊＊					
S02116	濁度試験					
	濁度試験 SS,,		検体	1,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 628号　＊＊＊					
S02120	視線誘導標設置(土中)					
	視線誘導標設置(土中) 片面反射・φ100以下・支柱φ34		本	2,670		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 629号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,固形)		m3	15,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 630号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥(固形,DT運搬)		m3	6,500		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 631号　＊＊＊					
S02123	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 第４種建設発生土,有償受入		m3	7,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 632号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） １セットセット,20.49m,0m,0m		本	179,758		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 633号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 14.19m,20.49m,557Ｌ		本	24,278		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 634号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,14.19m,20.49m,1199Ｌ		本	91,233		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 635号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) 単粒度砕石,4号 30～20mm,5cm,不要,なし,不要		㎡	489		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 636号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,		本	1,115		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 637号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし		m	528		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 638号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 639号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	186		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 640号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし		m	528		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 641号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外		日	11,806		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 642号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊,交替制補正対象外		日	15,818		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 643号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外		日	18,406		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 644号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	11,700		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 645号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km		m3	5,278		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　Ｓ単－ 646号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.		m3	5,278		歩A・単A
	0km以下					
	＊＊＊　Ｓ単－ 647号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材（40）,1.4m未満1層仕上厚50mm超100mm以		㎡	3,663		歩A・単A
	下,ﾀｯｸｺｰﾄ,PK-4（ﾀｯｸｺｰﾄ）,-,,100mm,0mm					
	＊＊＊　Ｓ単－ 648号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）					
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,50mm,		㎡	2,431		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 649号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,		㎡	2,469		歩A・単A
	,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 650号　＊＊＊					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,有り,有り,なし,,18-8-25（普通）		m	5,459		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 651号　＊＊＊					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,304		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 652号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管					
	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000,,		本	779,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 653号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管					
	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000,,		本	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 654号　＊＊＊					
S02116	モルタル吹付					
	モルタル吹付 5cm,,		㎡	7,550		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 655号　＊＊＊					
S02116	H形鋼					
	H形鋼 山留材,H-300,中古品,,		ton	113,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 656号　＊＊＊					
S02116	H形鋼					
	H形鋼 山留材,H-350,中古品相当,,		ton	113,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 657号　＊＊＊					
S02116	H形鋼					
	H形鋼 山留材,H-400,中古品,,		ton	113,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 658号　＊＊＊					
S02116	H形鋼					
	H形鋼 山留材,H-500,中古品,,		ton	144,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 659号　＊＊＊					
S02116	山留副部材(A)					
	山留副部材(A) 中古品,,		ton	221,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 660号　＊＊＊					
S02116	山留副部材(B)					
	山留副部材(B) 新品,,		ton	250,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 661号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金					
	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,		kWh	15		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 662号　＊＊＊					
S02123	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 第３種建設発生土,有償		m3	4,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 663号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0		m3	1,348		歩A・単A
	km以下					
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T01010	硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VP,50A,処分		m	197		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T01011	防護柵撤去					
	H=1.0m,再利用		m	734		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T02010	切羽及び坑内作業工					
	本掘進,直線		m	40,140		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T02011	切羽及び坑内作業工					
	本掘進,30≦R＜60		m	80,280		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T02012	切羽及び坑内作業工					
	本掘進,60≦R＜100		m	50,408		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T02013	切羽及び坑内作業工					
	本掘進,R≧200		m	40,140		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T02014	切羽及び坑内作業工					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	初期掘進,直線		m	74,743		歩A・単A
T02015	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 切羽及び坑内作業工					
	到達掘進,直線		m	74,743		歩A・単A
T02016	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ 坑外作業工					
	本掘進,直線		m	13,494		歩A・単A
T02017	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ 坑外作業工					
	本掘進,30≦R＜60		m	26,987		歩A・単A
T02018	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ 坑外作業工					
	本掘進,60≦R＜100		m	16,946		歩A・単A
T02019	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ 坑外作業工					
	本掘進,R≧200		m	13,494		歩A・単A
T02020	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ 坑外作業工					
	初期掘進,直線		m	25,126		歩A・単A
T02021	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ 坑外作業工					
	到達掘進,直線		m	25,126		歩A・単A
T02022	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ セグメント空伏工					
	セグメント外径2720㎜		リング	90,155		歩A・単A
T02110	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ 坑内配管工					
	FRPM管,φ2000		m	10,484		歩A・単A
T02111	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊ 坑内配管浮上防止工					
	FRPM管φ2000用		箇所	34,058		歩A・単A
T02112	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊ 間仕切壁設置工					
			㎡	55,175		歩A・単A
T02113	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊ 硬質ポリ塩ビ管設置工					
	VU,50A		m	515		歩A・単A
T02114	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊ エアモルタル注入工					
	中継ポンプ無し		m3	2,367		歩A・単A
T03010	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊ ゴムリング設置工					
	セグメント外径2720㎜		箇所	2,672,160		歩A・単A
T03011	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊ ゴムリング撤去工					
	セグメント外径2720㎜		箇所	148,106		歩A・単A
T03012	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊ 鋼材設置工					
			ton	91,864		歩A・単A
T03013	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊ 鋼材撤去工					
			ton	68,976		歩A・単A
T03014	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊ 床材設置撤去工					
	縞鋼板,t=3.2㎜,床材有り		㎡	4,925		歩A・単A
T03015	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊ 床材設置撤去工					
	縞鋼板,t=3.2㎜,床材無し		㎡	1,705		歩A・単A
T03016	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊ シールド機据付工					
	泥土圧式シールド機		箇所	1,436,040		歩A・単A
T03017	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊ シールド機搬出工					
	泥土圧式シールド機		箇所	1,148,040		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T03018	仮セグメント組立工					
			リング	90,155		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T03019	仮セグメント撤去工					
			リング	45,078		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T03020	後続台車据付撤去工					
	泥土圧式シールド機		回	1,741,201		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T03021	ライナープレート切断工					
			m	15,482		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊					
T03022	鋼矢板切断工					
	VL型		m	18,563		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T03023	軌条損料					
	資材運搬用,15kgレール		m	213		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 35号　＊＊＊					
T03024	軌条損料					
	後続台車用,15kgレール		m	385		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊					
T03025	軌条損料					
	立坑用,15kgレール		m	385		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊					
T03026	鋼材材料					
	枕木		本	7,480		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T03027	配管設備設置撤去工					
	φ200㎜未満		m	4,473		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 39号　＊＊＊					
T03028	配管設備損料					
	給水用管,工事用軽量鋼管80A		m	468		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 40号　＊＊＊					
T03029	配管設備損料					
	裏込用管,工事用軽量鋼管50A		m	436		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 41号　＊＊＊					
T03030	配管設備損料					
	加泥材用管,工事用軽量鋼管50A		m	261		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 42号　＊＊＊					
T03031	配管設備損料					
	排水用管,工事用軽量鋼管100A		m	947		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 45号　＊＊＊					
T03034	通信配線設置撤去工					
	通信用ビニル電線		m	301		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 46号　＊＊＊					
T03035	電話機損料					
			台	16,800		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊					
T03036	坑内照明設備工					
			式	1,379,408		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T03037	立坑クレーン設備設置工					
	門型クレーン,4.9t吊		箇所	972,513		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T03039	立坑内仮設階段設置工					
			m	27,533		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					
T03042	注入設備設置撤去工(裏込・加泥材)					
			箇所	250,583		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 51号　＊＊＊					
T03043	シールド水替工					
			式	5,085,155		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 52号　＊＊＊					
T03044	坑内中継水替工					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			式	2,597,124		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 53号　＊＊＊					
T03045	濁水処理設備設置撤去工					
			箇所	817,925		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 54号　＊＊＊					
T03046	濁水処理設備保守点検					
			回	8,999		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 55号　＊＊＊					
T03110	軌条設備工					
	固定溶接		m	5,181		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 56号　＊＊＊					
T03112	注入プラント設備設置撤去工					
			現場	396,362		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 57号　＊＊＊					
T03113	サイロ設備設置撤去工					
			基	434,265		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 59号　＊＊＊					
T04011	仮囲い設置					
	H=3.0m,存置,中古品		m	13,039		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 61号　＊＊＊					
T04013	鋼板製簡易水槽据付					
	20m3		台	14,474		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 63号　＊＊＊					
T04110	排水ポンプ運転　到達立坑仮設ヤード					
			箇所	278,041		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 64号　＊＊＊					
T04111	排水ポンプ運転　到達立坑					
			箇所	2,082,047		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 67号　＊＊＊					
T04114	鋼矢板溶接					
	ＶL形		箇所	30,945		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 68号　＊＊＊					
T04210	ライナープレート　掘削･排土					
	φ10.5m		m	175,542		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 70号　＊＊＊					
T04212	ライナープレート　グラウトパイプ配管					
			箇所	303,965		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 71号　＊＊＊					
T04213	ライナープレート　裏込めグラウト注入					
			m3	14,732		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 72号　＊＊＊					
T05010	パネル取付工　防音ハウス					
			㎡	1,979		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 73号　＊＊＊					
T05012	電動重量シャッター取付工　防音ハウス					
			基	2,325,683		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 74号　＊＊＊					
T05014	鉄骨工場加工　防音ハウス					
			ton	39,244		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 75号　＊＊＊					
T05015	鉄骨現場加工　防音ハウス					
			ton	13,071		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 76号　＊＊＊					
T05016	鉄骨工場溶接工　防音ハウス					
			m	1,797		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 77号　＊＊＊					
T05017	鉄骨塗装工　防音ハウス					
			㎡	875		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 78号　＊＊＊					
T05018	鉄骨組立工　防音ハウス					
			ton	26,291		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 79号　＊＊＊					
T05020	鉄骨ボルト本締工　防音ハウス					
			ton	12,476		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 80号　＊＊＊					
T05021	換気設備工　防音ハウス					
			式	590,604		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 81号　＊＊＊					
T05022	照明設備工　防音ハウス					
			式	614,477		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 91号　＊＊＊					
T06010	振動・騒音調査					
			回	6,377		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 92号　＊＊＊					
T06011	地下水位調査					
			回	2,933		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 93号　＊＊＊					
T14010	濁水処理設備設置撤去工					
	フィルタプレス式		箇所	408,964		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 95号　＊＊＊					
T24010	薬液注入管撤去					
	φ40		m	194		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 96号　＊＊＊					
T24030	薬液注入管材料費					
	発進立坑底盤部,φ40,L=36.00m		本	22,016		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 97号　＊＊＊					
T24040	薬液注入管材料費					
	発進立坑側壁部(1･2列目),φ40,L=36.00m		本	63,559		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 98号　＊＊＊					
T24050	薬液注入管材料費					
	発進立坑側壁部(3列目),φ40,L=36.00m		本	50,356		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 99号　＊＊＊					
T24060	薬液注入管材料費					
	発進立坑側壁部(4列目),φ40,L=36.00m		本	34,895		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 100号　＊＊＊					
T24070	薬液注入管材料費					
	発進立坑坑口防護部,φ40,L=28.34m		本	17,890		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 101号　＊＊＊					
T03132	送気管設置撤去工					
	ビニル風管,φ500		m	2,047		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 102号　＊＊＊					
T03133	送気管損料					
	ビニル風管,φ500		m	872		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 103号　＊＊＊					
T18001	削孔機据付撤去					
			回	254,394		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 104号　＊＊＊					
T18002	造成プラント機械据付撤去					
			回	1,492,680		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 105号　＊＊＊					
T18003	高圧噴射撹拌工法_材料費					
	φ2200		m3	17,360		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 106号　＊＊＊					
T18004	高圧噴射撹拌工法_労務費					
	φ2200		式	18,478,845		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 107号　＊＊＊					
T18005	高圧噴射撹拌工法_機械損料費					
	φ2200		式	58,716,123		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 108号　＊＊＊					
T18006	高圧噴射撹拌工法_消耗材料費					
	φ2200		式	43,800,910		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 109号　＊＊＊					
T18007	高圧噴射撹拌工法_動力・用水費					
	φ2200		式	8,198,455		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 110号　＊＊＊					
T18201	濁水処理設備					
	水槽,処理量10m3/h		式	1,318,108		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 111号　＊＊＊					
T18202	濁水処理設備					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	添加設備,処理量10m3/h		式	1,886,276		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 112号　＊＊＊					
T18203	濁水処理設備					
	移送ポンプ設備,10m3/h		式	158,033		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 113号　＊＊＊					
T18204	濁水処理設備					
	運転設備,処理量10m3/h		式	458,200		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 114号　＊＊＊					
T18205	濁水処理設備					
	ホース・ケーブル・消耗品,10m3/h		式	404,956		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 115号　＊＊＊					
T18206	濁水処理設備設置・撤去工					
	10m3/h		式	367,056		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 116号　＊＊＊					
T18207	濁水処理水槽設置・撤去工					
	10m3/h		式	169,393		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 117号　＊＊＊					
T18208	濁水処理運転工					
			式	198,010		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 118号　＊＊＊					
T18209	排水ポンプ運転					
	φ50,揚程30m		箇所	621,598		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 119号　＊＊＊					
T18210	排水ポンプ設置撤去					
			箇所	79,737		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 120号　＊＊＊					
T18211	濁水処理設備					
	薬品		式	262,650		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 121号　＊＊＊					
T18301	ガードフェンス設置					
	1.2m×1.8m		m	589		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 122号　＊＊＊					
T24020	ライナープレート　建込み					
	φ10.5m,補強リング=1.414リング/m		m	2,606,966		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 125号　＊＊＊					
T02030	ビット交換					
	No.134+60.00付近		式	5,379,554		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 126号　＊＊＊					
T04015	鋼板製簡易水槽撤去					
	20m3		台	7,237		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 127号　＊＊＊					
T18008	高圧噴射攪拌工法_労務費					
	φ2200,到達立坑		式	778,995		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 128号　＊＊＊					
T18009	高圧噴射攪拌工法_機械損料費					
	φ2200,到達立坑		式	3,303,173		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 129号　＊＊＊					
T18010	高圧噴射攪拌工法_消耗材料費					
	φ2200,到達立坑		式	937,541		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 130号　＊＊＊					
T18011	高圧噴射攪拌工法_動力・用水費					
	φ2200,到達立坑		式	341,498		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 131号　＊＊＊					
T18303	ガードフェンス設置					
	1.8m×1.8m		m	635		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 132号　＊＊＊					
T19001	防音シート設置					
	H=3.4m		m	4,180		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 133号　＊＊＊					
T19002	防塵ネット設置					
	H=3.0m		m	4,180		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 134号　＊＊＊					
T19101	伐採					
	到達立坑工事用道路		式	1,401,923		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 135号　＊＊＊					
T24091	薬液注入管材料費					
	ﾋﾞｯﾄ交換部,φ40,L=36.76m		本	19,978		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 136号　＊＊＊					
T24092	薬液注入管材料費					
	到達立坑底版部,φ40,L=22.50m		本	17,256		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 137号　＊＊＊					
T24093	薬液注入管材料費					
	到達立坑坑口防護部,φ40,L=14.926m		本	14,737		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 138号　＊＊＊					
T97001	高圧引込設備[受電設備]					
	損料他,889日		箇所	5,317,813		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 139号　＊＊＊					
T97002	高圧引込設備[受電設備]					
	設置		箇所	510,175		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 140号　＊＊＊					
T97003	高圧引込設備[受電設備]					
	撤去		箇所	211,276		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 141号　＊＊＊					
T97004	高圧移動電線[受電設備]					
	6kV,14,損料,889日		m	704		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 142号　＊＊＊					
T97005	高圧移動電線[受電設備]					
	6kV,14,設置		m	2,297		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 143号　＊＊＊					
T97006	高圧移動電線[受電設備]					
	6kV,14,撤去		m	1,139		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 144号　＊＊＊					
T97007	配電設備（避雷針）[受電設備]					
	一般型(8.4kV),損料,889日		箇所	44,679		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 145号　＊＊＊					
T97008	配電設備（避雷針）[受電設備]					
	一般型(8.4kV),設置		箇所	49,892		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 146号　＊＊＊					
T97009	配電設備（避雷針）[受電設備]					
	一般型(8.4kV),撤去		箇所	24,733		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 147号　＊＊＊					
T97010	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]					
	6kV,14,損料,500日		m	352		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 148号　＊＊＊					
T97011	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]					
	6kV,14,設置		m	2,297		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 149号　＊＊＊					
T97012	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]					
	6kV,14,撤去		m	1,139		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 150号　＊＊＊					
T97013	配電設備（接地工）[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]					
	A種,設置,0本,IV線,5.5mm,2.0m		極	82,827		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 151号　＊＊＊					
T97014	配電設備（接地工）[配電設備 簡易配電線～ｼｰﾙﾄﾞ機]					
	A種,撤去,0本,IV線,5.5mm,2.0m		極	13,083		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 152号　＊＊＊					
T97015	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]					
	三相,2.0,損料,889日		m	144		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 153号　＊＊＊					
T97016	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]					
	三相,2.0,設置,889日		m	757		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 154号　＊＊＊					
T97017	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]					
	三相,2.0,撤去		m	376		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 155号　＊＊＊					
T97018	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]					
	三相3線式,7.5,損料,889日		箇所	6,160		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 156号　＊＊＊					
T97019	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	三相3線式,7.5,設置,889日		箇所	25,930		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 157号　＊＊＊					
T97020	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]					
	三相3線式,7.5,撤去,889日		箇所	12,987		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 158号　＊＊＊					
T97021	配電設備（接地工）					
	D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m		極	29,127		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 159号　＊＊＊					
T97022	配電設備（接地工）					
	D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m		極	5,490		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 160号　＊＊＊					
T97023	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]					
	三相,2.0,損料,453日		m	73		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 161号　＊＊＊					
T97024	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]					
	三相,2.0,設置,453日		m	757		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 162号　＊＊＊					
T97025	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]					
	三相,2.0,撤去,453日		m	376		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 163号　＊＊＊					
T97026	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]					
	三相3線式,1.5,損料,453日		箇所	2,074		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 164号　＊＊＊					
T97027	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]					
	三相3線式,1.5,設置,453日		箇所	18,126		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 165号　＊＊＊					
T97028	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]					
	三相3線式,1.5,撤去,453日		箇所	9,114		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 166号　＊＊＊					
T97029	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]					
	三相,2.0,損料,889日		m	144		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 167号　＊＊＊					
T97030	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]					
	三相,2.0,設置,889日		m	757		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 168号　＊＊＊					
T97031	低圧移動電線[]配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ					
	三相,2.0,撤去,889日		m	376		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 169号　＊＊＊					
T97032	分電盤設備[配電設備 簡易分電盤～立坑ポンプ]					
	三相3線式,3.7,損料,889日		箇所	4,195		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 170号　＊＊＊					
T97033	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]					
	三相3線式,3.7,設置,889日		箇所	18,127		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 171号　＊＊＊					
T97034	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]					
	三相3線式,3.7,撤去,889日		箇所	9,114		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 172号　＊＊＊					
T97035	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]					
	三相,14,損料,889日		m	652		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 173号　＊＊＊					
T97036	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]					
	三相,14,設置,889日		m	761		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 174号　＊＊＊					
T97037	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]					
	三相,14,撤去,889日		m	376		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 175号　＊＊＊					
T97038	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]					
	三相3線式,15,損料,889日		箇所	11,129		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 176号　＊＊＊					
T97039	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]					
	三相3線式,15,設置,889日		箇所	32,156		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 177号　＊＊＊					
T97040	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]					
	三相3線式,15,撤去,889日		箇所	15,950		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 178号　＊＊＊					
T97041	配電設備（接地工）					
	D種,設置,1本,IV線,14mm2,1m		極	29,451		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 179号　＊＊＊					
T97042	配電設備（接地工）					
	D種,撤去,1本,IV線,14mm2,1m		極	5,490		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 180号　＊＊＊					
T97043	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]					
	三相,100,損料,889日		m	3,718		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 181号　＊＊＊					
T97044	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]					
	三相,100,設置,889日		m	2,323		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 182号　＊＊＊					
T97045	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]					
	三相,100,撤去,889日		m	1,139		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 183号　＊＊＊					
T97046	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]					
	三相3線式,60,損料,889日		箇所	53,356		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 184号　＊＊＊					
T97047	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]					
	三相3線式,60,設置,889日		箇所	80,158		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 185号　＊＊＊					
T97048	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]					
	三相3線式,60,撤去,889日		箇所	39,646		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 186号　＊＊＊					
T97049	配電設備（接地工）					
	D種,設置,1本,IV線,22mm2,1m		極	29,535		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 187号　＊＊＊					
T97050	配電設備（接地工）					
	D種,撤去,1本,IV線,22mm2,1m		極	5,490		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 188号　＊＊＊					
T97051	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備]					
	三相,38,損料,889日		m	1,480		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 189号　＊＊＊					
T97052	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備]					
	三相,38,設置,889日		m	1,433		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 190号　＊＊＊					
T97053	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備]					
	三相,38,撤去,889日		m	706		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 191号　＊＊＊					
T97054	分電盤設備					
	三相3線式,37,損料,889日		箇所	22,535		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 192号　＊＊＊					
T97055	分電盤設備					
	三相3線式,37,設置,889日		箇所	56,759		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 193号　＊＊＊					
T97056	分電盤設備					
	三相3線式,37,撤去,889日		箇所	28,253		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 194号　＊＊＊					
T97057	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備]					
	三相,22,損料,889日		m	968		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 195号　＊＊＊					
T97058	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備]					
	三相,22,設置,889日		m	1,428		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 196号　＊＊＊					
T97059	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備]					
	三相,22,撤去,889日		m	706		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 197号　＊＊＊					
T97060	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機]					
	三相,5.5,損料,500日		m	162		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 198号　＊＊＊					
T97061	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機]					
	三相,5.5,設置,500日		m	758		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 199号　＊＊＊					
T97062	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機]					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	三相,5.5,撤去,500日		m	376		歩A・単A
T97063	＊＊＊　T単－ 200号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機]					
	三相3線式,7.5,損料,500日		箇所	3,470		歩A・単A
T97064	＊＊＊　T単－ 201号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機]					
	三相3線式,7.5,設置,500日		箇所	25,930		歩A・単A
T97065	＊＊＊　T単－ 202号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機]					
	三相3線式,7.5,撤去,500日		箇所	12,987		歩A・単A
T97066	＊＊＊　T単－ 203号　＊＊＊ 配電設備（接地工）					
	D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m		極	29,127		歩A・単A
T97067	＊＊＊　T単－ 204号　＊＊＊ 配電設備（接地工）					
	D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m		極	5,490		歩A・単A
T97068	＊＊＊　T単－ 205号　＊＊＊ 低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]					
	三相,2.0,損料,889日		m	144		歩A・単A
T97069	＊＊＊　T単－ 206号　＊＊＊ 低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]					
	三相,2.0,設置,889日		m	757		歩A・単A
T97070	＊＊＊　T単－ 207号　＊＊＊ 低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]					
	三相,2.0,撤去,889日		m	376		歩A・単A
T97071	＊＊＊　T単－ 208号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]					
	三相3線式,3.7,損料,889日		箇所	4,195		歩A・単A
T97072	＊＊＊　T単－ 209号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]					
	三相3線式,3.7,設置,889日		箇所	18,127		歩A・単A
T97073	＊＊＊　T単－ 210号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]					
	三相3線式,3.7,撤去,889日		箇所	9,114		歩A・単A
T97074	＊＊＊　T単－ 211号　＊＊＊ 低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]					
	単相,2.0,損料,889日		m	118		歩A・単A
T97075	＊＊＊　T単－ 212号　＊＊＊ 低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]					
	単相,2.0,設置,889日		m	757		歩A・単A
T97076	＊＊＊　T単－ 213号　＊＊＊ 低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]					
	単相,2.0,撤去,889日		m	376		歩A・単A
T97077	＊＊＊　T単－ 214号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]					
	三相2線式,3,損料,889日		箇所	3,743		歩A・単A
T97078	＊＊＊　T単－ 215号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]					
	三相2線式,3,設置,889日		箇所	13,772		歩A・単A
T97079	＊＊＊　T単－ 216号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]					
	三相2線式,3,撤去,889日		箇所	6,836		歩A・単A
T97080	＊＊＊　T単－ 217号　＊＊＊ 低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	単相,2.0,損料,889日		m	144		歩A・単A
T97081	＊＊＊　T単－ 218号　＊＊＊ 低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	単相,2.0,設置,889日		m	757		歩A・単A
T97082	＊＊＊　T単－ 219号　＊＊＊ 低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	単相,2.0,撤去,889日		m	376		歩A・単A
T97083	＊＊＊　T単－ 220号　＊＊＊ 分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相3線式,1.5,損料,889日		箇所	4,075		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 221号　＊＊＊					
T97084	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相3線式,1.5,設置,889日		箇所	18,126		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 222号　＊＊＊					
T97085	分電盤設備[配電設備 簡易分電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相3線式,1.5,撤去,889日		箇所	9,114		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 223号　＊＊＊					
T97086	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]					
	単相,60,損料,445日		m	778		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 224号　＊＊＊					
T97087	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]					
	単相,60,設置,445日		m	1,434		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 225号　＊＊＊					
T97088	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]					
	単相,60,撤去,445日		m	706		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 226号　＊＊＊					
T97089	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]					
	単相2線式,1.5,損料,445日		箇所	1,832		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 227号　＊＊＊					
T97090	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]					
	単相2線式,1.5,設置,445日		箇所	13,772		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 228号　＊＊＊					
T97091	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]					
	単相2線式,1.5,撤去,445日		箇所	6,836		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 229号　＊＊＊					
T97092	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相,22,損料,445日		m	484		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 230号　＊＊＊					
T97093	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相,22,設置,445日		m	1,429		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 231号　＊＊＊					
T97094	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相,22,撤去,445日		m	706		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 232号　＊＊＊					
T97095	分電盤設備[配電設備　坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相3線式,3.7,損料,445日		箇所	2,097		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 233号　＊＊＊					
T97096	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相3線式,3.7,設置,445日		箇所	18,127		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 234号　＊＊＊					
T97097	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相3線式,3.7,撤去,445日		箇所	9,114		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 235号　＊＊＊					
T97098	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]					
	三相,14,損料,125日		m	92		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 236号　＊＊＊					
T97099	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]					
	三相,14,設置,125日		m	761		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 237号　＊＊＊					
T97100	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]					
	三相,14,撤去,125日		m	376		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 238号　＊＊＊					
T97101	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]					
	三相3線式,3.7,損料,125日		箇所	591		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 239号　＊＊＊					
T97102	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]					
	三相3線式,3.7,設置,125日		箇所	18,127		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 240号　＊＊＊					
T97103	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]					
	三相3線式,3.7,撤去,125日		箇所	9,114		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 241号　＊＊＊					
T02031	ビット交換					
	No.143+40.00付近		式	5,379,554		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 242号　＊＊＊					
T08001	ガードレール					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再利用,置き式基礎,設置		m	3,579		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 243号　＊＊＊					
T08002	ガードレール					
	再利用,置き式基礎,撤去		m	2,772		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 244号　＊＊＊					
T08003	【視線誘導標設置工】					
	再利用,ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ,土中,片面φ100以下,支柱φ34		本	3,071		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 245号　＊＊＊					
T19201	井戸水位調査					
	観測箇所数：1		回	1,956		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 246号　＊＊＊					
T19202	濁度調査					
			回	3,454		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 247号　＊＊＊					
T24094	薬液注入管材料費					
	ﾋﾟｯﾄ交換部,φ40,L=20.49m		本	15,936		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 248号　＊＊＊					
T30001	軌条損料					
	資材運搬用,15kgレール,工期延長分		m	10		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 249号　＊＊＊					
T30002	軌条損料					
	後続台車用,15kgレール,工期延長分		m	20		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 250号　＊＊＊					
T30003	軌条損料					
	立坑用,15kgレール,工期延長分		m	20		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 251号　＊＊＊					
T30004	シールド水替工					
	工期延長分		式	137,282		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 252号　＊＊＊					
T30005	坑内中継水替工					
	工期延長分		式	70,034		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 253号　＊＊＊					
T30100	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]					
	6kV,14,損料,24日		m	19		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 254号　＊＊＊					
T30101	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]					
	三相,2.0,損料,24日		m	4		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 255号　＊＊＊					
T30102	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]					
	三相3線式,7.5,損料,24日		箇所	163		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 256号　＊＊＊					
T30103	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]					
	三相,2.0,損料,24日		m	4		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 257号　＊＊＊					
T30104	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]					
	三相3線式,1.5,損料,24日		箇所	108		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 258号　＊＊＊					
T30105	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]					
	三相,2.0,損料,24日		m	4		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 259号　＊＊＊					
T30106	分電盤設備[配電設備 簡易分電盤～立坑ポンプ]					
	三相3線式,3.7,損料,24日		箇所	111		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 260号　＊＊＊					
T30107	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]					
	三相,14,損料,24日		m	17		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 261号　＊＊＊					
T30108	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]					
	三相3線式,15,損料,24日		箇所	294		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 262号　＊＊＊					
T30109	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]					
	三相,100,損料,24日		m	98		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 263号　＊＊＊					
T30110	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]					
	三相3線式,60,損料,24日		箇所	1,409		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 264号　＊＊＊					
T30111	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備]					
	三相,38,損料,24日		m	39		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 265号　＊＊＊					
T30112	分電盤設備					
	三相3線式,37,損料,24日		箇所	595		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 266号　＊＊＊					
T30113	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備]					
	三相,22,損料,24日		m	26		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 267号　＊＊＊					
T30114	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機]					
	三相,5.5,損料,24日		m	8		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 268号　＊＊＊					
T30115	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機]					
	三相3線式,7.5,損料,24日		箇所	163		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 269号　＊＊＊					
T30116	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]					
	三相,2.0,損料,24日		m	4		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 270号　＊＊＊					
T30117	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]					
	三相3線式,3.7,損料,24日		箇所	111		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 271号　＊＊＊					
T30118	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]					
	単相,2.0,損料,24日		m	3		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 272号　＊＊＊					
T30119	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]					
	単相2線式,3,損料,24日		箇所	99		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 273号　＊＊＊					
T30120	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	単相,2.0,損料,24日		m	4		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 274号　＊＊＊					
T30121	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相3線式,1.5,損料,24日		箇所	108		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 275号　＊＊＊					
T30122	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明]					
	単相,60,損料,12日		m	22		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 276号　＊＊＊					
T30123	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明]					
	単相2線式,1.5,損料,12日		箇所	52		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 277号　＊＊＊					
T30124	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相,22,損料,12日		m	14		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 278号　＊＊＊					
T30125	分電盤設備[配電設備　坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	三相3線式,3.7,損料,12日		箇所	59		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 279号　＊＊＊					
T30126	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]					
	三相,14,損料,6日		m	5		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 280号　＊＊＊					
T30127	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]					
	三相3線式,3.7,損料,6日		箇所	30		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 281号　＊＊＊					
T30128	高圧移動電線[受電設備]					
	6kV,14,損料,24日		m	19		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 282号　＊＊＊					
T30129	配電設備（避雷針）[受電設備]					
	一般型(8.4kV),損料,24日		箇所	1,180		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 283号　＊＊＊					
T30130	高圧引込設備[受電設備]					
	損料他,24日		箇所	143,522		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C18001	削孔工_労務費					
			日	70,665		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C18002	造成工_労務費					
			日	170,205		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 3号　＊＊＊					
C18003	足場整地・排泥処理工_労務費					
			日	42,630		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 4号　＊＊＊					
C18004	機械損料_削孔工_運転日					
			日	22,147		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 5号　＊＊＊					
C18005	機械損料_削孔工_供用日					
			供用日	23,746		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 6号　＊＊＊					
C18006	機械損料_プラント帯_運転日					
	造成用		日	108,648		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 7号　＊＊＊					
C18007	機械損料_造成帯_運転日					
	造成用		日	141,791		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 8号　＊＊＊					
C18008	機械損料_プラント帯_供用日					
	造成用		供用日	76,195		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 9号　＊＊＊					
C18009	機械損料_造成帯_供用日					
	造成用		供用日	65,739		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 10号　＊＊＊					
C18010	発動発電機_削孔工					
			供用日	3,140		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 11号　＊＊＊					
C18011	発動発電機_造成工					
			供用日	7,970		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 12号　＊＊＊					
C18020	消耗材料_削孔工					
	砂質土N≦50		m	2,619		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 13号　＊＊＊					
C18021	消耗材料_削孔工					
	砂礫N≦50		m	6,000		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 14号　＊＊＊					
C18022	消耗材料_削孔工					
	砂礫N＞50		m	7,208		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 15号　＊＊＊					
C18023	消耗材料_造成工					
	噴射用		m3	12,502		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 16号　＊＊＊					
C18025	消耗材料_造成工					
	プレジェット用		m3	5,001		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 17号　＊＊＊					
C18026	消耗材料_削孔工					
	砂質土N＞50		m	3,130		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 18号　＊＊＊					
C18027	消耗材料_削孔工					
	玉石砂礫		m	10,994		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 19号　＊＊＊					
C18028	消耗材料_削孔工					
	硬質粘性土・硬		m	6,728		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 20号　＊＊＊					
C19001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ,ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型)					
	8～10m,幅広ﾃﾞｯｷ		供用日	52,109		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,885	4,977	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,315	14,494	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,977	498	
	合　計				19,969	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,997	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け(投入)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,315	10,231	
	合　計				10,231	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,023	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り損料(9欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	707円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	運転1日当り損料(9欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW	1.000	日	707	707	
	合　計				707	算出数量 1.000 各単位
	単　価				707	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	243円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW	1.000	供用日	243	243	
	合　計				243	算出数量 1.000 各単位
	単　価				243	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り損料(9欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	906円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96002	運転1日当り損料(9欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW	1.000	日	906	906	
	合　計				906	算出数量 1.000 各単位
	単　価				906	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	311円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW	1.000	供用日	311	311	
	合　計				311	算出数量 1.000 各単位
	単　価				311	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1時間当り損料(9欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	969円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	運転1時間当り損料(9欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw	1.000	時間	969	969	
	合　計				969	算出数量 1.000 各単位
	単　価				969	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,120円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw	1.000	供用日	6,120	6,120	
	合　計				6,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り損料(9欄) ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,060円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	運転1日当り損料(9欄) ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分	1.000	日	5,060	5,060	
	合　計				5,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分	1.000	供用日	3,900	3,900	
	合　計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,900	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1時間当り損料(9欄) 裏込注入設備　46.5kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 裏込注入設備　46.5kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,050円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 裏込注入設備　46.5kw	1.000	時間	6,050	6,050	
	合　計				6,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,050	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 裏込注入設備　46.5kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 裏込注入設備　46.5kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	31,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 裏込注入設備　46.5kw	1.000	供用日	31,800	31,800	
	合　計				31,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,800	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1時間当り損料(9欄) 加泥材注入設備　33.1kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 加泥材注入設備　33.1kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,030円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 加泥材注入設備　33.1kW	1.000	時間	4,030	4,030	
	合　計				4,030	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,030	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 加泥材注入設備　33.1kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 加泥材注入設備　33.1kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	21,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 加泥材注入設備　33.1kW	1.000	供用日	21,200	21,200	
	合　計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,200	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	運転1日当り損料(9欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り損料(9欄) 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	29,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	運転1日当り損料(9欄) 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h	1.000	日	29,500	29,500	
	合　計				29,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	23,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h	1.000	供用日	23,900	23,900	
	合　計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1時間当り損料(9欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	725円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	運転1時間当り損料(9欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw	1.000	時間	725	725	
	合　計				725	算出数量 1.000 各単位
	単　価				725	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,580円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw	1.000	供用日	4,580	4,580	
	合　計				4,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り損料(9欄) 運搬台車　高さ調整付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 運搬台車　高さ調整付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,510円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	運転1日当り損料(9欄) 運搬台車　高さ調整付	1.000	日	8,510	8,510	
	合　計				8,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,510	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 運搬台車　高さ調整付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 運搬台車　高さ調整付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,420円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 運搬台車　高さ調整付	1.000	供用日	3,420	3,420	
	合　計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,420	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り損料(9欄) 電気溶接機　定格電流250A　×2台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 電気溶接機　定格電流250A　×・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	162円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	運転1日当り損料(9欄) 電気溶接機　定格電流250A　×2台分	1.000	日	162	162	
	合　計				162	算出数量 1.000 各単位
	単　価				162	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 電気溶接機　定格電流250A　×2台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 電気溶接機　定格電流250A　×・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	138円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 電気溶接機　定格電流250A　×2台分	1.000	供用日	138	138	
	合　計				138	算出数量 1.000 各単位
	単　価				138	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ　15kN　×2台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ　15kN　×2台分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	198円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ　15kN　×2台分	1.000	供用日	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位
	単　価				198	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 接合治具　φ2000用　×2台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 接合治具　φ2000用　×2台分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	640円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 接合治具　φ2000用　×2台分	1.000	供用日	640	640	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				640	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り損料(9欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	運転1日当り損料(9欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min	1.000	日	6,600	6,600	
	合　計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,600	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,970円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min	1.000	供用日	4,970	4,970	
	合　計				4,970	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,970	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1時間当り損料(9欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,920円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw	1.000	時間	2,920	2,920	
	合　計				2,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,920	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw	1.000	供用日	16,800	16,800	
	合　計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,800	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1時間当り損料(9欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	111円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw	1.000	時間	111	111	
	合　計				111	算出数量 1.000 各単位
	単　価				111	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,120円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw	1.000	供用日	1,120	1,120	
	合　計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,120	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 鋼板製簡易水槽　10m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 鋼板製簡易水槽　10m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	488円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 鋼板製簡易水槽　10m3	1.000	供用日	488	488	
	合　計				488	算出数量 1.000 各単位
	単　価				488	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り損料(9欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5k・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	356円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	運転1日当り損料(9欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分	1.000	日	356	356	
	合　計				356	算出数量 1.000 各単位
	単　価				356	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5k・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	206円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分	1.000	供用日	206	206	
	合　計				206	算出数量 1.000 各単位
	単　価				206	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転1時間当り損料(9欄) 気泡発生装置　3.7kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 気泡発生装置　3.7kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	756円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 気泡発生装置　3.7kw	1.000	時間	756	756	
	合　計				756	算出数量 1.000 各単位
	単　価				756	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 気泡発生装置　3.7kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 気泡発生装置　3.7kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,910円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 気泡発生装置　3.7kw	1.000	供用日	3,910	3,910	
	合　計				3,910	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) セメントサイロ　30t,0.75kw　×2台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 セメントサイロ　30t,0.75kw　・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,760円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) セメントサイロ　30t,0.75kw　×2台分	1.000	供用日	4,760	4,760	
	合　計				4,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02111	運転1時間当り損料(9欄)		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1時間当り損料(9欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 アルカリ中和装置　処理量6m3/h級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	553円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	運転1時間当り損料(9欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級	1.000	時間	553	553	
	合　計				553	算出数量 1.000 各単位
	単　価				553	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 アルカリ中和装置　処理量6m3/h級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,840円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級	1.000	供用日	2,840	2,840	
	合　計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,840	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り換算値損料(15欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り換算値損料(15欄) 土砂バケット　1m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96006 土砂バケット　1m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	551円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96006	供用1日当り換算値損料(15欄) 土砂バケット　1m3	1.000	供用日	551	551	
	合　計				551	算出数量 1.000 各単位
	単　価				551	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り換算値損料(13欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り換算値損料(13欄) 気泡発生装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96005 気泡発生装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	運転1日当り換算値損料(13欄) 気泡発生装置	1.000	日	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02111	運転1日当り損料(9欄)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運転1日当り損料(9欄) 水中ポンプ φ50,揚程5m,200%計上(24H運転)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 水中ポンプ φ50,揚程5m,200%・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	114円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	運転1日当り損料(9欄) 水中ポンプ φ50,揚程5m,200%計上(24H運転)	1.000	日	114	114	
	合　計				114	算出数量 1.000 各単位
	単　価				114	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02111	供用1日当り損料(11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供用1日当り損料(11欄) 水中ポンプ φ50,揚程5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 水中ポンプ φ50,揚程5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	33円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	供用1日当り損料(11欄) 水中ポンプ φ50,揚程5m	1.000	供用日	33	33	
	合　計				33	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合　計				11,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				11,000	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
	合　　計				25,935	算出数量 1.000 人
	単　　価				25,935	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合　　計				21,315	算出数量 1.000 人
	単　　価				21,315	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,885	24,885	
	合　　計				24,885	算出数量 1.000 人
	単　　価				24,885	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役(2方作業補正済)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96001	トンネル世話役(2方作業補正済)	1.000	人	42,793	42,793	
	合　　計				42,793	算出数量 1.000 人
	単　　価				42,793	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工(2方作業補正済)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R96002	トンネル特殊工(2方作業補正済)	1.000	人	41,524	41,524	
	合　計				41,524	算出数量 1.000 人
	単　価				41,524	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員(2方作業補正済)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96003	トンネル作業員(2方作業補正済)	1.000	人	30,305	30,305	
	合　計				30,305	算出数量 1.000 人
	単　価				30,305	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員(2方作業補正済)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96004	特殊作業員(2方作業補正済)	1.000	人	26,770	26,770	
	合　計				26,770	算出数量 1.000 人
	単　価				26,770	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02115	普通作業員(2方作業補正済)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員(2方作業補正済)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96005	普通作業員(2方作業補正済)	1.000	人	23,048	23,048	
	合　計				23,048	算出数量 1.000 人
	単　価				23,048	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02115	トンネル世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01061 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01061	トンネル世話役	1.000	人	39,375	39,375	
	合　計				39,375	算出数量 1.000 人
	単　価				39,375	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01062 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	38,115	38,115	
	合　計				38,115	算出数量 1.000 人
	単　価				38,115	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01063 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	27,930	27,930	
	合　計				27,930	算出数量 1.000 人
	単　価				27,930	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,465	24,465	
	合　計				24,465	算出数量 1.000 人
	単　価				24,465	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,965	13,965	
	合　計				13,965	算出数量 1.000 人
	単　価				13,965	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	30,345	30,345	
	合　計				30,345	算出数量 1.000 人
	単　価				30,345	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,995	22,995	
	合　計				22,995	算出数量 1.000 人
	単　価				22,995	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,785	22,785	
	合　計				22,785	算出数量 1.000 人
	単　価				22,785	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	28,455	28,455	
	合　計				28,455	算出数量 1.000 人
	単　価				28,455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02019 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	26,040	26,040	
	合　計				26,040	算出数量 1.000 人
	単　価				26,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02115	鉄骨工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	鉄骨工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02002	鉄骨工	1.000	人	26,250	26,250	
	合　計				26,250	算出数量 1.000 人
	単　価				26,250	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02115	塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02003	塗装工	1.000	人	27,930	27,930	
	合　計				27,930	算出数量 1.000 人
	単　価				27,930	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02115	地質調査技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04041 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04041	地質調査技師	1.000	人	49,875	49,875	
	合　計				49,875	算出数量 1.000 人
	単　価				49,875	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02115	地質調査員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04043 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04043	地質調査員	1.000	人	27,195	27,195	
	合　計				27,195	算出数量 1.000 人
	単　価				27,195	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	600,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)	1.000	台	600,000	600,000	
	合　計				600,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				600,000	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	300,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)	1.000	台	300,000	300,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	200,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)	1.000	台	200,000	200,000	
	合　　計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ昇降用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ昇降用(100%・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	100,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ昇降用(100%計上)	1.000	台	100,000	100,000	
	合　　計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ摺動用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ摺動用(100%・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	200,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ摺動用(100%計上)	1.000	台	200,000	200,000	
	合　　計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　中折用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　中折用(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	800,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　中折用(100%計上)	1.000	台	800,000	800,000	
	合　　計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	200,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機械機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02117	シールド機械機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機械機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｶｯﾀｰ用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｶｯﾀｰ用(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	800,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機械機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｶｯﾀｰ用(100%計上)	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02117	シールド機械機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機械機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	400,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機械機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)	1.000	台	400,000	400,000	
	合　計				400,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				400,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02117	シールド機械機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機械機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ用(100%・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	800,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機械機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ用(100%計上)	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S02117	シールド機械機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機械機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	400,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機械機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)	1.000	台	400,000	400,000	
	合　計				400,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				400,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S02117	シールド機械機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｴﾚｸﾀ旋回用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｴﾚｸﾀ旋回用(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	200,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｴﾚｸﾀ旋回用(100%計上)	1.000	台	200,000	200,000	
	合　　計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｶｯﾀｰ駆動用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 油圧ﾓｰﾀｰ　ｶｯﾀｰ駆動用(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｶｯﾀｰ駆動用(100%計上)	1.000	台	1,400,000	1,400,000	
	合　　計				1,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,400,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｽｸﾘｭｰ駆動用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 油圧ﾓｰﾀｰ　ｽｸﾘｭｰ駆動用(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	300,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｽｸﾘｭｰ駆動用(100%計上)	1.000	台	300,000	300,000	
	合　　計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｴﾚｸﾀ駆動用(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96137 油圧ﾓｰﾀｰ　ｴﾚｸﾀ駆動用(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｴﾚｸﾀ駆動用(100%計上)	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　　計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 後方台車(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96138 後方台車(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96138	シールド機機械器具買取価格 後方台車(100%計上)	1.000	式	8,000,000	8,000,000	
	合　　計				8,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				8,000,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 油圧機器及び配管(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96138 油圧機器及び配管(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,000,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96138	シールド機機械器具買取価格 油圧機器及び配管(100%計上)	1.000	式	18,000,000	18,000,000	
	合　計				18,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,000,000	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 土圧制御装置(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96138 土圧制御装置(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96138	シールド機機械器具買取価格 土圧制御装置(100%計上)	1.000	式	4,500,000	4,500,000	
	合　計				4,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,500,000	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S02117	シールド機機械器具買取価格		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機機械器具買取価格 電気機器及び配線(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96138 電気機器及び配線(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96138	シールド機機械器具買取価格 電気機器及び配線(100%計上)	1.000	式	12,000,000	12,000,000	
	合　計				12,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000,000	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S02117	機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具買取価格 材料台車　前照灯付き(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96141 材料台車　前照灯付き(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,360,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	機械器具買取価格 材料台車　前照灯付き(100%計上)	1.000	台	1,360,000	1,360,000	
	合　計				1,360,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,360,000	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S02117	機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具買取価格 材料台車(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96141 材料台車(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	960,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	機械器具買取価格 材料台車(100%計上)	1.000	台	960,000	960,000	
	合　計				960,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				960,000	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02117	機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具買取価格 ﾎｲｽﾄ式門型ｸﾚｰﾝ　4.9t吊(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96141 ﾎｲｽﾄ式門型ｸﾚｰﾝ　4.9t吊(100%・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,600,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	機械器具買取価格 ﾎｲｽﾄ式門型ｸﾚｰﾝ　4.9t吊(100%計上)	1.000	台	43,600,000	43,600,000	
	合　　計				43,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				43,600,000	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02117	機械器具買取価格		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具買取価格 トラバーサ　0.4kw×2(100%計上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96141 トラバーサ　0.4kw×2(100%計上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,660,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	機械器具買取価格 トラバーサ　0.4kw×2(100%計上)	1.000	台	2,660,000	2,660,000	
	合　　計				2,660,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,660,000	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 シールド掘削土(加泥材含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 シールド掘削土(加泥材含む)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物運搬費 シールド掘削土(加泥材含む)	1.000	ton	4,000	4,000	
	合　　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				4,000	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 シールド掘削土(加泥材含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 シールド掘削土(加泥材含む)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	建設廃材 シールド掘削土(加泥材含む)	1.000	ton	5,000	5,000	
	合　　計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				5,000	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,645円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,645	1,645	
	合　　計				1,645	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,645	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 脱水ケーキ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 脱水ケーキ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	建設廃材 脱水ケーキ	1.000	m3	11,000	11,000	
	合　　計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				11,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	9,964	9,964	
	合　　計				9,964	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		9,964	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
	9)週休２日方式の対象工事区分	現場閉所による週休２日方式				
P18209	異形棒鋼 SD295A　　D13	1.030	ton	90,000	92,700	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	59,325	68,224	
	合　　計				160,924	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		160,924	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
	9)週休２日方式の対象工事区分	現場閉所による週休２日方式				
P18210	異形棒鋼 SD295A　　D16	1.030	ton	88,000	90,640	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	59,325	68,224	
	合　計				158,864	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		158,864	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,29.08m,6.79m,0.13m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	２セットセット 29.080m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	6.790m 0.130m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	7円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	126	10,206	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 81kW級	2.000	日	89,500	179,000	
Y00004	諸雑費	0.060		382,196	22,932	
P32022	グラウト材	1,036.800	L	7	7,258	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.166	個	60,400	70,426	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.195	個	122,000	23,790	
P41139	シャンクロッド	0.579	個	76,100	44,062	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		138,278	56,694	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.090	個	60,400	5,436	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.015	個	122,000	1,830	
P41139	シャンクロッド	0.049	個	76,100	3,729	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		10,995	5,388	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.001	個	60,400	60	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	122,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.001	個	76,100	76	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		136	75	
	合　計				623,952	算出数量 2.400 本
	単　価		本		259,980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,23.69m,4.52m,0.13m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	２セットセット 23.690m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	4.520m 0.130m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	7円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	126	10,206	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 81kW級	2.000	日	89,500	179,000	
Y00004	諸雑費	0.060		382,196	22,932	
P32022	グラウト材	1,020.200	L	7	7,141	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.187	個	60,400	71,695	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.199	個	122,000	24,278	
P41139	シャンクロッド	0.590	個	76,100	44,899	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		140,872	57,758	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.075	個	60,400	4,530	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.012	個	122,000	1,464	
P41139	シャンクロッド	0.041	個	76,100	3,120	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		9,114	4,466	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.002	個	60,400	121	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	122,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.001	個	76,100	76	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		197	108	
	合　計				624,784	算出数量 3.000 本
	単　価		本		208,261	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,２セット,削孔			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ダブルパッカー工法 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	削孔		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	25,935	38,903	
R01002	特殊作業員	6.200	人	24,885	154,287	
R01003	普通作業員	2.300	人	21,315	49,025	
R01021	運転手（特殊）	1.020	人	24,465	24,954	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	126	4,284	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊	6.000	時間	2,000	12,000	
	合　計				283,453	算出数量 1.000 現場
	単　価		現場		283,453	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,４セット,注入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ダブルパッカー工法 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	注入		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.100	人	25,935	80,399	
R01002	特殊作業員	11.600	人	24,885	288,666	
R01003	普通作業員	3.900	人	21,315	83,129	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	3.230	人	24,465	79,022	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	108.000	L	126	13,608	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊	19.000	時間	2,000	38,000	
	合　計				582,824	算出数量 1.000 現場
	単　価		現場		582,824	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S04044	アースオーガ工（硬質地盤アースオーガ）		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	アースオーガ工（硬質地盤アースオーガ） 350mm以上500mm以下,10m以下,連続地中壁工以外,100本未満,45kW,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	20以上,無,5,0,0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)杭径区分 2)掘削長区分	350mm以上500mm以下 10m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分 4)施工規模区分	連続地中壁工以外 100本未満				
	5)アースオーガのオーガ出力の選定 6)N値区分	45kW 20以上				
	7)土質区分 8)モルタルプラントの有無	土 無				
	9)土の掘削長(L1) 10)岩塊・玉石の掘削長(L2)	5.000 0.000				
	11)軟岩(Ⅰ)軟岩(Ⅱ)の掘削長(L3)	0.000				
R01001	土木一般世話役	1.680	人	25,935	43,571	
R01012	とび工	3.360	人	28,455	95,609	
R01002	特殊作業員	1.680	人	24,885	41,807	
R01003	普通作業員	1.680	人	21,315	35,809	
R01021	運転手（特殊）	1.680	人	24,465	41,101	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	82.000	L	126	10,332	
M06232	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] 45kW	2.660	供用日	81,100	215,726	
R01021	運転手（特殊）	0.840	人	24,465	20,551	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	45.000	L	126	5,670	
M04016	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型・排対型(1次)] 30～35t吊	1.330	供用日	45,000	59,850	
Y00004	諸雑費	0.100		570,026	57,003	
	合　計				627,029	算出数量 10.000 本
	単　価		本		62,703	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m	2.440	本	2,450	5,978	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		5,978	120	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,935	2,075	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,885	2,986	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,315	3,624	
	合　計				14,783	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,478	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S07074	鋼管吊込据付(φ2000～3000)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ2000～3000) 4.0m管,2000mm,11mm,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	0円 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	2000mm 11mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)施工区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	3.500	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,885	49,770	
R01003	普通作業員	3.000	人	21,315	63,945	
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	47,800	47,800	
	合　計				187,450	算出数量 3.500 本
	単　価		本		53,557	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S07080	鋼管溶接(φ2000～3000)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ2000～3000) 2000mm,11mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	2000mm 11mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.620	人	25,935	16,080	
R01002	特殊作業員	0.920	人	24,885	22,894	
R01011	溶接工	1.540	人	30,345	46,731	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		85,705	23,997	
	合　計				109,702	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		109,702	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,2000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	内面塗装 2000mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	2.400	kg	2,700	6,480	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.140	kg	422	59	
R02003	塗装工	0.250	人	27,930	6,983	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		6,983	1,746	
	合　計				15,268	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		15,268	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄなし),2000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄなし) 2000mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35141	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 2000A　WSP　012　補助材料含む	1.000	組	56,100	56,100	
R02003	塗装工	0.400	人	27,930	11,172	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		11,172	2,234	
	合　　計				69,506	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		69,506	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08014	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	9,940	13,817	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	93.000	L	126	11,718	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,465	24,465	
	合　　計				50,000	算出数量 887.000 ㎡
	単　　価		㎡		56	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04421 M04421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.2時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 26.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,400	13,400	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L	126	3,276	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,465	24,465	
	合　　計				41,141	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		41,141	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02042 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.64		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M02042	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.640	供用日	10,800	17,712	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	58.000	L	126	7,308	
	合　計				25,020	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		25,020	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] ,吐出量37～100L/min,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M10101 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.63		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10101	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量37～100L/min	1.630	供用日	2,220	3,619	
	合　計				3,619	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,619	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置[記録式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M23082 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.38		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23082	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	1.380	供用日	6,140	8,473	
	合　計				8,473	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		8,473	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M18132 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.75		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18132	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.750	供用日	1,290	2,258	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	126	2,142	
	合　計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		4,400	
Y00001	単位					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27432 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.80		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
	合　　計				1,818	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,818	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程15m,18時間を超える場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M19194 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	18時間を超える場合				
M19194	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程15m	1.100	供用日	357	393	
	合　　計				393	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		393	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程30m,18時間を超える場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M19196 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	24.0 1.10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	18時間を超える場合				
M19196	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m	1.100	供用日	577	635	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	52.000	kWh	15.34	798	
	合　　計				1,433	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,433	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径100mm 全揚程10m,18時間を超える場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M19201 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	24.0 1.10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	18時間を超える場合				
M19201	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程10m	1.100	供用日	682	750	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	52.000	kWh	15.34	798	
	合　　計				1,548	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,548	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27944 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27944	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3	1.000	供用日	869	869	
	合　　計				869	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		869	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M21341 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M21341	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA	1.000	供用日	2,740	2,740	
	合　　計				2,740	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		2,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27945 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27945	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30m3	1.000	供用日	1,230	1,230	
	合　　計				1,230	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		1,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S16003	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27581 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27581	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり	1.000	供用日	85	85	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				85	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		85	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23121	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	434	434	
	合　　計				434	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		434	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23130 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23130	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	750	750	
	合　　計				750	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ] 測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23131 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23131	騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ] 測定周波数～20KHZ	1.000	供用日	597	597	
	合　　計				597	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		597	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	47,800	47,800	
	合　　計				47,800	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		47,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,300	43,300	
	合　　計				43,300	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		43,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 20KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02054	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量20kva	1.200	日	2,700	3,240	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	126	2,520	
	合　　計				5,760	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		5,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,000	40,000	
	合　　計				40,000	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		40,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),160ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 160ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01033	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力160t吊	1.000	日	330,000	330,000	
	合　　計				330,000	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		330,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),120ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 120ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01032	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力120t吊	1.000	日	234,000	234,000	
	合　計				234,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		234,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,有,116日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 250型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 116日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02002	H形鋼（杭使用） ２５０型　［賃料］	1.000	t 供用日	9,280	9,280	
G15022	H型鋼（杭使用） ２５０型　［整備費］	1.000	ton	6,055	6,055	
	合　計				15,335	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		15,335	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,25日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 25日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼（杭使用） ３００型　［賃料］	1.000	t 供用日	2,000	2,000	
G15023	H型鋼（杭使用） ３００型　［整備費］	1.000	ton	6,055	6,055	
	合　計				8,055	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		8,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,有,25日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 350型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 25日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02004	H形鋼（杭使用） ３５０型　［賃料］	1.000	t 供用日	2,000	2,000	
G15024	H型鋼（杭使用） ３５０型　［整備費］	1.000	ton	6,055	6,055	
	合　計				8,055	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		8,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),400型,有,25日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 400型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 25日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)使用回数	1回				
G02005	H形鋼（杭使用） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	2,000	2,000	
G15025	H型鋼（杭使用） ４００型　［整備費］	1.000	ton	6,055	6,055	
	合　　計				8,055	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		8,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,104日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 104日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼（杭使用） ３００型　［賃料］	1.000	t 供用日	8,320	8,320	
G15023	H型鋼（杭使用） ３００型　［整備費］	1.000	ton	6,055	6,055	
	合　　計				14,375	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		14,375	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,有,104日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 350型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 104日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02004	H形鋼（杭使用） ３５０型　［賃料］	1.000	t 供用日	8,320	8,320	
G15024	H型鋼（杭使用） ３５０型　［整備費］	1.000	ton	6,055	6,055	
	合　　計				14,375	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		14,375	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ﾁﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.210	人	25,935	5,446	
R01012	とび工	0.400	人	28,455	11,382	
R01011	溶接工	0.210	人	30,345	6,372	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,315	4,476	
Y00004	諸雑費	0.040		27,676	1,107	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] 吊上能力25t吊	0.210	日	43,300	9,093	
	合　　計				37,876	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		37,876	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	25,935	36,309	
R01012	とび工	6.300	人	28,455	179,267	
R01003	普通作業員	1.200	人	21,315	25,578	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1.400	日	43,300	60,620	
Y00004	諸雑費	0.340		301,774	102,603	
	合　計				404,377	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,044	
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	0 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	24,885	37,328	
R01003	普通作業員	1.500	人	21,315	31,973	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.710	日	17,000	29,070	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	189.000	L	126	23,814	
R01021	運転手（特殊）	1.500	人	24,465	36,698	
	合　計				158,883	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		159	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,334,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,347	2,347,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,885	72,167	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,315	61,814	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L	126	45,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,465	70,949	
	合　計				2,761,190	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,761	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	21,315	6,821	
	合　　計				6,821	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		68	
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	0	0	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,315	3,410	
	合　　計				3,410	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		34	
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	120	12,480	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,315	3,410	
	合　　計				15,890	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		159	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,531日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 531.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１．５kN	1.000	本	21,600	21,600	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	4,210	4,210	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	5,320	5,320	
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	10,200	10,200	
Y00004	その他材料 10%	0.100		61,330	6,133	
Y00002	損料 0.0639%	0.339		67,463	22,870	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,785	57,874	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	21,315	46,893	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		172,230	861	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,785	28,937	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	21,315	23,447	
	合　計				180,882	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		180,882	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5㎜2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5㎜2 1.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,190	1,190	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,190	1,190	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	1.000	m	64	64	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	22,785	5,696	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	21,315	7,460	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,785	5,696	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	21,315	7,460	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	22,785	228	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,692	143	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	22,785	1,139	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	21,315	1,492	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,785	1,139	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	21,315	1,492	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,785	228	
	合　計				34,617	算出数量 1.000 極
	単　価		極		34,617	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,531日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(㎜2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 531.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09221	６００Ｖキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	253	25,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.339		25,300	8,577	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	22,785	75,191	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		100,491	502	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	22,785	37,595	
	合　計				121,865	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,219	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 531.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） 150×250×100	1.000	個	4,560	4,560	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	29	435	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	260	260	
Y00002	損料 0.0639%	0.339		7,175	2,432	
R01013	電工	0.790	人	22,785	18,000	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,175	126	
R01013	電工	0.400	人	22,785	9,114	
	合　　計				29,672	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		29,672	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	25,935	7,521	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,885	7,217	
R01012	とび工	0.580	人	28,455	16,504	
M05432	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(1次)] 圧入力981-1471kN引抜力1079-1569kN	0.360	供用日	90,900	32,724	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	126	4,158	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	30,600	13,464	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	32.000	L	126	4,032	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	24,465	7,340	
	合　　計				92,960	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		92,960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（ＶＬ型）,23m以下,50＜最大N値≦100,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長	普通鋼矢板（ＶＬ型） 23m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	50＜最大N値≦100 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18008	鋼矢板 普通鋼矢板（ＶＬ型）	0.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	3.130	人	25,935	81,177	
R01002	特殊作業員	3.130	人	24,885	77,890	
R01012	とび工	6.250	人	28,455	177,844	
M05443	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排2] 広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	4.530	供用日	267,000	1,209,510	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	631.000	L	126	79,506	
M04129	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 50～51t吊	4.530	供用日	59,500	269,535	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	434.000	L	126	54,684	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	3.130	人	24,465	76,575	
Y00004	諸雑費 16	0.160		2,026,721	324,275	
	合　計				2,350,996	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		235,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（VL型・VIL型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（VL型・VIL型） 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	25,935	28,529	
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,885	27,374	
R01012	とび工	2.190	人	28,455	62,316	
M05443	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排2] 広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	267,000	229,620	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	119.000	L	126	14,994	
M04129	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～51t吊	1.310	供用日	59,500	77,945	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	125.000	L	126	15,750	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	24,465	22,019	
	合　計				478,547	算出数量 1.000 回
	単　価		回		478,547	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,120ｔ吊を超え160ｔ吊以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120ｔ吊を超え160ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.700	人	24,885	141,845	
F01088	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊	1.900	日	97,800	185,820	
Y00004	運搬費等	4.540		327,665	1,487,599	
	合　計				1,815,264	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,815,264	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,80ｔ吊以上120ｔ吊以下,運搬～組立～分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 80ｔ吊以上120ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	4.300	人	24,885	107,006	
F01088	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊	1.500	日	97,800	146,700	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	運搬費等	4.390		253,706	1,113,769	
	合　計				1,367,475	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,367,475	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗ式杭打機,機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解～運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗ式杭打機 機械質量20ｔ以上60ｔ以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	8.600	人	24,885	214,011	
F01088	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊	2.100	日	97,800	205,380	
Y00004	運搬費等	1.480		419,391	620,699	
	合　計				1,040,090	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,040,090	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,16ｔ吊以上35ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 16ｔ吊以上35ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	3.000	人	24,885	74,655	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.800	日	43,300	34,640	
Y00004	運搬費等	3.840		109,295	419,693	
	合　計				528,988	算出数量 1.000 台
	単　価		台		528,988	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 平積0.4m3以上0.6m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.700	人	24,885	67,190	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1.400	日	43,300	60,620	
Y00004	運搬費等	2.160		127,810	276,070	
	合　計				403,880	算出数量 1.000 台
	単　価		台		403,880	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50㎞まで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 50㎞まで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46363	運賃料金 20t車以上30t車まで　50㎞まで	1.000	台	76,000	76,000	
	合　　計				76,000	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		76,000	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50㎞まで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 50㎞まで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50㎞以下　製品長12m以内	1.000	ton	5,750	5,750	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				7,250	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		7,250	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50㎞まで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 50㎞まで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50㎞以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,500	11,500	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				14,500	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		14,500	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50㎞まで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 50㎞まで				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,500	11,500	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				14,500	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		14,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下　製品長12m以内	1.000	ton	12,240	12,240	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				15,240	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		15,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 17,193円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 200kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m以内	1.000	ton	17,193	17,193	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				18,693	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		18,693	
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 FRPM管,2000mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分	FRPM管 2000mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,885	24,885	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
F07029	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 2000mm	1.000	日	17,900	17,900	
	合　計				111,350	算出数量 9.500 箇所
	単　価		箇所		11,721	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ116,砂・砂質土,,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30012	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	20,100	20,100	
	合　計				20,100	算出数量 1.000 m
	単　価		m		20,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	49,875	6,484	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	36,750	9,188	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	27,195	6,799	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,一重管式,GL-20m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	現場透水試験 一重管式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)適用基準	GL-20m以内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30073	現場透水試験 一重管式　GL-２0m以内	1.000	回	131,000	131,000	
	合　計				131,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		131,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.500	人	49,875	24,938	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	36,750	36,750	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	27,195	27,195	
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)岩質 4)押土の有無	- 無し				
	5)障害の有無 6)施工数量	無し 5,000m3未満				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　価		m3		316.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		204.9	
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		998.6	
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		2,002	
	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	自立式 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		293.5	
	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		472.3	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	単　　価		m3		1,162	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		299.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3		365	
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,22.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単　　価		m3		2,639	
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		353.1	
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		426.3	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		807.8	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)敷均し作業内容	残土受入れ地での処理 -				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		117.5	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 34.3km以下				
	単　　価		m3		3,748	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0301	SP 基礎砕石		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JI			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	S規格品)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)				
	単　　価		㎥		2,026	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
J02067	生コンクリート(高炉Ｂ) 21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		26,570	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		28,580	
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		26,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		33,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-40(			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-40(高炉B) W/C60%				
J02067	生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		33,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡		9,208	
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡		8,265	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150.000㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40				
	単　価		㎡		1,047	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,885	8,461	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,315	14,494	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,461	846	
	合　計				23,801	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,380	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B(時間外1h追加済)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B(時間外1h追加済)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96006	交通誘導警備員B(時間外1h追加済)	1.000	人	15,946	15,946	
	合　計				15,946	算出数量 1.000 人
	単　価				15,946	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,125円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	1.000	m3	3,125	3,125	
	合　計				3,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,125	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,250円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,250	2,250	
	合　計				2,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,250	
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,850	17,850	
	合　計				17,850	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,850	
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口9cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)木杭（松杭丸太）規格 2)長期割引単価区分	長2.0m、末口9cm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33601	松杭丸太 長2.0m、末口9cm	32.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	1.100	日	15,300	16,830	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.100	日	9,720	10,692	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	126	5,040	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,465	24,465	
Y00004	諸雑費	0.030		125,592	3,768	
	合　計				129,360	算出数量 32.000 本
	単　価		本		4,043	
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)舗設材の種別 2)規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03106	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	11.500	m3	4,200	48,300	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	25,935	5,706	
R01003	普通作業員	0.690	人	21,315	14,707	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.900	時間	2,070	3,933	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	126	1,512	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	24,465	7,340	
	合　計				81,498	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		815	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
S16002	濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式) ,ろ過面積17m2,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M12541 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.82		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 89.6				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12541	濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式) ろ過面積17m2	1.820	供用日	24,300	44,226	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	89.600	kWh	15.34	1,374	
	合　計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		45,600	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,885	24,885	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
Y00004	諸雑費	0.040		72,135	2,885	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	2,620	94,320	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	17,000	23,630	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L	126	12,348	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,465	24,465	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				229,783	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		6,383	
	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 38,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	38 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	76.000	kWh	15.34	1,166	
R01002	特殊作業員	3.800	人	24,885	94,563	
Y00004	諸雑費	0.230		95,729	22,018	
	合　計				117,747	算出数量 1.000 箇所
	単　価				117,747	
	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	25,935	10,374	
R01003	普通作業員	1.200	人	21,315	25,578	
	合　計				35,952	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		3,595	
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	35,700	22,134	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	31,080	65,268	
R01003	普通作業員	0.410	人	21,315	8,739	
Y00004	雑品	0.060		96,141	5,768	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.580	日	43,300	25,114	
	合　計				127,023	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		12,702	
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
S18075	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.450	人	25,935	11,671	
R01012	とび工	1.500	人	28,455	42,683	
R01003	普通作業員	0.270	人	21,315	5,755	
Y00004	雑品	0.020		60,109	1,202	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.470	日	43,300	20,351	
	合　　計				81,662	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		817	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		229.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,0.2km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単　　価		m3		697.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 34.3km以下				
	単　　価		m3		4,609	
	＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	250.000mm 2層施工				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40				
	単　　価		㎡		1,829	
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50.000mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡		1,627	
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,直管,200～400mm,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	撤去 直管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm -				
	単　　価		m		269.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,固形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96158 汚泥(一次注入,固形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96158	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,固形)	1.000	m3	15,000	15,000	
	合　　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥(固形,DT運搬)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96166 汚泥(固形,DT運搬)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96166	産業廃棄物運搬費 汚泥(固形,DT運搬)	1.000	m3	6,500	6,500	
	合　　計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				6,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,泥水)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96159 汚泥(一次注入,泥水)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96159	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,泥水)	1.000	m3	13,000	13,000	
	合　計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96167 汚泥(泥水,ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96167	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬)	1.000	m3	11,000	11,000	
	合　計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 汚泥(二次注入,泥水)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96160 汚泥(二次注入,泥水)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96160	産業廃棄物処分費 汚泥(二次注入,泥水)	1.000	m3	13,000	13,000	
	合　計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,箱DT運搬)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96168 汚泥(泥水,箱DT運搬)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96168	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,箱DT運搬)	1.000	m3	8,500	8,500	
	合　計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 28.3m,36m,198L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	28.300m 36.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	198.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	5,252.000	L	7	36,764	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	99,000	9,900	
P40307	シールセット	1.100	個	4,950	5,445	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		35,945	20,129	
	合　　計				383,147	算出数量 26.525 本
	単　　価		本		14,445	
	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 1.5m,36m,1915L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	1.500m 36.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(0) 4)注入材料単価	1,915.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	13,215.500	L	7	92,509	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.600	個	4,950	12,870	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		63,170	35,375	
	合　　計				481,363	算出数量 6.901 本
	単　　価		本		69,752	
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 1.5m,36m,1372L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	1.500m 36.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(0) 4)注入材料単価	1,372.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	12,923.400	L	7	90,464	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.600	個	4,950	12,870	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		63,170	35,375	
	合　　計				479,318	算出数量 9.419 本

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		本		50,887	
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 10m,36m,996L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	10.000m 36.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	996.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	11,830.500	L	7	82,814	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	99,000	19,800	
P40307	シールセット	2.400	個	4,950	11,880	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		52,280	29,277	
	合　　計				454,680	算出数量 11.877 本
	単　　価		本		38,279	
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 20m,36m,1404L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	20.000m 36.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	1,404.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	11,797.600	L	7	82,583	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	99,000	19,800	
P40307	シールセット	2.400	個	4,950	11,880	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		52,280	29,277	
	合　　計				454,449	算出数量 8.402 本
	単　　価		本		54,083	
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 22.04m,28.34m,358L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	22.040m 28.340m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	358.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	7,860.800	L	7	55,026	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	99,000	19,800	
P40307	シールセット	1.600	個	4,950	7,920	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		48,320	27,059	
	合　計				420,714	算出数量 21.957 本
	単　価		本		19,160	
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,28.3m,36m,1432L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	28.300m 36.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,432.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	12,518.600	L	43	538,300	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.500	個	4,950	12,375	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		62,675	35,098	
	合　計				971,639	算出数量 8.742 本
	単　価		本		111,146	
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,5819L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	1.500m 36.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	5,819.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	15,422.100	L	43	663,150	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.200	本	206,000	41,200	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	3.100	個	4,950	15,345	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		86,245	48,297	
	合　　計				1,133,258	算出数量 2.650 本
	単　　価		本		427,595	
	＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,5261L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	1.500m 36.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	5,261.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	15,386.300	L	43	661,611	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.200	本	206,000	41,200	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	3.100	個	4,950	15,345	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		86,245	48,297	
	合　　計				1,131,719	算出数量 2.924 本
	単　　価		本		386,965	
	＊＊＊　Ｓ単－ 286号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,10m,36m,4510L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	10.000m 36.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	4,510.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	15,076.000	L	43	648,268	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.200	本	206,000	41,200	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	3.000	個	4,950	14,850	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		85,750	48,020	
	合　計				1,117,604	算出数量 3.342 本
	単　価		本		334,331	
	＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,20m,36m,2938L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	20.000m 36.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	2,938.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	14,320.400	L	43	615,777	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.900	個	4,950	14,355	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		64,655	36,207	
	合　計				1,052,205	算出数量 4.874 本
	単　価		本		215,873	
	＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,22.04m,28.34m,1208L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	22.040m 28.340m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,208.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	12,503.800	L	43	537,663	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.500	個	4,950	12,375	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		62,675	35,098	
	合　計				971,002	算出数量 10.350 本
	単　価		本		93,809	
	＊＊＊　S単－ 289号　＊＊＊					
S02111	削孔・造成機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96800 自動制御引上げ装置付,削孔機・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96800	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機	1.000	日	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	
	＊＊＊　S単－ 290号　＊＊＊					
S02111	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M10102 吐出量200L/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,160円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M10102	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min	1.000	日	2,160	2,160	
	合　計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,160	
	＊＊＊　S単－ 291号　＊＊＊					
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19236 口径100mm 全揚程25m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	919円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19236	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程25m	1.000	日	919	919	
	合　計				919	算出数量 1.000 各単位
	単　価				919	
	＊＊＊　S単－ 292号　＊＊＊					
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19196 口径50mm 全揚程30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	288円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19196	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m	1.000	日	288	288	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				288	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				288	
	＊＊＊　S単－ 293号　＊＊＊					
S02111	動力制御盤		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	動力制御盤 CP-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96801 CP-4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,680円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96801	動力制御盤 CP-4	1.000	日	1,680	1,680	
	合　　計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,680	
	＊＊＊　S単－ 294号　＊＊＊					
S02111	削孔・造成機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96800 自動制御引上げ装置付,削孔機・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96800	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機	1.000	日	19,800	19,800	
	合　　計				19,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				19,800	
	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊					
S02111	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M10102 吐出量200L/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,630円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M10102	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min	1.000	日	1,630	1,630	
	合　　計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,630	
	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊					
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19236 口径100mm 全揚程25m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	498円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19236	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程25m	1.000	日	498	498	
	合　　計				498	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				498	
	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊					
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19196 口径50mm 全揚程30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	166円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19196	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m	1.000	日	166	166	
	合　計				166	算出数量 1.000 各単位
	単　価				166	
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
S02111	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400?/分,SG-400ｸﾗｽ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96811 圧力35MPa,流量400?/分,SG-400ｸﾗｽ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	83,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96811	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400?/分,SG-400ｸﾗｽ	1.000	日	83,700	83,700	
	合　計				83,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				83,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊					
S02111	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96812 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96812	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ	1.000	日	11,000	11,000	
	合　計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊					
S02111	ﾌｨﾙﾀ式集塵機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 60m3/分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96813 60m3/分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,070円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96813	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 60m3/分	1.000	日	1,070	1,070	
	合　計				1,070	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊					
S02111	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M11378 [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,470円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M11378	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型	1.000	日	5,470	5,470	
	合　計				5,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊					
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19233 口径80mm 全揚程20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	724円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19233	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	日	724	724	
	合　計				724	算出数量 1.000 各単位
	単　価				724	
	＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊					
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19203 口径100mm 全揚程20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	575円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19203	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程20m	1.000	日	575	575	
	合　計				575	算出数量 1.000 各単位
	単　価				575	
	＊＊＊　Ｓ単－ 304号　＊＊＊					
S02111	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M28391 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	517円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28391	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.000	日	517	517	
	合　計				517	算出数量 1.000 各単位
	単　価				517	
	＊＊＊　Ｓ単－ 305号　＊＊＊					
S02111	造成記録装置		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96814 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96814	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ	1.000	日	4,500	4,500	
	合　計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 306号　＊＊＊					
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19199 口径80mm 全揚程20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	368円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19199	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	日	368	368	
	合　計				368	算出数量 1.000 各単位
	単　価				368	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊					
S02111	造成整流措置付モニター		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96815 超合金製,φ110mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	75,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96815	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm	1.000	日	75,000	75,000	
	合　計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,000	
	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊					
S02111	造成工ｽｲﾍﾞﾙ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96816 耐圧80MPa,φ90mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96816	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm	1.000	日	16,900	16,900	
	合　計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,900	
	＊＊＊　S単－ 309号　＊＊＊					
S02111	造成工ﾛｯﾄﾞ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96817 φ90mm,3m/本,12本/組		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	21,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96817	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組	1.000	日	21,800	21,800	
	合　計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,800	
	＊＊＊　S単－ 310号　＊＊＊					
S02111	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M18140 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M18140	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	日	4,440	4,440	
	合　計				4,440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,440	
	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊					
S02111	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19283 口径100mm 全揚程50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19283	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程50m	1.000	日	3,700	3,700	
	合　計				3,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				3,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 312号　＊＊＊					
S02111	動力制御盤		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	動力制御盤 CP-3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96818 CP-3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,610円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96818	動力制御盤 CP-3	1.000	日	1,610	1,610	
	合　　計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 313号　＊＊＊					
S02112	PAC添加用凝集剤ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PAC添加用凝集剤ポンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96801	PAC添加用凝集剤ポンプ	1.000	日	2,800	2,800	
	合　　計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 314号　＊＊＊					
S02112	高分子添加凝集剤ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高分子添加凝集剤ポンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96802	高分子添加凝集剤ポンプ	1.000	日	2,800	2,800	
	合　　計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 315号　＊＊＊					
S02112	水中撹拌機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中撹拌機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	72円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96803	水中撹拌機	1.000	日	72	72	
	合　　計				72	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				72	
	＊＊＊　Ｓ単－ 316号　＊＊＊					
S02112	希硫酸添加用ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	希硫酸添加用ポンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F96804	希硫酸添加用ポンプ	1.000	日	2,800	2,800	
	合　計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 317号　＊＊＊					
S02112	苛性ソーダ添加用ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	苛性ソーダ添加用ポンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96805	苛性ソーダ添加用ポンプ	1.000	日	2,800	2,800	
	合　計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊					
S02112	炭酸ガス添加設備		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス添加設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96806		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,701円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96806	炭酸ガス添加設備	1.000	日	4,701	4,701	
	合　計				4,701	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,701	
	＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊					
S02112	炭酸ガス撹拌用エアレーションポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス撹拌用エアレーションポンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96807		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	144円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96807	炭酸ガス撹拌用エアレーションポンプ	1.000	日	144	144	
	合　計				144	算出数量 1.000 各単位
	単　価				144	
	＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　全揚程　１０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05001 口径　５０㎜　全揚程　１０ｍ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	122円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　全揚程　１０ｍ	1.000	日	122	122	
	合　計				122	算出数量 1.000 各単位
	単　価				122	
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　全揚程　１５ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05002 口径　５０㎜　　全揚程　１５ｍ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	172円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05002	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　　全揚程　１５ｍ	1.000	日	172	172	
	合　　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				172	
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量75kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02059 定格容量75kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,140円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02059	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量75kva	1.000	日	3,140	3,140	
	合　　計				3,140	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量100kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02060 定格容量100kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,410円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02060	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量100kva	1.000	日	3,410	3,410	
	合　　計				3,410	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量125kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02061 定格容量125kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,560円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02061	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量125kva	1.000	日	4,560	4,560	
	合　　計				4,560	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				4,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ φ50,3.7kW,揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96808 φ50,3.7kW,揚程30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	237円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96808	工事用水中ポンプ φ50,3.7kW,揚程30m	1.000	日	237	237	
	合　　計				237	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				237	
	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02114	原水槽		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	原水槽 1.0m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96801 1.0m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,880円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96801	原水槽 1.0m3	1.000	日	2,880	2,880	
	合　計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,880	
	＊＊＊　S単－ 327号　＊＊＊					
S02114	中和槽		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中和槽 2.0m3（ノッチタンク）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96802 2.0m3（ノッチタンク）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,070円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96802	中和槽 2.0m3（ノッチタンク）	1.000	日	1,070	1,070	
	合　計				1,070	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,070	
	＊＊＊　S単－ 328号　＊＊＊					
S02114	PAC槽		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PAC槽 200L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96803 200L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	156円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96803	PAC槽 200L	1.000	日	156	156	
	合　計				156	算出数量 1.000 各単位
	単　価				156	
	＊＊＊　S単－ 329号　＊＊＊					
S02114	希硫酸槽		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	希硫酸槽 100L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96804 100L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	156円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96804	希硫酸槽 100L	1.000	日	156	156	
	合　計				156	算出数量 1.000 各単位
	単　価				156	
	＊＊＊　S単－ 330号　＊＊＊					
S02114	高分子槽		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高分子槽 500L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96805 500L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	365円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96805	高分子槽 500L	1.000	日	365	365	
	合　計				365	算出数量 1.000 各単位
	単　価				365	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 331号　＊＊＊					
S02114	苛性ソーダ槽		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	苛性ソーダ槽 100L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96806 100L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	156円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96806	苛性ソーダ槽 100L	1.000	各単位	156	156	
	合　計				156	算出数量 1.000 各単位
	単　価				156	
	＊＊＊　S単－ 332号　＊＊＊					
S02114	中和運転盤		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中和運転盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96807		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,450円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96807	中和運転盤	1.000	日	2,450	2,450	
	合　計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,450	
	＊＊＊　S単－ 333号　＊＊＊					
S02114	ポンプ運転盤		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ運転盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96808		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96808	ポンプ運転盤	1.000	日	500	500	
	合　計				500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				500	
	＊＊＊　S単－ 334号　＊＊＊					
S02114	設備周辺雑材・消耗品		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	設備周辺雑材・消耗品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96809		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	850円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96809	設備周辺雑材・消耗品	1.000	日	850	850	
	合　計				850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				850	
	＊＊＊　S単－ 335号　＊＊＊					
S02114	ホース		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホース φ50,150m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96810 φ50,150m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,490円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96810	ホース φ50,150m	1.000	日	2,490	2,490	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				2,490	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,490	
	＊＊＊　S単－ 336号　＊＊＊					
S02114	600Vキャブタイヤケーブル		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,8sq,4C,15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96811 2CT,8sq,4C,15m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96811	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,8sq,4C,15m	1.000	日	11	11	
	合　計				11	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11	
	＊＊＊　S単－ 337号　＊＊＊					
S02114	600Vキャブタイヤケーブル		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,5.5sq,4C,200m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96812 2CT,5.5sq,4C,200m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	140円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96812	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,5.5sq,4C,200m	1.000	日	140	140	
	合　計				140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140	
	＊＊＊　S単－ 338号　＊＊＊					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	30,345	30,345	
	合　計				30,345	算出数量 1.000 人
	単　価				30,345	
	＊＊＊　S単－ 339号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P31001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	1.000	kWh	15.34	15	
	合　計				15	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15	
	＊＊＊　S単－ 340号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P31003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	1.000	kWh	15.34	15	
	合　計				15	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15	
	＊＊＊　S単－ 341号　＊＊＊					
S02116	PAC		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PAC			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96129	PAC	1.000	kg	37	37	
	合　計				37	算出数量 1.000 各単位
	単　価				37	
	＊＊＊　S単－ 342号　＊＊＊					
S02116	高分子凝集剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高分子凝集剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	高分子凝集剤	1.000	kg	860	860	
	合　計				860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				860	
	＊＊＊　S単－ 343号　＊＊＊					
S02116	希硫酸		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	希硫酸 硫酸78%,荷姿20kgポリタンク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96830		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96830	希硫酸 硫酸78%,荷姿20kgポリタンク	1.000	kg	240	240	
	合　計				240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				240	
	＊＊＊　S単－ 344号　＊＊＊					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96128	炭酸ガス	1.000	kg	150	150	
	合　計				150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150	
	＊＊＊　S単－ 345号　＊＊＊					
S02116	苛性ソーダ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	苛性ソーダ 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ25%,荷姿20kgﾎﾟﾘﾀﾝｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96831		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96831	苛性ソーダ 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ25%,荷姿20kgﾎﾟﾘﾀﾝｸ	1.000	kg	360	360	
	合　計				360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				360	
	＊＊＊　S単－ 346号　＊＊＊					
S02116	固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固化材 SJ-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96800	固化材 SJ-2	1.000	ton	28,000	28,000	
	合　計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,000	
	＊＊＊　S単－ 347号　＊＊＊					
S02116	メタルクラウン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルクラウン φ140mm用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96801	メタルクラウン φ140mm用	1.000	個	8,700	8,700	
	合　計				8,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,700	
	＊＊＊　S単－ 348号　＊＊＊					
S02116	スタビライザー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スタビライザー φ140mm用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96802	スタビライザー φ140mm用	1.000	個	5,200	5,200	
	合　計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,200	
	＊＊＊　S単－ 349号　＊＊＊					
S02116	ケーシングパイプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96803	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m	1.000	個	15,200	15,200	
	合　計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,200	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 350号　＊＊＊					
S02116	高圧ホース		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96804	高圧ホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa	1.000	式	270,000	270,000	
	合　計				270,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				270,000	
	＊＊＊　S単－ 351号　＊＊＊					
S02116	エアーノズル		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアーノズル 硬質合金製2個/組,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96805	エアーノズル 硬質合金製2個/組	1.000	組	175,000	175,000	
	合　計				175,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				175,000	
	＊＊＊　S単－ 352号　＊＊＊					
S02116	フラットバルブ・プランジャー		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フラットバルブ・プランジャー 超高圧・大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96806		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96806	フラットバルブ・プランジャー 超高圧・大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ	1.000	式	2,058,000	2,058,000	
	合　計				2,058,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,058,000	
	＊＊＊　S単－ 353号　＊＊＊					
S02116	サクションホース		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクションホース φ80,L=20m,配合プラント,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96807		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96807	サクションホース φ80,L=20m,配合プラント	1.000	式	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,000	
	＊＊＊　S単－ 354号　＊＊＊					
S02116	超高圧ジェット用ノズル		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高圧ジェット用ノズル 全超合金製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96808		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96808	超高圧ジェット用ノズル 全超合金製	1.000	式	400,000	400,000	
	合　計				400,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				400,000	
	＊＊＊　S単－ 355号　＊＊＊					
S02116	超高圧大流量ホース		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高圧大流量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96809		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96809	超高圧大流量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa	1.000	式	1,680,000	1,680,000	
	合　　計				1,680,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,680,000	
	＊＊＊　S単－ 356号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	126	126	
	合　　計				126	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				126	
	＊＊＊　S単－ 357号　＊＊＊					
S02116	水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水 121m3超/月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	水 121m3超/月	1.000	m3	311	311	
	合　　計				311	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				311	
	＊＊＊　S単－ 358号　＊＊＊					
S02116	特許使用料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料 高圧噴射撹拌工法φ2200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96822		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96822	特許使用料 高圧噴射撹拌工法φ2200	1.000	m3	800	800	
	合　　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				800	
	＊＊＊　S単－ 359号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 汚泥(高圧噴射排泥),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96201	産業廃棄物処分費 汚泥(高圧噴射排泥)	1.000	m3	11,200	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,200	
	＊＊＊　S単－ 360号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥(高圧噴射排泥,箱DT運搬),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物運搬費 汚泥(高圧噴射排泥,箱DT運搬)	1.000	m3	6,563	6,563	
	合　計				6,563	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,563	
	＊＊＊　S単－ 361号　＊＊＊					
S02116	ガードフェンス		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス 高さ120cm×幅180cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96852		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96852	ガードフェンス 高さ120cm×幅180cm	1.000	台	6,250	6,250	
	合　計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,250	
	＊＊＊　S単－ 362号　＊＊＊					
S02116	打込み用単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96851		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96851	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品	1.000	本	1,870	1,870	
	合　計				1,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,870	
	＊＊＊　S単－ 363号　＊＊＊					
S02116	単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96850		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96850	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品	1.000	本	1,510	1,510	
	合　計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,510	
	＊＊＊　S単－ 364号　＊＊＊					
S02116	クランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クランプ 中古,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	クランプ 中古	1.000	個	167	167	
	合　計				167	算出数量 1.000 各単位
	単　価				167	
	＊＊＊　S単－ 365号　＊＊＊					
S02116	ビニル風管損料		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニル風管損料 φ500,10m,ファスナー形,損耗率1/3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96229	ビニル風管損料 φ500,10m,ファスナー形,損耗率1/3	1.000	本	7,267	7,267	
	合　計				7,267	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,267	
	＊＊＊　S単－ 366号　＊＊＊					
S02116	シールド機保管料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールド機保管料 発進立坑工程延長による保管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96900		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96900	シールド機保管料 発進立坑工程延長による保管	1.000	式	5,624,000	5,624,000	
	合　計				5,624,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,624,000	
	＊＊＊　S単－ 367号　＊＊＊					
S02116	水道管引込		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道管引込 発進立坑,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96901	水道管引込 発進立坑	1.000	式	924,800	924,800	
	合　計				924,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				924,800	
	＊＊＊　S単－ 368号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 汚泥（濁水処理汚泥）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96207 汚泥（濁水処理汚泥）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96207	産業廃棄物処分費 汚泥（濁水処理汚泥）	1.000	m3	13,000	13,000	
	合　計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,000	
	＊＊＊　S単－ 369号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥(濁水処理汚泥,箱DT運搬)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96208 汚泥(濁水処理汚泥,箱DT運搬)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96208	産業廃棄物運搬費 汚泥(濁水処理汚泥,箱DT運搬)	1.000	m3	8,500	8,500	
	合　計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,500	
	＊＊＊　S単－ 370号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 木くず（草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96203 木くず（草）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	産業廃棄物処分費 木くず（草）	1.000	m3	9,900	9,900	
	合　計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,900	
	＊＊＊　S単－ 371号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 木くず（草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96204 木くず（草）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	産業廃棄物運搬費 木くず（草）	1.000	m3	1,222	1,222	
	合　計				1,222	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,222	
	＊＊＊　S単－ 372号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 混合廃棄物（安定型）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96205 混合廃棄物（安定型）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	産業廃棄物処分費 混合廃棄物（安定型）	1.000	m3	7,800	7,800	
	合　計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,800	
	＊＊＊　S単－ 373号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 混合廃棄物（安定型）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96206 混合廃棄物（安定型）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96206	産業廃棄物運搬費 混合廃棄物（安定型）	1.000	m3	1,786	1,786	
	合　計				1,786	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,786	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 374号　＊＊＊					
S16002	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] ,風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M18223 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	24.0 1.46		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18223	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.460	供用日	1,800	2,628	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	605.000	kWh	15.34	9,281	
	合　　計				11,909	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		11,909	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 375号　＊＊＊					
S16003	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量20m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M12592 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M12592	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量20m3	1.000	供用日	4,440	4,440	
	合　　計				4,440	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		4,440	
	＊＊＊　S単－ 376号　＊＊＊					
S16003	動力制御盤		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	動力制御盤 CP-4,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96801 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96801	動力制御盤 CP-4	1.000	供用日	1,310	1,310	
	合　　計				1,310	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		1,310	
	＊＊＊　S単－ 377号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	342	342	
	合　　計				342	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		342	
	＊＊＊　S単－ 378号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16003	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン）		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400L/分,SG-400ｸﾗｽ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96811 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96811	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400L/分,SG-400ｸﾗｽ	1.000	供用日	50,400	50,400	
	合　計				50,400	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		50,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 379号　＊＊＊					
S16003	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96812 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96812	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ	1.000	供用日	13,000	13,000	
	合　計				13,000	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		13,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 380号　＊＊＊					
S16003	ﾌｨﾙﾀ式集塵機		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 60m3/分,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96813 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96813	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 60m3/分	1.000	供用日	1,070	1,070	
	合　計				1,070	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		1,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 381号　＊＊＊					
S16003	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M11378 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M11378	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型	1.000	供用日	3,300	3,300	
	合　計				3,300	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		3,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 382号　＊＊＊					
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M19233 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19233	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	供用日	392	392	
	合　計				392	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		392	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 383号　＊＊＊					
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程20m,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M19203 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19203	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程20m	1.000	供用日	332	332	
	合　計				332	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		332	
	＊＊＊　Ｓ単－ 384号　＊＊＊					
S16003	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M28391 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28391	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.000	供用日	297	297	
	合　計				297	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		297	
	＊＊＊　Ｓ単－ 385号　＊＊＊					
S16003	造成記録装置		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96814 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96814	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ	1.000	供用日	4,340	4,340	
	合　計				4,340	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		4,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 386号　＊＊＊					
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M19199 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19199	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	供用日	212	212	
	合　計				212	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		212	
	＊＊＊　Ｓ単－ 387号　＊＊＊					
S16003	削孔・造成機		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96800 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96800	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機	1.000	供用日	19,800	19,800	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				19,800	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		19,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 388号　＊＊＊					
S16003	造成整流措置付モニター		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96815 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96815	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm	1.000	供用日	24,400	24,400	
	合　　計				24,400	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		24,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 389号　＊＊＊					
S16003	造成工ｽｲﾍﾞﾙ		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96816 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96816	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm	1.000	供用日	5,500	5,500	
	合　　計				5,500	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		5,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 390号　＊＊＊					
S16003	造成工ﾛｯﾄﾞ		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96817 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96817	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組	1.000	供用日	7,070	7,070	
	合　　計				7,070	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		7,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 391号　＊＊＊					
S16003	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M18140 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M18140	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	供用日	5,290	5,290	
	合　　計				5,290	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		5,290	
	＊＊＊　Ｓ単－ 392号　＊＊＊					
S16003	ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程50m,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M19283 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19283	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程50m	1.000	供用日	1,730	1,730	
	合　計				1,730	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		1,730	
	＊＊＊　S単－ 393号　＊＊＊					
S16003	動力制御盤		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	動力制御盤 CP-3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96818 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96818	動力制御盤 CP-3	1.000	供用日	1,260	1,260	
	合　計				1,260	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		1,260	
	＊＊＊　S単－ 394号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01088	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	78,200	78,200	
	合　計				78,200	算出数量 1.000 日
	単　価		日		78,200	
	＊＊＊　S単－ 395号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,200,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,484	1,484,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,885	72,167	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,315	61,814	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L	126	45,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,465	70,949	
	合　計				1,898,190	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,898	
	＊＊＊　S単－ 396号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,9m以下,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 III型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	0.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	25,935	9,337	
R01002	特殊作業員	0.360	人	24,885	8,959	
R01012	とび工	0.710	人	28,455	20,203	
M05432	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(1次)] 圧入力981-1471kN引抜力1079-1569kN	0.520	供用日	90,900	47,268	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	47.000	L	126	5,922	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.520	供用日	30,600	15,912	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	38.000	L	126	4,788	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	24,465	8,807	
Y00004	諸雑費	0.010		121,196	1,212	
	合　計				122,408	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		12,241	
	＊＊＊　Ｓ単－ 397号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				12,260	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		12,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 398号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)岩区分 5)せん孔深度	軟岩 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30031	岩盤ボーリング(深度５０m以下) φ 86mm　軟岩　鉛直下方	1.000	m	35,500	35,500	
	合　計				35,500	算出数量 1.000 m
	単　価		m		35,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	49,875	6,484	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	36,750	9,188	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	27,195	6,799	
	＊＊＊　Ｓ単－ 399号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単　価		m3		2,134	
	＊＊＊　Ｓ単－ 400号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02015	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　価		m3		26,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 401号　＊＊＊					
S02112	高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ）		台･日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ） 幅広ﾃﾞｯｷ,ﾌﾞｰﾑ型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96901 幅広ﾃﾞｯｷ,ﾌﾞｰﾑ型				
	3)単価の入力	27,560円				
F96901	高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ） 幅広ﾃﾞｯｷ,ﾌﾞｰﾑ型	1.000	台･日	27,560	27,560	
	合　計				27,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 402号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01031 基(C)				
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	16,485	16,485	
	合　計				16,485	算出数量 1.000 人
	単　価				16,485	
	＊＊＊　Ｓ単－ 403号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 404号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレッサージョイント,75A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレッサージョイント,75A	1.000	本	550	550	
	合　計				550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 405号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,φ75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97107	硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,φ75×50	1.000	個	1,090	1,090	
	合　計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 406号　＊＊＊					
S02116	回転バルブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	回転バルブ 50-90°,360°回転式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97100	回転バルブ 50-90°,360°回転式	1.000	個	13,700	13,700	
	合　計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 407号　＊＊＊					
S02116	鋼製セグメント		リング		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製セグメント 外径2720㎜,主桁厚10㎜,B=1.2m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	鋼製セグメント 外径2720㎜,主桁厚10㎜,B=1.2m	1.000	リング	255,175	255,175	
	合　計				255,175	算出数量 1.000 各単位
	単　価				255,175	
	＊＊＊　Ｓ単－ 408号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	鋼製セグメント		リング		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製セグメント 外径2720㎜,主桁厚12㎜,B=1.2m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97070	鋼製セグメント 外径2720㎜,主桁厚12㎜,B=1.2m	1.000	リング	381,000	381,000	
	合　計				381,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				381,000	
	＊＊＊　S単－ 409号　＊＊＊					
S02116	鋼製セグメント		リング		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製セグメント 外径2720㎜,主桁厚10㎜,B=0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	鋼製セグメント 外径2720㎜,主桁厚10㎜,B=0.6m	1.000	リング	190,484	190,484	
	合　計				190,484	算出数量 1.000 各単位
	単　価				190,484	
	＊＊＊　S単－ 410号　＊＊＊					
S02116	セグメントシール材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,3×2×20㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,3×2×20㎜	1.000	m	270	270	
	合　計				270	算出数量 1.000 各単位
	単　価				270	
	＊＊＊　S単－ 411号　＊＊＊					
S02116	セグメントシール材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,1×60㎜,コーナー部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,1×60㎜,コーナー部	1.000	m	420	420	
	合　計				420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				420	
	＊＊＊　S単－ 412号　＊＊＊					
S02116	セグメントシール材接着剤		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セグメントシール材接着剤 水膨張性シール材用,ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ系ｺﾞﾑ有機溶剤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	セグメントシール材接着剤 水膨張性シール材用,ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ系ｺﾞﾑ有機溶剤	1.000	m	39	39	
	合　計				39	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 413号　＊＊＊					
S02116	スクレーパツース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクレーパツース ボルト取付仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97060	スクレーパツース ボルト取付仕様	1.000	個	269,000	269,000	
	合　計				269,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				269,000	
	＊＊＊　S単－ 414号　＊＊＊					
S02116	外周スクレーパツース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外周スクレーパツース ボルト取付仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97061	外周スクレーパツース ボルト取付仕様	1.000	個	1,090,000	1,090,000	
	合　計				1,090,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,090,000	
	＊＊＊　S単－ 415号　＊＊＊					
S02116	先行ビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行ビット H150,2ﾋﾟｯﾄ,ボルト取付仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97062	先行ビット H150,2ﾋﾟｯﾄ,ボルト取付仕様	1.000	個	849,000	849,000	
	合　計				849,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				849,000	
	＊＊＊　S単－ 416号　＊＊＊					
S02116	先行ビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行ビット H150,1ﾋﾟｯﾄ,ボルト取付仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97063	先行ビット H150,1ﾋﾟｯﾄ,ボルト取付仕様	1.000	個	556,000	556,000	
	合　計				556,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				556,000	
	＊＊＊　S単－ 417号　＊＊＊					
S02116	センタービット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	センタービット ボルト取付仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97064	センタービット ボルト取付仕様	1.000	個	2,380,000	2,380,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,380,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,380,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 418号　＊＊＊					
S02116	その他部品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97065	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等	1.000	式	1,540,000	1,540,000	
	合　　計				1,540,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,540,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 419号　＊＊＊					
S02116	その他材料（雑品）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	その他材料（雑品） 19%（T97001用）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97002	その他材料（雑品） 19%（T97001用）	1.000	式	19,690	19,690	
	合　　計				19,690	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				19,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 420号　＊＊＊					
S02116	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法 半田方式　6CI3　3心　断面積38,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27333		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27333	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法 半田方式　6CI3　3心　断面積38	1.000	組	10,600	10,600	
	合　　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 421号　＊＊＊					
S02116	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法 半田方式　6C03　3心　断面積38,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27321		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27321	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法 半田方式　6C03　3心　断面積38	1.000	組	13,900	13,900	
	合　　計				13,900	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				13,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 422号　＊＊＊					
S02116	接地銅板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接地銅板 ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27822		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27822	接地銅板 ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	17,000	17,000	
	合　計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 423号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	160	160	
	合　計				160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 424号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%（T97002用）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97003	雑品 0.5%（T97002用）	1.000	式	3,152	3,152	
	合　計				3,152	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,152	
	＊＊＊　Ｓ単－ 425号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97005用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97005	雑品 0.5%(T97005用)	1.000	式	1,859	1,859	
	合　計				1,859	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,859	
	＊＊＊　Ｓ単－ 426号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97008用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97004	雑品 0.5%(T97008用)	1.000	式	640	640	
	合　計				640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 427号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	雑品 6000Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ分の雑品（T97010用）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97001	雑品 6000Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ分の雑品（T97010用）	1.000	式	720	720	
	合　計				720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				720	
	＊＊＊　S単－ 428号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97016用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97006	雑品 0.5%(T97016用)	1.000	式	502	502	
	合　計				502	算出数量 1.000 各単位
	単　価				502	
	＊＊＊　S単－ 429号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97019用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97007	雑品 0.5%(T97019用)	1.000	式	183	183	
	合　計				183	算出数量 1.000 各単位
	単　価				183	
	＊＊＊　S単－ 430号　＊＊＊					
S02116	連結式接地棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結式接地棒 φ10×1500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27820		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,190	1,190	
	合　計				1,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,190	
	＊＊＊　S単－ 431号　＊＊＊					
S02116	６００Vビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Vビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27014	６００Vビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	1.000	m	64.40	64	
	合　計				64	算出数量 1.000 各単位
	単　価				64	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 432号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97024用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97008	雑品 0.5%(T97024用)	1.000	式	502	502	
	合　計				502	算出数量 1.000 各単位
	単　価				502	
	＊＊＊　S単－ 433号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97027用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97009	雑品 0.5%(T97027用)	1.000	式	126	126	
	合　計				126	算出数量 1.000 各単位
	単　価				126	
	＊＊＊　S単－ 434号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97030用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97010	雑品 0.5%(T97030用)	1.000	式	502	502	
	合　計				502	算出数量 1.000 各単位
	単　価				502	
	＊＊＊　S単－ 435号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97033用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97011	雑品 0.5%(T97033用)	1.000	式	127	127	
	合　計				127	算出数量 1.000 各単位
	単　価				127	
	＊＊＊　S単－ 436号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97036用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97012	雑品 0.5%(T97036用)	1.000	式	949	949	
	合　計				949	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				949	
	＊＊＊　Ｓ単－ 437号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97039用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97013	雑品 0.5%(T97039用)	1.000	式	257	257	
	合　　計				257	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				257	
	＊＊＊　Ｓ単－ 438号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97044用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97014	雑品 0.5%(T97044用)	1.000	式	4,412	4,412	
	合　　計				4,412	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				4,412	
	＊＊＊　Ｓ単－ 439号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97047用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97015	雑品 0.5%(T97047用)	1.000	式	866	866	
	合　　計				866	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 440号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27017	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22	1.000	m	244	244	
	合　　計				244	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				244	
	＊＊＊　Ｓ単－ 441号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97052用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P97016	雑品 0.5%(T97052用)	1.000	式	2,009	2,009	
	合　計				2,009	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,009	
	＊＊＊　S単－ 442号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97055用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97017	雑品 0.5%(T97055用)	1.000	式	480	480	
	合　計				480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480	
	＊＊＊　S単－ 443号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97058用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97018	雑品 0.5%(T97058用)	1.000	式	1,558	1,558	
	合　計				1,558	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,558	
	＊＊＊　S単－ 444号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97061用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97019	雑品 0.5%(T97061用)	1.000	式	629	629	
	合　計				629	算出数量 1.000 各単位
	単　価				629	
	＊＊＊　S単－ 445号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97064用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97020	雑品 0.5%(T97064用)	1.000	式	183	183	
	合　計				183	算出数量 1.000 各単位
	単　価				183	
	＊＊＊　S単－ 446号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97069用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97021	雑品 0.5%(T97069用)	1.000	式	502	502	
	合　計				502	算出数量 1.000 各単位
	単　価				502	
	＊＊＊　S単－ 447号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97072用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97022	雑品 0.5%(T97072用)	1.000	式	127	127	
	合　計				127	算出数量 1.000 各単位
	単　価				127	
	＊＊＊　S単－ 448号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97075用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97023	雑品 0.5%(T97075用)	1.000	式	480	480	
	合　計				480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480	
	＊＊＊　S単－ 449号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97078用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97024	雑品 0.5%(T97078用)	1.000	式	101	101	
	合　計				101	算出数量 1.000 各単位
	単　価				101	
	＊＊＊　S単－ 450号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97081用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97025	雑品 0.5%(T97081用)	1.000	式	502	502	
	合　計				502	算出数量 1.000 各単位
	単　価				502	
	＊＊＊　S単－ 451号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97084用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97026	雑品 0.5%(T97084用)	1.000	式	126	126	
	合　計				126	算出数量 1.000 各単位
	単　価				126	
	＊＊＊　S単－ 452号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97087用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97027	雑品 0.5%(T97087用)	1.000	式	2,176	2,176	
	合　計				2,176	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,176	
	＊＊＊　S単－ 453号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97090用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97028	雑品 0.5%(T97090用)	1.000	式	101	101	
	合　計				101	算出数量 1.000 各単位
	単　価				101	
	＊＊＊　S単－ 454号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97093用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97029	雑品 0.5%(T97093用)	1.000	式	1,658	1,658	
	合　計				1,658	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,658	
	＊＊＊　S単－ 455号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97096用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97030	雑品 0.5%(T97096用)	1.000	式	127	127	
	合　計				127	算出数量 1.000 各単位
	単　価				127	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 456号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97099用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97031	雑品 0.5%(T97099用)	1.000	式	949	949	
	合　計				949	算出数量 1.000 各単位
	単　価				949	
	＊＊＊　S単－ 457号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 0.5%(T97102用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97032	雑品 0.5%(T97102用)	1.000	式	127	127	
	合　計				127	算出数量 1.000 各単位
	単　価				127	
	＊＊＊　S単－ 458号　＊＊＊					
S02116	防草シート 材料費		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 材料費 厚さ0.6㎜程度,密度0.4g/㎤以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96150	防草シート 材料費 厚さ0.6㎜程度,密度0.4g/㎤以上	1.000	㎡	480	480	
	合　計				480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480	
	＊＊＊　S単－ 459号　＊＊＊					
S02116	防草シート（施工費）		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート（施工費） 露出,制約無,現場条件Ⅱ,法面部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97101	防草シート（施工費） 露出,制約無,現場条件Ⅱ,法面部	1.000	㎡	927	927	
	合　計				927	算出数量 1.000 各単位
	単　価				927	
	＊＊＊　S単－ 460号　＊＊＊					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×110㎝,長期仮設(3年)対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97103	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×110㎝,長期仮設(3年)対応	1.000	枚	3,520	3,520	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				3,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,520	
	＊＊＊　S単－ 461号　＊＊＊					
S02116	落ちふた式U形側溝ふた		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落ちふた式U形側溝ふた 3種,300,412×95×500,存置,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97102	落ちふた式U形側溝ふた 3種,300,412×95×500,存置	1.000	枚	1,040	1,040	
	合　計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,040	
	＊＊＊　S単－ 462号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 VL型,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96094	鋼矢板 VL型,中古品	1.000	ton	145,000	145,000	
	合　計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				145,000	
	＊＊＊　S単－ 463号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板現場継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板現場継手 VL型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96095	鋼矢板現場継手 VL型	1.000	箇所	8,090	8,090	
	合　計				8,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,090	
	＊＊＊　S単－ 464号　＊＊＊					
S02116	注入管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入管 マンシェットチューブ,φ40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96161		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96161	注入管 マンシェットチューブ,φ40	1.000	m	1,800	1,800	
	合　計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,800	
	＊＊＊　S単－ 465号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	1.000	本	892	892	
	合　計				892	算出数量 1.000 各単位
	単　価				892	
	＊＊＊　Ｓ単－ 466号　＊＊＊					
S02116	先端キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先端キャップ φ40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96162		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96162	先端キャップ φ40	1.000	個	360	360	
	合　計				360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 467号　＊＊＊					
S02116	Aアダプタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Aアダプタ φ40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96163		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96163	Aアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
	合　計				288	算出数量 1.000 各単位
	単　価				288	
	＊＊＊　Ｓ単－ 468号　＊＊＊					
S02116	Bアダプタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Bアダプタ φ40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96164		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96164	Bアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
	合　計				288	算出数量 1.000 各単位
	単　価				288	
	＊＊＊　Ｓ単－ 469号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05206	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径40	1.000	個	103	103	
	合　計				103	算出数量 1.000 各単位
	単　価				103	
	＊＊＊　Ｓ単－ 470号　＊＊＊					
S02116	ゴムキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ゴムキャップ φ40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96165		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96165	ゴムキャップ φ40	1.000	個	184	184	
	合　計				184	算出数量 1.000 各単位
	単　価				184	
	＊＊＊　S単－ 471号　＊＊＊					
S02116	水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水 80m3/月まで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	水 80m3/月まで	1.000	m3	161	161	
	合　計				161	算出数量 1.000 各単位
	単　価				161	
	＊＊＊　S単－ 472号　＊＊＊					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松杭丸太 長2m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P33030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33030	松杭丸太 長2m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし）	1.000	本	500	500	
	合　計				500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				500	
	＊＊＊　S単－ 473号　＊＊＊					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P33304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33304	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	1.000	m3	33,000	33,000	
	合　計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33,000	
	＊＊＊　S単－ 474号　＊＊＊					
S02116	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ		m²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 2.94kN/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96154	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 2.94kN/m	1.000	m²	400	400	
	合　計				400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				400	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 475号　＊＊＊					
S02116	竹ソダ		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	竹ソダ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96152	竹ソダ	1.000	m3	30,750	30,750	
	合　計				30,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,750	
	＊＊＊　S単－ 476号　＊＊＊					
S02116	桟木		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	桟木 米松,4m×2.7cm×6cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97108	桟木 米松,4m×2.7cm×6cm	1.000	m3	78,000	78,000	
	合　計				78,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,000	
	＊＊＊　S単－ 477号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97109	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,45°エルボ	1.000	個	1,300	1,300	
	合　計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,300	
	＊＊＊　S単－ 478号　＊＊＊					
S02116	横断側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝 PU-3,300A,L=2000,T-25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（ボルト固定）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97104	横断側溝 PU-3,300A,L=2000,T-25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（ボルト固定）	1.000	個	95,100	95,100	
	合　計				95,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				95,100	
	＊＊＊　S単－ 479号　＊＊＊					
S02116	ガードフェンス		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス 高さ180cm×幅180cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96855		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96855	ガードフェンス 高さ180cm×幅180cm	1.000	台	7,010	7,010	
	合　計				7,010	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				7,010	
	＊＊＊　S単－ 480号　＊＊＊					
S02116	打込み用単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打込み用単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96854		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96854	打込み用単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品	1.000	本	2,470	2,470	
	合　　計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,470	
	＊＊＊　S単－ 481号　＊＊＊					
S02116	単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96108	単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品	1.000	本	576	576	
	合　　計				576	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				576	
	＊＊＊　S単－ 482号　＊＊＊					
S02116	打込み用単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.1m,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96856		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96856	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.1m,中古品	1.000	本	1,480	1,480	
	合　　計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,480	
	＊＊＊　S単－ 483号　＊＊＊					
S02116	防音シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 1.8m×3.4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97105	防音シート 1.8m×3.4m	1.000	枚	17,500	17,500	
	合　　計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				17,500	
	＊＊＊　S単－ 484号　＊＊＊					
S02116	単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ φ48.6,L=3.5m,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96853		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96853	単管パイプ φ48.6,L=3.5m,中古品	1.000	本	1,330	1,330	
	合　計				1,330	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,330	
	＊＊＊　S単－ 485号　＊＊＊					
S02116	単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ φ48.6,L=3.0m,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	単管パイプ φ48.6,L=3.0m,中古品	1.000	本	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　S単－ 486号　＊＊＊					
S02116	防塵ネット		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵ネット 3.0m×10.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97106	防塵ネット 3.0m×10.0m	1.000	㎡	320	320	
	合　計				320	算出数量 1.000 各単位
	単　価				320	
	＊＊＊　S単－ 487号　＊＊＊					
S02116	単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96857		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96857	単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品	1.000	本	765	765	
	合　計				765	算出数量 1.000 各単位
	単　価				765	
	＊＊＊　S単－ 488号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 ﾁｪｰﾝｿｰ・燃料等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96905		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96905	雑品 ﾁｪｰﾝｿｰ・燃料等	1.000	式	46,600	46,600	
	合　計				46,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,600	
	＊＊＊　S単－ 489号　＊＊＊					
S02116	架空線防護		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護 NTT,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96903	架空線防護 NTT	1.000	式	182,000	182,000	
	合　計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				182,000	
	＊＊＊　S単－ 490号　＊＊＊					
S02116	架空線防護		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護 KDDI,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96904	架空線防護 KDDI	1.000	式	84,000	84,000	
	合　計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				84,000	
	＊＊＊　S単－ 491号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０㎜ ３供試体／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45153		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45153	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０㎜ ３供試体／試料	1.000	試料	99,000	99,000	
	合　計				99,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				99,000	
	＊＊＊　S単－ 492号　＊＊＊					
S02116	水道管引込		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道管引込 到達立坑,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96902	水道管引込 到達立坑	1.000	式	1,110,000	1,110,000	
	合　計				1,110,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,110,000	
	＊＊＊　S単－ 493号　＊＊＊					
S02120	ガードパイプ設置（土中建込）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色）,Gp-Cp-2E,施工手間のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96001 塗装品（白色）,Gp-Cp-2E,施工・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,241円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96001	ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色）,Gp-Cp-2E,施工手間のみ	1.000	m	8,241	8,241	
	合　計				8,241	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,241	
	＊＊＊　S単－ 494号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96230 アスファルト殻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96230	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1.000	m3	4,940	4,940	
	合　計				4,940	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 495号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 汚泥（AS切断）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96231 汚泥（AS切断）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96231	産業廃棄物処分費 汚泥（AS切断）	1.000	m3	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 496号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥（AS切断）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96232 汚泥（AS切断）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96232	産業廃棄物運搬費 汚泥（AS切断）	1.000	m3	2,250	2,250	
	合　計				2,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 497号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 コンクリート殻（無筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96233 コンクリート殻（無筋）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96233	産業廃棄物処分費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,640	1,640	
	合　計				1,640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 498号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 木くず（枝葉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96234 木くず（枝葉）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96234	産業廃棄物処分費 木くず（枝葉）	1.000	m3	7,920	7,920	
	合　計				7,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,920	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 499号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 木くず（枝葉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96235 木くず（枝葉）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96235	産業廃棄物運搬費 木くず（枝葉）	1.000	m3	1,790	1,790	
	合　計				1,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 500号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 木くず（根株）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96236 木くず（根株）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96236	産業廃棄物処分費 木くず（根株）	1.000	m3	15,800	15,800	
	合　計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 501号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 木くず（根株）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96237 木くず（根株）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96237	産業廃棄物運搬費 木くず（根株）	1.000	m3	1,790	1,790	
	合　計				1,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 502号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.442m,15.552m,1472.7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	6L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	単相方式 ４セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 22.442m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	15.552m 1,472.760L				
	9)注入材料単価	39.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	6.000	人	24,885	149,310	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,260	25,040	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.190		263,275	50,022	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P32021	注入材	10,309.300	L	39	402,063	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.150		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	3.140	m	9,070	28,480	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	4.710	個	2,390	11,257	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.314	個	70,500	22,137	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		61,874	14,231	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.210	個	70,500	14,805	
P40301	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	0.052	組	207,000	10,764	
P40303	サクションホース φ38.0㎜×2	0.031	組	17,300	536	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.420		26,105	10,964	
	合　　計				828,534	算出数量 7.000 本
	単　　価		本		118,362	
	＊＊＊　Ｓ単－ 503号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.2m,7.99m,3502Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	単相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 22.200m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	7.990m 3,502.000Ｌ				
	9)注入材料単価	39.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	6.000	人	24,885	149,310	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,260	25,040	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.190		263,275	50,022	
P32021	注入材	16,809.600	L	39	655,574	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.150		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		0	0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41133	二重管ボーリングロッド	2.130	m	9,070	19,319	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.200	個	2,390	7,648	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.213	個	70,500	15,017	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		41,984	9,656	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.340	個	70,500	23,970	
P40301	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	0.084	組	207,000	17,388	
P40303	サクションホース φ38.0mm×2	0.050	組	17,300	865	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.420		42,223	17,734	
	合　計				1,080,468	算出数量 4.800 本
	単　価		本		225,098	
	＊＊＊　S単－ 504号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.2m,13.29m,2066.23L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	単相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 22.200m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	13.290m 2,066.230L				
	9)注入材料単価	39.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	6.000	人	24,885	149,310	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,260	25,040	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.190		263,275	50,022	
P32021	注入材	12,810.600	L	39	499,613	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.150		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.750	m	9,070	24,943	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	4.130	個	2,390	9,871	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.275	個	70,500	19,388	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		54,202	12,466	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.260	個	70,500	18,330	
P40301	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	0.064	組	207,000	13,248	
P40303	サクションホース φ38.0mm×2	0.038	組	17,300	657	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.420		32,235	13,539	
	合　計				925,352	算出数量 6.200 本

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		本		149,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 505号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.54m,15.16m,1765.85			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	単相方式 ４セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 22.540m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	15.160m 1,765.850L				
	9)注入材料単価	39.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	6.000	人	24,885	149,310	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,260	25,040	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.190		263,275	50,022	
P32021	注入材	11,478.000	L	39	447,642	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.150		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.930	m	9,070	26,575	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	4.400	個	2,390	10,516	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.293	個	70,500	20,657	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		57,748	13,282	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.230	個	70,500	16,215	
P40301	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	0.057	組	207,000	11,799	
P40303	サクションホース φ38.0mm×2	0.034	組	17,300	588	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.420		28,602	12,013	
	合　　計				872,584	算出数量 6.500 本
	単　　価		本		134,244	
	＊＊＊　Ｓ単－ 506号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式,４セット,500KL未満,0m,0m,22.54m,8.1m,3472.06L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	単相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 22.540m				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	8.100m 3,472.060L				
	9)注入材料単価	39.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	6.000	人	24,885	149,310	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,260	25,040	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.190		263,275	50,022	
P32021	注入材	16,665.900	L	39	649,970	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.150		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	70,500	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.160	m	9,070	19,591	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.250	個	2,390	7,768	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.216	個	70,500	15,228	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		42,587	9,795	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.330	個	70,500	23,265	
P40301	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	0.083	組	207,000	17,181	
P40303	サクションホース φ38.0mm×2	0.050	組	17,300	865	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.420		41,311	17,351	
	合　　計				1,074,311	算出数量 4.800 本
	単　　価		本		223,815	
	＊＊＊　Ｓ単－ 507号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,2.66m,14.88m,4.96m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	２セットセット 2.660m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	14.880m 4.960m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	7円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	126	10,206	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 81kW級	2.000	日	89,500	179,000	
Y00004	諸雑費	0.060		382,196	22,932	
P32022	グラウト材	1,134.000	L	7	7,938	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.187	個	60,400	11,295	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.031	個	122,000	3,782	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41139	シャンクロッド	0.093	個	76,100	7,077	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		22,154	9,083	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.344	個	60,400	20,778	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.056	個	122,000	6,832	
P41139	シャンクロッド	0.187	個	76,100	14,231	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		41,841	20,502	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.083	個	60,400	5,013	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.015	個	122,000	1,830	
P41139	シャンクロッド	0.052	個	76,100	3,957	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		10,800	5,940	
	合　計				523,386	算出数量 4.200 本
	単　価		本		124,616	
	＊＊＊　S単－ 508号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.87m,4.41m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	２セットセット 1.710m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	8.870m 4.410m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	7円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	126	10,206	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 81kW級	2.000	日	89,500	179,000	
Y00004	諸雑費	0.060		382,196	22,932	
P32022	グラウト材	1,115.300	L	7	7,807	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.177	個	60,400	10,691	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.030	個	122,000	3,660	
P41139	シャンクロッド	0.088	個	76,100	6,697	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		21,048	8,630	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.302	個	60,400	18,241	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.049	個	122,000	5,978	
P41139	シャンクロッド	0.165	個	76,100	12,557	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		36,776	18,020	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.109	個	60,400	6,584	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.019	個	122,000	2,318	
P41139	シャンクロッド	0.068	個	76,100	5,175	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		14,077	7,742	
	合　計				519,228	算出数量 6.200 本
	単　価		本		83,746	
	＊＊＊　S単－ 509号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.67m,4.58m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	２セットセット 1.710m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	8.670m 4.580m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	7円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	126	10,206	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型] 81kW級	2.000	日	89,500	179,000	
Y00004	諸雑費	0.060		382,196	22,932	
P32022	グラウト材	1,113.000	L	7	7,791	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.177	個	60,400	10,691	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.030	個	122,000	3,660	
P41139	シャンクロッド	0.088	個	76,100	6,697	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		21,048	8,630	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.296	個	60,400	17,878	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.048	個	122,000	5,856	
P41139	シャンクロッド	0.161	個	76,100	12,252	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		35,986	17,633	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.114	個	60,400	6,886	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.020	個	122,000	2,440	
P41139	シャンクロッド	0.071	個	76,100	5,403	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		14,729	8,101	
	合　　計				519,046	算出数量 6.200 本
	単　　価		本		83,717	
	＊＊＊　Ｓ単－ 510号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.67m,4.48m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	２セットセット 1.710m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	8.670m 4.480m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	7円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	126	10,206	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型] 81kW級	2.000	日	89,500	179,000	
Y00004	諸雑費	0.060		382,196	22,932	
P32022	グラウト材	1,105.600	L	7	7,739	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.177	個	60,400	10,691	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.030	個	122,000	3,660	
P41139	シャンクロッド	0.088	個	76,100	6,697	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		21,048	8,630	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.296	個	60,400	17,878	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.048	個	122,000	5,856	
P41139	シャンクロッド	0.161	個	76,100	12,252	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		35,986	17,633	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.111	個	60,400	6,704	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.019	個	122,000	2,318	
P41139	シャンクロッド	0.069	個	76,100	5,251	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		14,273	7,850	
	合　計				518,287	算出数量 6.200 本
	単　価		本		83,595	
	＊＊＊　Ｓ単－ 511号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） ２セットセット,1.71m,8.68m,4.57m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	２セットセット 1.710m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	8.680m 4.570m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	7円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	126	10,206	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 81kW級	2.000	日	89,500	179,000	
Y00004	諸雑費	0.060		382,196	22,932	
P32022	グラウト材	1,113.000	L	7	7,791	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.177	個	60,400	10,691	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.030	個	122,000	3,660	
P41139	シャンクロッド	0.088	個	76,100	6,697	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		21,048	8,630	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.296	個	60,400	17,878	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.048	個	122,000	5,856	
P41139	シャンクロッド	0.161	個	76,100	12,252	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		35,986	17,633	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.113	個	60,400	6,825	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.020	個	122,000	2,440	
P41139	シャンクロッド	0.071	個	76,100	5,403	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		14,668	8,067	
	合　計				518,951	算出数量 6.200 本
	単　価		本		83,702	
	＊＊＊　Ｓ単－ 512号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） １セットセット,5.87m,25.12m,5.77m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	１セットセット 5.870m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	25.120m 5.770m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	7円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	3.000	人	24,885	74,655	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	126	10,206	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 81kW級	1.000	日	89,500	89,500	
Y00004	諸雑費	0.090		221,611	19,945	
P32022	グラウト材	573.500	L	7	4,015	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.127	個	60,400	7,671	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.021	個	122,000	2,562	
P41139	シャンクロッド	0.063	個	76,100	4,794	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		15,027	6,161	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.180	個	60,400	10,872	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.029	個	122,000	3,538	
P41139	シャンクロッド	0.098	個	76,100	7,458	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		21,868	10,715	
P41137	ケーシング 径96㎜(カップリング付)	0.030	個	60,400	1,812	
P41138	ウォータスイベル 径96㎜	0.005	個	122,000	610	
P41139	シャンクロッド	0.019	個	76,100	1,446	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		3,868	2,127	
	合　計				305,337	算出数量 1.300 本
	単　価		本		234,875	
	＊＊＊　S単－ 513号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 15.65m,22.5m,327L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	15.650m 22.500m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	327.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	8,240.300	L	7	57,682	
P40305	二重管ホース φ12㎜　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	99,000	19,800	
P40307	シールセット	1.600	個	4,950	7,920	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		48,320	27,059	
	合　計				423,370	算出数量 25.199 本
	単　価		本		16,801	
	＊＊＊　S単－ 514号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.59m,14.99m,285L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	8.590m 14.990m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(0) 4)注入材料単価	285.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	8,727.100	L	7	61,090	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	99,000	19,800	
P40307	シールセット	1.700	個	4,950	8,415	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		48,815	27,336	
	合　計				427,550	算出数量 30.621 本
	単　価		本		13,962	
	＊＊＊　S単－ 515号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.5m,14.95m,285L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	8.500m 14.950m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(0) 4)注入材料単価	285.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	8,740.800	L	7	61,186	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	99,000	19,800	
P40307	シールセット	1.700	個	4,950	8,415	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		48,815	27,336	
	合　計				427,646	算出数量 30.669 本
	単　価		本		13,944	
	＊＊＊　S単－ 516号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.45m,14.86m,285L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	8.450m 14.860m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(0) 4)注入材料単価	285.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	8,748.500	L	7	61,240	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	99,000	19,800	
P40307	シールセット	1.700	個	4,950	8,415	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		48,815	27,336	
	合　計				427,700	算出数量 30.696 本
	単　価		本		13,933	
	＊＊＊　S単－ 517号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 8.48m,14.96m,285L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	8.480m 14.960m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(0) 4)注入材料単価	285.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	8,743.900	L	7	61,207	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	99,000	19,800	
P40307	シールセット	1.700	個	4,950	8,415	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		48,815	27,336	
	合　計				427,667	算出数量 30.680 本
	単　価		本		13,939	
	＊＊＊　S単－ 518号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 30.46m,36.76m,283L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	30.460m 36.760m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(0) 4)注入材料単価	283.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	6,289.300	L	7	44,025	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	99,000	9,900	
P40307	シールセット	1.300	個	4,950	6,435	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		36,935	20,684	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				391,953	算出数量 22.223 本
	単　　価		本		17,637	
	＊＊＊　S単－ 519号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,15.65m,22.5m,1734L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	15.650m 22.500m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,734.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	13,726.800	L	43	590,252	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.700	個	4,950	13,365	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		63,665	35,652	
	合　　計				1,025,135	算出数量 7.916 本
	単　　価		本		129,497	
	＊＊＊　S単－ 520号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,8.59m,14.99m,1511L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	8.590m 14.990m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,511.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	13,971.300	L	43	600,766	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.800	個	4,950	13,860	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		64,160	35,930	
	合　　計				1,036,422	算出数量 9.246 本

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		本		112,089	
	＊＊＊　S単－ 521号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.5m,14.95m,1511L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	8.500m 14.950m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,511.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	13,978.000	L	43	601,054	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.800	個	4,950	13,860	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		64,160	35,930	
	合　　計				1,036,710	算出数量 9.250 本
	単　　価		本		112,067	
	＊＊＊　S単－ 522号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.45m,14.86m,1511L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	8.450m 14.860m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,511.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	13,981.700	L	43	601,213	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.800	個	4,950	13,860	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		64,160	35,930	
	合　　計				1,036,869	算出数量 9.253 本
	単　　価		本		112,055	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 523号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL以上,8.48m,14.96m,1511L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	8.480m 14.960m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,511.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	13,979.400	L	43	601,114	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.800	個	4,950	13,860	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		64,160	35,930	
	合　計				1,036,770	算出数量 9.251 本
	単　価		本		112,062	
	＊＊＊　S単－ 524号　＊＊＊					
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,30.46m,36.76m,1502L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	30.460m 36.760m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,502.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
P32021	注入材	12,510.200	L	43	537,939	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.500	個	4,950	12,375	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		62,675	35,098	
	合　計				970,507	算出数量 8.329 本
	単　価		本		116,521	
	＊＊＊　S単－ 525号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法,４セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.700	人	25,935	70,025	
R01002	特殊作業員	13.300	人	24,885	330,971	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,315	119,364	
R01021	運転手（特殊）	2.890	人	24,465	70,704	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	97.000	L	126	12,222	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊	17.000	時間	2,000	34,000	
	合　計				637,286	算出数量 1.000 現場
	単　価		現場		637,286	
	＊＊＊　Ｓ単－ 526号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,１セット,削孔			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ダブルパッカー工法 １セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	削孔		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	25,935	38,903	
R01002	特殊作業員	4.600	人	24,885	114,471	
R01003	普通作業員	1.500	人	21,315	31,973	
R01021	運転手（特殊）	1.020	人	24,465	24,954	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	126	4,284	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊	6.000	時間	2,000	12,000	
	合　計				226,585	算出数量 1.000 現場
	単　価		現場		226,585	
	＊＊＊　Ｓ単－ 527号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	830.60	831	
	合　計				831	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		831	
	＊＊＊　Ｓ単－ 528号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,209	3,209	
	合　計				3,209	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,209	
	＊＊＊　S単－ 529号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	2.440	本	1,200	2,928	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		2,928	59	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	25,935	1,815	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,885	2,737	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,315	3,197	
	合　計				10,736	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,074	
	＊＊＊　S単－ 530号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径200　長4.0m	2.440	本	5,940	14,494	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		14,494	290	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,935	2,594	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,885	3,982	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,315	4,689	
	合　計				26,049	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,605	
	＊＊＊　S単－ 532号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03106	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	11.600	m3	4,200	48,720	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	25,935	9,077	
R01003	普通作業員	0.690	人	21,315	14,707	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.900	時間	2,070	3,933	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	126	1,512	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	24,465	7,340	
F04061	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)] 質量3.0～4.0t	0.250	日	5,930	1,483	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.600	L	126	328	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	24,465	4,893	
	合　　計				91,993	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 533号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,50m未満,－,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	0円 土中建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	50m未満 －				
	7)夜間作業 8)週休２日方式の対象工事区分	無し 現場閉所による週休２日方式				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	0	0	
A04001	横断･転落防止柵設置(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.400	m	1,383	1,936	
	合　　計				1,936	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,936	
	＊＊＊　Ｓ単－ 534号　＊＊＊					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔	土中建込 3.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様 4)時間的制約	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業 6)週休２日方式の対象工事区分	無し 現場閉所による週休２日方式				
A04101	横断･転落防止柵撤去(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.000	m	882	882	
	合　　計				882	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		882	
	＊＊＊　Ｓ単－ 535号　＊＊＊					
S08717	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)作業種別	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 土中建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様 4)規格	塗装 Gp-Cp-2E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)週休２日方式の対象工事区分	現場閉所による週休２日方式				
A04432	ガードパイプ撤去（土中建込） Gp-Cp-2E	1.000	m	2,489	2,489	
	合　　計				2,489	算出数量 1.000 m

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		2,489	
	＊＊＊　Ｓ単－ 536号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	正なし,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66101	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	60.03	60	
	合　　計				60	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		60	
	＊＊＊　Ｓ単－ 537号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.5時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	― ―				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	日	11,100	11,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	126	3,654	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	22,155	22,155	
	合　　計				36,909	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		36,909	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 538号　＊＊＊					
S16003	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ﾛｯｸ付]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ﾛｯｸ付] 定格電流200A,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M21232 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ﾛｯｸ付] 定格電流200A	1.000	供用日	283	283	
	合　　計				283	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		283	
	＊＊＊　Ｓ単－ 539号　＊＊＊					
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 500kVA,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M21315 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M21315	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 500kVA	1.000	供用日	5,620	5,620	
	合　　計				5,620	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		5,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 540号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.28(平0.2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.28(平0.2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	1.640	日	8,630	14,153	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	126	5,040	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,465	24,465	
	合　　計				43,658	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		43,658	
	＊＊＊　Ｓ単－ 541号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.45(平0.35)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.640	日	9,720	15,941	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	58.000	L	126	7,308	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,465	24,465	
	合　　計				47,714	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		47,714	
	＊＊＊　Ｓ単－ 542号　＊＊＊					
S17005	コンクリートポール（通信線用）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２．０kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09516	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２．０kN	1.000	本	25,800	25,800	
	合　　計				25,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		25,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 543号　＊＊＊					
S17005	コンクリート根かせ（バンド別）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形　1200×240×170			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)仮設材損料コード	W09426		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09426	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形　1200×240×170	1.000	個	6,260	6,260	
	合　計				6,260	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 544号　＊＊＊					
S17005	軽腕金		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽腕金 ２.３×７５×４５×　９００			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09435		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09435	軽腕金 ２.３×７５×４５×　９００	1.000	本	1,330	1,330	
	合　計				1,330	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 545号　＊＊＊					
S17005	軽腕金		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽腕金 ３.２×７５×７５×１５００			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09440		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09440	軽腕金 ３.２×７５×７５×１５００	1.000	本	3,870	3,870	
	合　計				3,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 546号　＊＊＊					
S17005	アームタイレスバンド（片抱）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09430		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09430	アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	1.000	個	4,330	4,330	
	合　計				4,330	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		4,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 547号　＊＊＊					
S17005	高圧耐張がいし		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧耐張がいし 普通形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09449		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09449	高圧耐張がいし 普通形	1.000	個	2,060	2,060	
	合　計				2,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 548号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S17005	高圧ピンがいし		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ピンがいし 大			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09453		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09453	高圧ピンがいし 大	1.000	個	1,170	1,170	
	合　計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 549号　＊＊＊					
S17005	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09468		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	5,320	5,320	
	合　計				5,320	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		5,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 550号　＊＊＊					
S17005	６６００Ｖポリエチレンケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６６００Ｖポリエチレンケーブル （ＣＶ）　３心　断面積　３８			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09094	６６００Ｖポリエチレンケーブル （ＣＶ）　３心　断面積　３８	1.000	m	2,300	2,300	
	合　計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 551号　＊＊＊					
S17005	６０００Ｖキャブタイヤケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６０００Ｖキャブタイヤケーブル （３ＰＮＣＴ）　断面積　１４			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09181		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09181	６０００Ｖキャブタイヤケーブル （３ＰＮＣＴ）　断面積　１４	1.000	m	1,240	1,240	
	合　計				1,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 552号　＊＊＊					
S17005	避雷器（配電線路用）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	避雷器（配電線路用） 一般型８．４ＫＶ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09470		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09470	避雷器（配電線路用） 一般型８．４ＫＶ	1.000	個	12,900	12,900	
	合　計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		12,900	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 553号　＊＊＊					
S17005	高圧カットアウト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧カットアウト ７.２KV　３０Ａ　ＰＣ－６			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09472		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09472	高圧カットアウト ７.２KV　３０Ａ　ＰＣ－６	1.000	個	8,400	8,400	
	合　計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		8,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 554号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　１４			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09288		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09288	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　１４	1.000	m	195	195	
	合　計				195	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		195	
	＊＊＊　Ｓ単－ 555号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積２.０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09221	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積２.０	1.000	m	253	253	
	合　計				253	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		253	
	＊＊＊　Ｓ単－ 556号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　６０Ａ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　６０Ａ	1.000	個	3,120	3,120	
	合　計				3,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 557号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　６０）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スイッチＢ（屋外用０－　６０） １７０×２８０×１２０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09455		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09455	スイッチＢ（屋外用０－　６０） １７０×２８０×１２０	1.000	個	5,760	5,760	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				5,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		5,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 558号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　８			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09287		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09287	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　８	1.000	m	111	111	
	合　計				111	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		111	
	＊＊＊　Ｓ単－ 559号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径２２Ａ×長４.０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09553		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09553	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径２２Ａ×長４.０ｍ	1.000	本	300	300	
	合　計				300	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 560号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09407		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	
	合　計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 561号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09454		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	
	合　計				4,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		4,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 562号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　１.６			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09281		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　１．６	1.000	m	29	29	
	合　　計				29	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		29	
	＊＊＊　Ｓ単－ 563号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09552		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	
	合　　計				260	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 564号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　２．０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09282		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　２．０	1.000	m	43	43	
	合　　計				43	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		43	
	＊＊＊　Ｓ単－ 565号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　１４			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09225	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　１４	1.000	m	1,147	1,147	
	合　　計				1,147	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,147	
	＊＊＊　Ｓ単－ 566号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　１００Ａ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 ３Ｐ　１００Ａ	1.000	個	7,070	7,070	
	合　　計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		7,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 567号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－１００）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	スイッチＢ（屋外用０－１００） ２００×３４０×１５０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09456		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09456	スイッチＢ（屋外用０－１００） ２００×３４０×１５０	1.000	個	7,200	7,200	
	合　計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		7,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 568号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　２２			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09289		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09289	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　２２	1.000	m	299	299	
	合　計				299	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		299	
	＊＊＊　Ｓ単－ 569号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径３６Ａ×長４.０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09555		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09555	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径３６Ａ×長４.０ｍ	1.000	本	839	839	
	合　計				839	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		839	
	＊＊＊　Ｓ単－ 570号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積１００			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09229	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積１００	1.000	m	6,545	6,545	
	合　計				6,545	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,545	
	＊＊＊　Ｓ単－ 571号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　４００Ａ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 ３Ｐ　４００Ａ	1.000	個	38,200	38,200	
	合　計				38,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		38,200	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 572号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－３００）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スイッチＢ（屋外用０－３００） ３５０×５９０×２２０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09458		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09458	スイッチＢ（屋外用０－３００） ３５０×５９０×２２０	1.000	個	24,000	24,000	
	合　計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		24,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 573号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　１５０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09293		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09293	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　１５０	1.000	m	1,983	1,983	
	合　計				1,983	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,983	
	＊＊＊　Ｓ単－ 574号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径７０Ａ×長４.０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09558		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09558	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径７０Ａ×長４.０ｍ	1.000	本	1,991	1,991	
	合　計				1,991	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,991	
	＊＊＊　Ｓ単－ 575号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　３８			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09227	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　３８	1.000	m	2,606	2,606	
	合　計				2,606	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,606	
	＊＊＊　Ｓ単－ 576号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用しゃ断器 ３Ｐ　２２５Ａ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 ３Ｐ　２２５Ａ	1.000	個	16,600	16,600	
	合　計				16,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		各単位		16,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 577号　＊＊＊					
S17005	スイッチＢ（屋外用０－２００）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09457		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	10,200	10,200	
	合　　計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		10,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 578号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　６０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09291	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　６０	1.000	m	785	785	
	合　　計				785	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		785	
	＊＊＊　Ｓ単－ 579号　＊＊＊					
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径４２Ａ×長４．０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09556		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09556	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径４２Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	1,100	1,100	
	合　　計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 580号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　２２			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09226		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09226	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　２２	1.000	m	1,704	1,704	
	合　　計				1,704	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,704	
	＊＊＊　Ｓ単－ 581号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積５．５			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W09223	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積５．５	1.000	m	507	507	
	合　　計				507	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		507	
	＊＊＊　Ｓ単－ 582号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）２心　断面積２．０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09251		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09251	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）２心　断面積２．０	1.000	m	208	208	
	合　　計				208	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		208	
	＊＊＊　Ｓ単－ 583号　＊＊＊					
S17005	配線用しゃ断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用しゃ断器 ２Ｐ　　３０Ａ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09401	配線用しゃ断器 ２Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,340	1,340	
	合　　計				1,340	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 584号　＊＊＊					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）２心　断面積　６０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09258		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09258	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）２心　断面積　６０	1.000	m	2,739	2,739	
	合　　計				2,739	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		2,739	
	＊＊＊　Ｓ単－ 585号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,885	24,885	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
Y00004	諸雑費	0.040		72,135	2,885	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	0	0	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	17,000	23,630	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L	126	12,348	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,465	24,465	
	合　　計				135,463	算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋		3,763	
	＊＊＊　Ｓ単－ 586号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,334,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	500.000	㎡供用日	2,347	1,173,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	500.000	㎡	161	80,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,885	72,167	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,315	61,814	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L	126	45,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,465	70,949	
	合　　計				1,561,190	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,561	
	＊＊＊　Ｓ単－ 587号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	252	252,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,885	72,167	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,315	61,814	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L	126	45,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,465	70,949	
	合　　計				666,190	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 588号　＊＊＊					
S18062	ブルーシート敷設		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	37	3,848	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.160	人	21,315	3,410	
	合　計				7,258	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		73	
	＊＊＊　Ｓ単－ 589号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	11,200	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 m
	単　価		m		11,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	49,875	3,491	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	36,750	5,145	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	27,195	3,807	
	＊＊＊　Ｓ単－ 590号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30002	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	13,500	13,500	
	合　計				13,500	算出数量 1.000 m
	単　価		m		13,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	49,875	3,990	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	36,750	6,248	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	27,195	4,623	
	＊＊＊　Ｓ単－ 591号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	8,120	8,120	
	合　計				8,120	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		8,120	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	49,875	2,494	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	36,750	3,675	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	27,195	2,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 592号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	平坦地足場 高さ0.3m超		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場（０．３m超）	1.000	箇所	90,200	90,200	
	合　計				90,200	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		90,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	36,750	14,700	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	27,195	21,756	
	＊＊＊　Ｓ単－ 593号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		421.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 594号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		859.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 595号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)敷均し作業内容	残土受入れ地での処理 -				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		134.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 596号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 3.5km以下				
	単　　価		m3		2,263	
	＊＊＊　Ｓ単－ 597号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,34.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 34.3km以下				
	単　　価		m3		4,306	
	＊＊＊　Ｓ単－ 598号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		184.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 599号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cmを超え35cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		737.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 600号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		568.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 601号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,養生無し,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	養生無し 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		25,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 602号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単　　価		m3		26,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 603号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　　価		㎡		4,732	
	＊＊＊　Ｓ単－ 604号　＊＊＊					
SA0551	足場移設		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		基		9,234	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 605号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150.000㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40				
	単　　価		㎡		1,404	
	＊＊＊　S単－ 606号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 250㎜,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	250.000㎜ 2層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40				
	単　　価		㎡		2,541	
	＊＊＊　S単－ 607号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,50㎜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50.000㎜				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		1,590	
	＊＊＊　S単－ 608号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50.000㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡		1,551	
	＊＊＊　S単－ 609号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	-3,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40.000mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡		1,449	
	＊＊＊　Ｓ単－ 610号　＊＊＊					
SA0844	SP 基層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基層（歩道部） 1.4m以上,50mm,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 50.000mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		1,692	
	＊＊＊　Ｓ単－ 611号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 50.000mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡		1,653	
	＊＊＊　Ｓ単－ 612号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	4.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.510	供用日	6,960	3,550	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.510	供用日	245	125	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	126	2,016	
R01022	運転手（一般）	0.440	人	22,155	9,748	
	合　　計				15,439	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		1,544	
	＊＊＊　Ｓ単－ 613号　＊＊＊					
S02115	主任地質調査員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04042 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04042	主任地質調査員	1.000	人	36,750	36,750	
	合　計				36,750	算出数量 1.000 人
	単　価				36,750	
	＊＊＊　S単－ 614号　＊＊＊					
S02116	防草シート 設置費		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 設置費 露出,現場条件Ｉ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96151	防草シート 設置費 露出,現場条件Ｉ	1.000	㎡	601	601	
	合　計				601	算出数量 1.000 各単位
	単　価				601	
	＊＊＊　S単－ 615号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97403	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000	1.000	本	794,000	794,000	
	合　計				794,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				794,000	
	＊＊＊　S単－ 616号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,2000＜L≦3000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97404	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,2000＜L≦3000	1.000	本	1,020,000	1,020,000	
	合　計				1,020,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,020,000	
	＊＊＊　S単－ 617号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 4種　径2000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P06106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P06106	強化プラスチック複合管 4種　径2000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	1.000	本	763,000	763,000	
	合　計				763,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				763,000	
	＊＊＊　S単－ 618号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	強化プラスチック複合管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,両受,3000＜L≦4000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97405	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,両受,3000＜L≦4000	1.000	本	1,430,000	1,430,000	
	合　計				1,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,430,000	
	＊＊＊　S単－ 619号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000,θ=30°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97406	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000,θ=30°	1.000	本	1,990,000	1,990,000	
	合　計				1,990,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,990,000	
	＊＊＊　S単－ 620号　＊＊＊					
S02116	接合用滑材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接合用滑材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	接合用滑材	1.000	kg	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　S単－ 621号　＊＊＊					
S02116	その他部品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等(ビット交換2回目),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97066	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等(ビット交換2回目)	1.000	式	1,530,000	1,530,000	
	合　計				1,530,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,530,000	
	＊＊＊　S単－ 622号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97110	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,90°エルボ	1.000	個	1,520	1,520	
	合　計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,520	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 623号　＊＊＊					
S02116	水素イオン濃度試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度試験 pH,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96125	水素イオン濃度試験 pH	1.000	検体	575	575	
	合　計				575	算出数量 1.000 各単位
	単　価				575	
	＊＊＊　S単－ 624号　＊＊＊					
S02116	水質分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 生物化学的酸素要求量(BOD),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97301	水質分析 生物化学的酸素要求量(BOD)	1.000	検体	3,800	3,800	
	合　計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,800	
	＊＊＊　S単－ 625号　＊＊＊					
S02116	水質分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 科学的酸素要求量(COD),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97302	水質分析 科学的酸素要求量(COD)	1.000	検体	2,750	2,750	
	合　計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,750	
	＊＊＊　S単－ 626号　＊＊＊					
S02116	水質分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 溶存酸素量(DO),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97303	水質分析 溶存酸素量(DO)	1.000	検体	1,950	1,950	
	合　計				1,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,950	
	＊＊＊　S単－ 627号　＊＊＊					
S02116	濁度試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁度試験 SS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96126	濁度試験 SS	1.000	検体	1,800	1,800	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 628号　＊＊＊					
S02120	視線誘導標設置(土中)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ34			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96002 片面反射･φ100以下･支柱φ34		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,670円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96002	視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ34	1.000	本	2,670	2,670	
	合　　計				2,670	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,670	
	＊＊＊　Ｓ単－ 629号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,固形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96158 汚泥(一次注入,固形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96158	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,固形)	1.000	m3	15,000	15,000	
	合　　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 630号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥(固形,DT運搬)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96166 汚泥(固形,DT運搬)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96166	産業廃棄物運搬費 汚泥(固形,DT運搬)	1.000	m3	6,500	6,500	
	合　　計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				6,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 631号　＊＊＊					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 第４種建設発生土,有償受入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96238 第４種建設発生土,有償受入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96238	建設発生土処分費 第４種建設発生土,有償受入	1.000	m3	7,500	7,500	
	合　　計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				7,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 632号　＊＊＊					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） １セットセット,20.49m,0m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	１セットセット 20.490m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	7円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	3.000	人	24,885	74,655	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	126	10,206	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 81kW級	1.000	日	89,500	89,500	
Y00004	諸雑費	0.090		221,611	19,945	
P32022	グラウト材	491.800	L	7	3,443	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.684	個	60,400	41,314	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.115	個	122,000	14,030	
P41139	シャンクロッド	0.340	個	76,100	25,874	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		81,218	33,299	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	60,400	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	122,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	76,100	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	60,400	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	122,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	76,100	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合　計				359,516	算出数量 2.000 本
	単　価		本		179,758	
	＊＊＊　S単－ 633号　＊＊＊					
S04035	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 14.19m,20.49m,557L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	14.190m 20.490m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の１本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	557.000L 7円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		228,590	61,719	
P32021	注入材	10,079.700	L	7	70,558	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	99,000	19,800	
P40307	シールセット	2.000	個	4,950	9,900	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		50,300	28,168	
	合　計				439,335	算出数量 18.096 本
	単　価		本		24,278	
	＊＊＊　S単－ 634号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04036	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,14.19m,20.49m,1199L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	14.190m 20.490m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,199.000L 43円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	
R01002	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	17,800	35,600	
M11561	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		276,690	58,105	
P32021	注入材	13,095.300	L	43	563,098	
P40305	二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	0.100	本	206,000	20,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	99,000	29,700	
P40307	シールセット	2.600	個	4,950	12,870	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		63,170	35,375	
	合　計				996,438	算出数量 10.921 本
	単　価		本		91,233	
	＊＊＊　S単－ 635号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 単粒度砕石,4号 30～20mm,5cm,不要,なし,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	単粒度砕石 4号 30～20mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	5cm 不要		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 不要				
J03102	単粒度砕石 4号　　30～20mm	5.300	m3	5,200	27,560	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				48,875	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		489	
	＊＊＊　S単－ 636号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)設置区分	撤去 土中建込み用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)反射体区分 4)規格	－ －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	10本未満 －				
	7)夜間作業 11)週休２日方式の対象工事区分	なし 現場閉所による週休２日方式				
A06161	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 土中建込用	1.300	本	858	1,115	
	合　計				1,115	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,115	
	＊＊＊　S単－ 637号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 6)施工区分Ⅰ	区画線消去削り取り式 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	8)規格（区画線消去） 9)幅（区画線消去）	削り取り式 15cm換算		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	10)時間的制約（区画線消去） 11)豪雪補正の有無（区画線消去）	なし 豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	- 供用区間施工				
A66151	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価	1.000	m	528.10	528	
	合　　計				528	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		528	
	＊＊＊　Ｓ単－ 638号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	正なし,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66101	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	75.98	76	
	合　　計				76	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		76	
	＊＊＊　Ｓ単－ 639号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	185.60	186	
	合　　計				186	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		186	
	＊＊＊　Ｓ単－ 640号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 6)施工区分Ⅰ	区画線消去削り取り式 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	8)規格（区画線消去） 9)幅（区画線消去）	削り取り式 15cm換算		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	10)時間的制約（区画線消去） 11)豪雪補正の有無（区画線消去）	なし 豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	- 未供用区間施工				
A66151	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価	1.000	m	528.10	528	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				528	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		528	
	＊＊＊　Ｓ単－ 641号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M03102 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.8 1.23		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03102	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊	1.230	供用日	7,140	8,782	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	126	3,024	
	合　　計				11,806	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		11,806	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 642号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M03104 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.8 1.23		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊	1.230	供用日	9,480	11,660	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	126	4,158	
	合　　計				15,818	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		15,818	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 643号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02061 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.64		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.640	供用日	8,150	13,366	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	126	5,040	
	合　　計				18,406	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		18,406	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 644号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸＋積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				11,700	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		11,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 645号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,60.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　　価		m3		5,278	
	＊＊＊　Ｓ単－ 646号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),有り,60.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　　価		m3		5,278	
	＊＊＊　Ｓ単－ 647号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材（40）,1.4m未満1層仕上厚50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m超100mm以下,ﾀｯｸｺｰﾄ,PK-4（ﾀｯｸｺｰﾄ）,-,,100mm,0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	瀝青安定処理材 1.4m未満1層仕上厚50mm超100mm以下				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	あり なし				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	- ﾀｯｸｺｰﾄ				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚	100.000mm 0.000mm				
	10)瀝青材区分Ⅱ 11)材料区分Ⅱ	PK-4（ﾀｯｸｺｰﾄ） 再生瀝青安定処理材（40）				
	単　　価		㎡		3,663	
	＊＊＊　Ｓ単－ 648号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾀｯｸｺｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	PK-4,50mm,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50.000mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4				
	単　　価		㎡		2,431	
	＊＊＊　Ｓ単－ 649号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｸｺｰﾄ PK-4,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50.000mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡		2,469	
	＊＊＊　Ｓ単－ 650号　＊＊＊					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,有り,有り,なし,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25（普通）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ﾌﾞﾛｯｸ規格	再利用設置 B種(180/205×250×600)				
	3)基礎砕石の有無 4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し 有り				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	有り なし				
	8)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（普通）				
	単　　価		m		5,459	
	＊＊＊　Ｓ単－ 651号　＊＊＊					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	単　　価		m		1,304	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 652号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97401	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000	1.000	本	779,000	779,000	
	合　　計				779,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				779,000	
	＊＊＊　S単－ 653号　＊＊＊					
S02116	強化プラスチック複合管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97407		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97407	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000	1.000	本	1,000,000	1,000,000	
	合　　計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 654号　＊＊＊					
S02116	モルタル吹付		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モルタル吹付 5㎝,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97504	モルタル吹付 5㎝	1.000	㎡	7,550	7,550	
	合　　計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				7,550	
	＊＊＊　S単－ 655号　＊＊＊					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 山留材,H-300,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96114	H形鋼 山留材,H-300,中古品	1.000	ton	113,000	113,000	
	合　　計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				113,000	
	＊＊＊　S単－ 656号　＊＊＊					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 山留材,H-350,中古品相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97502	H形鋼 山留材,H-350,中古品相当	1.000	ton	113,000	113,000	
	合　　計				113,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				113,000	
	＊＊＊　S単－ 657号　＊＊＊					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 山留材,H-400,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96115	H形鋼 山留材,H-400,中古品	1.000	ton	113,000	113,000	
	合　　計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				113,000	
	＊＊＊　S単－ 658号　＊＊＊					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 山留材,H-500,中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	H形鋼 山留材,H-500,中古品	1.000	ton	144,000	144,000	
	合　　計				144,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				144,000	
	＊＊＊　S単－ 659号　＊＊＊					
S02116	山留副部材(A)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山留副部材(A) 中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96092	山留副部材(A) 中古品	1.000	ton	221,000	221,000	
	合　　計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				221,000	
	＊＊＊　S単－ 660号　＊＊＊					
S02116	山留副部材(B)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山留副部材(B) 新品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96091	山留副部材(B) 新品	1.000	ton	250,000	250,000	
	合　　計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				250,000	
	＊＊＊　S単－ 661号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P31004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	1.000	kWh	15.34	15	
	合　　計				15	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				15	
	＊＊＊　Ｓ単－ 662号　＊＊＊					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 第３種建設発生土,有償			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97501 第３種建設発生土,有償		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97501	建設発生土処分費 第３種建設発生土,有償	1.000	m3	4,000	4,000	
	合　　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 663号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),無し,4.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単　　価		m3		1,348	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96001	ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色）,Gp-Cp-2E,施工手間のみ		m	8,241		
A96002	視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ34		本	2,670		
F96801	PAC添加用凝集剤ポンプ		日	2,800		
F96802	高分子添加凝集剤ポンプ		日	2,800		
F96803	水中撹拌機		日	72		
F96804	希硫酸添加用ポンプ		日	2,800		
F96805	苛性ソーダ添加用ポンプ		日	2,800		
F96806	炭酸ガス添加設備		日	4,701		
F96807	炭酸ガス撹拌用エアレーションポンプ		日	144		
F96808	工事用水中ポンプ φ50,3.7kW,揚程30m		日	237		
F96901	高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ） 幅広ﾃﾞｯｷ,ﾌﾞｰﾑ型		台･日	27,560		
G96801	原水槽 1.0m3		日	2,880		
G96802	中和槽 2.0m3（ノッチタンク）		日	1,070		
G96803	PAC槽 200L		日	156		
G96804	希硫酸槽 100L		日	156		
G96805	高分子槽 500L		日	365		
G96806	苛性ソーダ槽 100L		各単位	156		
G96807	中和運転盤		日	2,450		
G96808	ポンプ運転盤		日	500		
G96809	設備周辺雑材・消耗品		日	850		
G96810	ホース φ50,150m		日	2,490		
G96811	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,8sq,4C,15m		日	11		
G96812	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,5.5sq,4C,200m		日	140		
J01018	再生瀝青安定処理材 40		ton	915,000		
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw		時間	111		
M96001	運転1時間当り損料(9欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級		時間	553		
M96001	運転1時間当り損料(9欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw		時間	725		
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 気泡発生装置　3.7kw		時間	756		
M96001	運転1時間当り損料(9欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw		時間	969		
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw		時間	2,920		
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 加泥材注入設備　33.1kW		時間	4,030		
M96001	運転1時間当り損料(9欄) 裏込注入設備　46.5kw		時間	6,050		
M96002	運転1日当り損料(9欄) 水中ポンプ　φ50,揚程5m,200%計上(24H運転)		日	114		
M96002	運転1日当り損料(9欄) 電気溶接機　定格電流250A　×2台分		日	162		
M96002	運転1日当り損料(9欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分		日	356		
M96002	運転1日当り損料(9欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW		日	707		
M96002	運転1日当り損料(9欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW		日	906		
M96002	運転1日当り損料(9欄) ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分		日	5,060		
M96002	運転1日当り損料(9欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min		日	6,600		
M96002	運転1日当り損料(9欄) 運搬台車　高さ調整付		日	8,510		
M96002	運転1日当り損料(9欄) 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h		日	29,500		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 水中ポンプ　φ50,揚程5m		供用日	33		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 電気溶接機　定格電流250A　×2台分		供用日	138		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ　15kN　×2台分		供用日	198		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,揚程15m,1.5kw　×2台分		供用日	206		
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　7m,1.1kW		供用日	243		
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ　10m,1.2kW		供用日	311		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 鋼板製簡易水槽　10m3		供用日	488		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 接合治具　φ2000用　×2台分		供用日	640		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 空気圧縮機　定置式,1.9～2.4m3/min,15kw		供用日	1,120		
M96003	供用1日当り損料(11欄) アルカリ中和装置　処理量6m3/h級		供用日	2,840		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 運搬台車　高さ調整付		供用日	3,420		
M96003	供用1日当り損料(11欄) ｽﾞﾘ鋼車　1m3　×4台分		供用日	3,900		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 気泡発生装置　3.7kw		供用日	3,910		
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　1.0t,1.0kw		供用日	4,580		
M96003	供用1日当り損料(11欄) セメントサイロ　30t,0.75kw　×2台分		供用日	4,760		
M96003	供用1日当り損料(11欄) ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,22kw,467L/min		供用日	4,970		
M96003	供用1日当り損料(11欄) ﾊﾞｯﾃﾘ機関車　2.0t,4.0kw		供用日	6,120		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ　18kw		供用日	16,800		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 加泥材注入設備　33.1kW		供用日	21,200		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 濁水処理設備　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ付,20m3/h		供用日	23,900		
M96003	供用1日当り損料(11欄) 裏込注入設備　46.5kw		供用日	31,800		
M96005	運転1日当り換算値損料(13欄) 気泡発生装置		日	10,800		
M96006	供用1日当り換算値損料(15欄) 土砂バケット　1m3		供用日	551		
M96800	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機		日	17,100		
M96800	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機		日	19,800		
M96801	動力制御盤 CP-4		供用日	1,310		
M96801	動力制御盤 CP-4		日	1,680		
M96811	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400L/分,SG-400ｸﾗｽ		供用日	50,400		
M96811	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400?/分,SG-400ｸﾗｽ		日	83,700		
M96812	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ		日	11,000		
M96812	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ		供用日	13,000		
M96813	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 60m3/分		日	1,070		
M96814	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ		供用日	4,340		
M96814	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ		日	4,500		
M96815	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm		供用日	24,400		
M96815	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm		日	75,000		
M96816	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm		供用日	5,500		
M96816	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm		日	16,900		
M96817	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組		供用日	7,070		
M96817	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組		日	21,800		
M96818	動力制御盤 CP-3		供用日	1,260		
M96818	動力制御盤 CP-3		日	1,610		
P18452	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形厚7-9幅75-90高150-200		ton	101,000		
P32007	高炉セメント B種　　バラもの		ton	10,300		
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	422		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P35116	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		kg	2,700		
P96001	建設廃材 廃プラスチック		m3	12,000		
P96002	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック		m3	3,125		
P96003	建設廃材 シールド掘削土(加泥材含む)		ton	5,000		
P96004	産業廃棄物運搬費 シールド掘削土(加泥材含む)		ton	4,000		
P96005	建設廃材 脱水ケーキ		m3	11,000		
P96011	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚10mm,B=1.2m		リング	255,175		
P96012	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚10mm,B=0.6m		リング	190,484		
P96013	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,3×2×20mm		m	270		
P96014	セグメントシール材 水膨張性シール材,2倍膨張,1×60mm,コーナー部		m	420		
P96015	セグメントシール材接着剤 水膨張性シール材用,ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ系ｺﾞﾑ有機溶剤		m	39		
P96016	エントランスパッキン セグメント外径2720mm		基	2,450,000		
P96017	工事用軽量鋼管損料 裏込用管,50A,1.6mm,L=6m,損耗率50%		本	1,740		
P96018	硬化材 タックメント相当		kg	17		
P96019	助材 TAC-β相当		kg	75		
P96020	起泡剤 TAC-2号相当		kg	500		
P96021	安定剤 TAC-Re相当		kg	970		
P96022	塑強調整剤 TAC-3G相当		L	135		
P96023	加泥材 高分子系,SPⅢ相当		kg	2,400		
P96024	分散剤 SARARI相当		kg	760		
P96025	枕木 H-125×125×6.5×9		本	6,800		
P96026	工事用軽量鋼管損料 排水用管,100A,t=1.6mm,L=6m,損耗率50%		本	3,780		
P96027	工事用軽量鋼管損料 給水用管,80A,1.6mm,L=6m,損耗率30%		本	1,870		
P96028	工事用軽量鋼管損料 加泥材用管,50A,1.6mm,L=6m,損耗率30%		本	1,040		
P96030	電話機損料 損耗率1/3		台	11,200		
P96031	LED電灯損料 蛍光灯40W相当品,損耗率1/3		台	2,730		
P96032	LED電灯損料 蛍光灯40W相当品,非常用装置付,損耗率1/3		台	8,670		
P96041	鋼管 φ2000×L4015,t=9mm,1FRPM挿口		本	3,420,000		
P96042	鋼製可とう管 φ2000×L1800,設計内水圧0.38MPa以上,沈下量100mm		本	9,560,000		
P96044	浮上防止用バンド FRPM管φ2000用		本	28,400		
P96045	高さ調整材		個	343		
P96046	固定キャンバー		個	245		
P96047	木材 バタ角,杉,4cm×10cm×10cm		m3	45,000		
P96048	レンガ 普通レンガ,4種,210×100×60		個	85		
P96049	急結剤		kg	178		
P96050	接合用滑材		kg	1,700		
P96051	微粒子混和剤 MPグラウト相当		kg	10		
P96052	起泡剤 ジオハート2相当		kg	900		
P96053	通信用ビニル電線損料 損耗率1/2		m	49		
P96054	LED電灯損料 水銀灯1000W相当品,損耗率1/3		台	52,300		
P96059	モルタル 1:3		m3	18,100		
P96060	起泡剤 エスコートK相当		kg	608		
P96061	ライナープレート φ10500		m	370,000		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96062	ライナープレート補強リング φ10500,H-250,継手板含む		リング	1,500,000		
P96063	開口補強材 H-428×407×20×35,L=30856		リング	2,320,000		
P96064	開口補強材 H-428×407×20×35,L=3593		本	242,000		
P96065	硬質ポリ塩化ビニル管継手 Y字管,TS,50A		本	101		
P96066	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレッサージョイント,75A		本	550		
P96072	アンカーボルト L形,M20×500		本	265		
P96073	塗料 さび止め用,JISK5621,2種,合成樹脂系		kg	193		
P96076	防音パネル賃料 BSK-B,標準パネル,供用日数945日		㎡	46,900		
P96077	防音パネル基本料 BSK-B,標準パネル		㎡	14,500		
P96078	防音パネル賃料 ドアパネル,供用日数945日		枚	402,000		
P96079	防音パネル基本料 ドアパネル		枚	124,000		
P96080	防音パネル賃料 ダクトパネル,供用日数945日		枚	583,000		
P96081	防音パネル基本料 ダクトパネル		枚	180,000		
P96082	有圧換気扇 90m3/min,φ500,0.4kW		台	57,200		
P96083	電動重量シャッター W8.3×H0.40,SS400		基	2,260,000		
P96084	鉄骨材賃料(防音ハウス) 供用日数976日		ton	88,800		
P96085	鉄骨材整備費		ton	2,800		
P96089	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径16mm～25mm		kg	110		
P96090	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12mm～25mm		kg	128		
P96091	山留副部材(B) 新品		ton	250,000		
P96092	山留副部材(A) 中古品		ton	221,000		
P96094	鋼矢板 ＶＬ型,中古品		ton	145,000		
P96095	鋼矢板現場継手 ＶＬ型		箇所	8,090		
P96096	H形鋼 H-250,中古品		ton	89,100		
P96097	H形鋼 H-300,中古品		ton	89,100		
P96099	H形鋼 H-400,中古品		ton	93,600		
P96101	敷鉄板 t=22mm,中古品		ton	104,000		
P96102	溝形鋼 C-380×100×13×20		ton	107,000		
P96103	軌条 22kgレール,中古		ton	179,000		
P96104	仮囲い鋼板 H3.0m×B0.54m,中古品		枚	3,010		
P96105	単管パイプ φ48.6,L=5.0m,中古品		本	1,890		
P96106	単管パイプ φ48.6,L=3.0m,中古品		本	1,140		
P96107	単管パイプ φ48.6,L=2.5m,中古品		本	954		
P96108	単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品		本	576		
P96109	パイプベース 中古		個	185		
P96110	仮設階段 自在ステップ,B=600,中古品		個	2,900		
P96111	クランプ 中古		個	167		
P96112	パイプ継手 中古		個	162		
P96113	鋼製布板 1800×500,中古品		枚	3,150		
P96114	H形鋼 山留材,H-300,中古品		ton	113,000		
P96115	H形鋼 山留材,H-400,中古品		ton	113,000		
P96116	H形鋼 山留材,H-500,中古品		ton	144,000		
P96119	水道基本料金 口径40mm		月	8,210		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96120	水道新規給水負担金 口径40mm		箇所	639,000		
P96121	水道検査手数料 口径40mm		箇所	6,500		
P96122	水 80m3/月まで		m3	161		
P96123	水 81m3～120m3/月まで		m3	241		
P96124	水 121m3超/月		m3	311		
P96125	水素イオン濃度試験 pH		検体	575		
P96126	濁度試験 SS		検体	1,800		
P96128	炭酸ガス		kg	150		
P96129	PAC		kg	37		
P96130	高分子凝集剤		kg	860		
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｴﾚｸﾀ昇降用(100%計上)		台	100,000		
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｽｸﾘｭｰｹﾞｰﾄ用(100%計上)		台	200,000		
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)		台	300,000		
P96137	シールド機機械器具買取価格 ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｺﾋﾟｰｶｯﾀｰ用(100%計上)		台	400,000		
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　ｼｰﾙﾄﾞ推進用(100%計上)		台	600,000		
P96137	シールド機機械器具買取価格 ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　中折用(100%計上)		台	800,000		
P96137	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｴﾚｸﾀ駆動用(100%計上)		台	1,000,000		
P96137	シールド機機械器具買取価格 油圧ﾓｰﾀｰ　ｶｯﾀｰ駆動用(100%計上)		台	1,400,000		
P96138	シールド機機械器具買取価格 土圧制御装置(100%計上)		式	4,500,000		
P96138	シールド機機械器具買取価格 後方台車(100%計上)		式	8,000,000		
P96138	シールド機機械器具買取価格 電気機器及び配線(100%計上)		式	12,000,000		
P96138	シールド機機械器具買取価格 油圧機器及び配管(100%計上)		式	18,000,000		
P96139	泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720mm 製作工事原価		式	187,790,000		
P96140	泥土圧式シールド掘進機　セグメント外径2720mm 一般管理費相当額		式	14,103,000		
P96141	機械器具買取価格 材料台車(100%計上)		台	960,000		
P96141	機械器具買取価格 材料台車　前照灯付き(100%計上)		台	1,360,000		
P96141	機械器具買取価格 トラバーサ　0.4kw×2(100%計上)		台	2,660,000		
P96141	機械器具買取価格 ﾎｲｽﾄ式門型ｸﾚｰﾝ　4.9t吊(100%計上)		台	43,600,000		
P96150	防草シート 材料費 厚さ0.6mm程度,密度0.4g/cm3以上		㎡	480		
P96151	防草シート 設置費 露出,現場条件Ⅰ		㎡	601		
P96152	竹ソダ		m3	30,750		
P96153	全ねじボルト W1/2,L=1.5m		本	165		
P96154	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 2.94kN/m		㎡	400		
P96155	覆工板 鋼製,補強型,中古品		㎡	50,000		
P96156	用水路管内カメラ調査		箇所	300,000		
P96157	締固めた土のコーン指数試験		試料	23,000		
P96158	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,固形)		m3	15,000		
P96159	産業廃棄物処分費 汚泥(一次注入,泥水)		m3	13,000		
P96160	産業廃棄物処分費 汚泥(二次注入,泥水)		m3	13,000		
P96161	注入管 マンシェットチューブ,φ40		m	1,800		
P96162	先端キャップ φ40		個	360		
P96163	Aアダプタ φ40		個	288		
P96164	Bアダプタ φ40		個	288		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96165	ゴムキャップ φ40		個	184		
P96166	産業廃棄物運搬費 汚泥(固形,DT運搬)		m3	6,500		
P96167	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬)		m3	11,000		
P96168	産業廃棄物運搬費 汚泥(泥水,箱DT運搬)		m3	8,500		
P96201	産業廃棄物処分費 汚泥(高圧噴射排泥)		m3	11,200		
P96202	産業廃棄物運搬費 汚泥(高圧噴射排泥,箱DT運搬)		m3	6,563		
P96203	産業廃棄物処分費 木くず（草）		m3	9,900		
P96204	産業廃棄物運搬費 木くず（草）		m3	1,222		
P96205	産業廃棄物処分費 混合廃棄物（安定型）		m3	7,800		
P96206	産業廃棄物運搬費 混合廃棄物（安定型）		m3	1,786		
P96207	産業廃棄物処分費 汚泥（濁水処理汚泥）		m3	13,000		
P96208	産業廃棄物運搬費 汚泥(濁水処理汚泥,箱DT運搬)		m3	8,500		
P96229	ビニル風管損料 φ500,10m,ファスナー形,損耗率1/3		本	7,267		
P96230	産業廃棄物処分費 アスファルト殻		m3	4,940		
P96231	産業廃棄物処分費 汚泥（AS切断）		m3	25,000		
P96232	産業廃棄物運搬費 汚泥（AS切断）		m3	2,250		
P96233	産業廃棄物処分費 コンクリート殻（無筋）		m3	1,640		
P96234	産業廃棄物処分費 木くず（枝葉）		m3	7,920		
P96235	産業廃棄物運搬費 木くず（枝葉）		m3	1,790		
P96236	産業廃棄物処分費 木くず（根株）		m3	15,800		
P96237	産業廃棄物運搬費 木くず（根株）		m3	1,790		
P96238	建設発生土処分費 第４種建設発生土,有償受入		m3	7,500		
P96800	固化材 SJ-2		ton	28,000		
P96801	メタルクラウン φ140mm用		個	8,700		
P96802	スタビライザー φ140mm用		個	5,200		
P96803	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m		個	15,200		
P96804	高圧ホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa		式	270,000		
P96805	エアーノズル 硬質合金製2個/組		組	175,000		
P96806	フラットバルブ・プランジャー 超高圧・大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ		式	2,058,000		
P96807	サクションホース φ80,L=20m,配合プラント		式	30,000		
P96808	超高圧ジェット用ノズル 全超合金製		式	400,000		
P96809	超高圧大流量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa		式	1,680,000		
P96822	特許使用料 高圧噴射撹拌工法φ2200		m3	800		
P96830	希硫酸 硫酸78%,荷姿20kgポリタンク		kg	240		
P96831	苛性ソーダ 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ25%,荷姿20kgﾎﾟﾘﾀﾝｸ		kg	360		
P96840	鋼矢板 Ⅲ型,中古品		ton	138,000		
P96850	単管パイプ φ48.6,L=4.0m,中古品		本	1,510		
P96851	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品		本	1,870		
P96852	ガードフェンス 高さ120cm×幅180cm		台	6,250		
P96853	単管パイプ φ48.6,L=3.5m,中古品		本	1,330		
P96854	打込み用単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品		本	2,470		
P96855	ガードフェンス 高さ180cm×幅180cm		台	7,010		
P96856	打込み用単管パイプ φ48.6,L=1.1m,中古品		本	1,480		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96857	単管パイプ φ48.6,L=2.0m,中古品		本	765		
P96900	シールド機保管料 発進立坑工程延長による保管		式	5,624,000		
P96901	水道管引込 発進立坑		式	924,800		
P96902	水道管引込 到達立坑		式	1,110,000		
P96903	架空線防護 NTT		式	182,000		
P96904	架空線防護 KDDI		式	84,000		
P96905	雑品 ﾁｪｰﾝｿｰ・燃料等		式	46,600		
P97001	雑品 6000Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ分の雑品（T97010用）		式	720		
P97002	その他材料（雑品） 19%（T97001用）		式	19,690		
P97003	雑品 0.5%（T97002用）		式	3,152		
P97004	雑品 0.5%(T97008用)		式	640		
P97005	雑品 0.5%(T97005用)		式	1,859		
P97006	雑品 0.5%(T97016用)		式	502		
P97007	雑品 0.5%(T97019用)		式	183		
P97008	雑品 0.5%(T97024用)		式	502		
P97009	雑品 0.5%(T97027用)		式	126		
P97010	雑品 0.5%(T97030用)		式	502		
P97011	雑品 0.5%(T97033用)		式	127		
P97012	雑品 0.5%(T97036用)		式	949		
P97013	雑品 0.5%(T97039用)		式	257		
P97014	雑品 0.5%(T97044用)		式	4,412		
P97015	雑品 0.5%(T97047用)		式	866		
P97016	雑品 0.5%(T97052用)		式	2,009		
P97017	雑品 0.5%(T97055用)		式	480		
P97018	雑品 0.5%(T97058用)		式	1,558		
P97019	雑品 0.5%(T97061用)		式	629		
P97020	雑品 0.5%(T97064用)		式	183		
P97021	雑品 0.5%(T97069用)		式	502		
P97022	雑品 0.5%(T97072用)		式	127		
P97023	雑品 0.5%(T97075用)		式	480		
P97024	雑品 0.5%(T97078用)		式	101		
P97025	雑品 0.5%(T97081用)		式	502		
P97026	雑品 0.5%(T97084用)		式	126		
P97027	雑品 0.5%(T97087用)		式	2,176		
P97028	雑品 0.5%(T97090用)		式	101		
P97029	雑品 0.5%(T97093用)		式	1,658		
P97030	雑品 0.5%(T97096用)		式	127		
P97031	雑品 0.5%(T97099用)		式	949		
P97032	雑品 0.5%(T97102用)		式	127		
P97060	スクレーパツース ボルト取付仕様		個	269,000		
P97061	外周スクレーパツース ボルト取付仕様		個	1,090,000		
P97062	先行ビット H150,2ﾋﾞｯﾄ,ボルト取付仕様		個	849,000		
P97063	先行ビット H150,1ﾋﾞｯﾄ,ボルト取付仕様		個	556,000		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P97064	センタービット ボルト取付仕様		個	2,380,000		
P97065	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等		式	1,540,000		
P97066	その他部品 ｳｪｯｼﾞﾌﾞﾛｯｸ,ﾎﾞﾙﾄ等(ビット交換2回目)		式	1,530,000		
P97070	鋼製セグメント 外径2720mm,主桁厚12mm,B=1.2m		リング	381,000		
P97100	回転バルブ 50-90°,360°回転式		個	13,700		
P97101	防草シート（施工費） 露出,制約無,現場条件Ⅱ,法面部		㎡	927		
P97102	落ちふた式U形側溝ふた 3種,300,412×95×500,存置		枚	1,040		
P97103	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×110cm,長期仮設(3年)対応		枚	3,520		
P97104	横断側溝 PU-3,300A,L=2000,T-25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（ボルト固定）		個	95,100		
P97105	防音シート 1.8m×3.4m		枚	17,500		
P97106	防塵ネット 3.0m×10.0m		㎡	320		
P97107	硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,φ75×50		個	1,090		
P97108	桟木 米松,4m×2.7cm×6cm		m3	78,000		
P97109	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,45°エルボ		個	1,300		
P97110	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ200,90°エルボ		個	1,520		
P97301	水質分析 生物化学的酸素要求量(BOD)		検体	3,800		
P97302	水質分析 科学的酸素要求量(COD)		検体	2,750		
P97303	水質分析 溶存酸素量(DO)		検体	1,950		
P97401	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000		本	779,000		
P97403	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,1000＜L≦2000		本	794,000		
P97404	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,2000＜L≦3000		本	1,020,000		
P97405	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,両受,3000＜L≦4000		本	1,430,000		
P97406	強化プラスチック複合管 4種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000,θ=30°		本	1,990,000		
P97407	強化プラスチック複合管 5種,φ2000,片受片挿,3000＜L≦4000		本	1,000,000		
P97501	建設発生土処分費 第３種建設発生土,有償		m3	4,000		
P97502	H形鋼 山留材,H-350,中古品相当		ton	113,000		
P97503	加泥材 金額調整		kg	252		
P97504	モルタル吹付 5cm		㎡	7,550		
R96001	トンネル世話役(2方作業補正済)		人	42,793		
R96002	トンネル特殊工(2方作業補正済)		人	41,524		
R96003	トンネル作業員(2方作業補正済)		人	30,305		
R96004	特殊作業員(2方作業補正済)		人	26,770		
R96005	普通作業員(2方作業補正済)		人	23,048		
R96006	交通誘導警備員B(時間外1h追加済)		人	15,946		
W09181	６０００Ｖキャブタイヤケーブル （３ＰＮＣＴ）　断面積　１４		m	1,240		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T01010	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VP,50A,処分					
S02115	土木一般世話役	0.018	人	25,935	467	S単　44号
S02115	特殊作業員	0.028	人	24,885	697	S単　46号
S02115	普通作業員	0.038	人	21,315	810	S単　45号
	合　　計				1,974	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		197	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T01011	防護柵撤去		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.0m,再利用					
S02115	土木一般世話役	0.120	人	25,935	3,112	S単　44号
S02115	普通作業員	0.480	人	21,315	10,231	S単　45号
Y00004	雑品	0.100		13,343	1,334	
	合　　計				14,677	算出数量 20.000 m
	単　　価		m		734	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T02010	切羽及び坑内作業工		m		10.800 m	歩A 当たり算出
	本掘進,直線					
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)	2.000	人	42,793	85,586	S単　47号
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)	4.000	人	41,524	166,096	S単　48号
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)	6.000	人	30,305	181,830	S単　49号
	合　　計				433,512	算出数量 10.800 m
	単　　価		m		40,140	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T02011	切羽及び坑内作業工		m		5.400 m	歩A 当たり算出
	本掘進,30≦R＜60					
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)	2.000	人	42,793	85,586	S単　47号
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)	4.000	人	41,524	166,096	S単　48号
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)	6.000	人	30,305	181,830	S単　49号
	合　　計				433,512	算出数量 5.400 m
	単　　価		m		80,280	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T02012	切羽及び坑内作業工		m		8.600 m	歩A 当たり算出
	本掘進,60≦R＜100					
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)	2.000	人	42,793	85,586	S単　47号
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)	4.000	人	41,524	166,096	S単　48号
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)	6.000	人	30,305	181,830	S単　49号
	合　　計				433,512	算出数量 8.600 m

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		50,408	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T02013	切羽及び坑内作業工		m		10.800 m	歩A 当たり算出
	本掘進,R≧200					
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)	2.000	人	42,793	85,586	S単　47号
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)	4.000	人	41,524	166,096	S単　48号
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)	6.000	人	30,305	181,830	S単　49号
	合　　計				433,512	算出数量 10.800 m
	単　　価		m		40,140	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T02014	切羽及び坑内作業工		m		5.800 m	歩A 当たり算出
	初期掘進,直線					
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)	2.000	人	42,793	85,586	S単　47号
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)	4.000	人	41,524	166,096	S単　48号
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)	6.000	人	30,305	181,830	S単　49号
	合　　計				433,512	算出数量 5.800 m
	単　　価		m		74,743	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T02015	切羽及び坑内作業工		m		5.800 m	歩A 当たり算出
	到達掘進,直線					
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)	2.000	人	42,793	85,586	S単　47号
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)	4.000	人	41,524	166,096	S単　48号
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)	6.000	人	30,305	181,830	S単　49号
	合　　計				433,512	算出数量 5.800 m
	単　　価		m		74,743	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T02016	坑外作業工		m		10.800 m	歩A 当たり算出
	本掘進,直線					
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)	2.000	人	26,770	53,540	S単　50号
S02115	普通作業員(2方作業補正済)	4.000	人	23,048	92,192	S単　51号
	合　　計				145,732	算出数量 10.800 m
	単　　価		m		13,494	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T02017	坑外作業工		m		5.400 m	歩A 当たり算出
	本掘進,30≦R＜60					
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)	2.000	人	26,770	53,540	S単　50号
S02115	普通作業員(2方作業補正済)	4.000	人	23,048	92,192	S単　51号
	合　　計				145,732	算出数量 5.400 m

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		26,987	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T02018	坑外作業工		m		8.600 m	歩A 当たり算出
	本掘進,60≦R＜100					
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)	2.000	人	26,770	53,540	S単　50号
S02115	普通作業員(2方作業補正済)	4.000	人	23,048	92,192	S単　51号
	合　　計				145,732	算出数量 8.600 m
	単　　価		m		16,946	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T02019	坑外作業工		m		10.800 m	歩A 当たり算出
	本掘進,R≧200					
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)	2.000	人	26,770	53,540	S単　50号
S02115	普通作業員(2方作業補正済)	4.000	人	23,048	92,192	S単　51号
	合　　計				145,732	算出数量 10.800 m
	単　　価		m		13,494	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T02020	坑外作業工		m		5.800 m	歩A 当たり算出
	初期掘進,直線					
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)	2.000	人	26,770	53,540	S単　50号
S02115	普通作業員(2方作業補正済)	4.000	人	23,048	92,192	S単　51号
	合　　計				145,732	算出数量 5.800 m
	単　　価		m		25,126	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T02021	坑外作業工		m		5.800 m	歩A 当たり算出
	到達掘進,直線					
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)	2.000	人	26,770	53,540	S単　50号
S02115	普通作業員(2方作業補正済)	4.000	人	23,048	92,192	S単　51号
	合　　計				145,732	算出数量 5.800 m
	単　　価		m		25,126	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T02022	セグメント空伏工		リング		2.000 リング	歩A 当たり算出
	セグメント外径2720㎜					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	S単　44号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,315	106,575	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	1.000	日	47,800	47,800	S単 145号
	合　　計				180,310	算出数量 2.000 リング
	単　　価		リング		90,155	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T02110	坑内配管工		m		3.900 m	歩A 当たり算出
	FRPM管,φ2000					
S02115	トンネル世話役	0.143	人	39,375	5,631	S単　52号
S02115	トンネル特殊工	0.571	人	38,115	21,764	S単　53号
S02115	トンネル作業員	0.286	人	27,930	7,988	S単　54号
S02115	特殊作業員	0.143	人	24,885	3,559	S単　46号
Y00004	雑品	0.050		38,942	1,947	
	合　　計				40,889	算出数量 3.900 m
	単　　価		m		10,484	
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T02111	坑内配管浮上防止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	FRPM管φ2000用					
P96044	浮上防止用バンド FRPM管φ2000用	1.000	本	28,400	28,400	
P96045	高さ調整材	2.000	個	343	686	
P96046	固定キャンバー	10.000	個	245	2,450	
P96047	木材 バタ角,杉,4cm×10cm×10cm	0.020	m3	45,000	900	
Y00004	雑品	0.050		32,436	1,622	
	合　　計				34,058	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		34,058	
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T02112	間仕切壁設置工		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	0.200	人	39,375	7,875	S単　52号
S02115	トンネル特殊工	0.600	人	38,115	22,869	S単　53号
S02115	トンネル作業員	0.200	人	27,930	5,586	S単　54号
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,885	4,977	S単　46号
S02115	運転手（特殊）	0.200	人	24,465	4,893	S単　55号
Y00004	雑品	0.050		46,200	2,310	
P96048	レンガ 普通レンガ,4種,210×100×60	68.000	個	85	5,780	
P32001	普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ入	0.011	ton	18,600	205	
J03006	洗砂 (細骨材用)　荒目	0.020	m3	4,650	93	
P96049	急結剤	3.300	kg	178	587	
	合　　計				55,175	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		55,175	
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T02113	硬質ポリ塩ビ管設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VU,50A					
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径50　長4.0m	6.875	本	561	3,857	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　A形　径50	6.380	個	157	1,002	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P05232	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット　　A形　径50	0.375	個	125	47	
Y00004	雑品	0.050		4,906	245	
	合　　計				5,151	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		515	
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T02114	エアモルタル注入工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	中継ポンプ無し					
S02115	トンネル世話役	0.011	人	39,375	433	S単　52号
S02115	トンネル特殊工	0.011	人	38,115	419	S単　53号
S02115	トンネル作業員	0.011	人	27,930	307	S単　54号
S02115	特殊作業員	0.044	人	24,885	1,095	S単　46号
Y00004	雑品	0.050		2,254	113	
	合　　計				2,367	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		2,367	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T03010	ゴムリング設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	セグメント外径2720㎜					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	25,935	38,903	S単　44号
S02115	特殊作業員	2.070	人	24,885	51,512	S単　46号
S02115	普通作業員	2.850	人	21,315	60,748	S単　45号
Y00004	雑品	0.040		151,163	6,047	
P96016	エントランスパッキン セグメント外径2720㎜	1.000	基	2,450,000	2,450,000	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	1.500	日	43,300	64,950	S単 146号
	合　　計				2,672,160	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		2,672,160	
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T03011	ゴムリング撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	セグメント外径2720㎜					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	S単　44号
S02115	特殊作業員	1.380	人	24,885	34,341	S単　46号
S02115	普通作業員	1.900	人	21,315	40,499	S単　45号
Y00004	雑品	0.040		100,775	4,031	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 146号
	合　　計				148,106	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		148,106	
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T03012	鋼材設置工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.100	人	25,935	106,334	S単　44号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員	7.500	人	24,885	186,638	S単　46号
S02115	溶接工	5.600	人	30,345	169,932	S単　57号
S02115	普通作業員	8.000	人	21,315	170,520	S単　45号
Y00004	雑品	0.170		633,424	107,682	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	4.100	日	43,300	177,530	S単 146号
	合　計				918,636	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		91,864	
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T03013	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.800	人	25,935	72,618	S単　44号
S02115	特殊作業員	5.000	人	24,885	124,425	S単　46号
S02115	溶接工	3.800	人	30,345	115,311	S単　57号
S02115	普通作業員	5.400	人	21,315	115,101	S単　45号
Y00004	雑品	0.330		427,455	141,060	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	2.800	日	43,300	121,240	S単 146号
	合　計				689,755	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		68,976	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T03014	床材設置撤去工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	縞鋼板,t=3.2㎜,床材有り					
P18424	縞鋼板 厚3.2	2.679	ton	119,000	318,801	
Y00004	雑品	0.010		318,801	3,188	
S02115	普通作業員	8.000	人	21,315	170,520	S単　45号
	合　計				492,509	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		4,925	
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T03015	床材設置撤去工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	縞鋼板,t=3.2㎜,床材無し					
S02115	普通作業員	8.000	人	21,315	170,520	S単　45号
	合　計				170,520	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,705	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T03016	シールド機据付工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	泥土圧式シールド機					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	25,935	77,805	S単　44号
S02115	特殊作業員	6.000	人	24,885	149,310	S単　46号
S02115	溶接工	3.000	人	30,345	91,035	S単　57号
S02115	普通作業員	6.000	人	21,315	127,890	S単　45号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),160ton吊り	3.000	日	330,000	990,000	S単 149号
	合　計				1,436,040	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,436,040	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T03017	シールド機搬出工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	泥土圧式シールド機					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	25,935	77,805	S単　44号
S02115	特殊作業員	6.000	人	24,885	149,310	S単　46号
S02115	溶接工	3.000	人	30,345	91,035	S単　57号
S02115	普通作業員	6.000	人	21,315	127,890	S単　45号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),120ton吊り	3.000	日	234,000	702,000	S単 150号
	合　計				1,148,040	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,148,040	
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T03018	仮セグメント組立工		リング		2.000 リング	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	S単　44号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,315	106,575	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	1.000	日	47,800	47,800	S単 145号
	合　計				180,310	算出数量 2.000 リング
	単　価		リング		90,155	
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T03019	仮セグメント撤去工		リング		4.000 リング	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	S単　44号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,315	106,575	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	1.000	日	47,800	47,800	S単 145号
	合　計				180,310	算出数量 4.000 リング
	単　価		リング		45,078	
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T03020	後続台車据付撤去工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	泥土圧式シールド機					
S02115	土木一般世話役	9.000	人	25,935	233,415	S単　44号
S02115	特殊作業員	18.000	人	24,885	447,930	S単　46号
S02115	溶接工	9.000	人	30,345	273,105	S単　57号
S02115	普通作業員	18.000	人	21,315	383,670	S単　45号
Y00004	雑品	0.010		1,338,120	13,381	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	9.000	日	43,300	389,700	S単 146号
	合　計				1,741,201	算出数量 1.000 回

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		回		1,741,201	
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T03021	ライナープレート切断工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.041	人	25,935	1,063	S単　44号
S02115	溶接工	0.334	人	30,345	10,135	S単　57号
S02115	普通作業員	0.129	人	21,315	2,750	S単　45号
Y00004	雑品	0.110		13,948	1,534	
	合　　計				15,482	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		15,482	
	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊					
T03022	鋼矢板切断工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	VL型					
S02115	土木一般世話役	0.053	人	25,935	1,375	S単　44号
S02115	溶接工	0.399	人	30,345	12,108	S単　57号
S02115	普通作業員	0.152	人	21,315	3,240	S単　45号
Y00004	雑品	0.110		16,723	1,840	
	合　　計				18,563	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		18,563	
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T03023	軌条損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	資材運搬用,15kgレール					
S16003	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外	250.000	供用日	85	21,250	S単 141号
	合　　計				21,250	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		213	
	＊＊＊　T単－ 35号　＊＊＊					
T03024	軌条損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	後続台車用,15kgレール					
S16003	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外	453.000	供用日	85	38,505	S単 141号
	合　　計				38,505	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		385	
	＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊					
T03025	軌条損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	立坑用,15kgレール					
S16003	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外	453.000	供用日	85	38,505	S単 141号
	合　　計				38,505	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		385	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊					
T03026	鋼材材料		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	枕木					
P96025	枕木 H-125×125×6.5×9	1.000	本	6,800	6,800	
Y00004	雑品	0.100		6,800	680	
	合　　計				7,480	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		7,480	
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T03027	配管設備設置撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ200㎜未満					
S02115	土木一般世話役	3.400	人	25,935	88,179	S単　44号
S02115	配管工	8.200	人	22,995	188,559	S単　58号
S02115	普通作業員	8.000	人	21,315	170,520	S単　45号
	合　　計				447,258	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4,473	
	＊＊＊　T単－ 39号　＊＊＊					
T03028	配管設備損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	給水用管,工事用軽量鋼管80A					
P96027	工事用軽量鋼管損料 給水用管,80A,1.6㎜,L=6m,損耗率30%	16.700	本	1,870	31,229	
Y00004	雑品	0.500		31,229	15,615	
	合　　計				46,844	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		468	
	＊＊＊　T単－ 40号　＊＊＊					
T03029	配管設備損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	裏込用管,工事用軽量鋼管50A					
P96017	工事用軽量鋼管損料 裏込用管,50A,1.6㎜,L=6m,損耗率50%	16.700	本	1,740	29,058	
Y00004	雑品	0.500		29,058	14,529	
	合　　計				43,587	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		436	
	＊＊＊　T単－ 41号　＊＊＊					
T03030	配管設備損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	加泥材用管,工事用軽量鋼管50A					
P96028	工事用軽量鋼管損料 加泥材用管,50A,1.6㎜,L=6m,損耗率30%	16.700	本	1,040	17,368	
Y00004	雑品	0.500		17,368	8,684	
	合　　計				26,052	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		261	
	＊＊＊　T単－ 42号　＊＊＊					
T03031	配管設備損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水用管,工事用軽量鋼管100A					
P96026	工事用軽量鋼管損料 排水用管,100A,t=1.6mm,L=6m,損耗率50%	16.700	本	3,780	63,126	
Y00004	雑品	0.500		63,126	31,563	
	合　計				94,689	算出数量 100.000 m
	単　価		m		947	
	＊＊＊　T単－ 45号　＊＊＊					
T03034	通信配線設置撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信用ビニル電線					
P96053	通信用ビニル電線損料 損耗率1/2	100.000	m	49	4,900	
Y00004	雑品	0.500		4,900	2,450	
S02115	電工	1.000	人	22,785	22,785	S単　59号
	合　計				30,135	算出数量 100.000 m
	単　価		m		301	
	＊＊＊　T単－ 46号　＊＊＊					
T03035	電話機損料		台		1.000 台	歩A 当たり算出
P96030	電話機損料 損耗率1/3	1.000	台	11,200	11,200	
Y00004	雑品	0.500		11,200	5,600	
	合　計				16,800	算出数量 1.000 台
	単　価		台		16,800	
	＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊					
T03036	坑内照明設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電工	10.150	人	22,785	231,268	S単　59号
P96032	LED電灯損料 蛍光灯40W相当品,非常用装置付,損耗率1/3	63.000	台	8,670	546,210	
P96031	LED電灯損料 蛍光灯40W相当品,損耗率1/3	140.000	台	2,730	382,200	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	14,324.000	kWh	15.34	219,730	
	合　計				1,379,408	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,379,408	
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T03037	立坑クレーン設備設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	門型クレーン,4.9t吊					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	25,935	129,675	S単　44号
S02115	溶接工	5.000	人	30,345	151,725	S単　57号
S02115	特殊作業員	15.000	人	24,885	373,275	S単　46号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,315	106,575	S単　45号
Y00004	雑品	0.050		761,250	38,063	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	4.000	日	43,300	173,200	S単 146号
	合　計				972,513	算出数量 1.000 箇所

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		箇所		972,513	
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T03039	立坑内仮設階段設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
P96105	単管パイプ φ48.6,L=5.0m,中古品	54.400	本	1,890	102,816	
P96109	パイプベース 中古	8.000	個	185	1,480	
P96110	仮設階段 自在ステップ,B=600,中古品	5.800	個	2,900	16,820	
P96111	クランプ 中古	243.600	個	167	40,681	
P96112	パイプ継手 中古	22.000	個	162	3,564	
P96113	鋼製布板 1800×500,中古品	11.600	枚	3,150	36,540	
Y00004	雑品	0.030		201,901	6,057	
S02115	土木一般世話役	0.400	人	25,935	10,374	S単　44号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,885	24,885	S単　46号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.270	日	40,000	10,800	S単 148号
	合　　計				275,332	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		27,533	
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					
T03042	注入設備設置撤去工(裏込・加泥材)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.500	人	25,935	38,903	S単　44号
S02115	特殊作業員	1.500	人	24,885	37,328	S単　46号
S02115	溶接工	1.500	人	30,345	45,518	S単　57号
S02115	電工	0.750	人	22,785	17,089	S単　59号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,315	63,945	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	1.000	日	47,800	47,800	S単 145号
	合　　計				250,583	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		250,583	
	＊＊＊　T単－ 51号　＊＊＊					
T03043	シールド水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	151.130	人	24,885	3,760,870	S単　46号
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程30m,18時間を超える場合	889.000	日	1,433	1,273,937	S単 135号
Y00004	雑品	0.010		5,034,807	50,348	
	合　　計				5,085,155	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		5,085,155	
	＊＊＊　T単－ 52号　＊＊＊					
T03044	坑内中継水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員	75.650	人	24,885	1,882,550	S単　46号
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径100㎜ 全揚程10m,18時間を超える場合	445.000	日	1,548	688,860	S単 136号
Y00004	雑品	0.010		2,571,410	25,714	
	合　　計				2,597,124	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		2,597,124	
	＊＊＊　T単－ 53号　＊＊＊					
T03045	濁水処理設備設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.000	人	25,935	129,675	S単　44号
S02115	電工	5.000	人	22,785	113,925	S単　59号
S02115	設備機械工	13.000	人	26,040	338,520	S単　61号
S02115	普通作業員	7.000	人	21,315	149,205	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	2.000	日	43,300	86,600	S単 146号
	合　　計				817,925	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		817,925	
	＊＊＊　T単－ 54号　＊＊＊					
T03046	濁水処理設備保守点検		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	0.100	人	26,040	2,604	S単　61号
S02115	普通作業員	0.300	人	21,315	6,395	S単　45号
	合　　計				8,999	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		8,999	
	＊＊＊　T単－ 55号　＊＊＊					
T03110	軌条設備工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	固定溶接					
S02115	トンネル世話役	0.130	人	39,375	5,119	S単　52号
S02115	トンネル特殊工	0.130	人	38,115	4,955	S単　53号
S02115	トンネル作業員	0.250	人	27,930	6,983	S単　54号
S02115	特殊作業員	0.250	人	24,885	6,221	S単　46号
S02115	溶接工	0.250	人	30,345	7,586	S単　57号
Y00004	雑品	0.050		30,864	1,543	
P18445	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚6～9　　辺50～75	0.199	ton	97,500	19,403	
	合　　計				51,810	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		5,181	
	＊＊＊　T単－ 56号　＊＊＊					
T03112	注入プラント設備設置撤去工		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	25,935	51,870	S単　44号
S02115	普通作業員	6.000	人	21,315	127,890	S単　45号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	溶接工	2.000	人	30,345	60,690	S単　57号
S02115	配管工	2.000	人	22,995	45,990	S単　58号
Y00004	雑品	0.050		286,440	14,322	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	2.000	日	47,800	95,600	S単 145号
	合　　計				396,362	算出数量 1.000 現場
	単　　価		現場		396,362	
	＊＊＊　T単－ 57号　＊＊＊					
T03113	サイロ設備設置撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	とび工	6.000	人	28,455	170,730	S単　60号
S02115	普通作業員	9.000	人	21,315	191,835	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	1.500	日	47,800	71,700	S単 145号
	合　　計				434,265	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		434,265	
	＊＊＊　T単－ 59号　＊＊＊					
T04011	仮囲い設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H=3.0m,存置,中古品					
S02115	土木一般世話役	2.860	人	25,935	74,174	S単　44号
S02115	普通作業員	14.300	人	21,315	304,805	S単　45号
Y00004	雑品	0.100		378,979	37,898	
P96104	仮囲い鋼板 H3.0m×B0.54m,中古品	185.190	枚	3,010	557,422	
P96106	単管パイプ φ48.6,L=3.0m,中古品	56.560	本	1,140	64,478	
P96105	単管パイプ φ48.6,L=5.0m,中古品	60.000	本	1,890	113,400	
P96107	単管パイプ φ48.6,L=2.5m,中古品	56.560	本	954	53,958	
P96108	単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品	56.560	本	576	32,579	
P96108	単管パイプ φ48.6,L=1.5m,中古品	113.120	本	576	65,157	
	合　　計				1,303,871	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		13,039	
	＊＊＊　T単－ 61号　＊＊＊					
T04013	鋼板製簡易水槽据付		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	20m3					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.170	日	11,000	1,870	S単　43号
S02115	普通作業員	0.260	人	21,315	5,542	S単　45号
S02115	運転手（特殊）	0.130	人	24,465	3,180	S単　55号
S02115	土木一般世話役	0.099	人	25,935	2,568	S単　44号
S02115	特殊作業員	0.039	人	24,885	971	S単　46号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.722	L	126	343	
	合　　計				14,474	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		14,474	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 63号　＊＊＊					
T04110	排水ポンプ運転　到達立坑仮設ヤード		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	9.620	人	24,885	239,394	S単　46号
S02111	運転1日当り損料(9欄) 水中ポンプ φ50,揚程5m,200%計上(24H運転)	74.000	日	114	8,436	S単　41号
S02111	供用1日当り損料(11欄) 水中ポンプ φ50,揚程5m	744.000	供用日	33	24,552	S単　42号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	408.000	kWh	13.87	5,659	
	合　　計				278,041	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		278,041	
	＊＊＊　T単－ 64号　＊＊＊					
T04111	排水ポンプ運転　到達立坑		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	69.030	人	24,885	1,717,812	S単　46号
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程15m,18時間を超える場合	531.000	日	393	208,683	S単 133号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	11,215.000	kWh	13.87	155,552	
	合　　計				2,082,047	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		2,082,047	
	＊＊＊　T単－ 67号　＊＊＊					
T04114	鋼矢板溶接		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VL形					
S02115	土木一般世話役	0.161	人	25,935	4,176	S単　44号
S02115	溶接工	0.355	人	30,345	10,772	S単　57号
S02115	普通作業員	0.355	人	21,315	7,567	S単　45号
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外	0.355	日	1,818	645	S単 132号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.460	L	126	814	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.161	日	43,300	6,971	S単 146号
	合　　計				30,945	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		30,945	
	＊＊＊　T単－ 68号　＊＊＊					
T04210	ライナープレート　掘削・排土		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ10.5m					
S02115	土木一般世話役	0.901	人	25,935	23,367	S単　44号
S02115	トンネル特殊工	1.802	人	38,115	68,683	S単　53号
S02115	普通作業員	0.901	人	21,315	19,205	S単　45号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外	0.901	日	25,020	22,543	S単 128号
S02111	供用1日当り換算値損料(15欄) 土砂バケット　1m3	1.802	供用日	551	993	S単　39号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.901	日	43,300	39,013	S単 146号
Y00004	雑品	0.010		173,804	1,738	
	合　　計				175,542	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		175,542	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 70号　＊＊＊					
T04212	ライナープレート　グラウトパイプ配管		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径50　長4.0m	54.100	本	561	30,350	
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　A形　径50	8.000	個	227	1,816	
P96065	硬質ポリ塩化ビニル管継手 Y字管,TS,50A	99.000	本	101	9,999	
Y00004	雑品	0.040		42,165	1,687	
S02115	土木一般世話役	2.546	人	25,935	66,031	S単　44号
S02115	トンネル特殊工	5.092	人	38,115	194,082	S単　53号
	合　計				303,965	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		303,965	
	＊＊＊　T単－ 71号　＊＊＊					
T04213	ライナープレート　裏込めグラウト注入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.022	人	25,935	571	S単　44号
S02115	特殊作業員	0.044	人	24,885	1,095	S単　46号
S02115	普通作業員	0.022	人	21,315	469	S単　45号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] ,吐出量37～100L/min,交替制補正対象外	0.022	日	3,619	80	S単 129号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外	0.022	日	8,473	186	S単 130号
S16004	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA	0.022	日	5,760	127	S単 147号
S16002	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] ,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外	0.022	日	4,400	97	S単 131号
S02111	運転1日当り換算値損料(13欄) 気泡発生装置	0.022	日	10,800	238	S単　40号
P96059	モルタル 1:3	0.612	m3	18,100	11,077	
P96060	起泡剤 エスコートK相当	1.063	kg	608	646	
Y00004	雑品	0.010		14,586	146	
	合　計				14,732	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		14,732	
	＊＊＊　T単－ 72号　＊＊＊					
T05010	パネル取付工　防音ハウス		㎡		210.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	S単　44号
S02115	とび工	6.300	人	28,455	179,267	S単　60号
S02115	普通作業員	2.700	人	21,315	57,551	S単　45号
Y00004	雑品	0.260		262,753	68,316	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 146号
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	41,141	41,141	S単 127号
	合　計				415,510	算出数量 210.000 ㎡
	単　価		㎡		1,979	
	＊＊＊　T単－ 73号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T05012	電動重量シャッター取付工　防音ハウス		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.158	人	25,935	4,098	S単　44号
S02115	とび工	0.996	人	28,455	28,341	S単　60号
S02115	普通作業員	0.427	人	21,315	9,102	S単　45号
Y00004	雑品	0.260		41,541	10,801	
P96083	電動重量シャッター W8.3×H0.40,SS400	1.000	基	2,260,000	2,260,000	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.158	日	43,300	6,841	S単 146号
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	0.158	日	41,141	6,500	S単 127号
	合　　計				2,325,683	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		2,325,683	
	＊＊＊　T単－ 74号　＊＊＊					
T05014	鉄骨工場加工　防音ハウス		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	鉄骨工	1.300	人	26,250	34,125	S単　62号
Y00004	雑品	0.150		34,125	5,119	
	合　　計				39,244	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		39,244	
	＊＊＊　T単－ 75号　＊＊＊					
T05015	鉄骨現場加工　防音ハウス		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	鉄骨工	0.433	人	26,250	11,366	S単　62号
Y00004	雑品	0.150		11,366	1,705	
	合　　計				13,071	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		13,071	
	＊＊＊　T単－ 76号　＊＊＊					
T05016	鉄骨工場溶接工　防音ハウス		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	溶接工	0.047	人	30,345	1,426	S単　57号
Y00004	雑品	0.260		1,426	371	
	合　　計				1,797	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,797	
	＊＊＊　T単－ 77号　＊＊＊					
T05017	鉄骨塗装工　防音ハウス		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	塗装工	0.028	人	27,930	782	S単　63号
P96073	塗料 さび止め用,JISK5621,2種,合成樹脂系	0.480	kg	193	93	
	合　　計				875	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		875	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 78号　＊＊＊					
T05018	鉄骨組立工　防音ハウス		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.110	人	25,935	2,853	S単　44号
S02115	とび工	0.490	人	28,455	13,943	S単　60号
S02115	普通作業員	0.220	人	21,315	4,689	S単　45号
Y00004	雑品	0.002		21,485	43	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.110	日	43,300	4,763	S単 146号
	合　　計				26,291	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		26,291	
	＊＊＊　T単－ 79号　＊＊＊					
T05020	鉄骨ボルト本締工　防音ハウス		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	鉄骨工	0.260	人	26,250	6,825	S単　62号
S02115	とび工	0.190	人	28,455	5,406	S単　60号
Y00004	雑品	0.020		12,231	245	
	合　　計				12,476	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		12,476	
	＊＊＊　T単－ 80号　＊＊＊					
T05021	換気設備工　防音ハウス		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96082	有圧換気扇 90m3/min,φ500,0.4kW	6.000	台	57,200	343,200	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	16,128.000	kWh	15.34	247,404	
	合　　計				590,604	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		590,604	
	＊＊＊　T単－ 81号　＊＊＊					
T05022	照明設備工　防音ハウス		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電工	1.400	人	22,785	31,899	S単　59号
P96054	LED電灯損料 水銀灯1000W相当品,損耗率1/3	7.000	台	52,300	366,100	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	14,112.000	kWh	15.34	216,478	
	合　　計				614,477	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		614,477	
	＊＊＊　T単－ 91号　＊＊＊					
T06010	振動・騒音調査		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.125	人	25,935	3,242	S単　44号
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外	1.760	供用日	434	764	S単 142号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16003	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外	1.760	供用日	750	1,320	S単 143号
S16003	騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ] 測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外	1.760	供用日	597	1,051	S単 144号
	合　　計				6,377	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		6,377	
	＊＊＊　T単－ 92号　＊＊＊					
T06011	地下水位調査		回		20.000 回	歩A 当たり算出
S02115	地質調査技師	0.750	人	49,875	37,406	S単　64号
S02115	地質調査員	0.750	人	27,195	20,396	S単　65号
Y00004	雑品	0.015		57,802	867	
	合　　計				58,669	算出数量 20.000 回
	単　　価		回		2,933	
	＊＊＊　T単－ 93号　＊＊＊					
T14010	濁水処理設備設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	フィルタプレス式					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	25,935	64,838	S単　44号
S02115	電工	2.500	人	22,785	56,963	S単　59号
S02115	設備機械工	6.500	人	26,040	169,260	S単　61号
S02115	普通作業員	3.500	人	21,315	74,603	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 146号
	合　　計				408,964	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		408,964	
	＊＊＊　T単－ 95号　＊＊＊					
T24010	薬液注入管撤去		m		40.000 m	歩A 当たり算出
	φ40					
S02115	土木一般世話役	0.070	人	25,935	1,815	S単　44号
S02115	特殊作業員	0.110	人	24,885	2,737	S単　46号
S02115	普通作業員	0.150	人	21,315	3,197	S単　45号
	合　　計				7,749	算出数量 40.000 m
	単　　価		m		194	
	＊＊＊　T単－ 96号　＊＊＊					
T24030	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	発進立坑底盤部,φ40,L=36.00m					
P96161	注入管 マンシェットチューブ,φ40	7.700	m	1,800	13,860	
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	7.080	本	892	6,315	
P96162	先端キャップ φ40	1.000	個	360	360	
P96163	Aアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P96164	Bアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P05206	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径40	7.000	個	103	721	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96165	ゴムキャップ φ40	1.000	個	184	184	
	合　　計				22,016	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		22,016	
	＊＊＊　T単－ 97号　＊＊＊					
T24040	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	発進立坑側壁部(1･2列目),φ40,L=36.00m					
P96161	注入管 マンシェットチューブ,φ40	34.500	m	1,800	62,100	
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	0.380	本	892	339	
P96162	先端キャップ φ40	1.000	個	360	360	
P96163	Aアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P96164	Bアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P96165	ゴムキャップ φ40	1.000	個	184	184	
	合　　計				63,559	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		63,559	
	＊＊＊　T単－ 98号　＊＊＊					
T24050	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	発進立坑側壁部(3列目),φ40,L=36.00m					
P96161	注入管 マンシェットチューブ,φ40	26.000	m	1,800	46,800	
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	2.500	本	892	2,230	
P96162	先端キャップ φ40	1.000	個	360	360	
P96163	Aアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P96164	Bアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P05206	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径40	2.000	個	103	206	
P96165	ゴムキャップ φ40	1.000	個	184	184	
	合　　計				50,356	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		50,356	
	＊＊＊　T単－ 99号　＊＊＊					
T24060	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	発進立坑側壁部(4列目),φ40,L=36.00m					
P96161	注入管 マンシェットチューブ,φ40	16.000	m	1,800	28,800	
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	5.000	本	892	4,460	
P96162	先端キャップ φ40	1.000	個	360	360	
P96163	Aアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P96164	Bアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P05206	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径40	5.000	個	103	515	
P96165	ゴムキャップ φ40	1.000	個	184	184	
	合　　計				34,895	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		34,895	
	＊＊＊　T単－ 100号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T24070	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	発進立坑坑口防護部,φ40,L=28.34m					
P96161	注入管 マンシェットチューブ,φ40	6.300	m	1,800	11,340	
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	5.510	本	892	4,915	
P96162	先端キャップ φ40	1.000	個	360	360	
P96163	Aアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P96164	Bアダプタ φ40	1.000	個	288	288	
P05206	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　A形　径40	5.000	個	103	515	
P96165	ゴムキャップ φ40	1.000	個	184	184	
	合　計				17,890	算出数量 1.000 本
	単　価		本		17,890	
	＊＊＊　T単－ 101号　＊＊＊					
T03132	送気管設置撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビニル風管,φ500					
S02115	土木一般世話役	1.400	人	25,935	36,309	S単　44号
S02115	配管工	3.800	人	22,995	87,381	S単　58号
S02115	普通作業員	3.800	人	21,315	80,997	S単　45号
	合　計				204,687	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,047	
	＊＊＊　T単－ 102号　＊＊＊					
T03133	送気管損料		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ビニル風管,φ500					
S02116	ビニル風管損料 φ500,10m,ファスナー形,損耗率1/3,,	1.000	本	7,267	7,267	S単 365号
Y00004	雑品	0.200		7,267	1,453	
	合　計				8,720	算出数量 10.000 m
	単　価		m		872	
	＊＊＊　T単－ 103号　＊＊＊					
T18001	削孔機据付撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	3.000	人	24,465	73,395	S単　55号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,885	74,655	S単　46号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,315	63,945	S単　45号
Y00004	雑品	0.200		211,995	42,399	
	合　計				254,394	算出数量 1.000 回
	単　価		回		254,394	
	＊＊＊　T単－ 104号　＊＊＊					
T18002	造成プラント機械据付撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.000	人	25,935	129,675	S単　44号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	運転手（特殊）	10.000	人	24,465	244,650	S単　55号
S02115	特殊作業員	10.000	人	24,885	248,850	S単　46号
S02115	電工	10.000	人	22,785	227,850	S単　59号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,315	106,575	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	3.000	日	43,300	129,900	S単 146号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	2.000	日	78,200	156,400	S単 394号
Y00004	雑品	0.200		1,243,900	248,780	
	合　計				1,492,680	算出数量 1.000 回
	単　価		回		1,492,680	
	＊＊＊　T単－ 105号　＊＊＊					
T18003	高圧噴射撹拌工法_材料費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	φ2200					
S02116	固化材 SJ-2,,	0.620	ton	28,000	17,360	S単 346号
	合　計				17,360	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,360	
	＊＊＊　T単－ 106号　＊＊＊					
T18004	高圧噴射撹拌工法_労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	φ2200					
C18001	削孔工_労務費	135.000	日	70,665	9,539,775	C単　1号
C18002	造成工_労務費	42.000	日	170,205	7,148,610	C単　2号
C18003	足場整地・排泥処理工_労務費	42.000	日	42,630	1,790,460	C単　3号
	合　計				18,478,845	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,478,845	
	＊＊＊　T単－ 107号　＊＊＊					
T18005	高圧噴射撹拌工法_機械損料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	φ2200					
C18004	機械損料_削孔工_運転日	135.000	日	22,147	2,989,845	C単　4号
C18005	機械損料_削孔工_供用日	196.000	供用日	23,746	4,654,216	C単　5号
C18006	機械損料_プラント帯_運転日 造成用	42.000	日	108,648	4,563,216	C単　6号
C18007	機械損料_造成帯_運転日 造成用	42.000	日	141,791	5,955,222	C単　7号
C18008	機械損料_プラント帯_供用日 造成用	196.000	供用日	76,195	14,934,220	C単　8号
C18009	機械損料_造成帯_供用日 造成用	196.000	供用日	65,739	12,884,844	C単　9号
C18010	発動発電機_削孔工	196.000	供用日	3,140	615,440	C単　10号
C18011	発動発電機_造成工	196.000	供用日	7,970	1,562,120	C単　11号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	135.000	日	78,200	10,557,000	S単 394号
	合　計				58,716,123	算出数量 1.000 式
	単　価		式		58,716,123	
	＊＊＊　T単－ 108号　＊＊＊					
T18006	高圧噴射撹拌工法_消耗材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ2200					
C18020	消耗材料_削孔工 砂質土N≦50	147.510	m	2,619	386,329	C単　12号
C18021	消耗材料_削孔工 砂礫N≦50	90.750	m	6,000	544,500	C単　13号
C18022	消耗材料_削孔工 砂礫N＞50	702.240	m	7,208	5,061,746	C単　14号
C18023	消耗材料_造成工 噴射用	2,950.900	m3	12,502	36,892,152	C単　15号
C18025	消耗材料_造成工 プレジェット用	183.200	m3	5,001	916,183	C単　16号
	合　　計				43,800,910	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		43,800,910	
	＊＊＊　T単－ 109号　＊＊＊					
T18007	高圧噴射撹拌工法_動力・用水費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	φ2200					
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	51,255.000	L	126	6,458,130	S単 356号
S02116	水 121m3超/月,,	5,595.900	m3	311	1,740,325	S単 357号
	合　　計				8,198,455	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		8,198,455	
	＊＊＊　T単－ 110号　＊＊＊					
T18201	濁水処理設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水槽,処理量10m3/h					
S02114	原水槽 1.0m3	116.000	日	2,880	334,080	S単 326号
S16003	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量20m3,交替制補正対象外	116.000	供用日	4,440	515,040	S単 375号
S02114	中和槽 2.0m3（ノッチタンク）	348.000	日	1,070	372,360	S単 327号
S02114	PAC槽 200L	116.000	日	156	18,096	S単 328号
S02114	希硫酸槽 100L	116.000	日	156	18,096	S単 329号
S02114	高分子槽 500L	116.000	日	365	42,340	S単 330号
S02114	苛性ソーダ槽 100L	116.000	各単位	156	18,096	S単 331号
	合　　計				1,318,108	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		1,318,108	
	＊＊＊　T単－ 111号　＊＊＊					
T18202	濁水処理設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	添加設備,処理量10m3/h					
S02112	PAC添加用凝集剤ポンプ	116.000	日	2,800	324,800	S単 313号
S02112	高分子添加凝集剤ポンプ	116.000	日	2,800	324,800	S単 314号
S02112	水中撹拌機	348.000	日	72	25,056	S単 315号
S02112	希硫酸添加用ポンプ	116.000	日	2,800	324,800	S単 316号
S02112	苛性ソーダ添加用ポンプ	116.000	日	2,800	324,800	S単 317号
S02112	炭酸ガス添加設備	116.000	日	4,701	545,316	S単 318号
S02112	炭酸ガス撹拌用エアレーションポンプ	116.000	日	144	16,704	S単 319号
	合　　計				1,886,276	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		1,886,276	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 112号　＊＊＊					
T18203	濁水処理設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	移送ポンプ設備,10m3/h					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　　全揚程　１０m	116.000	日	122	14,152	S単 320号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　　全揚程　１０m	116.000	日	122	14,152	S単 320号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　　全揚程　１０m	116.000	日	122	14,152	S単 320号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０㎜　　全揚程　１５m	116.000	日	172	19,952	S単 321号
S02116	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,	3,925.000	kWh	15	58,875	S単 339号
S02116	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,	2,450.000	kWh	15	36,750	S単 340号
	合　　計				158,033	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		158,033	
	＊＊＊　T単－ 113号　＊＊＊					
T18204	濁水処理設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	運転設備,処理量10m3/h					
S02114	中和運転盤	116.000	日	2,450	284,200	S単 332号
S02114	ポンプ運転盤	348.000	日	500	174,000	S単 333号
	合　　計				458,200	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		458,200	
	＊＊＊　T単－ 114号　＊＊＊					
T18205	濁水処理設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ホース・ケーブル・消耗品,10m3/h					
S02114	設備周辺雑材・消耗品	116.000	日	850	98,600	S単 334号
S02114	ホース φ50,150m	116.000	日	2,490	288,840	S単 335号
S02114	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,8sq,4C,15m	116.000	日	11	1,276	S単 336号
S02114	600Vキャブタイヤケーブル 2CT,5.5sq,4C,200m	116.000	日	140	16,240	S単 337号
	合　　計				404,956	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		404,956	
	＊＊＊　T単－ 115号　＊＊＊					
T18206	濁水処理設備設置・撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	10m3/h					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	25,935	51,870	S単　44号
S02115	特殊作業員	3.500	人	24,885	87,098	S単　46号
S02115	普通作業員	4.500	人	21,315	95,918	S単　45号
S02115	電工	2.000	人	22,785	45,570	S単　59号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	2.000	日	43,300	86,600	S単 146号
	合　　計				367,056	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		367,056	
	＊＊＊　T単－ 116号　＊＊＊					
T18207	濁水処理水槽設置・撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	10m3/h					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	S単　44号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,885	24,885	S単　46号
S02115	普通作業員	1.500	人	21,315	31,973	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	2.000	日	43,300	86,600	S単 146号
	合　　計				169,393	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		169,393	
	＊＊＊　T単－ 117号　＊＊＊					
T18208	濁水処理運転工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	機械工	2.100	人	30,345	63,725	S単 338号
S02115	普通作業員	6.300	人	21,315	134,285	S単　45号
	合　　計				198,010	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		198,010	
	＊＊＊　T単－ 118号　＊＊＊					
T18209	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ50,揚程30m					
S02115	特殊作業員	19.720	人	24,885	490,732	S単　46号
S02112	工事用水中ポンプ φ50,3.7kW,揚程30m	116.000	日	237	27,492	S単 325号
Y00004	雑品	0.010		518,224	5,182	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	6,013.000	kWh	16.33	98,192	
	合　　計				621,598	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		621,598	
	＊＊＊　T単－ 119号　＊＊＊					
T18210	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	25,935	12,968	S単　44号
S02115	特殊作業員	0.100	人	24,885	2,489	S単　46号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	43,300	21,650	S単 146号
	合　　計				79,737	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		79,737	
	＊＊＊　T単－ 120号　＊＊＊					
T18211	濁水処理設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	薬品					
S02116	PAC	850.000	kg	37	31,450	S単 341号
S02116	高分子凝集剤	10.000	kg	860	8,600	S単 342号
S02116	希硫酸 硫酸78%,荷姿20kgポリタンク,,	440.000	kg	240	105,600	S単 343号
S02116	炭酸ガス	300.000	kg	150	45,000	S単 344号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	苛性ソーダ 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ25%,荷姿20kgﾎﾟﾘﾀﾝｸ,,	200.000	kg	360	72,000	S単 345号
	合　計				262,650	算出数量 1.000 式
	単　価		式		262,650	
	＊＊＊　T単－ 121号　＊＊＊					
T18301	ガードフェンス設置		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	1.2m×1.8m					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	25,935	2,075	S単　44号
S02115	普通作業員	0.450	人	21,315	9,592	S単　45号
Y00004	雑品	0.010		11,667	117	
	合　計				11,784	算出数量 20.000 m
	単　価		m		589	
	＊＊＊　T単－ 122号　＊＊＊					
T24020	ライナープレート　建込み		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ10.5m,補強リング=1.414リング/m					
S02115	土木一般世話役	0.440	人	25,935	11,411	S単　44号
S02115	トンネル特殊工	1.320	人	38,115	50,312	S単　53号
S02115	普通作業員	0.440	人	21,315	9,379	S単　45号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.440	日	43,300	19,052	S単 146号
P96061	ライナープレート φ10500	1.000	m	370,000	370,000	
P96062	ライナープレート補強リング φ10500,H-250,継手板含む	1.414	リング	1,500,000	2,121,000	
Y00004	雑品	0.010		2,581,154	25,812	
	合　計				2,606,966	算出数量 1.000 m
	単　価		m		2,606,966	
	＊＊＊　T単－ 125号　＊＊＊					
T02030	ビット交換		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	No.134+60.00付近					
S02115	土木一般世話役	7.000	人	25,935	181,545	S単　44号
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)	14.000	人	42,793	599,102	S単　47号
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)	42.000	人	41,524	1,744,008	S単　48号
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)	42.000	人	30,305	1,272,810	S単　49号
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)	7.000	人	26,770	187,390	S単　50号
Y00004	雑品	0.350		3,984,855	1,394,699	
	合　計				5,379,554	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,379,554	
	＊＊＊　T単－ 126号　＊＊＊					
T04015	鋼板製簡易水槽撤去		台		2.000 台	歩A 当たり算出
	20m3					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.170	日	11,000	1,870	S単　43号
S02115	普通作業員	0.260	人	21,315	5,542	S単　45号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	運転手（特殊）	0.130	人	24,465	3,180	S単　55号
S02115	土木一般世話役	0.099	人	25,935	2,568	S単　44号
S02115	特殊作業員	0.039	人	24,885	971	S単　46号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.722	L	126	343	
	合　　計				14,474	算出数量 2.000 台
	単　　価		台		7,237	
	＊＊＊　T単－ 127号　＊＊＊					
T18008	高圧噴射攪拌工法_労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	φ2200,到達立坑					
C18001	削孔工_労務費	5.000	日	70,665	353,325	C単　1号
C18002	造成工_労務費	2.000	日	170,205	340,410	C単　2号
C18003	足場整地・排泥処理工_労務費	2.000	日	42,630	85,260	C単　3号
	合　　計				778,995	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		778,995	
	＊＊＊　T単－ 128号　＊＊＊					
T18009	高圧噴射攪拌工法_機械損料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	φ2200,到達立坑					
C18004	機械損料_削孔工_運転日	5.000	日	22,147	110,735	C単　4号
C18005	機械損料_削孔工_供用日	14.000	供用日	23,746	332,444	C単　5号
C18006	機械損料_プラント帯_運転日 造成用	2.000	日	108,648	217,296	C単　6号
C18007	機械損料_造成帯_運転日 造成用	2.000	日	141,791	283,582	C単　7号
C18008	機械損料_プラント帯_供用日 造成用	14.000	供用日	76,195	1,066,730	C単　8号
C18009	機械損料_造成帯_供用日 造成用	14.000	供用日	65,739	920,346	C単　9号
C18010	発動発電機_削孔工	14.000	供用日	3,140	43,960	C単　10号
C18011	発動発電機_造成工	14.000	供用日	7,970	111,580	C単　11号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	5.000	日	43,300	216,500	S単 146号
	合　　計				3,303,173	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		3,303,173	
	＊＊＊　T単－ 129号　＊＊＊					
T18010	高圧噴射攪拌工法_消耗材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	φ2200,到達立坑					
C18020	消耗材料_削孔工 砂質土N≦50	19.590	m	2,619	51,306	C単　12号
C18026	消耗材料_削孔工 砂質土N＞50	10.830	m	3,130	33,898	C単　17号
C18027	消耗材料_削孔工 玉石砂礫	5.130	m	10,994	56,399	C単　18号
C18028	消耗材料_削孔工 硬質粘性土・硬	6.810	m	6,728	45,818	C単　19号
C18023	消耗材料_造成工 噴射用	60.000	m3	12,502	750,120	C単　15号
	合　　計				937,541	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		937,541	
	＊＊＊　T単－ 130号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T18011	高圧噴射撹拌工法_動力・用水費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	φ2200,到達立坑					
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	2,345.000	L	126	295,470	S単 356号
S02116	水 121m3超/月,,	148.000	m3	311	46,028	S単 357号
	合　計				341,498	算出数量 1.000 式
	単　価		式		341,498	
	＊＊＊　T単－ 131号　＊＊＊					
T18303	ガードフェンス設置		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	1.8m×1.8m					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	25,935	2,334	S単　44号
S02115	普通作業員	0.480	人	21,315	10,231	S単　45号
Y00004	雑品	0.010		12,565	126	
	合　計				12,691	算出数量 20.000 m
	単　価		m		635	
	＊＊＊　T単－ 132号　＊＊＊					
T19001	防音シート設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=3.4m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	25,935	7,521	S単　44号
S02115	普通作業員	1.430	人	21,315	30,480	S単　45号
Y00004	雑品	0.100		38,001	3,800	
	合　計				41,801	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,180	
	＊＊＊　T単－ 133号　＊＊＊					
T19002	防塵ネット設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	25,935	7,521	S単　44号
S02115	普通作業員	1.430	人	21,315	30,480	S単　45号
Y00004	雑品	0.100		38,001	3,800	
	合　計				41,801	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,180	
	＊＊＊　T単－ 134号　＊＊＊					
T19101	伐採		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	到達立坑工事用道路					
S02115	土木一般世話役	12.000	人	25,935	311,220	S単　44号
S02115	特殊作業員	10.000	人	24,885	248,850	S単　46号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.28(平0.2)	5.000	日	43,658	218,290	S単 540号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)	11.000	日	47,714	524,854	S単 541号
C19001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ,ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型) 8～10m,幅広ﾃﾞｯｷ	1.000	供用日	52,109	52,109	C単　20号
S02116	雑品 ﾁｪｰﾝｿｰ・燃料等,,	1.000	式	46,600	46,600	S単 488号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,401,923	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		1,401,923	
	＊＊＊　T単－ 135号　＊＊＊					
T24091	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾋﾞｯﾄ交換部,φ40,L=36.76m					
S02116	注入管 マンシェットチューブ,φ40,,	6.300	m	1,800	11,340	S単 464号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m,,	7.620	本	892	6,797	S単 465号
S02116	先端キャップ φ40,,	1.000	個	360	360	S単 466号
S02116	Aアダプタ φ40,,	1.000	個	288	288	S単 467号
S02116	Bアダプタ φ40,,	1.000	個	288	288	S単 468号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　A形　径40,,	7.000	個	103	721	S単 469号
S02116	ゴムキャップ φ40,,	1.000	個	184	184	S単 470号
	合　　計				19,978	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		19,978	
	＊＊＊　T単－ 136号　＊＊＊					
T24092	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	到達立坑底版部,φ40,L=22.50m					
S02116	注入管 マンシェットチューブ,φ40,,	6.850	m	1,800	12,330	S単 464号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m,,	3.920	本	892	3,497	S単 465号
S02116	先端キャップ φ40,,	1.000	個	360	360	S単 466号
S02116	Aアダプタ φ40,,	1.000	個	288	288	S単 467号
S02116	Bアダプタ φ40,,	1.000	個	288	288	S単 468号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　A形　径40,,	3.000	個	103	309	S単 469号
S02116	ゴムキャップ φ40,,	1.000	個	184	184	S単 470号
	合　　計				17,256	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		17,256	
	＊＊＊　T単－ 137号　＊＊＊					
T24093	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	到達立坑坑口防護部,φ40,L=14.926m					
S02116	注入管 マンシェットチューブ,φ40,,	6.400	m	1,800	11,520	S単 464号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m,,	2.120	本	892	1,891	S単 465号
S02116	先端キャップ φ40,,	1.000	個	360	360	S単 466号
S02116	Aアダプタ φ40,,	1.000	個	288	288	S単 467号
S02116	Bアダプタ φ40,,	1.000	個	288	288	S単 468号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　A形　径40,,	2.000	個	103	206	S単 469号
S02116	ゴムキャップ φ40,,	1.000	個	184	184	S単 470号
	合　　計				14,737	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		14,737	
	＊＊＊　T単－ 138号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T97001	高圧引込設備[受電設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	損料他,889日					
S17005	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　８ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ２．０kN	1.000	本	25,800	25,800	Ｓ単 542号
S17005	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形　1200×240×170	1.000	個	6,260	6,260	Ｓ単 543号
S17005	軽腕金 ２．３×７５×４５×　９００	1.000	本	1,330	1,330	Ｓ単 544号
S17005	軽腕金 ３．２×７５×７５×１５００	2.000	本	3,870	7,740	Ｓ単 545号
S17005	アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	3.000	個	4,330	12,990	Ｓ単 546号
S17005	高圧耐張がいし 普通形	3.000	個	2,060	6,180	Ｓ単 547号
S17005	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,170	3,510	Ｓ単 548号
S17005	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	5,320	5,320	Ｓ単 549号
S17005	６６００Ｖポリエチレンケーブル （ＣＶ）　３心　断面積　３８	15.000	m	2,300	34,500	Ｓ単 550号
S02116	その他材料（雑品） 19%（T97001用）,,	1.000	式	19,690	19,690	Ｓ単 419号
Y00002	損料	0.568		123,320	70,046	
S16003	高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付] 定格電流200A,交替制補正対象外	889.000	供用日	283	251,587	Ｓ単 538号
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 500kVA,交替制補正対象外	889.000	供用日	5,620	4,996,180	Ｓ単 539号
	合　　計				5,317,813	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		5,317,813	
	＊＊＊　Ｔ単－ 139号　＊＊＊					
T97002	高圧引込設備[受電設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	設置					
S02116	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法 半田方式　6CI3　3心　断面積38,,	1.000	組	10,600	10,600	Ｓ単 420号
S02116	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法 半田方式　6CO3　3心　断面積38,,	1.000	組	13,900	13,900	Ｓ単 421号
S02116	接地銅板 ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900,,	1.000	枚	17,000	17,000	Ｓ単 422号
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,	15.000	m	160	2,400	Ｓ単 423号
S02115	電工	13.450	人	22,785	306,458	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	7.350	人	21,315	156,665	Ｓ単　45号
S02116	雑品 0.5%（T97002用）,,	1.000	式	3,152	3,152	Ｓ単 424号
	合　　計				510,175	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		510,175	
	＊＊＊　Ｔ単－ 140号　＊＊＊					
T97003	高圧引込設備[受電設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	撤去					
S02115	電工	5.830	人	22,785	132,837	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	3.680	人	21,315	78,439	Ｓ単　45号
	合　　計				211,276	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		211,276	
	＊＊＊　Ｔ単－ 141号　＊＊＊					
T97004	高圧移動電線[受電設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	6kV,14,損料,889日					
S17005	６０００Ｖキャブタイヤケーブル （３ＰＮＣＴ）　断面積　１４	100.000	m	1,240	124,000	Ｓ単 551号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00002	損料 0.0639%	0.568		124,000	70,432	
	合　　計				70,432	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		704	
	＊＊＊　T単－ 142号　＊＊＊					
T97005	高圧移動電線[受電設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	6kV,14,設置					
S02115	電工	10.000	人	22,785	227,850	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97005用),,	1.000	式	1,859	1,859	S単 425号
	合　　計				229,709	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,297	
	＊＊＊　T単－ 143号　＊＊＊					
T97006	高圧移動電線[受電設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	6kV,14,撤去					
S02115	電工	5.000	人	22,785	113,925	S単　59号
	合　　計				113,925	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,139	
	＊＊＊　T単－ 144号　＊＊＊					
T97007	配電設備（避雷針）[受電設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	一般型(8.4kV),損料,889日					
S17005	避雷器（配電線路用） 一般型８．４KV	3.000	個	12,900	38,700	S単 552号
S17005	高圧カットアウト ７．２KV　３０Ａ　ＰＣ－６	3.000	個	8,400	25,200	S単 553号
S17005	軽腕金 ３．２×７５×７５×１５００	2.000	本	3,870	7,740	S単 545号
S17005	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,170	3,510	S単 548号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　１４	18.000	m	195	3,510	S単 554号
Y00002	損料 0.0639%	0.568		78,660	44,679	
	合　　計				44,679	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		44,679	
	＊＊＊　T単－ 145号　＊＊＊					
T97008	配電設備（避雷針）[受電設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	一般型(8.4kV),設置					
S02115	電工	1.460	人	22,785	33,266	S単　59号
S02115	普通作業員	0.750	人	21,315	15,986	S単　45号
S02116	雑品 0.5%(T97008用),,	1.000	式	640	640	S単 426号
	合　　計				49,892	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		49,892	
	＊＊＊　T単－ 146号　＊＊＊					
T97009	配電設備（避雷針）[受電設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	一般型(8.4kV),撤去					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	0.730	人	22,785	16,633	S単　59号
S02115	普通作業員	0.380	人	21,315	8,100	S単　45号
	合　　計				24,733	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		24,733	
	＊＊＊　T単－ 147号　＊＊＊					
T97010	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	6kV,14,損料,500日					
S17005	６０００Ｖキャブタイヤケーブル（３ＰＮＣＴ）　断面積　１４	100.000	m	1,240	124,000	S単 551号
Y00002	損料 0.0639%	0.284		124,000	35,216	
	合　　計				35,216	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		352	
	＊＊＊　T単－ 148号　＊＊＊					
T97011	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	6kV,14,設置					
S02115	電工	10.000	人	22,785	227,850	S単　59号
Y00004	雑品 0.5%	0.005		227,850	1,139	
S02116	雑品 6000Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ分の雑品（T97010用）,,	1.000	式	720	720	S単 427号
	合　　計				229,709	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,297	
	＊＊＊　T単－ 149号　＊＊＊					
T97012	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	6kV,14,撤去					
S02115	電工	5.000	人	22,785	113,925	S単　59号
	合　　計				113,925	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,139	
	＊＊＊　T単－ 150号　＊＊＊					
T97013	配電設備（接地工）[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	A種,設置,0本,IV線,5.5mm,2.0m					
S02116	接地銅板 ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900,,	1.000	枚	17,000	17,000	S単 422号
S02115	電工	1.000	人	22,785	22,785	S単　59号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	S単　45号
Y00004	雑品	0.005		82,415	412	
	合　　計				82,827	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		82,827	
	＊＊＊　T単－ 151号　＊＊＊					
T97014	配電設備（接地工）[配電設備 簡易配電線～ｼｰﾙﾄﾞ機]		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	A種,撤去,0本,IV線,5.5mm,2.0m					
S02115	電工	0.200	人	22,785	4,557	S単　59号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.400	人	21,315	8,526	Ｓ単　45号
	合　　計				13,083	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		13,083	
	＊＊＊　Ｔ単－ 152号　＊＊＊					
T97015	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,損料,889日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	Ｓ単 555号
Y00002	損料 0.0639%	0.568		25,300	14,370	
	合　　計				14,370	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		144	
	＊＊＊　Ｔ単－ 153号　＊＊＊					
T97016	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,設置,889日					
S02115	電工	3.300	人	22,785	75,191	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97016用),,	1.000	式	502	502	Ｓ単 428号
	合　　計				75,693	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		757	
	＊＊＊　Ｔ単－ 154号　＊＊＊					
T97017	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,撤去					
S02115	電工	1.650	人	22,785	37,595	Ｓ単　59号
	合　　計				37,595	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		376	
	＊＊＊　Ｔ単－ 155号　＊＊＊					
T97018	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,7.5,損料,889日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　６０Ａ	1.000	個	3,120	3,120	Ｓ単 556号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　６０） １７０×２８０×１２０	1.000	個	5,760	5,760	Ｓ単 557号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　８	15.000	m	111	1,665	Ｓ単 558号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径２２Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	300	300	Ｓ単 559号
Y00002	損料	0.568		10,845	6,160	
	合　　計				6,160	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		6,160	
	＊＊＊　Ｔ単－ 156号　＊＊＊					
T97019	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,7.5,設置,889日					
S02115	電工	1.130	人	22,785	25,747	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97019用),,	1.000	式	183	183	Ｓ単 429号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				25,930	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		25,930	
	＊＊＊　Ｔ単－ 157号　＊＊＊					
T97020	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,7.5,撤去,889日					
S02115	電工	0.570	人	22,785	12,987	Ｓ単　59号
	合　　計				12,987	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		12,987	
	＊＊＊　Ｔ単－ 158号　＊＊＊					
T97021	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m					
S02116	連結式接地棒 φ10×1500mm,,	1.000	本	1,190	1,190	Ｓ単 430号
S02116	連結式接地棒 φ10×1500mm,,	1.000	本	1,190	1,190	Ｓ単 430号
S02115	電工	0.250	人	22,785	5,696	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.350	人	21,315	7,460	Ｓ単　45号
S02115	電工	0.250	人	22,785	5,696	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.350	人	21,315	7,460	Ｓ単　45号
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,692	143	
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5,,	1.000	m	64	64	Ｓ単 431号
S02115	電工	0.010	人	22,785	228	Ｓ単　59号
	合　　計				29,127	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		29,127	
	＊＊＊　Ｔ単－ 159号　＊＊＊					
T97022	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m					
S02115	電工	0.050	人	22,785	1,139	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,315	1,492	Ｓ単　45号
S02115	電工	0.050	人	22,785	1,139	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,315	1,492	Ｓ単　45号
S02115	電工	0.010	人	22,785	228	Ｓ単　59号
	合　　計				5,490	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		5,490	
	＊＊＊　Ｔ単－ 160号　＊＊＊					
T97023	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,損料,453日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	Ｓ単 555号
Y00002	損料	0.289		25,300	7,312	
	合　　計				7,312	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		73	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 161号　＊＊＊					
T97024	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,設置,453日					
S02115	電工	3.300	人	22,785	75,191	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97024用),,	1.000	式	502	502	Ｓ単 432号
	合　　計				75,693	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		757	
	＊＊＊　Ｔ単－ 162号　＊＊＊					
T97025	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,撤去,453日					
S02115	電工	1.650	人	22,785	37,595	Ｓ単　59号
	合　　計				37,595	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		376	
	＊＊＊　Ｔ単－ 163号　＊＊＊					
T97026	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,1.5,損料,453日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	Ｓ単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　１．６	15.000	m	29	435	Ｓ単 562号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.289		7,175	2,074	
	合　　計				2,074	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		2,074	
	＊＊＊　Ｔ単－ 164号　＊＊＊					
T97027	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,1.5,設置,453日					
S02115	電工	0.790	人	22,785	18,000	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97027用),,	1.000	式	126	126	Ｓ単 433号
	合　　計				18,126	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		18,126	
	＊＊＊　Ｔ単－ 165号　＊＊＊					
T97028	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,1.5,撤去,453日					
S02115	電工	0.400	人	22,785	9,114	Ｓ単　59号
	合　　計				9,114	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		9,114	
	＊＊＊　Ｔ単－ 166号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T97029	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,損料,889日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル（２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	Ｓ単 555号
Y00002	損料	0.568		25,300	14,370	
	合　　計				14,370	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		144	
	＊＊＊　Ｔ単－ 167号　＊＊＊					
T97030	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,設置,889日					
S02115	電工	3.300	人	22,785	75,191	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97030用),,	1.000	式	502	502	Ｓ単 434号
	合　　計				75,693	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		757	
	＊＊＊　Ｔ単－ 168号　＊＊＊					
T97031	低圧移動電線[]配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,撤去,889日					
S02115	電工	1.650	人	22,785	37,595	Ｓ単　59号
	合　　計				37,595	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		376	
	＊＊＊　Ｔ単－ 169号　＊＊＊					
T97032	分電盤設備[配電設備 簡易分電盤～立坑ポンプ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,損料,889日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	Ｓ単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０）１５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　径　　２．０	15.000	m	43	645	Ｓ単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.568		7,385	4,195	
	合　　計				4,195	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		4,195	
	＊＊＊　Ｔ単－ 170号　＊＊＊					
T97033	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,設置,889日					
S02115	電工	0.790	人	22,785	18,000	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97033用),,	1.000	式	127	127	Ｓ単 435号
	合　　計				18,127	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		18,127	
	＊＊＊　Ｔ単－ 171号　＊＊＊					
T97034	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	三相3線式,3.7,撤去,889日					
S02115	電工	0.400	人	22,785	9,114	S単　59号
	合　　計				9,114	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		9,114	
	＊＊＊　T単－ 172号　＊＊＊					
T97035	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,14,損料,889日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル（２ＰＮＣＴ）３心　断面積　１４	100.000	m	1,147	114,700	S単 565号
Y00002	損料	0.568		114,700	65,150	
	合　　計				65,150	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		652	
	＊＊＊　T単－ 173号　＊＊＊					
T97036	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,14,設置,889日					
S02115	電工	3.300	人	22,785	75,191	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97036用),,	1.000	式	949	949	S単 436号
	合　　計				76,140	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		761	
	＊＊＊　T単－ 174号　＊＊＊					
T97037	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,14,撤去,889日					
S02115	電工	1.650	人	22,785	37,595	S単　59号
	合　　計				37,595	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		376	
	＊＊＊　T単－ 175号　＊＊＊					
T97038	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,15,損料,889日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　１００Ａ	1.000	個	7,070	7,070	S単 566号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－１００）２００×３４０×１５０	1.000	個	7,200	7,200	S単 567号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）断面積　　２２	15.000	m	299	4,485	S単 568号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）径３６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	839	839	S単 569号
Y00002	損料	0.568		19,594	11,129	
	合　　計				11,129	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		11,129	
	＊＊＊　T単－ 176号　＊＊＊					
T97039	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,15,設置,889日					
S02115	電工	1.400	人	22,785	31,899	S単　59号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	雑品 0.5%(T97039用),,	1.000	式	257	257	Ｓ単 437号
	合　　計				32,156	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		32,156	
	＊＊＊　Ｔ単－ 177号　＊＊＊					
T97040	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,15,撤去,889日					
S02115	電工	0.700	人	22,785	15,950	Ｓ単　59号
	合　　計				15,950	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		15,950	
	＊＊＊　Ｔ単－ 178号　＊＊＊					
T97041	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種,設置,1本,IV線,14㎜2,1m					
S02116	連結式接地棒 φ10×1500㎜,,	1.000	本	1,190	1,190	Ｓ単 430号
S02116	連結式接地棒 φ10×1500㎜,,	1.000	本	1,190	1,190	Ｓ単 430号
S02115	電工	0.250	人	22,785	5,696	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.350	人	21,315	7,460	Ｓ単　45号
S02115	電工	0.250	人	22,785	5,696	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.350	人	21,315	7,460	Ｓ単　45号
Y00004	雑品	0.005		28,692	143	
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,	1.000	m	160	160	Ｓ単 423号
S02115	電工	0.020	人	22,785	456	Ｓ単　59号
	合　　計				29,451	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		29,451	
	＊＊＊　Ｔ単－ 179号　＊＊＊					
T97042	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種,撤去,1本,IV線,14㎜2,1m					
S02115	電工	0.050	人	22,785	1,139	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,315	1,492	Ｓ単　45号
S02115	電工	0.050	人	22,785	1,139	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,315	1,492	Ｓ単　45号
S02115	電工	0.010	人	22,785	228	Ｓ単　59号
	合　　計				5,490	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		5,490	
	＊＊＊　Ｔ単－ 180号　＊＊＊					
T97043	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,100,損料,889日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積１００	100.000	m	6,545	654,500	Ｓ単 570号
Y00002	損料	0.568		654,500	371,756	
	合　　計				371,756	算出数量 100.000 m

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		3,718	
	＊＊＊　Ｔ単－ 181号　＊＊＊					
T97044	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,100,設置,889日					
S02115	電工	10.000	人	22,785	227,850	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97044用),,	1.000	式	4,412	4,412	Ｓ単 438号
	合　　計				232,262	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,323	
	＊＊＊　Ｔ単－ 182号　＊＊＊					
T97045	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,100,撤去,889日					
S02115	電工	5.000	人	22,785	113,925	Ｓ単　59号
	合　　計				113,925	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,139	
	＊＊＊　Ｔ単－ 183号　＊＊＊					
T97046	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,60,損料,889日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　４００Ａ	1.000	個	38,200	38,200	Ｓ単 571号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－３００） ３５０×５９０×２２０	1.000	個	24,000	24,000	Ｓ単 572号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　１５０	15.000	m	1,983	29,745	Ｓ単 573号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径７０Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	1,991	1,991	Ｓ単 574号
Y00002	損料	0.568		93,936	53,356	
	合　　計				53,356	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		53,356	
	＊＊＊　Ｔ単－ 184号　＊＊＊					
T97047	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,60,設置,889日					
S02115	電工	3.480	人	22,785	79,292	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97047用),,	1.000	式	866	866	Ｓ単 439号
	合　　計				80,158	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		80,158	
	＊＊＊　Ｔ単－ 185号　＊＊＊					
T97048	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,60,撤去,889日					
S02115	電工	1.740	人	22,785	39,646	Ｓ単　59号
	合　　計				39,646	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		39,646	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 186号　＊＊＊					
T97049	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種,設置,1本,IV線,22㎜2,1m					
S02116	連結式接地棒 φ10×1500㎜,,	1.000	本	1,190	1,190	S単 430号
S02116	連結式接地棒 φ10×1500㎜,,	1.000	本	1,190	1,190	S単 430号
S02115	電工	0.250	人	22,785	5,696	S単　59号
S02115	普通作業員	0.350	人	21,315	7,460	S単　45号
S02115	電工	0.250	人	22,785	5,696	S単　59号
S02115	普通作業員	0.350	人	21,315	7,460	S単　45号
Y00004	雑品	0.005		28,692	143	
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22,,	1.000	m	244	244	S単 440号
S02115	電工	0.020	人	22,785	456	S単　59号
	合　　計				29,535	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		29,535	
	＊＊＊　T単－ 187号　＊＊＊					
T97050	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種,撤去,1本,IV線,22㎜2,1m					
S02115	電工	0.050	人	22,785	1,139	S単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,315	1,492	S単　45号
S02115	電工	0.050	人	22,785	1,139	S単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,315	1,492	S単　45号
S02115	電工	0.010	人	22,785	228	S単　59号
	合　　計				5,490	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		5,490	
	＊＊＊　T単－ 188号　＊＊＊					
T97051	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,38,損料,889日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　３８	100.000	m	2,606	260,600	S単 575号
Y00002	損料	0.568		260,600	148,021	
	合　　計				148,021	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,480	
	＊＊＊　T単－ 189号　＊＊＊					
T97052	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,38,設置,889日					
S02115	電工	6.200	人	22,785	141,267	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97052用),,	1.000	式	2,009	2,009	S単 441号
	合　　計				143,276	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,433	
	＊＊＊　T単－ 190号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T97053	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,38,撤去,889日					
S02115	電工	3.100	人	22,785	70,634	S単　59号
	合　　計				70,634	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		706	
	＊＊＊　T単－ 191号　＊＊＊					
T97054	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,37,損料,889日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　２２５Ａ	1.000	個	16,600	16,600	S単 576号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	10,200	10,200	S単 577号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　６０	15.000	m	785	11,775	S単 578号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径４２Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	1,100	1,100	S単 579号
Y00002	損料	0.568		39,675	22,535	
	合　　計				22,535	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		22,535	
	＊＊＊　T単－ 192号　＊＊＊					
T97055	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,37,設置,889日					
S02115	電工	2.470	人	22,785	56,279	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97055用),,	1.000	式	480	480	S単 442号
	合　　計				56,759	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		56,759	
	＊＊＊　T単－ 193号　＊＊＊					
T97056	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,37,撤去,889日					
S02115	電工	1.240	人	22,785	28,253	S単　59号
	合　　計				28,253	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		28,253	
	＊＊＊　T単－ 194号　＊＊＊					
T97057	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,22,損料,889日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　２２	100.000	m	1,704	170,400	S単 580号
Y00002	損料	0.568		170,400	96,787	
	合　　計				96,787	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		968	
	＊＊＊　T単－ 195号　＊＊＊					
T97058	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,22,設置,889日					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	6.200	人	22,785	141,267	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97058用),,	1.000	式	1,558	1,558	S単 443号
	合　　計				142,825	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,428	
	＊＊＊　T単－ 196号　＊＊＊					
T97059	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,22,撤去,889日					
S02115	電工	3.100	人	22,785	70,634	S単　59号
	合　　計				70,634	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		706	
	＊＊＊　T単－ 197号　＊＊＊					
T97060	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,5.5,損料,500日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積５．５	100.000	m	507	50,700	S単 581号
Y00002	損料	0.320		50,700	16,224	
	合　　計				16,224	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		162	
	＊＊＊　T単－ 198号　＊＊＊					
T97061	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,5.5,設置,500日					
S02115	電工	3.300	人	22,785	75,191	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97061用),,	1.000	式	629	629	S単 444号
	合　　計				75,820	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		758	
	＊＊＊　T単－ 199号　＊＊＊					
T97062	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,5.5,撤去,500日					
S02115	電工	1.650	人	22,785	37,595	S単　59号
	合　　計				37,595	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		376	
	＊＊＊　T単－ 200号　＊＊＊					
T97063	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,7.5,損料,500日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　６０Ａ	1.000	個	3,120	3,120	S単 556号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　６０） １７０×２８０×１２０	1.000	個	5,760	5,760	S単 557号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　８	15.000	m	111	1,665	S単 558号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径２２Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	300	300	S単 559号
Y00002	損料	0.320		10,845	3,470	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,470	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		3,470	
	＊＊＊　Ｔ単－ 201号　＊＊＊					
T97064	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,7.5,設置,500日					
S02115	電工	1.130	人	22,785	25,747	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97064用),,	1.000	式	183	183	Ｓ単 445号
	合　　計				25,930	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		25,930	
	＊＊＊　Ｔ単－ 202号　＊＊＊					
T97065	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,7.5,撤去,500日					
S02115	電工	0.570	人	22,785	12,987	Ｓ単　59号
	合　　計				12,987	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		12,987	
	＊＊＊　Ｔ単－ 203号　＊＊＊					
T97066	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種,設置,1本,IV線,5.5mm2,1m					
S02116	連結式接地棒 φ10×1500mm,,	1.000	本	1,190	1,190	Ｓ単 430号
S02116	連結式接地棒 φ10×1500mm,,	1.000	本	1,190	1,190	Ｓ単 430号
S02115	電工	0.250	人	22,785	5,696	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.350	人	21,315	7,460	Ｓ単　45号
S02115	電工	0.250	人	22,785	5,696	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.350	人	21,315	7,460	Ｓ単　45号
Y00004	雑品	0.005		28,692	143	
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5,,	1.000	m	64	64	Ｓ単 431号
S02115	電工	0.010	人	22,785	228	Ｓ単　59号
	合　　計				29,127	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		29,127	
	＊＊＊　Ｔ単－ 204号　＊＊＊					
T97067	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種,撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m					
S02115	電工	0.050	人	22,785	1,139	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,315	1,492	Ｓ単　45号
S02115	電工	0.050	人	22,785	1,139	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,315	1,492	Ｓ単　45号
S02115	電工	0.010	人	22,785	228	Ｓ単　59号
	合　　計				5,490	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		5,490	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 205号　＊＊＊					
T97068	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,損料,889日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル（２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	Ｓ単 555号
Y00002	損料	0.568		25,300	14,370	
	合　計				14,370	算出数量 100.000 m
	単　価		m		144	
	＊＊＊　Ｔ単－ 206号　＊＊＊					
T97069	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,設置,889日					
S02115	電工	3.300	人	22,785	75,191	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97069用),,	1.000	式	502	502	Ｓ単 446号
	合　計				75,693	算出数量 100.000 m
	単　価		m		757	
	＊＊＊　Ｔ単－ 207号　＊＊＊					
T97070	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,撤去,889日					
S02115	電工	1.650	人	22,785	37,595	Ｓ単　59号
	合　計				37,595	算出数量 100.000 m
	単　価		m		376	
	＊＊＊　Ｔ単－ 208号　＊＊＊					
T97071	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,損料,889日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	Ｓ単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０）１５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　径　２．０	15.000	m	43	645	Ｓ単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.568		7,385	4,195	
	合　計				4,195	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		4,195	
	＊＊＊　Ｔ単－ 209号　＊＊＊					
T97072	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,設置,889日					
S02115	電工	0.790	人	22,785	18,000	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97072用),,	1.000	式	127	127	Ｓ単 447号
	合　計				18,127	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		18,127	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 210号　＊＊＊					
T97073	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,撤去,889日					
S02115	電工	0.400	人	22,785	9,114	S単　59号
	合　　計				9,114	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		9,114	
	＊＊＊　T単－ 211号　＊＊＊					
T97074	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,2.0,損料,889日					
S17005	６００Vキャブタイヤケーブル（２ＰＮＣＴ）２心　断面積２．０	100.000	m	208	20,800	S単 582号
Y00002	損料	0.568		20,800	11,814	
	合　　計				11,814	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		118	
	＊＊＊　T単－ 212号　＊＊＊					
T97075	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,2.0,設置,889日					
S02115	電工	3.300	人	22,785	75,191	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97075用),,	1.000	式	480	480	S単 448号
	合　　計				75,671	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		757	
	＊＊＊　T単－ 213号　＊＊＊					
T97076	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,2.0,撤去,889日					
S02115	電工	1.650	人	22,785	37,595	S単　59号
	合　　計				37,595	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		376	
	＊＊＊　T単－ 214号　＊＊＊					
T97077	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相2線式,3,損料,889日					
S17005	配線用しゃ断器 ２Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,340	1,340	S単 583号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０）１５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	S単 561号
S17005	６００Vビニル絶縁電線（ＩＶ）　径　　２．０	10.000	m	43	430	S単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	S単 563号
Y00002	損料	0.568		6,590	3,743	
	合　　計				3,743	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		3,743	
	＊＊＊　T単－ 215号　＊＊＊					
T97078	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	三相2線式,3,設置,889日					
S02115	電工	0.600	人	22,785	13,671	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97078用),,	1.000	式	101	101	S単 449号
	合　　計				13,772	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		13,772	
	＊＊＊　T単－ 216号　＊＊＊					
T97079	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相2線式,3,撤去,889日					
S02115	電工	0.300	人	22,785	6,836	S単　59号
	合　　計				6,836	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		6,836	
	＊＊＊　T単－ 217号　＊＊＊					
T97080	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,2.0,損料,889日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	S単 555号
Y00002	損料	0.568		25,300	14,370	
	合　　計				14,370	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		144	
	＊＊＊　T単－ 218号　＊＊＊					
T97081	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,2.0,設置,889日					
S02115	電工	3.300	人	22,785	75,191	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97081用),,	1.000	式	502	502	S単 450号
	合　　計				75,693	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		757	
	＊＊＊　T単－ 219号　＊＊＊					
T97082	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,2.0,撤去,889日					
S02115	電工	1.650	人	22,785	37,595	S単　59号
	合　　計				37,595	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		376	
	＊＊＊　T単－ 220号　＊＊＊					
T97083	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,1.5,損料,889日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	S単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	S単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　１．６	15.000	m	29	435	S単 562号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	S単 563号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00002	損料	0.568		7,175	4,075	
	合　　計				4,075	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		4,075	
	＊＊＊　T単－ 221号　＊＊＊					
T97084	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,1.5,設置,889日					
S02115	電工	0.790	人	22,785	18,000	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97084用),,	1.000	式	126	126	S単 451号
	合　　計				18,126	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		18,126	
	＊＊＊　T単－ 222号　＊＊＊					
T97085	分電盤設備[配電設備 簡易分電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,1.5,撤去,889日					
S02115	電工	0.400	人	22,785	9,114	S単　59号
	合　　計				9,114	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		9,114	
	＊＊＊　T単－ 223号　＊＊＊					
T97086	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,60,損料,445日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル（２ＰＮＣＴ）２心　断面積　６０	100.000	m	2,739	273,900	S単 584号
Y00002	損料	0.284		273,900	77,788	
	合　　計				77,788	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		778	
	＊＊＊　T単－ 224号　＊＊＊					
T97087	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,60,設置,445日					
S02115	電工	6.200	人	22,785	141,267	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97087用),,	1.000	式	2,176	2,176	S単 452号
	合　　計				143,443	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,434	
	＊＊＊　T単－ 225号　＊＊＊					
T97088	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,60,撤去,445日					
S02115	電工	3.100	人	22,785	70,634	S単　59号
	合　　計				70,634	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		706	
	＊＊＊　T単－ 226号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T97089	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	単相2線式,1.5,損料,445日					
S17005	配線用しゃ断器 ２Ｐ　３０Ａ	1.000	個	1,340	1,340	Ｓ単 583号
S17005	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　１．６	10.000	m	29	290	Ｓ単 562号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.284		6,450	1,832	
	合　計				1,832	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,832	
	＊＊＊　Ｔ単－ 227号　＊＊＊					
T97090	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	単相2線式,1.5,設置,445日					
S02115	電工	0.600	人	22,785	13,671	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97090用),,	1.000	式	101	101	Ｓ単 453号
	合　計				13,772	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		13,772	
	＊＊＊　Ｔ単－ 228号　＊＊＊					
T97091	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内照明]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	単相2線式,1.5,撤去,445日					
S02115	電工	0.300	人	22,785	6,836	Ｓ単　59号
	合　計				6,836	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		6,836	
	＊＊＊　Ｔ単－ 229号　＊＊＊					
T97092	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,22,損料,445日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　２２	100.000	m	1,704	170,400	Ｓ単 580号
Y00002	損料	0.284		170,400	48,394	
	合　計				48,394	算出数量 100.000 m
	単　価		m		484	
	＊＊＊　Ｔ単－ 230号　＊＊＊					
T97093	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,22,設置,445日					
S02115	電工	6.200	人	22,785	141,267	Ｓ単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97093用),,	1.000	式	1,658	1,658	Ｓ単 454号
	合　計				142,925	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,429	
	＊＊＊　Ｔ単－ 231号　＊＊＊					
T97094	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	三相,22,撤去,445日					
S02115	電工	3.100	人	22,785	70,634	S単　59号
	合　　計				70,634	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		706	
	＊＊＊　T単－ 232号　＊＊＊					
T97095	分電盤設備[配電設備　坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,損料,445日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	S単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	S単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　２．０	15.000	m	43	645	S単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	S単 563号
Y00002	損料	0.284		7,385	2,097	
	合　　計				2,097	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		2,097	
	＊＊＊　T単－ 233号　＊＊＊					
T97096	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,設置,445日					
S02115	電工	0.790	人	22,785	18,000	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97096用),,	1.000	式	127	127	S単 455号
	合　　計				18,127	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		18,127	
	＊＊＊　T単－ 234号　＊＊＊					
T97097	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,撤去,445日					
S02115	電工	0.400	人	22,785	9,114	S単　59号
	合　　計				9,114	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		9,114	
	＊＊＊　T単－ 235号　＊＊＊					
T97098	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,14,損料,125日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　１４	100.000	m	1,147	114,700	S単 565号
Y00002	損料	0.080		114,700	9,176	
	合　　計				9,176	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		92	
	＊＊＊　T単－ 236号　＊＊＊					
T97099	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,14,設置,125日					
S02115	電工	3.300	人	22,785	75,191	S単　59号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	雑品 0.5%(T97099用),,	1.000	式	949	949	S単 456号
	合　　計				76,140	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		761	
	＊＊＊　T単－ 237号　＊＊＊					
T97100	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,14,撤去,125日					
S02115	電工	1.650	人	22,785	37,595	S単　59号
	合　　計				37,595	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		376	
	＊＊＊　T単－ 238号　＊＊＊					
T97101	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,損料,125日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	S単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	S単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　２．０	15.000	m	43	645	S単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	S単 563号
Y00002	損料	0.080		7,385	591	
	合　　計				591	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		591	
	＊＊＊　T単－ 239号　＊＊＊					
T97102	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,設置,125日					
S02115	電工	0.790	人	22,785	18,000	S単　59号
S02116	雑品 0.5%(T97102用),,	1.000	式	127	127	S単 457号
	合　　計				18,127	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		18,127	
	＊＊＊　T単－ 240号　＊＊＊					
T97103	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,撤去,125日					
S02115	電工	0.400	人	22,785	9,114	S単　59号
	合　　計				9,114	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		9,114	
	＊＊＊　T単－ 241号　＊＊＊					
T02031	ビット交換		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	No.143+40.00付近					
S02115	土木一般世話役	7.000	人	25,935	181,545	S単　44号
S02115	トンネル世話役(2方作業補正済)	14.000	人	42,793	599,102	S単　47号
S02115	トンネル特殊工(2方作業補正済)	42.000	人	41,524	1,744,008	S単　48号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	トンネル作業員(2方作業補正済)	42.000	人	30,305	1,272,810	S単　49号
S02115	特殊作業員(2方作業補正済)	7.000	人	26,770	187,390	S単　50号
Y00004	雑品	0.350		3,984,855	1,394,699	
	合　　計				5,379,554	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		5,379,554	
	＊＊＊　T単－ 242号　＊＊＊					
T08001	ガードレール		m		191.200 m	歩A 当たり算出
	再利用,置き式基礎,設置					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	25,935	77,805	S単　44号
S02115	運転手（特殊）	9.000	人	24,465	220,185	S単　55号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,315	106,575	S単　45号
Y00004	雑品	0.350		404,565	141,598	
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外	3.000	日	18,406	55,218	S単 643号
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外	3.000	日	11,806	35,418	S単 641号
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊,交替制補正対象外	3.000	日	15,818	47,454	S単 642号
	合　　計				684,253	算出数量 191.200 m
	単　　価		m		3,579	
	＊＊＊　T単－ 243号　＊＊＊					
T08002	ガードレール		m		191.200 m	歩A 当たり算出
	再利用,置き式基礎,撤去					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	25,935	77,805	S単　44号
S02115	運転手（特殊）	6.000	人	24,465	146,790	S単　55号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,315	106,575	S単　45号
Y00004	雑品	0.350		331,170	115,910	
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外	3.000	日	11,806	35,418	S単 641号
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊,交替制補正対象外	3.000	日	15,818	47,454	S単 642号
	合　　計				529,952	算出数量 191.200 m
	単　　価		m		2,772	
	＊＊＊　T単－ 244号　＊＊＊					
T08003	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	再利用,ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ,土中,片面φ100以下,支柱φ34					
S02120	視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ34	1.150	本	2,670	3,071	S単 628号
	合　　計				3,071	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		3,071	
	＊＊＊　T単－ 245号　＊＊＊					
T19201	井戸水位調査		回		20.000 回	歩A 当たり算出
	観測箇所数：1					
S02115	地質調査技師	0.500	人	49,875	24,938	S単　64号
S02115	地質調査員	0.500	人	27,195	13,598	S単　65号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.015		38,536	578	
	合　　計				39,114	算出数量 20.000 回
	単　　価		回		1,956	
	＊＊＊　T単－ 246号　＊＊＊					
T19202	濁度調査		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	主任地質調査員	0.050	人	36,750	1,838	S単 613号
S02115	地質調査員	0.050	人	27,195	1,360	S単　65号
Y00004	雑品	0.080		3,198	256	
	合　　計				3,454	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		3,454	
	＊＊＊　T単－ 247号　＊＊＊					
T24094	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾋﾟｯﾄ交換部,φ40,L=20.49m					
S02116	注入管 マンシェットチューブ,φ40,,	6.300	m	1,800	11,340	S単 464号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m,,	3.550	本	892	3,167	S単 465号
S02116	先端キャップ φ40,,	1.000	個	360	360	S単 466号
S02116	Aアダプタ φ40,,	1.000	個	288	288	S単 467号
S02116	Bアダプタ φ40,,	1.000	個	288	288	S単 468号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径40,,	3.000	個	103	309	S単 469号
S02116	ゴムキャップ φ40,,	1.000	個	184	184	S単 470号
	合　　計				15,936	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		15,936	
	＊＊＊　T単－ 248号　＊＊＊					
T30001	軌条損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	資材運搬用,15kgレール,工期延長分					
S16003	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外	12.000	供用日	85	1,020	S単 141号
	合　　計				1,020	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		10	
	＊＊＊　T単－ 249号　＊＊＊					
T30002	軌条損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	後続台車用,15kgレール,工期延長分					
S16003	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外	24.000	供用日	85	2,040	S単 141号
	合　　計				2,040	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		20	
	＊＊＊　T単－ 250号　＊＊＊					
T30003	軌条損料		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	立坑用,15kgレール,工期延長分					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16003	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外	24.000	供用日	85	2,040	S単 141号
	合　　計				2,040	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		20	
	＊＊＊　T単－ 251号　＊＊＊					
T30004	シールド水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工期延長分					
S02115	特殊作業員	4.080	人	24,885	101,531	S単　46号
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程30m,18時間を超える場合	24.000	日	1,433	34,392	S単 135号
Y00004	雑品	0.010		135,923	1,359	
	合　　計				137,282	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		137,282	
	＊＊＊　T単－ 252号　＊＊＊					
T30005	坑内中継水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工期延長分					
S02115	特殊作業員	2.040	人	24,885	50,765	S単　46号
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径100mm 全揚程10m,18時間を超える場合	12.000	日	1,548	18,576	S単 136号
Y00004	雑品	0.010		69,341	693	
	合　　計				70,034	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		70,034	
	＊＊＊　T単－ 253号　＊＊＊					
T30100	高圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ｼｰﾙﾄﾞ機]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	6kV,14,損料,24日					
S17005	６０００Ｖキャブタイヤケーブル （３ＰＮＣＴ）　断面積　１４	100.000	m	1,240	124,000	S単 551号
Y00002	損料 0.0639%	0.015		124,000	1,860	
	合　　計				1,860	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		19	
	＊＊＊　T単－ 254号　＊＊＊					
T30101	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	S単 555号
Y00002	損料 0.0639%	0.015		25,300	380	
	合　　計				380	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4	
	＊＊＊　T単－ 255号　＊＊＊					
T30102	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～機関車充電器]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,7.5,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　６０Ａ	1.000	個	3,120	3,120	S単 556号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　６０） １７０×２８０×１２０	1.000	個	5,760	5,760	S単 557号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　８	15.000	m	111	1,665	Ｓ単 558号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径２２Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	300	300	Ｓ単 559号
Y00002	損料	0.015		10,845	163	
	合　　計				163	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		163	
	＊＊＊　Ｔ単－ 256号　＊＊＊					
T30103	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	三相,2.0,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	Ｓ単 555号
Y00002	損料	0.015		25,300	380	
	合　　計				380	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4	
	＊＊＊　Ｔ単－ 257号　＊＊＊					
T30104	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～ﾄﾗﾊﾞｰｻ]		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	三相3線式,1.5,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	Ｓ単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　１．６	15.000	m	29	435	Ｓ単 562号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.015		7,175	108	
	合　　計				108	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		108	
	＊＊＊　Ｔ単－ 258号　＊＊＊					
T30105	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～立坑ポンプ]		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	三相,2.0,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	Ｓ単 555号
Y00002	損料	0.015		25,300	380	
	合　　計				380	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4	
	＊＊＊　Ｔ単－ 259号　＊＊＊					
T30106	分電盤設備[配電設備 簡易分電盤～立坑ポンプ]		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	三相3線式,3.7,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	Ｓ単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　２．０	15.000	m	43	645	Ｓ単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.015		7,385	111	
	合　　計				111	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		111	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 260号　＊＊＊					
T30107	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,14,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　１４	100.000	m	1,147	114,700	Ｓ単 565号
Y00002	損料	0.015		114,700	1,721	
	合　　計				1,721	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		17	
	＊＊＊　Ｔ単－ 261号　＊＊＊					
T30108	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～門型クレーン]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,15,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　１００Ａ	1.000	個	7,070	7,070	Ｓ単 566号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－１００） ２００×３４０×１５０	1.000	個	7,200	7,200	Ｓ単 567号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　２２	15.000	m	299	4,485	Ｓ単 568号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径３６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	839	839	Ｓ単 569号
Y00002	損料	0.015		19,594	294	
	合　　計				294	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		294	
	＊＊＊　Ｔ単－ 262号　＊＊＊					
T30109	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,100,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積１００	100.000	m	6,545	654,500	Ｓ単 570号
Y00002	損料	0.015		654,500	9,818	
	合　　計				9,818	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		98	
	＊＊＊　Ｔ単－ 263号　＊＊＊					
T30110	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～裏込注入設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,60,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　４００Ａ	1.000	個	38,200	38,200	Ｓ単 571号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－３００） ３５０×５９０×２２０	1.000	個	24,000	24,000	Ｓ単 572号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　１５０	15.000	m	1,983	29,745	Ｓ単 573号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径７０Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	1,991	1,991	Ｓ単 574号
Y00002	損料	0.015		93,936	1,409	
	合　　計				1,409	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		1,409	
	＊＊＊　Ｔ単－ 264号　＊＊＊					
T30111	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～加泥注入設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,38,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　３８	100.000	m	2,606	260,600	Ｓ単 575号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00002	損料	0.015		260,600	3,909	
	合　　計				3,909	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		39	
	＊＊＊　T単－ 265号　＊＊＊					
T30112	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,37,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　２２５Ａ	1.000	個	16,600	16,600	Ｓ単 576号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	10,200	10,200	Ｓ単 577号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　６０	15.000	m	785	11,775	Ｓ単 578号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径４２Ａ×長４.０ｍ	1.000	本	1,100	1,100	Ｓ単 579号
Y00002	損料	0.015		39,675	595	
	合　　計				595	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		595	
	＊＊＊　T単－ 266号　＊＊＊					
T30113	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～濁水処理設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,22,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　２２	100.000	m	1,704	170,400	Ｓ単 580号
Y00002	損料	0.015		170,400	2,556	
	合　　計				2,556	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		26	
	＊＊＊　T単－ 267号　＊＊＊					
T30114	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～送風機]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,5.5,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積５.５	100.000	m	507	50,700	Ｓ単 581号
Y00002	損料	0.015		50,700	761	
	合　　計				761	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		8	
	＊＊＊　T単－ 268号　＊＊＊					
T30115	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～送風機]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,7.5,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　６０Ａ	1.000	個	3,120	3,120	Ｓ単 556号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　６０） １７０×２８０×１２０	1.000	個	5,760	5,760	Ｓ単 557号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　８	15.000	m	111	1,665	Ｓ単 558号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径２２Ａ×長４.０ｍ	1.000	本	300	300	Ｓ単 559号
Y00002	損料	0.015		10,845	163	
	合　　計				163	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		163	
	＊＊＊　T単－ 269号　＊＊＊					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T30116	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,2.0,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル（２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	Ｓ単 555号
Y00002	損料	0.015		25,300	380	
	合　　計				380	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4	
	＊＊＊　Ｔ単－ 270号　＊＊＊					
T30117	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	Ｓ単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０）１５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　径　２．０	15.000	m	43	645	Ｓ単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.015		7,385	111	
	合　　計				111	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		111	
	＊＊＊　Ｔ単－ 271号　＊＊＊					
T30118	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,2.0,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル（２ＰＮＣＴ）２心　断面積２．０	100.000	m	208	20,800	Ｓ単 582号
Y00002	損料	0.015		20,800	312	
	合　　計				312	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		3	
	＊＊＊　Ｔ単－ 272号　＊＊＊					
T30119	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～防音ﾊｳｽ照明]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	単相2線式,3,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ２Ｐ　３０Ａ	1.000	個	1,340	1,340	Ｓ単 583号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０）１５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　径　２．０	10.000	m	43	430	Ｓ単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ）径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.015		6,590	99	
	合　　計				99	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		99	
	＊＊＊　Ｔ単－ 273号　＊＊＊					
T30120	低圧移動電線[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,2.0,損料,24日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル（２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	100.000	m	253	25,300	Ｓ単 555号
Y00002	損料	0.015		25,300	380	
	合　　計				380	算出数量 100.000 m

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		4	
	＊＊＊　Ｔ単－ 274号　＊＊＊					
T30121	分電盤設備[配電設備 簡易配電盤～仮設ﾔｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,1.5,損料,24日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	Ｓ単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　１．６	15.000	m	29	435	Ｓ単 562号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.015		7,175	108	
	合　　計				108	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		108	
	＊＊＊　Ｔ単－ 275号　＊＊＊					
T30122	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	単相,60,損料,12日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）２心　断面積　６０	100.000	m	2,739	273,900	Ｓ単 584号
Y00002	損料	0.008		273,900	2,191	
	合　　計				2,191	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		22	
	＊＊＊　Ｔ単－ 276号　＊＊＊					
T30123	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内照明]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	単相2線式,1.5,損料,12日					
S17005	配線用しゃ断器 ２Ｐ　３０Ａ	1.000	個	1,340	1,340	Ｓ単 583号
S17005	スイッチＢ（屋外用０－　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　１．６	10.000	m	29	290	Ｓ単 562号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.008		6,450	52	
	合　　計				52	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		52	
	＊＊＊　Ｔ単－ 277号　＊＊＊					
T30124	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	三相,22,損料,12日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　２２	100.000	m	1,704	170,400	Ｓ単 580号
Y00002	損料	0.008		170,400	1,363	
	合　　計				1,363	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		14	
	＊＊＊　Ｔ単－ 278号　＊＊＊					
T30125	分電盤設備[配電設備　坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～坑内ﾎﾟﾝﾌﾟ]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,3.7,損料,12日					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	Ｓ単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　２．０	15.000	m	43	645	Ｓ単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.008		7,385	59	
	合　　計				59	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		59	
	＊＊＊　Ｔ単ー 279号　＊＊＊					
T30126	低圧移動電線[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	三相,14,損料,6日					
S17005	６００Ｖキャブタイヤケーブル （２ＰＮＣＴ）３心　断面積　１４	100.000	m	1,147	114,700	Ｓ単 565号
Y00002	損料	0.004		114,700	459	
	合　　計				459	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5	
	＊＊＊　Ｔ単ー 280号　＊＊＊					
T30127	分電盤設備[配電設備 坑内ｷｭｰﾋﾟｸﾙ～ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ]		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	三相3線式,3.7,損料,6日					
S17005	配線用しゃ断器 ３Ｐ　　３０Ａ	1.000	個	1,920	1,920	Ｓ単 560号
S17005	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） １５０×２５０×１００	1.000	個	4,560	4,560	Ｓ単 561号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）　径　　２．０	15.000	m	43	645	Ｓ単 564号
S17005	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 径１６Ａ×長４．０ｍ	1.000	本	260	260	Ｓ単 563号
Y00002	損料	0.004		7,385	30	
	合　　計				30	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		30	
	＊＊＊　Ｔ単ー 281号　＊＊＊					
T30128	高圧移動電線[受電設備]		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	6kV,14,損料,24日					
S17005	６０００Ｖキャブタイヤケーブル （３ＰＮＣＴ）　断面積　１４	100.000	m	1,240	124,000	Ｓ単 551号
Y00002	損料 0.0639%	0.015		124,000	1,860	
	合　　計				1,860	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		19	
	＊＊＊　Ｔ単ー 282号　＊＊＊					
T30129	配電設備（避雷針）[受電設備]		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	一般型(8.4kV),損料,24日					
S17005	避雷器（配電線路用） 一般型８．４ＫＶ	3.000	個	12,900	38,700	Ｓ単 552号
S17005	高圧カットアウト ７．２ＫＶ　３０Ａ　ＰＣー６	3.000	個	8,400	25,200	Ｓ単 553号
S17005	軽腕金 ３．２×７５×７５×１５００	2.000	本	3,870	7,740	Ｓ単 545号
S17005	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,170	3,510	Ｓ単 548号
S17005	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　１４	18.000	m	195	3,510	Ｓ単 554号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00002	損料 0.0639%	0.015		78,660	1,180	
	合　　計				1,180	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		1,180	
	＊＊＊　Ｔ単－ 283号　＊＊＊					
T30130	高圧引込設備[受電設備]		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	損料他,24日					
S17005	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　８ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ２．０kN	1.000	本	25,800	25,800	Ｓ単 542号
S17005	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形　1200×240×170	1.000	個	6,260	6,260	Ｓ単 543号
S17005	軽腕金 ２．３×７５×４５×　９００	1.000	本	1,330	1,330	Ｓ単 544号
S17005	軽腕金 ３．２×７５×７５×１５００	2.000	本	3,870	7,740	Ｓ単 545号
S17005	アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	3.000	個	4,330	12,990	Ｓ単 546号
S17005	高圧耐張がいし 普通形	3.000	個	2,060	6,180	Ｓ単 547号
S17005	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,170	3,510	Ｓ単 548号
S17005	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	5,320	5,320	Ｓ単 549号
S17005	６６００Ｖポリエチレンケーブル （ＣＶ）　３心　断面積　３８	15.000	m	2,300	34,500	Ｓ単 550号
S02116	その他材料（雑品） 19%（T97001用）,,	1.000	式	19,690	19,690	Ｓ単 419号
Y00002	損料	0.015		123,320	1,850	
S16003	高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付] 定格電流200A,交替制補正対象外	24.000	供用日	283	6,792	Ｓ単 538号
S16003	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 500kVA,交替制補正対象外	24.000	供用日	5,620	134,880	Ｓ単 539号
	合　　計				143,522	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		143,522	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C18001	削孔工_労務費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,465	24,465	S単　55号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,885	24,885	S単　46号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	S単　45号
	合　　計				70,665	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		70,665	
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C18002	造成工_労務費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,935	25,935	S単　44号
S02115	運転手（特殊）	2.000	人	24,465	48,930	S単　55号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,885	49,770	S単　46号
S02115	電工	2.000	人	22,785	45,570	S単　59号
	合　　計				170,205	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		170,205	
	＊＊＊　C単－ 3号　＊＊＊					
C18003	足場整地・排泥処理工_労務費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	S単　45号
	合　　計				42,630	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		42,630	
	＊＊＊　C単－ 4号　＊＊＊					
C18004	機械損料_削孔工_運転日		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02111	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機	1.000	日	17,100	17,100	S単 289号
S02111	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min	1.000	日	2,160	2,160	S単 290号
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程25m	1.000	日	919	919	S単 291号
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m	1.000	日	288	288	S単 292号
S02111	動力制御盤 CP-4	1.000	日	1,680	1,680	S単 293号
	合　　計				22,147	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		22,147	
	＊＊＊　C単－ 5号　＊＊＊					
C18005	機械損料_削孔工_供用日		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
S02111	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機	1.000	日	19,800	19,800	S単 294号
S02111	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min	1.000	日	1,630	1,630	S単 295号
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程25m	1.000	日	498	498	S単 296号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m	1.000	日	166	166	S単 297号
S16003	動力制御盤 CP-4,交替制補正対象外	1.000	供用日	1,310	1,310	S単 376号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	1.000	供用日	342	342	S単 377号
	合　　計				23,746	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		23,746	
	＊＊＊　C単－ 6号　＊＊＊					
C18006	機械損料_プラント帯_運転日		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	造成用					
S02111	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400ℓ/分,SG-400ｸﾗｽ	1.000	日	83,700	83,700	S単 298号
S02111	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ	1.000	日	11,000	11,000	S単 299号
S02111	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 60m3/分	1.000	日	1,070	1,070	S単 300号
S02111	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型	1.000	日	5,470	5,470	S単 301号
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	日	724	724	S単 302号
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程20m	1.000	日	575	575	S単 303号
S02111	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.000	日	517	517	S単 304号
S02111	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ	1.000	日	4,500	4,500	S単 305号
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	日	368	368	S単 306号
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	日	724	724	S単 302号
	合　　計				108,648	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		108,648	
	＊＊＊　C単－ 7号　＊＊＊					
C18007	機械損料_造成帯_運転日		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	造成用					
S02111	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機	1.000	日	17,100	17,100	S単 289号
S02111	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm	1.000	日	75,000	75,000	S単 307号
S02111	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm	1.000	日	16,900	16,900	S単 308号
S02111	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組	1.000	日	21,800	21,800	S単 309号
S02111	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	日	4,440	4,440	S単 310号
S02111	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.000	日	517	517	S単 304号
S02111	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	日	724	724	S単 302号
S02111	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程50m	1.000	日	3,700	3,700	S単 311号
S02111	動力制御盤 CP-3	1.000	日	1,610	1,610	S単 312号
	合　　計				141,791	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		141,791	
	＊＊＊　C単－ 8号　＊＊＊					
C18008	機械損料_プラント帯_供用日		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	造成用					
S16003	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ（エンジン） 圧力35MPa,流量400L/分,SG-400ｸﾗｽ,交替制補正対象外	1.000	供用日	50,400	50,400	S単 378号
S16003	ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ 配合能力400L/min,NMA1000ｸﾗｽ,交替制補正対象外	1.000	供用日	13,000	13,000	S単 379号
S16003	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 60m3/分,交替制補正対象外	1.000	供用日	1,070	1,070	S単 380号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16003	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型,交替制補正対象外	1.000	供用日	3,300	3,300	S単 381号
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m,交替制補正対象外	1.000	供用日	392	392	S単 382号
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程20m,交替制補正対象外	1.000	供用日	332	332	S単 383号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30m3,交替制補正対象外	2.000	供用日	1,230	2,460	S単 140号
S16003	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外	1.000	供用日	297	297	S単 384号
S16003	造成記録装置 流量他,MGR-2000Aｸﾗｽ,交替制補正対象外	1.000	供用日	4,340	4,340	S単 385号
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m,交替制補正対象外	1.000	供用日	212	212	S単 386号
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m,交替制補正対象外	1.000	供用日	392	392	S単 382号
	合　　計				76,195	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		76,195	
	＊＊＊　C単－ 9号　＊＊＊					
C18009	機械損料_造成帯_供用日		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	造成用					
S16003	削孔・造成機 自動制御引上げ装置付,削孔機兼用機,交替制補正対象外	1.000	供用日	19,800	19,800	S単 387号
S16003	造成整流措置付モニター 超合金製,φ110mm,交替制補正対象外	1.000	供用日	24,400	24,400	S単 388号
S16003	造成工ｽｲﾍﾞﾙ 耐圧80MPa,φ90mm,交替制補正対象外	1.000	供用日	5,500	5,500	S単 389号
S16003	造成工ﾛｯﾄﾞ φ90mm,3m/本,12本/組,交替制補正対象外	1.000	供用日	7,070	7,070	S単 390号
S16003	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外	1.000	供用日	5,290	5,290	S単 391号
S16003	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外	1.000	供用日	297	297	S単 384号
S16003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m,交替制補正対象外	1.000	供用日	392	392	S単 382号
S16003	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程50m,交替制補正対象外	1.000	供用日	1,730	1,730	S単 392号
S16003	動力制御盤 CP-3,交替制補正対象外	1.000	供用日	1,260	1,260	S単 393号
	合　　計				65,739	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		65,739	
	＊＊＊　C単－ 10号　＊＊＊					
C18010	発動発電機_削孔工		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
S02112	発動発電機[D駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量75kva	1.000	日	3,140	3,140	S単 322号
	合　　計				3,140	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		3,140	
	＊＊＊　C単－ 11号　＊＊＊					
C18011	発動発電機_造成工		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
S02112	発動発電機[D駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量100kva	1.000	日	3,410	3,410	S単 323号
S02112	発動発電機[D駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量125kva	1.000	日	4,560	4,560	S単 324号
	合　　計				7,970	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		7,970	
	＊＊＊　C単－ 12号　＊＊＊					
C18020	消耗材料_削孔工		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	砂質土N≦50					
S02116	メタルクラウン φ140mm用,,	0.100	個	8,700	870	S単 347号
S02116	スタビライザー φ140mm用,,	0.020	個	5,200	104	S単 348号
S02116	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m,,	0.100	個	15,200	1,520	S単 349号
Y00004	雑品	0.050		2,494	125	
	合　　計				2,619	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,619	
	＊＊＊　C単－ 13号　＊＊＊					
C18021	消耗材料_削孔工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	砂礫N≦50					
S02116	メタルクラウン φ140mm用,,	0.300	個	8,700	2,610	S単 347号
S02116	スタビライザー φ140mm用,,	0.100	個	5,200	520	S単 348号
S02116	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m,,	0.170	個	15,200	2,584	S単 349号
Y00004	雑品	0.050		5,714	286	
	合　　計				6,000	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		6,000	
	＊＊＊　C単－ 14号　＊＊＊					
C18022	消耗材料_削孔工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	砂礫N＞50					
S02116	メタルクラウン φ140mm用,,	0.350	個	8,700	3,045	S単 347号
S02116	スタビライザー φ140mm用,,	0.150	個	5,200	780	S単 348号
S02116	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m,,	0.200	個	15,200	3,040	S単 349号
Y00004	雑品	0.050		6,865	343	
	合　　計				7,208	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		7,208	
	＊＊＊　C単－ 15号　＊＊＊					
C18023	消耗材料_造成工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	噴射用					
S02116	高圧ホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa,,	0.004	式	270,000	1,080	S単 350号
S02116	エアーノズル 硬質合金製2個/組,,	0.200	組	175,000	35,000	S単 351号
S02116	フラットバルブ・プランジャー 超高圧・大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ,,	0.025	式	2,058,000	51,450	S単 352号
S02116	サクションホース φ80,L=20m,配合プラント,,	0.003	式	30,000	90	S単 353号
S02116	超高圧ジェット用ノズル 全超合金製,,	0.040	式	400,000	16,000	S単 354号
S02116	超高圧大流量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa,,	0.012	式	1,680,000	20,160	S単 355号
Y00004	雑品	0.010		123,780	1,238	
	合　　計				125,018	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		12,502	
	＊＊＊　C単－ 16号　＊＊＊					
C18025	消耗材料_造成工		m3		25.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プレジェット用					
S02116	高圧ホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa,,	0.004	式	270,000	1,080	S単 350号
S02116	エアーノズル 硬質合金製2個/組,,	0.200	組	175,000	35,000	S単 351号
S02116	フラットバルブ・ブランジャー 超高圧・大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ,,	0.025	式	2,058,000	51,450	S単 352号
S02116	サクションホース φ80,L=20m,配合プラント,,	0.003	式	30,000	90	S単 353号
S02116	超高圧ジェット用ノズル 全超合金製,,	0.040	式	400,000	16,000	S単 354号
S02116	超高圧大流量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa,,	0.012	式	1,680,000	20,160	S単 355号
Y00004	雑品	0.010		123,780	1,238	
	合　計				125,018	算出数量 25.000 m3
	単　価		m3		5,001	
	＊＊＊　C単－ 17号　＊＊＊					
C18026	消耗材料_削孔工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	砂質土N＞50					
S02116	メタルクラウン φ140mm用,,	0.150	個	8,700	1,305	S単 347号
S02116	スタビライザー φ140mm用,,	0.030	個	5,200	156	S単 348号
S02116	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m,,	0.100	個	15,200	1,520	S単 349号
Y00004	雑品	0.050		2,981	149	
	合　計				3,130	算出数量 1.000 m
	単　価		m		3,130	
	＊＊＊　C単－ 18号　＊＊＊					
C18027	消耗材料_削孔工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	玉石砂礫					
S02116	メタルクラウン φ140mm用,,	0.500	個	8,700	4,350	S単 347号
S02116	スタビライザー φ140mm用,,	0.300	個	5,200	1,560	S単 348号
S02116	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m,,	0.300	個	15,200	4,560	S単 349号
Y00004	雑品	0.050		10,470	524	
	合　計				10,994	算出数量 1.000 m
	単　価		m		10,994	
	＊＊＊　C単－ 19号　＊＊＊					
C18028	消耗材料_削孔工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質粘性土・硬					
S02116	メタルクラウン φ140mm用,,	0.320	個	8,700	2,784	S単 347号
S02116	スタビライザー φ140mm用,,	0.200	個	5,200	1,040	S単 348号
S02116	ケーシングパイプ φ140mm用,L=2.0m,,	0.170	個	15,200	2,584	S単 349号
Y00004	雑品	0.050		6,408	320	
	合　計				6,728	算出数量 1.000 m
	単　価		m		6,728	
	＊＊＊　C単－ 20号　＊＊＊					
C19001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ,ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

工事別工事名:シールド工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	8～10m,幅広ﾃﾞｯｷ					
S02112	高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ） 幅広ﾃﾞｯｷ,ﾌﾞｰﾑ型	1.000	台･日	27,560	27,560	S単 401号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	19.000	L	126	2,394	S単 356号
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,155	22,155	S単 403号
	合　　計				52,109	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		52,109	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

項　目　名	内　　容
業務名	地質調査業務
業務区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	高圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
調査業務価格			（〃） 37,750,000	
・一般調査業務費			（〃） 37,750,000	
・・純調査業務費			（〃） 26,794,000	
・・・直接調査費			（〃） 24,733,000	
・・・・直接人件費～機械経費	（〃） 1.000	式	（〃） 24,524,000	
・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	（〃） 1.000	式	（〃） 2,000	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）	（〃） 1.000	式	（〃） 207,000	
・・・間接調査費			（〃） 2,061,000	
・・・・間接調査費（施工管理費以外）	（〃） 1.000	式	（〃） 1,888,000	
・・・・施工管理費				
			（〃） 173,000	
・・・・安全費			（〃） 0	
・・・・・安全費（率計上）				
			（〃） 0	
・・・・・安全費（積上）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・諸経費				
			（〃） 10,963,000	
・・一括計上価格	（〃） 1.000	式	（〃） 0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

施工管理費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	173,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	24,733,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	173,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	24,733,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.70%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.70%
安全費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	0
Ｂ ＝ 今回対象金額	24,524,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	0
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	0
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.00%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.00%
諸経費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	10,963,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	26,794,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	10,963,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	26,794,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	41.30%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	41.30%

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳			（ 〃 ） 24,524,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	（ 〃 ） 24,524,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式	（ 〃 ） 24,524,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式	（ 〃 ） 24,524,000	
・・・ 機械ボーリング	1.000	式	（ 〃 ） 6,494,000	
・・・ 機械ボーリング 湧水対策調査	1.000	式	（ 〃 ） 3,122,000	
・・・ 機械ボーリング 地下水位観測孔（高圧噴射撹拌工法内側）	1.000	式	（ 〃 ） 761,000	
・・・ 機械ボーリング 到達立坑鋼矢板背面	1.000	式	（ 〃 ） 274,000	
・・・ 標準貫入試験	1.000	式	（ 〃 ） 2,628,000	
・・・ 標準貫入試験 到達立坑背面	1.000	式	（ 〃 ） 130,000	
・・・ 現場透水試験	1.000	式	（ 〃 ） 173,000	
・・・ 現場透水試験 湧水対策調査	1.000	式	（ 〃 ） 7,453,000	
・・・ 孔内流向流速試験	1.000	式	（ 〃 ） 1,061,000	
・・・ 自記水位計設置	1.000	式	（ 〃 ） 244,000	
・・・ 土質試験	1.000	式	（ 〃 ） 259,000	
・・・ 土壌検査	1.000	式	（ 〃 ） 1,649,000	
・・・ 地下水位観測孔	1.000	式	（ 〃 ） 96,000	
・・・ 地下水位観測孔 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ-高圧噴射撹拌工間	1.000	式	（ 〃 ） 29,000	
・・・ 取りまとめ 一般調査業務費	1.000	式	（ 〃 ） 151,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			(〃) 2,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	(〃) 2,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	(〃) 2,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	(〃) 2,000	
・・・ 報告書作成	1.000	式	(〃) 2,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）内訳			（ 〃 ） 1,888,000	
間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	（ 〃 ） 1,888,000	
・旅費交通費	1.000	式	（ 〃 ） 954,000	
・・旅費交通費	1.000	式	（ 〃 ） 954,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	（ 〃 ） 472,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	（ 〃 ） 454,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	（ 〃 ） 28,000	
・仮設費等	1.000	式	（ 〃 ） 934,000	
・・仮設費等	1.000	式	（ 〃 ） 934,000	
・・・ 運搬費	1.000	式	（ 〃 ） 67,000	
・・・ 運搬費 湧水対策調査、地下水位観測孔	1.000	式	（ 〃 ） 19,000	
・・・ 準備費	1.000	式	（ 〃 ） 205,000	
・・・ 仮設費	1.000	式	（ 〃 ） 350,000	
・・・ 仮設費 湧水対策調査、地下水位観測孔	1.000	式	（ 〃 ） 251,000	
・・・ その他	1.000	式	（ 〃 ） 21,000	
・・・ その他 湧水対策調査	1.000	式	（ 〃 ） 21,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				(〃) 24,524,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		(〃) 24,524,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		(〃) 24,524,000	
・・・ 機械ボーリング	(〃) 1.000	式	(〃) 6,494,000	(〃) 6,494,000	1 式当たり［金額C］
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(〃) 22.550	m	11,200	(〃) 252,560	歩A・単A S単　5号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 8.300	m	13,500	(〃) 112,050	歩A・単A S単　6号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(〃) 85.150	m	25,700	(〃) 2,188,355	歩A・単A S単　7号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(〃) 5.800	m	12,500	(〃) 72,500	歩A・単A S単　8号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 10.250	m	15,200	(〃) 155,800	歩A・単A S単　9号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(〃) 48.950	m	30,200	(〃) 1,478,290	歩A・単A S単　10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(〃) 1.800	m	14,500	(〃) 26,100	歩A・単A S単　21号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 3.700	m	18,000	(〃) 66,600	歩A・単A S単　22号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(〃) 2.100	m	35,000	(〃) 73,500	歩A・単A S単　23号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(〃) 0.100	m	18,000	(〃) 1,800	歩A・単A S単　24号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 1.300	m	22,600	(〃) 29,380	歩A・単A S単　25号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(〃) 2.050	m	44,700	(〃) 91,635	歩A・単A S単　26号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方	(〃) 42.880	m	35,500	(〃) 1,522,240	歩A・単A S単　27号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(〃) 22.070	m	44,700	(〃) 986,529	歩A・単A S単　26号
合　　計				(〃) 7,057,339	合意率 0.920221
・・・ 機械ボーリング 湧水対策調査	(〃) 1.000	式	(〃) 3,122,000	(〃) 3,122,000	1 式当たり［金額C］
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(〃) 4.280	m	12,900	(〃) 55,212	歩A・単A S単　30号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 8.400	m	16,000	(〃) 134,400	歩A・単A S単　31号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(〃) 107.320	m	29,800	(〃) 3,198,136	歩A・単A S単　32号
合　　計				(〃) 3,387,748	合意率 0.921487
・・・ 機械ボーリング 地下水位観測孔（高圧噴射撹拌工法内側）	(〃) 1.000	式	(〃) 761,000	(〃) 761,000	1 式当たり［金額C］
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(〃) 1.070	m	12,900	(〃) 13,803	歩A・単A S単　30号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(〃) 2.100	m	16,000	(〃) 33,600	歩A・単A S単　31号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(〃) 26.130	m	29,800	(〃) 778,674	歩A・単A S単　32号
合　　計				(〃) 826,077	合意率 0.921307
・・・ 機械ボーリング 到達立坑鋼矢板背面	(〃) 1.000	式	(〃) 274,000	(〃) 274,000	1 式当たり［金額C］
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(〃) 23.000	m	12,900	(〃) 296,700	歩A・単A S単　30号
合　　計				(〃) 296,700	合意率 0.922558
・・・ 標準貫入試験	(〃) 1.000	式	(〃) 2,628,000	(〃) 2,628,000	1 式当たり［金額C］
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	(〃) 29.000	回	6,130	(〃) 177,770	歩A・単A S単　11号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	(〃) 22.000	回	8,120	(〃) 178,640	歩A・単A S単　12号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	(〃) 140.000	回	11,900	(〃) 1,666,000	歩A・単A S単　13号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,	(〃) 60.000	回	13,900	(〃) 834,000	歩A・単A S単　28号
合　　計				(〃) 2,856,410	合意率 0.920168

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 標準貫入試験 到達立坑背面	（〃） 1.000	式	（〃） 130,000	（〃） 130,000	1 式当たり [金額C]
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	（〃） 23.000	回	6,130	（〃） 140,990	歩A・単A S単　11号
合　計				（〃） 140,990	合意率 0.921985
・・・ 現場透水試験	（〃） 1.000	式	（〃） 173,000	（〃） 173,000	1 式当たり [金額C]
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-40m以内	（〃） 2.000	回	93,750	（〃） 187,500	歩A・単A S単　29号
合　計				（〃） 187,500	合意率 0.920212
・・・ 現場透水試験 湧水対策調査	（〃） 1.000	式	（〃） 7,453,000	（〃） 7,453,000	1 式当たり [金額C]
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内	（〃） 19.000	回	75,000	（〃） 1,425,000	歩A・単A S単　33号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-20m以内	（〃） 40.000	回	82,500	（〃） 3,300,000	歩A・単A S単　34号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-30m以内	（〃） 39.000	回	86,250	（〃） 3,363,750	歩A・単A S単　35号
合　計				（〃） 8,088,750	合意率 0.921374
・・・ 孔内流向流速試験	（〃） 1.000	式	（〃） 1,061,000	（〃） 1,061,000	1 式当たり [金額C]
P96003 孔内流向流速試験	（〃） 4.000	回	288,184	（〃） 1,152,736	歩A・単A
合　計				（〃） 1,152,736	合意率 0.920208
・・・ 自記水位計設置	（〃） 1.000	式	（〃） 244,000	（〃） 244,000	1 式当たり [金額C]
P96004 自記水位計 S&DL mini	（〃） 4.000	個	63,000	（〃） 252,000	歩A・単A
T00002 自記水位計設置	（〃） 4.000	個	3,255	（〃） 13,020	歩A・単A T単　2号
合　計				（〃） 265,020	合意率 0.920754
・・・ 土質試験	（〃） 1.000	式	（〃） 259,000	（〃） 259,000	1 式当たり [金額C]
P45120 室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料	（〃） 9.000	試料	5,900	（〃） 53,100	歩A・単A
P45122 室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）	（〃） 9.000	試料	13,000	（〃） 117,000	歩A・単A
P45127 室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205 ６点／試料	（〃） 8.000	試料	7,570	（〃） 60,560	歩A・単A
P45128 室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205 ３個／試料	（〃） 8.000	試料	3,660	（〃） 29,280	歩A・単A
P45121 室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 ３個／試料	（〃） 8.000	試料	1,510	（〃） 12,080	歩A・単A
P45134 室内土質試験　土の湿潤密度試験 A法（ノギス法）　３個／試料	（〃） 3.000	試料	3,430	（〃） 10,290	歩A・単A
合　計				（〃） 282,310	合意率 0.918439
・・・ 土壌検査	（〃） 1.000	式	（〃） 1,649,000	（〃） 1,649,000	1 式当たり [金額C]
P96001 土壌検査	（〃） 7.000	試料	256,000	（〃） 1,792,000	歩A・単A
合　計				（〃） 1,792,000	合意率 0.9202
・・・ 地下水位観測孔	（〃） 1.000	式	（〃） 96,000	（〃） 96,000	1 式当たり [金額C]
T10001 地下水位観測孔設置 VP,50A,有孔管	（〃） 95.000	m	1,099	（〃） 104,405	歩A・単A T単　3号
合　計				（〃） 104,405	合意率 0.923076
・・・ 地下水位観測孔 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ-高圧噴射撹拌工間	（〃） 1.000	式	（〃） 29,000	（〃） 29,000	1 式当たり [金額C]
T10001 地下水位観測孔設置 VP,50A,有孔管	（〃） 29.300	m	1,099	（〃） 32,201	歩A・単A T単　3号
合　計				（〃） 32,201	合意率 0.90625

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 取りまとめ 一般調査業務費	(〃) 1.000	式	(〃) 151,000	(〃) 151,000	1 式当たり [金額C]
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 7,0	(〃) 1.000	業務	81,952	(〃) 81,952	歩A・単A S単 17号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 7,0	(〃) 1.000	業務	81,952	(〃) 81,952	歩A・単A S単 18号
合　計				(〃) 163,904	合意率 0.920731

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(〃) 2,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(〃) 2,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(〃) 2,000	
・・・ 報告書作成	(〃) 1.000	式	(〃) 2,000	(〃) 2,000	1 式当たり［金額C］
S63024　業務報告書作成（その他） 1,Ａ－４以下,100,0,Ａ－４以下,薄手（黒文字入）	(〃) 1.000	式	1,500	(〃) 1,500	歩A・単A S単　19号
合　　計				(〃) 1,500	合意率 1

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）				(〃) 1,888,000	
・旅費交通費	1.000	式		(〃) 954,000	
・・旅費交通費	1.000	式		(〃) 954,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	(〃) 1.000	式	(〃) 472,000	(〃) 472,000	1 式当たり [金額C]
X63006　旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,102日,2時間	(〃) 1.000	式	512,856	(〃) 512,856	歩A・単A X単　2号
合　計				(〃) 512,856	合意率 0.920077
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	(〃) 1.000	式	(〃) 454,000	(〃) 454,000	1 式当たり [金額B]
X63006　旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,98日,2時間	(〃) 1.000	式	492,744	(〃) 492,744	歩A・単A X単　3号
合　計				(〃) 492,744	合意率 0.920892
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	(〃) 1.000	式	(〃) 28,000	(〃) 28,000	1 式当たり [金額B]
X63006　旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,6日,2時間	(〃) 1.000	式	30,168	(〃) 30,168	歩A・単A X単　4号
合　計				(〃) 30,168	合意率 0.933333
・仮設費等	1.000	式		(〃) 934,000	
・・仮設費等	1.000	式		(〃) 934,000	
・・・ 運搬費	(〃) 1.000	式	(〃) 67,000	(〃) 67,000	1 式当たり [金額C]
S16002　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,交替制補正対象外	(〃) 7.000	日	10,441	(〃) 73,087	歩A・単A S単　4号
合　計				(〃) 73,087	合意率 0.917808
・・・ 運搬費 湧水対策調査、地下水位観測孔	(〃) 1.000	式	(〃) 19,000	(〃) 19,000	1 式当たり [金額C]
S16002　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,交替制補正対象外	(〃) 2.000	日	10,441	(〃) 20,882	歩A・単A S単　4号
合　計				(〃) 20,882	合意率 0.904761
・・・ 準備費	(〃) 1.000	式	(〃) 205,000	(〃) 205,000	1 式当たり [金額C]
S62037　【準備及び跡片付け】	(〃) 1.000	業務	223,000	(〃) 223,000	歩A・単A S単　15号
合　計				(〃) 223,000	合意率 0.919282
・・・ 仮設費	(〃) 1.000	式	(〃) 350,000	(〃) 350,000	1 式当たり [金額C]
S62036　【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	(〃) 7.000	箇所	54,300	(〃) 380,100	歩A・単A S単　14号
合　計				(〃) 380,100	合意率 0.921052
・・・ 仮設費 湧水対策調査、地下水位観測孔	(〃) 1.000	式	(〃) 251,000	(〃) 251,000	1 式当たり [金額C]
S62036　【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	(〃) 5.000	箇所	54,300	(〃) 271,500	歩A・単A S単　14号
合　計				(〃) 271,500	合意率 0.922794
・・・ その他	(〃) 1.000	式	(〃) 21,000	(〃) 21,000	1 式当たり [金額C]
S62039　【その他間接調査費】 0箇所,4箇所,0箇所	(〃) 1.000	業務	23,000	(〃) 23,000	歩A・単A S単　16号
合　計				(〃) 23,000	合意率 0.913043
・・・ その他 湧水対策調査	(〃) 1.000	式	(〃) 21,000	(〃) 21,000	1 式当たり [金額C]
S62039　【その他間接調査費】 0箇所,4箇所,0箇所	(〃) 1.000	業務	23,000	(〃) 23,000	歩A・単A S単　16号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				（　〃　） 23,000	合意率 0.913043

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	24,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,300		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾟｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,交替制補正対象外		日	10,441		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	11,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	13,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	25,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	12,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	15,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	30,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,		回	6,130		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		回	8,120		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		回	11,900		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	54,300		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	223,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,4箇所,0箇所		業務	23,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 7,0		業務	81,952		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】					
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 7,0		業務	81,952		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S63024	業務報告書作成（その他）					
	業務報告書作成（その他） 1,Ａ－４以下,100,0,Ａ－４以下,薄手（黒文字入）		式	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	21,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	18,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	35,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	18,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	22,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	44,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m	35,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,		回	13,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-40m以内		回	93,750		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	12,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	16,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	29,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内		回	75,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-20m以内		回	82,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-30m以内		回	86,250		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）					
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,102日,2時間		式	512,856		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）					
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,98日,2時間		式	492,744		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）					
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,6日,2時間		式	30,168		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	自記水位計設置					
			個	3,255		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T10001	地下水位観測孔設置					
	VP,50A,有孔管		m	1,099		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	
	合　計				24,700	算出数量 1.000 人
	単　価				24,700	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,700	23,700	
	合　計				23,700	算出数量 1.000 人
	単　価				23,700	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	
	合　計				20,300	算出数量 1.000 人
	単　価				20,300	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M03101 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.8 1.23		深夜時間:0.0		
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03101	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊	1.230	供用日	6,030	7,417	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	126	3,024	
	合　計				10,441	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		10,441	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	11,200	11,200	
	合　　計				11,200	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		11,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	47,500	3,325	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	35,000	4,900	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	25,900	3,626	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30002	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	13,500	13,500	
	合　　計				13,500	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		13,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	47,500	3,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	35,000	5,950	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	25,900	4,403	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30003	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	25,700	25,700	
	合　　計				25,700	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		25,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	47,500	6,175	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	35,000	8,750	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	25,900	6,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A30086	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	12,500	12,500	
	合　計				12,500	算出数量 1.000 m
	単　価		m		12,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	47,500	3,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	35,000	5,950	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	25,900	4,403	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	15,200	15,200	
	合　計				15,200	算出数量 1.000 m
	単　価		m		15,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	47,500	4,750	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	35,000	7,000	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	25,900	5,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	30,200	30,200	
	合　計				30,200	算出数量 1.000 m
	単　価		m		30,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	47,500	7,125	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	35,000	10,150	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	25,900	7,511	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	6,130	6,130	
	合　計				6,130	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		6,130	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	47,500	1,900	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	35,000	2,800	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	25,900	2,072	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	8,120	8,120	
	合　計				8,120	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		8,120	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	47,500	2,375	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	35,000	3,500	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	25,900	2,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	11,900	11,900	
	合　計				11,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		11,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	47,500	2,850	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	35,000	4,550	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	25,900	3,367	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	平坦地足場 高さ0.3m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場（０．３m以下）	1.000	箇所	54,300	54,300	
	合　計				54,300	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		54,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	35,000	8,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	25,900	12,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	223,000	223,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				223,000	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		223,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	47,500	47,500	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	35,000	35,000	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	25,900	12,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,4箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 4箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	45,100	0	
A30144	調査孔閉塞	4.000	箇所	5,750	23,000	
A30146	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０m以上１５０m以下	0.000	箇所	19,200	0	
	合　計				23,000	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		23,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	35,000	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	25,900	0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 7,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	7 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.040	業務	78,800	81,952	
	合　計				81,952	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		81,952	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 7,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	7 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.040	業務	78,800	81,952	
	合　計				81,952	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		81,952	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S63024	業務報告書作成（その他）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	業務報告書作成（その他） 1,Ａ－４以下,100,0,Ａ－４以下,薄手（黒文字入）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書焼付部数(部) 2)報告書規格区分	1 Ａ－４以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)原稿枚数区分(枚) 4)表紙部数（部）	100 0		深夜時間:0.0		
	5)表紙規格区分 6)表紙区分	Ａ－４以下 薄手（黒文字入）				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P43414	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１００枚	1.000	部	1,500	1,500	
P43454	報告書表紙代 薄手（黒文字入）　Ａ－４	0.000	部	2,450	0	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01013	電工	1.000	人	21,700	21,700	
	合　計				21,700	算出数量 1.000 人
	単　価				21,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30091	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	14,500	14,500	
	合　計				14,500	算出数量 1.000 m
	単　価		m		14,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	47,500	4,750	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	35,000	7,000	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	25,900	5,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30092	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	18,000	18,000	
	合　計				18,000	算出数量 1.000 m
	単　価		m		18,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.120	人	47,500	5,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.240	人	35,000	8,400	
R04043	地質調査員 外業	0.240	人	25,900	6,216	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30093	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86㎜　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	35,000	35,000	
	合　　計				35,000	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		35,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.200	人	47,500	9,500	
R04042	主任地質調査員 外業	0.390	人	35,000	13,650	
R04043	地質調査員 外業	0.390	人	25,900	10,101	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30096	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116㎜　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	18,000	18,000	
	合　　計				18,000	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		18,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.120	人	47,500	5,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.240	人	35,000	8,400	
R04043	地質調査員 外業	0.240	人	25,900	6,216	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30097	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116㎜　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	22,600	22,600	
	合　　計				22,600	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		22,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	47,500	7,125	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	35,000	10,150	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	25,900	7,511	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30098	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116㎜　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	44,700	44,700	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				44,700	算出数量 1.000 m
	単　価		m		44,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.200	人	47,500	9,500	
R04042	主任地質調査員 外業	0.390	人	35,000	13,650	
R04043	地質調査員 外業	0.390	人	25,900	10,101	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)岩区分 5)せん孔深度	軟岩 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30031	岩盤ボーリング(深度５０m以下) φ 86mm　軟岩　鉛直下方	1.000	m	35,500	35,500	
	合　計				35,500	算出数量 1.000 m
	単　価		m		35,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	47,500	6,175	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	35,000	8,750	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	25,900	6,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 軟岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30055	標準貫入試験 軟岩	1.000	回	13,900	13,900	
	合　計				13,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		13,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	47,500	3,325	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	35,000	4,900	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	25,900	3,626	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-40m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	現場透水試験 ケーシング法		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)適用基準	GL-40m以内		深夜時間:0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法　GL-１0m以内	1.250	回	75,000	93,750	
	合　計				93,750	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		93,750	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	47,500	11,875	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	35,000	17,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	25,900	12,950	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	12,900	12,900	
	合　　計				12,900	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		12,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	47,500	3,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	35,000	5,950	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	25,900	4,403	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30007	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	16,000	16,000	
	合　　計				16,000	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		16,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	47,500	4,750	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	35,000	7,000	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	25,900	5,180	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30008	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	29,800	29,800	
	合　　計				29,800	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		29,800	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	47,500	8,075	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	35,000	11,550	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	25,900	8,547	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	現場透水試験 ケーシング法		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)適用基準	GL-10m以内		深夜時間:0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法　GL-１0m以内	1.000	回	75,000	75,000	
	合　　計				75,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		75,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	47,500	11,875	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	35,000	17,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	25,900	12,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-20m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	現場透水試験 ケーシング法		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)適用基準	GL-20m以内		深夜時間:0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法　GL-１0m以内	1.100	回	75,000	82,500	
	合　　計				82,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		82,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	47,500	11,875	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	35,000	17,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	25,900	12,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-30m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	現場透水試験 ケーシング法		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)適用基準	GL-30m以内		深夜時間:0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法　GL-１0m以内	1.150	回	75,000	86,250	
	合　　計				86,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		86,250	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	47,500	11,875	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	35,000	17,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	25,900	12,950	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,102日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 2,780円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	102日 2時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	50.153日 100.552日				
	11)地質調査員外業日数	101.802日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	102.000	式	2,780	283,560	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	102.000	日	1,520	155,040	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	530.400	L	140	74,256	
	合　　計				512,856	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		512,856	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,98日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 2,780円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	98日 2時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	98.817日 197.850日				
	11)地質調査員外業日数	200.350日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	98.000	式	2,780	272,440	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	98.000	日	1,520	148,960	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	509.600	L	140	71,344	
	合　　計				492,744	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		492,744	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,6日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 2,780円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	6日 2時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	101.577日 203.600日				
	11)地質調査員外業日数	206.100日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	6.000	式	2,780	16,680	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	日	1,520	9,120	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	31.200	L	140	4,368	
	合　　計				30,168	算出数量 1.000 式

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		式		30,168	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	土壌検査		試料	256,000		
P96003	孔内流向流速試験		回	288,184		
P96004	自記水位計 S&DL mini		個	63,000		
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50A,有孔管		本	1,450		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	自記水位計設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.150	人	21,700	3,255	S単　20号
	合　　計				3,255	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,255	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T10001	地下水位観測孔設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VP,50A,有孔管					
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50A,有孔管	2.440	本	1,450	3,538	
Y00004	雑品	0.020		3,538	71	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	24,700	1,729	S単　1号
S02115	特殊作業員	0.110	人	23,700	2,607	S単　2号
S02115	普通作業員	0.150	人	20,300	3,045	S単　3号
	合　　計				10,990	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,099	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:解析等調査業務

項　目　名	内　　容
業務名	解析等調査業務
業務区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	調査業務(解析)
工種区分	－
工種体系区分	業務積算（調査(解析)）
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	高圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:解析等調査業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
解析業務価格			(1,595,000) 1,590,000	
・業務原価			(〃) 1,037,000	
・・直接原価			(〃) 675,000	
・・・直接人件費	(〃) 1.000	式	(〃) 675,000	
・・・直接経費	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・その他原価				
			(〃) 362,000	
・一般管理費等				
			(〃) 558,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:解析等調査業務

その他原価	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	362,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	675,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	362,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	675,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	53.85%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	53.85%
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	558,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	1,037,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	558,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	1,037,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	53.85%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	53.85%

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:解析等調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費内訳			(〃) 675,000	
直接人件費	1.000	式	(〃) 675,000	
・直接人件費	1.000	式	(〃) 675,000	
・・とりまとめ	1.000	式	(〃) 675,000	
・・・ とりまとめ 解析等調査業務費	1.000	式	(〃) 384,000	
・・・ とりまとめ 解析等調査業務費　孔内流向流速試験	1.000	式	(〃) 291,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:解析等調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				（〃） 675,000	
・直接人件費	1.000	式		（〃） 675,000	
・・とりまとめ	1.000	式		（〃） 675,000	
・・・ とりまとめ 解析等調査業務費	（〃） 1.000	式	（〃） 384,000	（〃） 384,000	1 式当たり［金額C］
S62043 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 7,0	（〃） 1.000	業務	67,184	（〃） 67,184	歩A・単A S単　1号
S62045 【総合解析とりまとめ】 7,0,0～3種	（〃） 1.000	業務	349,860	（〃） 349,860	歩A・単A S単　2号
合　計				（〃） 417,044	合意率 0.920863
・・・ とりまとめ 解析等調査業務費　孔内流向流速試験	（〃） 1.000	式	（〃） 291,000	（〃） 291,000	1 式当たり［金額C］
S62045 【総合解析とりまとめ】 2,0,0～3種	（〃） 1.000	業務	315,560	（〃） 315,560	歩A・単A S単　3号
合　計				（〃） 315,560	合意率 0.920886

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:解析等調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S62043	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 7,0		業務	67,184		歩A・単A
S62045	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ 【総合解析とりまとめ】					
	【総合解析とりまとめ】 7,0,0～3種		業務	349,860		歩A・単A
S62045	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ 【総合解析とりまとめ】					
	【総合解析とりまとめ】 2,0,0～3種		業務	315,560		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:解析等調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 7,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	7 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	1.040	業務	64,600	67,184	
	合　計				67,184	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		67,184	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 7,0,0～3種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	7 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	0～3種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	1.020	業務	343,000	349,860	
	合　計				349,860	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		349,860	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 2,0,0～3種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	2 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	0～3種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.920	業務	343,000	315,560	
	合　計				315,560	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		315,560	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

項　目　名	内　　容
業務名	測量業務
業務区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	測量業務
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
測量業務価格			（〃） 1,240,000	
・測量作業費			（〃） 1,240,000	
・・直接測量費			（〃） 665,000	
・・・直接人件費～機械経費	（〃） 1.000	式	（〃） 576,000	
・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	（〃） 1.000	式	（〃） 8,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	（〃） 1.000	式	（〃） 35,000	
・・・技術管理費			（〃） 46,000	
・・・・精度管理費	（〃） 1.000	式	（〃） 46,000	
・・・・成果検定費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・直接経費（安全費）			（〃） 0	
・・・・安全費（率計上）				
			（〃） 0	
・・・・安全費（積上）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・諸経費				
			（〃） 583,000	
・・一括計上価格	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・測量調査費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
電子成果品作成費対象金額（内数）			（〃） 550,000	
往復経費			（〃） 0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

安全費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	0
Ｂ ＝ 今回対象金額	665,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	0
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	0
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.00%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.00%
諸経費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	583,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	665,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	583,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	665,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	88.40%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	88.40%

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳			(〃) 576,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	(〃) 576,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式	(〃) 576,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式	(〃) 576,000	
・・・ 路線測量	1.000	式	(〃) 576,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果･安全費除く)内訳			(〃) 8,000	
直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	(〃) 8,000	
・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式	(〃) 8,000	
・・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式	(〃) 8,000	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	1.000	式	(〃) 8,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
精度管理費内訳			(〃) 46,000	
精度管理費	1.000	式	(〃) 46,000	
・精度管理費	1.000	式	(〃) 46,000	
・・精度管理費	1.000	式	(〃) 46,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	(〃) 46,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				（〃） 576,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		（〃） 576,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		（〃） 576,000	
・・・ 路線測量	（〃） 1.000	式	（〃） 576,000	（〃） 576,000	1 式当たり［金額C］
S61014　路線測量 作業計画	（〃） 1.000	業務	81,840	（〃） 81,840	歩A・単A S単　1号
S61015　路線測量 現地踏査 丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00	（〃） 0.140	km	161,006	（〃） 22,541	歩A・単A S単　2号
S61016　路線測量 線形決定 丘陵地,森林,0.40	（〃） 0.140	km	267,987	（〃） 37,518	歩A・単A S単　3号
S61017　路線測量 ＩＰ設置測量 計上する,丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00,2	（〃） 0.140	km	303,250	（〃） 42,455	歩A・単A S単　4号
S61018　路線測量 中心線測量 丘陵地,森林,0.40,10m,1,000台未満/12時間,0.00,2	（〃） 0.140	km	694,634	（〃） 97,249	歩A・単A S単　5号
S61019　路線測量 縦断測量 丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00	（〃） 0.140	km	384,066	（〃） 53,769	歩A・単A S単　6号
S61020　路線測量 横断測量 丘陵地,市街地(乙),0.50,45m未満,10m,1,000台未満/12時間,0.00,2	（〃） 0.140	km	2,069,834	（〃） 289,777	歩A・単A S単　7号
合　計				（〃） 625,149	合意率 0.9216

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果･安全費除く)				(〃) 8,000	
・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式		(〃) 8,000	
・・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式		(〃) 8,000	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	(〃) 1.000	式	(〃) 8,000	(〃) 8,000	1 式当たり［金額C］
X63004　旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,4日,2時間	(〃) 1.000	式	8,992	(〃) 8,992	歩A・単A X単　2号
合　　計				(〃) 8,992	合意率 0.888888

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費				（〃） 46,000	
・精度管理費	1.000	式		（〃） 46,000	
・・精度管理費	1.000	式		（〃） 46,000	
・・・ 精度管理費	（〃） 1.000	式	（〃） 46,000	（〃） 46,000	1 式当たり［金額Ｂ］
X63002　精度管理費集計	（〃） 1.000	式	50,406	（〃） 50,406	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　　計				（〃） 50,406	合意率 0.92

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S61014	路線測量 作業計画					
	路線測量 作業計画		業務	81,840		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S61015	路線測量 現地踏査					
	路線測量 現地踏査 丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00		km	161,006		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S61016	路線測量 線形決定					
	路線測量 線形決定 丘陵地,森林,0.40		km	267,987		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S61017	路線測量 ＩＰ設置測量					
	路線測量 ＩＰ設置測量 計上する,丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	303,250		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S61018	路線測量 中心線測量					
	路線測量 中心線測量 丘陵地,森林,0.40,10m,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	694,634		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S61019	路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量 丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00		km	384,066		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S61020	路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量 丘陵地,市街地(乙),0.50,45m未満,10m,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	2,069,834		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63002	精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	50,406		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊					
X63004	旅費交通費（測量外業日帰用）					
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,4日,2時間		式	8,992		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正値	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	45,700	27,420	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	40,000	36,000	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	30,700	18,420	
	合　計				81,840	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		81,840	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	丘陵地 森林		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正値 4)現場条件	0.40 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		
	5)特殊交通条件による補正値	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	40,000	64,000	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	30,700	42,980	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		106,980	1,070	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		106,980	6,954	
	合　計				115,004	算出数量 1.000 km
	単　価		km		161,006	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S61016	路線測量 線形決定		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 丘陵地,森林,0.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	丘陵地 森林		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正値	0.40		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	45,700	18,280	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	40,000	104,000	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	30,700	64,470	
Y00004	機械経費 0.5%	0.005		186,750	934	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		186,750	3,735	
	合　計				191,419	算出数量 1.000 km
	単　価		km		267,987	
Y70001	精度管理費	0.100		187,684	18,768	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S61017	路線測量 ＩＰ設置測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 ＩＰ設置測量 計上する,丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無 2)地形区分	計上する 丘陵地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地物区分 4)特殊地形の補正値	森林 0.40		深夜時間:0.0		

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)現場条件 6)特殊交通条件による補正値	1,000台未満/12時間 0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	40,000	48,000	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	40,000	56,000	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	30,700	30,700	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	30,700	42,980	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	29,600	29,600	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		207,280	3,109	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		207,280	6,218	
	合　計				216,607	算出数量 1.000 km
	単　価		km		303,250	
Y70001	精度管理費	0.100		210,389	21,039	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 丘陵地,森林,0.40,10m,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	丘陵地 森林		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正値 4)測点間隔	0.40 10m		深夜時間:0.0		
	5)現場条件 6)特殊交通条件による補正値	1,000台未満/12時間 0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	40,000	100,000	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	40,000	72,000	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	30,700	85,960	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	30,700	55,260	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	29,600	65,120	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		378,340	9,459	
Y00004	材料費 5.5%	0.055		378,340	20,809	
	合　計				408,608	算出数量 1.000 km
	単　価		km		694,634	
Y70001	精度管理費	0.100		387,799	38,780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	丘陵地 森林		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正値 4)現場条件	0.40 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		
	5)特殊交通条件による補正値	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	40,000	64,000	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	40,000	52,000	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	30,700	55,260	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	30,700	33,770	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	29,600	41,440	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	29,600	14,800	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		261,270	5,225	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		261,270	7,838	
	合　計				274,333	算出数量 1.000 km
	単　価		km		384,066	
Y70001	精度管理費	0.100		266,495	26,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地,市街地(乙),0.50,45m未満,10m,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,2			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地形区分 2)地物区分	丘陵地 市街地(乙)		深夜時間:0.0		
	3)特殊地形の補正値 4)幅区分	0.50 45m未満				
	5)間隔区分 6)現場条件	10m 1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正値 8)単曲線区分	0.00 2				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	40,000	256,000	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	40,000	156,000	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	30,700	221,040	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	30,700	104,380	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	29,600	156,880	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	29,600	44,400	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		938,700	18,774	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		938,700	28,161	
	合　計				985,635	算出数量 1.000 km
	単　価		km		2,069,834	
Y70001	精度管理費	0.100		957,474	95,747	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部併設水路(下流)一期建設工事　（第６回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63002	精度管理費集計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	50,406.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	50,406	50,406	
	合　計				50,406	算出数量 1.000 式
	単　価				50,406	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X63004	旅費交通費（測量外業日帰用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,4日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	4日 2時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	3.378日 3.685日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	2.552日 0.000日				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	4.000	日	1,520	6,080	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	20.800	L	140	2,912	
	合　計				8,992	算出数量 1.000 式
	単　価		式		8,992	