

矢作川総合第二期地区  
明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その14 工事

現 場 説 明 事 項  
(第1回変更)

## 1. 一般事項

### 1) 見積に関する事項について

- (1) 本工事の見積は、工事請負契約書案、見積依頼書及び現場説明事項に記載する条件により東海農政局随意契約見積心得（以下「見積心得」という。）に従って行うものとする。

ただし、見積心得第5条第4項については「第2項の見積りには、前条に規定する無効の見積りをした者は参加することができないものとする。」と読み替える。

また、郵送、電子契約システム又は電子メールによる見積の場合は、次のことに留意すること。

- ・見積の結果、予定価格に達した見積がないときの再度の見積については、別途、指示するので、契約変更等協議書 4. 変更見積書提出日時に連絡のとれるようにすること。
- ・郵送による見積書の提出については、契約変更等協議書 4. 変更見積書提出日時の前日（前日が行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する行政機関の休日の場合は、その直前の開庁日）までに東海農政局会計課事業経理調整係へ必着のこと。ただし提出方法については簡易書留に限る。
- ・電子契約システムによる見積書の提出については、契約変更等協議書 4. 変更見積書提出日時までに完了すること。
- ・電子メールによる見積書の提出については、契約変更等協議書 4. 変更見積書提出日時までに tokai\_nyusatu@maff. go. jp宛送信すること。

- (2) 本工事の見積書の提出に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

- (3) 見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（該当金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、見積者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。

### 2) 部分払について

（変更なしにつき省略）

### 3) 工事請負契約書案について

（変更なしにつき省略）

### 4) その他

（変更なしにつき省略）

## 2. 特別指示事項

### 1) 一般事項

（変更なしにつき省略）

### 2) 工事概要

特別仕様書（第1回変更）第2章3のとおり。

### 3) 工事仕様書（共通仕様書、特別仕様書（第1回変更））

### 4) 契約に係る事項

別紙-1のとおり。

### 3 質 疑

現場説明事項に関する質問があるときは令和8年2月10日17時までに書面（FAXも可）をもって東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所工事第二課長あてに提出すること。

なお、質問があった場合は令和8年2月12日17時までに書面により回答する。

(別紙-1)

## 契 約 に 係 る 事 項

### 1. 工種体系区分等

本工事における工種区分は「水路工事」及び「施設機械設備工事」、積算体系年月及び適用単価期は「令和7年3月」、共通仮設費率及び現場管理費率の補正に係る施工地域区分は「一般交通影響有り(2)-2」、地域区分は「愛知(1)」、地区区分は「豊田①」を適用している。

### 2. 資材価格

土地改良事業等請負工事予定価格積算に用いる資材価格(東海農政局公表分)は、以下に公表している。

<https://www.maff.go.jp/tokai/noson/nn/price/index.html>

### 3. 土取場について

土取場については、設計図書に示す位置から設計数量の土砂を搬入するものとするが、他工事との調整により変更する場合がある。

なお、土取場から現場までの運搬距離は、0.1kmを想定している。

### 4. 建設発生土受入地について

建設発生土受入地は、明治本流(上流部)耐震化対策工事内(運搬距離0.2km(左岸)、0.1km(右岸))を想定しており、搬出した土砂が風などで飛散しないよう留意するものとする。また、仮設ヤード内の現場発生土については矢作川河川整備事業に要する施工ヤードへ搬出するものとし、運搬距離14.4kmを想定している。

### 5. 支給品について

支給品の時価相当額は以下のとおりである。

名称	規格	単位	価格(円)
角落しゲート	純径間2890×高3700 (扉体幅3010×高3700) ※寸法 上段 B2890×H2000 下段 B2890×H1700	門	1,297,800円
侵入防止フェンス	H=1.8m	m	率経費対象外

6. 貸与品について

貸与する材料は次のとおりとし、貸与期間は工事の期間内とする。

名称	規格	単位	数量	対象額 (円)
角落しゲート	純径間2890×高3700 (扉体幅3010×高3700) ※寸法 上段 B2890×H2000 下段 B2890×H1700	門	1	288,400
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	ALW直管、L=6000	本	7	367,200
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	K形直管 (ALW加工) L=6000	本	1	361,350
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	ALW形甲切管、 <u>L=3495</u>	本	1	388,350
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	K形乙切管、 <u>L=2730</u>	本	1	388,350
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	K形乙切管、 <u>L=5030</u>	本	1	388,350
継輪	K形、φ1500	個	2	247,050
特殊押輪	K形、φ1500	組	7	261,000
特殊割押輪	K形、φ1500	組	1	316,800
コンクリートブロック	無筋	個	19	率経費対象外
侵入防止フェンス	H=1.8m	m	24	

7. 積算上の工期について

本工事の積算上の工期は、令和7年6月17日～令和8年3月27日（284日間）としている。

8. 鋼板内巻工施工部の内空断面について

鋼板内巻工施工部の内空寸法が現況と相違する場合は、監督職員と協議することとする。

9. 鋼板内巻工の施工方法について

鋼板の現場溶接延長・グラウト注入方法等を検討中であるため、検討結果に伴う鋼板規格の変更等があった場合は、監督職員より指示する。

10. 鋼板内巻工の歩掛見積単価について

鋼板内巻工において見積を用いて施工した単価は施工中において内容を確認するため、監督職員に歩掛実態を報告するものとする。なお、見積単価と実態に乖離が大きい場合は変更する場合がある。

11. コンクリートの養生方法について（コンクリート養生が必要な場合）

コンクリートの養生方法については、一般養生を想定しているが、現場条件により給熱養生が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

12. 既設鉄筋コンクリートの取壊しについて

特別仕様書等第11章5の1)及び2)に示す既設水路について、右岸側は大割状態のコンクリート塊のまま処分場に運搬するものとする。なお、運搬車両は10tダンプトラック

を想定しており、搬出先については協議により変更する場合がある。また、処理方法を変更する場合は、監督職員より指示する。

13. 仮締切工からの漏水について

仮締切工からの漏水については想定していないが、漏水によってポンプ排水等が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

14. 仮廻し水路の施工について

仮廻し管におけるマイター敷設での曲げ角度は1°以内を想定している。なお、現場条件により変更が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

15. 防音シート・防塵シートの規格について

防音シート・防塵シートの規格については検討中であるため、検討結果に伴う規格の変更等があった場合は、監督職員より指示する。

16. 無収縮モルタル打設にかかる歩掛について

無収縮モルタルの打設作業の歩掛は以下のとおり考えている。

(1) 無収縮モルタル打設（本線部）

① 無収縮モルタル現場練り合わせ (0.89m<sup>3</sup>当り)

名称	数量	備考
普通作業員	0.863人	
雑品	9%	
無収縮モルタル	1668.8kg	

② 無収縮モルタル打設 (0.89m<sup>3</sup>当り)

名称	数量	備考
左官	4.040人	
普通作業員	0.566人	
諸雑費	10%	

※無収縮モルタル打設は、1回あたり25mm厚で施工し、4回塗を想定している。

(2) 無収縮モルタル打設（側壁部）

① 無収縮モルタル現場練り合わせ (0.71m<sup>3</sup>当り)

名称	数量	備考
普通作業員	0.689人	
雑品	9%	
無収縮モルタル	1331.3kg	

② 無収縮モルタル打設 (0.71m<sup>3</sup>当り)

名称	数量	備考
左官	3.205人	
普通作業員	0.449人	
諸雑費	10%	

※無収縮モルタル打設は、1回あたり25mm厚で施工し、4回塗を想定している。

17. 現場環境（快適トイレ）の整備について

特別仕様書第15章11に示す快適トイレに要する費用については、共通仮設費の営繕費（積上げ）として51,000円/基・月（消費税除く、男女別）を見込んでいる。

18. 間接工事費等諸経費動向調査について

特別仕様書第14章2）に示す間接工事費等諸経費動向調査にかかる費用として66,000円（消費税除く）を見込んでいる。

# 説 明 書

令和 年 月 日

(契約担当官等)

(官職氏名)

殿

氏 名

(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名)

(郵便番号 - ) 電話番号 - -

住 所

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設工事の分別解体等の計画等に関する事項について下記により説明します。

## 記

1. 工事の名称 \_\_\_\_\_
2. 工事の場所 \_\_\_\_\_
3. 説明内容 添付資料のとおり
4. 添付資料
  - (1) 別表 (別表1～3のいずれかに必要事項を記載したもの)
    - 別表1 (建設物に係る解体工事)
    - 別表2 (建設物に係る新築工事等 (新築・増築・修繕・模様替))
    - 別表3 (建築以外のものに係る解体工事又は新築工事 (土木工事等))
  - (2) 工程の概要を示す資料
  - (3) 都道府県知事等の発行する処理施設の許可証の写し

※ □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事（土木工事等）

1. 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

(注) 「分別解体の方法」欄については、該当が内場合は記載の必要がない。

2. 解体工事に要する費用（直接工事費） \_\_\_\_\_ 円（税抜き）

- (注) ・解体工事の場合のみ記入する。  
 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。  
 ・仮設費及び運搬費は含まない。

3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地

※ 受注者が選択した施設を記載（品目毎に複数記入可）

4. 再資源化等に要する費用（直接工事費） \_\_\_\_\_ 円（税抜き）

- (注) 運搬費を含む。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)  
**分別解体等の計画等**

工作物の構造 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
工事の種類		<input type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材		
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他 ( )		
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他 ( ) 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他 ( )		
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する借地の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他 ( )		
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有 ( ) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 _____ m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他 ( )		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有 ( ) <input type="checkbox"/> 無		
	その他			
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 ( )	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他 ( ) その他の場合の理由 ( )		
工作物に用いられた建設資材の量の見込み (解体工事のみ)		トン		
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事) 並びに特定建設資材が使用される工 作物の部分 (新築・維持・修繕工事のみ) 及び 特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物 の部分 (維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分 (注)
		<input type="checkbox"/> コンクリート魂	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート魂	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。