



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

矢作川総合第二期農地防災事業  
南部幹線水路荻工区その1工事

# 積算書

(当初)

東海農政局  
矢作川総合第二期農地防災事業所







事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			66,990,000	
・工事原価			56,635,000	
純工事費			44,210,000	
・直接工事費			30,102,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	22,796,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	7,306,000	
・間接工事費			26,533,000	
・共通仮設費			14,108,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
29,890,000 × ((9.520*1.200)*1.000*1.040*1.000)			3,551,000	
・運搬費	1.000	式	6,985,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	2,842,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	394,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			336,000	
・現場環境改善費(率計上)				
28,987,000 × (1.160)			336,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			12,425,000	
・現場管理費(率計上)				
43,998,000 × ((24.450*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			12,425,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
56,423,000 × (18.330*1.000 + 0.04)			10,364,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,115,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			212,000	













事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				22,796,000	
・土工					
・・作業土工	1.000	式		4,183,000	
	1.000	式		3,222,000	
000001 床掘 砂質土	1,100	m <sup>3</sup>	254	279,400	歩A・単A B単 1号
BA0105 土砂等運搬 現地発生土、仮設ヤード内	1,100	m <sup>3</sup>	533	586,300	歩A・単A B単 2号
BA0108 基面整正	200	m <sup>2</sup>	506	101,200	歩A・単A B単 3号
BA0109 法面整形	320	m <sup>2</sup>	936	299,520	歩A・単A B単 4号
000005 盛土法面仕上げ	190	m <sup>2</sup>	464	88,160	歩A・単A B単 5号
000006 荒仕上げ	470	m <sup>2</sup>	304	142,880	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 構造物周辺(管頂-30cm)	110	m <sup>3</sup>	3,809	418,990	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 構造物周辺(30cm-60cm)	120	m <sup>3</sup>	1,633	195,960	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻 幅2.5m以上4.0m未満	510	m <sup>3</sup>	1,864	950,640	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻 4.0m以上	130	m <sup>3</sup>	1,222	158,860	歩A・単A B単 10号
合 計				3,221,910	
・・作業残土処理工					
000011 作業残土処理	1.000	式		961,000	
	150	m <sup>3</sup>	6,409	961,350	歩A・単A B単 11号
合 計				961,350	
・構造物撤去工					
・・構造物取壊し工	1.000	式		2,983,000	
	1.000	式		524,000	
000012 ボックスカルバート撤去 B300×H300	4.0	m	3,131	12,524	歩A・単A B単 12号
000013 ヒューム管撤去 500	4.0	m	1,342	5,368	歩A・単A B単 13号
000014 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm	144	m	719	103,536	歩A・単A B単 14号
000015 舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=5cm	434	m <sup>2</sup>	239	103,726	歩A・単A B単 15号
000016 道路反射鏡撤去 再利用、丸型1面、800、鋼管 76.3	1	基	25,057	25,057	歩A・単A B単 16号
000017 幟立て撤去 石材再利用	1	基	9,390	9,390	歩A・単A B単 17号
000018 殻運搬・処理 コンクリート二次製品殻	0.9	m <sup>3</sup>	15,767	14,190	歩A・単A B単 18号
000019 殻運搬・処理 無筋コンクリート	0.4	m <sup>3</sup>	7,265	2,906	歩A・単A B単 19号
000020 殻運搬・処理 アスファルト殻	22	m <sup>3</sup>	7,193	158,246	歩A・単A B単 20号
000021 殻運搬・処理 汚泥(舗装切断)	0.2	m <sup>3</sup>	445,000	89,000	歩A・単A B単 21号
合 計				523,943	
・・既設管撤去工					
	1.000	式		2,459,000	
000022 既設管撤去 FRPM管、900	124.0	m	18,320	2,271,680	歩A・単A B単 22号
000023 殻運搬・処分 既設FRPM管(廃プラ)	9.4	m <sup>3</sup>	19,979	187,803	歩A・単A B単 23号
合 計				2,459,483	
・管体基礎工					
・・碎石基礎工	1.000	式		1,732,000	
	1.000	式		1,732,000	
000024 碎石基礎 RC-40、基床	42	m <sup>3</sup>	6,313	265,146	歩A・単A B単 24号
000025 碎石基礎 RC-40、管周	175	m <sup>3</sup>	8,381	1,466,675	歩A・単A B単 25号
合 計				1,731,821	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・管体工					
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式		12,027,000	
	1.000	式		12,027,000	
000026 ダクタイル鋳鉄管 900,ALW形2種	120.0	m	68,010	8,161,200	歩A・単A B単 26号
000027 ダクタイル鋳鉄管 900,ALW形2種,切管	4.0	m	124,854	499,416	歩A・単A B単 27号
000028 鋼製異形継輪 900,DC1P-FRPM,材料費	2	本	1,650,000	3,300,000	歩A・単A B単 28号
000029 F R P M管切断 900	2	箇所	33,345	66,690	歩A・単A B単 29号
合 計				12,027,306	
・付帯工	1.000	式		33,000	
・ ・埋設物表示工	1.000	式		33,000	
B07231 埋設表示テープ 幅150mm,ダブル	124	m	266	32,984	歩A・単A B単 30号
合 計				32,984	
・道路復旧工	1.000	式		1,536,000	
・ ・舗装準備工	1.000	式		72,000	
000031 不陸整正	391	m <sup>2</sup>	183	71,553	歩A・単A B単 31号
合 計				71,553	
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式		1,141,000	
000032 下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=10cm	391	m <sup>2</sup>	626	244,766	歩A・単A B単 32号
000033 表層 再生密粒度アスコン(13),t=5cm	434	m <sup>2</sup>	2,066	896,644	歩A・単A B単 33号
合 計				1,141,410	
・ ・区画線工	1.000	式		41,000	
000034 区画線 外側線、溶融式(手動)、実線15cm(白)	53	m	385	20,405	歩A・単A B単 34号
000035 区画線 停止線、溶融式(手動)、実線30cm(白)	4.7	m	675	3,173	歩A・単A B単 35号
000036 区画線 停止線、溶融式(手動)、実線45cm(白)	3.5	m	881	3,084	歩A・単A B単 36号
000037 区画線 交差点マーク、溶融式(手動)、実線30cm(白)	3.3	m	675	2,228	歩A・単A B単 37号
000038 区画線 文字表示、溶融式(手動)、実線15cm(白)	17.0	m	723	12,291	歩A・単A B単 38号
合 計				41,181	
・ ・道路構造物工	1.000	式		55,000	
000039 道路反射鏡 再利用、丸型1面、800、銅管 76.3	1	基	55,010	55,010	歩A・単A B単 39号
合 計				55,010	
・ ・横断排水工	1.000	式		227,000	
000040 ボックスカルバート B300×H300,基礎碎石(RC-40)・均シコンクリト含	4.0	m	37,780	151,120	歩A・単A B単 40号
000041 ヒューム管 500	4.0	m	18,880	75,520	歩A・単A B単 41号
合 計				226,640	
・耕地復旧工	1.000	式		257,000	
・ ・水田復旧工	1.000	式		257,000	











事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘					
	砂質土		m3	254		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 2号 *** 土砂等運搬					
	現地発生土、仮設ヤード内		m3	533		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 3号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	506		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 4号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	936		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 盛土法面仕上げ					
			m <sup>2</sup>	464		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 荒仕上げ					
			m <sup>2</sup>	304		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻					
	構造物周辺(管頂~30cm)		m3	3,809		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻					
	構造物周辺(30cm~60cm)		m3	1,633		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 埋戻					
	幅2.5m以上4.0m未満		m3	1,864		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 埋戻					
	4.0m以上		m3	1,222		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 作業残土処理					
			m3	6,409		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** ボックスカルバート撤去					
	B300×H300		m	3,131		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** ヒューム管撤去					
	500		m	1,342		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m	719		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 道路反射鏡撤去					
	再利用、丸型1面、800、鋼管 76.3		基	25,057		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 幟立て撤去					
	石材再利用		基	9,390		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート二次製品殻		m3	15,767		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	7,265		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	7,193		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 殻運搬・処理					
	汚泥(舗装切断)		m3	445,000		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 既設管撤去					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FRPM管、 900 *** B単 - 23号 ***		m	18,320		歩A・単A
000023	穀運搬・処分					
	既設FRPM管(廃プラ) *** B単 - 24号 ***		m3	19,979		歩A・単A
000024	砕石基礎					
	RC-40、基床 *** B単 - 25号 ***		m3	6,313		歩A・単A
000025	砕石基礎					
	RC-40、管周 *** B単 - 26号 ***		m3	8,381		歩A・単A
000026	ダクタイル鋳鉄管					
	900,ALW形2種 *** B単 - 27号 ***		m	68,010		歩A・単A
000027	ダクタイル鋳鉄管					
	900,ALW形2種,切管 *** B単 - 28号 ***		m	124,854		歩A・単A
000028	鋼製異形継輪					
	900,DC1P-FRPM,材料費 *** B単 - 29号 ***		本	1,650,000		歩A・単A
000029	F R P M管切断					
	900 *** B単 - 30号 ***		箇所	33,345		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
	幅150mm,ダブル *** B単 - 31号 ***		m	266		歩A・単A
000031	不陸整正					
	*** B単 - 32号 ***		m <sup>2</sup>	183		歩A・単A
000032	下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40、t=10cm *** B単 - 33号 ***		m <sup>2</sup>	626		歩A・単A
000033	表層					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm *** B単 - 34号 ***		m <sup>2</sup>	2,066		歩A・単A
000034	区画線					
	外側線、溶融式(手動)、実線15cm(白) *** B単 - 35号 ***		m	385		歩A・単A
000035	区画線					
	停止線、溶融式(手動)、実線30cm(白) *** B単 - 36号 ***		m	675		歩A・単A
000036	区画線					
	停止線、溶融式(手動)、実線45cm(白) *** B単 - 37号 ***		m	881		歩A・単A
000037	区画線					
	交差点マーク、溶融式(手動)、実線30cm(白) *** B単 - 38号 ***		m	675		歩A・単A
000038	区画線					
	文字表示、溶融式(手動)、実線15cm(白) *** B単 - 39号 ***		m	723		歩A・単A
000039	道路反射鏡					
	再利用、丸型1面、 800、鋼管 76.3 *** B単 - 40号 ***		基	55,010		歩A・単A
000040	ボックスカルバート					
	B300×H300、基礎砕石(RC-40)・均しコンクリト含 *** B単 - 41号 ***		m	37,780		歩A・単A
000041	ヒューム管					
	500 *** B単 - 42号 ***		m	18,880		歩A・単A
000042	畦畔復旧					
	*** B単 - 43号 ***		m	1,160		歩A・単A
000043	耕起					
			m <sup>2</sup>	45		歩A・単A



事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘 砂質土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	253.9	254	S単 52号
	合 計				254	
	単 価				254	
*** B単 - 2号 ***						
BA0105	土砂等運搬 現地発生土、仮設ヤード内		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	400.9	401	S単 53号
SA0161	SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	131.9	132	S単 61号
	合 計				533	
	単 価				533	
*** B単 - 3号 ***						
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	506	506	S単 58号
	合 計				506	
	単 価				506	
*** B単 - 4号 ***						
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ハ'質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	935.8	936	S単 59号
	合 計				936	
	単 価				936	
*** B単 - 5号 ***						
000005	盛土法面仕上げ		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ハ'質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	463.6	464	S単 60号
	合 計				464	
	単 価				464	
*** B単 - 6号 ***						
000006	荒仕上げ		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m <sup>2</sup>	304	304	S単 2号
	合 計				304	
	単 価				304	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻 構造物周辺(管頂-30cm)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ル-ズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	243.1	267	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.100	m3	400.9	441	S単 53号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	243.1	267	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,834	2,834	S単 1号
	合計				3,809	
	単価				3,809	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻 構造物周辺(30cm~60cm)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	243.1	267	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.100	m3	400.9	441	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	243.1	267	S単 51号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	658	658	S単 3号
	合計				1,633	
	単価				1,633	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻 幅2.5m以上4.0m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	243.1	267	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.100	m3	400.9	441	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	243.1	267	S単 51号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	888.7	889	S単 55号
	合計				1,864	
	単価				1,864	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	埋戻 4.0m以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	243.1	267	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.100	m3	400.9	441	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	243.1	267	S単 51号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	246.7	247	S単 56号
	合計				1,222	
	単価				1,222	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	1.000	m3	1,666	1,666	S単 54号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	4,500	4,500	S単 20号
	合計				6,409	
	単価				6,409	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 12号 ***					
000012	ボックスカルバート撤去 B300×H300		m		4,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.700	m3	17,890	12,523	S単 30号
	合計				12,523	
	単価				3,131	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	ヒューム管撤去 500		m		4,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.300	m3	17,890	5,367	S単 30号
	合計				5,367	
	単価				1,342	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	718.5	719	S単 66号
	合計				719	
	単価				719	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=5cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m <sup>2</sup>	238.6	239	S単 65号
	合計				239	
	単価				239	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	道路反射鏡撤去 再利用、丸型1面、800、鋼管 76.3		基		1,000	歩A 当たり算出
S02120	道路反射鏡撤去 丸型1面、支柱撤去	1.000	本	25,057	25,057	S単 17号
	合計				25,057	
	単価				25,057	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	織立て撤去 石材再利用		基		1,000	歩A 当たり算出
T00002	石材撤去 再利用	2.000	本	2,940	5,880	T単 2号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.400	m3	8,776	3,510	S単 31号
	合計				9,390	
	単価				9,390	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	殻運搬・処理 コンクリート二次製品殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,017	2,017	S単 62号
S02123	建設廃材 コンクリート二次製品殻	1.000	m3	13,750	13,750	S単 21号
	合計				15,767	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,767	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,625	1,625	S単 63号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,640	5,640	S単 22号
	合 計				7,265	
	単 価				7,265	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	1,000	m3	2,193	2,193	S単 64号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	5,000	5,000	S単 23号
	合 計				7,193	
	単 価				7,193	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	殻運搬・処理 汚泥(舗装切断)		m3		0,200	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処分費 汚泥	0,200	m3	20,000	4,000	S単 24号
S02123	汚泥処理運搬費 10t水密ダンプ	1,000	台	85,000	85,000	S単 25号
	合 計				89,000	
	単 価				445,000	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	既設管撤去 FRPM管、900		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	既設管撤去 FRPM管、900	1,000	m	1,647	1,647	T単 1号
S07061	管切断(FRPM管) 900mm,あり	0,500	箇所	33,345	16,673	S単 37号
	合 計				18,320	
	単 価				18,320	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	殻運搬・処分 既設FRPM管(廃ブラ)		m3		9,400	歩A 当たり算出
S02123	廃ブラ処分費	9,400	m3	12,000	112,800	S単 26号
S02123	廃ブラ処分運搬費 4 t コンテナ車	3,000	回	25,000	75,000	S単 27号
	合 計				187,800	
	単 価				19,979	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	砕石基礎 RC-40、基床		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラ 'か'付'式,区分 ,なし,あり	1,000	m3	6,313	6,313	S単 32号
	合 計				6,313	
	単 価				6,313	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 25号 ***						
000025	砕石基礎 RC-40、管周		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・機質土・粘性土、再生クマツヤシ RC-40、山積0.80m3(平積0.60m3)、クマツヤシ、区分、なし、あり	1,000	m3	8,381	8,381	S単 33号
	合 計				8,381	
	単 価				8,381	
*** B単 - 26号 ***						
000026	ダクタイトイル鑄鉄管 900、ALW形2種		m		120,000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイトイル鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管、900×6、AL2種、クマツヤシ(クレン機能付)、なし、あり	20,000	本	408,057	8,161,140	S単 35号
	合 計				8,161,140	
	単 価				68,010	
*** B単 - 27号 ***						
000027	ダクタイトイル鑄鉄管 900、ALW形2種、切管		m		4,000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイトイル鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管、900×6、AL2種、クマツヤシ(クレン機能付)、あり、あり	2,000	本	22,672	45,344	S単 36号
S02117	ダクタイトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形2種 径 900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1,000	本	385,385	385,385	S単 16号
S07062	管切断(DCIP管) 900mm	2,000	箇所	34,343	68,686	S単 38号
	合 計				499,415	
	単 価				124,854	
*** B単 - 28号 ***						
000028	鋼製異形継輪 900、DCIP-FRPM、材料費		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) 900、	1,000	本	1,650,000	1,650,000	S単 8号
	合 計				1,650,000	
	単 価				1,650,000	
*** B単 - 29号 ***						
000029	FRPM管切断 900		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 900mm、あり	1,000	箇所	33,345	33,345	S単 37号
	合 計				33,345	
	単 価				33,345	
*** B単 - 30号 ***						
B07231	埋設表示テープ 幅150mm、ダブル		m		50,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ｶﾞﾗｽﾌﾟﾗｽﾄｯｸ入、	1,000	巻	9,400	9,400	S単 9号
S02115	軽作業員	0.200	人	19,482	3,896	S単 5号
	合 計				13,296	
	単 価				266	
*** B単 - 31号 ***						
000031	不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	1.000	m <sup>2</sup>	182.8	183	S単 75号
	合計				183	
	単価				183	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	下層路盤(車道・路肩部) RC-40、t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm、1層施工、砕石、なし、再生クワックレン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	626.1	626	S単 76号
	合計				626	
	単価				626	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	表層 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、50mm、アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )、フラクット 各種、なし、密粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>	2,066	2,066	S単 77号
	合計				2,066	
	単価				2,066	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	区画線 外側線、溶融式(手動)、実線15cm(白)		m		1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置、溶融式(手動)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	1.000	m	221	221	S単 39号
T00005	区画線 材料費、実線15cm(白)	1.000	m	164	164	T単 4号
	合計				385	
	単価				385	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	区画線 停止線、溶融式(手動)、実線30cm(白)		m		1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置、溶融式(手動)、実線、30cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	1.000	m	352	352	S単 40号
T00006	区画線 材料費、実線30cm(白)	1.000	m	323	323	T単 5号
	合計				675	
	単価				675	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	区画線 停止線、溶融式(手動)、実線45cm(白)		m		1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置、溶融式(手動)、実線、45cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	1.000	m	399	399	S単 41号
T00007	区画線 材料費、実線45cm(白)	1.000	m	482	482	T単 6号
	合計				881	
	単価				881	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	区画線 交差点マーク、溶融式(手動)、実線30cm(白)		m		1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置、溶融式(手動)、実線、30cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	1.000	m	352	352	S単 40号
T00006	区画線 材料費、実線30cm(白)	1.000	m	323	323	T単 5号
	合計				675	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				675	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	区画線 文字表示、溶解式(手動)、実線15cm(白)		m		1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置、溶解式(手動)、矢印・記号・文字、15cm換算、なし、昼間施工、豪雪 補正なし、,,	1,000	m	551	551	S単 42号
T00008	区画線 材料費、文字15cm(白)	1,000	m	172	172	T単 7号
	合 計				723	
	単 価				723	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	道路反射鏡 再利用、丸型1面、800、鋼管 76.3		基		1,000	歩A 当たり算出
S02120	支柱・基礎設置(静電粉体塗装) 鋼管 76.3、制約なし、設置手間のみ	1,000	本	44,450	44,450	S単 18号
S02120	鏡体設置(メタクリル) 丸型1面、800、制約なし、設置手間のみ	1,000	面	10,560	10,560	S単 19号
	合 計				55,010	
	単 価				55,010	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	ボックスカルバート B300×H300、基礎砕石(RC-40)・均しコンクリト含		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械掘付 掘付、2.0m/個、0<B 1.25 0<H 1.25、基礎砕石+均しコンクリト、無し、なし	1,000	m	37,780	37,780	S単 71号
	合 計				37,780	
	単 価				37,780	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	ヒューム管 500		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 掘付、500mm、遠心力鉄筋コンクリート管(B形)、なし、外圧管1種	1,000	m	18,880	18,880	S単 74号
	合 計				18,880	
	単 価				18,880	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	畦畔復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、なし	1,000	m	1,160	1,160	S単 43号
	合 計				1,160	
	単 価				1,160	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	耕起		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1,000	m <sup>2</sup>	45	45	S単 44号
	合 計				45	
	単 価				45	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	織立て 石材、再利用		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00009	石材設置 再利用	2.000	本	6,878	13,756	T単 8号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.030	m3	37,470	1,124	S単 68号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.210	m <sup>2</sup>	9,597	2,015	S単 70号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	0.320	m3	37,470	11,990	S単 69号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.440	m <sup>2</sup>	9,597	13,820	S単 70号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.210	m <sup>2</sup>	1,581	1,913	S単 67号
	合 計				44,618	
	単 価				44,618	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	安定シート 土木シート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m <sup>2</sup>	288	288	S単 47号
	合 計				288	
	単 価				288	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	敷鉄板 t=22mm,設置~賃料~撤去(供用日:131日)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,131,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,678	1,678	S単 46号
	合 計				1,678	
	単 価				1,678	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	進入路盛土 購入土(山砂)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	417.1	417	S単 57号
S02116	山砂 ,クッション用(SP、SP-G、SGP),	1.300	m3	3,950	5,135	S単 14号
	合 計				5,552	
	単 価				5,552	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	進入路盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	334.5	335	S単 50号
	合 計				335	
	単 価				335	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	仮排水管設置・撤去 300,高密度ポリエチレン管(波状,シングル)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,200~400mm,要	1.000	m	3,403	3,403	S単 78号
	合 計				3,403	
	単 価				3,403	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 土木シート(廃プラ)		m3		1,100 m3	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	廃プラ処分費 土木シート	1.100	m3	12,000	13,200	S単 28号
S02123	廃プラ処分運搬費 4 tコンテナ車	1.000	回	25,000	25,000	S単 29号
	合計				38,200	
	単価				34,727	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	水中ポンプ(仮設) 80mm x 3台、作業時排水、運転99日、商用		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台、あり	1.000	箇所	95,499	95,499	S単 45号
T00004	排水ポンプ運転 80mm x 3台、作業時排水、運転99日	99.000	日	3,966	392,634	T単 3号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	4,574.000	kWh	17	77,758	S単 15号
	合計				565,891	
	単価				565,891	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000	ton 歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	13,000	13,000	S単 48号
	合計				13,000	
	単価				13,000	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	交通誘導員 B		人		1,000	人 歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	17,544	17,544	S単 7号
	合計				17,544	
	単価				17,544	
	*** B単 - 54号 ***					
B19065	継目試験		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 DCIP管,900mm	1.000	箇所	17,128	17,128	S単 49号
	合計				17,128	
	単価				17,128	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,834		歩A・単A
S01072	*** S単 - 2号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>3</sup>	304		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	658		歩A・単A
S02112	*** S単 - 4号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 80mm 全揚程 15m		日	234		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 軽作業員 軽作業員		人	19,482		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,544		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 鋼製異形継輪(DCIP-FRPM) 鋼製異形継輪(DCIP-FRPM) 900, ,		本	1,650,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 両面印刷, ,		巻	9,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 道路用塗料 トライックバット(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックバット(JIS K 5665) 熔融型、白, ,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm), ,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用, ,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 軽油 軽油 ハトル給油, ,		L	133		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 山砂 山砂 ,クッション用(SP、SP-G、SGP), ,		m3	3,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 使用電力料金 使用電力料金 低圧用業持1年未満, ,		kWh	17		歩A・単A
S02117	*** S単 - 16号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む		本	385,385		歩A・単A
S02120	*** S単 - 17号 *** 道路反射鏡撤去 道路反射鏡撤去 丸型1面、支柱撤去		本	25,057		歩A・単A
S02120	*** S単 - 18号 *** 支柱・基礎設置(静電粉体塗装) 支柱・基礎設置(静電粉体塗装) 鋼管 76.3、制約なし、設置手間のみ		本	44,450		歩A・単A
S02120	*** S単 - 19号 *** 鏡体設置(メタクリル) 鏡体設置(メタクリル) 丸型1面、800、制約なし、設置手間のみ		面	10,560		歩A・単A
S02123	*** S単 - 20号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 21号 *** 建設廃材 建設廃材 コンクリート二次製品殻		m3	13,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 22号 *** 建設廃材					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 23号 ***		m3	5,640		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 24号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02123	汚泥処分費 汚泥処分費 汚泥 *** S単 - 25号 ***		m3	20,000		歩A・単A
S02123	汚泥処理運搬費 汚泥処理運搬費 10t水密ダンプ *** S単 - 26号 ***		台	85,000		歩A・単A
S02123	廃プラ処分費 廃プラ処分費 *** S単 - 27号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02123	廃プラ処分運搬費 廃プラ処分運搬費 4tコンテナ車 *** S単 - 28号 ***		回	25,000		歩A・単A
S02123	廃プラ処分費 廃プラ処分費 土木シート *** S単 - 29号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02123	廃プラ処分運搬費 廃プラ処分運搬費 4tコンテナ車 *** S単 - 30号 ***		回	25,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 31号 ***		m3	17,890		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 32号 ***		m3	8,776		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローハルト "ガ"付式,区分,なし,あり *** S単 - 33号 ***		m3	6,313		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),クハ,区分 ,なし,あり *** S単 - 34号 ***		m3	8,381		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,900mm,3種,ハツカ約(クレン機能付),あり,あり *** S単 - 35号 ***		本	13,176		歩A・単A
S07056	グクハレ管機械布設(ALW形) グクハレ管機械布設(ALW形) 直管,900×6,AL2種,ハツカ約(クレン機能付),なし,あり *** S単 - 36号 ***		本	408,057		歩A・単A
S07056	グクハレ管機械布設(ALW形) グクハレ管機械布設(ALW形) 直管,900×6,AL2種,ハツカ約(クレン機能付),あり,あり *** S単 - 37号 ***		本	22,672		歩A・単A
S07061	管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 900mm,あり *** S単 - 38号 ***		箇所	33,345		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 900mm *** S単 - 39号 ***		箇所	34,343		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単 - 40号 ***		m	221		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単 - 41号 ***		m	352		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単 - 42号 ***		m	399		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪		m	551		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	補正なし,..					
S15002	*** S単 - 43号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,160		歩A・単A
S15004	*** S単 - 44号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m <sup>2</sup>	45		歩A・単A
S18004	*** S単 - 45号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	95,499		歩A・単A
S18054	*** S単 - 46号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,131,1,なし		m <sup>2</sup>	1,678		歩A・単A
S18062	*** S単 - 47号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m <sup>2</sup>	288		歩A・単A
S19003	*** S単 - 48号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	13,000		歩A・単A
S19011	*** S単 - 49号 *** 管水路継目試験工 管水路継目試験工 DCIP管,900mm		箇所	17,128		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 50号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	334.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 51号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	243.1		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 52号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m <sup>3</sup>	253.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 53号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m <sup>3</sup>	400.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 54号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m <sup>3</sup>	1,666		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 55号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m <sup>3</sup>	888.7		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 56号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m <sup>3</sup>	246.7		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 57号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m <sup>3</sup>	417.1		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 58号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	506		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 59号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	935.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 60号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	463.6		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 61号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m <sup>3</sup>	131.9		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 62号 *** SP 殻運搬					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 63号 ***		m3	2,017		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 64号 ***		m3	1,625		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下, *** S単 - 65号 ***		m3	2,193		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 66号 ***		m <sup>2</sup>	238.6		歩A・単A
SA0301	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 67号 ***		m	718.5		歩A・単A
SA0311	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 68号 ***		m <sup>2</sup>	1,581		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 69号 ***		m3	37,470		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65% *** S単 - 70号 ***		m3	37,470		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 71号 ***		m <sup>2</sup>	9,597		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 72号 ***		m	37,780		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去,200kgを超え400kg以下,-,なし *** S単 - 73号 ***		基	2,940		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし *** S単 - 74号 ***		基	6,878		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 75号 ***		m	18,880		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単 - 76号 ***		m <sup>2</sup>	182.8		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 77号 ***		m <sup>2</sup>	626.1		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13) *** S単 - 78号 ***		m <sup>2</sup>	2,066		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,200~400mm,要 *** T単 - 1号 ***		m	3,403		歩A・単A
T00001	既設管撤去 FRPM管、 900 *** T単 - 2号 ***		m	1,647		歩A・単A
T00002	石材撤去 再利用 *** T単 - 3号 ***		本	2,940		歩A・単A
T00004	排水ポンプ運転 80mm x 3台、作業時排水、運転99日 *** T単 - 4号 ***		日	3,966		歩A・単A
T00005	区画線					



事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,784	10,127	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,296	17,201	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,127	1,013	
	合計				28,341	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,834	
*** S単 - 2号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,296	3,036	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	合計				3,036	
	単価		m <sup>2</sup>		304	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ロ-[バド'ガI'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,630	2,347	
P34029	軽油 バド-給油	5.700	L	133	758	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				32,889	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		658	
*** S単 - 4号 ***						
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 80mm 全揚程 15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径 80mm 全揚程 15m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入り	234円				
F96001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 80mm 全揚程 15m	1.000	日	234	234	算出数量 1.000 各単位
	合計				234	
	単価				234	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路菰工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	19,482	19,482	
	合計				19,482	算出数量 1.000 人
	単価				19,482	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,544	17,544	
	合計				17,544	算出数量 1.000 人
	単価				17,544	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) 鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) 900,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) 900	1.000	本	1,650,000	1,650,000	
	合計				1,650,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P39101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ	1.000	巻	9,400	9,400	
	合計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,400	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融型、白、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融型、白	1.000	kg	235	235	
	合計				235	算出数量 1.000 各単位
	単価				235	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合計				485	算出数量 1.000 各単位
	単価				485	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SP、SP-G、SGP) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	1.000	m3	3,950	3,950	
	合計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,950	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	16.90	17	
	合計				17	算出数量 1,000 各単位
	単価				17	
	*** S単 - 16号 ***					
S02117	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P03422 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む 385,385円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P03422	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	385,385	385,385	
	合計				385,385	算出数量 1,000 各単位
	単価				385,385	
	*** S単 - 17号 ***					
S02120	道路反射鏡撤去		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路反射鏡撤去 丸型1面、支柱撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96001 丸型1面、支柱撤去 25,057円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
A96001	道路反射鏡撤去 丸型1面、支柱撤去	1.000	本	25,057	25,057	
	合計				25,057	算出数量 1,000 各単位
	単価				25,057	
	*** S単 - 18号 ***					
S02120	支柱・基礎設置(静電粉体塗装)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	支柱・基礎設置(静電粉体塗装) 鋼管 76.3、制約なし、設置手間のみ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96002 鋼管 76.3、制約なし、設置手間のみ 44,450円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
A96002	支柱・基礎設置(静電粉体塗装) 鋼管 76.3、制約なし、設置手間のみ	1.000	本	44,450	44,450	
	合計				44,450	算出数量 1,000 各単位
	単価				44,450	
	*** S単 - 19号 ***					
S02120	鏡体設置(メタクリル)		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鏡体設置(メタクリル) 丸型1面、800、制約なし、設置手間のみ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96003 丸型1面、800、制約なし、設置手間のみ 10,560円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
A96003	鏡体設置(メタクリル) 丸型1面、800、制約なし、設置手間のみ	1.000	面	10,560	10,560	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,560	
	*** S単 - 20号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	建設発生土				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96001	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート二次製品殻					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	コンクリート二次製品殻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	13,750円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52002	建設廃材 コンクリート二次製品殻	1.000	m3	13,750	13,750	
	合計				13,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,750	
	*** S単 - 22号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	5,640円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,640	5,640	
	合計				5,640	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,640	
	*** S単 - 23号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	5,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02123	汚泥処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処分費 汚泥					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	汚泥				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	汚泥処分費					
	汚泥	1.000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	汚泥処理運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処理運搬費 10t水密ダンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96010 10t水密ダンプ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	85,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	汚泥処理運搬費					
	10t水密ダンプ	1.000	台	85,000	85,000	
	合計				85,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	廃プラ処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラ処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	廃プラ処分費					
	既設FRPM管	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02123	廃プラ処分運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラ処分運搬費 4 t コンテナ車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96009 4 t コンテナ車		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	廃プラ処分運搬費					
	4 t コンテナ車	1.000	回	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02123	廃プラ処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラ処分費 土木シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 土木シート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	廃プラ処分費					
	土木シート	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	廃プラ処分運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路菰工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	廃プラ処分搬費 4 tコンテナ車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 4 t コンテナ車 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	廃プラ処分搬費 4 tコンテナ車	1.000	回	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,890	17,890	
	合計				17,890	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,890	
	*** S単 - 31号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,776	8,776	
	合計				8,776	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,776	
	*** S単 - 32号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローハンド'ガイド'式,区分,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローハンド'ガイド'式 区分 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	12.000	m3	2,200	26,400	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,518	7,249	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,296	24,031	
F04080	振動ローハンド'ガイド'式] 質量0.5~0.6 t	0.120	日	1,400	168	
P34029	軽油 ハンド給油	0.330	L	133	44	
R01002	特殊作業員	0.080	人	29,784	2,383	
F08015	バックホ[加型・~超低・排対型(~2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,820	786	
P34029	軽油 ハンド給油	4.200	L	133	559	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路菰工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,090	1,505	
	合計				63,125	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		6,313	
	*** S単 - 33号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), クハ,区分,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分					砕石・礫質土・粘性土
	2)材料区分					再生クラッシュ RC-40
	3)クハの規格					山積0.80m3(平積0.60m3)
	4)締固め機械					クハ
	5)締固め区分					区分
	6)単価0円区分(基礎材)					なし
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					あり
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.000	m3	2,200	26,400	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,518	11,346	
R01003	普通作業員	1.260	人	25,296	31,873	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,127	1,215	
F08015	クハの規格[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,820	786	
P34029	軽油 クハ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,090	1,505	
	合計				83,811	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,381	
	*** S単 - 34号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,900mm,3種,クハの(クレン機能付),あり,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)管区分					直管
	2)管形区分					4.0m管 内圧管
	3)管径区分(mm)					900mm
	4)管種区分					3種
	5)機械区分					クハの(クレン機能付)
	6)短管・異形管の単価(円/本)					0円
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)					あり
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					あり
P06122	強化プラスチック複合管 3種 径900 長3m<L 4m(内圧管)	10.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,518	7,249	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,784	23,827	
R01003	普通作業員	1.720	人	25,296	43,509	
F08063	クハの規格[加-ラ型・クレン・超低・排対型(～2014)] 標準クハの容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.290	日	10,900	14,061	
P34029	軽油 クハ給油	64.000	L	133	8,512	
R01021	運転手(特殊)	1.150	人	30,090	34,604	
	合計				131,762	算出数量 10.000 本
	単価		本		13,176	
	*** S単 - 35号 ***					
S07056	クハのクレン機能付複合管機械布設(ALW形)		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,900×6,AL2種,バ ック(クレーン機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	900×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バ ック(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03422	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	385,000	385,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		385,000	385	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	31,518	1,891	
R01002	特殊作業員	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.280	人	25,296	7,083	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.160	日	10,900	1,744	
P34029	軽油 バ トル給油	6.700	L	133	891	
R01021	運転手(特殊)	0.140	人	30,090	4,213	
	合計				408,057	算出数量 1.000 本
	単 価		本		408,057	
	*** S単 - 36号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,900×6,AL2種,バ ック(クレーン機能付),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	900×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バ ック(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03422	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	31,518	1,891	
R01002	特殊作業員	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.280	人	25,296	7,083	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.160	日	10,900	1,744	
P34029	軽油 バ トル給油	6.700	L	133	891	
R01021	運転手(特殊)	0.140	人	30,090	4,213	
	合計				22,672	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,672	
	*** S単 - 37号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 900mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	900mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F06022	パイプカッター -	0.250	日	1,050	263	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,518	6,619	
R01002	特殊作業員	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.560	人	25,296	14,166	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費					
	5%	0.050		31,507	1,575	
	合計				33,345	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		33,345	
	*** S単 - 38号 ***					
S07062	管切断(DC1P管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DC1P管) 900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	900mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,518	6,619	
R01002	特殊作業員	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.560	人	25,296	14,166	
Y00004	諸雑費					
		0.090		31,507	2,836	
	合計				34,343	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		34,343	
	*** S単 - 39号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	区画線設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	220.50	221	
	合計				221	算出数量 1.000 m
	単価		m		221	
	*** S単 - 40号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	区画線設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	30cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66057	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	352	352	
	合計				352	算出数量 1.000 m
	単価		m		352	
	*** S単 - 41号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路葺工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, し,,, 1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	399.30	399	
	合計				399	算出数量 1,000 m
	単価		m		399	
	*** S単 - 42号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼 間施工,豪雪補正なし,,, 1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	551.30	551	
	合計				551	算出数量 1,000 m
	単価		m		551	
	*** S単 - 43号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし 1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,570	1,818	
P34029	軽油 バックホ給油	6.100	L	133	811	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,090	3,912	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	25,296	5,059	
	合計				11,600	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,160	
	*** S単 - 44号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 1)石礫・雑物除去		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
R01003	普通作業員	0.070	人	25,296	1,771	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイム型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハイム給油	0.800	L	133	106	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,234	1,634	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,416	338	
	合計				4,525	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		45	
	*** S単 - 45号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	10,900	8,066	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,518	15,759	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,784	2,978	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 ハイム給油	23.000	L	133	3,059	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	30,090	15,045	
	合計				95,499	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		95,499	
	*** S単 - 46号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,131,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 131 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,212	1,212,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ハイム給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,678,155	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,678	
	*** S単 - 47号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,296	12,142	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路菰工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,782	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		288	
	*** S単 - 48号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,500	11,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				13,000	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 DCIP管,900mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)管区分 2)管径区分	DCIP管 900mm				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
F07041	管継目試験器(DCIP管用) 900mm	1.000	日	8,000	8,000	
	合計				119,894	算出数量 7.000 箇所
	単価		箇所		17,128	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0101	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満 - - -				
	単価		m <sup>3</sup>		334.5	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		243.1	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		253.9	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		400.9	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,666	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		888.7	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		246.7	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		417.1	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		506	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		935.8	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	無し 片質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		463.6	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(Ⅱ-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ズ') 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		131.9	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,017	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,625	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		2,193	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		238.6	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		718.5	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-4 0 40~0mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,581	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		37,470	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普 通) W/C65%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路菰工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		37,470	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,597	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し なし				
P13401	ボックスカルバート		個			材変
	単 価		m		37,780	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去,200kgを超え400kg以下,-,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	撤去 200kgを超え400kg以下 - なし				
	単 価		基		2,940	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 有り なし				
	単 価		基		6,878	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 74号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		18,880	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		182.8	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		626.1	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グライコト 各種,なし,密 粒度アスコ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) グライコト 各種 なし 密粒度アスコ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,066	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,200~400mm,要					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし





事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	既設管撤去		m		4,000	歩A 当たり算出
	FRPM管、900					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 直管、4.0m管 内圧管、900mm、3種、ハック約(クレーン機能付)、あり、あり	0.500	本	13,176	6,588	S単 34号 算出数量 4,000 m
	合 計				6,588	
	単 価		m		1,647	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	石材撤去		本		1,000	歩A 当たり算出
	再利用					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 撤去、200kgを超え400kg以下、-、なし	1.000	基	2,940	2,940	S単 72号 算出数量 1,000 本
	合 計				2,940	
	単 価		本		2,940	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	排水ポンプ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	80mm×3台、作業時排水、運転99日					
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 80mm 全揚程 1.5m	1.400	日	234	328	S単 4号
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 80mm 全揚程 1.5m	1.400	日	234	328	S単 4号
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 80mm 全揚程 1.5m	1.400	日	234	328	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.100	人	29,784	2,978	S単 6号
Y00004	雑品	0.001		3,962	4	算出数量 1,000 日
	合 計				3,966	
	単 価		日		3,966	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00005	区画線		m		1,000,000	歩A 当たり算出
	材料費、実線15cm(白)					
S02116	道路用塗料 トライックバイント(JIS K 5665) 熔融型、白、	570,000	kg	235	133,950	S単 10号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)、	25,000	kg	180	4,500	S単 11号
S02116	接着用プライマ- 区画線用、	25,000	kg	485	12,125	S単 12号
S02116	軽油 ハトル給油、	40,000	L	133	5,320	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		155,895	7,795	算出数量 1,000,000 m
	合 計				163,690	
	単 価		m		164	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00006	区画線		m		1,000,000	歩A 当たり算出
	材料費、実線30cm(白)					
S02116	道路用塗料 トライックバイント(JIS K 5665) 熔融型、白、	1,130,000	kg	235	265,550	S単 10号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)、	50,000	kg	180	9,000	S単 11号
S02116	接着用プライマ- 区画線用、	50,000	kg	485	24,250	S単 12号
S02116	軽油 ハトル給油、	65,000	L	133	8,645	S単 13号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	南部幹線水路荻工区その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.050		307,445	15,372	
	合計				322,817	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		323	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00007	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費、実線45cm(白)					
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶解型、白,,	1,700.000	kg	235	399,500	S単 10号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	75.000	kg	180	13,500	S単 11号
S02116	接着用プライマ- 区画線用,,	75.000	kg	485	36,375	S単 12号
S02116	軽油 ハト-ル給油,,	73.000	L	133	9,709	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		459,084	22,954	
	合計				482,038	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		482	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00008	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費、文字15cm(白)					
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶解型、白,,	570.000	kg	235	133,950	S単 10号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	180	4,500	S単 11号
S02116	接着用プライマ- 区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S単 12号
S02116	軽油 ハト-ル給油,,	100.000	L	133	13,300	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		163,875	8,194	
	合計				172,069	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		172	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00009	石材設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	再利用					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	1.000	基	6,878	6,878	S単 73号
	合計				6,878	算出数量 1,000 本
	単価		本		6,878	