



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

矢作川総合第二期農地防災事業

矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その 5－1 工事

積 算 書

（当初）

注）本積算書は、R 8 年度積算基準適用に基づく第 1 回変更の積算書である。

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

東海農政局

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			291,730,000	
・工事原価			250,871,000	
純工事費			199,881,000	
・直接工事費			178,878,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	169,140,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	9,738,000	
・間接工事費			71,993,000	
・共通仮設費			21,003,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	320,000	
・運搬費~営繕費等				
$179,198,000 \times ((7.140 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			15,967,000	
・運搬費	1.000	式	3,710,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	43,000	
・技術管理費	1.000	式	88,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			875,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$178,711,000 \times (0.490)$			875,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			50,990,000	
・現場管理費(率計上)				
$199,881,000 \times ((22.090 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			50,990,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$250,871,000 \times (16.250 \times 1.000 + 0.04)$			40,866,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			167,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			5,000	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5-1 工事
-----	--------------------------------------

工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

東海農政局

工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

東海農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

東海農政局

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事				

工事別工事名: 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				169,140,000	
・土工					
・ ・ 作業土工	1.000	式		4,084,000	
	1.000	式		4,084,000	
000001 床掘 砂質土	87.000	m ³	1,127	98,049	歩A・単A B単 1号
000002 人力荒仕上げ 砂質土	53.000	m ²	308	16,324	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 R1（B=0.5m, 構造物周辺）、砂質土	16.000	m ³	3,443	55,088	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 R5（B 4.0m）、砂質土	140.000	m ³	1,307	182,980	歩A・単A B単 4号
000005 残土運搬 砂質土、建設発生土受入地搬入	1,600.000	m ³	2,332	3,731,200	歩A・単A B単 5号
合 計				4,083,641	
・ 構造物撤去工					
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		357,000	
	1.000	式		178,000	
000006 ガードレール撤去工 Gr-C-4E, 再利用	54.000	m	1,428	77,112	歩A・単A B単 6号
000007 道路標識・カーブミラー・看板撤去工 再利用	5.000	基	20,200	101,000	歩A・単A B単 7号
合 計				178,112	
・ ・ 6号空気弁室撤去工 左岸	1.000	式		124,000	
000008 コンクリート切断 ワイヤーソーイング、t=200mm	1.000	m ²	94,700	94,700	歩A・単A B単 8号
000009 産業廃棄物処分費 コンクリート（有筋）	0.300	m ³	6,180	1,854	歩A・単A B単 9号
000010 産業廃棄物処分費 コンクリート汚泥	0.100	m ³	13,800	1,380	歩A・単A B単 10号
000011 縞鋼板蓋撤去工	1.000	枚	398	398	歩A・単A B単 11号
000012 空気弁撤去工	1.000	基	21,188	21,188	歩A・単A B単 12号
000013 空気弁室埋戻工 流用土	1.400	m ³	3,443	4,820	歩A・単A B単 13号
合 計				124,340	
・ ・ 既設端部処理撤去工					
	1.000	式		55,000	
000014 既設端部処理取壊し	6.000	m ²	7,742	46,452	歩A・単A B単 14号
000015 人力小運搬（手車運搬）	0.600	m ³	9,253	5,552	歩A・単A B単 15号
000016 産業廃棄物処分費 コンクリート殻（無筋）	0.600	m ³	4,408	2,645	歩A・単A B単 16号
合 計				54,649	
・ 管体工					
・ ・ 鋼管布設工	1.000	式		140,555,000	
	1.000	式		140,555,000	
000017 鋼管（内径φ2,850） STW400, L=7,000mm（管番号10～13, 15～24）	14.000	本	5,200,000	72,800,000	歩A・単A B単 17号
000018 鋼管（内径φ2,850） STW400, L=6,350mm（管番号25）	1.000	本	4,770,000	4,770,000	歩A・単A B単 18号
000019 鋼管（内径φ2,850） STW400, L=5,516mm（管番号14）	1.000	本	3,830,000	3,830,000	歩A・単A B単 19号
000020 鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 片テーパー付き（管番号1）	1.000	本	3,000,000	3,000,000	歩A・単A B単 20号
000021 鋼管（内径φ2,850） STW400, L=7,000mm, 片テーパー付き（管番号9）	1.000	本	5,350,000	5,350,000	歩A・単A B単 21号
000022 鋼管（内径φ2,850） STW400, L=3,023mm, 両テーパー付き（管番号2）	1.000	本	2,380,000	2,380,000	歩A・単A B単 22号
000023 鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパー付き（管番号3）	1.000	本	3,170,000	3,170,000	歩A・単A B単 23号
000024 鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパー付き（管番号4～7）	4.000	本	3,170,000	12,680,000	歩A・単A B単 24号
000025 鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパー付き（管番号8）	1.000	本	3,170,000	3,170,000	歩A・単A B単 25号
000026 裏当て金 φ2,850用、FB-38×6t	25.000	セット	52,500	1,312,500	歩A・単A B単 26号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事				

工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000027 鋼管積卸し	136.650	ton	750	102,488	歩A・単A B単 27号
000028 鋼管吊込み工	25.000	本	55,907	1,397,675	歩A・単A B単 28号
000029 鋼管既設水路内運搬工	24.000	本	200,313	4,807,512	歩A・単A B単 29号
000030 鋼管据付工	25.000	本	109,055	2,726,375	歩A・単A B単 30号
000031 鋼管溶接工	25.000	箇所	740,688	18,517,200	歩A・単A B単 31号
000032 鋼管継手塗装	25.000	箇所	21,664	541,600	歩A・単A B単 32号
合 計				140,555,350	
・裏込材充填工	1.000	式		19,193,000	
・ ・ プラント設置・撤去工	1.000	式		1,383,000	
000033 裏込材プラント設置工	1.000	式	691,291	691,291	歩A・単A B単 33号
000034 裏込材プラント撤去工	1.000	式	691,291	691,291	歩A・単A B単 34号
合 計				1,382,582	
・ ・ 充填管設置工	1.000	式		1,469,000	
000035 充填管設置工	2.000	スパン	734,592	1,469,184	歩A・単A B単 35号
合 計				1,469,184	
・ ・ 浮上防止対策工	1.000	式		8,578,000	
000036 浮上防止対策工 (L>6.0m)	15.000	箇所	357,430	5,361,450	歩A・単A B単 36号
000037 浮上防止対策工 (L 6.0m)	9.000	箇所	357,430	3,216,870	歩A・単A B単 37号
合 計				8,578,320	
・ ・ 間仕切壁設置工	1.000	式		682,000	
000038 間仕切壁設置	3.000	箇所	227,238	681,714	歩A・単A B単 38号
合 計				681,714	
・ ・ 裏込材充填工	1.000	式		6,610,000	
000039 裏込材充填工 (エアミルク) 1.0N/mm2以上	345.000	m3	19,158	6,609,510	歩A・単A B単 39号
合 計				6,609,510	
・ ・ 端部処理工	1.000	式		471,000	
000040 チッピング処理 高圧ウォータージェット洗浄	5.800	m ²	1,621	9,402	歩A・単A B単 40号
000041 水道代 (高圧洗浄用)	0.600	m3	316	190	歩A・単A B単 41号
000042 ブライマー塗布 HSブライマー	8.300	m ²	2,147	17,820	歩A・単A B単 42号
000043 表面被覆工	6.000	m ²	73,849	443,094	歩A・単A B単 43号
合 計				470,506	
・ 石橋排水工	1.000	式		4,522,000	
・ ・ 既設構造物撤去工	1.000	式		250,000	
000044 既設鋼管撤去	1.000	本	10,267	10,267	歩A・単A B単 44号
000045 バタフライ弁撤去	1.000	基	27,158	27,158	歩A・単A B単 45号
000046 コアドリリング φ150、t=400mm	19.000	本	10,894	206,986	歩A・単A B単 46号

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事				

工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				9,738,000	
・仮設工					
・立坑部頂版撤去工	1.000	式		9,738,000	
	1.000	式		2,101,000	
000065 コンクリート切断 頂版t=400	12.000	m	26,900	322,800	歩A・単A B単 65号
000066 ワイヤソーイング 頂版,t=400	11.500	m ²	94,700	1,089,050	歩A・単A B単 66号
000067 コアドリリング φ50,t=600mm,頂版	4.000	本	9,407	37,628	歩A・単A B単 67号
000068 コアドリリング φ150,t=400mm,頂版（縁切り）	4.000	本	10,894	43,576	歩A・単A B単 68号
000069 コアドリリング φ150,t=600mm,頂版（縁切り）	8.000	本	15,350	122,800	歩A・単A B単 69号
000070 あと施工アンカー 取付ボルト M16-120	28.000	本	1,839	51,492	歩A・単A B単 70号
000071 産業廃棄物処分費 コンクリート汚泥	0.800	m ³	13,800	11,040	歩A・単A B単 71号
000072 大割コンクリート吊上げ・積込 立坑部頂版	5.000	個	10,166	50,830	歩A・単A B単 72号
000073 産業廃棄物処分費 大割コンクリート（有筋）	9.000	m ³	23,483	211,347	歩A・単A B単 73号
000074 支保工	28.000	空m ³	5,737	160,636	歩A・単A B単 74号
合 計				2,101,199	
・立坑頂版復旧工	1.000	式		276,000	
000075 立坑頂版復旧工	1.000	箇所	275,752	275,752	歩A・単A B単 75号
合 計				275,752	
・工事用道路	1.000	式		266,000	
000076 敷鉄板設置・撤去	167.000	m ²	1,591	265,697	歩A・単A B単 76号
合 計				265,697	
・工事用進入路	1.000	式		679,000	
000077 敷鉄板設置・撤去	427.000	m ²	1,591	679,357	歩A・単A B単 77号
合 計				679,357	
・工事用進入路工（隅切り）	1.000	式		229,000	
000078 敷鉄板設置・撤去	149.000	m ²	1,286	191,614	歩A・単A B単 78号
000079 土木PPシート撤去	139.000	m ²	82	11,398	歩A・単A B単 79号
000080 産業廃棄物処分費 土木PPシート	0.050	m ³	26,500	1,325	歩A・単A B単 80号
000081 防草シート撤去	68.000	m ²	82	5,576	歩A・単A B単 81号
000082 産業廃棄物処分費 防草シート	0.030	m ³	26,500	795	歩A・単A B単 82号
000083 表土戻し	139.000	m ²	74	10,286	歩A・単A B単 83号
000084 耕地復旧	336.000	m ²	25	8,400	歩A・単A B単 84号
合 計				229,394	
・車廻し工	1.000	式		48,000	
000085 敷鉄板設置・撤去	37.000	m ²	1,286	47,582	歩A・単A B単 85号
合 計				47,582	
・車廻し工	1.000	式		824,000	
000086 敷鉄板設置・撤去	641.000	m ²	1,286	824,326	歩A・単A B単 86号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事					
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				824,326	
・ ・ 作業ヤード工	1.000	式		108,000	
000087 敷鉄板設置・撤去	84.000	m ²	1,286	108,024	歩A・単A B単 87号
合 計				108,024	
・ ・ 仮設ヤード工	1.000	式		286,000	
000088 土木PPシート 撤去	1,301.000	m ²	82	106,682	歩A・単A B単 88号
000089 産業廃棄物処分費 土木PPシート	0.480	m ³	26,500	12,720	歩A・単A B単 89号
000090 防草シート撤去	247.000	m ²	82	20,254	歩A・単A B単 90号
000091 産業廃棄物処分費 防草シート	0.100	m ³	26,500	2,650	歩A・単A B単 91号
000092 表土戻し	1,301.000	m ²	74	96,274	歩A・単A B単 92号
000093 耕地復旧	1,903.000	m ²	25	47,575	歩A・単A B単 93号
合 計				286,155	
・ ・ 資材スペース工	1.000	式		315,000	
000094 敷鉄板設置・撤去	245.000	m ²	1,286	315,070	歩A・単A B単 94号
合 計				315,070	
・ ・ 資材スペース進入路工	1.000	式		72,000	
000095 敷鉄板設置・撤去	56.000	m ²	1,286	72,016	歩A・単A B単 95号
合 計				72,016	
・ ・ 隅切り工	1.000	式		62,000	
000096 敷鉄板設置・撤去	37.000	m ²	1,286	47,582	歩A・単A B単 96号
000097 埋戻し	11.000	m ³	1,307	14,377	歩A・単A B単 97号
合 計				61,959	
・ ・ 隅切り工	1.000	式		203,000	
000098 敷鉄板設置・撤去	121.000	m ²	1,286	155,606	歩A・単A B単 98号
000099 埋戻し	36.000	m ³	1,307	47,052	歩A・単A B単 99号
合 計				202,658	
・ ・ 水替工	1.000	式		923,000	
000100 排水ポンプ工 工区内、φ50	1.000	式	344,744	344,744	歩A・単A B単 100号
000101 排水ポンプ工 松下排泥工、φ200	1.000	式	577,905	577,905	歩A・単A B単 101号
合 計				922,649	
・ ・ 換気設備工	1.000	式		22,000	
000102 換気設備工 120m ³ /min	40.000	日	544	21,760	歩A・単A B単 102号
合 計				21,760	
・ ・ 安全費	1.000	式		2,433,000	

工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

東海農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘					
	砂質土		m3	1,127		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 人力荒仕上げ					
	砂質土		m ²	308		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻					
	R1 (B=0.5m, 構造物周辺)、砂質土		m3	3,443		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻					
	R5 (B 4.0m)、砂質土		m3	1,307		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 残土運搬					
	砂質土、建設発生土受入地搬入		m3	2,332		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ガードレール撤去工					
	Gr-C-4E, 再利用		m	1,428		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 道路標識・カーブミラー・看板撤去工					
	再利用		基	20,200		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** コンクリート切断					
	ワイヤーソーイング、t=200mm		m ²	94,700		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 産業廃棄物処分費					
	コンクリート（有筋）		m3	6,180		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 産業廃棄物処分費					
	コンクリート汚泥		m3	13,800		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 鋼鋼板蓋撤去工					
			枚	398		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 空気弁撤去工					
			基	21,188		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 空気弁室埋戻工					
	流用土		m3	3,443		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 既設端部処理取壊し					
			m ²	7,742		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 人力小運搬（手車運搬）					
			m3	9,253		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 産業廃棄物処分費					
	コンクリート殻（無筋）		m3	4,408		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 鋼管（内径φ2,850）					
	STW400, L=7,000mm（管番号10～13,15～24）		本	5,200,000		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鋼管（内径φ2,850）					
	STW400, L=6,350mm（管番号25）		本	4,770,000		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 鋼管（内径φ2,850）					
	STW400, L=5,516mm（管番号14）		本	3,830,000		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 鋼管（内径φ2,850）					
	STW400, L=4,000mm, 片テーパ付き（管番号1）		本	3,000,000		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 鋼管（内径φ2,850）					
	STW400, L=7,000mm, 片テーパ付き（管番号9）		本	5,350,000		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 鋼管（内径φ2,850）					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	STW400, L=3,023mm, 両テーパー付き（管番号2） *** B単 - 23号 ***		本	2,380,000		歩A・単A
000023	鋼管（内径φ2,850）					
	STW400, L=4,000mm, 両テーパー付き（管番号3） *** B単 - 24号 ***		本	3,170,000		歩A・単A
000024	鋼管（内径φ2,850）					
	STW400, L=4,000mm, 両テーパー付き（管番号4～7） *** B単 - 25号 ***		本	3,170,000		歩A・単A
000025	鋼管（内径φ2,850）					
	STW400, L=4,000mm, 両テーパー付き（管番号8） *** B単 - 26号 ***		本	3,170,000		歩A・単A
000026	裏当て金					
	φ2,850用、FB-38×6t *** B単 - 27号 ***		セット	52,500		歩A・単A
000027	鋼管積卸し					
	*** B単 - 28号 ***		ton	750		歩A・単A
000028	鋼管吊込み工					
	*** B単 - 29号 ***		本	55,907		歩A・単A
000029	鋼管既設水路内運搬工					
	*** B単 - 30号 ***		本	200,313		歩A・単A
000030	鋼管据付工					
	*** B単 - 31号 ***		本	109,055		歩A・単A
000031	鋼管溶接工					
	*** B単 - 32号 ***		箇所	740,688		歩A・単A
000032	鋼管継手塗装					
	*** B単 - 33号 ***		箇所	21,664		歩A・単A
000033	裏込材プラント設置工					
	*** B単 - 34号 ***		式	691,291		歩A・単A
000034	裏込材プラント撤去工					
	*** B単 - 35号 ***		式	691,291		歩A・単A
000035	充填管設置工					
	*** B単 - 36号 ***		スパン	734,592		歩A・単A
000036	浮上防止対策工（L>6.0m）					
	*** B単 - 37号 ***		箇所	357,430		歩A・単A
000037	浮上防止対策工（L 6.0m）					
	*** B単 - 38号 ***		箇所	357,430		歩A・単A
000038	間仕切壁設置					
	*** B単 - 39号 ***		箇所	227,238		歩A・単A
000039	裏込材充填工（エアミルク）					
	1.0N/mm2以上 *** B単 - 40号 ***		m3	19,158		歩A・単A
000040	チップング処理					
	高圧ウォータージェット洗浄 *** B単 - 41号 ***		m ²	1,621		歩A・単A
000041	水道代（高圧洗浄用）					
	*** B単 - 42号 ***		m3	316		歩A・単A
000042	プライマー塗布					
	HSプライマー *** B単 - 43号 ***		m ²	2,147		歩A・単A
000043	表面被覆工					
			m ²	73,849		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事					
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 既設鋼管撤去					
			本	10,267		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** バタフライ弁撤去					
			基	27,158		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** コアドリリング					
	φ150、t=400mm		本	10,894		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 既設構造物取壊し					
	コンクリート（有筋）		m3	20,720		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 産業廃棄物処分費					
	コンクリート殻（有筋）		m3	6,180		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 鋼管（内径φ500）					
	一フランジ短管, STW400, 500A×1100L		本	668,000		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 鋼管（内径φ500）					
	二フランジ曲管, STW400, 500A×90°		本	1,280,000		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 鋼管積卸し					
			ton	750		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 鋼管吊込据付					
			本	20,534		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** バタフライ弁据付					
	φ500用		箇所	2,005,992		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** フランジ接合					
			箇所	34,000		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 管切断（本管）					
	φ2850, t=13mm		m	3,894		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 管切断					
	φ500, t=6mm		m	2,296		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 補強板溶接					
			箇所	98,002		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 鋼管継手塗装（溶接部）					
			箇所	6,515		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 既設水路頂版復旧工					
	無収縮モルタル充填		m3	299,023		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 排水路復旧					
	U240, 再利用		m	4,806		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 基礎砕石（排水路復旧）					
	RC-40		m3	2,100		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E, 再利用		m	2,457		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** ネットフェンス復旧					
			m	11,420		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 道路標識・カーブミラー・看板復旧					
	再利用		基	18,426		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** コンクリート切断					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事					
工事別工事名	明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	頂版t=400 *** B単 - 66号 ***		m	26,900		歩A・単A
000066	ワイヤーソーイング					
	頂版,t=400 *** B単 - 67号 ***		m ²	94,700		歩A・単A
000067	コアドリリング					
	φ50,t=600mm,頂版 *** B単 - 68号 ***		本	9,407		歩A・単A
000068	コアドリリング					
	φ150,t=400mm,頂版（縁切り） *** B単 - 69号 ***		本	10,894		歩A・単A
000069	コアドリリング					
	φ150,t=600mm,頂版（縁切り） *** B単 - 70号 ***		本	15,350		歩A・単A
000070	あと施工アンカー					
	取付ボルト M16-120 *** B単 - 71号 ***		本	1,839		歩A・単A
000071	産業廃棄物処分費					
	コンクリート汚泥 *** B単 - 72号 ***		m ³	13,800		歩A・単A
000072	大割コンクリート吊上げ・積込					
	立坑部頂版 *** B単 - 73号 ***		個	10,166		歩A・単A
000073	産業廃棄物処分費					
	大割コンクリート（有筋） *** B単 - 74号 ***		m ³	23,483		歩A・単A
000074	支保工					
	*** B単 - 75号 ***		空m ³	5,737		歩A・単A
000075	立坑頂版復旧工					
	*** B単 - 76号 ***		箇所	275,752		歩A・単A
000076	敷鉄板設置・撤去					
	*** B単 - 77号 ***		m ²	1,591		歩A・単A
000077	敷鉄板設置・撤去					
	*** B単 - 78号 ***		m ²	1,591		歩A・単A
000078	敷鉄板設置・撤去					
	*** B単 - 79号 ***		m ²	1,286		歩A・単A
000079	土木PPシート撤去					
	*** B単 - 80号 ***		m ²	82		歩A・単A
000080	産業廃棄物処分費					
	土木PPシート *** B単 - 81号 ***		m ³	26,500		歩A・単A
000081	防草シート撤去					
	*** B単 - 82号 ***		m ²	82		歩A・単A
000082	産業廃棄物処分費					
	防草シート *** B単 - 83号 ***		m ³	26,500		歩A・単A
000083	表土戻し					
	*** B単 - 84号 ***		m ²	74		歩A・単A
000084	耕地復旧					
	*** B単 - 85号 ***		m ²	25		歩A・単A
000085	敷鉄板設置・撤去					
	*** B単 - 86号 ***		m ²	1,286		歩A・単A
000086	敷鉄板設置・撤去					
	*** B単 - 87号 ***		m ²	1,286		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 87号 ***					
000087	敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,286		歩A・単A
	*** B単 - 88号 ***					
000088	土木PPシート					
	撤去		m ²	82		歩A・単A
	*** B単 - 89号 ***					
000089	産業廃棄物処分費					
	土木PPシート		m3	26,500		歩A・単A
	*** B単 - 90号 ***					
000090	防草シート撤去					
			m ²	82		歩A・単A
	*** B単 - 91号 ***					
000091	産業廃棄物処分費					
	防草シート		m3	26,500		歩A・単A
	*** B単 - 92号 ***					
000092	表土戻し					
			m ²	74		歩A・単A
	*** B単 - 93号 ***					
000093	耕地復旧					
			m ²	25		歩A・単A
	*** B単 - 94号 ***					
000094	敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,286		歩A・単A
	*** B単 - 95号 ***					
000095	敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,286		歩A・単A
	*** B単 - 96号 ***					
000096	敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,286		歩A・単A
	*** B単 - 97号 ***					
000097	埋戻し					
			m3	1,307		歩A・単A
	*** B単 - 98号 ***					
000098	敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,286		歩A・単A
	*** B単 - 99号 ***					
000099	埋戻し					
			m3	1,307		歩A・単A
	*** B単 - 100号 ***					
000100	排水ポンプ工					
	工区内、φ50		式	344,744		歩A・単A
	*** B単 - 101号 ***					
000101	排水ポンプ工					
	松下排泥工、φ200		式	577,905		歩A・単A
	*** B単 - 102号 ***					
000102	換気設備工					
	120m3/min		日	544		歩A・単A
	*** B単 - 103号 ***					
000103	交通誘導警備員B					
			人	18,156		歩A・単A
	*** B単 - 104号 ***					
000104	受電設備					
	工区内、φ50		式	301,223		歩A・単A
	*** B単 - 105号 ***					
000105	配電設備					
	工区内、φ50		式	165,007		歩A・単A
	*** B単 - 106号 ***					
000106	受電設備					
	松下排泥工、φ200		式	275,622		歩A・単A
	*** B単 - 107号 ***					
000107	配電設備					
	松下排泥工、φ200		式	148,782		歩A・単A
	*** B単 - 108号 ***					
000108	防塵ネット撤去工					

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事						
工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	床掘 砂質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	291.9	292	S単 127号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	250.1	250	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	432.9	433	S単 128号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	151.7	152	S単 131号
	合 計				1,127	
	単 価				1,127	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	人力荒仕上げ 砂質土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	308	308	S単 2号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	埋戻 R1(B=0.5m,構造物周辺)、砂質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	250.1	275	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,100	m3	432.9	476	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	250.1	275	S単 126号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動バックホフ()	1,000	m3	2,417	2,417	S単 1号
	合 計				3,443	
	単 価				3,443	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	埋戻 R5(B 4.0m)、砂質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	250.1	275	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,100	m3	432.9	476	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	250.1	275	S単 126号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	281	281	S単 130号
	合 計				1,307	
	単 価				1,307	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	残土運搬 砂質土、建設発生土受入れ地搬入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブショベル,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	381.9	382	S単 125号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,798	1,798	S単 129号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	151.7	152	S単 131号
	合 計				2,332	
	単 価				2,332	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	ガードレール撤去工 Gr-C-4E,再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用、B・C-4E、受けない、無し	1.000	m	1,428	1,428	S単 80号
	合 計				1,428	
	単 価				1,428	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	道路標識・カーブミラー・看板撤去工 再利用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、5基以上、受 けない、無し	1.000	基	20,200	20,200	S単 78号
	合 計				20,200	
	単 価				20,200	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	コンクリート切断 ワイヤーソーイング、t=200mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーソーイング 低配筋（鉄筋比率0.4%未満）、	1.000	m ²	94,700	94,700	S単 19号
	合 計				94,700	
	単 価				94,700	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	産業廃棄物処分費 コンクリート（有筋）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、14.4km以下、	1.000	m3	3,430	3,430	S単 132号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋）	1.000	m3	2,750	2,750	S単 68号
	合 計				6,180	
	単 価				6,180	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	産業廃棄物処分費 コンクリート汚泥		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費 コンクリート汚泥	1.000	m3	13,800	13,800	S単 69号
	合 計				13,800	
	単 価				13,800	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	縞鋼板蓋撤去工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T10001	縞鋼板蓋撤去工	2.130	m ²	187	398	T単 1号
	合 計				398	
	単 価				398	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	空気弁撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T10002	空気弁撤去工	1.000	基	21,188	21,188	T単 2号
	合 計				21,188	
	単 価				21,188	
	*** B単 - 13号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事					
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5 - 1 工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000013	空気弁室埋戻工 流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	250.1	275	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク約 バ ッ ク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	432.9	476	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	250.1	275	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	1.000	m3	2,417	2,417	S単 1号
	合 計				3,443	
	単 価				3,443	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	既設端部処理取壊し		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3<t 6cm	1.000	m ²	7,742	7,742	S単 75号
	合 計				7,742	
	単 価				7,742	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	人力小運搬（手車運搬）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),80m未満	1.000	m3	9,253	9,253	S単 3号
	合 計				9,253	
	単 価				9,253	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	産業廃棄物処分費 コンクリート殻（無筋）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,768	2,768	S単 133号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,640	1,640	S単 70号
	合 計				4,408	
	単 価				4,408	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=7,000mm（管番号10～13,15～24）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=7,000mm,,	1.000	本	5,200,000	5,200,000	S単 20号
	合 計				5,200,000	
	単 価				5,200,000	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=6,350mm（管番号25）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=6,350mm,,	1.000	本	4,770,000	4,770,000	S単 21号
	合 計				4,770,000	
	単 価				4,770,000	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=5,516mm（管番号14）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=5,516mm,,	1.000	本	3,830,000	3,830,000	S単 22号
	合 計				3,830,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,830,000	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=4,000mm, 片テーパ付き (管番号1)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=4,000mm, 片テーパ付き,,	1.000	本	3,000,000	3,000,000	S単 23号
	合 計				3,000,000	
	単 価				3,000,000	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=7,000mm, 片テーパ付き (管番号9)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=7,000mm, 片テーパ付き,,	1.000	本	5,350,000	5,350,000	S単 24号
	合 計				5,350,000	
	単 価				5,350,000	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=3,023mm, 両テーパ付き (管番号2)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=3,023mm, 両テーパ付き,,	1.000	本	2,380,000	2,380,000	S単 25号
	合 計				2,380,000	
	単 価				2,380,000	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き (管番号3)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き (管番号3),,	1.000	本	3,170,000	3,170,000	S単 26号
	合 計				3,170,000	
	単 価				3,170,000	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き (管番号4~7)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き (管番号4~7),,	1.000	本	3,170,000	3,170,000	S単 27号
	合 計				3,170,000	
	単 価				3,170,000	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き (管番号8)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (内径φ2,850) STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き (管番号8),,	1.000	本	3,170,000	3,170,000	S単 28号
	合 計				3,170,000	
	単 価				3,170,000	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	裏当て金 φ2,850用、FB-38×6t		セット		1,000 セット	歩A 当たり算出
S02116	裏当て金 FB=38×6t,SS400,二つ割,,	1.000	セット	52,500	52,500	S単 29号
	合 計				52,500	
	単 価				52,500	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事				

工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 27号 ***					
000027	鋼管積卸し		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ、	1.000	ton	750	750	S単 30号
	合 計				750	
	単 価				750	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	鋼管吊込み工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T20001	鋼管吊込み工 φ2,850、ラフテレーンクレーン（50t吊り）	1.000	本	55,907	55,907	T単 7号
	合 計				55,907	
	単 価				55,907	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	鋼管既設水路内運搬工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T20002	鋼管既設水路内運搬工	1.000	本	200,313	200,313	T単 8号
	合 計				200,313	
	単 価				200,313	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	鋼管据付工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T20003	鋼管据付工 φ2,850	1.000	本	109,055	109,055	T単 9号
	合 計				109,055	
	単 価				109,055	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	鋼管溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T20004	鋼管溶接工 φ2,850	1.000	箇所	740,688	740,688	T単 10号
	合 計				740,688	
	単 価				740,688	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T20005	鋼管継手塗装 φ2,850	1.000	箇所	21,664	21,664	T単 11号
	合 計				21,664	
	単 価				21,664	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	裏込材プラント設置工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T30001	プラント設置	1.000	式	691,291	691,291	T単 12号
	合 計				691,291	
	単 価				691,291	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 34号 ***					
000034	裏込材プラント撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T30002	プラント撤去	1.000	式	691,291	691,291	T単 13号
	合 計				691,291	
	単 価				691,291	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	充填管設置工		スパン		1.000 スパン	歩A 当たり算出
T30003	充填管設置工	1.000	スパン	734,592	734,592	T単 14号
	合 計				734,592	
	単 価				734,592	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	浮上防止対策工（L＞6.0m）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T30004	浮上防止対策工 L＞6.0m	1.000	箇所	357,430	357,430	T単 15号
	合 計				357,430	
	単 価				357,430	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	浮上防止対策工（L 6.0m）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T30005	浮上防止対策工 L 6.0m	1.000	箇所	357,430	357,430	T単 16号
	合 計				357,430	
	単 価				357,430	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	間仕切壁設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T30006	間仕切壁設置	1.000	箇所	227,238	227,238	T単 17号
	合 計				227,238	
	単 価				227,238	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	裏込材充填工（エアミルク） 1.0N/mm2以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T30007	裏込材充填工 エアミルク	1.000	m3	19,158	19,158	T単 18号
	合 計				19,158	
	単 価				19,158	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	チップング処理 高圧ウォータージェット洗浄		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,621	1,621	S単 81号
	合 計				1,621	
	単 価				1,621	
	*** B単 - 41号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000041	水道代（高圧洗浄用）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	水道代	1.000	m3	316	316	S単 71号
	合 計				316	
	単 価				316	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	プライマー塗布 HSプライマー		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	2,147	2,147	S単 82号
	合 計				2,147	
	単 価				2,147	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	表面被覆工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14605	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,13,134.00kg	1.000	m ²	73,849	73,849	S単 83号
	合 計				73,849	
	単 価				73,849	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	既設鋼管撤去		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T50001	鋼管撤去工 φ500	1.000	本	10,267	10,267	T単 19号
	合 計				10,267	
	単 価				10,267	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	バタフライ弁撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T50002	バタフライ弁撤去工 φ500	1.000	基	27,158	27,158	T単 20号
	合 計				27,158	
	単 価				27,158	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	コアドリリング φ150、t=400mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T10004	コアドリリング φ150、t=400mm、頂版	1.000	本	10,894	10,894	T単 4号
	合 計				10,894	
	単 価				10,894	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	既設構造物取壊し コンクリート（有筋）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 74号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	産業廃棄物処分費 コンクリート殻（有筋）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	3,430	3,430	S 単 132号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻(有筋)	1.000	m3	2,750	2,750	S 単 68号
	合 計				6,180	
	単 価				6,180	
	*** B 単 - 49号 ***					
000049	鋼管（内径φ500） －フランジ短管, STW400, 500A×1100L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（内径φ500） －フランジ短管, STW400, 500A×1100L,,	1.000	本	668,000	668,000	S 単 50号
	合 計				668,000	
	単 価				668,000	
	*** B 単 - 50号 ***					
000050	鋼管（内径φ500） ニフランジ曲管, STW400, 500A×90°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（内径φ500） ニフランジ曲管, STW400, 500A×90°,,	1.000	本	1,280,000	1,280,000	S 単 51号
	合 計				1,280,000	
	単 価				1,280,000	
	*** B 単 - 51号 ***					
000051	鋼管積卸し		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S 単 30号
	合 計				750	
	単 価				750	
	*** B 単 - 52号 ***					
000052	鋼管吊込据付		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T50003	鋼管据付工 φ500	1.000	本	20,534	20,534	T 単 21号
	合 計				20,534	
	単 価				20,534	
	*** B 単 - 53号 ***					
000053	バタフライ弁据付 φ500用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ形), 鑄鉄製, 500mm, バックホ, なし	1.000	基	2,005,992	2,005,992	S 単 77号
	合 計				2,005,992	
	単 価				2,005,992	
	*** B 単 - 54号 ***					
000054	フランジ接合		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ステンレスボルト SUS304, M24,,	12.000	本	670	8,040	S 単 52号
S02116	ステンレスナット SUS304, M24,,	12.000	個	220	2,640	S 単 53号
S02116	ステンレスワッシャ SUS304, M24,,	24.000	枚	55	1,320	S 単 54号
S02116	フランジパッキン GF形1号, φ500,,	1.000	個	22,000	22,000	S 単 55号
	合 計				34,000	
	単 価				34,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 55号 ***					
000055	管切断（本管） φ2850、t=13mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	1.000	m	3,894	3,894	S単 4号
	合 計				3,894	
	単 価				3,894	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	管切断 φ500、t=6mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1.000	m	2,296	2,296	S単 5号
	合 計				2,296	
	単 価				2,296	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	補強板溶接		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	溶接部補強板 φ500用、SS400、PL-6t×70w、二つ割、	1.000	枚	63,900	63,900	S単 56号
T50005	補強板溶接工 φ500、t=6mm	1.000	箇所	34,102	34,102	T単 23号
	合 計				98,002	
	単 価				98,002	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	鋼管継手塗装（溶接部）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T50006	鋼管継手塗装 内面塗装、φ500	1.000	箇所	6,515	6,515	T単 24号
	合 計				6,515	
	単 価				6,515	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	既設水路頂版復旧工 無収縮モルタル充填		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T50004	無収縮モルタル充填 Uグラウト相当	1.000	m3	299,023	299,023	T単 22号
	合 計				299,023	
	単 価				299,023	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	排水路復旧 U240、再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用 撤去を行わない	1.000	m	4,806	4,806	S単 76号
	合 計				4,806	
	単 価				4,806	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	基礎砕石（排水路復旧） RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン 、RC-40 40～0mm、	1.000	m3	2,100	2,100	S単 58号
	合 計				2,100	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事				

工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,100	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	ガードレール復旧 Gr-C-4E、再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、50m以上100m未満、-、無し、直線部、直支柱、する	1.000	m	2,457	2,457	S単 79号
	合 計				2,457	
	単 価				2,457	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	ネットフェンス復旧		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T70001	ネットフェンス復旧工	1.000	m	11,420	11,420	T単 25号
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	道路標識・カーブミラー・看板復旧 再利用		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T70002	道路標識・カーブミラー・看板復旧工	1.000	基	18,426	18,426	T単 26号
	合 計				18,426	
	単 価				18,426	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	コンクリート切断 頂版t=400		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	床版カッター工法 t=40cm、	1.000	m	26,900	26,900	S単 60号
	合 計				26,900	
	単 価				26,900	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	ワイヤーソーイング 頂版、t=400		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーソーイング 低配筋（鉄筋比率0.4%未満）、	1.000	m ²	94,700	94,700	S単 19号
	合 計				94,700	
	単 価				94,700	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	コアドリリング φ50、t=600mm、頂版		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T10003	コアドリリング φ50、t=600mm、頂版	1.000	本	9,407	9,407	T単 3号
	合 計				9,407	
	単 価				9,407	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	コアドリリング φ150、t=400mm、頂版（縁切り）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T10004	コアドリリング φ150、t=400mm、頂版	1.000	本	10,894	10,894	T単 4号
	合 計				10,894	
	単 価				10,894	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事

工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 69号 ***					
000069	コアドリリング φ150、t=600mm、頂版（縁切り）		本		1,000	歩A 当たり算出
T10005	コアドリリング φ150、t=600mm、頂版	1.000	本	15,350	15,350	T単 5号
	合 計				15,350	
	単 価				15,350	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	あと施工アンカー 取付ボルト M16-120		本		1,000	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り、	1.000	本	1,475	1,475	S単 136号
S02116	あと施工アンカー M16-120、	1.000	本	364	364	S単 64号
	合 計				1,839	
	単 価				1,839	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	産業廃棄物処分費 コンクリート汚泥		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費 コンクリート汚泥	1.000	m3	13,800	13,800	S単 69号
	合 計				13,800	
	単 価				13,800	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	大割コンクリート吊上げ・積込 立坑部頂版		個		1,000	歩A 当たり算出
T10006	大割コンクリート吊上げ・積込	1.000	個	10,166	10,166	T単 6号
	合 計				10,166	
	単 価				10,166	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	産業廃棄物処分費 大割コンクリート（有筋）		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、49.4km以下、	1.000	m3	8,483	8,483	S単 134号
S02123	産業廃棄物処理費 大割コンクリート（有筋）	1.000	m3	15,000	15,000	S単 72号
	合 計				23,483	
	単 価				23,483	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	支保工		空m3		1,000	歩A 当たり算出
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）、40KN/㎡以下	1.000	空m3	5,737	5,737	S単 113号
	合 計				5,737	
	単 価				5,737	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	立坑頂版復旧工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T30007	裏込材充填工 エアミルク	6.000	m3	19,158	114,948	T単 18号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック鈎(クレン機能付)打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、-、なし、	3.400	m3	38,560	131,104	S単 135号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
工事別工事名	明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート各種					
S02116	溶接金網 D13×250×250, ,	0.180	ton	165,000	29,700	S単 65号
	合 計				275,752	
	単 価				275,752	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,121,1,なし	1.000	m ²	1,591	1,591	S単 114号
	合 計				1,591	
	単 価				1,591	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,121,1,なし	1.000	m ²	1,591	1,591	S単 114号
	合 計				1,591	
	単 価				1,591	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,なし	1.000	m ²	1,286	1,286	S単 115号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	土木PPシート撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	82	82	S単 116号
	合 計				82	
	単 価				82	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	産業廃棄物処分費 土木PPシート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費 廃プラスチック類	1.000	m ³	26,500	26,500	S単 73号
	合 計				26,500	
	単 価				26,500	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	防草シート撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	82	82	S単 116号
	合 計				82	
	単 価				82	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	産業廃棄物処分費 防草シート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
工事別工事名	明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費 廃プラスチック類	1.000	m3	26,500	26,500	S単 73号
	合 計				26,500	
	単 価				26,500	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	表土戻し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ²	74	74	S単 84号
	合 計				74	
	単 価				74	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	耕地復旧		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	25	25	S単 85号
	合 計				25	
	単 価				25	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	敷鉄板設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,なし	1.000	m ²	1,286	1,286	S単 115号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	敷鉄板設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,なし	1.000	m ²	1,286	1,286	S単 115号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	敷鉄板設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,なし	1.000	m ²	1,286	1,286	S単 115号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	土木PPシート 撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	82	82	S単 116号
	合 計				82	
	単 価				82	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	産業廃棄物処分費 土木PPシート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費 廃プラスチック類	1.000	m3	26,500	26,500	S単 73号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					

工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				26,500	
	単 価				26,500	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	防草シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	82	82	S単 116号
	合 計				82	
	単 価				82	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	産業廃棄物処分費 防草シート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費 廃プラスチック類	1.000	m ³	26,500	26,500	S単 73号
	合 計				26,500	
	単 価				26,500	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	表土戻し		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ³	74	74	S単 84号
	合 計				74	
	単 価				74	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	耕地復旧		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ³	25	25	S単 85号
	合 計				25	
	単 価				25	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,なし	1.000	m ²	1,286	1,286	S単 115号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,なし	1.000	m ²	1,286	1,286	S単 115号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,なし	1.000	m ²	1,286	1,286	S単 115号
	合 計				1,286	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5 - 1 工事

工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,286	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	250.1	275	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	432.9	476	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	250.1	275	S単 126号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	281	281	S単 130号
	合 計				1,307	
	単 価				1,307	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	敷鉄板設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,なし	1.000	m ²	1,286	1,286	S単 115号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	250.1	275	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	432.9	476	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	250.1	275	S単 126号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	281	281	S単 130号
	合 計				1,307	
	単 価				1,307	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	排水ポンプ工 工区内、φ50		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,396	18,396	S単 112号
T75001	排水ポンプ運転(工区内) 商用電源	61.000	日	5,100	311,100	T単 27号
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	0.400	m3	38,121	15,248	S単 110号
	合 計				344,744	
	単 価				344,744	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	排水ポンプ工 松下排泥工、φ200		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	101,434	101,434	S単 111号
T75002	排水ポンプ運転(松下排泥工) 商用電源	61.000	日	7,811	476,471	T単 28号
	合 計				577,905	
	単 価				577,905	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	換気設備工 120m3/min		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
工事別工事名	明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa, 運転1日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 電力, 交替制補正対象外	1.000	日	544	544	S単 95号
	合 計				544	
	単 価				544	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	18,156	18,156	S単 18号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	受電設備 工区内、φ50		式		1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 61日	1.000	箇所	198,927	198,927	S単 117号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	43,092	43,092	S単 118号
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 61日	41.000	m	1,444	59,204	S単 119号
	合 計				301,223	
	単 価				301,223	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	配電設備 工区内、φ50		式		1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 61日	1.000	箇所	49,715	49,715	S単 121号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	43,092	43,092	S単 118号
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 61日	50.000	m	1,444	72,200	S単 119号
	合 計				165,007	
	単 価				165,007	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	受電設備 松下排泥工、φ200		式		1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 61日	1.000	箇所	198,927	198,927	S単 117号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	43,092	43,092	S単 118号
S18112	低圧移動電線 三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 61日	23.000	m	1,461	33,603	S単 120号
	合 計				275,622	
	単 価				275,622	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	配電設備 松下排泥工、φ200		式		1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 61日	1.000	箇所	61,860	61,860	S単 122号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	43,092	43,092	S単 118号
S18112	低圧移動電線 三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 61日	30.000	m	1,461	43,830	S単 120号
	合 計				148,782	
	単 価				148,782	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
工事別工事名	明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 108号 ***					
000108	防塵ネット撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
T80001	防塵ネット撤去 h=3.0m	1,000	m	3,600	3,600	T単 29号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	産業廃棄物処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	防塵ネット 産業廃棄物運搬費・処理費 廃プラスチック類	1,000	m3	26,500	26,500	S単 73号
	合 計				26,500	
	単 価				26,500	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	敷鉄板輸送費 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	10,920	10,920	S単 123号
	合 計				10,920	
	単 価				10,920	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	仮設材輸送費 防塵ネットパイプ類		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	敷鉄板輸送費 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	5,710	5,710	S単 124号
	合 計				5,710	
	単 価				5,710	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	基本電気料金		月		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	5,200	kW/月	1,189	6,183	S単 66号
	合 計				6,183	
	単 価				6,183	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	基本電気料金 松下排泥工排水ポンプ(φ200)稼働		月		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	13,000	kW/月	1,189	15,457	S単 66号
	合 計				15,457	
	単 価				15,457	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	溶接部超音波探傷検査		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	超音波探傷検査	1,000	箇所	2,310	2,310	S単 67号
	合 計				2,310	
	単 価				2,310	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,417		歩A・単A
S01072	*** S単 - 2号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	308		歩A・単A
S02041	*** S単 - 3号 *** 人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),80m未満		m3	9,253		歩A・単A
S02104	*** S単 - 4号 *** ガス切断					
	ガス切断 13～17mm		m	3,894		歩A・単A
S02104	*** S単 - 5号 *** ガス切断					
	ガス切断 3～7mm		m	2,296		歩A・単A
S02111	*** S単 - 6号 *** 運転台車					
	運転台車 φ2850×7000L		日	104,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 7号 *** バッテリーフォークリフト					
	バッテリーフォークリフト 3t		日	17,200		歩A・単A
S02111	*** S単 - 8号 *** 起泡発泡装置					
	起泡発泡装置		台	10,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva		日	3,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 配管工					
	配管工		人	28,254		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	31,212		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 溶接工					
	溶接工		人	35,598		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 塗装工					
	塗装工		人	34,272		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** トンネル作業員					
	トンネル作業員		人	35,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ワイヤーソーイング					
	ワイヤーソーイング 低配筋(鉄筋比率0.4%未満),,		m ²	94,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 鋼管(内径φ2,850)					
	鋼管(内径φ2,850) STW400, L=7,000mm,,		本	5,200,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 鋼管(内径φ2,850)					
	鋼管(内径φ2,850) STW400, L=6,350mm,,		本	4,770,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 鋼管(内径φ2,850)					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5 - 1 工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5 - 1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=5,516mm,, *** S単 - 23号 ***		本	3,830,000		歩A・単A
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 片テーパー付き,, *** S単 - 24号 ***		本	3,000,000		歩A・単A
S02116	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=7,000mm, 片テーパー付き,, *** S単 - 25号 ***		本	5,350,000		歩A・単A
S02116	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=3,023mm, 両テーパー付き,, *** S単 - 26号 ***		本	2,380,000		歩A・単A
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパー付き（管番号3）,, *** S単 - 27号 ***		本	3,170,000		歩A・単A
S02116	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパー付き（管番号4～7）,, *** S単 - 28号 ***		本	3,170,000		歩A・単A
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパー付き（管番号8）,, *** S単 - 29号 ***		本	3,170,000		歩A・単A
S02116	裏当金 裏当金 FB=38×6t, SS400, 二つ割,, *** S単 - 30号 ***		セット	52,500		歩A・単A
S02116	積卸し費 積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,, *** S単 - 31号 ***		ton	750		歩A・単A
	簡易足場 簡易足場 立ち馬H=1.8m,, *** S単 - 32号 ***		台	2,500		歩A・単A
S02116	使用電力料金 使用電力料金 低圧用業持1年未満,, *** S単 - 33号 ***		kWh	20		歩A・単A
	電気溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,, *** S単 - 34号 ***		kg	460		歩A・単A
S02116	養生用ゴムライナー 養生用ゴムライナー *** S単 - 35号 ***		枚	700		歩A・単A
	液状エポキシ樹脂塗料 液状エポキシ樹脂塗料 上塗り、淡彩,, *** S単 - 36号 ***		kg	1,740		歩A・単A
S02116	液状エポキシ樹脂用シンナー 液状エポキシ樹脂用シンナー *** S単 - 37号 ***		kg	753		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,, *** S単 - 38号 ***		本	892		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,, *** S単 - 39号 ***		本	707		歩A・単A
	浮上防止金具（L>6.0m） 浮上防止金具（L>6.0m） ゴムキャンパー含む,, *** S単 - 40号 ***		セット	315,000		歩A・単A
S02116	内面足場 内面足場 立ち馬H=1.8m,, *** S単 - 41号 ***		台	2,500		歩A・単A
	浮上防止金具（L 6.0m） 浮上防止金具（L 6.0m） ゴムキャンパー含む,, *** S単 - 42号 ***		セット	315,000		歩A・単A
S02116	仕切り材 仕切り材 セメントレンガ,, *** S単 - 43号 ***		箇所	29,900		歩A・単A
	軽油 軽油 バトロ-給油,, L		L	133		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	高炉セメント					
	高炉セメント B種 2.5kg入,,		ton	25,400		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	起泡剤					
	起泡剤 ジオハート2（相当品）,,		kg	1,100		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット					
	ダイヤモンドビット 6インチ、外径160±1,,		個	37,300		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	チューブ					
	チューブ 6インチ、外径160±1,,		個	9,510		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	アダプター					
	アダプター 6インチ、外径160±1,,		個	9,160		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	消耗工具類					
	消耗工具類 コブドリ,,		セット	5,340		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	鋼管（内径φ500）					
	鋼管（内径φ500） 一フランジ短管, STW400, 500A×1100L,,		本	668,000		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	鋼管（内径φ500）					
	鋼管（内径φ500） 二フランジ曲管, STW400, 500A×90°, ,		本	1,280,000		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ステンレスボルト					
	ステンレスボルト SUS304, M24,,		本	670		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ステンレスナット					
	ステンレスナット SUS304, M24,,		個	220		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ステンレスワッシャ					
	ステンレスワッシャ SUS304, M24,,		枚	55		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	フランジパッキン					
	フランジパッキン GF形1号, φ500,,		個	22,000		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	溶接部補強板					
	溶接部補強板 φ500用, SS400, PL-6t×70w, 二つ割,,		枚	63,900		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		kg	155		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	再生クラッシャー					
	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,,		m3	2,100		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	ネットフェンス（アングル型）					
	ネットフェンス（アングル型） 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm、H=2.0m,,		m	8,900		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	床版カッター工法					
	床版カッター工法 t=40cm,,		m	26,900		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット					
	ダイヤモンドビット 2インチ 外径53±1,,		個	14,800		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	チューブ					
	チューブ 2インチ 外径53±1,,		個	2,710		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	アダプター					
	アダプター 2インチ 外径53±1,,		個	2,850		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー M16-120,,		本	364		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	溶接金網					

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名		矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事					
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接金綱 D13×250×250, , * * * S単 - 66号 * * *			ton	165,000		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満, , * * * S単 - 67号 * * *			kW/月	1,189		歩A・単A
S02116	超音波探傷検査 超音波探傷検査 * * * S単 - 68号 * * *			箇所	2,310		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋） * * * S単 - 69号 * * *			m3	2,750		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費 産業廃棄物運搬費・処理費 コンクリート汚泥 * * * S単 - 70号 * * *			m3	13,800		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋） * * * S単 - 71号 * * *			m3	1,640		歩A・単A
S02123	水道代 水道代 * * * S単 - 72号 * * *			m3	316		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 大割コンクリート（有筋） * * * S単 - 73号 * * *			m3	15,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費 産業廃棄物運搬費・処理費 廃プラスチック類 * * * S単 - 74号 * * *			m3	26,500		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する * * * S単 - 75号 * * *			m3	20,720		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,3<t 6cm * * * S単 - 76号 * * *			m ²	7,742		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用 撤去を行なわない * * * S単 - 77号 * * *			m	4,806		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 Hタライ弁(フランク形),鋳鉄製,500mm,H'ツク桙,なし * * * S単 - 78号 * * *			基	2,005,992		歩A・単A
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,5基以上,受 けない,無し * * * S単 - 79号 * * *			基	20,200		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する * * * S単 - 80号 * * *			m	2,457		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し * * * S単 - 81号 * * *			m	1,428		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa * * * S単 - 82号 * * *			m ²	1,621		歩A・単A
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,40.00kg * * * S単 - 83号 * * *			m ²	2,147		歩A・単A
S14605	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,13,134.00kg * * * S単 - 84号 * * *			m ²	73,849		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし * * * S単 - 85号 * * *			m ²	74		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 * * * S単 - 85号 * * *			m ²	25		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事						
工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16001	*** S単 - 86号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	13,800		歩A・単A
S16001	*** S単 - 87号 *** 散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	15,600		歩A・単A
S16002	*** S単 - 88号 *** 電気溶接機[半自動アーク溶接機]					
	電気溶接機[半自動アーク溶接機] 定格電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	570		歩A・単A
S16002	*** S単 - 89号 *** グレートポンプ[二筒複動ピストン式]					
	グレートポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	7,172		歩A・単A
S16002	*** S単 - 90号 *** グレートミキ[並列2槽式]					
	グレートミキ[並列2槽式] 攪拌容量300L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	3,472		歩A・単A
S16002	*** S単 - 91号 *** 工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	472		歩A・単A
S16002	*** S単 - 92号 *** グレート流量・圧力測定装置[記録式]					
	グレート流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～1000L/min 圧力0～3.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	13,938		歩A・単A
S16002	*** S単 - 93号 *** 空気圧縮機[可搬式・スクロール・エンジン掛・排対型(3次)]					
	空気圧縮機[可搬式・スクロール・エンジン掛・排対型(3次)] 吐出量2.5～2.8m3/min 吐出圧1.03MPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	6,599		歩A・単A
S16002	*** S単 - 94号 *** コア採取器(コアローリングマシン)					
	コア採取器(コアローリングマシン) 穿孔径5～15cm 穿孔深50cm,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	2,051		歩A・単A
S16002	*** S単 - 95号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型]					
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力,交替制補正対象外		日	544		歩A・単A
S16003	*** S単 - 96号 *** フェンブロック[電動式]					
	フェンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外		供用日	780		歩A・単A
S16003	*** S単 - 97号 *** フェンバルーネスト[レバーブロック][鋼橋用]					
	フェンバルーネスト[レバーブロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m,交替制補正対象外		供用日	181		歩A・単A
S16003	*** S単 - 98号 *** ジャーナルジャッキ[ネジ式]					
	ジャーナルジャッキ[ネジ式] 耐力245kN(25t) ストローク250mm 爪付,交替制補正対象外		供用日	705		歩A・単A
S16003	*** S単 - 99号 *** 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外		供用日	514		歩A・単A
S16004	*** S単 - 100号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(クロー型),バック容量0.8m3,吊能力2.9t,なし		日	67,833		歩A・単A
S16004	*** S単 - 101号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,なし		日	116,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 102号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),125KVA,あり		日	18,344		歩A・単A
S16004	*** S単 - 103号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 104号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
S16004	*** S単 - 105号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事				
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2011）] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,吊能力2.9t,なし *** S単 - 106号 ***		日	54,212		歩A・単A
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｲｴﾞﾙ ｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA,なし *** S単 - 107号 ***		日	2,776		歩A・単A
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型・～低騒・排対型（～2014）] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型・～低騒・排対型（～2014）] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型),最大吊上能力4.9t吊,なし *** S単 - 108号 ***		日	48,000		歩A・単A
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中ﾓｰﾀﾞﾞﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ),φ50,全揚程10m,あり *** S単 - 109号 ***		日	408		歩A・単A
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中ﾓｰﾀﾞﾞﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ),φ200,全揚程10m,あり *** S単 - 110号 ***		日	3,783		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去 *** S単 - 111号 ***		m3	38,121		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単 - 112号 ***		箇所	101,434		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし *** S単 - 113号 ***		箇所	18,396		歩A・単A
S18033	支保工（小規模） 支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下 *** S単 - 114号 ***		空m3	5,737		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,121,1,なし *** S単 - 115号 ***		㎡	1,591		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,なし *** S単 - 116号 ***		㎡	1,286		歩A・単A
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 117号 ***		㎡	82		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,61日 *** S単 - 118号 ***		箇所	198,927		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,Ⅳ線,5.5mm2,0.75m *** S単 - 119号 ***		極	43,092		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,61日 *** S単 - 120号 ***		m	1,444		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,61日 *** S単 - 121号 ***		m	1,461		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,61日 *** S単 - 122号 ***		箇所	49,715		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,61日 *** S単 - 123号 ***		箇所	61,860		歩A・単A
S19003	敷鉄板輸送費 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 124号 ***		ton	10,920		歩A・単A
S19003	敷鉄板輸送費 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 125号 ***		ton	5,710		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単 - 126号 ***		m3	381.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	250.1		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事						
工事別工事名:明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** S単 - 127号 ***						
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	291.9		歩A・単A
*** S単 - 128号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホフ,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	432.9		歩A・単A
*** S単 - 129号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホフ,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,798		歩A・単A
*** S単 - 130号 ***						
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	281		歩A・単A
*** S単 - 131号 ***						
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	151.7		歩A・単A
*** S単 - 132号 ***						
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3	3,430		歩A・単A
*** S単 - 133号 ***						
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3	2,768		歩A・単A
*** S単 - 134号 ***						
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,49.4km以下,		m3	8,483		歩A・単A
*** S単 - 135号 ***						
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	38,560		歩A・単A
	コンクリート各種					
*** S単 - 136号 ***						
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置					
	SP コンクリートアンカーボルト設置					
	有り,		本	1,475		歩A・単A
*** T単 - 1号 ***						
T10001	鋼鋼板蓋撤去工					
			m	187		歩A・単A
*** T単 - 2号 ***						
T10002	空気弁撤去工					
			基	21,188		歩A・単A
*** T単 - 3号 ***						
T10003	コアドリリング					
	φ50、t=600mm、頂版		本	9,407		歩A・単A
*** T単 - 4号 ***						
T10004	コアドリリング					
	φ150、t=400mm、頂版		本	10,894		歩A・単A
*** T単 - 5号 ***						
T10005	コアドリリング					
	φ150、t=600mm、頂版		本	15,350		歩A・単A
*** T単 - 6号 ***						
T10006	大割コンクリート吊上げ・積込					
			個	10,166		歩A・単A
*** T単 - 7号 ***						
T20001	鋼管吊込み工					
	φ2,850、ラフテレーンクレーン(50t吊り)		本	55,907		歩A・単A
*** T単 - 8号 ***						
T20002	鋼管既設水路内運搬工					
			本	200,313		歩A・単A
*** T単 - 9号 ***						
T20003	鋼管据付工					
	φ2,850		本	109,055		歩A・単A
*** T単 - 10号 ***						
T20004	鋼管溶接工					
	φ2,850		箇所	740,688		歩A・単A
*** T単 - 11号 ***						
T20005	鋼管継手塗装					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ2,850 *** T単 - 12号 ***		箇所	21,664		歩A・単A
T30001	プラント設置					
	*** T単 - 13号 ***		式	691,291		歩A・単A
T30002	プラント撤去					
	*** T単 - 14号 ***		式	691,291		歩A・単A
T30003	充填管設置工					
	*** T単 - 15号 ***		スパン	734,592		歩A・単A
T30004	浮上防止対策工					
	L>6.0m *** T単 - 16号 ***		箇所	357,430		歩A・単A
T30005	浮上防止対策工					
	L 6.0m *** T単 - 17号 ***		箇所	357,430		歩A・単A
T30006	間仕切壁設置					
	*** T単 - 18号 ***		箇所	227,238		歩A・単A
T30007	裏込材充填工					
	エアミルク *** T単 - 19号 ***		m3	19,158		歩A・単A
T50001	鋼管撤去工					
	φ500 *** T単 - 20号 ***		本	10,267		歩A・単A
T50002	バタフライ弁撤去工					
	φ500 *** T単 - 21号 ***		基	27,158		歩A・単A
T50003	鋼管据付工					
	φ500 *** T単 - 22号 ***		本	20,534		歩A・単A
T50004	無収縮モルタル充填					
	Uグラウト相当 *** T単 - 23号 ***		m3	299,023		歩A・単A
T50005	補強板溶接工					
	φ500、t=6mm *** T単 - 24号 ***		箇所	34,102		歩A・単A
T50006	鋼管継手塗装					
	内面塗装、φ500 *** T単 - 25号 ***		箇所	6,515		歩A・単A
T70001	ネットフェンス復旧工					
	*** T単 - 26号 ***		m	11,420		歩A・単A
T70002	道路標識・カーブミラー・看板復旧工					
	*** T単 - 27号 ***		基	18,426		歩A・単A
T75001	排水ポンプ運転（工区内）					
	商用電源 *** T単 - 28号 ***		日	5,100		歩A・単A
T75002	排水ポンプ運転（松下排泥工）					
	商用電源 *** T単 - 29号 ***		日	7,811		歩A・単A
T80001	防塵ネット撤去					
	h=3.0m		m	3,600		歩A・単A
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	充填材					
	（ロス10%を含む。）		m3	11,703		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事					
工事別工事名	明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,396	6,079	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
Y00004	諸雑費 10%				608	
		0.100		6,079		
	合 計				24,166	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,417	
	*** S単 - 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,704	3,084	
	合 計				3,084	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		308	
	*** S単 - 3号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),80m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分	土砂、砕石等 (m3)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	80m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.360	人	25,704	9,253	
	合 計				9,253	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,253	
Y00001	単位					
	*** S単 - 4号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	527	13,676	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,210	26,122	
Y00004	雑品 5%				1,990	
		0.050		39,798		
R01011	溶接工					
		5.670	人	35,598	201,841	
R01003	普通作業員					
		5.670	人	25,704	145,742	
	合 計				389,371	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,894	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000	歩A 当たり算出
	ガス切断 3～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	3～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	14.580	m3	527	7,684	
P34024	アセチレンガス ポンベ	5.130	kg	2,210	11,337	
Y00004	雑品 5%	0.050		19,021	951	
R01011	溶接工	3.420	人	35,598	121,745	
R01003	普通作業員	3.420	人	25,704	87,908	
	合 計				229,625	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,296	
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	運転台車		日		1,000	歩A 当たり算出
	運転台車 φ2850×7000L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96101 φ2850×7000L 104,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96101	運転台車 φ2850×7000L	1.000	日	104,000	104,000	
	合 計				104,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				104,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	バッテリーフォークリフト		日		1,000	歩A 当たり算出
	バッテリーフォークリフト 3t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96102 3t 17,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96102	バッテリーフォークリフト 3t	1.000	日	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,200	
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	起泡発泡装置		台		1,000	歩A 当たり算出
	起泡発泡装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96103 10,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96103	起泡発泡装置	1.000	台	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F02057		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量45kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02057	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量45kva	1.000	日	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R02006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	28,254	28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1.000 人
	単 価				28,254	
	*** S 単 - 14号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人		31,212	算出数量 1.000 人
	合 計				31,212	
	単 価				31,212	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人		35,598	算出数量 1.000 人
	合 計				35,598	
	単 価				35,598	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02115	塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02003	塗装工	1.000	人		34,272	算出数量 1.000 人
	合 計				34,272	
	単 価				34,272	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01063 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01063	トンネル作業員	1.000	人		35,700	算出数量 1.000 人
	合 計				35,700	
	単 価				35,700	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人		18,156	算出数量 1.000 人
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	ワイヤーソーイング		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング 低配筋（鉄筋比率0.4%未満）..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96201	ワイヤーソーイング 低配筋（鉄筋比率0.4%未満）	1.000	m ²	94,700	94,700	
	合 計				94,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,700	
	*** S 単 - 20号 ***					
S02116	鋼管（内径φ2,850）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=7,000mm..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96301		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96301	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=7,000mm	1.000	本	5,200,000	5,200,000	
	合 計				5,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,200,000	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	鋼管（内径φ2,850）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=6,350mm..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96302	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=6,350mm	1.000	本	4,770,000	4,770,000	
	合 計				4,770,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,770,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	鋼管（内径φ2,850）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=5,516mm..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96303		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96303	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=5,516mm	1.000	本	3,830,000	3,830,000	
	合 計				3,830,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,830,000	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	鋼管（内径φ2,850）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 片テーパ付き..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96304		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96304	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 片テーパ付き	1.000	本	3,000,000	3,000,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	鋼管（内径φ2,850）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=7,000mm, 片テーパ付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96305		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96305	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=7,000mm, 片テーパ付き	1.000	本	5,350,000	5,350,000	
	合 計				5,350,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,350,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	鋼管（内径φ2,850）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=3,023mm, 両テーパ付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96306		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96306	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=3,023mm, 両テーパ付き	1.000	本	2,380,000	2,380,000	
	合 計				2,380,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,380,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	鋼管（内径φ2,850）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き（管番号3）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96307		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96307	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き（管番号3）	1.000	本	3,170,000	3,170,000	
	合 計				3,170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,170,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	鋼管（内径φ2,850）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き（管番号4～7）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96308		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96308	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き（管番号4～7）	1.000	本	3,170,000	3,170,000	
	合 計				3,170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,170,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	鋼管（内径φ2,850）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーパ付き（管番号8）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96309				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96309	鋼管（内径φ2,850） STW400, L=4,000mm, 両テーバー付き（管番号8）	1.000	本	3,170,000	3,170,000	
	合 計				3,170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,170,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	裏当金		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	裏当金 FB=38×6t, SS400, 二つ割,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96310		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96310	裏当金 FB=38×6t, SS400, 二つ割	1.000	セット	52,500	52,500	
	合 計				52,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,500	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P46403		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	簡易足場		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易足場 立ち馬H-1.8m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96311		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96311	簡易足場 立ち馬H-1.8m	1.000	台	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P31001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	20.01	20	
	合 計				20	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	1.000	kg	460	460	
	合 計				460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	養生用ゴムライナー		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	養生用ゴムライナー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96312	養生用ゴムライナー	1.000	枚	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	液状エポキシ樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	液状エポキシ樹脂塗料 上塗り、淡彩,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96313	液状エポキシ樹脂塗料 上塗り、淡彩	1.000	kg	1,740	1,740	
	合 計				1,740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,740	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	液状エポキシ樹脂用シンナー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96314	液状エポキシ樹脂用シンナー	1.000	kg	753	753	
	合 計				753	算出数量 1.000 各単位
	単 価				753	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	892	892	
	合 計				892	算出数量 1.000 各単位
	単 価				892	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事					
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	1.000	本		707	
	合 計				707	算出数量 1.000 各単位
	単 価				707	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	浮上防止金具（L>6.0m）		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浮上防止金具（L>6.0m） ゴムキャンパー含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96401	浮上防止金具（L>6.0m） ゴムキャンパー含む	1.000	セット		315,000	
	合 計				315,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				315,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	内面足場		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内面足場 立ち馬H=1.8m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96403	内面足場 立ち馬H=1.8m	1.000	台		2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	浮上防止金具（L 6.0m）		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浮上防止金具（L 6.0m） ゴムキャンパー含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96402	浮上防止金具（L 6.0m） ゴムキャンパー含む	1.000	セット		315,000	
	合 計				315,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				315,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	仕切り材		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切り材 セメントレンガ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96404	仕切り材 セメントレンガ	1.000	箇所		29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事					
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				29,900	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-ル給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バト-ル給油	1,000	L	133	133	
	合 計				133	算出数量 1,000 各単位
	単 価				133	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 25kg入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P32006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32006	高炉セメント B種 25kg入	1,000	ton	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,400	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	起泡剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	起泡剤 ジオハート2（相当品）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96405	起泡剤 ジオハート2（相当品）	1,000	kg	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット 6インチ、外径160±1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96211	ダイヤモンドビット 6インチ、外径160±1	1,000	個	37,300	37,300	
	合 計				37,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				37,300	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	チューブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ 6インチ、外径160±1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96212	チューブ 6インチ、外径160±1	1.000	個	9,510	9,510	
	合 計				9,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,510	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	アダプター アダプター 6インチ、外径160±1,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96213		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96213	アダプター 6インチ、外径160±1	1.000	個	9,160	9,160	
	合 計				9,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,160	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	消耗工具類 消耗工具類 コブ リング		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96214		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96214	消耗工具類 コブ リング	1.000	セット	5,340	5,340	
	合 計				5,340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,340	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	鋼管（内径φ500） 鋼管（内径φ500） 一フランジ短管，STW400，500A×1100L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96601		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96601	鋼管（内径φ500） 一フランジ短管，STW400，500A×1100L	1.000	本	668,000	668,000	
	合 計				668,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				668,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	鋼管（内径φ500） 鋼管（内径φ500） 二フランジ曲管，STW400，500A×90°,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96602		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96602	鋼管（内径φ500） 二フランジ曲管，STW400，500A×90°	1.000	本	1,280,000	1,280,000	
	合 計				1,280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ステンレスボルト ステンレスボルト SUS304，M24,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96604		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96604	ステンレスボルト SUS304, M24	1.000	本	670	670	
	合 計				670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				670	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ステンレスナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスナット SUS304, M24, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96605	ステンレスナット SUS304, M24	1.000	個	220	220	
	合 計				220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ステンレスワッシャ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスワッシャ SUS304, M24, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96606	ステンレスワッシャ SUS304, M24	1.000	枚	55	55	
	合 計				55	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	フランジバックキ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジバックキ GF形1号, φ500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96607		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96607	フランジバックキ GF形1号, φ500	1.000	個	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	溶接部補強板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接部補強板 φ500用, SS400, PL-6t×70w, 二つ割, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96603	溶接部補強板 φ500用, SS400, PL-6t×70w, 二つ割	1.000	枚	63,900	63,900	
	合 計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,900	
	*** S単 - 57号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	無収縮モルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P32204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P32204	無収縮モルタル	1,000	kg	155	155	
	合 計				155	算出数量 1,000 各単位
	単 価				155	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1,000	m3	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	ネットフェンス（アングル型）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス（アングル型） 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm、H=2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96702		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96702	ネットフェンス（アングル型） 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm、H=2.0m	1,000	m	8,900	8,900	
	合 計				8,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,900	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	床版カッター工法		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	床版カッター工法 t=40cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96207		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96207	床版カッター工法 t=40cm	1,000	m	26,900	26,900	
	合 計				26,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,900	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット 2インチ 外径53±1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96208		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96208	ダイヤモンドビット 2インチ 外径53±1	1,000	個	14,800	14,800	
	合 計				14,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,800	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	チューブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ 2インチ 外径53±1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96209	チューブ 2インチ 外径53±1	1,000	個		2,710	
	合 計				2,710	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,710	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	アダプター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター 2インチ 外径53±1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96210	アダプター 2インチ 外径53±1	1,000	個		2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー M16-120,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96215	あと施工アンカー M16-120	1,000	本		364	
	合 計				364	算出数量 1,000 各単位
	単 価				364	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	溶接金網		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 D13×250×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96801	溶接金網 D13×250×250	1,000	ton		165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P31005	基本電力料 低圧用業持 1年未満	1,000	kW/月		1,189	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事					
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,189	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,189	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	超音波探傷検査		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波探傷検査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96901		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96901	超音波探傷検査	1.000	箇所	2,310	2,310	
	合 計				2,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,310	
	*** S単 - 68号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート殻（有筋）			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート殻（有筋）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96205	産業廃棄物処理費	1.000	m3	2,750	2,750	
	コンクリート殻（有筋）					
	合 計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,750	
	*** S単 - 69号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費・処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート汚泥			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート汚泥		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96203	産業廃棄物運搬費・処理費	1.000	m3	13,800	13,800	
	コンクリート汚泥					
	合 計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,800	
	*** S単 - 70号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート殻（無筋）			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96206		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96206	産業廃棄物処理費	1.000	m3	1,640	1,640	
	コンクリート殻（無筋）					
	合 計				1,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,640	
	*** S単 - 71号 ***					
S02123	水道代		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道代			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96406		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96406	水道代	1.000	m3	316	316	
	合 計				316	算出数量 1.000 各単位
	単 価				316	
	*** S単 - 72号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 大割コンクリート（有筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96216 大割コンクリート（有筋）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96216	産業廃棄物処理費 大割コンクリート（有筋）	1.000	m3	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費・処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費・処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96701 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96701	産業廃棄物運搬費・処理費 廃プラスチック類	1.000	m3	26,500	26,500	
	合 計				26,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,500	
	*** S単 - 74号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,720	
	*** S単 - 75号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 3<t 6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,704	20,563	
R02007	はつり工	1.300	人	31,416	40,841	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		61,404	9,825	
	合 計				71,229	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,742	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 76号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行わない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1,000	m	4,806	4,806	
	合 計				4,806	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,806	
	*** S 単 - 77号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)、鑄鉄製、500mm、ﾊﾞｯｸﾙ、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分 3)材質区分 4)口径区分(mm) 5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1,960,000円 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形) 鑄鉄製 500mm ﾊﾞｯｸﾙ なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09401	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (鑄鉄製)	1,000	個	1,960,000	1,960,000	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	31,926	3,512	
R01002	特殊作業員	0.430	人	30,396	13,070	
R01003	普通作業員	0.540	人	25,704	13,880	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.440	日	10,900	4,796	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15,000	L	133	1,995	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	31,212	8,739	
	合 計				2,005,992	算出数量 1,000 基
	単 価		基		2,005,992	
	*** S 単 - 78号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、 5基以上、受けなし、無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6 5基以上 受けなし 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1,000	基	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		20,200	
	*** S 単 - 79号 ***					
S08711	【ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、50m以上100m未満、-、無し、直線部、直支柱、する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 50m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 する		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m	9,670	10,637	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	8,180	8,180	
	合 計				2,457	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,457	
	*** S単 - 80号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用、B・C-4E、受けない、無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,428	1,428	
	合 計				1,428	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,428	
	*** S単 - 81号 ***					
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工、14.7Mpa		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	31,926	22,667	
R01002	特殊作業員	1.420	人	30,396	43,162	
R01003	普通作業員	2.130	人	25,704	54,750	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L	137	3,151	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		120,579	32,556	
	合 計				162,080	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,621	
	*** S単 - 82号 ***					
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布、40.00kg		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量(kg/100m ²)	プライマー塗布 2,000円 40.00kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	31,926	40,546	
R01002	特殊作業員	1.270	人	30,396	38,603	
R01003	普通作業員	1.270	人	25,704	32,644	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	46.400	kg	2,000	92,800	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 9%	0.090		111,793	10,061	
	合 計				214,654	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,147	
	*** S単 - 83号 ***					
S14605	表面被覆工（左官）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,13,134.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表面被覆工（左官）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材単価(円/kg)	490円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量 (kg/100m ²)	13,134.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.540	人	31,926	49,166	
R01002	特殊作業員	1.540	人	30,396	46,810	
R01003	普通作業員	4.620	人	25,704	118,752	
R02005	左官	6.150	人	31,722	195,090	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	14,184.720	kg	490	6,950,513	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		409,818	24,589	
	合 計				7,384,920	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		73,849	
	*** S単 - 84号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m ³	1.370	日	15,100	20,687	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	133	10,374	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				62,273	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		74	
	*** S単 - 85号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイム型・排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	133	106	
R01022	運転手(一般)	0.050	人	27,744	1,387	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,154	302	
	合 計				2,456	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S単 - 86号 ***					
S16001	トラクタ[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M03104 M03104		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		1.000 日	13,800	13,800	
	合 計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,800	
Y00001	単位					
	*** S単 - 87号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M17402 M17402		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L		1.000 日	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		15,600	
Y00001	単位					
	*** S単 - 88号 ***					
S16002	電気溶接機[半自動アーク溶接機] 電気溶接機[半自動アーク溶接機] 定格電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M27443 M27443		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.45		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M27443	電気溶接機[半自動アーク溶接機] 定格電流300A		1.450 供用日	393	570	
	合 計				570	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		570	
Y00001	単位					
	*** S単 - 89号 ***					
S16002	グ ラウト ン [二筒複動ピストン式] グ ラウト ン [二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M10102 運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替作業補正区分	交替制補正対象外				
M10102	ゲラトンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量200L/min	1.630	供用日	4,400	7,172	
	合 計				7,172	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,172	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 90号 ***					
S16002	ゲラトンプ〔並列2槽式〕		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ゲラトンプ〔並列2槽式〕 、攪拌容量300L×2槽、運転 1 日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M10182 運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替作業補正区分	交替制補正対象外				
M10182	ゲラトンプ〔並列2槽式〕 攪拌容量300L×2槽	1.630	供用日	2,130	3,472	
	合 計				3,472	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,472	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 91号 ***					
S16002	工事用水中モータンプ〔普通型(潜水モンプ)〕		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	工事用水中モータンプ〔普通型(潜水モンプ)〕 、口径50mm 全揚程20m、運転 1 日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M19195 運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事用水中モータンプ〔普通型(潜水モンプ)〕 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	337	472	
	合 計				472	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		472	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 92号 ***					
S16002	ゲラト流量・圧力測定装置〔記録式〕		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ゲラト流量・圧力測定装置〔記録式〕 、流量0～1000L/min 圧力0～3.9Mpa、運転 1 日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M23084 運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.38				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23084	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～1000L/min 圧力0～3.9MPa	1.380	供用日	10,100	13,938	
	合 計				13,938	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,938	
Y00001	単位					
	*** S単 - 93号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・インジ・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・インジ・排対型(3次)] 吐出量2.5～2.8m3/min 吐出圧1.03MPa,運転1日当たり算出,機械 損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M96104 運転1日当たり算出 6.0 1.56 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M96104	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・インジ・排対型(3次)] 吐出量2.5～2.8m3/min 吐出圧1.03MPa	1.560	供用日	4,230	6,599	
	合 計				6,599	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,599	
Y00001	単位					
	*** S単 - 94号 ***					
S16002	コア採取器(コア・リングマシン)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コア採取器(コア・リングマシン) 、穿孔径5～15cm 穿孔深50cm,運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M23024 運転1日当たり算出 7.0 1.29 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M23024	コア採取器(コア・リングマシン) 穿孔径5～15cm 穿孔深50cm	1.290	供用日	1,590	2,051	
	合 計				2,051	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,051	
Y00001	単位					
	*** S単 - 95号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,運転1日当たり算 出,機械損料+燃料,電力,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M18182 運転1日当たり算出 8.0 1.46 機械損料+燃料 電力 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M18182	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa	1.460	供用日	208	304	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	12.000	kWh	20.01	240	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				544	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		544	
Y00001	単位					
	*** S単 - 96号 ***					
S16003	チェーンロック[電動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M22204 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M22204	チェーンロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m	1.000	供用日	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		780	
	*** S単 - 97号 ***					
S16003	チェーンバースト[レール式] [鋼橋用]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンバースト[レール式] [鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M26502 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M26502	チェーンバースト[レール式] [鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m	1.000	供用日	181	181	
	合 計				181	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		181	
	*** S単 - 98号 ***					
S16003	ジャッキ[おし式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ジャッキ[おし式] 耐力245kN(25t) ストローク250mm 爪付, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M24321 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M24321	ジャッキ[おし式] 耐力245kN(25t) ストローク250mm 爪付	1.000	供用日	705	705	
	合 計				705	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		705	
	*** S単 - 99号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽] 容量3m3, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M27941 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M27941	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	514	514	
	合 計				514	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		514	
	*** S単 - 100号 ***					
S16004	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ(クロー型), バック容量0.8m3, 吊能力2.9t, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ﾊﾞｯｸ容量0.8m3、吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2014))	1.500	日	16,700	25,050	
P34029	軽油	87.000	L	133	11,571	
R01021	ﾊﾞｯｸ給油					
	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				67,833	算出数量 1.000 日
	単 価		日		67,833	
	*** S単 - 101号 ***					
S16004	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力50t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))	1.000	日	116,000	116,000	
	最大吊上能力50t吊					
	合 計				116,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		116,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動),125KVA,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	125KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02061	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	1.180	日	4,500	5,310	
	定格容量125kva					
P34029	軽油	98.000	L	133	13,034	
	ﾊﾞｯｸ給油					
	合 計				18,344	算出数量 1.000 日
	単 価		日		18,344	
	*** S単 - 103号 ***					
S16004	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))	1.000	日	66,000	66,000	
	最大吊上能力25t吊					
	合 計				66,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,000	
	*** S単 - 104号 ***					
S16004	ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力4.9t吊 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単 - 105号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.45m3、吊能力2.9t,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.45m3、吊能力2.9t 5.8 1.50 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,900	16,350	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ給油	50.000	L	133	6,650	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				54,212	算出数量 1.000 日
	単 価		日		54,212	
	*** S単 - 106号 ***					
S16004	発動発電機[D 駆動・超低騒音型] 発動発電機[D 駆動・超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動),5kVA,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動) 5kVA 7.0 1.18 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02075	発動発電機[D 駆動・超低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,800	2,124	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ給油	4.900	L	133	652	
	合 計				2,776	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,776	
	*** S単 - 107号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・超低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・超低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力4.9t吊 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01082	ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・超低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,000	
	*** S単 - 108号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事中水中モーターポンプ（潜水ポンプ）,φ50、全揚程10m,あり		日		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ) φ50、全揚程10m 24.0 1.40 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F05001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m	1.400	日	120	168	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	12.000	kWh	20.01	240	
	合 計				408	算出数量 1.000 日
	単 価		日		408	
	*** S単 - 109号 ***					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ), φ200、全揚程10m,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ) φ200、全揚程10m 24.0 1.40 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m	1.400	日	501	701	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	20.01	3,082	
	合 計				3,783	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,783	
	*** S単 - 110号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去 1)施工区分		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
		仕入れ～設置～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,704	372,708	
	合 計				381,208	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		38,121	
	*** S単 - 111号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし 1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		1～5台 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホウ[クレーン型・クレーン～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	16,700	12,358	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,396	3,040	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
P34029	軽油 バック給油	23.000	L	133	3,059	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,212	15,606	
	合 計				101,434	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,434	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 112号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,926	7,343	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,704	11,053	
	合 計				18,396	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,396	
	*** S単 - 113号 ***					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10,000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）, 40KN/㎡以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,926	9,259	
R01009	型わく工	0.530	人	35,088	18,597	
R01012	とび工	0.250	人	33,048	8,262	
R01003	普通作業員	0.570	人	25,704	14,651	
Y00004	諸雑費	0.130		50,769	6,600	
	合 計				57,369	算出数量 10,000 空m3
	単 価		空m3		5,737	
	*** S単 - 114号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 121, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 121 1 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	1,119	1,119,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345,000	L	133	45,885	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				1,591,367	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		1,591	
	*** S単 - 115号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 88, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 88 1 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 「 賃料 」	1,000.000	m ² 供用日	814	814,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 「 整備費 」	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				1,286,367	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,286	
	*** S 単 - 116号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²		100.000 m ²	歩 A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,704	8,225	
	合 計				8,225	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		82	
	*** S 単 - 117号 ***					
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,61日		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 61.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートボール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.039		87,846	3,426	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,764	73,061	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	25,704	56,549	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		217,456	1,087	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,764	36,530	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,704	28,274	
	合 計				198,927	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		198,927	
	*** S 単 - 118号 ***					
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m		極		1.000 極	歩 A 当たり算出
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	0.750	m	145	109	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,764	288	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				43,092	算出数量 1.000 極
	単 価		極		43,092	
	*** S単 - 119号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,61日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	61.000日				
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.039		34,900	1,361	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		129,821	649	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				144,392	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,444	
	*** S単 - 120号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,61日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	61.000日				
W09223	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	742	74,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.039		74,200	2,894	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		169,121	846	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				146,122	算出数量 100.000 m

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,461	
	*** S単 - 121号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5.設置～損料～撤去,61日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	7.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	61.000日				
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個		4,290	
W09455	スイッチB（屋外用0ー 6 0） 170×280×120	1.000	個		6,900	
W09287	6 0 0 Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m		210	
W09563	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） HIVE22	1.000	本		529	
Y00002	損料 0.0639%	0.039			14,869	580
R01013	電工	1.130	人		28,764	32,503
Y00004	雑品 0.5%	0.005			47,372	237
R01013	電工	0.570	人		28,764	16,395
	合 計				49,715	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		49,715	
	*** S単 - 122号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15.設置～損料～撤去,61日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	61.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個		9,620	
W09456	スイッチB（屋外用0ー1 0 0） 200×340×150	1.000	個		8,700	
W09289	6 0 0 Vビニル絶縁電線 1V22mm2	15.000	m		579	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） HIVE36	1.000	本		1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.039			28,475	1,111
R01013	電工	1.400	人		28,764	40,270
Y00004	雑品 0.5%	0.005			68,745	344
R01013	電工	0.700	人		28,764	20,135
	合 計				61,860	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,860	
	*** S単 - 123号 ***					
S19003	敷鉄板輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運搬距離(片道)	30kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton		9,420	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単 - 124号 ***					
S19003	敷鉄板輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積み込み・取卸し,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	3)計上方法 4)積み込み計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6)積み込み区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	積み込み・取卸し 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,710	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オプンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		381.9	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0102	SP 積み込み(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積み込み(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		250.1	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		291.9	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バ ック 畚斗容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック 畚斗容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		432.9	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バ ック 畚斗容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック 畚斗容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単 価		m3		1,798	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		281	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		151.7	
	*** S単 - 132号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その５－１工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		3,430	
	*** S 単 - 133号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,768	
	*** S 単 - 134号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,49.4km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 49.4km以下				
	単 価		m3		8,483	
	*** S 単 - 135号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		38,560	
	*** S 単 - 136号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1.000 本	歩 A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転台車					
M96101	φ2850×7000L		日	104,000		
	バッテリーフォークリフト					
M96102	3t		日	17,200		
	起泡発泡装置					
M96103			台	10,000		
	空気圧縮機[可搬式・スリッパ・エンジン掛・排対型(3次)]					
M96104	吐出量2.5～2.8m3/min 吐出圧1.03MPa		供用日	4,230		
	無収縮モルタル					
P32204			kg	155		
	水路補修材					
P32205	φ100×1000L		kg	490		
	電気溶接棒					
P35005	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm		kg	460		
	ワイヤーソーイング					
P96201	低配筋（鉄筋比率0.4%未満）		m ³	94,700		
	産業廃棄物運搬費・処理費					
P96203	コンクリート汚泥		m ³	13,800		
	産業廃棄物処理費					
P96205	コンクリート殻（有筋）		m ³	2,750		
	産業廃棄物処理費					
P96206	コンクリート殻（無筋）		m ³	1,640		
	床版カッター工法					
P96207	t=40cm		m	26,900		
	ダイヤモンドビット					
P96208	2インチ 外径53±1		個	14,800		
	チューブ					
P96209	2インチ 外径53±1		個	2,710		
	アダプター					
P96210	2インチ 外径53±1		個	2,850		
	ダイヤモンドビット					
P96211	6インチ、外径160±1		個	37,300		
	チューブ					
P96212	6インチ、外径160±1		個	9,510		
	アダプター					
P96213	6インチ、外径160±1		個	9,160		
	消耗工具類					
P96214	コブ リング		セット	5,340		
	あと施工アンカー					
P96215	M16-120		本	364		
	産業廃棄物処理費					
P96216	大割コンクリート（有筋）		m ³	15,000		
	鋼管（内径φ2,850）					
P96301	STW400, L=7,000mm		本	5,200,000		
	鋼管（内径φ2,850）					
P96302	STW400, L=6,350mm		本	4,770,000		
	鋼管（内径φ2,850）					
P96303	STW400, L=5,516mm		本	3,830,000		
	鋼管（内径φ2,850）					
P96304	STW400, L=4,000mm, 片テーバー付き		本	3,000,000		
	鋼管（内径φ2,850）					
P96305	STW400, L=7,000mm, 片テーバー付き		本	5,350,000		
	鋼管（内径φ2,850）					
P96306	STW400, L=3,023mm, 両テーバー付き		本	2,380,000		
	鋼管（内径φ2,850）					
P96307	STW400, L=4,000mm, 両テーバー付き（管番号3）		本	3,170,000		
	鋼管（内径φ2,850）					
P96308	STW400, L=4,000mm, 両テーバー付き（管番号4～7）		本	3,170,000		
	鋼管（内径φ2,850）					
P96309	STW400, L=4,000mm, 両テーバー付き（管番号8）		本	3,170,000		
	裏当金					
P96310	FB=38×6t, SS400, 二つ割		セット	52,500		
	簡易足場					
P96311	立ち馬H=1.8m		台	2,500		
	養生用ゴムライナー					
P96312			枚	700		
	液状エポキシ樹脂塗料					
P96313	上塗り、淡彩		kg	1,740		
	液状エポキシ樹脂用シンナー					
P96314			kg	753		
	浮上防止金具（L>6.0m）					
P96401	ゴムキャンバー含む		セット	315,000		
	浮上防止金具（L=6.0m）					
P96402	ゴムキャンバー含む		セット	315,000		
	内面足場					
P96403	立ち馬H=1.8m		台	2,500		
	仕切り材					
P96404	セメントレンガ		箇所	29,900		
	起泡剤					
P96405	ジオハート2（相当品）		kg	1,100		
	水道代					
P96406			m ³	316		
	鋼管（内径φ500）					
P96601	一フランジ短管, STW400, 500A×1100L		本	668,000		
	鋼管（内径φ500）					
P96602	二フランジ曲管, STW400, 500A×90°		本	1,280,000		

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事					
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1 工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T10001	縞鋼板葺撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	1.400	人	30,396	42,554	S単 10号
S02115	普通作業員	1.400	人	25,704	35,986	S単 11号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし	1.600	日	67,833	108,533	S単 100号
	合 計				187,073	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		187	
	*** T単 - 2号 ***					
T10002	空気弁撤去工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.160	人	31,926	5,108	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.195	人	30,396	5,927	S単 10号
S02115	普通作業員	0.395	人	25,704	10,153	S単 11号
	合 計				21,188	算出数量 1,000 基
	単 価		基		21,188	
	*** T単 - 3号 ***					
T10003	コアドリリング		本		10,270 本	歩A 当たり算出
	φ50、t=600mm、頂版					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 10号
S02116	ダイヤモンドビット	3.510	個	14,800	51,948	S単 61号
S02116	チューブ	0.850	個	2,710	2,304	S単 62号
S02116	アダプター	0.630	個	2,850	1,796	S単 63号
S16002	ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｻｼﾝ) 、穿孔径5～15cm 穿孔深50cm、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外	1.000	日	2,051	2,051	S単 94号
S02116	消耗工具類 ｺｱﾄﾞﾘﾝｸﾞ、	1.000	セット	5,340	5,340	S単 49号
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ｴﾝｼﾞﾝ駆動)、5KVA、なし	1.000	日	2,776	2,776	S単 106号
	合 計				96,611	算出数量 10.270 本
	単 価		本		9,407	
	*** T単 - 4号 ***					
T10004	コアドリリング		本		10,170 本	歩A 当たり算出
	φ150、t=400mm、頂版					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 10号
S02116	ダイヤモンドビット	1.730	個	37,300	64,529	S単 46号
S02116	チューブ	0.320	個	9,510	3,043	S単 47号
S02116	アダプター	0.290	個	9,160	2,656	S単 48号
S16002	ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｻｼﾝ) 、穿孔径5～15cm 穿孔深50cm、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外	1.000	日	2,051	2,051	S単 94号
S02116	消耗工具類 ｺｱﾄﾞﾘﾝｸﾞ、	1.000	セット	5,340	5,340	S単 49号
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ｴﾝｼﾞﾝ駆動)、5KVA、なし	1.000	日	2,776	2,776	S単 106号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5 - 1 工事					
工事別工事名	明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5 - 1 工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				110,791	算出数量 10.170 本
	単 価		本		10,894	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T10005	コアドリリング		本		8,490	歩A 当たり算出
	φ150、t=600mm、頂版					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S 単 10号
S02116	ダイヤモンドビット 6インチ、外径160±1,,	2.170	個	37,300	80,941	S 単 46号
S02116	チューブ 6インチ、外径160±1,,	0.580	個	9,510	5,516	S 単 47号
S02116	アダプター 6インチ、外径160±1,,	0.360	個	9,160	3,298	S 単 48号
S16002	コア採取器(コア・リング マシン) 、穿孔径5～15cm 穿孔深50cm、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外	1.000	日	2,051	2,051	S 単 94号
S02116	消耗工具類 コア・リング ,,,	1.000	セット	5,340	5,340	S 単 49号
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、5KVA、なし	1.000	日	2,776	2,776	S 単 106号
	合 計				130,318	算出数量 8.490 本
	単 価		本		15,350	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T10006	大割コンクリート吊上げ・積込		個		12,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S 単 12号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S 単 10号
S02115	普通作業員	2.250	人	25,704	57,834	S 単 11号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	0.500	日	66,000	33,000	S 単 103号
	合 計				121,995	算出数量 12.000 個
	単 価		個		10,166	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T20001	鋼管吊込み工		本		6,000	歩A 当たり算出
	φ2,850、ラフレンクレーン(50t吊り)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S 単 12号
S02115	配管工	2.000	人	28,254	56,508	S 単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S 単 11号
S02116	簡易足場 立ち馬H-1.8m,,	4.000	台	2,500	10,000	S 単 31号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力50t吊、なし	1.600	日	116,000	185,600	S 単 101号
	合 計				335,442	算出数量 6.000 本
	単 価		本		55,907	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T20002	鋼管既設水路内運搬工		本		2,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S 単 12号
S02115	配管工	4.000	人	28,254	113,016	S 単 13号

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事				
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		253,266	25,327	
S02111	運転台車 φ2850×7000L	1.000	日	104,000	104,000	S単 6号
S02111	バッテリーフォークリフト 3t	1.000	日	17,200	17,200	S単 7号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	41.600	kWh	20	832	S単 32号
	合 計				400,625	算出数量 2.000 本
	単 価		本		200,313	
	*** T単 - 9号 ***					
T20003	鋼管据付工		本		2.000 本	歩A 当たり算出
	φ2,850					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 12号
S02115	溶接工	2.000	人	35,598	71,196	S単 15号
S02115	特殊作業員	4.000	人	30,396	121,584	S単 10号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,	5.000	kg	460	2,300	S単 33号
S02116	養生用ゴムライナー	4.000	枚	700	2,800	S単 34号
S16003	チェーンブロック〔電動式〕 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外	2.000	供用日	780	1,560	S単 96号
S16003	チェーンブロック〔レバー式〕〔鋼橋用〕 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外	2.000	供用日	181	362	S単 97号
S16003	ジャッキ〔押し式〕 耐力245kN(25t) ストローク250mm 爪付, 交替制補正対象外	2.000	供用日	705	1,410	S単 98号
S16002	電気溶接機〔半自動アーク溶接機〕 , 定格電流300A, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	1.000	日	570	570	S単 88号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	18.200	kWh	20	364	S単 32号
	合 計				218,109	算出数量 2.000 本
	単 価		本		109,055	
	*** T単 - 10号 ***					
T20004	鋼管溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ2,850					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	31,926	79,815	S単 12号
S02115	溶接工	7.500	人	35,598	266,985	S単 15号
S02115	特殊作業員	10.000	人	30,396	303,960	S単 10号
Y00004	雑品	0.110		650,760	71,584	
S16004	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）, 125KVA, あり	1.000	日	18,344	18,344	S単 102号
	合 計				740,688	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		740,688	
	*** T単 - 11号 ***					
T20005	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ2,850					
S02115	塗装工	0.360	人	34,272	12,338	S単 16号
Y00004	雑品	0.250		12,338	3,085	
S02116	液状エポキシ樹脂塗料 上塗り、淡彩,,	3.500	kg	1,740	6,090	S単 35号
S02116	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.200	kg	753	151	S単 36号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
工事別工事名	明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,664	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		21,664	
	*** T単 - 12号 ***					
T30001	プラント設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,926	95,778	S単 12号
S02115	特殊作業員	12.000	人	30,396	364,752	S単 10号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 11号
S02115	配管工	2.000	人	28,254	56,508	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		568,446	56,845	
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	66,000	66,000	S単 103号
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし					算出数量 1.000 式
	合 計				691,291	
	単 価		式		691,291	
	*** T単 - 13号 ***					
T30002	プラント撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,926	95,778	S単 12号
S02115	特殊作業員	12.000	人	30,396	364,752	S単 10号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 11号
S02115	配管工	2.000	人	28,254	56,508	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		568,446	56,845	
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	66,000	66,000	S単 103号
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし					算出数量 1.000 式
	合 計				691,291	
	単 価		式		691,291	
	*** T単 - 14号 ***					
T30003	充填管設置工		スパン		1.000 スパン	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	52.500	本	892	46,830	S単 37号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	0.750	本	707	530	S単 38号
Y00004	雑品	0.150		47,360	7,104	
S02115	普通作業員	26.460	人	25,704	680,128	S単 11号
	合 計				734,592	算出数量 1.000 スパン
	単 価		スパン		734,592	
	*** T単 - 15号 ***					
T30004	浮上防止対策工		箇所		4.000 箇所	歩A 当たり算出
	L>6.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 12号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 10号
S02115	溶接工	1.000	人	35,598	35,598	S単 15号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.050		158,712	7,936	
S02116	浮上防止金具（L＞6.0m） ゴムキャンバー含む,,	4.000	セット	315,000	1,260,000	S単 39号
S02116	内面足場 立ち馬H＝1.8m,,	1.000	台	2,500	2,500	S単 40号
S16002	電気溶接機[半自動アーク溶接機] ,定格電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	570	570	S単 88号
	合 計				1,429,718	算出数量 4.000 箇所
	単 価		箇所		357,430	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T30005	浮上防止対策工		箇所		4.000 箇所	歩A 当たり算出
	L 6.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 12号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 10号
S02115	溶接工	1.000	人	35,598	35,598	S単 15号
Y00004	雑品	0.050		158,712	7,936	
S02116	浮上防止金具（L 6.0m） ゴムキャンバー含む,,	4.000	セット	315,000	1,260,000	S単 41号
S02116	内面足場 立ち馬H＝1.8m,,	1.000	台	2,500	2,500	S単 40号
S16002	電気溶接機[半自動アーク溶接機] ,定格電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	570	570	S単 88号
	合 計				1,429,718	算出数量 4.000 箇所
	単 価		箇所		357,430	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T30006	間仕切壁設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 12号
S02115	トンネル作業員	3.000	人	35,700	107,100	S単 17号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		170,238	8,512	
S02116	仕切り材 セメントレンガ,,	1.000	箇所	29,900	29,900	S単 42号
S16001	トラック[クレーン装置付] ,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,,	1.000	日	13,800	13,800	S単 86号
S02116	軽油 バール給油,,	36.000	L	133	4,788	S単 43号
	合 計				227,238	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		227,238	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T30007	裏込材充填工		m3		50.000 m3	歩A 当たり算出
	エアミルク					
S16002	ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	7,172	7,172	S単 89号
S16002	ゲラトミキ[並列2槽式] ,攪拌容量300L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	3,472	3,472	S単 90号
S16002	工用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	472	472	S単 91号
S16002	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] ,流量0～1000L/min 圧力0～3.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替 制補正対象外	1.000	日	13,938	13,938	S単 92号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外	1.000	供用日	514	514	S単 99号
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.000	日	3,800	3,800	S単 9号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	起泡発泡装置	1.000	台	10,000	10,000	S単 8号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリーン・掛・排対型(3次)] 、吐出量2.5～2.8m3/min 吐出圧1.03MPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 交替制補正対象外	1.000	日	6,599	6,599	S単 93号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	3.000	日	13,800	41,400	S単 86号
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	2.000	日	15,600	31,200	S単 87号
Y00004	雑品	0.180		118,567	21,342	
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 12号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 10号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,704	102,816	S単 11号
C00001	充填材 （ロス10%を含む。）	50.000	m3	11,703	585,150	C単 1号
S02116	軽油 バレル給油、	52.000	L	133	6,916	S単 43号
	合 計				957,905	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		19,158	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T50001	鋼管撤去工 φ500		本		6.600 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 10号
S02115	普通作業員	0.500	人	25,704	12,852	S単 11号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	0.500	日	47,500	23,750	S単 104号
	合 計				67,763	算出数量 6.600 本
	単 価		本		10,267	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T50002	バタフライ弁撤去工 φ500		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.055	人	31,926	1,756	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.215	人	30,396	6,535	S単 10号
S02115	普通作業員	0.270	人	25,704	6,940	S単 11号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型（～2011）] バックホウ（加圧型）、バックケット容量0.45m3、吊能力2.9t、なし	0.220	日	54,212	11,927	S単 105号
	合 計				27,158	算出数量 1.000 基
	単 価		基		27,158	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T50003	鋼管据付工 φ500		本		6.600 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 12号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 10号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	S単 11号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	47,500	47,500	S単 104号
	合 計				135,526	算出数量 6.600 本
	単 価		本		20,534	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
工事別工事名:明治本流（下流部）耐震化対策接続部その5－1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 22号 ***					
T50004	無収縮モルタル充填		m3		1,000	歩A 当たり算出
	Uグラウト相当					
S02115	普通作業員	0.155	人	25,704	3,984	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.078	人	30,396	2,371	S単 10号
S02115	土木一般世話役	0.064	人	31,926	2,043	S単 12号
S02116	無収縮モルタル	1,875.000	kg	155	290,625	S単 57号
						算出数量 1.000 m3
	合 計				299,023	
	単 価		m3		299,023	
	*** T単 - 23号 ***					
T50005	補強板溶接工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ500、t=6mm					
S02115	土木一般世話役	0.160	人	31,926	5,108	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.240	人	30,396	7,295	S単 10号
S02115	溶接工	0.400	人	35,598	14,239	S単 15号
Y00004	雑品	0.280		26,642	7,460	
						算出数量 1.000 箇所
	合 計				34,102	
	単 価		箇所		34,102	
	*** T単 - 24号 ***					
T50006	鋼管継手塗装		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	内面塗装、φ500					
S02116	液状エポキシ樹脂塗料 上塗り、淡彩、	1.000	kg	1,740	1,740	S単 35号
S02116	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.060	kg	753	45	S単 36号
S02115	塗装工	0.100	人	34,272	3,427	S単 16号
Y00004	雑品	0.250		5,212	1,303	
						算出数量 1.000 箇所
	合 計				6,515	
	単 価		箇所		6,515	
	*** T単 - 25号 ***					
T70001	ネットフェンス復旧工		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.420	人	31,926	13,409	S単 12号
S02115	普通作業員	1.420	人	25,704	36,500	S単 11号
Y00004	雑品	0.010		49,909	499	
S02116	ネットフェンス（アングル型） 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm、H=2.0m、	20.000	m	8,900	178,000	S単 59号
						算出数量 20.000 m
	合 計				228,408	
	単 価		m		11,420	
	*** T単 - 26号 ***					
T70002	道路標識・カーブミラー・看板復旧工		基		4,000	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]