



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

矢作川総合第二期農地防災事業

明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事

積 算 書

（~~当初~~）

注）本積算書は、新労務単価の特例措置およびR 8 年度積算基準適用に基づく第 1 回変更の積算書である

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

工事別工事名:明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事(土木工事)

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			364,700,000	
・工事原価			314,994,000	
純工事費			247,050,000	
・直接工事費			215,313,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	142,754,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	72,559,000	
・間接工事費			99,681,000	
・共通仮設費			31,737,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,379,000	
・運搬費～営繕費等				
$243,501,000 \times ((6.920 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			21,038,000	
・運搬費	1.000	式	7,847,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	221,000	
・技術管理費	1.000	式	197,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,055,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$239,790,000 \times (0.440)$			1,055,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			67,944,000	
・現場管理費（率計上）				
$273,859,000 \times ((21.480 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			67,944,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	1,718,000	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$314,994,000 \times (15.740 \times 1.000 + 0.04)$			49,706,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			25,091,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			25,091,000	
支給品費（直工）			25,091,000	
処分費等（直接工事費の内数）			2,332,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事(土木工事)

東海農政局

工事別工事名:明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事(土木工事)

東海農政局

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				142,754,000	
・土工					
	1.000	式		19,490,000	
・ ・ 土工 仮返し水路施工時	1.000	式		12,789,000	
000001 床掘	3,300.000	m3	798	2,633,400	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 人力	2.000	m3	12,799	25,598	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻し 構造物周辺	300.000	m3	3,414	1,024,200	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻し B<1.0m	65.000	m3	3,414	221,910	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻し 1.0m B<2.5m	280.000	m3	3,415	956,200	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻し 2.5m B<4.0m	1,100.000	m3	1,909	2,099,900	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻し 4.0m B	530.000	m3	1,278	677,340	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻し 人力埋戻し、管頂30cmまで	120.000	m3	3,414	409,680	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻し 振動ローラ、管頂30cm～60cm	120.000	m3	3,415	409,800	歩A・単A B単 9号
000010 管基礎 管水路基礎管底部 RC-40	100.000	m3	6,314	631,400	歩A・単A B単 10号
000011 管基礎 管水路基礎（構造物周辺） RC-40	310.000	m3	7,282	2,257,420	歩A・単A B単 11号
000012 管基礎 管水路基礎管側部 RC-40	150.000	m3	7,282	1,092,300	歩A・単A B単 12号
000013 法面荒仕上げ	570.000	m ²	308	175,560	歩A・単A B単 13号
000014 基面整正 管水路	340.000	m ²	514	174,760	歩A・単A B単 14号
合 計				12,789,468	
・ ・ 土工 本体施工時	1.000	式		6,701,000	
000015 床掘	650.000	m3	1,078	700,700	歩A・単A B単 15号
000016 床掘 障害あり	620.000	m3	1,136	704,320	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻し 構造物周辺	110.000	m3	4,845	532,950	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻し 1.0m B<2.5m	580.000	m3	4,846	2,810,680	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻し 2.5m B<4.0m	120.000	m3	3,341	400,920	歩A・単A B単 19号
000020 埋戻し 4.0m B RC-40	120.000	m3	3,701	444,120	歩A・単A B単 20号
000021 埋戻し 現場発生土	93.000	m3	997	92,721	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻し 人力埋戻し、管頂30cmまで	36.000	m3	4,845	174,420	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻し 振動ローラ、管頂30cm～60cm	36.000	m3	4,846	174,456	歩A・単A B単 23号
000024 管基礎 管水路基礎管底部 RC-40	26.000	m3	6,961	180,986	歩A・単A B単 24号
000025 管基礎 管水路基礎（構造物周辺） RC-40	55.000	m3	7,920	435,600	歩A・単A B単 25号
000026 法面荒仕上げ	160.000	m ²	308	49,280	歩A・単A B単 26号
合 計				6,701,153	
・ 構造物撤去工					
・ ・ 構造物取壊し工（既設水路）					
	1.000	式		23,803,000	
	1.000	式		21,640,000	
000027 旧既設水路撤去工（有筋）左岸	84.000	m3	20,400	1,713,600	歩A・単A B単 27号
000028 旧既設水路撤去工（有筋）右岸	84.000	m3	21,157	1,777,188	歩A・単A B単 28号
000029 既設水路撤去工（有筋）	529.000	m3	21,157	11,192,053	歩A・単A B単 29号
000030 既設水路撤去工（無筋）	73.000	m3	12,157	887,461	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート切断 コンクリートカッター底版 t=450	11.400	m	33,264	379,210	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリート切断 側壁ワイヤーソーイング	4.800	m ²	94,700	454,560	歩A・単A B単 32号
000033 コアドリリング（中壁ワイヤーソーイング用） φ50、t=200	2.000	本	4,406	8,812	歩A・単A B単 33号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000034 コアドリリング（側壁ワイヤーソーイング用） φ50、t=350	4.000	本	6,354	25,416	歩A・単A B単 34号
000035 コアドリリング φ150、H=450	24.000	本	12,342	296,208	歩A・単A B単 35号
000036 コアドリリング φ150、H=650	24.000	本	17,371	416,904	歩A・単A B単 36号
000037 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋	698.000	m3	5,973	4,169,154	歩A・単A B単 37号
000038 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋	73.000	m3	4,246	309,958	歩A・単A B単 38号
000039 産業廃棄物処理費 汚泥	0.700	m3	13,475	9,433	歩A・単A B単 39号
合 計				21,639,957	
・・構造物取壊し工（その他）	1.000	式		2,163,000	
000040 ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用	84.000	m	1,428	119,952	歩A・単A B単 40号
000041 ネットフェンス撤去 H=1.8m,再利用	174.000	m	3,791	659,634	歩A・単A B単 41号
000042 舗装版切断 As,t=5cm	176.000	m	726	127,776	歩A・単A B単 42号
000043 舗装版破砕 As,t=5cm	953.000	m ²	243	231,579	歩A・単A B単 43号
000044 舗装版破砕 無筋Co,t=10cm	117.000	m ²	243	28,431	歩A・単A B単 44号
000045 排水管撤去 RCφ700,再利用	77.600	m	5,527	428,895	歩A・単A B単 45号
000046 仮設管撤去 φ600高密度ポリエチレン管,再利用	14.300	m	327	4,676	歩A・単A B単 46号
000047 排水管仮廻し撤去 高密度ポリエチレン管（シングル）φ200	94.900	m	205	19,455	歩A・単A B単 47号
000048 産業廃棄物処理運搬費 As舗装	48.000	m3	9,389	450,672	歩A・単A B単 48号
000049 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋 張コンクリート	12.000	m3	4,246	50,952	歩A・単A B単 49号
000050 産業廃棄物処理費 汚泥	1.300	m3	13,475	17,518	歩A・単A B単 50号
000051 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	0.900	m3	26,571	23,914	歩A・単A B単 51号
合 計				2,163,454	
・暗渠工	1.000	式		94,005,000	
・・暗渠工	1.000	式		94,005,000	
000052 基面整正	717.000	m ²	514	368,538	歩A・単A B単 52号
000053 均しコンクリート 18-8-25	36.000	m3	30,490	1,097,640	歩A・単A B単 53号
000054 型枠 均しコンクリート	11.000	m ²	5,731	63,041	歩A・単A B単 54号
000055 コンクリート 鉄筋,21-12-25,W/C=55%以下	796.000	m3	30,810	24,524,760	歩A・単A B単 55号
000056 型枠 鉄筋コンクリート	1,954.000	m ²	11,160	21,806,640	歩A・単A B単 56号
000057 掘削幅縮小用存置型枠 t=15mm	294.000	m ²	10,073	2,961,462	歩A・単A B単 57号
000058 鉄筋 SD295,D13	23.480	ton	354,494	8,323,519	歩A・単A B単 58号
000059 鉄筋 SD295,D16	15.610	ton	300,897	4,697,002	歩A・単A B単 59号
000060 鉄筋 SD345,D22	41.590	ton	306,047	12,728,495	歩A・単A B単 60号
000061 足場 手摺先行型枠組	583.000	掛m ²	5,223	3,045,009	歩A・単A B単 61号
000062 支保 パイプサポート支保	2,085.000	空m3	5,195	10,831,575	歩A・単A B単 62号
000063 伸縮目地	2.000	箇所	155,480	310,960	歩A・単A B単 63号
000064 収縮目地	3.000	箇所	112,534	337,602	歩A・単A B単 64号
000065 止水板 伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上	180.600	m	9,171	1,656,283	歩A・単A B単 65号
000066 止水板 スパンシール プチルゴム系,6×100mm【相当品】	215.100	m	3,468	745,967	歩A・単A B単 66号
000067 ウィーブホール KM式（φ50*400mm）【相当品】@3.0m	48.000	個	2,719	130,512	歩A・単A B単 67号
000068 サイドドレーン 立体網状体等（面状）30×300mm全透水性【相当品】	144.000	m	2,613	376,272	歩A・単A B単 68号
合 計				94,005,277	

工事別工事名:明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事(土木工事)

東海農政局

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				72,559,000	
・仮設工				72,559,000	
・ ・仮設道路工	1.000	式		5,870,000	
000082 敷鉄板設置・撤去 仮設道路	466.000	m ²	2,749	1,281,034	歩A・単A B単 82号
000083 敷鉄板設置・撤去 工事用道路	630.000	m ²	2,327	1,466,010	歩A・単A B単 83号
000084 敷鉄板設置・撤去 工事用進入路・上水保護	445.000	m ²	2,327	1,035,515	歩A・単A B単 84号
000085 水路内進入坂路設置・撤去 上流部，既設取壊し用，大型土嚢	122.000	袋	6,432	784,704	歩A・単A B単 85号
000086 水路内進入坂路設置・撤去 下流部，既設取壊し用（1回目），大型土嚢	122.000	袋	6,219	758,718	歩A・単A B単 86号
000087 水路内進入坂路設置・撤去 下流部，既設取壊し用（2回目），大型土嚢	122.000	袋	3,097	377,834	歩A・単A B単 87号
000088 土木PPシート設置・撤去 仮設ヤード（上流）	555.000	m ²	290	160,950	歩A・単A B単 88号
000089 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	0.200	m3	26,571	5,314	歩A・単A B単 89号
合 計				5,870,079	
・ ・仮設土留工	1.000	式		43,572,000	
000090 油圧式杭圧入機据付・解体 左岸側（ 型 L=8.5m， 型 L=12.0m）油圧圧入・引抜	1.000	式	176,431	176,431	歩A・単A B単 90号
000091 油圧式杭圧入機据付・解体 右岸側（ 型 L=12.0m）油圧圧入・引抜	1.000	式	176,431	176,431	歩A・単A B単 91号
000092 油圧式杭圧入機据付・解体 右岸側（近接施工用土留鋼材，L=8.5m）油圧圧入	1.000	式	169,416	169,416	歩A・単A B単 92号
000093 鋼矢板圧入・引抜 左岸側， 型 L=8.5m	151.000	枚	40,923	6,179,373	歩A・単A B単 93号
000094 鋼矢板圧入・引抜 左岸側， 型 L=12.0m	93.000	枚	60,666	5,641,938	歩A・単A B単 94号
000095 鋼矢板圧入・引抜 右岸側， 型 L=12.0m	82.000	枚	65,189	5,345,498	歩A・単A B単 95号
000096 鋼矢板打設（存置） 近接施工用土留鋼材 L=8.5m	88.000	枚	204,207	17,970,216	歩A・単A B単 96号
000097 ゼロクランブクレーンの設置・撤去および組立・解体	1.000	式	80,358	80,358	歩A・単A B単 97号
000098 搬送用レール設置・撤去	42.800	m	7,416	317,405	歩A・単A B単 98号
000099 自走装置の取付・取外 近接施工用土留工法	1.000	回	259,779	259,779	歩A・単A B単 99号
000100 ゼロバイラー自走 近接施工用土留工法	88.000	枚	2,869	252,472	歩A・単A B単 100号
000101 切梁・腰起し H-400	44.680	ton	156,730	7,002,696	歩A・単A B単 101号
合 計				43,572,013	
・ ・仮締切工	1.000	式		582,000	
000102 角落しゲート（タイプ1）設置・撤去 4.0m×3.4m	1.000	回	22,434	22,434	歩A・単A B単 102号
000103 角落しゲート（タイプ2）設置・撤去 4.0m×3.4m	2.000	回	21,877	43,754	歩A・単A B単 103号
000104 角落しゲート撤去 2.89m×3.7m，仮廻し水路端部（上流側）	1.000	回	7,478	7,478	歩A・単A B単 104号
000105 角落しゲート設置・撤去 2.89m×3.7m，仮締工1設置・撤去時	1.000	回	22,434	22,434	歩A・単A B単 105号
000106 角落しゲート設置・撤去 2.89m×3.7m，仮締工2設置・撤去時	1.000	回	22,434	22,434	歩A・単A B単 106号
000107 仮締切工1設置 本体施工時	1.000	回	79,474	79,474	歩A・単A B単 107号
000108 仮締切工1撤去 本体施工時	1.000	回	37,321	37,321	歩A・単A B単 108号
000109 仮締切工2設置 本体施工時	1.000	回	57,146	57,146	歩A・単A B単 109号
000110 仮締切工2撤去 本体施工時	1.000	回	31,905	31,905	歩A・単A B単 110号
000111 排水工 左岸側角落し（タイプ2）設置時（1回目）	1.000	式	130,701	130,701	歩A・単A B単 111号
000112 排水工 左岸側角落し（タイプ2）設置時（2回目）	1.000	式	63,549	63,549	歩A・単A B単 112号
000113 排水工 右岸側仮締切ブロック設置時	1.000	式	63,549	63,549	歩A・単A B単 113号
合 計				582,179	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 仮返し取付工（下流）閉塞工撤去					
	1.000	式		276,000	
000114 油圧式杭圧入機据付・解体 仮返し取付工（ 型 L=10.5m ）引抜	1.000	式	65,720	65,720	歩A・単A B単 114号
000115 鋼矢板引抜 型 L=10.5m	9.000	枚	8,630	77,670	歩A・単A B単 115号
000116 流動化処理土撤去 1N/mm	7.900	m3	11,400	90,060	歩A・単A B単 116号
000117 閉塞用鉄板撤去 3070×1210,t=4.5	1.000	枚	3,026	3,026	歩A・単A B単 117号
000118 閉塞用鉄板撤去 3070×1000,t=4.5	2.000	枚	3,026	6,052	歩A・単A B単 118号
000119 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋 流動化処理土	7.900	m3	4,246	33,543	歩A・単A B単 119号
合 計				276,071	
・ ・ 仮返し水路工					
	1.000	式		3,173,000	
000120 仮返し水路敷設工 DCIP φ1500	155.000	m	20,471	3,173,005	歩A・単A B単 120号
000121 支給品	1.000	式	0	0	歩A・単A B単 121号
合 計				3,173,005	
・ ・ 仮返し水路端部工（上流側）					
	1.000	式		4,815,000	
000122 油圧式杭圧入機据付・解体 左岸側、油圧圧入	1.000	式	110,711	110,711	歩A・単A B単 122号
000123 鋼矢板圧入 型 L=10.5m（存置）	5.000	枚	128,458	642,290	歩A・単A B単 123号
000124 鋼矢板圧入 型 L=9.5m（存置）	31.000	枚	117,658	3,647,398	歩A・単A B単 124号
000125 鋼矢板圧入 型 L=9.5m（存置） 支給品	2.000	枚	15,058	30,116	歩A・単A B単 125号
000126 支給品	1.000	式	0	0	歩A・単A B単 126号
000127 端部処理工 無筋コンクリート、18-8-25	1.100	m3	30,490	33,539	歩A・単A B単 127号
000128 型枠 端部処理工	9.000	m ²	11,160	100,440	歩A・単A B単 128号
000129 水膨潤シール材設置	7.700	m	3,236	24,917	歩A・単A B単 129号
000130 松矢板撤去 t=3cm、L=3.6m、H=15cm	48.000	枚	1,178	56,544	歩A・単A B単 130号
000131 底版コンクリート 無筋、t=15cm、18-8-25	2.900	m3	30,490	88,421	歩A・単A B単 131号
000132 張コンクリート 無筋、t=10cm、18-8-25	1.100	m3	30,490	33,539	歩A・単A B単 132号
000133 型枠 張コンクリート	3.000	m ²	11,160	33,480	歩A・単A B単 133号
000134 鉄筋金網 D13@250×250	0.080	ton	165,000	13,200	歩A・単A B単 134号
合 計				4,814,595	
・ ・ 仮返し水路端部工（下流側）					
	1.000	式		6,365,000	
000135 油圧式杭圧入機据付・解体 左岸側、油圧圧入	1.000	式	110,711	110,711	歩A・単A B単 135号
000136 鋼矢板圧入 型 L=9.5m（存置）	41.000	枚	117,658	4,823,978	歩A・単A B単 136号
000137 鋼矢板圧入 型 L=10.5m（存置）	2.000	枚	128,458	256,916	歩A・単A B単 137号
000138 端部処理工 無筋コンクリート、18-8-25	1.100	m3	30,490	33,539	歩A・単A B単 138号
000139 型枠 端部処理工	8.900	m ²	11,160	99,324	歩A・単A B単 139号
000140 水膨潤シール材設置	7.700	m	3,236	24,917	歩A・単A B単 140号
000141 底版コンクリート 無筋、t=15cm、18-8-25	3.800	m3	30,490	115,862	歩A・単A B単 141号
000142 張コンクリート 無筋、t=10cm、18-8-25	1.000	m3	30,490	30,490	歩A・単A B単 142号
000143 型枠 張コンクリート	3.000	m ²	11,160	33,480	歩A・単A B単 143号
000144 鉄筋金網 D13@250×250	0.070	ton	165,000	11,550	歩A・単A B単 144号
000145 覆工板設置・撤去 t=200,1000×2000	40.000	m ²	20,597	823,880	歩A・単A B単 145号
合 計				6,364,647	

工事別工事名:明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事(土木工事)

東海農政局

[illegible]

工事別工事名:明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事(土木工事)

東海農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘					
			m3	798		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘					
	人力		m3	12,799		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻し					
	構造物周辺		m3	3,414		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻し					
	B<1.0m		m3	3,414		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 埋戻し					
	1.0m B<2.5m		m3	3,415		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻し					
	2.5m B<4.0m		m3	1,909		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻し					
	4.0m B		m3	1,278		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻し					
	人力埋戻し、管頂30cmまで		m3	3,414		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 埋戻し					
	振動ローラ、管頂30cm～60cm		m3	3,415		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 管基礎					
	管水路基礎管底部 RC-40		m3	6,314		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 管基礎					
	管水路基礎（構造物周辺） RC-40		m3	7,282		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 管基礎					
	管水路基礎管側部 RC-40		m3	7,282		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 法面荒仕上げ					
			m ²	308		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 基面整正					
	管水路		m ²	514		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 床掘					
			m3	1,078		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 床掘					
	障害あり		m3	1,136		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 埋戻し					
	構造物周辺		m3	4,845		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 埋戻し					
	1.0m B<2.5m		m3	4,846		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 埋戻し					
	2.5m B<4.0m		m3	3,341		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 埋戻し					
	4.0m B RC-40		m3	3,701		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 埋戻し					
	現場発生土		m3	997		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 埋戻し					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	人力埋戻し、管頂30cmまで *** B単 - 23号 ***		m3	4,845		歩A・単A
000023	埋戻し					
	振動ローラ、管頂30cm～60cm *** B単 - 24号 ***		m3	4,846		歩A・単A
000024	管基礎					
	管水路基礎管底部 RC-40 *** B単 - 25号 ***		m3	6,961		歩A・単A
000025	管基礎					
	管水路基礎（構造物周辺） RC-40 *** B単 - 26号 ***		m3	7,920		歩A・単A
000026	法面荒仕上げ					
			m ²	308		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 旧既設水路撤去工（有筋）左岸					
			m3	20,400		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 旧既設水路撤去工（有筋）右岸					
			m3	21,157		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 既設水路撤去工（有筋）					
			m3	21,157		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 既設水路撤去工（無筋）					
			m3	12,157		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** コンクリート切断					
	コンクリートカッター底版 t=450 *** B単 - 32号 ***		m	33,264		歩A・単A
000032	コンクリート切断					
	側壁ワイヤーソーイング *** B単 - 33号 ***		m ²	94,700		歩A・単A
000033	コアドリリング（中壁ワイヤーソーイング用）					
	φ50、t=200 *** B単 - 34号 ***		本	4,406		歩A・単A
000034	コアドリリング（側壁ワイヤーソーイング用）					
	φ50、t=350 *** B単 - 35号 ***		本	6,354		歩A・単A
000035	コアドリリング					
	φ150、H=450 *** B単 - 36号 ***		本	12,342		歩A・単A
000036	コアドリリング					
	φ150、H=650 *** B単 - 37号 ***		本	17,371		歩A・単A
000037	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋 *** B単 - 38号 ***		m3	5,973		歩A・単A
000038	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋 *** B単 - 39号 ***		m3	4,246		歩A・単A
000039	産業廃棄物処理費					
	汚泥 *** B単 - 40号 ***		m3	13,475		歩A・単A
000040	ガードレール撤去					
	Gr-C-4E,再利用 *** B単 - 41号 ***		m	1,428		歩A・単A
000041	ネットフェンス撤去					
	H=1.8m,再利用 *** B単 - 42号 ***		m	3,791		歩A・単A
000042	舗装版切断					
	As,t=5cm *** B単 - 43号 ***		m	726		歩A・単A
000043	舗装版破碎					
	As,t=5cm		m ²	243		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 舗装版破砕					
	無筋Co,t=10cm		m ²	243		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 排水管撤去					
	RCφ700, 再利用		m	5,527		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 仮設管撤去					
	φ600高密度ポリエチレン管, 再利用		m	327		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 排水管仮返し撤去					
	高密度ポリエチレン管（シングル）φ200		m	205		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 産業廃棄物処理運搬費					
	As舗装		m ³	9,389		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋					
	張コンクリート		m ³	4,246		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 産業廃棄物処理費					
	汚泥		m ³	13,475		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 産業廃棄物処理費					
	廃プラスチック類		m ³	26,571		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 基面整正					
			m ²	514		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25		m ³	30,490		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,731		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** コンクリート					
	鉄筋,21-12-25,W/C=55%以下		m ³	30,810		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	11,160		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 掘削幅縮小用存置型枠					
	t=15mm		m ²	10,073		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 鉄筋					
	SD295,D13		ton	354,494		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 鉄筋					
	SD295,D16		ton	300,897		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 鉄筋					
	SD345,D22		ton	306,047		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	5,223		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 支保					
	パイプサポート支保		空m ³	5,195		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 伸縮目地					
			箇所	155,480		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 収縮目地					
			箇所	112,534		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 止水板					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上 *** B単 - 66号 ***		m	9,171		歩A・単A
000066	止水板					
	スパンシール プチルゴム系,6×100mm【相当品】 *** B単 - 67号 ***		m	3,468		歩A・単A
000067	ウィーブホル					
	KM式（φ50*400mm）【相当品】@3.0m *** B単 - 68号 ***		個	2,719		歩A・単A
000068	サイドドレーン					
	立体網状体等（面状）30×300mm全透水性【相当品】 *** B単 - 69号 ***		m	2,613		歩A・単A
000069	基面整正					
			m ²	514		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 71号 ***		m ³	30,490		歩A・単A
000071	型枠					
	均しコンクリート *** B単 - 72号 ***		m ²	5,731		歩A・単A
000072	コンクリート					
	鉄筋,21-12-25,W/C=55%以下 *** B単 - 73号 ***		m ³	30,810		歩A・単A
000073	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 74号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
000074	鉄筋					
	SD295,D13 *** B単 - 75号 ***		ton	354,494		歩A・単A
000075	鉄筋					
	SD295,D16 *** B単 - 76号 ***		ton	300,897		歩A・単A
000076	鉄筋					
	SD345,D19 *** B単 - 77号 ***		ton	306,047		歩A・単A
000077	鉄筋					
	SD345,D22 *** B単 - 78号 ***		ton	306,047		歩A・単A
000078	伸縮目地					
	ゴム発泡体,t=20mm *** B単 - 79号 ***		m ²	6,221		歩A・単A
000079	シーリング					
	ポリウレタン系シーリング、2成分形、20×20 *** B単 - 80号 ***		m	2,848		歩A・単A
000080	足場					
	手摺先行型枠組 *** B単 - 81号 ***		掛m ²	5,223		歩A・単A
000081	排水管復旧					
	RCφ700 *** B単 - 82号 ***		m	9,231		歩A・単A
000082	敷鉄板設置・撤去					
	仮設道路 *** B単 - 83号 ***		m ²	2,749		歩A・単A
000083	敷鉄板設置・撤去					
	工事用道路 *** B単 - 84号 ***		m ²	2,327		歩A・単A
000084	敷鉄板設置・撤去					
	工事用進入路・上水保護 *** B単 - 85号 ***		m ²	2,327		歩A・単A
000085	水路内進入坂路設置・撤去					
	上流部,既設取壊し用,大型土嚢 *** B単 - 86号 ***		袋	6,432		歩A・単A
000086	水路内進入坂路設置・撤去					
	下流部,既設取壊し用（1回目）,大型土嚢		袋	6,219		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 水路内進入坂路設置・撤去					
	下流部、既設取壊し用（2回目）、大型土嚢		袋	3,097		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 土木PPシート設置・撤去					
	仮設ヤード（上流）		m ²	290		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 産業廃棄物処理費					
	廃プラスチック類		m ³	26,571		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	左岸側（ 型 L=8.5m、 型 L=12.0m）油圧圧入・引抜		式	176,431		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	右岸側（ 型 L=12.0m）油圧圧入・引抜		式	176,431		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	右岸側（近接施工用土留鋼材、L=8.5m）油圧圧入		式	169,416		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 鋼矢板圧入・引抜					
	左岸側、 型 L=8.5m		枚	40,923		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 鋼矢板圧入・引抜					
	左岸側、 型 L=12.0m		枚	60,666		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 鋼矢板圧入・引抜					
	右岸側、 型 L=12.0m		枚	65,189		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 鋼矢板打設（存置）					
	近接施工用土留鋼材 L=8.5m		枚	204,207		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** ゼロクランプクレーンの設置・撤去および組立・解体					
			式	80,358		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 搬送用レール設置・撤去					
			m	7,416		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 自走装置の取付・取外					
	近接施工用土留工法		回	259,779		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** ゼロバイラー自走					
	近接施工用土留工法		枚	2,869		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 切梁・腹起し					
	H-400		ton	156,730		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 角落しゲート（タイプ1）設置・撤去					
	4.0m×3.4m		回	22,434		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 角落しゲート（タイプ2）設置・撤去					
	4.0m×3.4m		回	21,877		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 角落しゲート撤去					
	2.89m×3.7m、仮廻し水路端部（上流側）		回	7,478		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 角落しゲート設置・撤去					
	2.89m×3.7m、仮締工1設置・撤去時		回	22,434		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 角落しゲート設置・撤去					
	2.89m×3.7m、仮締工2設置・撤去時		回	22,434		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 仮締切工1設置					
	本体施工時		回	79,474		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 仮締切工1撤去					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	本体施工時		回	37,321		歩A・単A
	*** B単 - 109号 ***					
000109	仮締切工2設置					
	本体施工時		回	57,146		歩A・単A
	*** B単 - 110号 ***					
000110	仮締切工2撤去					
	本体施工時		回	31,905		歩A・単A
	*** B単 - 111号 ***					
000111	排水工					
	左岸側角落し（タイプ2）設置時（1回目）		式	130,701		歩A・単A
	*** B単 - 112号 ***					
000112	排水工					
	左岸側角落し（タイプ2）設置時（2回目）		式	63,549		歩A・単A
	*** B単 - 113号 ***					
000113	排水工					
	右岸側仮締切ブロック設置時		式	63,549		歩A・単A
	*** B単 - 114号 ***					
000114	油圧式杭圧入機据付・解体					
	仮廻し取付工（型 L=10.5m）引抜		式	65,720		歩A・単A
	*** B単 - 115号 ***					
000115	鋼矢板引抜					
	型 L=10.5m		枚	8,630		歩A・単A
	*** B単 - 116号 ***					
000116	流動化処理土撤去					
	1N/mm ²		m ³	11,400		歩A・単A
	*** B単 - 117号 ***					
000117	閉塞用鉄板撤去					
	3070×1210,t=4.5		枚	3,026		歩A・単A
	*** B単 - 118号 ***					
000118	閉塞用鉄板撤去					
	3070×1000,t=4.5		枚	3,026		歩A・単A
	*** B単 - 119号 ***					
000119	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋					
	流動化処理土		m ³	4,246		歩A・単A
	*** B単 - 120号 ***					
000120	仮廻し水路敷設工					
	DCIP φ1500		m	20,471		歩A・単A
	*** B単 - 121号 ***					
000121	支給品					
			式	0		歩A・単A
	*** B単 - 122号 ***					
000122	油圧式杭圧入機据付・解体					
	左岸側、油圧圧入		式	110,711		歩A・単A
	*** B単 - 123号 ***					
000123	鋼矢板圧入					
	型 L=10.5m（存置）		枚	128,458		歩A・単A
	*** B単 - 124号 ***					
000124	鋼矢板圧入					
	型 L=9.5m（存置）		枚	117,658		歩A・単A
	*** B単 - 125号 ***					
000125	鋼矢板圧入					
	型 L=9.5m（存置） 支給品		枚	15,058		歩A・単A
	*** B単 - 126号 ***					
000126	支給品					
			式	0		歩A・単A
	*** B単 - 127号 ***					
000127	端部処理工					
	無筋コンクリート、18-8-25		m ³	30,490		歩A・単A
	*** B単 - 128号 ***					
000128	型枠					
	端部処理工		m ²	11,160		歩A・単A
	*** B単 - 129号 ***					
000129	水膨潤シール材設置					
			m	3,236		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単 - 130号 *** 松矢板撤去					
	t=3cm, L=3.6m, H=15cm		枚	1,178		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 底板コンクリート					
	無筋、t=15cm、18-8-25		m ³	30,490		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 張コンクリート					
	無筋、t=10cm、18-8-25		m ³	30,490		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 型枠					
	張コンクリート		m ²	11,160		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 鉄筋金網					
	D13@250×250		ton	165,000		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	左岸側、油圧圧入		式	110,711		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 鋼矢板圧入					
	型 L=9.5m（存置）		枚	117,658		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 鋼矢板圧入					
	型 L=10.5m（存置）		枚	128,458		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 端部処理工					
	無筋コンクリート、18-8-25		m ³	30,490		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 型枠					
	端部処理工		m ²	11,160		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 水膨潤シール材設置					
			m	3,236		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 底板コンクリート					
	無筋、t=15cm、18-8-25		m ³	30,490		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 張コンクリート					
	無筋、t=10cm、18-8-25		m ³	30,490		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 型枠					
	張コンクリート		m ²	11,160		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 鉄筋金網					
	D13@250×250		ton	165,000		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 覆工板設置・撤去					
	t=200, 1000×2000		m ²	20,597		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 濁水処理設備					
	20m ³ 級ノッチタンク		基	362,087		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 排水管仮返し					
	高密度ポリエチレン管（シングル）φ200		m	2,979		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 水中ポンプ					
	φ200		台	971,293		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 水中ポンプ					
	φ100		台	1,032,457		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 仮設排水路					
	高密度ポリエチレン管 φ600		m	13,018		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** コアドリリング					

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259	259	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	404.2	404	S単 159号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	134.6	135	S単 164号
	合 計				798	
	単 価				798	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	床掘 人力		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	1.000	m3	10,800	10,800	S単 156号
SA0121	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	1,864	1,864	S単 160号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	134.6	135	S単 164号
	合 計				12,799	
	単 価				12,799	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	埋戻し 構造物周辺		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	404.2	44,866	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				341,356	
	単 価				3,414	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	埋戻し B<1.0m		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	404.2	44,866	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				341,356	
	単 価				3,414	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	埋戻し 1.0m B<2.5m		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	404.2	44,866	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	100.000	m3	670	67,000	S単 4号
	合 計				341,456	
	単 価				3,415	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 6号 ***					
000006	埋戻し 2.5m B<4.0m		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	404.2	44,866	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3	912.4	91,240	S単 161号
	合 計				190,896	
	単 価				1,909	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	埋戻し 4.0m B		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	404.2	44,866	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	281	28,100	S単 162号
	合 計				127,756	
	単 価				1,278	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻し 人力埋戻し、管頂30cmまで		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	404.2	44,866	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				341,356	
	単 価				3,414	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻し 振動ローラ、管頂30cm～60cm		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	404.2	44,866	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800	S単 2号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり	100.000	m3	670	67,000	S単 4号
	合 計				341,456	
	単 価				3,415	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	管基礎 管水路基礎管底部 RC-40		m3		100.000	歩A 当たり算出
S07001	バイブレーション基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クッション RC-40,バックホフ容量0.80m3,振動ローラガイド 式,区分 ,なし,あり	100.000	m3	6,314	631,400	S単 85号
	合 計				631,400	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事				

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,314	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	管基礎					歩A
	管水路基礎（構造物周辺） RC-40		m3		100.000	当たり算出
S07001	バイブライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,バット容量0.80m3,振動コンバクタ,区分	100.000	m3	7,282	728,200	S単 86号
	,なし,あり					
	合 計				728,200	
	単 価				7,282	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	管基礎					歩A
	管水路基礎管側部 RC-40		m3		100.000	当たり算出
S07001	バイブライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,バット容量0.80m3,振動コンバクタ,区分	100.000	m3	7,282	728,200	S単 86号
	,なし,あり					
	合 計				728,200	
	単 価				7,282	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	法面荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²	308	308	S単 3号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	基面整正					歩A
	管水路		m ²		1.000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 163号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	床掘					歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	1.000	m3	490.3	490	S単 157号
T01002	不整地運搬車					
	8.0~11.0t積	1.000	m3	453	453	T単 2号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	134.6	135	S単 164号
	合 計				1,078	
	単 価				1,078	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	床掘					歩A
	障害あり		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	547.8	548	S単 158号
T01002	不整地運搬車					
	8.0~11.0t積	1.000	m3	453	453	T単 2号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	134.6	135	S単 164号
	合 計				1,136	
	単 価				1,136	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 17号 ***					
000017	埋戻し 構造物周辺		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
T01001	不整地運搬車 2.0~3.0t積	111.000	m3	753	83,583	T単 1号
S02200	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	111.000	m3	1,188	131,868	S単 75号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				484,546	
	単 価				4,845	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	埋戻し 1.0m B<2.5m		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
T01001	不整地運搬車 2.0~3.0t積	111.000	m3	753	83,583	T単 1号
S02200	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	111.000	m3	1,188	131,868	S単 75号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	100.000	m3	670	67,000	S単 4号
	合 計				484,646	
	単 価				4,846	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	埋戻し 2.5m B<4.0m		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
T01001	不整地運搬車 2.0~3.0t積	111.000	m3	753	83,583	T単 1号
S02200	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	111.000	m3	1,188	131,868	S単 75号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3	912.4	91,240	S単 161号
	合 計				334,086	
	単 価				3,341	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	埋戻し 4.0m B RC-40		m3		100.000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	120.000	m3	2,150	258,000	S単 28号
T01002	不整地運搬車 8.0~11.0t積	120.000	m3	453	54,360	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	120.000	m3	246.8	29,616	S単 153号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	281	28,100	S単 162号
	合 計				370,076	
	単 価				3,701	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	埋戻し 現場発生土		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	404.2	44,866	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				99,656	
	単 価				997	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	埋戻し					歩A
	人力埋戻し、管頂30cmまで		m3		100.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
T01001	不整地運搬車					
	2.0～3.0t積	111.000	m3	753	83,583	T単 1号
S02200	SP 積込（ルーズ）					
	土砂，小規模（標準）	111.000	m3	1,188	131,868	S単 75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				484,546	
	単 価				4,845	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	埋戻し					歩A
	振動ローラ、管頂30cm～60cm		m3		100.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 153号
T01001	不整地運搬車					
	2.0～3.0t積	111.000	m3	753	83,583	T単 1号
S02200	SP 積込（ルーズ）					
	土砂，小規模（標準）	111.000	m3	1,188	131,868	S単 75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800	S単 2号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8～1.1ton,あり	100.000	m3	670	67,000	S単 4号
	合 計				484,646	
	単 価				4,846	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	管基礎					歩A
	管水路基礎管底部 RC-40		m3		100.000	当たり算出
S07001	バイブライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,バ`ケット容量0.28m3,振動コバ`タ`ダイト`式,区分 ,なし,なし	100.000	m3	6,961	696,100	S単 87号
	合 計				696,100	
	単 価				6,961	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	管基礎					歩A
	管水路基礎（構造物周辺） RC-40		m3		100.000	当たり算出
S07001	バイブライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,バ`ケット容量0.28m3,振動コバ`タ`ダイト`式,区分 ,なし,なし	100.000	m3	7,920	792,000	S単 88号
	合 計				792,000	
	単 価				7,920	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	法面荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²	308	308	S単 3号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単 - 27号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000027	旧既設水路撤去工（有筋）左岸		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,400	20,400	S単 76号
	合 計				20,400	
	単 価				20,400	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	旧既設水路撤去工（有筋）右岸		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,400	20,400	S単 76号
T01002	不整地運搬車 8.0～11.0t積	1.000	m3	453	453	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	304.3	304	S単 154号
	合 計				21,157	
	単 価				21,157	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	既設水路撤去工（有筋）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,400	20,400	S単 76号
T01002	不整地運搬車 8.0～11.0t積	1.000	m3	453	453	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	304.3	304	S単 154号
	合 計				21,157	
	単 価				21,157	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	既設水路撤去工（無筋）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 77号
T01002	不整地運搬車 8.0～11.0t積	1.000	m3	453	453	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	304.3	304	S単 154号
	合 計				12,157	
	単 価				12,157	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート切断 コンクリートカッター底板 t=450		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	床版カッター工法 45cm,,	1.000	m	33,264	33,264	S単 29号
	合 計				33,264	
	単 価				33,264	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	コンクリート切断 側壁ワイヤーソーイング		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーソーイング	1.000	m	94,700	94,700	S単 30号
	合 計				94,700	
	単 価				94,700	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	コアドリリング（中壁ワイヤーソーイング用） φ50、t=200		本		1.000	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T02002	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=200mm） コアドリリング 中壁ワイヤーソーイング用	1.000	本	4,406	4,406	T単 3号
	合 計				4,406	
	単 価				4,406	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コアドリリング（側壁ワイヤーソーイング用） φ50、t=350		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T02003	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=350mm） コアドリリング 側壁ワイヤーソーイング用	1.000	本	6,354	6,354	T単 4号
	合 計				6,354	
	単 価				6,354	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	コアドリリング φ150、H=450		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T02004	鉄筋コンクリート削孔（φ150、H=450mm） コアドリリング 底版縁切り用	1.000	本	12,342	12,342	T単 5号
	合 計				12,342	
	単 価				12,342	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	コアドリリング φ150、H=650		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T02005	鉄筋コンクリート削孔（φ150、H=650mm） コアドリリング 底版縁切り用	1.000	本	17,371	17,371	T単 6号
	合 計				17,371	
	単 価				17,371	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋）	1.000	m3	2,750	2,750	S単 70号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	3,223	3,223	S単 165号
	合 計				5,973	
	単 価				5,973	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,645	1,645	S単 71号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,601	2,601	S単 166号
	合 計				4,246	
	単 価				4,246	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	産業廃棄物処理費 汚泥		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費 汚泥	1.000	m3	13,475	13,475	S単 72号
	合 計				13,475	
	単 価				13,475	
	*** B単 - 40号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000040	ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,428	1,428	S単 102号
	合 計				1,428	
	単 価				1,428	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	ネットフェンス撤去 H=1.8m,再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T02006	ネットフェンス撤去（本体） A- 型,H=1.8m,アンカーブロック,再利用	1.000	m	3,791	3,791	T単 7号
	合 計				3,791	
	単 価				3,791	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	舗装版切断 As,t=5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	726	726	S単 170号
	合 計				726	
	単 価				726	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	舗装版破砕 As,t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	242.6	243	S単 168号
	合 計				243	
	単 価				243	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	舗装版破砕 無筋Co,t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	242.6	243	S単 169号
	合 計				243	
	単 価				243	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	排水管撤去 RC φ700, 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,700mm,-,なし,	1.000	m	5,527	5,527	S単 181号
	合 計				5,527	
	単 価				5,527	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	仮設管撤去 φ600高密度ポリエチレン管,再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,-,450~600mm,-	1.000	m	327.2	327	S単 182号
	合 計				327	
	単 価				327	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	排水管仮返し撤去 高密度ポリエチレン管（シングル）φ200		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去、波状管、-、200～400mm、-	1.000	m	205.3	205	S単 183号
	合 計				205	
	単 価				205	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	産業廃棄物処理運搬費 AS舗装		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 アスファルト殻	1.000	m3	4,230	4,230	S単 73号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、有り、19.5km以下、	1.000	m3	5,159	5,159	S単 167号
	合 計				9,389	
	単 価				9,389	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋 張コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,645	1,645	S単 71号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、14.4km以下、	1.000	m3	2,601	2,601	S単 166号
	合 計				4,246	
	単 価				4,246	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	産業廃棄物処理費 汚泥		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費 汚泥	1.000	m3	13,475	13,475	S単 72号
	合 計				13,475	
	単 価				13,475	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費 廃プラスチック類	1.000	m3	26,571	26,571	S単 74号
	合 計				26,571	
	単 価				26,571	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 163号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	均しコンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-、-、-、コンクリート各種	1.000	m3	30,490	30,490	S単 172号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 54号 ***						
000054	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,731	5,731	S単 174号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
*** B単 - 55号 ***						
000055	コンクリート 鉄筋,21-12-25,W/C=55%以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m ³	30,810	30,810	S単 173号
	合 計				30,810	
	単 価				30,810	
*** B単 - 56号 ***						
000056	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,160	11,160	S単 175号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
*** B単 - 57号 ***						
000057	掘削幅縮小用存置型枠 t=15mm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
T03001	掘削幅縮小工法	100,000	m ²	10,073	1,007,300	T単 8号
	合 計				1,007,300	
	単 価				10,073	
*** B単 - 58号 ***						
000058	鉄筋 SD295,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1,000	ton	354,494	354,494	S単 78号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
*** B単 - 59号 ***						
000059	鉄筋 SD295,D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1,000	ton	300,897	300,897	S単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
*** B単 - 60号 ***						
000060	鉄筋 SD345,D22		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1,000	ton	306,047	306,047	S単 80号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事				

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 61号 ***					
000061	足場					歩A
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,223	5,223	S単 130号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	支保					歩A
	パイプサポート支保		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工					
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,	1.000	空m3	5,195	5,195	S単 131号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	伸縮目地					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	11.100	㎡	6,221	69,053	S単 176号
S03054	ダウエルバー設置					
	D19	99.000	本	819	81,081	S単 83号
S02116	ダウエルバー塩ビキャップ					
	φ25用,,	99.000	個	54	5,346	S単 40号
	合 計				155,480	
	単 価				155,480	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	収縮目地					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理	11.100	㎡	2,352	26,107	S単 82号
S03054	ダウエルバー設置					
	D19	99.000	本	819	81,081	S単 83号
S02116	ダウエルバー塩ビキャップ					
	φ25用,,	99.000	個	54	5,346	S単 40号
	合 計				112,534	
	単 価				112,534	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	止水板					歩A
	伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板					
	計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	1.000	m	9,171	9,171	S単 177号
	合 計				9,171	
	単 価				9,171	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	止水板					歩A
	スパンシール プチルゴム系,6×100mm【相当品】		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板					
	計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	1.000	m	3,468	3,468	S単 178号
	合 計				3,468	
	単 価				3,468	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	ウィーブホール					歩A
	KM式(φ50*400mm)【相当品】@3.0m		個		1.000 個	当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付)					
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,719	2,719	S単 84号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,719	
	単 価				2,719	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	サイドドレーン 立体網状体等（面状）30×300mm全透水型【相当品】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置	0.300	m ²	8,709	2,613	S単 171号
	合 計				2,613	
	単 価				2,613	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	基面整正		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 163号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	均しコンクリート 18-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	30,490	30,490	S単 172号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 174号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	コンクリート 鉄筋,21-12-25,W/C=55%以下		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	30,810	30,810	S単 173号
	合 計				30,810	
	単 価				30,810	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 175号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	鉄筋 SD295,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 78号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 81号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 80号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	伸縮目地 ゴム発泡体,t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,221	6,221	S単 176号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	シーリング ポリウレタン系シーリング、2成分形、20×20		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1.000	m	2,465	2,465	S単 180号
S02116	シーリング ポリウレタン系シーリング、2成分形,,	1.000	m	383	383	S単 41号
	合 計				2,848	
	単 価				2,848	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,223	5,223	S単 130号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	排水管復旧 RCφ700		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T05001	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）据付 再利用	1.000	m	9,231	9,231	T単 9号
	合 計				9,231	
	単 価				9,231	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	敷鉄板設置・撤去 仮設道路		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,275,1,なし	1.000	m ²	2,749	2,749	S単 132号
	合 計				2,749	
	単 価				2,749	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	敷鉄板設置・撤去 工事用道路		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,224,1,なし	1.000	m ²	2,327	2,327	S単 133号
	合 計				2,327	
	単 価				2,327	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	敷鉄板設置・撤去 工事用進入路・上水保護		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,224,1,なし	1.000	m ²	2,327	2,327	S単 133号
	合 計				2,327	
	単 価				2,327	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	水路内進入坂路設置・撤去 上流部,既設取壊し用, 大型土嚢		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,Ⅱ' ヲ約,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし	1.000	袋	5,324	5,324	S単 117号
S18002	大型土のう工 撤去,Ⅱ' ヲ約,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,108	1,108	S単 118号
	合 計				6,432	
	単 価				6,432	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	水路内進入坂路設置・撤去 下流部,既設取壊し用（1回目）, 大型土嚢		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,Ⅱ' ヲ約,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし	1.000	袋	5,324	5,324	S単 117号
S18002	大型土のう工 撤去（再利用）,Ⅱ' ヲ約,,0m3,,,なし	1.000	袋	895	895	S単 119号
	合 計				6,219	
	単 価				6,219	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	水路内進入坂路設置・撤去 下流部,既設取壊し用（2回目）, 大型土嚢		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置（再設置含む）,Ⅱ' ヲ約,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,989	1,989	S単 120号
S18002	大型土のう工 撤去,Ⅱ' ヲ約,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,108	1,108	S単 118号
	合 計				3,097	
	単 価				3,097	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 88号 ***					
000088	土木PPシート設置・撤去 仮設ヤード（上流）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	290	290	S単 134号
	合 計				290	
	単 価				290	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費 廃プラスチック類	1,000	m ³	26,571	26,571	S単 74号
	合 計				26,571	
	単 価				26,571	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	油圧式杭圧入機据付・解体 左岸側（ 型 L=8.5m, 型 L=12.0m）油圧圧入・引抜		式		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）,圧入	1,000	回	110,711	110,711	S単 148号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）,引抜き	1,000	回	65,720	65,720	S単 149号
	合 計				176,431	
	単 価				176,431	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	油圧式杭圧入機据付・解体 右岸側（ 型 L=12.0m）油圧圧入・引抜		式		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）,圧入	1,000	回	110,711	110,711	S単 148号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）,引抜き	1,000	回	65,720	65,720	S単 149号
	合 計				176,431	
	単 価				176,431	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	油圧式杭圧入機据付・解体 右岸側（近接施工用土留鋼材,L=8.5m）油圧圧入		式		1,000	歩A 当たり算出
T06001	ゼロバイラー設置・撤去	1,000	回	169,416	169,416	T単 10号
	合 計				169,416	
	単 価				169,416	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	鋼矢板圧入・引抜 左岸側、 型 L=8.5m		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工（鋼矢板） 普通鋼矢板、 型,9m以下,8.5,あり	1,000	枚	15,058	15,058	S単 142号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） 型,9m以下	1,000	枚	8,630	8,630	S単 146号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,243日,1回	0.510	ton	33,795	17,235	S単 114号
	合 計				40,923	
	単 価				40,923	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	鋼矢板圧入・引抜 左岸側、 型 L=12.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工（鋼矢板） 普通鋼矢板、 型,12m以下,12.0,あり	1,000	枚	19,449	19,449	S単 143号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） 型,12m以下	1.000	枚	10,362	10,362	S単 147号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,243日,1回	0.913	ton	33,795	30,855	S単 115号
	合 計				60,666	
	単 価				60,666	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	鋼矢板圧入・引抜 右岸側、型 L=12.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板、型,12m以下,12.0,あり	1.000	枚	19,449	19,449	S単 143号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） 型,12m以下	1.000	枚	10,362	10,362	S単 147号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,243日,1回	0.913	ton	33,795	30,855	S単 115号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,16mm	0.500	m	5,152	2,576	S単 5号
S02104	ガス切断 13～17mm	0.500	m	3,894	1,947	S単 6号
	合 計				65,189	
	単 価				65,189	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	鋼矢板打設（存置） 近接施工用土留鋼材 L=8.5m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T06017	ゼロバイラー圧入 継施工なし,Nmax 20	1.000	枚	49,547	49,547	T単 26号
S02116	近接施工用土留鋼材	0.740	ton	209,000	154,660	S単 42号
	合 計				204,207	
	単 価				204,207	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	ゼロクランブクレーンの設置・撤去および組立・解体		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T06024	ゼロクランブクレーンの設置・撤去および組立・解体	1.000	回	80,358	80,358	T単 32号
	合 計				80,358	
	単 価				80,358	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	搬送用レール設置・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T06025	搬送用レール設置・撤去	1.000	m	7,416	7,416	T単 33号
	合 計				7,416	
	単 価				7,416	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	自走装置の取付・取外 近接施工用土留工法		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T06014	自走装置の取付・取外	1.000	回	259,779	259,779	T単 23号
	合 計				259,779	
	単 価				259,779	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	ゼロバイラー自走 近接施工用土留工法		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T06015	ゼロバイラーの自走	1.000	枚	2,869	2,869	T単 24号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,869	
	単 価				2,869	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	切梁・腰起し H-400		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腰起し切梁方式土留工（設置・撤去） あり,設置～賃料～撤去,H400,207日,1回,あり	1.000	ton	156,730	156,730	S単 127号
	合 計				156,730	
	単 価				156,730	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	角落しゲート（タイプ1）設置・撤去 4.0m×3.4m		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T06002	角落しゲート（タイプ1）設置 上段、B4000×H1700	1.000	個	7,478	7,478	T単 11号
T06003	角落しゲート（タイプ1）設置 下段、B4000×H1700	1.000	個	7,478	7,478	T単 12号
T06004	角落しゲート（タイプ1）撤去 上段、B4000×H1700	1.000	個	3,739	3,739	T単 13号
T06005	角落しゲート（タイプ1）撤去 下段、B4000×H1700	1.000	個	3,739	3,739	T単 14号
	合 計				22,434	
	単 価				22,434	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	角落しゲート（タイプ2）設置・撤去 4.0m×3.4m		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T06006	角落しゲート（タイプ2）設置 上段、B4000×H1000	1.000	個	6,484	6,484	T単 15号
T06007	角落しゲート（タイプ2）設置 下段、B4000×H2400	1.000	個	8,101	8,101	T単 16号
T06008	角落しゲート（タイプ2）撤去 上段、B4000×H1000	1.000	個	3,242	3,242	T単 17号
T06009	角落しゲート（タイプ2）撤去 下段、B4000×H2400	1.000	個	4,050	4,050	T単 18号
	合 計				21,877	
	単 価				21,877	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	角落しゲート撤去 2.89m×3.7m, 仮廻し水路端部（上流側）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T06012	角落しゲート撤去 上段、B2890×H2000	1.000	個	3,739	3,739	T単 21号
T06013	角落しゲート撤去 下段、B2890×H1700	1.000	個	3,739	3,739	T単 22号
	合 計				7,478	
	単 価				7,478	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	角落しゲート設置・撤去 2.89m×3.7m, 仮締工1 設置・撤去時		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T06010	角落しゲート設置 上段、B2890×H2000	1.000	個	7,478	7,478	T単 19号
T06011	角落しゲート設置 下段、B2890×1700	1.000	個	7,478	7,478	T単 20号
T06012	角落しゲート撤去 上段、B2890×H2000	1.000	個	3,739	3,739	T単 21号
T06013	角落しゲート撤去 下段、B2890×H1700	1.000	個	3,739	3,739	T単 22号
	合 計				22,434	
	単 価				22,434	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 106号 ***					
000106	角落しゲート設置・撤去 2.89m×3.7m, 仮締工 2 設置・撤去時		回		1,000	歩A 当たり算出
T06010	角落しゲート設置 上段、B2890×H2000	1,000	個	7,478	7,478	T単 19号
T06011	角落しゲート設置 下段、B2890×H1700	1,000	個	7,478	7,478	T単 20号
T06012	角落しゲート撤去 上段、B2890×H2000	1,000	個	3,739	3,739	T単 21号
T06013	角落しゲート撤去 下段、B2890×H1700	1,000	個	3,739	3,739	T単 22号
	合 計				22,434	
	単 価				22,434	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	仮締切工 1 設置 本体施工時		回		1,000	歩A 当たり算出
T06016	コンクリートブロック吊上げ	15,000	個	2,127	31,905	T単 25号
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）、止水板各種（ゴム製）	7,800	m	3,236	25,241	S単 179号
S18002	大型土のう工 製作・設置、ハッパリ、現地土、0m3、大型土のう袋（1.0t用）、なし、なし	4,000	袋	5,324	21,296	S単 117号
S18062	ブルーシート（ 2000 ）設置 敷設	12,000	m ²	86	1,032	S単 135号
	合 計				79,474	
	単 価				79,474	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	仮締切工 1 撤去 本体施工時		回		1,000	歩A 当たり算出
T06016	コンクリートブロック吊上げ	15,000	個	2,127	31,905	T単 25号
S18002	大型土のう工 撤去、ハッパリ、0m3、なし	4,000	袋	1,108	4,432	S単 118号
S18062	ブルーシート（ 2000 ）撤去 撤去	12,000	m ²	82	984	S単 136号
	合 計				37,321	
	単 価				37,321	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	仮締切工 2 設置 本体施工時		回		1,000	歩A 当たり算出
T06016	コンクリートブロック吊上げ	15,000	個	2,127	31,905	T単 25号
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）、止水板各種（ゴム製）	7,800	m	3,236	25,241	S単 179号
	合 計				57,146	
	単 価				57,146	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	仮締切工 2 撤去 本体施工時		回		1,000	歩A 当たり算出
T06016	コンクリートブロック吊上げ	15,000	個	2,127	31,905	T単 25号
	合 計				31,905	
	単 価				31,905	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	排水工 左岸側角落し（タイプ2）設置時（1回目）		式		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 1,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1,000	箇所	29,267	29,267	S単 121号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1,000	箇所	101,434	101,434	S単 122号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				130,701	
	単 価				130,701	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	排水工 左岸側角落し（タイプ2）設置時（2回目）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1. 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機, なし	1,000	箇所	10,911	10,911	S単 125号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	1,000	箇所	52,638	52,638	S単 126号
	合 計				63,549	
	単 価				63,549	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	排水工 右岸側仮締切ブロック設置時		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1. 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機, なし	1,000	箇所	10,911	10,911	S単 125号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	1,000	箇所	52,638	52,638	S単 126号
	合 計				63,549	
	単 価				63,549	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	油圧式杭圧入機据付・解体 仮廻し取付工（型 L=10.5m）引抜		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（型・型・型）, 引抜き	1,000	回	65,720	65,720	S単 149号
	合 計				65,720	
	単 価				65,720	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	鋼矢板引抜 型 L=10.5m		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） 型, 9m以下	1,000	枚	8,630	8,630	S単 146号
	合 計				8,630	
	単 価				8,630	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	流動化処理土撤去 1N/mm ²		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1,000	m ³	11,400	11,400	S単 77号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	閉塞用鉄板撤去 3070×1210, t=4.5		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
T06026	閉塞用鉄板撤去 3070×1210, t=4.5	1,000	枚	3,026	3,026	T単 34号
	合 計				3,026	
	単 価				3,026	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	閉塞用鉄板撤去 3070×1000, t=4.5		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T06027	閉塞用鉄板撤去 3070×1000,t=4.5	1.000	枚	3,026	3,026	T単 35号
	合 計				3,026	
	単 価				3,026	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋 流動化処理土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,645	1,645	S単 71号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,601	2,601	S単 166号
	合 計				4,246	
	単 価				4,246	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	仮廻し水路敷設工 DCIP φ1500		m		155.000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管敷設（ALW直管,L=6000） 直管,1500×6,AL2種,ワフレンソール 25t,あり,あり	20.000	本	32,500	650,000	S単 98号
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形乙切管,L=5060） 短管・異形管,1500×6,DD種,ワフレンソール 25t,あり,,あり	1.000	本	123,188	123,188	S単 90号
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=1695） 短管・異形管,1500×6,DD種,ワフレンソール 25t,あり,,あり	1.000	本	123,188	123,188	S単 91号
S07056	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形直管,ALW加工,L=6000） 直管,1500×6,AL2種,ワフレンソール 25t,あり,あり	1.000	本	32,500	32,500	S単 99号
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=2062） 短管・異形管,1500×6,DD種,ワフレンソール 25t,あり,,あり	1.000	本	123,188	123,188	S単 92号
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=2974） 短管・異形管,1500×6,DD種,ワフレンソール 25t,あり,,あり	1.000	本	123,188	123,188	S単 93号
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=2845） 短管・異形管,1500×6,DD種,ワフレンソール 25t,あり,,あり	1.000	本	123,188	123,188	S単 94号
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=1447） 短管・異形管,1500×6,DD種,ワフレンソール 25t,あり,,あり	1.000	本	123,188	123,188	S単 95号
S07056	ダクタイル鋳鉄管敷設（ALW甲切管,L=3641） 短管・異形管,1500×6,AL2種,ワフレンソール 25t,あり,あり	1.000	本	32,500	32,500	S単 100号
S07056	ダクタイル鋳鉄管敷設（T形直管,ALW加工,L=6000） 直管,1500×6,AL2種,ワフレンソール 25t,あり,あり	1.000	本	32,500	32,500	S単 101号
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形乙切管,L=3009） 短管・異形管,1500×6,DD種,ワフレンソール 25t,あり,,あり	1.000	本	123,188	123,188	S単 96号
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形曲管5°5/8,L=1457） 短管・異形管,1500×6,DD種,ワフレンソール 25t,あり,,あり	1.000	本	123,188	123,188	S単 97号
S02116	ゴム輪 φ1500,T形,ALW形,,	22.000	個	53,500	1,177,000	S単 43号
S02116	ゴム輪 φ1500,K形,,	10.000	個	26,300	263,000	S単 44号
	合 計				3,173,004	
	単 価				20,471	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	支給品		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ALW直管,L=6000 支給品,,	20.000	本	0	0	S単 45号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形乙切管,L=5060 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 46号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形甲切管,L=1695 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 47号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形直管（ALW加工）,L=6000 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 48号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形甲切管,L=2062 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 49号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形甲切管,L=2974 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 50号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形甲切管,L=2845 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 51号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形甲切管,L=1447 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 52号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ALW甲切管,L=3641 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 53号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 T形直管（ALW加工）,L=6000 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 54号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形乙切管,L=3009 支給品,,	1.000	本	0	0	S単 55号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形曲管（5° 5/8）,L=1457 支給品,,	1.000	本	0	0	S 単 56号
S02116	継輪 K形継輪 支給品,,	2.000	個	0	0	S 単 57号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B 単 - 122号 ***					
000122	油圧式杭圧入機据付・解体 左岸側、油圧圧入		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）,圧入	1.000	回	110,711	110,711	S 単 148号
	合 計				110,711	
	単 価				110,711	
	*** B 単 - 123号 ***					
000123	鋼矢板圧入 型 L=10.5m（存置）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工（鋼矢板） 普通鋼矢板, 型,9m以下,10.5,あり	1.000	枚	15,058	15,058	S 単 144号
S02116	鋼矢板（中古品） U形 SYW295 型 6m以上20m以下（500mmピッチ）,,	0.630	ton	180,000	113,400	S 単 58号
	合 計				128,458	
	単 価				128,458	
	*** B 単 - 124号 ***					
000124	鋼矢板圧入 型 L=9.5m（存置）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工（鋼矢板） 普通鋼矢板, 型,9m以下,9.5,あり	1.000	枚	15,058	15,058	S 単 145号
S02116	鋼矢板（中古品） U形 SYW295 型 6m以上20m以下（500mmピッチ）,,	0.570	ton	180,000	102,600	S 単 58号
	合 計				117,658	
	単 価				117,658	
	*** B 単 - 125号 ***					
000125	鋼矢板圧入 型 L=9.5m（存置） 支給品		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工（鋼矢板） 普通鋼矢板, 型,9m以下,9.5,あり	1.000	枚	15,058	15,058	S 単 145号
	合 計				15,058	
	単 価				15,058	
	*** B 単 - 126号 ***					
000126	支給品		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板 型 支給品 L=9500 支給品,,	2.000	枚	0	0	S 単 59号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B 単 - 127号 ***					
000127	端部処理工 無筋コンクリート、18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	30,490	30,490	S 単 172号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 128号 ***					
000128	型枠 端部処理工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 175号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	水膨潤シール材設置		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種（ゴム製）	1.000	m	3,236	3,236	S単 179号
	合 計				3,236	
	単 価				3,236	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	松矢板撤去 t=3cm, L=3.6m, H=15cm		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工（設置・撤去） 撤去	0.540	m ²	2,181	1,178	S単 128号
	合 計				1,178	
	単 価				1,178	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	底板コンクリート 無筋、t=15cm、18-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	30,490	30,490	S単 172号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	張コンクリート 無筋、t=10cm、18-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	30,490	30,490	S単 172号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	型枠 張コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 175号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	鉄筋金網 D13@250×250		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋金網 D13×250×250,,	1.000	ton	165,000	165,000	S単 60号
	合 計				165,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				165,000	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	油圧式杭圧入機据付・解体					歩A
	左岸側、油圧圧入		式		1.000 式	当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ）, 圧入	1.000	回	110,711	110,711	S単 148号
	合 計				110,711	
	単 価				110,711	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	鋼矢板圧入					歩A
	型 L=9.5m（存置）		枚		1.000 枚	当たり算出
S18181	油圧圧入工（鋼矢板）					
	普通鋼矢板, 型, 9m以下, 9.5, あり	1.000	枚	15,058	15,058	S単 145号
S02116	鋼矢板（中古品）					
	U形 SYW295 型 6m以上20m以下（500mmピッチ）,,	0.570	ton	180,000	102,600	S単 58号
	合 計				117,658	
	単 価				117,658	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	鋼矢板圧入					歩A
	型 L=10.5m（存置）		枚		1.000 枚	当たり算出
S18181	油圧圧入工（鋼矢板）					
	普通鋼矢板, 型, 9m以下, 10.5, あり	1.000	枚	15,058	15,058	S単 144号
S02116	鋼矢板（中古品）					
	U形 SYW295 型 6m以上20m以下（500mmピッチ）,,	0.630	ton	180,000	113,400	S単 58号
	合 計				128,458	
	単 価				128,458	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	端部処理工					歩A
	無筋コンクリート、18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	1.000	m3	30,490	30,490	S単 172号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	型枠					歩A
	端部処理工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 175号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	水膨潤シール材設置					歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板					
	計上（ゴム製）, 止水板各種（ゴム製）	1.000	m	3,236	3,236	S単 179号
	合 計				3,236	
	単 価				3,236	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	底版コンクリート					歩A
	無筋、t=15cm、18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,490	30,490	S単 172号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	張コンクリート 無筋、t=10cm、18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,490	30,490	S単 172号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	型枠 張コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 175号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	鉄筋金網 D13@250×250		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋金網 D13×250×250,,	1.000	ton	165,000	165,000	S単 60号
	合 計				165,000	
	単 価				165,000	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	覆工板設置・撤去 t=200,1000×2000		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,164日,1回,あり	1.000	m ²	20,597	20,597	S単 129号
	合 計				20,597	
	単 価				20,597	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	濁水処理設備 20m ² 級ノッチタンク		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	158.000	供用日	2,170	342,860	S単 107号
T06018	水槽設置 20m ³	1.000	個	12,818	12,818	T単 27号
T06019	水槽撤去 20m ³	1.000	個	6,409	6,409	T単 28号
	合 計				362,087	
	単 価				362,087	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	排水管仮返し 高密度ポリエチレン管(シングル)φ200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T06030	排水管仮返し 高密度ポリエチレン管φ200	1.000	m	2,979	2,979	T単 38号
	合 計				2,979	
	単 価				2,979	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 148号 ***					
000148	水中ポンプ φ200		台		1,000	歩A 当たり算出
T06028	排水ポンプ運転（口径200mm） 商用電源	116.000	日	7,328	850,048	T単 36号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	101,434	101,434	S単 122号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,020	9,020	S単 123号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,791	10,791	S単 124号
	合 計				971,293	
	単 価				971,293	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	水中ポンプ φ100		台		1,000	歩A 当たり算出
T06029	排水ポンプ運転（口径100mm） 商用電源	158.000	日	6,076	960,008	T単 37号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1.000	箇所	52,638	52,638	S単 126号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,020	9,020	S単 123号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,791	10,791	S単 124号
	合 計				1,032,457	
	単 価				1,032,457	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	仮設排水路 高密度ポリエチレン管 φ600		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 シングル構造,φ600,なし	1.000	m	10,615	10,615	S単 62号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	1.000	m	2,403	2,403	S単 89号
	合 計				13,018	
	単 価				13,018	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	コアドリリング φ50, t=290		本		1,000	歩A 当たり算出
T06021	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=290mm） コアドリリング	1.000	本	5,474	5,474	T単 29号
	合 計				5,474	
	単 価				5,474	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	コアドリリング φ50, t=320		本		1,000	歩A 当たり算出
T06022	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=320mm） コアドリリング	1.000	本	5,838	5,838	T単 30号
	合 計				5,838	
	単 価				5,838	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	コンクリート切断 ワイヤーソーイング		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーソーイング	1.000	m ²	94,700	94,700	S単 30号
	合 計				94,700	
	単 価				94,700	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 154号 ***					
000154	無収縮モルタル充填		m ³		1.000	歩A 当たり算出
T06023	無収縮モルタル充填	1.000	m ³	299,023	299,023	T単 31号
	合 計				299,023	
	単 価				299,023	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	型枠 無収縮モルタル		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 175号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	受電設備		式		1.000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,158日	1.000	箇所	203,942	203,942	S単 137号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm ² ,0.75m	1.000	極	43,087	43,087	S単 138号
	合 計				247,029	
	単 価				247,029	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	配電設備		式		1.000	歩A 当たり算出
T06031	分電盤設備 三相3線式,3.7kW,設置～損料～撤去,供用日数158	1.000	箇所	35,341	35,341	T単 39号
T06032	分電盤設備 三相3線式,3.7kW,設置～損料～撤去,供用日数116	2.000	箇所	35,087	70,174	T単 40号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm ² ,0.75m	3.000	極	43,087	129,261	S単 138号
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,158日	41.000	m	1,465	60,065	S単 139号
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,116日	89.000	m	1,486	132,254	S単 140号
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,116日	125.000	m	1,509	188,625	S単 141号
	合 計				615,720	
	単 価				615,720	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,156	18,156	S単 26号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	防音シート設置撤去工 H=1.6m		m		63.000	歩A 当たり算出
T07001	防音シート設置	63.000	m	5,045	317,835	T単 41号
S02114	防音シート基本料金 1.8*3.4,仮設工業会認定品（基本料）	17.000	枚	500	8,500	S単 15号
S02114	防音シート賃料 1.8*3.4,仮設工業会認定品	4,641.000	枚供用日	50	232,050	S単 16号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,273日	327.000	m	101	33,027	S単 116号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T07002	防音シート撤去	63.000	m	3,600	226,800	T単 42号
	合 計				818,212	
	単 価				12,987	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	防音シート設置撤去工 H=2.6m		m		8,300 m	歩A 当たり算出
T07001	防音シート設置	8.300	m	5,045	41,874	T単 41号
S02114	防音シート基本料金 1.8*3.4,仮設工業会認定品（基本料）	4.000	枚	500	2,000	S単 15号
S02114	防音シート賃料 1.8*3.4,仮設工業会認定品	1,092.000	枚供用日	50	54,600	S単 16号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,273日	78.000	m	101	7,878	S単 116号
T07002	防音シート撤去	8.300	m	3,600	29,880	T単 42号
	合 計				136,232	
	単 価				16,413	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	防塵シート設置撤去工 H=3.6m		m		28,000 m	歩A 当たり算出
T07003	防塵シート設置	28.000	m	5,045	141,260	T単 43号
S02114	防塵シート基本料金 1.8*5.1,JIS1類	6.000	枚	400	2,400	S単 17号
S02114	防塵シート賃料 1.8*5.1,JIS1類	1,638.000	枚供用日	10	16,380	S単 18号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,273日	280.000	m	101	28,280	S単 116号
T07004	防塵シート撤去	28.000	m	3,600	100,800	T単 44号
	合 計				289,120	
	単 価				10,326	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	侵入防止フェンス設置撤去工 H=1.8m		m		24,000 m	歩A 当たり算出
T07005	侵入防止フェンス設置 H=1.8m	24.000	m	3,041	72,984	T単 45号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,273日	108.000	m	101	10,908	S単 116号
T07006	侵入防止フェンス撤去 H=1.8m	24.000	m	2,153	51,672	T単 46号
	合 計				135,564	
	単 価				5,649	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	仮設材輸送 敷鉄板 30.0km以下		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	1.000	ton	11,500	11,500	S単 150号
	合 計				11,500	
	単 価				11,500	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	仮設材輸送 敷鉄板以外、30.0km以下		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,000	13,000	S単 151号
	合 計				13,000	

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	m3		2,417		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	m3		1,748		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	m ²		308		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8~1.1ton,あり	m3		670		歩A・単A
S02101	*** S単 - 5号 *** 電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接,16mm	m		5,152		歩A・単A
S02104	*** S単 - 6号 *** ガス切断					
	ガス切断					
	13~17mm	m		3,894		歩A・単A
S02111	*** S単 - 7号 *** 不整地運搬車[加-ヲ型・油圧ヅン'式・排対型(1次)]					
	不整地運搬車[加-ヲ型・油圧ヅン'式・排対型(1次)]					
	8.0~11.0t積	日		19,300		歩A・単A
S02111	*** S単 - 8号 *** 不整地運搬車[加-ヲ型・油圧ヅン'式・排対型(2014)]					
	不整地運搬車[加-ヲ型・油圧ヅン'式・排対型(2014)]					
	2.0~3.0t積	日		6,600		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** ハ'ヅク杓[加-ヲ型・後方超小旋回・クレン・~超低・排(~2014)]					
	ハ'ヅク杓[加-ヲ型・後方超小旋回・クレン・~超低・排(~2014)]					
	標準ハ'ヅク容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日		11,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** バイルランナー					
	バイルランナー					
		日		40,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 自走装置(近接施工用土留鋼材用)					
	自走装置(近接施工用土留鋼材用)					
		日		55,000		歩A・単A
S02113	*** S単 - 12号 *** 配線用しゃ断器					
	配線用しゃ断器					
	3P 30A	個		2,280		歩A・単A
S02113	*** S単 - 13号 *** スイッチB(屋外用0ー 30)					
	スイッチB(屋外用0ー 30)					
	150×250×100	個		5,490		歩A・単A
S02113	*** S単 - 14号 *** 600Vビニル絶縁電線					
	600Vビニル絶縁電線					
	(IV) 径 2.0	m		78		歩A・単A
S02114	*** S単 - 15号 *** 防音シート基本料金					
	防音シート基本料金					
	1.8*3.4,仮設工業会認定品(基本料)	枚		500		歩A・単A
S02114	*** S単 - 16号 *** 防音シート賃料					
	防音シート賃料					
	1.8*3.4,仮設工業会認定品	枚供用日		50		歩A・単A
S02114	*** S単 - 17号 *** 防塵シート基本料金					
	防塵シート基本料金					
	1.8*5.1,JIS1類	枚		400		歩A・単A
S02114	*** S単 - 18号 *** 防塵シート賃料					
	防塵シート賃料					
	1.8*5.1,JIS1類	枚供用日		10		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
		人		31,212		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員					
		人		30,396		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役					
		人		31,926		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 普通作業員					
	普通作業員					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	型わく工		人	35,088		歩A・単A
	型わく工					
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	とび工		人	33,048		歩A・単A
	とび工					
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	電工		人	28,764		歩A・単A
	電工					
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
	交通誘導警備員B					
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	軽油		L	133		歩A・単A
	軽油 ハトール給油,,					
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3	2,150		歩A・単A
	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,,					
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	床版カッター工法		m	33,264		歩A・単A
	床版カッター工法 45cm,,					
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	ワイヤーソーイング		m	94,700		歩A・単A
	ワイヤーソーイング					
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個	14,800		歩A・単A
	ダイヤモンドビット 2インチ、外径53±1,,					
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	チューブ		個	2,710		歩A・単A
	チューブ 2インチ、外径53±1,,					
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	アダプター		個	2,850		歩A・単A
	アダプター 2インチ、外径53±1,,					
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	消耗工具類		セット	5,344		歩A・単A
	消耗工具類					
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個	37,350		歩A・単A
	ダイヤモンドビット 6インチ、外径160±1,,					
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	チューブ		個	9,515		歩A・単A
	チューブ 6インチ、外径160±1,,					
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	アダプター		個	9,160		歩A・単A
	アダプター 6インチ、外径160±1,,					
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	掘削幅縮小用存置型枠		枚	7,623		歩A・単A
	掘削幅縮小用存置型枠					
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	バタ角 杉		m3	54,000		歩A・単A
	バタ角 杉 10cm×10cm×400cm,,					
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ダウエルバー塩ビキャップ		個	54		歩A・単A
	ダウエルバー塩ビキャップ φ25用,,					
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	シーリング		m	383		歩A・単A
	シーリング ポリウレタン系シーリング、2成分形,,					
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	近接施工用土留鋼材		ton	209,000		歩A・単A
	近接施工用土留鋼材					
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ゴム輪		個	53,500		歩A・単A
	ゴム輪 φ1500,T形,ALW形,,					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	ゴム輪					
	ゴム輪 φ1500,K形,,		個	26,300		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 ALW直管,L=6000 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 K形乙切管,L=5060 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 K形甲切管,L=1695 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 K形直管（ALW加工）,L=6000 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 K形甲切管,L=2062 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 K形甲切管,L=2974 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 K形甲切管,L=2845 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 K形甲切管,L=1447 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 ALW甲切管,L=3641 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 T形直管（ALW加工）,L=6000 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 K形乙切管,L=3009 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	ダクティル鉄管					
	ダクティル鉄管 K形曲管（5°/5/8）,L=1457 支給品,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	継輪					
	継輪 K形継輪 支給品,,		個	0		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	鋼矢板（中古品）					
	鋼矢板（中古品） U形 SYW295 型 6m以上20m以下（500mmピッチ）,,		ton	180,000		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	鋼矢板 型 支給品					
	鋼矢板 型 支給品 L=9500 支給品,,		枚	0		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	鉄筋金網					
	鉄筋金網 D13×250×250,,		ton	165,000		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 シングル構造,φ200,,		m	1,576		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 シングル構造,φ600,,		m	10,615		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		kg	155		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）					
	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） 径16×長さ4.0m,,		本	468		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	基本電力料					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	基本電力料 低圧用業持 1 年未満, , *** S 単 - 66号 ***		kW/ 月	1,313		歩 A ・ 単 A
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以内 準備費含む, , *** S 単 - 67号 ***		箇所	197,000		歩 A ・ 単 A
S02116	角落しゲート 角落しゲート B=2890,H=3700 官貨品, , *** S 単 - 68号 ***		門	288,400		歩 A ・ 単 A
S02116	角落しゲート 角落しゲート B=4000,H=3400（タイプ1）官貨品, , *** S 単 - 69号 ***		門	358,800		歩 A ・ 単 A
S02116	角落しゲート 角落しゲート B=4000,H=3400（タイプ2）官貨品, , *** S 単 - 70号 ***		門	782,200		歩 A ・ 単 A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋） *** S 単 - 71号 ***		m3	2,750		歩 A ・ 単 A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋） *** S 単 - 72号 ***		m3	1,645		歩 A ・ 単 A
S02123	産業廃棄物運搬処理費 産業廃棄物運搬処理費 汚泥 *** S 単 - 73号 ***		m3	13,475		歩 A ・ 単 A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 アスファルト殻 *** S 単 - 74号 ***		m3	4,230		歩 A ・ 単 A
S02123	産業廃棄物運搬処理費 産業廃棄物運搬処理費 廃プラスチック類 *** S 単 - 75号 ***		m3	26,571		歩 A ・ 単 A
S02200	SP 積込（ルーズ） SP 積込（ルーズ） 土砂，小規模（標準） *** S 単 - 76号 ***		m3	1,188		歩 A ・ 単 A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S 単 - 77号 ***		m3	20,400		歩 A ・ 単 A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S 単 - 78号 ***		m3	11,400		歩 A ・ 単 A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D13,SD295,あり *** S 単 - 79号 ***		ton	354,494		歩 A ・ 単 A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D16,SD295,あり *** S 単 - 80号 ***		ton	300,897		歩 A ・ 単 A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D22,SD345,あり *** S 単 - 81号 ***		ton	306,047		歩 A ・ 単 A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D19,SD345,あり *** S 単 - 82号 ***		ton	306,047		歩 A ・ 単 A
S03053	収縮継目（ペイント塗装） 収縮継目（ペイント塗装） 収縮継目処理 *** S 単 - 83号 ***		m ²	2,352		歩 A ・ 単 A
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19 *** S 単 - 84号 ***		本	819		歩 A ・ 単 A
S06005	ドレーン工（ワイブホル取付） ドレーン工（ワイブホル取付） 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水, -, q 50 *** S 単 - 85号 ***		箇所	2,719		歩 A ・ 単 A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッパン RC-40,Ⅱ'カット容量0.80m3,振動ローラントガイド 式,区分 ,なし,あり *** S 単 - 86号 ***		m3	6,314		歩 A ・ 単 A
S07001	バイブライン基礎					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クッシャソ RC-40,バケット容量0.80m3,振動コンバクタ,区分 ,なし,あり		m3	7,282		歩A・単A
	*** S単 - 87号 ***					
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クッシャソ RC-40,バケット容量0.28m3,振動ローランドタイプ,区分 ,なし,なし		m3	6,961		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クッシャソ RC-40,バケット容量0.28m3,振動コンバクタ,区分 ,なし,なし		m3	7,920		歩A・単A
	*** S単 - 89号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし		m	2,403		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形乙切管,L=5060） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンソールン 25t,あり,,あり		本	123,188		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=1695） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンソールン 25t,あり,,あり		本	123,188		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=2062） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンソールン 25t,あり,,あり		本	123,188		歩A・単A
	*** S単 - 93号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=2974） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンソールン 25t,あり,,あり		本	123,188		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=2845） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンソールン 25t,あり,,あり		本	123,188		歩A・単A
	*** S単 - 95号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=1447） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンソールン 25t,あり,,あり		本	123,188		歩A・単A
	*** S単 - 96号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形乙切管,L=3009） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンソールン 25t,あり,,あり		本	123,188		歩A・単A
	*** S単 - 97号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形曲管5°5/8,L=1457） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンソールン 25t,あり,,あり		本	123,188		歩A・単A
	*** S単 - 98号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管敷設（ALW直管,L=6000） ダクタイル鋳鉄管機械布設（ALW形） 直管,1500×6,AL2種,フレンソールン 25t,あり,あり		本	32,500		歩A・単A
	*** S単 - 99号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形直管,ALW加工,L=6000） ダクタイル鋳鉄管機械布設（ALW形） 直管,1500×6,AL2種,フレンソールン 25t,あり,あり		本	32,500		歩A・単A
	*** S単 - 100号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管敷設（ALW甲切管,L=3641） ダクタイル鋳鉄管機械布設（ALW形） 短管・異形管,1500×6,AL2種,フレンソールン 25t,あり,あり		本	32,500		歩A・単A
	*** S単 - 101号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管敷設（T形直管,ALW加工,L=6000） ダクタイル鋳鉄管機械布設（ALW形） 直管,1500×6,AL2種,フレンソールン 25t,あり,あり		本	32,500		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C・4E,受けない,無し		m	1,428		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
S16001	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	89,882		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
S16002	コア採取器(コア・リングマシン) コア採取器(コア・リングマシン) ,穿孔径5～15cm 穿孔深50cm,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外		日	2,103		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
S16002	ゼロバイラー ゼロバイラー ,排出ガス対策型（第1次基準値）圧入力980kN,運転1日当たり算出,機械損料		日	383,700		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	+ 燃料,軽油,交替制補正対象外					
	*** S単 - 106号 ***					
S16002	ゼロクランブクレーン					
	ゼロクランブクレーン					
	,2.93t×4.5m吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	110,109		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]					
	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]					
	容量20m3,交替制補正対象外		供用日	2,170		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・超低騒音型]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし		日	2,938		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸ容量0.5m3,なし		日	54,161		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
S16004	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型],最大吊上能力25t吊,あり		日	52,800		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸ容量0.8m3,吊能力2.9t,なし		日	67,833		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ200,全揚程10m,あり		日	3,304		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ100,全揚程10m,あり		日	1,242		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,3型,無,243日,1回		ton	33,795		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,243日,1回		ton	33,795		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
S17008	丸パイプ					
	丸パイプ					
	丸パイプ,厚2.4mm,ピン加工付径48.6,273日		m	101		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	5,324		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸ,0m3,,,なし		袋	1,108		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去(再利用),ﾊﾞｯｸ,0m3,,,なし		袋	895		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置(再設置含む),ﾊﾞｯｸ,0m3,,,なし		袋	1,989		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転					
	1,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	29,267		歩A・単A
	*** S単 - 122号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,なし		箇所	101,434		歩A・単A
	*** S単 - 123号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	9,020		歩A・単A
	*** S単 - 124号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	10,791		歩A・単A
	*** S単 - 125号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	1,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし		箇所	10,911		歩A・単A
	*** S単 - 126号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径100mm,なし		箇所	52,638		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18021	*** S単 - 127号 ***					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,207日,1回,あり		ton	156,730		歩A・単A
S18024	*** S単 - 128号 ***					
	横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 撤去		m ²	2,181		歩A・単A
S18025	*** S単 - 129号 ***					
	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,164日,1回,あり		m ²	20,597		歩A・単A
S18031	*** S単 - 130号 ***					
	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛m ²	5,223		歩A・単A
S18032	*** S単 - 131号 ***					
	支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,		空m ³	5,195		歩A・単A
S18054	*** S単 - 132号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,275,1,なし		m ²	2,749		歩A・単A
S18054	*** S単 - 133号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,224,1,なし		m ²	2,327		歩A・単A
S18062	*** S単 - 134号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	290		歩A・単A
S18062	*** S単 - 135号 ***					
	ブルーシート(2000) 設置					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	86		歩A・単A
S18062	*** S単 - 136号 ***					
	ブルーシート(2000) 撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	82		歩A・単A
S18103	*** S単 - 137号 ***					
	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,158日		箇所	203,942		歩A・単A
S18105	*** S単 - 138号 ***					
	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm ² ,0.75m		極	43,087		歩A・単A
S18112	*** S単 - 139号 ***					
	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,158日		m	1,465		歩A・単A
S18112	*** S単 - 140号 ***					
	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,116日		m	1,486		歩A・単A
S18112	*** S単 - 141号 ***					
	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,116日		m	1,509		歩A・単A
S18181	*** S単 - 142号 ***					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,8.5,あり		枚	15,058		歩A・単A
S18181	*** S単 - 143号 ***					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,12.0,あり		枚	19,449		歩A・単A
S18181	*** S単 - 144号 ***					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,10.5,あり		枚	15,058		歩A・単A
S18181	*** S単 - 145号 ***					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,9.5,あり		枚	15,058		歩A・単A
S18185	*** S単 - 146号 ***					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板) 型,9m以下		枚	8,630		歩A・単A
S18185	*** S単 - 147号 ***					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下		枚	10,362		歩A・単A
S18186	*** S単 - 148号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ）, 圧入 *** S 単 - 149号 ***		回	110,711		歩 A ・ 単 A
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ）, 引抜き *** S 単 - 150号 ***		回	65,720		歩 A ・ 単 A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S 単 - 151号 ***		ton	11,500		歩 A ・ 単 A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0		ton	13,000		歩 A ・ 単 A
S19003	*** S 単 - 152号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S 単 - 153号 ***		ton	5,850		歩 A ・ 単 A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S 単 - 154号 ***		m3	246.8		歩 A ・ 単 A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満 *** S 単 - 155号 ***		m3	304.3		歩 A ・ 単 A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S 単 - 156号 ***		m3	259		歩 A ・ 単 A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-, *** S 単 - 157号 ***		m3	10,800		歩 A ・ 単 A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり *** S 単 - 158号 ***		m3	490.3		歩 A ・ 単 A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり *** S 単 - 159号 ***		m3	547.8		歩 A ・ 単 A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S 単 - 160号 ***		m3	404.2		歩 A ・ 単 A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S 単 - 161号 ***		m3	1,864		歩 A ・ 単 A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S 単 - 162号 ***		m3	912.4		歩 A ・ 単 A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S 単 - 163号 ***		m3	281		歩 A ・ 単 A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S 単 - 164号 ***		m ²	514.1		歩 A ・ 単 A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S 単 - 165号 ***		m3	134.6		歩 A ・ 単 A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下, *** S 単 - 166号 ***		m3	3,223		歩 A ・ 単 A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下, *** S 単 - 167号 ***		m3	2,601		歩 A ・ 単 A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下, *** S 単 - 168号 ***		m3	5,159		歩 A ・ 単 A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし *** S 単 - 169号 ***		m ²	242.6		歩 A ・ 単 A
SA0222	SP 舗装版破碎					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 170号 ***		m ²	242.6		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,- *** S単 - 171号 ***		m	726		歩A・単A
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置 *** S単 - 172号 ***		m ²	8,709		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 173号 ***		m3	30,490		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 174号 ***		m3	30,810		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 175号 ***		m ²	5,731		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 176号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm *** S単 - 177号 ***		m ²	6,221		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製) *** S単 - 178号 ***		m	9,171		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製) *** S単 - 179号 ***		m	3,468		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製) *** S単 - 180号 ***		m	3,236		歩A・単A
SA0333	SP シール材 SP シール材 設置する *** S単 - 181号 ***		m	2,465		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,700mm,-,なし, *** S単 - 182号 ***		m	5,527		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管,-,450～600mm,- *** S単 - 183号 ***		m	327.2		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管,-,200～400mm,-		m	205.3		歩A・単A
T01001	*** T単 - 1号 *** 不整地運搬車					
	2.0～3.0t積 *** T単 - 2号 ***		m3	753		歩A・単A
T01002	不整地運搬車					
	8.0～11.0t積 *** T単 - 3号 ***		m3	453		歩A・単A
T02002	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=200mm） コアドリリング 中壁ワイヤーソーイング用 *** T単 - 4号 ***		本	4,406		歩A・単A
T02003	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=350mm） コアドリリング 側壁ワイヤーソーイング用 *** T単 - 5号 ***		本	6,354		歩A・単A
T02004	鉄筋コンクリート削孔（φ150、H=450mm） コアドリリング 底版縁切り用 *** T単 - 6号 ***		本	12,342		歩A・単A
T02005	鉄筋コンクリート削孔（φ150、H=650mm）					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コアドリリング 底版縁切り用 *** 丁単 - 7号 ***		本	17,371		歩A・単A
T02006	ネットフェンス撤去（本体）					
	A- 型、H=1.8m、アンカーブロック、再利用 *** 丁単 - 8号 ***		m	3,791		歩A・単A
T03001	掘削幅縮小工法					
			m ²	10,073		歩A・単A
T05001	*** 丁単 - 9号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）据付					
	再利用		m	9,231		歩A・単A
T06001	*** 丁単 - 10号 *** ゼロバイラー設置・撤去					
			回	169,416		歩A・単A
T06002	*** 丁単 - 11号 *** 角落しゲート（タイプ1）設置					
	上段、B4000×H1700		個	7,478		歩A・単A
T06003	*** 丁単 - 12号 *** 角落しゲート（タイプ1）設置					
	下段、B4000×H1700		個	7,478		歩A・単A
T06004	*** 丁単 - 13号 *** 角落しゲート（タイプ1）撤去					
	上段、B4000×H1700		個	3,739		歩A・単A
T06005	*** 丁単 - 14号 *** 角落しゲート（タイプ1）撤去					
	下段、B4000×H1700		個	3,739		歩A・単A
T06006	*** 丁単 - 15号 *** 角落しゲート（タイプ2）設置					
	上段、B4000×H1000		個	6,484		歩A・単A
T06007	*** 丁単 - 16号 *** 角落しゲート（タイプ2）設置					
	下段、B4000×H2400		個	8,101		歩A・単A
T06008	*** 丁単 - 17号 *** 角落しゲート（タイプ2）撤去					
	上段、B4000×H1000		個	3,242		歩A・単A
T06009	*** 丁単 - 18号 *** 角落しゲート（タイプ2）撤去					
	下段、B4000×H2400		個	4,050		歩A・単A
T06010	*** 丁単 - 19号 *** 角落しゲート設置					
	上段、B2890×H2000		個	7,478		歩A・単A
T06011	*** 丁単 - 20号 *** 角落しゲート設置					
	下段、B2890×1700		個	7,478		歩A・単A
T06012	*** 丁単 - 21号 *** 角落しゲート撤去					
	上段、B2890×H2000		個	3,739		歩A・単A
T06013	*** 丁単 - 22号 *** 角落しゲート撤去					
	下段、B2890×H1700		個	3,739		歩A・単A
T06014	*** 丁単 - 23号 *** 自走装置の取付・取外					
			回	259,779		歩A・単A
T06015	*** 丁単 - 24号 *** ゼロバイラーの自走					
			枚	2,869		歩A・単A
T06016	*** 丁単 - 25号 *** コンクリートブロック吊上げ					
			個	2,127		歩A・単A
T06017	*** 丁単 - 26号 *** ゼロバイラー圧入					
	継施工なし、Nmax 20		枚	49,547		歩A・単A
T06018	*** 丁単 - 27号 *** 水槽設置					
	20m ³		個	12,818		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 28号 ***					
T06019	水槽撤去					
	20㎡		個	6,409		歩A・単A
	*** T単 - 29号 ***					
T06021	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=290mm）					
	コアドリリング		本	5,474		歩A・単A
	*** T単 - 30号 ***					
T06022	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=320mm）					
	コアドリリング		本	5,838		歩A・単A
	*** T単 - 31号 ***					
T06023	無収縮モルタル充填					
			m3	299,023		歩A・単A
	*** T単 - 32号 ***					
T06024	ゼロクランブクレーンの設置・撤去および組立・解体					
			回	80,358		歩A・単A
	*** T単 - 33号 ***					
T06025	搬送用レール設置・撤去					
			m	7,416		歩A・単A
	*** T単 - 34号 ***					
T06026	閉塞用鉄板撤去					
	3070×1210,t=4.5		枚	3,026		歩A・単A
	*** T単 - 35号 ***					
T06027	閉塞用鉄板撤去					
	3070×1000,t=4.5		枚	3,026		歩A・単A
	*** T単 - 36号 ***					
T06028	排水ポンプ運転（口径200mm）					
	商用電源		日	7,328		歩A・単A
	*** T単 - 37号 ***					
T06029	排水ポンプ運転（口径100mm）					
	商用電源		日	6,076		歩A・単A
	*** T単 - 38号 ***					
T06030	排水管仮返し					
	高密度ポリエチレン管φ200		m	2,979		歩A・単A
	*** T単 - 39号 ***					
T06031	分電盤設備					
	三相3線式,3.7kW,設置～損料～撤去,供用日数158		箇所	35,341		歩A・単A
	*** T単 - 40号 ***					
T06032	分電盤設備					
	三相3線式,3.7kW,設置～損料～撤去,供用日数116		箇所	35,087		歩A・単A
	*** T単 - 41号 ***					
T07001	防音シート設置					
			m	5,045		歩A・単A
	*** T単 - 42号 ***					
T07002	防音シート撤去					
			m	3,600		歩A・単A
	*** T単 - 43号 ***					
T07003	防塵シート設置					
			m	5,045		歩A・単A
	*** T単 - 44号 ***					
T07004	防塵シート撤去					
			m	3,600		歩A・単A
	*** T単 - 45号 ***					
T07005	侵入防止フェンス設置					
	H=1.8m		m	3,041		歩A・単A
	*** T単 - 46号 ***					
T07006	侵入防止フェンス撤去					
	H=1.8m		m	2,153		歩A・単A
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	バイルランナー運転					
			日	42,394		歩A・単A
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	ゼロクランブクレーン運転					
			日	140,505		歩A・単A

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,396	6,079	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
Y00004	諸雑費 10%				608	
		0.100		6,079		
	合 計				24,166	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,417	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
	合 計				17,479	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,748	
	*** S単 - 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,704	3,084	
	合 計				3,084	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		308	
	*** S単 - 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-リ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-リ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロ-リ[バド`ガイ`式] 質量0.8~1.1 t	1.440	日	1,630	2,347	
P34029	軽油 バ`ド-ll給油	5.700	L	133	758	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				33,501	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		670	
	*** S単 - 5号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,16mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 16mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.640	kg	460	294	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	31,926	1,596	
R01011	溶接工	0.050	人	35,598	1,780	
R01003	普通作業員	0.050	人	25,704	1,285	
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.050	日	1,810	91	
P34029	軽油 バトロ給油	0.800	L	133	106	
	合 計				5,152	算出数量 1,000 m
	単 価		m		5,152	
	*** S単 - 6号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	527	13,676	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,210	26,122	
Y00004	雑品 5%	0.050		39,798	1,990	
R01011	溶接工	5.670	人	35,598	201,841	
R01003	普通作業員	5.670	人	25,704	145,742	
	合 計				389,371	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,894	
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M27975 8.0～11.0t積 19,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.000	日	19,300	19,300	
	合 計				19,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,300	
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M27977 2.0～3.0t積 6,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.000	日	6,600	6,600	
	合 計				6,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,600	
	*** S単 - 9号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平・・ 11,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02112	ﾊｲﾙﾗﾝﾅｰ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊｲﾙﾗﾝﾅｰ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 40,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96002	ﾊｲﾙﾗﾝﾅｰ	1.000	日	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02112	自走装置（近接施工用土留鋼材用）		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自走装置（近接施工用土留鋼材用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 55,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96001	自走装置（近接施工用土留鋼材用）	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02113	配線用ｼｬ断器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用ｼｬ断器 3 P 3 0 A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W09407 3 P 3 0 A 2,280円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09407	配線用ｼｬ断器 3 P 3 0 A	1.000	個	2,280	2,280	
	合 計				2,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,280	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02113	スイッチ B（屋外用 0ー 3 0）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スイッチ B（屋外用 0ー 3 0） 1 5 0 × 2 5 0 × 1 0 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W09454 1 5 0 × 2 5 0 × 1 0 0 5,490円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09454	スイッチ B（屋外用 0ー 3 0） 1 5 0 × 2 5 0 × 1 0 0	1.000	個	5,490	5,490	
	合 計				5,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,490	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
S02113	6 0 0 V ビニル絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) 径 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09282		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	(I V) 径 2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	78円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09282	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) 径 2.0	1.000	m	78	78	
	合 計				78	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02114	防音シート基本料金		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート基本料金 1.8*3.4,仮設工業会認定品（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1.8*3.4,仮設工業会認定品（基本料）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96001	防音シート基本料金 1.8*3.4,仮設工業会認定品（基本料）	1.000	枚	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02114	防音シート賃料		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート賃料 1.8*3.4,仮設工業会認定品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1.8*3.4,仮設工業会認定品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96002	防音シート賃料 1.8*3.4,仮設工業会認定品	1.000	枚供用日	50	50	
	合 計				50	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02114	防塵シート基本料金		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵シート基本料金 1.8*5.1,JIS1 類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1.8*5.1,JIS1 類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96003	防塵シート基本料金 1.8*5.1,JIS1 類	1.000	枚	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02114	防塵シート賃料		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵シート賃料 1.8*5.1,JIS1 類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1.8*5.1,JIS1 類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96004	防塵シート賃料 1.8*5.1,JIS1 類	1.000	枚供用日	10	10	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				31,212	算出数量 1.000 人
	単 価				31,212	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01009	型わく工	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	33,048	33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1.000 人
	単 価				33,048	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	18,156	18,156	
	合 計				18,156	算出数量 1.000 人
	単 価				18,156	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 バ トーII給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バ トーII給油	1.000	L	133	133	
	合 計				133	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン .RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	床版カッター工法		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床版カッター工法 45cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	床版カッター工法 45cm	1.000	m	33,264	33,264	
	合 計				33,264	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,264	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	ワイヤーソーイング		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96202	ワイヤーソーイング	1.000	m ²	94,700	94,700	
	合 計				94,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,700	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット 2インチ、外径53±1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96203	ダイヤモンドビット 2インチ、外径53±1	1.000	個	14,800	14,800	
	合 計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,800	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	チューブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ 2インチ、外径53±1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96204	チューブ 2インチ、外径53±1	1.000	個	2,710	2,710	
	合 計				2,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,710	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	アダプター アダプター 2インチ、外径53±1、		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96205		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96205	アダプター 2インチ、外径53±1	1,000	個	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	消耗工具類 消耗工具類		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96209		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96209	消耗工具類	1,000	セット	5,344	5,344	
	合 計				5,344	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,344	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット ダイヤモンドビット 6インチ、外径160±1、		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96206		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96206	ダイヤモンドビット 6インチ、外径160±1	1,000	個	37,350	37,350	
	合 計				37,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				37,350	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	チューブ チューブ 6インチ、外径160±1、		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96207		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96207	チューブ 6インチ、外径160±1	1,000	個	9,515	9,515	
	合 計				9,515	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,515	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02116	アダプター アダプター 6インチ、外径160±1、		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96208		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96208	アダプター 6インチ、外径160±1	1,000	個	9,160	9,160	
	合 計				9,160	算出数量 1,000 各単位

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,160	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	掘削幅縮小用存置型枠		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	掘削幅縮小用存置型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96301		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96301	掘削幅縮小用存置型枠	1.000	枚	7,623	7,623	
	合 計				7,623	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,623	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	バタ角 杉		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 杉 10cm×10cm×400cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96302		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96302	バタ角 杉 10cm×10cm×400cm	1.000	m3	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ダウエルバー塩ビキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダウエルバー塩ビキャップ φ25用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96305		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96305	ダウエルバー塩ビキャップ φ25用	1.000	個	54	54	
	合 計				54	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	シーリング		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング ポリウレタン系シーリング、2成分形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96401		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96401	シーリング ポリウレタン系シーリング、2成分形	1.000	m	383	383	
	合 計				383	算出数量 1.000 各単位
	単 価				383	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	近接施工用土留鋼材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	近接施工用土留鋼材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96501		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96501	近接施工用土留鋼材	1.000	ton	209,000	209,000	
	合 計				209,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				209,000	
	*** S 単 - 43号 ***					
S02116	ゴム輪		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ゴム輪 φ1500,T形,ALW形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96503		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96503	ゴム輪 φ1500,T形,ALW形	1.000	個	53,500	53,500	
	合 計				53,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,500	
	*** S 単 - 44号 ***					
S02116	ゴム輪		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ゴム輪 φ1500,K形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96504		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96504	ゴム輪 φ1500,K形	1.000	個	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,300	
	*** S 単 - 45号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 ALW直管,L=6000 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97202		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97202	ダクタイル鋳鉄管 支給品 ALW直管,L=6000 支給品	1.000	本	722,700	722,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 46号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形乙切管,L=5060 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97203	ダクタイル鋳鉄管 支給品 K形乙切管,L=5060 支給品	1.000	本	776,700	776,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 47号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形甲切管,L=1695 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P97204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97204	ダクトイル鑄鉄管					
支給品	K形甲切管,L=1695 支給品	1.000	本	776,700	776,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 K形直管（ALW加工）,L=6000 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P97205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97205	ダクトイル鑄鉄管					
支給品	K形直管（ALW加工）,L=6000 支給品	1.000	本	776,700	776,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 K形甲切管,L=2062 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P97206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97206	ダクトイル鑄鉄管					
支給品	K形甲切管,L=2062 支給品	1.000	本	776,700	776,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 K形甲切管,L=2974 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P97207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97207	ダクトイル鑄鉄管					
支給品	K形甲切管,L=2974 支給品	1.000	本	776,700	776,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 K形甲切管,L=2845 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P97208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97208	ダクトイル鑄鉄管					
支給品	K形甲切管,L=2845 支給品	1.000	本	776,700	776,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 52号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクティル鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管 K形甲切管,L=1447 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97209		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97209	ダクティル鉄管					
支給品	K形甲切管,L=1447 支給品	1.000	本	776,700	776,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ダクティル鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管 ALW甲切管,L=3641 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97210		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97210	ダクティル鉄管					
支給品	ALW甲切管,L=3641 支給品	1.000	本	776,700	776,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ダクティル鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管 T形直管（ALW加工）,L=6000 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97211		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97211	ダクティル鉄管					
支給品	T形直管（ALW加工）,L=6000 支給品	1.000	本	1,017,000	1,017,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	ダクティル鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管 K形乙切管,L=3009 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97212		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97212	ダクティル鉄管					
支給品	K形乙切管,L=3009 支給品	1.000	本	776,700	776,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	ダクティル鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管 K形曲管（S° 5/8）,L=1457 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97213		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97213	ダクティル鉄管					
支給品	K形曲管（S° 5/8）,L=1457 支給品	1.000	本	1,436,220	1,436,220	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 57号 ***					
S02116	継輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継輪 K形継輪 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97214	継輪					
支給品	K形継輪 支給品	1,000	個	494,100	494,100	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 58号 ***					
S02116	鋼矢板（中古品）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板（中古品） U形 SYW295 型 6m以上20m以下（500mmピッチ）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96508	鋼矢板（中古品）					
	U形 SYW295 型 6m以上20m以下（500mmピッチ）	1,000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S 単 - 59号 ***					
S02116	鋼矢板 型 支給品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 型 支給品 L=9500 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97201	鋼矢板 型 支給品					
支給品	L=9500 支給品	1,000	枚	102,600	102,600	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 60号 ***					
S02116	鉄筋金網		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D13×250×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96507	鉄筋金網					
	D13×250×250	1,000	ton	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S 単 - 61号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル構造, φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96505	高密度ポリエチレン管					
	シングル構造, φ200	1,000	m	1,576	1,576	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,576	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,576	
	*** S 単 - 62号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル構造, φ600, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96506		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96506	高密度ポリエチレン管 シングル構造, φ600	1.000	m		10,615	
	合 計				10,615	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,615	
	*** S 単 - 63号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P32204		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P32204	無収縮モルタル	1.000	kg		155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S 単 - 64号 ***					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) 径 1 6 × 長さ 4 . 0 m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96509		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96509	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) 径 1 6 × 長さ 4 . 0 m	1.000	本		468	
	合 計				468	算出数量 1.000 各単位
	単 価				468	
	*** S 単 - 65号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1 年未満, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P31005		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P31005	基本電力料 低圧用業持 1 年未満	1.000	kW/月		1,313	
	合 計				1,313	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,313	
	*** S 単 - 66号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内 準備費含む, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96701		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96701	平板載荷試験 50kN以内 準備費含む	1.000	箇所	197,000	197,000	
	合 計				197,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				197,000	
	*** S 単 - 67号 ***					
S02116	角落しゲート		門		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	角落しゲート B=2890,H=3700 官貨品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ P コード ） P97303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97303	角落しゲート B=2890,H=3700 官貨品	1.000	門	288,400	288,400	
	合 計				288,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				288,400	
	*** S 単 - 68号 ***					
S02116	角落しゲート		門		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	角落しゲート B=4000,H=3400（タイプ1） 官貨品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ P コード ） P97301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97301	角落しゲート B=4000,H=3400（タイプ1） 官貨品	1.000	門	358,800	358,800	
	合 計				358,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				358,800	
	*** S 単 - 69号 ***					
S02116	角落しゲート		門		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	角落しゲート B=4000,H=3400（タイプ2） 官貨品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ P コード ） P97302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97302	角落しゲート B=4000,H=3400（タイプ2） 官貨品	1.000	門	782,200	782,200	
	合 計				782,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				782,200	
	*** S 単 - 70号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 コンクリート殻（有筋） 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋）	1.000	m3	2,750	2,750	
	合 計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,750	
	*** S 単 - 71号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,645	1,645	
	合 計				1,645	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,645	
	*** S 単 - 72号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬処理費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	産業廃棄物運搬処理費 汚泥	1.000	m3	13,475	13,475	
	合 計				13,475	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,475	
	*** S 単 - 73号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	産業廃棄物処理費 アスファルト殻	1.000	m3	4,230	4,230	
	合 計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,230	
	*** S 単 - 74号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	産業廃棄物運搬処理費 廃プラスチック類	1.000	m3	26,571	26,571	
	合 計				26,571	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,571	
	*** S 単 - 75号 ***					
S02200	SP 積込（ルーズ）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂，小規模（標準）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		1,188	
	*** S 単 - 76号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,400	20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,400	
	*** S単 - 77号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	する		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,400	11,400	
	合 計				11,400	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,400	
	*** S単 - 78号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	
R01010	鉄筋工	2.300	人	31,620	72,726	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		84,252	10,110	
F01086	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01010	鉄筋工	3.500	人	31,620	110,670	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,704	7,711	
Y00004	諸雑費	0.080		134,344	10,748	
F01086	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				354,494	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		354,494	
	*** S単 - 79号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	102,000	105,060	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				300,897	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		300,897	
	*** S単 - 80号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D22 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				306,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		306,047	
	*** S単 - 81号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				306,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		306,047	
	*** S 単 - 82号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	収縮継目処理 1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,926	2,235	
R01003	普通作業員	0.810	人	25,704	20,820	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		23,055	461	
	合 計				23,516	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,352	
	*** S 単 - 83号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	107,000	2,461	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	938	1,173	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,926	958	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,704	3,599	
	合 計				8,191	算出数量 10.000 本
	単 価		本		819	
	*** S 単 - 84号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウィーブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設置区分	壁部		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格区分(mm)	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ウィーブホル単価(円/個)	1,620				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ウィーブホル 50	10.000	個	1,620	16,200	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,926	639	
R01003	普通作業員	0.180	人	25,704	4,627	
R01003	普通作業員	0.040	人	25,704	1,028	
	合 計				27,194	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,719	
	*** S単 - 85号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッチャン RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞﾙﾄﾞｶﾞｲﾄ式,区分 ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	再生クワッチャン RC-40				
	3)ﾊﾞｯｸﾄ規格	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3				
	4)締固め機械	振動ｺﾝﾊﾞﾙﾄﾞｶﾞｲﾄ式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,150	25,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,926	7,343	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,704	24,419	
F04080	振動ｺﾝﾊﾞﾙﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,400	168	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	0.330	L	133	44	
R01002	特殊作業員	0.080	人	30,396	2,432	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,820	786	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	4.400	L	133	585	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	31,212	1,561	
	合 計				63,138	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,314	
	*** S単 - 86号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッチャン RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞﾙﾄﾞｶﾞｲﾄ式,区分 ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	再生クワッチャン RC-40				
	3)ﾊﾞｯｸﾄ規格	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3				
	4)締固め機械	振動ｺﾝﾊﾞﾙﾄﾞ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,150	25,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,926	9,259	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,704	28,017	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,396	6,079	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,079	729	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,820	786	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	4.400	L	133	585	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	31,212	1,561	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				72,816	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,282	
	*** S単 - 87号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,バケット容量0.28m3,振動ロー ンドガイド式,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	再生クラッシャー RC-40				
	3)バケット規格	バケット容量0.28m3				
	4)締固め機械	振動ローンドガイド式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,150	25,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,926	7,343	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,704	24,419	
F04080	振動ローンドガイド式] 質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,150	258	
P34029	軽油 バートル給油	0.330	L	133	44	
R01002	特殊作業員	0.080	人	30,396	2,432	
F08011	バケット[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.28m3	0.300	日	8,500	2,550	
P34029	軽油 バートル給油	6.300	L	133	838	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	31,212	5,930	
	合 計				69,614	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,961	
	*** S単 - 88号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,バケット容量0.28m3,振動コンバ クタ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	再生クラッシャー RC-40				
	3)バケット規格	バケット容量0.28m3				
	4)締固め機械	振動コンバクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,150	25,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,926	9,259	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,704	28,017	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,396	6,079	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,079	729	
F08011	バケット[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.28m3	0.300	日	8,500	2,550	
P34029	軽油 バートル給油	6.300	L	133	838	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	31,212	5,930	
	合 計				79,202	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,920	
	*** S単 - 89号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	31,926	26,179	
R01002	特殊作業員	2.050	人	30,396	62,312	
R01003	普通作業員	2.980	人	25,704	76,598	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.020	日	10,900	22,018	
P34029	軽油 バックホウ給油	43.000	L	133	5,719	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	31,212	47,442	
	合 計				240,268	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,403	
	*** S単 - 90号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形乙切管,L=5060）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フッレソールン 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1500×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 フッレソールン 25t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	0円 あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	1.510	人	30,396	45,898	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,704	48,581	
F01086	フッレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.320	日	52,800	16,896	
	合 計				123,188	算出数量 1.000 本
	単 価		本		123,188	
	*** S単 - 91号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管敷設（K形甲切管,L=1695）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フッレソールン 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1500×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 フッレソールン 25t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	0円 あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	1.510	人	30,396	45,898	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,704	48,581	
F01086	フッレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.320	日	52,800	16,896	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				123,188	算出数量 1.000 本
	単 価		本		123,188	
	*** S 単 - 92号 ***					
S07054	ダクタイトル鉄管敷設（K形甲切管,L=2062）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンクルン 25t,あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	フレンクルン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ダクタイトル鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイトル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	1.510	人	30,396	45,898	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,704	48,581	
F01086	フレンクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.320	日	52,800	16,896	
	合 計				123,188	算出数量 1.000 本
	単 価		本		123,188	
	*** S 単 - 93号 ***					
S07054	ダクタイトル鉄管敷設（K形甲切管,L=2974）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンクルン 25t,あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	フレンクルン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ダクタイトル鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイトル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	1.510	人	30,396	45,898	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,704	48,581	
F01086	フレンクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.320	日	52,800	16,896	
	合 計				123,188	算出数量 1.000 本
	単 価		本		123,188	
	*** S 単 - 94号 ***					
S07054	ダクタイトル鉄管敷設（K形甲切管,L=2845）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,1500×6,DD種,フレンクルン 25t,あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	フレンクルン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ダクタイトル鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイトル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	1.510	人	30,396	45,898	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,704	48,581	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.320	日	52,800	16,896	
	合 計				123,188	算出数量 1.000 本
	単 価		本		123,188	
	*** S 単 - 95号 ***					
S07054	ダクタイトイル鑄鉄管敷設（K形甲切管,L=1447）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（K 形） 短管・異形管,1500×6,DD種,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイトイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.001		0	0	
	0.1%					
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	1.510	人	30,396	45,898	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,704	48,581	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.320	日	52,800	16,896	
	合 計				123,188	算出数量 1.000 本
	単 価		本		123,188	
	*** S 単 - 96号 ***					
S07054	ダクタイトイル鑄鉄管敷設（K形乙切管,L=3009）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（K 形） 短管・異形管,1500×6,DD種,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイトイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.001		0	0	
	0.1%					
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	1.510	人	30,396	45,898	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,704	48,581	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.320	日	52,800	16,896	
	合 計				123,188	算出数量 1.000 本
	単 価		本		123,188	
	*** S 単 - 97号 ***					
S07054	ダクタイトイル鑄鉄管敷設（K形曲管5°5/8,L=1457）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（K 形） 短管・異形管,1500×6,DD種,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイトイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	1.510	人	30,396	45,898	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,704	48,581	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.320	日	52,800	16,896	
	合 計				123,188	算出数量 1.000 本
	単 価		本		123,188	
	*** S 単 - 98号 ***					
S07056	ダクタイトイル鑄鉄管敷設 (ALW直管, L=6000)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 1500×6, AL2種, ﾏﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03427	ダクタイトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑﾒｯﾁ含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,926	2,235	
R01002	特殊作業員	0.310	人	30,396	9,423	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,704	10,282	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.200	日	52,800	10,560	
	合 計				32,500	算出数量 1.000 本
	単 価		本		32,500	
	*** S 単 - 99号 ***					
S07056	ダクタイトイル鑄鉄管敷設 (K形直管, ALW加工, L=6000)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 1500×6, AL2種, ﾏﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03427	ダクタイトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑﾒｯﾁ含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,926	2,235	
R01002	特殊作業員	0.310	人	30,396	9,423	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,704	10,282	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.200	日	52,800	10,560	
	合 計				32,500	算出数量 1.000 本

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		32,500	
	*** S単 - 100号 ***					
S07056	ダクトイル鉄管敷設（ALW甲切管,L=3641）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクトイル鉄管機械布設（ALW形） 短管・異形管,1500×6,AL2種,フッレソグレン 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	フッレソグレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ダクトイル鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,926	2,235	
R01002	特殊作業員	0.310	人	30,396	9,423	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,704	10,282	
F01086	フッレソグレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.200	日	52,800	10,560	
	合 計				32,500	算出数量 1,000 本
	単 価		本		32,500	
	*** S単 - 101号 ***					
S07056	ダクトイル鉄管敷設（T形直管,ALW加工,L=6000）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクトイル鉄管機械布設（ALW形） 直管,1500×6,AL2種,フッレソグレン 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1500×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	フッレソグレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ダクトイル鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03427	ダクトイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1500 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,926	2,235	
R01002	特殊作業員	0.310	人	30,396	9,423	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,704	10,282	
F01086	フッレソグレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.200	日	52,800	10,560	
	合 計				32,500	算出数量 1,000 本
	単 価		本		32,500	
	*** S単 - 102号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)時間的制約	受けなし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)夜間作業	無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,428	1,428	
	合 計				1,428	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,428	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 103号 ***					
S16001	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] .25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	M04610		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M04610		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M04610	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	1,000	日	46,700	46,700	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	90,000	L	133	11,970	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,212	31,212	
	合 計				89,882	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		89,882	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 104号 ***					
S16002	ｺﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｺﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ ,穿孔径5～15cm 穿孔深50cm,運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ	M23024		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23024	ｺﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 穿孔径5～15cm 穿孔深50cm	1,290	供用日	1,630	2,103	
	合 計				2,103	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		2,103	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 105号 ***					
S16002	ゼロバイラー		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゼロバイラー ,排出ガス対策型（第1次基準値）圧入力980kN,運転1日当たり算出 ,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ	M96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	110.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	ゼロバイラー 排出ガス対策型（第1次基準値）圧入力980kN	1,670	供用日	221,000	369,070	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	110,000	L	133	14,630	
	合 計				383,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		383,700	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単 - 106号 ***					
S16002	ゼロクランプクレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゼロクランプクレーン .2.93t×4.5m吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M96003 運転1日当たり算出 6.3 1.67 機械損料+燃料 軽油 燃料消費量入力 18.0 交替制補正対象外				
M96003	ゼロクランプクレーン 2.93t×4.5m吊	1.670	供用日	64,500	107,715	
P34029	軽油 バトリル給油	18.000	L	133	2,394	
	合 計				110,109	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		110,109	
Y00001	単位					
	*** S単 - 107号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M27944 交替制補正対象外				
M27944	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽] 容量20m3	1.000	供用日	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		2,170	
	*** S単 - 108号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 5KVA 0.0 0.00 なし				
F02075	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 定格容量5kva	1.270	日	1,800	2,286	
P34029	軽油 バトリル給油	4.900	L	133	652	
	合 計				2,938	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,938	
	*** S単 - 109号 ***					
S16004	バツクロー(加圧型・超低・排対型(～2014))		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バツクロー(加圧型・超低・排対型(～2014)) バツクロー(加圧型),バケット容量0.5m3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バツクロー(加圧型) バケット容量0.5m3 0.0 0.00 なし				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08013	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	1.500	日	10,600	15,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	53.000	L	133	7,049	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				54,161	算出数量 1.000 日
	単 価		日		54,161	
	*** S単 - 110号 ***					
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり		日		1.000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01086	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				52,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,800	
	*** S単 - 111号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし		日		1.000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.500	日	16,700	25,050	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	87.000	L	133	11,571	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				67,833	算出数量 1.000 日
	単 価		日		67,833	
	*** S単 - 112号 ***					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）,φ200、全揚程10m,あり		日		1.000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ） φ200、全揚程10m 24.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m	1.400	日	501	701	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	16.90	2,603	
	合 計				3,304	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,304	
	*** S単 - 113号 ***					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）,φ100、全揚程10m,あり		日		1.000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ） φ100、全揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	24.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05021	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 1 0 0 mm 全揚程 1 0 m	1.400	日	247	346	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	53.000	kWh	16.90	896	
	合 計				1,242	算出数量 1.000 日
	単 価		日		1,242	
	*** S 単 - 114号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 243日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	3型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	無		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 供用日数	243日				
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3 型 [賃料]	1.000	t 供用日	20,655	20,655	
G15002	鋼矢板 3 型 [整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				33,795	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		33,795	
	*** S 単 - 115号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 243日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	4型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	無		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 供用日数	243日				
	5) 使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	20,655	20,655	
G15003	鋼矢板 4 型 [整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				33,795	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		33,795	
	*** S 単 - 116号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ, 厚2.4mm ビン加工付径48.6, 273日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 供用日数	273日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
G06001	丸パイプ 厚 2 . 4 mm ビン加工付径 4 8 . 6 (賃料)	273.000	m 供用日	0.33	90	
G06002	丸パイプ 厚 2 . 4 mm ビン加工付径 4 8 . 6 (基本料)	1.000	m	10.50	11	
	合 計				101	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				101	
	*** S 単 - 117号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, 1' ッカ約, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	バ ックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0 t 用)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員		1.000 人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員		1.000 人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費		0.010	88,026	880	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0 t 用)		34.000 枚	1,100	37,400	
F08064	バ ックホ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		1.280 日	11,800	15,104	
P34029	軽油 バ トル給油		63.000 L	133	8,379	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	31,212	31,212	
	合 計				181,001	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,324	
	*** S 単 - 118号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ックホ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員		1.000 人	30,396	30,396	
Y00004	諸雑費		0.004	62,322	249	
F08063	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		1.210 日	16,700	20,207	
P34029	軽油 バ トル給油		101.000 L	133	13,433	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	31,212	31,212	
	合 計				127,423	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,108	
	*** S 単 - 119号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),バ ックホ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員		1.000 人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員		0.000 人	25,704	0	
Y00004	諸雑費		0.005	62,322	312	
F08063	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		1.380 日	16,700	23,046	
P34029	軽油 バ トル給油		110.000 L	133	14,630	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	31,212	31,212	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				131,522	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		895	
	*** S 単 - 120号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土の土工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費	0.002		88,026	176	
F08063	ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.230	日	16,700	20,541	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	99.000	L	133	13,167	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				153,122	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,989	
	*** S 単 - 121号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 1.常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	1 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 なし				
F05051	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	1.100	日	770	847	
F02057	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	1.100	日	3,800	4,180	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	137.000	L	133	18,221	
R01002	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	
Y00004	諸雑費	0.030		28,415	852	
	合 計				29,267	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,267	
	*** S 単 - 122号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.740	日	16,700	12,358	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,396	3,040	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	23.000	L	133	3,059	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,212	15,606	
	合 計				101,434	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,434	
	*** S単 - 123号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,926	1,277	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,704	2,570	
Y00004	諸雑費	0.130		3,847	500	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,930	1,100	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	31,212	3,121	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	3.400	L	133	452	
	合 計				9,020	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,020	
	*** S単 - 124号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,926	1,277	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,396	1,520	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,704	4,884	
Y00004	諸雑費	0.030		7,681	230	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,930	714	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	31,212	1,873	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	2.200	L	133	293	
	合 計				10,791	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,791	
	*** S単 - 125号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 1.常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02053	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.080	日	2,200	2,376	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	41.000	L	133	5,453	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,926	1,277	
R01003	普通作業員	0.050	人	25,704	1,285	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.050		10,391	520	
	合 計				10,911	算出数量 1.000 箇所
	単 価				10,911	
	*** S単 - 126号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,926	10,216	
R01003	普通作業員	1.040	人	25,704	26,732	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.260	日	16,700	4,342	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	31,212	7,491	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	29.000	L	133	3,857	
	合 計				52,638	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		52,638	
	*** S単 - 127号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,207日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	あり 設置～賃料～撤去 H400 207.000日 1.000回 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G02024	H形鋼（山留材） 4 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	22,149	22,149	
G15034	H型鋼（山留材） 4 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	65,867	44,131	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	333,300	19,998	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	31,926	8,301	
R01012	とび工	0.540	人	33,048	17,846	
R01011	溶接工	0.260	人	35,598	9,255	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,704	6,683	
Y00004	諸雑費	0.057		42,085	2,399	
F01086	ﾌﾞﾛｯｸ-ｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	52,800	13,728	
	合 計				156,730	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		156,730	
	*** S単 - 128号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.600	人	25,704	15,422	
	合 計				21,807	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,181	
	*** S単 - 129号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m以下、設置～賃料～撤去、鋼製(補強型),H300,164日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分	700m以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)覆工板の規格	鋼製(補強型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)覆工板受桁の規格	H300				
	5)供用日数	164日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	あり				
G03011	覆工板 鋼製(補強型)〔賃料〕	100.000	m供用月	5,985	598,500	
G15064	覆工板 鋼製(補強型)〔整備費〕	100.000	m	1,244	124,400	
G02022	H形鋼(山留材) 3 0 0 型〔賃料〕	13.400	t 供用日	19,367	259,518	
G15032	H型鋼(山留材) 3 0 0 型〔整備費〕	13.400	ton	5,123	68,648	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	31,926	150,052	
R01012	とび工	7.300	人	33,048	241,250	
R01003	普通作業員	8.300	人	25,704	213,343	
R01011	溶接工	3.400	人	35,598	121,033	
Y00004	諸雑費	0.048		725,678	34,833	
F01086	ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジ`型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	4.700	日	52,800	248,160	
	合 計				2,059,737	算出数量 100.000 m
	単 価		m		20,597	
	*** S単 - 130号 ***					
S18031	足場工		掛m		100.000 掛m	歩A 当たり算出
	足場工 なし、手摺先行型枠組、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,926	51,082	
R01012	とび工	7.000	人	33,048	231,336	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,704	33,415	
F01086	ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジ`型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	52,800	73,920	
Y00004	諸雑費	0.340		389,753	132,516	
	合 計				522,269	算出数量 100.000 掛m
	単 価		掛m		5,223	
	*** S単 - 131号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/m	40KN/m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	31,926	83,008	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01009	型わく工	4.700	人	35,088	164,914	
R01012	とび工	2.200	人	33,048	72,706	
R01003	普通作業員	5.100	人	25,704	131,090	
Y00004	諸雑費	0.150		451,718	67,758	
	合 計				519,476	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,195	
	*** S単 - 132号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,275,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 275 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	2,277	2,277,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				2,749,367	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,749	
	*** S単 - 133号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,224,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 224 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,855	1,855,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				2,327,367	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,327	
	*** S単 - 134号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.480	人	25,704	12,338	
	合 計				28,978	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		290	
	*** S 単 - 135号 ***					
S18062	ブルーシート（ 2000 ）設置		m ²		100.000 m ²	歩 A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シ ー ト類）	104.000	m ²	43	4,472	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,704	4,113	
	合 計				8,585	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		86	
	*** S 単 - 136号 ***					
S18062	ブルーシート（ 2000 ）撤去		m ²		100.000 m ²	歩 A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,704	8,225	
	合 計				8,225	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		82	
	*** S 単 - 137号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,158日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 158.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7 m × D 1 4 cm × W 1 5 kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000 × 170 × 140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N o 2 長 6 0 0 mm × 幅 3 0 0 mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P - 2 2 5 A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチ B （屋外用 0 - 2 0 0 ） 2 4 0 × 4 2 0 × 1 7 0	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.101		83,776	8,461	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,764	73,061	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	25,704	56,549	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		213,386	1,067	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,764	36,530	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	25,704	28,274	
	合 計				203,942	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		203,942	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 138号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩 A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種_設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 1V線		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	0.750	m	138	104	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,764	288	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				43,087	算出数量 1.000 極
	単 価		極		43,087	
	*** S 単 - 139号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,158日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 158.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	340	34,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.101		34,000	3,434	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		128,921	645	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				146,461	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,465	
	*** S 単 - 140号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,116日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 5.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 116.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09223	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	722	72,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.074		72,200	5,343	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		167,121	836	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				148,561	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,486	
	*** S単 - 141号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相 8.0 設置～損料～撤去,116日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 8.0 設置～損料～撤去 116.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	1,023	102,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.074		102,300	7,570	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		197,221	986	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				150,938	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,509	
	*** S単 - 142号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,8.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格 3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板 型 9m以下 8.5 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18004	鋼矢板 型	5.100	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	0.370	人	30,396	11,247	
R01012	とび工	0.740	人	33,048	24,456	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.550	供用日	109,000	59,950	
P34029	軽油 ハト-II給油	47.000	L	133	6,251	
M04610	ラフレ-ンルー[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.550	供用日	35,100	19,305	
P34029	軽油 ハト-II給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手(特殊)	0.370	人	31,212	11,548	
Y00004	諸雑費	0.010		149,092	1,491	
	合 計				150,583	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		15,058	
	*** S単 - 143号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,12.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格 3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	普通鋼矢板 型 12m以下 12.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 型	9.132	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	31,926	15,324	
R01002	特殊作業員	0.480	人	30,396	14,590	
R01012	とび工	0.950	人	33,048	31,396	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.710	供用日	109,000	77,390	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	61.000	L	133	8,113	
M04610	フルンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.710	供用日	35,100	24,921	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	44.000	L	133	5,852	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	31,212	14,982	
Y00004	諸雑費	0.010		192,568	1,926	
	合 計				194,494	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		19,449	
	*** S単 - 144号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板、型,9m以下,10.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 10.5		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 型	6.300	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	0.370	人	30,396	11,247	
R01012	とび工	0.740	人	33,048	24,456	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.550	供用日	109,000	59,950	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	47.000	L	133	6,251	
M04610	フルンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.550	供用日	35,100	19,305	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手（特殊）	0.370	人	31,212	11,548	
Y00004	諸雑費	0.010		149,092	1,491	
	合 計				150,583	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		15,058	
	*** S単 - 145号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板、型,9m以下,9.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 9.5		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 型	5.700	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,926	11,813	
R01002	特殊作業員	0.370	人	30,396	11,247	
R01012	とび工	0.740	人	33,048	24,456	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.550	供用日	109,000	59,950	
P34029	軽油 バトール給油	47.000	L	133	6,251	
M04610	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.550	供用日	35,100	19,305	
P34029	軽油 バトール給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手（特殊）	0.370	人	31,212	11,548	
Y00004	諸雑費	0.010		149,092	1,491	
	合 計				150,583	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		15,058	
	*** S単 - 146号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） 油圧引抜工（鋼矢板） 型,9m以下 1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,926	6,704	
R01002	特殊作業員	0.210	人	30,396	6,383	
R01012	とび工	0.430	人	33,048	14,211	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.320	供用日	109,000	34,880	
P34029	軽油 バトール給油	27.000	L	133	3,591	
M04610	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.320	供用日	35,100	11,232	
P34029	軽油 バトール給油	20.000	L	133	2,660	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	31,212	6,555	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		86,216	86	
	合 計				86,302	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		8,630	
	*** S単 - 147号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） 油圧引抜工（鋼矢板） 型,12m以下 1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	31,926	8,301	
R01002	特殊作業員	0.260	人	30,396	7,903	
R01012	とび工	0.510	人	33,048	16,854	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.380	供用日	109,000	41,420	
P34029	軽油 バトール給油	33.000	L	133	4,389	
M04610	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.380	供用日	35,100	13,338	
P34029	軽油 バトール給油	24.000	L	133	3,192	
R01021	運転手（特殊）	0.260	人	31,212	8,115	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		103,512	104	
	合 計				103,616	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		10,362	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 148号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ）, 圧入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ） 圧入		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	31,926	9,259	
R01002	特殊作業員					
		0.290	人	30,396	8,815	
R01012	とび工					
		0.580	人	33,048	19,168	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジンユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	32.000	L	133	4,256	
M04610	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.450	供用日	35,100	15,795	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	28.000	L	133	3,724	
R01021	運転手（特殊）					
		0.300	人	31,212	9,364	
	合 計				110,711	算出数量 1,000 回
	単 価		回		110,711	
	*** S 単 - 149号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ）, 引抜き			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ） 引抜き		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	31,926	6,066	
R01002	特殊作業員					
		0.190	人	30,396	5,775	
R01012	とび工					
		0.390	人	33,048	12,889	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジンユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L	133	2,261	
M04610	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L	133	2,261	
R01021	運転手（特殊）					
		0.190	人	31,212	5,930	
	合 計				65,720	算出数量 1,000 回
	単 価		回		65,720	
	*** S 単 - 150号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道) 3) 計上方法 4) 積卸し計上区分	12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	5) 積卸し区分(敷鉄板) 7) 冬期割増率(実数) 8) 深夜早朝割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,000	10,000	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				11,500	算出数量 1,000 ton

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		11,500	
	*** S単 - 151号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸 + 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 + 積込・取卸 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	10,000	10,000	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,000	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		13,000	
	*** S単 - 152号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0. 0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,850	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,850	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		246.8	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		304.3	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 155号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		259	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	土砂, 現場制約あり, -, -,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	現場制約あり				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3		10,800	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	土砂, 標準, 切梁腹起式, 無し, あり			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	切梁腹起式				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		490.3	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り, あり			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	切梁腹起式				
	4) 障害の有無	有り				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		547.8	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	標準, バックホウのバケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		404.2	
	*** S 単 - 160号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		1,864	
	*** S 単 - 161号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		912.4	
	*** S 単 - 162号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		281	
	*** S 単 - 163号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		514.1	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 164号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		134.6	
	*** S 単 - 165号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 14.4km以下				
	単 価		m3		3,223	
	*** S 単 - 166号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,601	
	*** S 単 - 167号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 19.5km以下				
	単 価		m3		5,159	
	*** S 単 - 168号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		242.6	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		242.6	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		726	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	吸出し防止材設置			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
P26103	吸出防止材		m ²			材変
	単 価		m ²		8,709	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		30,490	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02109	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		30,810	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,731	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,160	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m ² 以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		6,221	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上（ゴム製） 止水板各種(ゴム製)				
P96304	止水板 伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上					材変
	単 価		m		9,171	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上（ゴム製） 止水板各種(ゴム製)				
P96303	止水板 スパンシール プチルゴム系,6×100mm【相当品】					材変
	単 価		m		3,468	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上（ゴム製） 止水板各種(ゴム製)				
P96502	止水板 クニシール C-31 W=28mm		m			材変
	単 価		m		3,236	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,465	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,700mm,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 700mm - なし				
	単 価		m		5,527	
	*** S単 - 182号 ***					

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自走装置（近接施工用土留鋼材用）					
F96001			日	55,000		
	バイルランナー					
F96002			日	40,000		
	防音シート基本料金					
G96001	1.8*3.4.仮設工業会認定品（基本料）		枚	500		
	防音シート賃料					
G96002	1.8*3.4.仮設工業会認定品		枚供用日	50		
	防塵シート基本料金					
G96003	1.8*5.1,JIS1 類		枚	400		
	防塵シート賃料					
G96004	1.8*5.1,JIS1 類		枚供用日	10		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型（3 次）]					
M96001	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 0.28m3		時間	8,650		
	ゼロバイラー					
M96002	排出ガス対策型（第1次基準値）圧入力980kN		供用日	221,000		
	ゼロクランプクレーン					
M96003	2.93t × 4.5m吊		供用日	64,500		
	吸出防止材					
P26103			m ²	7,700		
	無収縮モルタル					
P32204			kg	155		
	電気溶接棒					
P35005	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm		kg	460		
	コンクリートカット用ブレード					
P37211	径450mm		枚	71,500		
	産業廃棄物処理費					
P96001	コンクリート殻（有筋）		m3	2,750		
	産業廃棄物処理費					
P96002	コンクリート殻（無筋）		m3	1,645		
	産業廃棄物処理費					
P96003	アスファルト殻		m3	4,230		
	産業廃棄物運搬処理費					
P96004	汚泥		m3	13,475		
	産業廃棄物運搬処理費					
P96005	廃プラスチック類		m3	26,571		
	床版カッター工法					
P96201	45cm		m	33,264		
	ワイヤーソーイング					
P96202			m ²	94,700		
	ダイヤモンドビット					
P96203	2インチ、外径53±1		個	14,800		
	チューブ					
P96204	2インチ、外径53±1		個	2,710		
	アダプター					
P96205	2インチ、外径53±1		個	2,850		
	ダイヤモンドビット					
P96206	6インチ、外径160±1		個	37,350		
	チューブ					
P96207	6インチ、外径160±1		個	9,515		
	アダプター					
P96208	6インチ、外径160±1		個	9,160		
	消耗工具類					
P96209			セット	5,344		
	掘削幅縮小用存置型枠					
P96301			枚	7,623		
	バタ角 杉					
P96302	10cm × 10cm × 400cm		m3	54,000		
	止水板					
P96303	スパンシール プチルゴム系、6 × 100mm【相当品】			1,560		
	止水板					
P96304	伸び・沈下量20mm以上、耐圧0.1MPa以上			7,205		
	ダウエルバー塩ビキャップ					
P96305	φ25用		個	54		
	シーリング					
P96401	ポリウレタン系シーリング、2成分形		m	383		
	近接施工用土留鋼材					
P96501			ton	209,000		
	止水板					
P96502	クニシール C-31 W=28mm		m	1,330		
	ゴム輪					
P96503	φ1500,T形,ALW形		個	53,500		
	ゴム輪					
P96504	φ1500,K形		個	26,300		
	高密度ポリエチレン管					
P96505	シングル構造,φ200		m	1,576		
	高密度ポリエチレン管					
P96506	シングル構造,φ600		m	10,615		
	鉄筋金網					
P96507	D13 × 250 × 250		ton	165,000		
	鋼矢板（中古品）					
P96508	U形 SYW295 型 6m以上20m以下（500mmピッチ）		ton	180,000		
	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）					
P96509	径16 × 長さ4.0m		本	468		
	平板載荷試験					
P96701	50kN以内 準備費含む		箇所	197,000		

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T01001	不整地運搬車		m3		61.000	歩A 当たり算出
	2.0～3.0t積					
S02111	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)]	1.690	日	6,600	11,154	S単 8号
S02116	軽油	27.000	L	133	3,591	S単 27号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	S単 19号
	合 計				45,957	算出数量 61.000 m3
	単 価		m3		753	
	*** T単 - 2号 ***					
T01002	不整地運搬車		m3		182.000	歩A 当たり算出
	8.0～11.0t積					
S02111	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]	1.690	日	19,300	32,617	S単 7号
S02116	軽油	140.000	L	133	18,620	S単 27号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	S単 19号
	合 計				82,449	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		453	
	*** T単 - 3号 ***					
T02002	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=200mm）		本		15.480	歩A 当たり算出
	コアドリリング 中壁ワイヤーソーイング用					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S16002	コア採取器(コア-リングマシン) 、穿孔径5～15cm 穿孔深50cm、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外	1.000	日	2,103	2,103	S単 104号
S16004	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、5KVA、なし	1.000	日	2,938	2,938	S単 108号
S02116	ダイヤモンドビット 2インチ、外径53±1、	1.760	個	14,800	26,048	S単 31号
S02116	チューブ 2インチ、外径53±1、	0.170	個	2,710	461	S単 32号
S02116	アダプター 2インチ、外径53±1、	0.320	個	2,850	912	S単 33号
S02116	消耗工具類	1.000	セット	5,344	5,344	S単 34号
	合 計				68,202	算出数量 15.480 本
	単 価		本		4,406	
	*** T単 - 4号 ***					
T02003	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=350mm）		本		12.640	歩A 当たり算出
	コアドリリング 側壁ワイヤーソーイング用					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S16002	コア採取器(コア-リングマシン) 、穿孔径5～15cm 穿孔深50cm、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外	1.000	日	2,103	2,103	S単 104号
S16004	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、5KVA、なし	1.000	日	2,938	2,938	S単 108号
S02116	ダイヤモンドビット 2インチ、外径53±1、	2.520	個	14,800	37,296	S単 31号
S02116	チューブ 2インチ、外径53±1、	0.350	個	2,710	949	S単 32号
S02116	アダプター 2インチ、外径53±1、	0.450	個	2,850	1,283	S単 33号
S02116	消耗工具類	1.000	セット	5,344	5,344	S単 34号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				80,309	算出数量 12.640 本
	単 価		本		6,354	
	*** T単 - 5号 ***					
T02004	鉄筋コンクリート削孔（φ150、H=450mm）		本		9,040 本	歩A 当たり算出
	コアドリリング 底版縁切り用					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S16002	コア採取器(コア・リグマシン) 、穿孔径5～15cm 穿孔深50cm、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外	1.000	日	2,103	2,103	S単 104号
S16004	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし	1.000	日	2,938	2,938	S単 108号
S02116	ダイヤモンドビット 6インチ、外径160±1,,	1.730	個	37,350	64,616	S単 35号
S02116	チューブ 6インチ、外径160±1,,	0.370	個	9,515	3,521	S単 36号
S02116	アダプター 6インチ、外径160±1,,	0.290	個	9,160	2,656	S単 37号
S02116	消耗工具類	1.000	セット	5,344	5,344	S単 34号
	合 計				111,574	算出数量 9.040 本
	単 価		本		12,342	
	*** T単 - 6号 ***					
T02005	鉄筋コンクリート削孔（φ150、H=650mm）		本		7,000 本	歩A 当たり算出
	コアドリリング 底版縁切り用					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S16002	コア採取器(コア・リグマシン) 、穿孔径5～15cm 穿孔深50cm、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外	1.000	日	2,103	2,103	S単 104号
S16004	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし	1.000	日	2,938	2,938	S単 108号
S02116	ダイヤモンドビット 6インチ、外径160±1,,	1.940	個	37,350	72,459	S単 35号
S02116	チューブ 6インチ、外径160±1,,	0.570	個	9,515	5,424	S単 36号
S02116	アダプター 6インチ、外径160±1,,	0.320	個	9,160	2,931	S単 37号
S02116	消耗工具類	1.000	セット	5,344	5,344	S単 34号
	合 計				121,595	算出数量 7.000 本
	単 価		本		17,371	
	*** T単 - 7号 ***					
T02006	ネットフェンス撤去（本体）		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	A- 型,H=1.8m,アンカーブロック,再利用					
S02115	土木一般世話役	0.590	人	31,926	18,836	S単 21号
S02115	普通作業員	1.880	人	25,704	48,324	S単 22号
S16004	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] バックホウ(クロー型),バック容量0.5m3,なし	0.160	日	54,161	8,666	S単 109号
	合 計				75,826	算出数量 20.000 m
	単 価		m		3,791	
	*** T単 - 8号 ***					
T03001	掘削幅縮小工法		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S 単 21号
S02115	型わく工	4.000	人	35,088	140,352	S 単 23号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S 単 22号
S02116	掘削幅縮小用存置型枠	75.500	枚	7,623	575,537	S 単 38号
S02116	バタ角 杉 10cm×10cm×400cm,,	2.400	m3	54,000	129,600	S 単 39号
S16004	ﾌﾗﾝｽｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	52,800	52,800	S 単 110号
	ﾌﾗﾝｽｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり					算出数量
	合 計				1,007,327	100.000 m ²
	単 価		m ²		10,073	
	*** T 単 - 9号 ***					
T05001	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	再利用					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	0.084	日	11,800	991	S 単 9号
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t					
S02115	普通作業員	0.139	人	25,704	3,573	S 単 22号
S02115	運転手（特殊）	0.059	人	31,212	1,842	S 単 19号
S02115	土木一般世話役	0.049	人	31,926	1,564	S 単 21号
S02115	特殊作業員	0.029	人	30,396	881	S 単 20号
S02116	軽油 ﾊﾞｯﾄﾙ給油,,	2.857	L	133	380	S 単 27号
	合 計				9,231	算出数量 1.000 m
	単 価		m		9,231	
	*** T 単 - 10号 ***					
T06001	ゼロバイラー設置・撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,926	9,578	S 単 21号
S02115	特殊作業員	0.300	人	30,396	9,119	S 単 20号
S02115	とび工	0.590	人	33,048	19,498	S 単 24号
S16002	ゼロバイラー ,排出ガス対策型（第1次基準値）圧入力980kN,運転 1 日当たり算出,機械損料 + 燃料,軽油, 交替制補正対象外	0.260	日	383,700	99,762	S 単 105号
S16001	ﾌﾗﾝｽｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]	0.350	日	89,882	31,459	S 単 103号
	,25t吊,運転 1 日当たり算出,機械損料等 + 燃料 + 運転労務,軽油					算出数量
	合 計				169,416	1.000 回
	単 価		回		169,416	
	*** T 単 - 11号 ***					
T06002	角落しゲート（タイプ1）設置		個		26.000 個	歩A 当たり算出
	上段、B4000×H1700					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S 単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S 単 20号
S02115	普通作業員	2.500	人	25,704	64,260	S 単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日	67,833	67,833	S 単 111号
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,吊能力2.9t,なし					算出数量
	合 計				194,415	26.000 個
	単 価		個		7,478	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 12号 ***					
T06003	角落しゲート（タイプ1）設置		個		26.000	歩A 当たり算出
	下段、B4000×H1700					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	2.500	人	25,704	64,260	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日	67,833	67,833	S単 111号
	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし					算出数量
	合 計				194,415	26.000 個
	単 価		個		7,478	
	*** T単 - 13号 ***					
T06004	角落しゲート（タイプ1）撤去		個		26.000	歩A 当たり算出
	上段、B4000×H1700					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	1.250	人	25,704	32,130	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.500	日	67,833	33,917	S単 111号
	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし					算出数量
	合 計				97,208	26.000 個
	単 価		個		3,739	
	*** T単 - 14号 ***					
T06005	角落しゲート（タイプ1）撤去		個		26.000	歩A 当たり算出
	下段、B4000×H1700					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	1.250	人	25,704	32,130	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.500	日	67,833	33,917	S単 111号
	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし					算出数量
	合 計				97,208	26.000 個
	単 価		個		3,739	
	*** T単 - 15号 ***					
T06006	角落しゲート（タイプ2）設置		個		28.000	歩A 当たり算出
	上段、B4000×H1000					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日	67,833	67,833	S単 111号
	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし					算出数量
	合 計				181,563	28.000 個
	単 価		個		6,484	
	*** T単 - 16号 ***					
T06007	角落しゲート（タイプ2）設置		個		24.000	歩A 当たり算出
	下段、B4000×H2400					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	2.500	人	25,704	64,260	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ型）,ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし	1.000	日	67,833	67,833	S単 111号
	合 計				194,415	算出数量 24.000 個
	単 価		個		8,101	
	*** T単 - 17号 ***					
T06008	角落しゲート（タイプ2）撤去		個		28.000 個	歩A 当たり算出
	上段、B4000×H1000					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ型）,ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし	0.500	日	67,833	33,917	S単 111号
	合 計				90,782	算出数量 28.000 個
	単 価		個		3,242	
	*** T単 - 18号 ***					
T06009	角落しゲート（タイプ2）撤去		個		24.000 個	歩A 当たり算出
	下段、B4000×H2400					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	1.250	人	25,704	32,130	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ型）,ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし	0.500	日	67,833	33,917	S単 111号
	合 計				97,208	算出数量 24.000 個
	単 価		個		4,050	
	*** T単 - 19号 ***					
T06010	角落しゲート設置		個		26.000 個	歩A 当たり算出
	上段、B2890×H2000					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	2.500	人	25,704	64,260	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ型）,ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし	1.000	日	67,833	67,833	S単 111号
	合 計				194,415	算出数量 26.000 個
	単 価		個		7,478	
	*** T単 - 20号 ***					
T06011	角落しゲート設置		個		26.000 個	歩A 当たり算出
	下段、B2890×1700					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	2.500	人	25,704	64,260	S単 22号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし	1.000	日	67,833	67,833	S単 111号 算出数量
	合 計				194,415	26.000 個
	単 価		個		7,478	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T06012	角落しゲート撤去 上段、B2890×H2000		個		26.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	1.250	人	25,704	32,130	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし	0.500	日	67,833	33,917	S単 111号 算出数量
	合 計				97,208	26.000 個
	単 価		個		3,739	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T06013	角落しゲート撤去 下段、B2890×H1700		個		26.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	1.250	人	25,704	32,130	S単 22号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸ容量0.8m3、吊能力2.9t,なし	0.500	日	67,833	33,917	S単 111号 算出数量
	合 計				97,208	26.000 個
	単 価		個		3,739	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T06014	自走装置の取付・取外		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,926	7,982	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.250	人	30,396	7,599	S単 20号
S02115	とび工	0.500	人	33,048	16,524	S単 24号
S16002	ゼロバイラー 、排出ガス対策型（第1次基準値）圧入力980kN、運転1日当たり算出、機械損料 + 燃料、軽油、交替制補正対象外	0.320	日	383,700	122,784	S単 105号
S02112	自走装置（近接施工用土留鋼材用）	0.320	日	55,000	17,600	S単 11号
C00002	ゼロクランプクレーン運転	0.320	日	140,505	44,962	C単 2号
C00001	バイルランナー運転	0.320	日	42,394	13,566	C単 1号
S16001	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(3次)] 、25t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	0.320	日	89,882	28,762	S単 103号 算出数量
	合 計				259,779	1.000 回
	単 価		回		259,779	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T06015	ゼロバイラーの自走		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.050	人	31,926	1,596	S単 21号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	0.050	人	30,396	1,520	S 単 20号
S02115	とび工	0.110	人	33,048	3,635	S 単 24号
S16002	ゼロバイラー 排出ガス対策型（第1次基準値）圧入力980kN, 運転1日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正対象外	0.050	日	383,700	19,185	S 単 105号
S02112	自走装置（近接施工用土留鋼材用）	0.050	日	55,000	2,750	S 単 11号
	合 計				28,686	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		2,869	
	*** T 単 - 25号 ***					
T06016	コンクリートブロック吊上げ		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.151	人	31,926	4,821	S 単 21号
S02115	特殊作業員	0.151	人	30,396	4,590	S 単 20号
S02115	普通作業員	0.151	人	25,704	3,881	S 単 22号
S16004	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ワフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力25t吊, あり	0.151	日	52,800	7,973	S 単 110号
	合 計				21,265	算出数量 10.000 個
	単 価		個		2,127	
	*** T 単 - 26号 ***					
T06017	ゼロバイラー圧入		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	継施工なし, Nmax 20					
S02115	土木一般世話役	0.625	人	31,926	19,954	S 単 21号
S02115	特殊作業員	0.625	人	30,396	18,998	S 単 20号
S02115	とび工	1.250	人	33,048	41,310	S 単 24号
S16002	ゼロバイラー 排出ガス対策型（第1次基準値）圧入力980kN, 運転1日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正対象外	0.625	日	383,700	239,813	S 単 105号
C00002	ゼロクランプクレーン運転	0.625	日	140,505	87,816	C 単 2号
C00001	バイルランナー運転	0.625	日	42,394	26,496	C 単 1号
S16001	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] .25t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油	0.625	日	89,882	56,176	S 単 103号
Y00004	雑品	0.010		490,563	4,906	
	合 計				495,469	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		49,547	
	*** T 単 - 27号 ***					
T06018	水槽設置		個		16.000 個	歩A 当たり算出
	20m ³					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S 単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S 単 20号
S02115	普通作業員	3.500	人	25,704	89,964	S 単 22号
S16004	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ワフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力25t吊, あり	1.000	日	52,800	52,800	S 単 110号
	合 計				205,086	算出数量 16.000 個
	単 価		個		12,818	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 28号 ***					
T06019	水槽撤去		個		16.000 個	歩A 当たり算出
	20㎡					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	1.750	人	25,704	44,982	S単 22号
S16004	ワレ-ンクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	52,800	26,400	S単 110号
	ワレ-ンクル-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり					算出数量 16.000 個
	合 計				102,543	
	単 価		個		6,409	
	*** T単 - 29号 ***					
T06021	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=290mm）		本		14.050 本	歩A 当たり算出
	コアドリリング					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S16002	コア採取器(コア-ﾘﾝｸﾞマシン)	1.000	日	2,103	2,103	S単 104号
	,穿孔径5～15cm 穿孔深50cm,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	1.000	日	2,938	2,938	S単 108号
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA,なし					
S02116	ダイヤモンドビット	2.320	個	14,800	34,336	S単 31号
	2ｲﾝﾁ、外径53±1,,					
S02116	チューブ	0.220	個	2,710	596	S単 32号
	2ｲﾝﾁ、外径53±1,,					
S02116	アダプター	0.420	個	2,850	1,197	S単 33号
	2ｲﾝﾁ、外径53±1,,					
S02116	消耗工具類	1.000	セット	5,344	5,344	S単 34号
	合 計				76,910	算出数量 14.050 本
	単 価		本		5,474	
	*** T単 - 30号 ***					
T06022	鉄筋コンクリート削孔（φ50、t=320mm）		本		13.630 本	歩A 当たり算出
	コアドリリング					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S16002	コア採取器(コア-ﾘﾝｸﾞマシン)	1.000	日	2,103	2,103	S単 104号
	,穿孔径5～15cm 穿孔深50cm,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	1.000	日	2,938	2,938	S単 108号
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA,なし					
S02116	ダイヤモンドビット	2.490	個	14,800	36,852	S単 31号
	2ｲﾝﾁ、外径53±1,,					
S02116	チューブ	0.240	個	2,710	650	S単 32号
	2ｲﾝﾁ、外径53±1,,					
S02116	アダプター	0.450	個	2,850	1,283	S単 33号
	2ｲﾝﾁ、外径53±1,,					
S02116	消耗工具類	1.000	セット	5,344	5,344	S単 34号
	合 計				79,566	算出数量 13.630 本
	単 価		本		5,838	
	*** T単 - 31号 ***					
T06023	無収縮モルタル充填		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.155	人	25,704	3,984	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.078	人	30,396	2,371	S単 20号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.064	人	31,926	2,043	S単 21号
S02116	無収縮モルタル	1,875.000	kg	155	290,625	S単 63号
	合 計				299,023	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		299,023	
	*** T単 - 32号 ***					
T06024	ゼロクランプクレーンの設置・撤去および組立・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.410	人	31,926	13,090	S単 21号
S02115	とび工	0.830	人	33,048	27,430	S単 24号
C00002	ゼロクランプクレーン運転	0.130	日	140,505	18,266	C単 2号
S16001	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] .25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.240	日	89,882	21,572	S単 103号
	合 計				80,358	算出数量 1.000 回
	単 価		回		80,358	
	*** T単 - 33号 ***					
T06025	搬送用レール設置・撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	S単 21号
S02115	とび工	0.400	人	33,048	13,219	S単 24号
C00002	ゼロクランプクレーン運転	0.200	日	140,505	28,101	C単 2号
C00001	バイルランナー運転	0.200	日	42,394	8,479	C単 1号
S16001	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] .25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.200	日	89,882	17,976	S単 103号
	合 計				74,160	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,416	
	*** T単 - 34号 ***					
T06026	閉塞用鉄板撤去		枚		30.000 枚	歩A 当たり算出
	3070×1210,t=4.5					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	S単 22号
S16004	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハックル(加-ラ型),ハックル容量0.8m3,吊能力2.9t,なし	0.500	日	67,833	33,917	S単 111号
	合 計				90,782	算出数量 30.000 枚
	単 価		枚		3,026	
	*** T単 - 35号 ***					
T06027	閉塞用鉄板撤去		枚		30.000 枚	歩A 当たり算出
	3070×1000,t=4.5					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	S単 22号
S16004	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハックル(加-ラ型),ハックル容量0.8m3,吊能力2.9t,なし	0.500	日	67,833	33,917	S単 111号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				90,782	算出数量 30.000 枚
	単 価		枚		3,026	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T06028	排水ポンプ運転（口径200mm）		日		1,000	歩A 当たり算出
	商用電源					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ），φ200、全揚程10m，あり	1.000	日	3,304	3,304	S 単 112号
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,396	3,951	S 単 20号
Y00004	雑品	0.010		7,255	73	
	合 計				7,328	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,328	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T06029	排水ポンプ運転（口径100mm）		日		1,000	歩A 当たり算出
	商用電源					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ），φ100、全揚程10m，あり	1.000	日	1,242	1,242	S 単 113号
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,396	3,951	S 単 20号
Y00004	雑品	0.170		5,193	883	
	合 計				6,076	算出数量 1.000 日
	単 価		日		6,076	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T06030	排水管仮廻し		m		10,000	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管φ200					
S02116	高密度ポリエチレン管 シングル構造, φ200,,	10.000	m	1,576	15,760	S 単 61号
Y00004	雑品	0.020		15,760	315	
S02115	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	S 単 21号
S02115	特殊作業員	0.160	人	30,396	4,863	S 単 20号
S02115	普通作業員	0.220	人	25,704	5,655	S 単 22号
	合 計				29,786	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,979	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T06031	分電盤設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	三相3線式，3.7kW，設置～損料～撤去，供用日数158					
C00003	分電盤設備 仮設材損料 三相3線式，負荷容量3.7kW，HIVE16，供用日数158日	1.000	式	950	950	C 単 3号
C00004	分電盤設備設置（労務） 電工	1.000	式	22,724	22,724	C 単 4号
C00005	分電盤設備 雑品 仮設材損料（基礎価格），設置労務	0.005	式	32,132	161	C 単 5号
C00006	分電盤設備撤去（労務） 電工	1.000	式	11,506	11,506	C 単 6号
	合 計				35,341	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,341	
	*** 丁単 - 40号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T06032	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相 3 線式，3.7kW，設置～損料～撤去，供用日数116					
C00007	分電盤設備 仮設材損料 三相 3 線式，負荷容量3.7kW，HIVE16，供用日数116日	1.000	式	696	696	C単 7号
C00004	分電盤設備設置（労務） 電工	1.000	式	22,724	22,724	C単 4号
C00005	分電盤設備 雑品 仮設材損料（基礎価格），設置労務	0.005	式	32,132	161	C単 5号
C00006	分電盤設備撤去（労務） 電工	1.000	式	11,506	11,506	C単 6号
	合 計				35,087	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,087	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T07001	防音シート設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.286	人	31,926	9,131	S単 21号
S02115	普通作業員	1.429	人	25,704	36,731	S単 22号
Y00004	雑品	0.100		45,862	4,586	
	合 計				50,448	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,045	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T07002	防音シート撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.204	人	31,926	6,513	S単 21号
S02115	普通作業員	1.020	人	25,704	26,218	S単 22号
Y00004	雑品	0.100		32,731	3,273	
	合 計				36,004	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,600	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T07003	防塵シート設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.286	人	31,926	9,131	S単 21号
S02115	普通作業員	1.429	人	25,704	36,731	S単 22号
Y00004	雑品	0.100		45,862	4,586	
	合 計				50,448	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,045	
	*** 丁単 - 44号 ***					
T07004	防塵シート撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.204	人	31,926	6,513	S単 21号
S02115	普通作業員	1.020	人	25,704	26,218	S単 22号
Y00004	雑品	0.100		32,731	3,273	
	合 計				36.004	算出数量 10.000 m

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事				

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（土木工事）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	バイランナー運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02116	軽油 バトール給油...	18,000	L	133	2,394	S単 27号
S02112	バイランナー	1,000	日	40,000	40,000	S単 10号
	合 計				42,394	算出数量 1,000 日
	単 価		日		42,394	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	ゼロクランプクレーン運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	ゼロクランプクレーン .2.93t×4.5m吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	1,000	日	110,109	110,109	S単 106号
S02115	特殊作業員	1,000	人	30,396	30,396	S単 20号
	合 計				140,505	算出数量 1,000 日
	単 価		日		140,505	
	*** C単 - 3号 ***					
C00003	分電盤設備 仮設材損料		式		1,000	歩A 当たり算出
S02113	三相3線式, 負荷容量3.7kW, HIVE16, 供用日数158日 配線用しゃ断器 3P 30A	1,000	個	2,280	2,280	S単 12号
S02113	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1,000	個	5,490	5,490	S単 13号
S02113	600Vビニル絶縁電線 (IV) 径 2.0	15,000	m	78	1,170	S単 14号
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) 径16×長さ4.0m,,	1,000	本	468	468	S単 64号
Y00002	損料	0.101		9,408	950	
	合 計				950	算出数量 1,000 式
	単 価		式		950	
	*** C単 - 4号 ***					
C00004	分電盤設備設置 (労務)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.790	人	28,764	22,724	S単 25号
	合 計				22,724	算出数量 1,000 式
	単 価		式		22,724	
	*** C単 - 5号 ***					
C00005	分電盤設備 雑品		式		1,000	歩A 当たり算出
S02113	仮設材損料 (基礎価格), 設置労務 配線用しゃ断器 3P 30A	1,000	個	2,280	2,280	S単 12号
S02113	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1,000	個	5,490	5,490	S単 13号
S02113	600Vビニル絶縁電線 (IV) 径 2.0	15,000	m	78	1,170	S単 14号
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) 径16×長さ4.0m,,	1,000	本	468	468	S単 64号
S02115	電工	0.790	人	28,764	22,724	S単 25号
	合 計				32,132	算出数量 1,000 式

[illegible]

工事別工事名:明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事(電気通信設備)

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（電気通信設備）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,760,000	
・据付工事価格			1,760,000	
純工事費(据付)			940,000	
・・据付工事原価			1,412,000	
・・・直接工事費			742,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	742,000	
・・・間接工事費			670,000	
・・・・共通仮設費			198,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$742,000 \times ((18.700 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040)$			173,000	
・・・・・現場環境改善費			25,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
$742,000 \times (3.370)$			25,000	
・・・・現場管理費				
$940,000 \times ((40.090 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			435,000	
・・・・機器間接費			37,000	
・・・・・技術者間接費			37,000	
・・・・・技術者間接費（技術者）			37,000	
・・一般管理費等				
$1,412,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			355,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$1,760,000 \times 3.560$			63,000	

[illegible]

工事別工事名:明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その15-2 建設工事(電気通信設備)

東海農政局

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）耐震化対策上郷工区その15- 2 建設工事（電気通信設備）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1,000 人
	単 価				28,764	
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	通信ケーブル接続材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通信ケーブル接続材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
P96001	通信ケーブル接続材	1.000	個	48,200	48,200	
	合 計				48,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48,200	
	*** S単 - 3号 ***					
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置,標準形,, 1 対向,有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC親局装置 標準形 1 対向 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	41,310	41,310	
	合 計				41,310	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				41,310	
Y00001	1 対向					
	*** S単 - 4号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中（道路沿）,0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の管種別、サイズ等	波付硬質合成樹脂管 - 40 地 中（道路沿） P27438 0.00 0.00 無 無 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27438	波付硬質合成樹脂管	100.000	m	284	28,400	
R01013	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径40	0.500	人	28,764	14,382	
	合 計				42,782	算出数量 100,000 m
	単 価		m		428	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]