



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
矢作川総合第二期農地防災事業
明治本流（上流部）合流工建設工事

積 算 書

（当初）

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

工事別工事名:明治本流(上流部)合流工建設工事(土木)

東海農政局

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			687,070,000	
・工事原価			601,062,000	
純工事費			490,583,000	
・直接工事費			439,693,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	357,747,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	81,946,000	
・間接工事費			161,369,000	
・共通仮設費			50,890,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$439,730,000 \times ((6.390 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			35,046,000	
・運搬費	1.000	式	13,008,000	
・準備費	1.000	式	111,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	558,000	
・技術管理費	1.000	式	591,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,576,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$437,880,000 \times (0.360)$			1,576,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			110,479,000	
・現場管理費（率計上）				
$490,583,000 \times ((19.500 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			110,479,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$601,062,000 \times (14.270 \times 1.000 + 0.04)$			86,011,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,813,000	
処分費（準備費の内数）			37,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			357,747,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	357,747,000	
・土工	1.000	式	25,714,000	
・掘削 連絡函渠土留区間	1.000	式	2,501,000	
・埋戻工 連絡函渠土留区間	1.000	式	2,239,000	
・掘削 既設水路撤去	1.000	式	2,977,000	
・整形仕上工 既設水路撤去	1.000	式	228,000	
・掘削 合流工連絡函渠	1.000	式	4,523,000	
・埋戻工 合流工連絡函渠	1.000	式	5,355,000	
・整形仕上工 合流工連絡函渠	1.000	式	256,000	
・埋戻工 合流工	1.000	式	7,467,000	
・盛土工 合流工	1.000	式	168,000	
・合流工(整流部) 本体工	1.000	式	16,764,000	
・合流工(整流部) 本体工	1.000	式	16,764,000	
・合流工（連通部） 本体工	1.000	式	26,626,000	
・合流工（連通部） 本体工	1.000	式	26,626,000	
・合流工（合流部） 本体工	1.000	式	53,732,000	
・合流工（合流部） 本体工	1.000	式	53,732,000	
・合流工（取付部） 本体工	1.000	式	12,480,000	
・合流工（取付部） 本体工	1.000	式	12,480,000	
・合流工(本線水路部) 本体工	1.000	式	13,929,000	
・合流工(本線水路部) 本体工	1.000	式	13,929,000	
・連絡函渠工	1.000	式	169,870,000	
・1次施工	1.000	式	67,217,000	
・2次施工	1.000	式	102,653,000	
・上流部暫定取付工	1.000	式	8,361,000	
・矢板護岸工 鋼矢板圧入	1.000	式	6,961,000	
・端部処理工	1.000	式	311,000	
・底版コンクリート	1.000	式	975,000	
・篤鴨2号分水工 暫定分水管	1.000	式	114,000	
・下流部暫定取付工	1.000	式	2,727,000	
・下流部暫定取付工 本体工	1.000	式	2,727,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:明治本流(上流部)合流工建設工事(土木)

東海農政局

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					357,747,000	
・土工		1.000	式		25,714,000	
・ ・ 掘削 連絡函渠土留区間		1.000	式		2,501,000	
000001 掘削C1 土砂,標準,土留あり,障害無し,仮置場へ		13.000	m3	1,058	13,754	歩A・単A B単 1号
000002 掘削C2 土砂,標準,土留あり,障害無し,仮置場へ		230.000	m3	1,058	243,340	歩A・単A B単 2号
000003 掘削C3 土砂,標準,土留あり,障害あり,仮置場へ		540.000	m3	1,115	602,100	歩A・単A B単 3号
000004 掘削C4 土砂,標準,土留あり,障害あり,仮置場へ		630.000	m3	2,519	1,586,970	歩A・単A B単 4号
000005 掘削補助機械搬入・搬出 掘削C4		1.000	回	54,630	54,630	歩A・単A B単 5号
合 計					2,500,794	
・ ・ 埋戻工 連絡函渠土留区間		1.000	式		2,239,000	
000006 埋戻R1 構造物周辺(B=0.5mまで),仮置場より		90.000	m3	3,453	310,770	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻R2 B<1.0m,仮置場より		160.000	m3	3,453	552,480	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻R6 構造物周辺(B=0.5mまで),仮置場より		83.000	m3	3,453	286,599	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻R7 B<1.0m,仮置場より		47.000	m3	3,453	162,291	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻R10 4.0m B,仮置場より		330.000	m3	1,520	501,600	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻R15 4.0m B,仮置場より		280.000	m3	1,520	425,600	歩A・単A B単 11号
合 計					2,239,340	
・ ・ 掘削 既設水路撤去		1.000	式		2,977,000	
000012 掘削C1 土砂,標準,土留無し,障害無し,仮置場へ		3,600.000	m3	827	2,977,200	歩A・単A B単 12号
合 計					2,977,200	
・ ・ 整形仕上工 既設水路撤去		1.000	式		228,000	
000013 荒仕上げL2		740.000	m ²	308	227,920	歩A・単A B単 13号
合 計					227,920	
・ ・ 掘削 合流工連絡函渠		1.000	式		4,523,000	
000014 掘削C1 H 5m,土留めなし,障害なし,2段跳ね		4,200.000	m3	1,077	4,523,400	歩A・単A B単 14号
合 計					4,523,400	
・ ・ 埋戻工 合流工連絡函渠		1.000	式		5,355,000	
000015 埋戻R1 構造物周辺（B=0.5mまで）,仮置場より		340.000	m3	3,453	1,174,020	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻R2 B<1.0m,仮置場より		24.000	m3	3,453	82,872	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻R3 1.0m B<2.5m,仮置場より		300.000	m3	3,454	1,036,200	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻R4 2.5m B<4.0m,仮置場より		510.000	m3	1,948	993,480	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻R5 4.0m B,仮置場より		1,600.000	m3	1,293	2,068,800	歩A・単A B単 19号
合 計					5,355,372	
・ ・ 整形仕上工 合流工連絡函渠		1.000	式		256,000	
000020 荒仕上げL2		830.000	m ²	308	255,640	歩A・単A B単 20号
合 計					255,640	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 埋戻工 合流工	1.000	式		7,467,000	
000021 埋戻R1 構造物周辺（B=0.5mまで）,仮置場より	620.000	m3	3,453	2,140,860	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻R2 B<1.0m,仮置場より	3.000	m3	3,453	10,359	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻R3 1.0m B<2.5m,仮置場より	220.000	m3	3,454	759,880	歩A・単A B単 23号
000024 埋戻R4 2.5m B<4.0m,仮置場より	480.000	m3	1,948	935,040	歩A・単A B単 24号
000025 埋戻R5 4.0m B,仮置場より	2,800.000	m3	1,293	3,620,400	歩A・単A B単 25号
合 計				7,466,539	
・ ・ 盛土工 合流工	1.000	式		168,000	
000026 盛土E1 B<1.0m,仮置場より	20.000	m3	3,454	69,080	歩A・単A B単 26号
000027 盛土法面整形	130.000	m ²	760	98,800	歩A・単A B単 27号
合 計				167,880	
・ 合流工(整流部) 本体工	1.000	式		16,764,000	
・ ・ 合流工(整流部) 本体工	1.000	式		16,764,000	
000028 基面整正	130.000	m ²	514	66,820	歩A・単A B単 28号
000029 均しコンクリート 無筋18N-8-25, t=5cm	6.600	m3	30,600	201,960	歩A・単A B単 29号
000030 型枠 均しコンクリート	1.800	m ²	5,731	10,316	歩A・単A B単 30号
000031 鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)	163.000	m3	31,350	5,110,050	歩A・単A B単 31号
000032 型枠 鉄筋構造物	365.000	m ²	11,160	4,073,400	歩A・単A B単 32号
000033 鉄筋 SD345, D25	3.050	ton	306,047	933,443	歩A・単A B単 33号
000034 鉄筋 SD345, D22	3.690	ton	306,047	1,129,313	歩A・単A B単 34号
000035 鉄筋 SD295, D16	0.648	ton	300,897	194,981	歩A・単A B単 35号
000036 鉄筋 SD295, D13	6.740	ton	354,494	2,389,290	歩A・単A B単 36号
000037 足場工 枠組足場	137.000	掛m ²	5,223	715,551	歩A・単A B単 37号
000038 支保工	344.000	空m3	5,195	1,787,080	歩A・単A B単 38号
000039 収縮目地材 上流側,油性ペイント塗布	14.000	m ²	2,352	32,928	歩A・単A B単 39号
000040 伸縮目地材 ゴム発泡体, t=20mm	7.700	m ²	6,221	47,902	歩A・単A B単 40号
000041 ウィーブホール 逆止弁付き φ50, L=450	8.000	箇所	2,589	20,712	歩A・単A B単 41号
000042 サイドドレーン 300×300,単粒度砕石5号	24.000	m	2,081	49,944	歩A・単A B単 42号
合 計				16,763,690	
・ 合流工(連通部) 本体工	1.000	式		26,626,000	
・ ・ 合流工(連通部) 本体工	1.000	式		26,626,000	
000043 基面整正	140.000	m ²	514	71,960	歩A・単A B単 43号
000044 均しコンクリート 無筋18N-8-25, t=5cm	4.800	m3	30,600	146,880	歩A・単A B単 44号
000045 型枠 均しコンクリート	2.000	m ²	5,731	11,462	歩A・単A B単 45号
000046 鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)	221.000	m3	31,350	6,928,350	歩A・単A B単 46号
000047 型枠 鉄筋構造物	444.000	m ²	11,160	4,955,040	歩A・単A B単 47号
000048 鉄筋 SD345, D29	16.230	ton	255,723	4,150,384	歩A・単A B単 48号
000049 鉄筋 SD345, D25	6.970	ton	306,047	2,133,148	歩A・単A B単 49号
000050 鉄筋 SD345, D19	4.140	ton	306,047	1,267,035	歩A・単A B単 50号
000051 鉄筋 SD295, D16	3.160	ton	300,897	950,835	歩A・単A B単 51号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000052 鉄筋 SD295,D13	5.720	ton	354,494	2,027,706	歩A・単A B単 52号
000053 ガス圧接 D29+D29	35.000	箇所	2,187	76,545	歩A・単A B単 53号
000054 ガス圧接 D19+D19	35.000	箇所	949	33,215	歩A・単A B単 54号
000055 足場工 枠組足場	177.000	掛㎡	5,223	924,471	歩A・単A B単 55号
000056 支保工	440.000	空m3	5,195	2,285,800	歩A・単A B単 56号
000057 止水板 伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上	43.400	m	9,171	398,021	歩A・単A B単 57号
000058 ダウエルバー設置 SD345,D19,L=1.0m	114.000	本	866	98,724	歩A・単A B単 58号
000059 ダウエルバー設置 SD295,D16,L=1.0m	98.000	本	740	72,520	歩A・単A B単 59号
000060 ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=450	8.000	箇所	2,589	20,712	歩A・単A B単 60号
000061 ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=650	3.000	箇所	2,755	8,265	歩A・単A B単 61号
000062 サイドドレーン 300×300,単粒度砕石5号	31.300	m	2,081	65,135	歩A・単A B単 62号
合 計				26,626,208	
・合流工（合流部） 本体工	1.000	式		53,732,000	
・合流工（合流部） 本体工	1.000	式		53,732,000	
000063 基面整正	200.000	㎡	514	102,800	歩A・単A B単 63号
000064 均しコンクリート 無筋18N-8-25,t=5cm	6.600	m3	30,600	201,960	歩A・単A B単 64号
000065 型枠 均しコンクリート	3.400	㎡	5,731	19,485	歩A・単A B単 65号
000066 鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)	495.000	m3	31,350	15,518,250	歩A・単A B単 66号
000067 型枠 鉄筋構造物	932.000	㎡	11,160	10,401,120	歩A・単A B単 67号
000068 鉄筋 SD345,D32	15.700	ton	255,723	4,014,851	歩A・単A B単 68号
000069 鉄筋 SD345,D29	5.600	ton	255,723	1,432,049	歩A・単A B単 69号
000070 鉄筋 SD345,D25	17.790	ton	306,047	5,444,576	歩A・単A B単 70号
000071 鉄筋 SD345,D22	3.510	ton	306,047	1,074,225	歩A・単A B単 71号
000072 鉄筋 SD345,D19	8.130	ton	306,047	2,488,162	歩A・単A B単 72号
000073 鉄筋 SD295,D16	3.670	ton	300,897	1,104,292	歩A・単A B単 73号
000074 鉄筋 SD295,D13	12.200	ton	354,494	4,324,827	歩A・単A B単 74号
000075 足場工 枠組足場	460.000	掛㎡	5,223	2,402,580	歩A・単A B単 75号
000076 支保工	803.000	空m3	5,195	4,171,585	歩A・単A B単 76号
000077 伸縮目地材 ゴム発泡体,t=20mm	64.000	㎡	6,221	398,144	歩A・単A B単 77号
000078 止水板 伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上	32.200	m	9,171	295,306	歩A・単A B単 78号
000079 ダウエルバー設置 SD345,D19,L=1.0m	140.000	本	866	121,240	歩A・単A B単 79号
000080 ステップ φ19,W=300,合成樹脂被覆	22.000	個	3,020	66,440	歩A・単A B単 80号
000081 ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=450	6.000	箇所	2,589	15,534	歩A・単A B単 81号
000082 ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=650	6.000	箇所	2,755	16,530	歩A・単A B単 82号
000083 ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=850	6.000	箇所	2,843	17,058	歩A・単A B単 83号
000084 サイドドレーン 300×300,単粒度砕石5号	48.600	m	2,081	101,137	歩A・単A B単 84号
合 計				53,732,151	
・合流工（取付部） 本体工	1.000	式		12,480,000	
・合流工（取付部） 本体工	1.000	式		12,480,000	
000085 基面整正	100.000	㎡	514	51,400	歩A・単A B単 85号
000086 均しコンクリート 無筋18N-8-25,t=5cm	5.000	m3	30,600	153,000	歩A・単A B単 86号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087 型枠 均しコンクリート	0.900	m ²	5,731	5,158	歩A・単A B単 87号
000088 鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)	121.000	m3	31,350	3,793,350	歩A・単A B単 88号
000089 型枠 鉄筋構造物	265.000	m ²	11,160	2,957,400	歩A・単A B単 89号
000090 鉄筋 SD345,D25	4.780	ton	306,047	1,462,905	歩A・単A B単 90号
000091 鉄筋 SD295,D16	0.550	ton	300,897	165,493	歩A・単A B単 91号
000092 鉄筋 SD295,D13	5.660	ton	354,494	2,006,436	歩A・単A B単 92号
000093 足場工 枠組足場	61.000	掛m ²	5,223	318,603	歩A・単A B単 93号
000094 支保工	194.000	空m3	5,195	1,007,830	歩A・単A B単 94号
000095 止水板 伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上	36.000	m	9,171	330,156	歩A・単A B単 95号
000096 ダウエルバー設置 SD295,D16,L=1.0m	87.000	本	740	64,380	歩A・単A B単 96号
000097 ダウエルバー設置 SD345,D19,L=1.0m	58.000	本	866	50,228	歩A・単A B単 97号
000098 ステップ φ19,W=300,合成樹脂被覆	20.000	個	3,020	60,400	歩A・単A B単 98号
000099 ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=450	6.000	箇所	2,589	15,534	歩A・単A B単 99号
000100 サイドドレーン 300×300,単粒度砕石5号	18.000	m	2,081	37,458	歩A・単A B単 100号
合 計				12,479,731	
・合流工(本線水路部) 本體工	1.000	式		13,929,000	
・・合流工(本線水路部) 本體工	1.000	式		13,929,000	
000101 基面整正	120.000	m ²	514	61,680	歩A・単A B単 101号
000102 均しコンクリート 無筋18N-8-25,t=5cm	6.100	m3	30,600	186,660	歩A・単A B単 102号
000103 型枠 均しコンクリート	2.200	m ²	5,731	12,608	歩A・単A B単 103号
000104 鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)	129.000	m3	31,350	4,044,150	歩A・単A B単 104号
000105 型枠 鉄筋構造物	317.000	m ²	11,160	3,537,720	歩A・単A B単 105号
000106 鉄筋 SD345,D25	2.660	ton	306,047	814,085	歩A・単A B単 106号
000107 鉄筋 SD345,D22	2.160	ton	306,047	661,062	歩A・単A B単 107号
000108 鉄筋 SD295,D16	0.790	ton	300,897	237,709	歩A・単A B単 108号
000109 鉄筋 SD295,D13	6.150	ton	354,494	2,180,138	歩A・単A B単 109号
000110 足場工 枠組足場	143.000	掛m ²	5,223	746,889	歩A・単A B単 110号
000111 支保工	253.000	空m3	5,195	1,314,335	歩A・単A B単 111号
000112 収縮目地材 上流側,油性ペイント塗布	22.000	m ²	2,352	51,744	歩A・単A B単 112号
000113 ダウエルバー設置 塩ビ管(L=0.5m),キャップのみ	87.000	本	121	10,527	歩A・単A B単 113号
000114 ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=400	8.000	箇所	2,499	19,992	歩A・単A B単 114号
000115 サイドドレーン 300×300,単粒度砕石5号	23.900	m	2,081	49,736	歩A・単A B単 115号
合 計				13,929,035	
・連絡函渠工	1.000	式		169,870,000	
・・1次施工	1.000	式		67,217,000	
000116 基面整正	82.000	m ²	514	42,148	歩A・単A B単 116号
000117 ボックスカルバート工 3600×3600×1500(標準)	8.000	組	5,134,504	41,076,032	歩A・単A B単 117号
000118 ボックスカルバート工 3600×3600×1000(調整用可とう継手ハンチ特殊)	1.000	組	4,051,110	4,051,110	歩A・単A B単 118号
000119 ボックスカルバート工 3600×3600×1074(調整用)	1.000	組	3,964,203	3,964,203	歩A・単A B単 119号
000120 ボックスカルバート工 3600×3600×1197,1353(斜角、連結金具)	3.000	組	4,612,123	13,836,369	歩A・単A B単 120号
000121 可とう継手設置工 HOK-100相当品	1.000	式	3,481,088	3,481,088	歩A・単A B単 121号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000122 ジョイント ゴムジョイント	174.200	m	4,400	766,480	歩A・単A B単 122号
合 計				67,217,430	
・ ・ 2次施工	1.000	式		102,653,000	
000123 基面整正	130.000	m ²	514	66,820	歩A・単A B単 123号
000124 ボックスカルバート工 3600×3600×1000（調整用可とう継手インサート）	1.000	組	3,651,794	3,651,794	歩A・単A B単 124号
000125 ボックスカルバート工 3600×3600×1197,1353（斜角、連結金具）	21.000	組	4,490,458	94,299,618	歩A・単A B単 125号
000126 L型止水板設置工 下流側,D-L型	15.700	m	41,386	649,760	歩A・単A B単 126号
000127 L型止水板 下流側,D-L型	1.000	式	2,580,000	2,580,000	歩A・単A B単 127号
000128 ジョイント ゴムジョイント	319.400	m	4,400	1,405,360	歩A・単A B単 128号
合 計				102,653,352	
・ 上流部暫定取付工	1.000	式		8,361,000	
・ ・ 矢板護岸工 鋼矢板圧入	1.000	式		6,961,000	
000129 油圧式杭圧入機械据付・解体 80tクレーン,圧入(WJ併用),Nmax 50	1.000	回	221,803	221,803	歩A・単A B単 129号
000130 油圧式杭圧入機械据付・解体 50tクレーン,圧入(WJ併用),Nmax 50	2.000	回	204,388	408,776	歩A・単A B単 130号
000131 油圧圧入工法 10H型,L=8.0m,圧入長4.1m,N値<50	26.000	枚	168,069	4,369,794	歩A・単A B単 131号
000132 油圧圧入工法 10H型,L=7.0m,圧入長4.1m,N値<50	13.000	枚	150,789	1,960,257	歩A・単A B単 132号
合 計				6,960,630	
・ ・ 端部処理工	1.000	式		311,000	
000133 端部処理コンクリート 無筋18N-8-25	2.500	m ³	30,600	76,500	歩A・単A B単 133号
000134 型枠 無筋構造物	21.000	m ²	11,160	234,360	歩A・単A B単 134号
合 計				310,860	
・ ・ 底板コンクリート	1.000	式		975,000	
000135 底板コンクリート 無筋18N-8-25,t=20cm	25.000	m ³	30,600	765,000	歩A・単A B単 135号
000136 鉄筋金網 D13×250×250	0.936	ton	165,000	154,440	歩A・単A B単 136号
000137 目地材 ゴム発泡体,t=20mm	9.000	m ²	6,221	55,989	歩A・単A B単 137号
合 計				975,429	
・ ・ 鷲鴨2号分水工 暫定分水管	1.000	式		114,000	
000138 分水管 VPφ250	1.000	m	7,733	7,733	歩A・単A B単 138号
000139 継手 両受継手,φ250	1.000	個	89,300	89,300	歩A・単A B単 139号
000140 全巻コンクリート 無筋18N-8-25	0.100	m ³	30,600	3,060	歩A・単A B単 140号
000141 型枠 無筋構造物	0.700	m ²	11,160	7,812	歩A・単A B単 141号
000142 水膨張止水ゴム 10mm×20mm	2.000	m	1,680	3,360	歩A・単A B単 142号
000143 既設分水管切断 ガス切断,φ250,t=6.6mm	0.800	m	2,296	1,837	歩A・単A B単 143号
000144 既設分水管撤去	1.000	m	1,294	1,294	歩A・単A B単 144号
合 計				114,396	
・ 下流部暫定取付工	1.000	式		2,727,000	
・ ・ 下流部暫定取付工 本體工	1.000	式		2,727,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000145 基面整正	40.000	m ²	514	20,560	歩A・単A B単 145号
000146 均しコンクリート 無筋18N-8-25, t=5cm	2.000	m ³	30,600	61,200	歩A・単A B単 146号
000147 型枠 均しコンクリート	0.400	m ²	5,731	2,292	歩A・単A B単 147号
000148 鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)	27.000	m ³	31,350	846,450	歩A・単A B単 148号
000149 型枠 鉄筋構造物	64.000	m ²	11,160	714,240	歩A・単A B単 149号
000150 鉄筋 SD345, D19	0.238	ton	306,047	72,839	歩A・単A B単 150号
000151 鉄筋 SD295, D16	0.885	ton	300,897	266,294	歩A・単A B単 151号
000152 鉄筋 SD295, D13	0.838	ton	354,494	297,066	歩A・単A B単 152号
000153 足場工 桟組足場	64.000	掛m ²	5,223	334,272	歩A・単A B単 153号
000154 目地材 ゴム発泡体, t=20mm	14.000	m ²	6,221	87,094	歩A・単A B単 154号
000155 ウィーブホール φ50, L=400, 逆止弁付き	4.000	箇所	2,499	9,996	歩A・単A B単 155号
000156 サイドドレーン 300×300, 単粒度砕石5号	7.000	m	2,081	14,567	歩A・単A B単 156号
合 計				2,726,870	
・ 構造物撤去工	1.000	式		18,645,000	
・ ・ 構造物撤去工 既設水路撤去	1.000	式		10,911,000	
000157 既設水路撤去 無筋構造物	44.000	m ³	11,570	509,080	歩A・単A B単 157号
000158 既設水路撤去 鉄筋構造物	502.000	m ³	20,720	10,401,440	歩A・単A B単 158号
合 計				10,910,520	
・ ・ 構造物撤去工 既設排水路	1.000	式		15,000	
000159 排水路(鉄筋構造物)	0.700	m ³	20,720	14,504	歩A・単A B単 159号
合 計				14,504	
・ ・ 構造物撤去工 集水樹(無筋構造物)	1.000	式		31,000	
000160 集水樹(無筋構造物) 2箇所	2.700	m ³	11,570	31,239	歩A・単A B単 160号
合 計				31,239	
・ ・ 舗装版切断	1.000	式		11,000	
000161 舗装版切断 管理用道路As, t=5cm	8.700	m	753	6,551	歩A・単A B単 161号
000162 舗装版切断 農道As, t=3cm	6.200	m	753	4,669	歩A・単A B単 162号
合 計				11,220	
・ ・ 舗装版取壊し	1.000	式		553,000	
000163 舗装版取壊し 管理用道As, t=5cm	461.000	m ²	675	311,175	歩A・単A B単 163号
000164 舗装版取壊し 農道As, t=3cm	358.000	m ²	675	241,650	歩A・単A B単 164号
合 計				552,825	
・ ・ 産廃処理工 集水樹	1.000	式		13,000	
000165 殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	2.700	m ³	4,911	13,260	歩A・単A B単 165号
合 計				13,260	
・ ・ 産廃処理工	1.000	式		3,989,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000166 殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	44.000	m3	4,911	216,084	歩A・単A B単 166号
000167 殻運搬・処理 コンクリート殻（有筋）	509.000	m3	6,749	3,435,241	歩A・単A B単 167号
000168 殻運搬・処理 As舗装版殻	34.000	m3	9,749	331,466	歩A・単A B単 168号
000169 産廃汚泥	0.500	m3	11,591	5,796	歩A・単A B単 169号
合 計				3,988,587	
・ ・ 既設水路接続部撤去	1.000	式		757,000	
000170 コンクリート切断 t=25～30cm,側壁,ウォールソーイング	17.000	m	37,720	641,240	歩A・単A B単 170号
000171 構造物取壊し 鉄筋構造物	5.600	m3	20,720	116,032	歩A・単A B単 171号
合 計				757,272	
・ ・ 排水路撤去	1.000	式		1,106,000	
000172 排水路撤去 排水路HPφ1100,再利用	118.000	m	6,551	773,018	歩A・単A B単 172号
000173 排水路撤去 L形側溝,L350,再利用	119.000	m	2,802	333,438	歩A・単A B単 173号
合 計				1,106,456	
・ ・ 安全施設撤去	1.000	式		1,047,000	
000174 ネットフェンス H=2.0m,忍び返しあり,アンカーブロック,再利用	217.000	m	4,122	894,474	歩A・単A B単 174号
000175 ガードレール撤去 H=0.8m,再利用	107.000	m	1,428	152,796	歩A・単A B単 175号
合 計				1,047,270	
・ ・ 道路附帯施設撤去	1.000	式		55,000	
000176 標識撤去 再利用	2.000	基	27,270	54,540	歩A・単A B単 176号
合 計				54,540	
・ ・ 給水栓撤去 再利用	1.000	式		23,000	
000177 給水栓撤去 再利用	5.000	基	4,698	23,490	歩A・単A B単 177号
合 計				23,490	
・ ・ その他施設撤去	1.000	式		134,000	
000178 電柱撤去 200,60A,12kW	1.000	箇所	64,804	64,804	歩A・単A B単 178号
000179 防霜ファン撤去	1.000	箇所	64,804	64,804	歩A・単A B単 179号
000180 陶管撤去 φ150,4箇所,再利用	4.000	箇所	1,047	4,188	歩A・単A B単 180号
合 計				133,796	
・ 復旧工	1.000	式		8,899,000	
・ ・ 排水路復旧 L=118.0m,HPφ1100	1.000	式		5,549,000	
000181 床掘 H 5m,土留無し,障害なし	1,100.000	m3	827	909,700	歩A・単A B単 181号
000182 管基礎工 碎石基礎	130.000	m3	7,282	946,660	歩A・単A B単 182号
000183 埋戻し 構造物周辺	470.000	m3	3,453	1,622,910	歩A・単A B単 183号
000184 埋戻し 4.0m B	530.000	m3	1,293	685,290	歩A・単A B単 184号
000185 鉄筋コンクリート管機械布設 HPφ1100(再利用)	118.000	m	10,257	1,210,326	歩A・単A B単 185号
000186 埋設表示テーブ B=150	354.000	m	188	66,552	歩A・単A B単 186号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000187 基面整正	210.000	m ²	514	107,940	歩A・単A B単 187号
合 計				5,549,378	
・ ・ 排水路復旧 L形側溝,L350	1.000	式		788,000	
000188 L形側溝 L350(再利用)	118.500	m	6,649	787,907	歩A・単A B単 188号
合 計				787,907	
・ ・ 3号マンホール（新設） 鴛鴦排水路	1.000	式		821,000	
000189 マンホール据付 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,基礎砕石あり	1.000	基	71,500	71,500	歩A・単A B単 189号
000190 3号マンホール 底板	1.000	個	87,500	87,500	歩A・単A B単 190号
000191 3号マンホール 管取付壁(H1800)	1.000	個	278,000	278,000	歩A・単A B単 191号
000192 3号マンホール 中間斜壁(H300)	1.000	個	85,000	85,000	歩A・単A B単 192号
000193 3号マンホール 直壁(H300)	1.000	個	50,400	50,400	歩A・単A B単 193号
000194 3号マンホール 斜壁(H600)	1.000	個	168,000	168,000	歩A・単A B単 194号
000195 3号マンホール 調整リング(φ600,H100)	1.000	個	9,330	9,330	歩A・単A B単 195号
000196 3号マンホール マンホール蓋(φ600,T-14)	1.000	組	70,900	70,900	歩A・単A B単 196号
合 計				820,630	
・ ・ 集水樹復旧 1.0×1.0	1.000	式		140,000	
000197 均しコンクリート 無筋18N-8-25,t=5cm	0.100	m ³	33,590	3,359	歩A・単A B単 197号
000198 型枠 均しコンクリート	0.200	m ²	5,731	1,146	歩A・単A B単 198号
000199 コンクリート 無筋18N-8-25	1.000	m ³	33,590	33,590	歩A・単A B単 199号
000200 型枠 無筋構造物	9.100	m ²	11,160	101,556	歩A・単A B単 200号
合 計				139,651	
・ ・ 集水樹復旧 1.9×1.0	1.000	式		218,000	
000201 均しコンクリート 無筋18N-8-25,t=5cm	0.100	m ³	33,590	3,359	歩A・単A B単 201号
000202 型枠 均しコンクリート	0.300	m ²	5,731	1,719	歩A・単A B単 202号
000203 コンクリート 無筋18N-8-25	1.700	m ³	33,590	57,103	歩A・単A B単 203号
000204 型枠 無筋構造物	14.000	m ²	11,160	156,240	歩A・単A B単 204号
合 計				218,421	
・ ・ 給水栓復旧	1.000	式		34,000	
000205 給水栓復旧	5.000	基	6,778	33,890	歩A・単A B単 205号
合 計				33,890	
・ ・ 仮廻し水路接続部 既設水路側壁復旧 始点部	1.000	式		649,000	
000206 鉄筋コンクリート 21N-12-25(早強)	8.000	m ³	31,350	250,800	歩A・単A B単 206号
000207 型枠 鉄筋コンクリート	21.000	m ²	11,160	234,360	歩A・単A B単 207号
000208 鉄筋 D16,SD295	0.047	ton	300,897	14,142	歩A・単A B単 208号
000209 鉄筋 D13,SD295	0.029	ton	354,494	10,280	歩A・単A B単 209号
000210 アンカーボルト設置 D13,L=500	19.000	本	1,676	31,844	歩A・単A B単 210号
000211 アンカーボルト設置 D16,L=650	14.000	本	2,088	29,232	歩A・単A B単 211号

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				81,946,000	
・仮設工					
	1.000	式		81,946,000	
・・仮設土留め工(切梁式) 連絡函渠部土留め	1.000	式		22,353,000	
000220 油圧式杭圧入引抜機械据付・解体 圧入・引抜（WJ併用）,Nmax 50	1.000	回	260,500	260,500	歩A・単A B単 220号
000221 油圧圧入引抜工（WJ併用） 鋼矢板 型(継施工),L=16.5m,圧入引抜16m,Nmax<50	130.000	枚	138,807	18,044,910	歩A・単A B単 221号
000222 腹起し材設置・撤去 H-400,200kg/m,設置～賃料～撤去	27.670	ton	117,985	3,264,645	歩A・単A B単 222号
000223 切梁材設置・撤去 H-300,100kg/m,設置～賃料～撤去	5.560	ton	117,985	655,997	歩A・単A B単 223号
000224 隅火打ち材設置・撤去 H-300,100kg/m,設置～賃料～撤去	1.080	ton	117,985	127,424	歩A・単A B単 224号
合 計				22,353,476	
・・仮設道路工 工事用道路設置撤去	1.000	式		9,787,000	
000225 工事用道路 設置,W=8.0m,L=22.3m,B>4.0m,広美町より	56.000	m3	3,021	169,176	歩A・単A B単 225号
000226 工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ	56.000	m3	949	53,144	歩A・単A B単 226号
000227 連絡函渠土留 設置,W=9.1m,L=12.0m,B>4.0m,広美町より	34.000	m3	3,021	102,714	歩A・単A B単 227号
000228 連絡函渠土留 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ	34.000	m3	949	32,266	歩A・単A B単 228号
000229 連絡函渠土留 設置,W=11.0m,L=22.50m,B>4.0m,広美町より	76.000	m3	3,021	229,596	歩A・単A B単 229号
000230 連絡函渠土留 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場まで	76.000	m3	949	72,124	歩A・単A B単 230号
000231 工事用道路 設置,W=8.0m,L=10.5m,B>4.0m,仮置場より	26.000	m3	1,948	50,648	歩A・単A B単 231号
000232 工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ	26.000	m3	949	24,674	歩A・単A B単 232号
000233 工事用道路 設置,W=4.5m,L=145.9m,B>4.0m,仮置場より	210.000	m3	1,948	409,080	歩A・単A B単 233号
000234 工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ	210.000	m3	949	199,290	歩A・単A B単 234号
000235 工事用道路 設置,W=8.8m,L=44.5m,B>4.0m,仮置場より	121.000	m3	1,948	235,708	歩A・単A B単 235号
000236 工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ	121.000	m3	949	114,829	歩A・単A B単 236号
000237 工事用道路 設置,W=4.5m,L=39.1m,B>4.0m,広美町より	228.000	m3	3,021	688,788	歩A・単A B単 237号
000238 工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ	228.000	m3	949	216,372	歩A・単A B単 238号
000239 隅切(3.00m×3.00m) 設置,7箇所,B>4.0m,仮置場より	9.000	m3	1,948	17,532	歩A・単A B単 239号
000240 隅切(3.00m×3.00m) 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ	9.000	m3	949	8,541	歩A・単A B単 240号
000241 敷鉄板設置・撤去 連絡函渠土留区間(R9年度施工),t=22mm,6.0m×1.5m	1,083.000	m ²	1,730	1,873,590	歩A・単A B単 241号
000242 敷鉄板設置・撤去 連絡函渠土留区間(R9年度施工),t=22mm,3.0m×1.5m	27.000	m ²	1,730	46,710	歩A・単A B単 242号
000243 敷鉄板設置・撤去 本体工(R10～11年度),t=22mm,6.0m×1.5m	1,794.000	m ²	2,749	4,931,706	歩A・単A B単 243号
000244 敷鉄板設置・撤去 本体工(R10～11年度),t=22mm,3.0m×1.5m	113.000	m ²	2,749	310,637	歩A・単A B単 244号
合 計				9,787,125	
・・仮浅橋工 1 W=8.0m,L=7.00m	1.000	式		1,358,000	
000245 敷鉄板設置撤去 t=22mm,0.90m×1.80m	16.000	m ²	2,393	38,288	歩A・単A B単 245号
000246 仮橋・仮浅橋設置・撤去工（上部工） 設置・撤去	9.030	ton	29,203	263,703	歩A・単A B単 246号
000247 受桁（H-350） H形鋼(H-350)	2.320	ton	29,947	69,477	歩A・単A B単 247号
000248 主桁（H-594×350）整備費 H形鋼(H-594×350)	5.950	ton	3,650	21,718	歩A・単A B単 248号
000249 主桁（H-594×350）賃料 H形鋼(H-594×350)	1,380.000	t 供用日	105	144,900	歩A・単A B単 249号
000250 地覆 溝形鋼10.5×100×380mm	0.760	ton	35,400	26,904	歩A・単A B単 250号
000251 仮橋・仮浅橋設置・撤去工（覆工板） 設置・撤去	56.000	m ²	1,791	100,296	歩A・単A B単 251号
000252 覆工板賃料 鋼製すべり止め(補強型)	448.000	m ² 供用月	1,230	551,040	歩A・単A B単 252号
000253 覆工板整備費	56.000	m ²	1,100	61,600	歩A・単A B単 253号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000254 仮橋・仮栈橋設置・撤去工（高欄） 単管パイプ型,設置・撤去	38.000	m	2,027	77,026	歩A・単A B単 254号
000255 単管パイプ 賃料	38.000	m	88	3,344	歩A・単A B単 255号
合 計				1,358,296	
・ ・ 仮浅橋工 2 W=6.0m,L=7.60m	1.000	式		1,306,000	
000256 敷鉄板設置撤去 t=22mm0.90m×1.80m	13.000	m ²	2,393	31,109	歩A・単A B単 256号
000257 仮橋・仮栈橋設置・撤去工（上部工） 設置・撤去	8.090	ton	29,203	236,252	歩A・単A B単 257号
000258 受桁（H-250） H形鋼（H-250）	0.920	ton	29,947	27,551	歩A・単A B単 258号
000259 主桁（H-400） H形鋼（H-400）	6.190	ton	29,947	185,372	歩A・単A B単 259号
000260 地覆 溝形鋼10.5×100×380mm	0.980	ton	35,400	34,692	歩A・単A B単 260号
000261 仮橋・仮栈橋設置・撤去工（覆工板） 設置・撤去	54.000	m ²	1,791	96,714	歩A・単A B単 261号
000262 覆工板賃料 鋼製すべり止め(補強型)	432.000	m ² 供用月	1,230	531,360	歩A・単A B単 262号
000263 覆工板整備費	54.000	m ²	1,100	59,400	歩A・単A B単 263号
000264 仮橋・仮栈橋設置・撤去工（高欄） 単管パイプ型,設置・撤去	49.000	m	2,027	99,323	歩A・単A B単 264号
000265 単管パイプ 賃料	49.000	m	88	4,312	歩A・単A B単 265号
合 計				1,306,085	
・ ・ 仮締切工(製作) コンクリートブロック,上下流	1.000	式		4,543,000	
000266 コンクリート 無筋18N-8-25	47.000	m ³	30,600	1,438,200	歩A・単A B単 266号
000267 型枠 無筋構造物	267.000	m ²	11,160	2,979,720	歩A・単A B単 267号
000268 吊りフック SD345,D19	0.188	ton	306,047	57,537	歩A・単A B単 268号
000269 水膨張シール材 10mm×20mm	40.000	m	1,680	67,200	歩A・単A B単 269号
合 計				4,542,657	
・ ・ 仮締切工(設置撤去) 上下流	1.000	式		271,000	
000270 仮締切工設置・撤去 ブロックコンクリート吊り上げ	128.000	個	2,115	270,720	歩A・単A B単 270号
合 計				270,720	
・ ・ 水路横断工	1.000	式		1,141,000	
000271 大型土のう設置撤去	60.000	袋	8,794	527,640	歩A・単A B単 271号
000272 盛土 B>4.0m,仮置場より	200.000	m ³	1,293	258,600	歩A・単A B単 272号
000273 掘削 B>4.0m,仮置場へ	200.000	m ³	1,194	238,800	歩A・単A B単 273号
000274 土布シート敷設・撤去 PPシート,厚0.37mm,980N/5cm	56.000	m ²	290	16,240	歩A・単A B単 274号
000275 産廃運搬処理工 廃プラ	0.020	m ³	26,571	531	歩A・単A B単 275号
000276 敷鉄板設置・撤去 t=22mm,6.0m×1.5m	36.000	m ²	2,749	98,964	歩A・単A B単 276号
合 計				1,140,775	
・ ・ 駕鴨排水路仮廻し工 ポリエチレン管φ1000(内面平滑)	1.000	式		19,580,000	
000277 床掘 設置,H 5m,障害なし,仮置場へ	1,500.000	m ³	827	1,240,500	歩A・単A B単 277号
000278 埋戻 設置,1.0 B<2.5m,仮置場より	1,500.000	m ³	3,454	5,181,000	歩A・単A B単 278号
000279 床掘 撤去,H 5m,障害なし,仮置場へ	970.000	m ³	827	802,190	歩A・単A B単 279号
000280 埋戻 撤去,1.0 B<2.5m,仮置場より	1,300.000	m ³	3,454	4,490,200	歩A・単A B単 280号
000281 高密度ポリエチレン管設置・撤去 φ1,000,ダブル構造	167.700	m	46,906	7,866,136	歩A・単A B単 281号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流(上流部)合流工建設工事

工事別工事名:明治本流(上流部)合流工建設工事(土木)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				19,580,026	
・ ・ 駕鴨排水路取付工 始点・終了点	1.000	式		420,000	
000282 大型土のう製作・設置 耐候性	28.000	袋	8,065	225,820	歩A・単A B単 282号
000283 大型土のう撤去	28.000	袋	1,447	40,516	歩A・単A B単 283号
000284 間詰コンクリート 無筋18N-8-25,t=1.0m	2.000	m ³	30,600	61,200	歩A・単A B単 284号
000285 型枠 無筋構造物	4.000	m ²	11,160	44,640	歩A・単A B単 285号
000286 構造物取壊し 無筋構造物	2.000	m ³	11,570	23,140	歩A・単A B単 286号
000287 殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	2.000	m ³	4,911	9,822	歩A・単A B単 287号
000288 土木シート敷設・撤去 PPシート,厚0.37mm,980N/5cm	48.000	m ²	290	13,920	歩A・単A B単 288号
000289 産廃運搬処理工 廃プラ	0.020	m ³	26,571	531	歩A・単A B単 289号
合 計				419,589	
・ ・ 仮廻し水路工 コンクリートライニング水路	1.000	式		7,394,000	
000290 床掘 H 5m,障害なし,仮置場へ	1,000.000	m ³	827	827,000	歩A・単A B単 290号
000291 基面整正	1,010.000	m ²	514	519,140	歩A・単A B単 291号
000292 埋戻 B 4.0m,土砂,仮置場より	1,000.000	m ³	1,293	1,293,000	歩A・単A B単 292号
000293 コンクリートライニング 無筋18N-8-25,t=10cm	101.000	m ³	30,600	3,090,600	歩A・単A B単 293号
000294 構造物取壊し 無筋構造物,t=10cm	101.000	m ³	11,570	1,168,570	歩A・単A B単 294号
000295 殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	101.000	m ³	4,911	496,011	歩A・単A B単 295号
合 計				7,394,321	
・ ・ 仮置き土計画	1.000	式		3,519,000	
000296 土木シート敷設 PPシート,厚0.37mm,980N/5cm	10,442.000	m ²	208	2,171,936	歩A・単A B単 296号
000297 耕地表土掘削・埋戻し	10,442.000	m ²	129	1,347,018	歩A・単A B単 297号
合 計				3,518,954	
・ ・ 水替工 R9年度施工	1.000	式		1,974,000	
000298 釜場設置撤去工 掘削設置・撤去埋戻し	1.000	箇所	19,831	19,831	歩A・単A B単 298号
000299 排水ポンプ設置撤去工	1.000	箇所	101,434	101,434	歩A・単A B単 299号
000300 排水ポンプ運転 常時,φ150(1台),φ200(2台)	118.000	日	15,698	1,852,364	歩A・単A B単 300号
合 計				1,973,629	
・ ・ 水替工 R10～11年度施工	1.000	式		4,342,000	
000301 釜場設置撤去工 掘削設置・撤去埋戻し	1.000	箇所	19,831	19,831	歩A・単A B単 301号
000302 排水ポンプ設置撤去	1.000	箇所	101,434	101,434	歩A・単A B単 302号
000303 排水ポンプ運転 常時,φ200(5台)	164.000	日	25,737	4,220,868	歩A・単A B単 303号
合 計				4,342,133	
・ ・ 構造物保護(覆蓋) 駕鴨2号分水工保護	1.000	式		228,000	
000304 覆工板設置・撤去	9.000	m ²	25,282	227,538	歩A・単A B単 304号
合 計				227,538	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削C1					
	土砂,標準,土留あり,障害無し,仮置場へ		m3	1,058		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削C2					
	土砂,標準,土留あり,障害無し,仮置場へ		m3	1,058		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 掘削C3					
	土砂,標準,土留あり,障害あり,仮置場へ		m3	1,115		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 掘削C4					
	土砂,標準,土留あり,障害あり,仮置場へ		m3	2,519		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 掘削補助機械搬入・搬出					
	掘削C4		回	54,630		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻R1					
	構造物周辺(B=0.5mまで),仮置場より		m3	3,453		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻R2					
	B<1.0m,仮置場より		m3	3,453		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻R6					
	構造物周辺(B=0.5mまで),仮置場より		m3	3,453		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 埋戻R7					
	B<1.0m,仮置場より		m3	3,453		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 埋戻R10					
	4.0m B,仮置場より		m3	1,520		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 埋戻R15					
	4.0m B,仮置場より		m3	1,520		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 掘削C1					
	土砂,標準,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3	827		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 荒仕上げL2					
			m ²	308		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 掘削C1					
	H 5m,土留めなし,障害なし,2段跳ね		m3	1,077		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 埋戻R1					
	構造物周辺（B=0.5mまで）,仮置場より		m3	3,453		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 埋戻R2					
	B<1.0m,仮置場より		m3	3,453		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 埋戻R3					
	1.0m B<2.5m,仮置場より		m3	3,454		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 埋戻R4					
	2.5m B<4.0m,仮置場より		m3	1,948		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 埋戻R5					
	4.0m B,仮置場より		m3	1,293		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 荒仕上げL2					
			m ²	308		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 埋戻R1					
	構造物周辺（B=0.5mまで）,仮置場より		m3	3,453		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 埋戻R2					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B<1.0m,仮置場より *** B単 - 23号 ***		m3	3,453		歩A・単A
000023	埋戻R3					
	1.0m B<2.5m,仮置場より *** B単 - 24号 ***		m3	3,454		歩A・単A
000024	埋戻R4					
	2.5m B<4.0m,仮置場より *** B単 - 25号 ***		m3	1,948		歩A・単A
000025	埋戻R5					
	4.0m B,仮置場より *** B単 - 26号 ***		m3	1,293		歩A・単A
000026	盛土E1					
	B<1.0m,仮置場より *** B単 - 27号 ***		m3	3,454		歩A・単A
000027	盛土法面整形					
	*** B単 - 28号 ***		m ²	760		歩A・単A
000028	基面整正					
	*** B単 - 29号 ***		m ²	514		歩A・単A
000029	均しコンクリート					
	無筋18N-8-25,t=5cm *** B単 - 30号 ***		m3	30,600		歩A・単A
000030	型枠					
	均しコンクリート *** B単 - 31号 ***		m ²	5,731		歩A・単A
000031	鉄筋コンクリート					
	鉄筋21N-12-25(早強) *** B単 - 32号 ***		m3	31,350		歩A・単A
000032	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単 - 33号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
000033	鉄筋					
	SD345,D25 *** B単 - 34号 ***		ton	306,047		歩A・単A
000034	鉄筋					
	SD345,D22 *** B単 - 35号 ***		ton	306,047		歩A・単A
000035	鉄筋					
	SD295,D16 *** B単 - 36号 ***		ton	300,897		歩A・単A
000036	鉄筋					
	SD295,D13 *** B単 - 37号 ***		ton	354,494		歩A・単A
000037	足場工					
	枠組足場 *** B単 - 38号 ***		掛m ²	5,223		歩A・単A
000038	支保工					
	*** B単 - 39号 ***		空m3	5,195		歩A・単A
000039	収縮目地材					
	上流側,油性ペイント塗布 *** B単 - 40号 ***		m ²	2,352		歩A・単A
000040	伸縮目地材					
	ゴム発泡体,t=20mm *** B単 - 41号 ***		m ²	6,221		歩A・単A
000041	ウィーブホール					
	逆止弁付きφ50,L=450 *** B単 - 42号 ***		箇所	2,589		歩A・単A
000042	サイドドレーン					
	300×300,単粒度砕石5号 *** B単 - 43号 ***		m	2,081		歩A・単A
000043	基面整正					
			m ²	514		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 均しコンクリート					
	無筋18N-8-25, t=5cm		m3	30,600		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,731		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 鉄筋コンクリート					
	鉄筋21N-12-25(早強)		m3	31,350		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 鉄筋					
	SD345, D29		ton	255,723		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 鉄筋					
	SD345, D25		ton	306,047		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 鉄筋					
	SD345, D19		ton	306,047		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 鉄筋					
	SD295, D16		ton	300,897		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 鉄筋					
	SD295, D13		ton	354,494		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** ガス圧接					
	D29+D29		箇所	2,187		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** ガス圧接					
	D19+D19		箇所	949		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 足場工					
	枠組足場		掛m ²	5,223		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 支保工					
			空m3	5,195		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 止水板					
	伸び・沈下量20mm以上, 耐圧0.1MPa以上		m	9,171		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** ダウエルバー設置					
	SD345, D19, L=1.0m		本	866		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** ダウエルバー設置					
	SD295, D16, L=1.0m		本	740		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ウィーブホール					
	逆止弁付きφ50, L=450		箇所	2,589		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** ウィーブホール					
	逆止弁付きφ50, L=650		箇所	2,755		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** サイドドレーン					
	300×300, 単粒度砕石5号		m	2,081		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 基面整正					
			m ²	514		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 均しコンクリート					
	無筋18N-8-25, t=5cm		m3	30,600		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 型枠					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	均しコンクリート		m ²	5,731		歩A・単A
	*** B単 - 66号 ***					
000066	鉄筋コンクリート					
	鉄筋21N-12-25(早強)		m ³	31,350		歩A・単A
	*** B単 - 67号 ***					
000067	型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
	*** B単 - 68号 ***					
000068	鉄筋					
	SD345,D32		ton	255,723		歩A・単A
	*** B単 - 69号 ***					
000069	鉄筋					
	SD345,D29		ton	255,723		歩A・単A
	*** B単 - 70号 ***					
000070	鉄筋					
	SD345,D25		ton	306,047		歩A・単A
	*** B単 - 71号 ***					
000071	鉄筋					
	SD345,D22		ton	306,047		歩A・単A
	*** B単 - 72号 ***					
000072	鉄筋					
	SD345,D19		ton	306,047		歩A・単A
	*** B単 - 73号 ***					
000073	鉄筋					
	SD295,D16		ton	300,897		歩A・単A
	*** B単 - 74号 ***					
000074	鉄筋					
	SD295,D13		ton	354,494		歩A・単A
	*** B単 - 75号 ***					
000075	足場工					
	枠組足場		掛m ²	5,223		歩A・単A
	*** B単 - 76号 ***					
000076	支保工					
			空m ³	5,195		歩A・単A
	*** B単 - 77号 ***					
000077	伸縮目地材					
	ゴム発泡体,t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
	*** B単 - 78号 ***					
000078	止水板					
	伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上		m	9,171		歩A・単A
	*** B単 - 79号 ***					
000079	ダウエルバー設置					
	SD345,D19,L=1.0m		本	866		歩A・単A
	*** B単 - 80号 ***					
000080	ステップ					
	φ19,W=300,合成樹脂被覆		個	3,020		歩A・単A
	*** B単 - 81号 ***					
000081	ウィーブホール					
	逆止弁付きφ50,L=450		箇所	2,589		歩A・単A
	*** B単 - 82号 ***					
000082	ウィーブホール					
	逆止弁付きφ50,L=650		箇所	2,755		歩A・単A
	*** B単 - 83号 ***					
000083	ウィーブホール					
	逆止弁付きφ50,L=850		箇所	2,843		歩A・単A
	*** B単 - 84号 ***					
000084	サイドドレーン					
	300×300,単粒度砕石5号		m	2,081		歩A・単A
	*** B単 - 85号 ***					
000085	基面整正					
			m ²	514		歩A・単A
	*** B単 - 86号 ***					
000086	均しコンクリート					
	無筋18N-8-25,t=5cm		m ³	30,600		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ³	5,731		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 鉄筋コンクリート					
	鉄筋21N-12-25(早強)		m ³	31,350		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 鉄筋					
	SD345,D25		ton	306,047		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 鉄筋					
	SD295,D16		ton	300,897		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 鉄筋					
	SD295,D13		ton	354,494		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 足場工					
	枠組足場		掛m ²	5,223		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 支保工					
			空m ³	5,195		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 止水板					
	伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上		m	9,171		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** ダウエルバー設置					
	SD295,D16,L=1.0m		本	740		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** ダウエルバー設置					
	SD345,D19,L=1.0m		本	866		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** ステップ					
	φ19,W=300,合成樹脂被覆		個	3,020		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** ウィーブホール					
	逆止弁付きφ50,L=450		箇所	2,589		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** サイドドレーン					
	300×300,単粒度砕石5号		m	2,081		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 基面整正					
			m ³	514		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 均しコンクリート					
	無筋18N-8-25,t=5cm		m ³	30,600		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,731		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 鉄筋コンクリート					
	鉄筋21N-12-25(早強)		m ³	31,350		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 鉄筋					
	SD345,D25		ton	306,047		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 鉄筋					
	SD345,D22		ton	306,047		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 鉄筋					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD295,D16 *** B単 - 109号 ***		ton	300,897		歩A・単A
000109	鉄筋					
	SD295,D13 *** B単 - 110号 ***		ton	354,494		歩A・単A
000110	足場工					
	枠組足場 *** B単 - 111号 ***		掛㎡	5,223		歩A・単A
000111	支保工					
	*** B単 - 112号 ***		空m3	5,195		歩A・単A
000112	収縮目地材					
	上流側,油性ペイント塗布 *** B単 - 113号 ***		㎡	2,352		歩A・単A
000113	ダウエルバー設置					
	塩ビ管(L=0.5m),キャップのみ *** B単 - 114号 ***		本	121		歩A・単A
000114	ウィーブホール					
	逆止弁付きφ50,L=400 *** B単 - 115号 ***		箇所	2,499		歩A・単A
000115	サイドドレン					
	300×300,単粒度砕石5号 *** B単 - 116号 ***		m	2,081		歩A・単A
000116	基面整正					
	*** B単 - 117号 ***		㎡	514		歩A・単A
000117	ボックスカルバート工					
	3600×3600×1500(標準) *** B単 - 118号 ***		組	5,134,504		歩A・単A
000118	ボックスカルバート工					
	3600×3600×1000(調整用可とう継手ハンチ特殊) *** B単 - 119号 ***		組	4,051,110		歩A・単A
000119	ボックスカルバート工					
	3600×3600×1074(調整用) *** B単 - 120号 ***		組	3,964,203		歩A・単A
000120	ボックスカルバート工					
	3600×3600×1197,1353(斜角、連結金具) *** B単 - 121号 ***		組	4,612,123		歩A・単A
000121	可とう継手設置工					
	HOK-100相当品 *** B単 - 122号 ***		式	3,481,088		歩A・単A
000122	ジョイント					
	ゴムジョイント *** B単 - 123号 ***		m	4,400		歩A・単A
000123	基面整正					
	*** B単 - 124号 ***		㎡	514		歩A・単A
000124	ボックスカルバート工					
	3600×3600×1000(調整用可とう継手インサート) *** B単 - 125号 ***		組	3,651,794		歩A・単A
000125	ボックスカルバート工					
	3600×3600×1197,1353(斜角、連結金具) *** B単 - 126号 ***		組	4,490,458		歩A・単A
000126	L型止水板設置工					
	下流側,D-L型 *** B単 - 127号 ***		m	41,386		歩A・単A
000127	L型止水板					
	下流側,D-L型 *** B単 - 128号 ***		式	2,580,000		歩A・単A
000128	ジョイント					
	ゴムジョイント *** B単 - 129号 ***		m	4,400		歩A・単A
000129	油圧式杭圧入機械据付・解体					
	80tクレーン,圧入(WJ併用),Nmax 50		回	221,803		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単 - 130号 *** 油圧式杭圧入機械据付・解体					
	50tクレーン, 圧入(WJ併用), Nmax 50		回	204,388		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 油圧圧入工法					
	10H型, L=8.0m, 圧入長4.1m, N値<50		枚	168,069		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 油圧圧入工法					
	10H型, L=7.0m, 圧入長4.1m, N値<50		枚	150,789		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 端部処理コンクリート					
	無筋18N-8-25		m3	30,600		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 底板コンクリート					
	無筋18N-8-25, t=20cm		m3	30,600		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 鉄筋金網					
	D13×250×250		ton	165,000		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 目地材					
	ゴム発泡体, t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 分水管					
	VP φ250		m	7,733		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 継手					
	両受継手, φ250		個	89,300		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 全巻コンクリート					
	無筋18N-8-25		m3	30,600		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 水膨張止水ゴム					
	10mm×20mm		m	1,680		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 既設分水管切断					
	ガス切断, φ250, t=6.6mm		m	2,296		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 既設分水管撤去					
			m	1,294		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 基面整正					
			m ²	514		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 均しコンクリート					
	無筋18N-8-25, t=5cm		m3	30,600		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,731		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 鉄筋コンクリート					
	鉄筋21N-12-25(早強)		m3	31,350		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 鉄筋					
	SD345, D19		ton	306,047		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 鉄筋					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SD295,D16 * * * B単 - 152号 * * *		ton	300,897		歩A・単A
000152	鉄筋					
	SD295,D13 * * * B単 - 153号 * * *		ton	354,494		歩A・単A
000153	足場工					
	枠組足場 * * * B単 - 154号 * * *		掛㎡	5,223		歩A・単A
000154	目地材					
	ゴム発泡体,t=20mm * * * B単 - 155号 * * *		㎡	6,221		歩A・単A
000155	ウィーブホール					
	φ50,L=400,逆止弁付き * * * B単 - 156号 * * *		箇所	2,499		歩A・単A
000156	サイドドレーン					
	300×300,単粒度砕石5号 * * * B単 - 157号 * * *		m	2,081		歩A・単A
000157	既設水路撤去					
	無筋構造物 * * * B単 - 158号 * * *		m3	11,570		歩A・単A
000158	既設水路撤去					
	鉄筋構造物 * * * B単 - 159号 * * *		m3	20,720		歩A・単A
000159	排水路(鉄筋構造物)					
	* * * B単 - 160号 * * *		m3	20,720		歩A・単A
000160	集水樹(無筋構造物)					
	2箇所 * * * B単 - 161号 * * *		m3	11,570		歩A・単A
000161	舗装版切断					
	管理用道路As,t=5cm * * * B単 - 162号 * * *		m	753		歩A・単A
000162	舗装版切断					
	農道As,t=3cm * * * B単 - 163号 * * *		m	753		歩A・単A
000163	舗装版取壊し					
	管理用道路As,t=5cm * * * B単 - 164号 * * *		㎡	675		歩A・単A
000164	舗装版取壊し					
	農道As,t=3cm * * * B単 - 165号 * * *		㎡	675		歩A・単A
000165	殻運搬・処理					
	コンクリート殻(無筋) * * * B単 - 166号 * * *		m3	4,911		歩A・単A
000166	殻運搬・処理					
	コンクリート殻(無筋) * * * B単 - 167号 * * *		m3	4,911		歩A・単A
000167	殻運搬・処理					
	コンクリート殻(有筋) * * * B単 - 168号 * * *		m3	6,749		歩A・単A
000168	殻運搬・処理					
	As舗装版殻 * * * B単 - 169号 * * *		m3	9,749		歩A・単A
000169	産廃汚泥					
	* * * B単 - 170号 * * *		m3	11,591		歩A・単A
000170	コンクリート切断					
	t=25～30cm,側壁,ウォールソーイング * * * B単 - 171号 * * *		m	37,720		歩A・単A
000171	構造物取壊し					
	鉄筋構造物 * * * B単 - 172号 * * *		m3	20,720		歩A・単A
000172	排水路撤去					
	排水路HPφ1100,再利用		m	6,551		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 173号 ***					
000173	排水路撤去					
	L形側溝,L350,再利用		m	2,802		歩A・単A
	*** B単 - 174号 ***					
000174	ネットフェンス					
	H=2.0m,忍び返しあり,アンカーブロック,再利用		m	4,122		歩A・単A
	*** B単 - 175号 ***					
000175	ガードレール撤去					
	H=0.8m,再利用		m	1,428		歩A・単A
	*** B単 - 176号 ***					
000176	標識撤去					
	再利用		基	27,270		歩A・単A
	*** B単 - 177号 ***					
000177	給水栓撤去					
	再利用		基	4,698		歩A・単A
	*** B単 - 178号 ***					
000178	電柱撤去					
	200,60A,12kW		箇所	64,804		歩A・単A
	*** B単 - 179号 ***					
000179	防霜ファン撤去					
			箇所	64,804		歩A・単A
	*** B単 - 180号 ***					
000180	陶管撤去					
	φ150,4箇所,再利用		箇所	1,047		歩A・単A
	*** B単 - 181号 ***					
000181	床掘					
	H 5m,土留無し,障害なし		m3	827		歩A・単A
	*** B単 - 182号 ***					
000182	管基礎工					
	碎石基礎		m3	7,282		歩A・単A
	*** B単 - 183号 ***					
000183	埋戻し					
	構造物周辺		m3	3,453		歩A・単A
	*** B単 - 184号 ***					
000184	埋戻し					
	4.0m B		m3	1,293		歩A・単A
	*** B単 - 185号 ***					
000185	鉄筋コンクリート管機械布設					
	HPφ1100(再利用)		m	10,257		歩A・単A
	*** B単 - 186号 ***					
000186	埋設表示テープ					
	B=150		m	188		歩A・単A
	*** B単 - 187号 ***					
000187	基面整正					
			m ²	514		歩A・単A
	*** B単 - 188号 ***					
000188	L形側溝					
	L350(再利用)		m	6,649		歩A・単A
	*** B単 - 189号 ***					
000189	マンホール据付					
	据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,基礎碎石あり		基	71,500		歩A・単A
	*** B単 - 190号 ***					
000190	3号マンホール					
	底版		個	87,500		歩A・単A
	*** B単 - 191号 ***					
000191	3号マンホール					
	管取付壁(H1800)		個	278,000		歩A・単A
	*** B単 - 192号 ***					
000192	3号マンホール					
	中間斜壁(H300)		個	85,000		歩A・単A
	*** B単 - 193号 ***					
000193	3号マンホール					
	直壁(H300)		個	50,400		歩A・単A
	*** B単 - 194号 ***					
000194	3号マンホール					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	斜壁(H600) *** B単 - 195号 ***		個	168,000		歩A・単A
000195	3号マンホール					
	調整リング(φ600,H100) *** B単 - 196号 ***		個	9,330		歩A・単A
000196	3号マンホール					
	マンホール蓋(φ600,T-14) *** B単 - 197号 ***		組	70,900		歩A・単A
000197	均しコンクリート					
	無筋18N-8-25,t=5cm *** B単 - 198号 ***		m3	33,590		歩A・単A
000198	型枠					
	均しコンクリート *** B単 - 199号 ***		m ²	5,731		歩A・単A
000199	コンクリート					
	無筋18N-8-25 *** B単 - 200号 ***		m3	33,590		歩A・単A
000200	型枠					
	無筋構造物 *** B単 - 201号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
000201	均しコンクリート					
	無筋18N-8-25,t=5cm *** B単 - 202号 ***		m3	33,590		歩A・単A
000202	型枠					
	均しコンクリート *** B単 - 203号 ***		m ²	5,731		歩A・単A
000203	コンクリート					
	無筋18N-8-25 *** B単 - 204号 ***		m3	33,590		歩A・単A
000204	型枠					
	無筋構造物 *** B単 - 205号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
000205	給水栓復旧					
	*** B単 - 206号 ***		基	6,778		歩A・単A
000206	鉄筋コンクリート					
	21N-12-25(早強) *** B単 - 207号 ***		m3	31,350		歩A・単A
000207	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 208号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
000208	鉄筋					
	D16,SD295 *** B単 - 209号 ***		ton	300,897		歩A・単A
000209	鉄筋					
	D13,SD295 *** B単 - 210号 ***		ton	354,494		歩A・単A
000210	アンカーボルト設置					
	D13,L=500 *** B単 - 211号 ***		本	1,676		歩A・単A
000211	アンカーボルト設置					
	D16,L=650 *** B単 - 212号 ***		本	2,088		歩A・単A
000212	足場工					
	アンカーボルト設置用 *** B単 - 213号 ***		掛m ²	5,223		歩A・単A
000213	鉄筋コンクリート					
	21N-12-25(早強) *** B単 - 214号 ***		m3	31,350		歩A・単A
000214	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 215号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
000215	鉄筋					
	D16,SD295		ton	300,897		歩A・単A

事業名

矢作川総合第二期農地防災事業

工事名

明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 216号 ***					
000216	鉄筋					
	D13,SD295		ton	354,494		歩A・単A
	*** B単 - 217号 ***					
000217	アンカーボルト設置					
	D13,L=500		本	1,676		歩A・単A
	*** B単 - 218号 ***					
000218	アンカーボルト設置					
	D16,L=650		本	2,088		歩A・単A
	*** B単 - 219号 ***					
000219	足場工					
	アンカーボルト設置用		掛㎡	5,223		歩A・単A
	*** B単 - 220号 ***					
000220	油圧式杭圧入引抜機械据付・解体					
	圧入・引抜（WJ併用）,Nmax 50		回	260,500		歩A・単A
	*** B単 - 221号 ***					
000221	油圧圧入引抜工（WJ併用）					
	鋼矢板 型(継施工),L=16.5m,圧入引抜16m,Nmax<50		枚	138,807		歩A・単A
	*** B単 - 222号 ***					
000222	腹起し材設置・撤去					
	H-400,200kg/m,設置～賃料～撤去		ton	117,985		歩A・単A
	*** B単 - 223号 ***					
000223	切梁材設置・撤去					
	H-300,100kg/m,設置～賃料～撤去		ton	117,985		歩A・単A
	*** B単 - 224号 ***					
000224	隅火打ち材設置・撤去					
	H-300,100kg/m,設置～賃料～撤去		ton	117,985		歩A・単A
	*** B単 - 225号 ***					
000225	工事用道路					
	設置,W=8.0m,L=22.3m,B>4.0m,広美町より		m3	3,021		歩A・単A
	*** B単 - 226号 ***					
000226	工事用道路					
	撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3	949		歩A・単A
	*** B単 - 227号 ***					
000227	連絡函渠土留					
	設置,W=9.1m,L=12.0m,B>4.0m,広美町より		m3	3,021		歩A・単A
	*** B単 - 228号 ***					
000228	連絡函渠土留					
	撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3	949		歩A・単A
	*** B単 - 229号 ***					
000229	連絡函渠土留					
	設置,W=11.0m,L=22.50m,B>4.0m,広美町より		m3	3,021		歩A・単A
	*** B単 - 230号 ***					
000230	連絡函渠土留					
	撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場まで		m3	949		歩A・単A
	*** B単 - 231号 ***					
000231	工事用道路					
	設置,W=8.0m,L=10.5m,B>4.0m,仮置場より		m3	1,948		歩A・単A
	*** B単 - 232号 ***					
000232	工事用道路					
	撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3	949		歩A・単A
	*** B単 - 233号 ***					
000233	工事用道路					
	設置,W=4.5m,L=145.9m,B>4.0m,仮置場より		m3	1,948		歩A・単A
	*** B単 - 234号 ***					
000234	工事用道路					
	撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3	949		歩A・単A
	*** B単 - 235号 ***					
000235	工事用道路					
	設置,W=8.8m,L=44.5m,B>4.0m,仮置場より		m3	1,948		歩A・単A
	*** B単 - 236号 ***					
000236	工事用道路					
	撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3	949		歩A・単A
	*** B単 - 237号 ***					
000237	工事用道路					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設置,W=4.5m,L=39.1m,B>4.0m,広美町より *** B単 - 238号 ***		m3	3,021		歩A・単A
000238	工事用道路					
	撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ *** B単 - 239号 ***		m3	949		歩A・単A
000239	隅切(3.00m×3.00m)					
	設置,7箇所,B>4.0m,仮置場より *** B単 - 240号 ***		m3	1,948		歩A・単A
000240	隅切(3.00m×3.00m)					
	撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ *** B単 - 241号 ***		m3	949		歩A・単A
000241	敷鉄板設置・撤去					
	連絡函渠土留区間(R9年度施工),t=22mm,6.0m×1.5m *** B単 - 242号 ***		m ²	1,730		歩A・単A
000242	敷鉄板設置・撤去					
	連絡函渠土留区間(R9年度施工),t=22mm,3.0m×1.5m *** B単 - 243号 ***		m ²	1,730		歩A・単A
000243	敷鉄板設置・撤去					
	本体工(R10～11年度),t=22mm,6.0m×1.5m *** B単 - 244号 ***		m ²	2,749		歩A・単A
000244	敷鉄板設置・撤去					
	本体工(R10～11年度),t=22mm,3.0m×1.5m *** B単 - 245号 ***		m ²	2,749		歩A・単A
000245	敷鉄板設置撤去					
	t=22mm,0.90m×1.80m *** B単 - 246号 ***		m ²	2,393		歩A・単A
000246	仮橋・仮栈橋設置・撤去工（上部工）					
	設置・撤去 *** B単 - 247号 ***		ton	29,203		歩A・単A
000247	受桁（H-350）					
	H形鋼(H-350) *** B単 - 248号 ***		ton	29,947		歩A・単A
000248	主桁（H-594×350）整備費					
	H形鋼(H-594×350) *** B単 - 249号 ***		ton	3,650		歩A・単A
000249	主桁（H-594×350）賃料					
	H形鋼(H-594×350) *** B単 - 250号 ***		t 供用日	105		歩A・単A
000250	地覆					
	溝形鋼10.5×100×380mm *** B単 - 251号 ***		ton	35,400		歩A・単A
000251	仮橋・仮栈橋設置・撤去工（覆工板）					
	設置・撤去 *** B単 - 252号 ***		m ²	1,791		歩A・単A
000252	覆工板賃料					
	鋼製すべり止め(補強型) *** B単 - 253号 ***		m ² 供用月	1,230		歩A・単A
000253	覆工板整備費					
	*** B単 - 254号 ***		m ²	1,100		歩A・単A
000254	仮橋・仮栈橋設置・撤去工（高欄）					
	単管パイプ型,設置・撤去 *** B単 - 255号 ***		m	2,027		歩A・単A
000255	単管パイプ					
	賃料 *** B単 - 256号 ***		m	88		歩A・単A
000256	敷鉄板設置撤去					
	t=22mm0.90m×1.80m *** B単 - 257号 ***		m ²	2,393		歩A・単A
000257	仮橋・仮栈橋設置・撤去工（上部工）					
	設置・撤去 *** B単 - 258号 ***		ton	29,203		歩A・単A
000258	受桁（H-250）					
	H形鋼(H-250)		ton	29,947		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単 - 259号 *** 主桁（H-400）					
	H形鋼(H-400)		ton	29,947		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 地覆					
	溝形鋼10.5×100×380mm		ton	35,400		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工（覆工板）					
	設置・撤去		m ²	1,791		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 覆工板賃料					
	鋼製すべり止め(補強型)		m ² 供用月	1,230		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 覆工板整備費					
			m ²	1,100		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工（高欄）					
	単管パイプ型,設置・撤去		m	2,027		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 単管パイプ					
	賃料		m	88		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** コンクリート					
	無筋18N-8-25		m ³	30,600		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 吊りフック					
	SD345,D19		ton	306,047		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 水膨張シール材					
	10mm×20mm		m	1,680		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 仮締切工設置・撤去					
	ブロックコンクリート吊り上げ		個	2,115		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 大型土のう設置撤去					
			袋	8,794		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 盛土					
	B>4.0m,仮置場より		m ³	1,293		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 掘削					
	B>4.0m,仮置場へ		m ³	1,194		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 土木シート敷設・撤去					
	PPシート,厚0.37mm,980N/5cm		m ²	290		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 産廃運搬処理工					
	廃プラ		m ³	26,571		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm,6.0m×1.5m		m ²	2,749		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 床掘					
	設置,H 5m,障害なし,仮置場へ		m ³	827		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 埋戻					
	設置,1.0 B<2.5m,仮置場より		m ³	3,454		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 床掘					
	撤去,H 5m,障害なし,仮置場へ		m ³	827		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 埋戻					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去,1.0 B<2.5m,仮置場より *** B単 - 281号 ***		m3	3,454		歩A・単A
000281	高密度ポリエチレン管設置・撤去					
	φ1,000,ダブル構造 *** B単 - 282号 ***		m	46,906		歩A・単A
000282	大型土のう製作・設置					
	耐候性 *** B単 - 283号 ***		袋	8,065		歩A・単A
000283	大型土のう撤去					
	*** B単 - 284号 ***		袋	1,447		歩A・単A
000284	間詰コンクリート					
	無筋18N-8-25,t=1.0m *** B単 - 285号 ***		m3	30,600		歩A・単A
000285	型枠					
	無筋構造物 *** B単 - 286号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
000286	構造物取壊し					
	無筋構造物 *** B単 - 287号 ***		m3	11,570		歩A・単A
000287	殻運搬・処理					
	コンクリート殻（無筋） *** B単 - 288号 ***		m3	4,911		歩A・単A
000288	土木シート敷設・撤去					
	PPシート,厚0.37mm,980N/5cm *** B単 - 289号 ***		m ²	290		歩A・単A
000289	産廃運搬処理工					
	廃ブラ *** B単 - 290号 ***		m3	26,571		歩A・単A
000290	床掘					
	H 5m,障害なし,仮置場へ *** B単 - 291号 ***		m3	827		歩A・単A
000291	基面整正					
	*** B単 - 292号 ***		m ²	514		歩A・単A
000292	埋戻					
	B 4.0m,土砂,仮置場より *** B単 - 293号 ***		m3	1,293		歩A・単A
000293	コンクリートライニング					
	無筋18N-8-25,t=10cm *** B単 - 294号 ***		m3	30,600		歩A・単A
000294	構造物取壊し					
	無筋構造物,t=10cm *** B単 - 295号 ***		m3	11,570		歩A・単A
000295	殻運搬・処理					
	コンクリート殻（無筋） *** B単 - 296号 ***		m3	4,911		歩A・単A
000296	土木シート敷設					
	PPシート,厚0.37mm,980N/5cm *** B単 - 297号 ***		m ²	208		歩A・単A
000297	耕地表土掘削・埋戻し					
	*** B単 - 298号 ***		m ²	129		歩A・単A
000298	釜場設置撤去工					
	掘削設置・撤去埋戻し *** B単 - 299号 ***		箇所	19,831		歩A・単A
000299	排水ポンプ設置撤去工					
	*** B単 - 300号 ***		箇所	101,434		歩A・単A
000300	排水ポンプ運転					
	常時,φ150(1台),φ200(2台) *** B単 - 301号 ***		日	15,698		歩A・単A
000301	釜場設置撤去工					
	掘削設置・撤去埋戻し		箇所	19,831		歩A・単A

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単 - 302号 *** 排水ポンプ設置撤去					
			箇所	101,434		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** 排水ポンプ運転					
	常時,φ200(5台)		日	25,737		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 覆工板設置・撤去					
			m ²	25,282		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 受電設備					
	R9年度施工,設置～損料～撤去		式	1,485,822		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 配電設備					
	R9年度施工,設置～損料～撤去		式	294,344		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** 受電設備					
	R10年度施工,設置～損料～撤去		式	1,650,113		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** 配電設備					
	R10年度施工,設置～損料～撤去		式	299,541		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 仮設材輸送(敷鉄板)					
	40.0km以下,R9年度施工		ton	11,480		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 仮設材輸送(敷鉄板)					
	40.0km以下,R10～11年度施工		ton	11,480		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** 仮設材輸送(敷鉄板を除く)					
	40.0km以下,(鋼矢板,H形鋼,覆工板)		ton	12,980		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 重建設機械分解組立運搬					
	クローラークレーン,R9年度施工		台	3,046,411		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 重建設機械分解組立運搬					
	油圧クラムシェル,R9年度施工		台	545,962		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 支障木伐採					
			本	30,706		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 支障木抜根					
			本	42,842		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 産業廃棄物運搬・処理費					
	木くず(枝葉)		m3	49,000		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 産業廃棄物運搬・処理費					
	木くず(根株)		m3	49,000		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 電力基本料金					
	R9年度		月	44,250		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 電力基本料金					
	R10年度		月	63,425		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 平板載荷試験					
			箇所	197,000		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	掘削C1 土砂,標準,土留あり,障害無し,仮置場へ		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	100,000	m3	490.3	49,030	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100,000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100,000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				105,780	
	単 価				1,058	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	掘削C2 土砂,標準,土留あり,障害無し,仮置場へ		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	100,000	m3	490.3	49,030	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100,000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100,000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				105,780	
	単 価				1,058	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	掘削C3 土砂,標準,土留あり,障害あり,仮置場へ		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	100,000	m3	547.8	54,780	S単 165号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100,000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100,000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				111,530	
	単 価				1,115	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	掘削C4 土砂,標準,土留あり,障害あり,仮置場へ		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	100,000	m3	1,386	138,600	S単 166号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,クレーン 平0.26~0.3m3または0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	100,000	m3	998.8	99,880	S単 171号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100,000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				251,940	
	単 価				2,519	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	掘削補助機械搬入・搬出 掘削C4		回		1,000	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし	1,000	回	54,630	54,630	S単 169号
	合 計				54,630	
	単 価				54,630	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	埋戻R1 構造物周辺(B=0.5mまで),仮置場より		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111,000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111,000	m3	432.9	48,052	S単 170号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				345,274	
	単 価				3,453	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	埋戻R2 B<1.0m,仮置場より		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクタ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				345,274	
	単 価				3,453	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻R6 構造物周辺(B=0.5mまで),仮置場より		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクタ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				345,274	
	単 価				3,453	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻R7 B<1.0m,仮置場より		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクタ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				345,274	
	単 価				3,453	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	埋戻R10 4.0m B,仮置場より		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクタ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	100.000	m3	484	48,400	S単 174号
	合 計				151,974	
	単 価				1,520	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	埋戻R15 4.0m B,仮置場より		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク約 バ ッ ク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	100.000	m3	484	48,400	S単 174号
	合 計				151,974	
	単 価				1,520	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	掘削C1 土砂,標準,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	100.000	m3	259	25,900	S単 167号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク約 バ ッ ク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				82,650	
	単 価				827	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	荒仕上げL2		m2		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m2	308	308	S単 5号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	掘削C1 H 5m,土留めなし,障害なし,2段跳ね		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	100.000	m3	259	25,900	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	250.1	25,010	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク約 バ ッ ク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				107,660	
	単 価				1,077	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	埋戻R1 構造物周辺（B=0.5mまで）,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク約 バ ッ ク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ッ ク()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				345,274	
	単 価				3,453	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	埋戻R2 B<1.0m,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク約 バ ッ ク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバク()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				345,274	
	単 価				3,453	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	埋戻R3 1.0m B<2.5m,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約 バク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	100.000	m3	670	67,000	S単 6号
	合 計				345,374	
	単 価				3,454	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	埋戻R4 2.5m B<4.0m,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約 バク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3	912.4	91,240	S単 175号
	合 計				194,814	
	単 価				1,948	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	埋戻R5 4.0m B,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約 バク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	100.000	m3	256.8	25,680	S単 176号
	合 計				129,254	
	単 価				1,293	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	荒仕上げL2		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	308	308	S単 5号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	埋戻R1 構造物周辺（B=0.5mまで）,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約 バク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	100.000	m3	2,417	241,700
	合 計				345,274
	単 価				3,453
	*** B単 - 22号 ***				
000022	埋戻R2 B<1.0m,仮置場より		m3		100.000 m3
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約 バク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	100.000	m3	2,417	241,700
	合 計				345,274
	単 価				3,453
	*** B単 - 23号 ***				
000023	埋戻R3 1.0m B<2.5m,仮置場より		m3		100.000 m3
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約 バク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	100.000	m3	670	67,000
	合 計				345,374
	単 価				3,454
	*** B単 - 24号 ***				
000024	埋戻R4 2.5m B<4.0m,仮置場より		m3		100.000 m3
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約 バク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3	912.4	91,240
	合 計				194,814
	単 価				1,948
	*** B単 - 25号 ***				
000025	埋戻R5 4.0m B,仮置場より		m3		100.000 m3
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約 バク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	100.000	m3	256.8	25,680
	合 計				129,254
	単 価				1,293
	*** B単 - 26号 ***				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000026	盛土E1 B<1.0m,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ クル バ ッ クル容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	100.000	m3	670	67,000	S単 6号
	合 計				345,374	
	単 価				3,454	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	盛土法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	759.5	760	S単 179号
	合 計				760	
	単 価				760	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 177号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	均しコンクリート 無筋18N-8-25,t=5cm		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート板'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 192号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート板'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	31,350	31,350	S単 190号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S 単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B 単 - 33号 ***					
000033	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S 単 77号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B 単 - 34号 ***					
000034	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S 単 78号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B 単 - 35号 ***					
000035	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S 単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B 単 - 36号 ***					
000036	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S 単 80号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B 単 - 37号 ***					
000037	足場工 枠組足場		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,223	5,223	S 単 129号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B 単 - 38号 ***					
000038	支保工		空m ³		1.000 空m ³	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m ³	5,195	5,195	S 単 130号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B 単 - 39号 ***					
000039	収縮目地材 上流側,油性ペイント塗布		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,352	2,352	S 単 86号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	伸縮目地材 ゴム発泡体, t=20mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,221	6,221	S単 196号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	ウィーブホール 逆止弁付き φ50, L=450		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,589	2,589	S単 89号
	合 計				2,589	
	単 価				2,589	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	サイドドレーン 300×300,単粒度砕石5号		m		1,000	歩A m当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm,しない	1.000	m	2,081	2,081	S単 93号
	合 計				2,081	
	単 価				2,081	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	基面整正		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 177号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	均しコンクリート 無筋18N-8-25, t=5cm		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 192号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m ³	31,350	31,350	S単 190号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	延長無し,-,-,-,ソケット各種					
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	鉄筋 SD345,D29		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D29,SD345,あり	1.000	ton	255,723	255,723	S単 81号
	合 計				255,723	
	単 価				255,723	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 77号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 82号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 80号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	ガス圧接 D29+D29		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03031	鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手） ガス圧接,29～32	1.000	箇所	2,187	2,187	S単 84号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事				

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,187	
	単 価				2,187	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	ガス圧接 D19+D19		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03031	鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手） ガス圧接,16～25	1.000	箇所	949	949	S単 85号
	合 計				949	
	単 価				949	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	足場工 枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,223	5,223	S単 129号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,	1.000	空m3	5,195	5,195	S単 130号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	止水板 伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種（ゴム製）	1.000	m	9,171	9,171	S単 197号
	合 計				9,171	
	単 価				9,171	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	ダウエルバー設置 SD345,D19,L=1.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	819	819	S単 87号
S02116	キャップ φ25(TS),,	1.000	個	47	47	S単 28号
	合 計				866	
	単 価				866	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	ダウエルバー設置 SD295,D16,L=1.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	701	701	S単 88号
S02116	キャップ φ20(TS),,	1.000	個	39	39	S単 29号
	合 計				740	
	単 価				740	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=450		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S06005	ドレーン工(ワイブ ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,589	2,589	S単 89号
	合 計				2,589	
	単 価				2,589	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=650		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイブ ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,755	2,755	S単 90号
	合 計				2,755	
	単 価				2,755	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	サイドドレーン 300×300,単粒度砕石5号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20～13mm,しない	1.000	m	2,081	2,081	S単 93号
	合 計				2,081	
	単 価				2,081	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 177号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	均しコンクリート 無筋18N-8-25,t=5cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 192号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	31,350	31,350	S単 190号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単 - 67号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000067	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S 単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B 単 - 68号 ***					
000068	鉄筋 SD345,D32		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D32,SD345,あり	1.000	ton	255,723	255,723	S 単 83号
	合 計				255,723	
	単 価				255,723	
	*** B 単 - 69号 ***					
000069	鉄筋 SD345,D29		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D29,SD345,あり	1.000	ton	255,723	255,723	S 単 81号
	合 計				255,723	
	単 価				255,723	
	*** B 単 - 70号 ***					
000070	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S 単 77号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B 単 - 71号 ***					
000071	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S 単 78号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B 単 - 72号 ***					
000072	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S 単 82号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B 単 - 73号 ***					
000073	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S 単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B 単 74号 ***					
000074	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 80号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	足場工 枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,223	5,223	S単 129号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,	1.000	空m3	5,195	5,195	S単 130号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	伸縮目地材 ゴム発泡体,t=20mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	㎡	6,221	6,221	S単 196号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	止水板 伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	1.000	m	9,171	9,171	S単 197号
	合 計				9,171	
	単 価				9,171	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	ダウエルバー設置 SD345,D19,L=1.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	819	819	S単 87号
S02116	キャップ φ25(TS),,	1.000	個	47	47	S単 28号
	合 計				866	
	単 価				866	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	ステップ φ19,W=300,合成樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	3,020	3,020	S単 30号
	合 計				3,020	
	単 価				3,020	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	ウィーブホール 逆止弁付き φ50,L=450		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S06005	ドレーン工(ワイプ ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水, -, φ50	1.000	箇所	2,589	2,589	S単 89号
	合 計				2,589	
	単 価				2,589	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	ウィーブホール 逆止弁付き φ50,L=650		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプ ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水, -, φ50	1.000	箇所	2,755	2,755	S単 90号
	合 計				2,755	
	単 価				2,755	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	ウィーブホール 逆止弁付き φ50,L=850		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプ ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水, -, φ50	1.000	箇所	2,843	2,843	S単 91号
	合 計				2,843	
	単 価				2,843	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	サイドドレーン 300×300,単粒度砕石5号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20～13mm,しない	1.000	m	2,081	2,081	S単 93号
	合 計				2,081	
	単 価				2,081	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 177号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	均しコンクリート 無筋18N-8-25,t=5cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 192号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	31,350	31,350	S単 190号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 77号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 80号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	足場工 枠組足場		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,223	5,223	S単 129号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m3	5,195	5,195	S単 130号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	止水板 伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）, 止水板各種（ゴム製）	1.000	m	9,171	9,171	S 単 197号
	合 計				9,171	
	単 価				9,171	
	*** B 単 - 96号 ***					
000096	ダウエルバー設置 SD295,D16,L=1.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	701	701	S 単 88号
S02116	キャップ φ20(TS),,	1.000	個	39	39	S 単 29号
	合 計				740	
	単 価				740	
	*** B 単 - 97号 ***					
000097	ダウエルバー設置 SD345,D19,L=1.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	819	819	S 単 87号
S02116	キャップ φ25(TS),,	1.000	個	47	47	S 単 28号
	合 計				866	
	単 価				866	
	*** B 単 - 98号 ***					
000098	ステップ φ19,W=300,合成樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	3,020	3,020	S 単 30号
	合 計				3,020	
	単 価				3,020	
	*** B 単 - 99号 ***					
000099	ウィーブホール 逆止弁付きφ50,L=450		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,589	2,589	S 単 89号
	合 計				2,589	
	単 価				2,589	
	*** B 単 - 100号 ***					
000100	サイドドレーン 300×300,単粒度砕石5号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm,しない	1.000	m	2,081	2,081	S 単 93号
	合 計				2,081	
	単 価				2,081	
	*** B 単 - 101号 ***					
000101	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S 単 177号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B 単 - 102号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000102	均しコンクリート					歩A
	無筋18N-8-25,t=5cm		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,600	30,600	S 単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B 単 - 103号 ***					
000103	型枠					歩A
	均しコンクリート		m2		1,000	m2 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m2	5,731	5,731	S 単 192号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B 単 - 104号 ***					
000104	鉄筋コンクリート					歩A
	鉄筋21N-12-25(早強)		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	31,350	31,350	S 単 190号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B 単 - 105号 ***					
000105	型枠					歩A
	鉄筋構造物		m2		1,000	m2 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	11,160	11,160	S 単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B 単 - 106号 ***					
000106	鉄筋					歩A
	SD345,D25		ton		1,000	ton 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S 単 77号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B 単 - 107号 ***					
000107	鉄筋					歩A
	SD345,D22		ton		1,000	ton 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S 単 78号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B 単 - 108号 ***					
000108	鉄筋					歩A
	SD295,D16		ton		1,000	ton 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S 単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 109号 ***					
000109	鉄筋 SD295, D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 80号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	足場工 枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	1.000	掛㎡	5,223	5,223	S単 129号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下,	1.000	空m3	5,195	5,195	S単 130号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	収縮目地材 上流側, 油性ペイント塗布		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	㎡	2,352	2,352	S単 86号
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	ダウエルバー設置 塩ビ管(L=0.5m), キャップのみ		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	キャップ φ20(TS), , ,	1.000	個	39	39	S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m, , ,	0.125	本	657	82	S単 31号
	合 計				121	
	単 価				121	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	ウィーブホール 逆止弁付き φ50, L=400		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホールの取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50	1.000	箇所	2,499	2,499	S単 92号
	合 計				2,499	
	単 価				2,499	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	サイドドレーン 300×300, 単粒度砕石5号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20～13mm, しない	1.000	m	2,081	2,081	S単 93号
	合 計				2,081	
	単 価				2,081	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 116号 ***						
000116	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	514.1	514	S単 177号
	合 計				514	
	単 価				514	
*** B単 - 117号 ***						
000117	ボックスカルバート工 3600×3600×1500(標準)		組		1,000	歩A 当たり算出
T30001	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付 3600×3600×1500(標準),土留区間,50tラフレンソクレーン	1,000	組	434,504	434,504	T単 4号
S02116	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1500(標準),,,	1,000	本	4,700,000	4,700,000	S単 34号
	合 計				5,134,504	
	単 価				5,134,504	
*** B単 - 118号 ***						
000118	ボックスカルバート工 3600×3600×1000(調整用可とう継手ハンチ特殊)		組		1,000	歩A 当たり算出
T30003	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付 3600×3600×1000(ハンチ特殊),土留区間,50tラフレンソクレーン	1,000	組	411,110	411,110	T単 6号
S02116	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1000(調整用可とう継手ハンチ特殊),,,	1,000	本	3,640,000	3,640,000	S単 35号
	合 計				4,051,110	
	単 価				4,051,110	
*** B単 - 119号 ***						
000119	ボックスカルバート工 3600×3600×1074(調整用)		組		1,000	歩A 当たり算出
T30004	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付 3600×3600×1074(調整用),土留区間,50tラフレンソクレーン	1,000	組	414,203	414,203	T単 7号
S02116	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1074(調整用),,,	1,000	本	3,550,000	3,550,000	S単 36号
	合 計				3,964,203	
	単 価				3,964,203	
*** B単 - 120号 ***						
000120	ボックスカルバート工 3600×3600×1197,1353(斜角、連結金具)		組		1,000	歩A 当たり算出
T30005	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付 3600×3600×1197,1353,土留区間,50tラフレンソクレーン	1,000	組	422,123	422,123	T単 8号
S02116	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1197,1353(斜角、連結金具),,,	1,000	本	4,190,000	4,190,000	S単 37号
	合 計				4,612,123	
	単 価				4,612,123	
*** B単 - 121号 ***						
000121	可とう継手設置工 HOK-100相当品		式		1,000	歩A 当たり算出
T30007	可とう継手設置工 上流側	1,000	式	721,088	721,088	T単 10号
S02116	可とう継手 HOK-100相当品,,	1,000	式	2,760,000	2,760,000	S単 38号
	合 計				3,481,088	
	単 価				3,481,088	
*** B単 - 122号 ***						
000122	ジョイント ゴムジョイント		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	ジョイントゴム	1.000	m	4,400	4,400	S 単 39号
	合 計				4,400	
	単 価				4,400	
	*** B 単 - 123号 ***					
000123	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S 単 177号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B 単 - 124号 ***					
000124	ボックスカルバート工		組		1.000 組	歩 A 当たり算出
T30002	3600×3600×1000 (調整用可とう継手インサート)					
	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付					
	3600×3600×1000(調整用),開削区間,100tクレーン	1.000	組	281,794	281,794	T 単 5号
S02116	2分割ボックスカルバート					
	3600×3600×1000 (調整用可とう継手インサート),,	1.000	本	3,370,000	3,370,000	S 単 40号
	合 計				3,651,794	
	単 価				3,651,794	
	*** B 単 - 125号 ***					
000125	ボックスカルバート工		組		1.000 組	歩 A 当たり算出
	3600×3600×1197,1353 (斜角、連結金具)					
T30006	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付					
	3600×3600×1197,1353,開削区間,100tクレーン	1.000	組	300,458	300,458	T 単 9号
S02116	2分割ボックスカルバート					
	3600×3600×1197,1353 (斜角、連結金具),,	1.000	本	4,190,000	4,190,000	S 単 37号
	合 計				4,490,458	
	単 価				4,490,458	
	*** B 単 - 126号 ***					
000126	L型止水板設置工		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	下流側,D-L型					
T30008	L型止水板設置工					
	下流側	1.000	m	41,386	41,386	T 単 11号
	合 計				41,386	
	単 価				41,386	
	*** B 単 - 127号 ***					
000127	L型止水板		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	下流側,D-L型					
S02116	L型止水板					
	D-L型,伸長さ100mm,沈下量100mm,耐水圧0.10MPa,,	1.000	式	2,580,000	2,580,000	S 単 41号
	合 計				2,580,000	
	単 価				2,580,000	
	*** B 単 - 128号 ***					
000128	ジョイント		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	ゴムジョイント					
S02116	ジョイントゴム	1.000	m	4,400	4,400	S 単 39号
	合 計				4,400	
	単 価				4,400	
	*** B 単 - 129号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000129	油圧式杭圧入機械据付・解体 80tクレーン,圧入(WJ併用),Nmax 50		回		1,000	歩A 当たり算出
T20002	油圧式杭圧入機械据付・解体(ハット形鋼矢板) 80tクレーン	1.000	回	221,803	221,803	T単 2号
	合 計				221,803	
	単 価				221,803	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	油圧式杭圧入機械据付・解体 50tクレーン,圧入(WJ併用),Nmax 50		回		1,000	歩A 当たり算出
T20003	油圧式杭圧入機械据付・解体(ハット形鋼矢板) 50tクレーン	1.000	回	204,388	204,388	T単 3号
	合 計				204,388	
	単 価				204,388	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	油圧圧入工法 10H型,L=8.0m,圧入長4.1m,N値<50		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18188	油圧圧入+WJ併用(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,25<Nmax 50,6m以下,8.0,なし	1.000	枚	168,069	168,069	S単 154号
	合 計				168,069	
	単 価				168,069	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	油圧圧入工法 10H型,L=7.0m,圧入長4.1m,N値<50		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18188	油圧圧入+WJ併用(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,25<Nmax 50,6m以下,7.0,なし	1.000	枚	150,789	150,789	S単 155号
	合 計				150,789	
	単 価				150,789	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	端部処理コンクリート 無筋18N-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	底版コンクリート 無筋18N-8-25,t=20cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 136号 ***					
000136	鉄筋金網 D13×250×250		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋金網 D13,250×250,,	1.000	ton	165,000	165,000	S単 42号
	合 計				165,000	
	単 価				165,000	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	目地材 ゴム発泡体,t=20mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,221	6,221	S単 196号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	分水管 VP φ250		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	1.000	m	7,733	7,733	S単 95号
	合 計				7,733	
	単 価				7,733	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	継手 両受継手,φ250		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	継手 ダクタイル鋳鉄異形管,両受短管,φ250,,	1.000	個	89,300	89,300	S単 43号
	合 計				89,300	
	単 価				89,300	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	全巻コンクリート 無筋18N-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	水膨張止水ゴム 10mm×20mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張止水ゴム 10mm×20mm,リステンシールB B2010,,	1.000	m	1,680	1,680	S単 44号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 143号 ***					
000143	既設分水管切断 ガス切断, φ250, t=6.6mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1.000	m	2,296	2,296	S単 7号
	合 計				2,296	
	単 価				2,296	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	既設分水管撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T20001	鋼管撤去 φ250, t=6.6mm	1.000	m	1,294	1,294	T単 1号
	合 計				1,294	
	単 価				1,294	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 177号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	均しコンクリート 無筋18N-8-25, t=5cm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリート [※] 車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	1.000	m ³	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 192号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	鉄筋コンクリート 鉄筋21N-12-25(早強)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリート [※] 車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	1.000	m ³	31,350	31,350	S単 190号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事				

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 150号 ***					
000150	鉄筋 SD345, D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立, 一般構造物, D19, SD345, あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 82号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	鉄筋 SD295, D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり	1.000	ton	300,897	300,897	S単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	鉄筋 SD295, D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 80号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	足場工 枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	1.000	掛㎡	5,223	5,223	S単 129号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	目地材 ゴム発泡体, t=20mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	㎡	6,221	6,221	S単 196号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	ウィーブホール φ50, L=400, 逆止弁付き		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレン工(ウィーブホ-ル取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50	1.000	箇所	2,499	2,499	S単 92号
	合 計				2,499	
	単 価				2,499	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	サイドドレン 300×300, 単粒度砕石5号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレン工(サイドドレン) 単粒度砕石 20～13mm, しない	1.000	m	2,081	2,081	S単 93号
	合 計				2,081	
	単 価				2,081	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 157号 ***						
000157	既設水路撤去 無筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,570	11,570	S単 73号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
*** B単 - 158号 ***						
000158	既設水路撤去 鉄筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 74号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
*** B単 - 159号 ***						
000159	排水路(鉄筋構造物)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 74号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
*** B単 - 160号 ***						
000160	集水樹(無筋構造物) 2箇所		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,570	11,570	S単 75号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
*** B単 - 161号 ***						
000161	舗装版切断 管理用道路As,t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	752.8	753	S単 187号
	合 計				753	
	単 価				753	
*** B単 - 162号 ***						
000162	舗装版切断 農道As,t=3cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	752.8	753	S単 187号
	合 計				753	
	単 価				753	
*** B単 - 163号 ***						
000163	舗装版取壊し 管理用道路As,t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	674.8	675	S単 186号
	合 計				675	
	単 価				675	
*** B単 - 164号 ***						

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000164	舗装版取壊し					歩A
	農道As, t=3cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	674.8	675	S 単 186号
	合 計				675	
	単 価				675	
	*** B 単 - 165号 ***					
000165	殻運搬・処理					歩A
	コンクリート殻（無筋）		m ³		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費					
	コンクリート殻（無筋）	1.000	m ³	1,662	1,662	S 単 63号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下,	1.000	m ³	3,249	3,249	S 単 182号
	合 計				4,911	
	単 価				4,911	
	*** B 単 - 166号 ***					
000166	殻運搬・処理					歩A
	コンクリート殻（無筋）		m ³		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費					
	コンクリート殻（無筋）	1.000	m ³	1,662	1,662	S 単 64号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下,	1.000	m ³	3,249	3,249	S 単 183号
	合 計				4,911	
	単 価				4,911	
	*** B 単 - 167号 ***					
000167	殻運搬・処理					歩A
	コンクリート殻（有筋）		m ³		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費					
	コンクリート殻（有筋）	1.000	m ³	2,778	2,778	S 単 65号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下,	1.000	m ³	3,971	3,971	S 単 184号
	合 計				6,749	
	単 価				6,749	
	*** B 単 - 168号 ***					
000168	殻運搬・処理					歩A
	As舗装版殻		m ³		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費					
	アスファルト殻	1.000	m ³	4,230	4,230	S 単 66号
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 19.5km以下,	1.000	m ³	5,519	5,519	S 単 185号
	合 計				9,749	
	単 価				9,749	
	*** B 単 - 169号 ***					
000169	産廃汚泥					歩A
			m ³		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費					
	産廃汚泥	1.000	m ³	11,591	11,591	S 単 67号
	合 計				11,591	
	単 価				11,591	
	*** B 単 - 170号 ***					
000170	コンクリート切断					歩A
	t=25～30cm, 側壁, ウォールソーイング		m		1,000	当たり算出
S02116	ウォールソーイング					
	コンクリート, 低配筋, ,	1.000	m	37,720	37,720	S 単 45号
	合 計				37,720	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				37,720	
	*** B単 - 171号 ***					
000171	構造物取壊し					歩A
	鉄筋構造物		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 74号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単 - 172号 ***					
000172	排水路撤去					歩A
	排水路HPφ1100,再利用		m		1,000	当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,1100mm,-,あり,	1.000	m	6,551	6,551	S単 198号
	合 計				6,551	
	単 価				6,551	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	排水路撤去					歩A
	L形側溝,L350,再利用		m		1,000	当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去,-,無し,	1.000	m	2,802	2,802	S単 200号
	合 計				2,802	
	単 価				2,802	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	ネットフェンス					歩A
	H=2.0m,忍び返しあり,アンカーブロック,再利用		m		1,000	当たり算出
T50001	ネットフェンス撤去 H=2.0m,忍び返しあり,アンカーブロック,再利用	1.000	m	4,122	4,122	T単 19号
	合 計				4,122	
	単 価				4,122	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	ガードレール撤去					歩A
	H=0.8m,再利用		m		1,000	当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,428	1,428	S単 98号
	合 計				1,428	
	単 価				1,428	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	標識撤去					歩A
	再利用		基		1,000	当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-, 無し	1.000	基	27,270	27,270	S単 97号
	合 計				27,270	
	単 価				27,270	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	給水栓撤去					歩A
	再利用		基		1,000	当たり算出
T50002	給水栓撤去	1.000	基	4,698	4,698	T単 20号
	合 計				4,698	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,698	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	電柱撤去 200,60A,12kW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T50003	低圧引込設備撤去 200V,60A,12kW	1.000	箇所	64,804	64,804	T単 21号
	合 計				64,804	
	単 価				64,804	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	防霜ファン撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T50004	防霜ファン撤去	1.000	箇所	64,804	64,804	T単 22号
	合 計				64,804	
	単 価				64,804	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	陶管撤去 φ150,4箇所,再利用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T50005	陶管撤去 φ150,再利用	1.000	箇所	1,047	1,047	T単 23号
	合 計				1,047	
	単 価				1,047	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	床掘 H 5m,土留無し,障害なし		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	100.000	m3	259	25,900	S単 168号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 172号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,--,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 181号
	合 計				82,650	
	単 価				827	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	管基礎工 砕石基礎		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,バ ック容量0.80m3,振動コバ ック,区分 ,なし,あり	1.000	m3	7,282	7,282	S単 94号
	合 計				7,282	
	単 価				7,282	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	埋戻し 構造物周辺		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ック()	100.000	m3	2,417	241,700	S単 4号
	合 計				345,274	
	単 価				3,453	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 184号 ***					
000184	埋戻し 4.0m B		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バット約 バット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	100.000	m3	256.8	25,680	S単 176号
	合 計				129,254	
	単 価				1,293	
	*** B単 - 185号 ***					
000185	鉄筋コンクリート管機械布設 HPφ1100(再利用)		m		1.000	歩A 当たり算出
T60003	遠心力鉄筋コンクリート管据付 φ1100,再利用	1.000	m	10,257	10,257	T単 25号
	合 計				10,257	
	単 価				10,257	
	*** B単 - 186号 ***					
000186	埋設表示テープ B=150		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレクタ,	0.020	巻	9,400	188	S単 46号
	合 計				188	
	単 価				188	
	*** B単 - 187号 ***					
000187	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 178号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 188号 ***					
000188	L形側溝 L350(再利用)		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,350 鉄筋コケルL形(550×155×600)	1.000	m	6,649	6,649	S単 201号
	合 計				6,649	
	単 価				6,649	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	マンホール据付 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,基礎砕石あり		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	71,500	71,500	S単 199号
	合 計				71,500	
	単 価				71,500	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	3号マンホール 底版		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	3号マンホール 底版,,	1.000	個	87,500	87,500	S単 47号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事				

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				87,500	
	単 価				87,500	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	3号マンホール 管取付壁(H1800)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	3号マンホール 管取付壁(H1800),,	1.000	個	278,000	278,000	S単 48号
	合 計				278,000	
	単 価				278,000	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	3号マンホール 中間斜壁(H300)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	3号マンホール 斜壁(H300),,	1.000	個	85,000	85,000	S単 49号
	合 計				85,000	
	単 価				85,000	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	3号マンホール 直壁(H300)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	3号マンホール 直壁(H300),,	1.000	個	50,400	50,400	S単 50号
	合 計				50,400	
	単 価				50,400	
	*** B単 - 194号 ***					
000194	3号マンホール 斜壁(H600)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	3号マンホール 斜壁(H600),,	1.000	個	168,000	168,000	S単 51号
	合 計				168,000	
	単 価				168,000	
	*** B単 - 195号 ***					
000195	3号マンホール 調整リング(φ600,H100)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	3号マンホール 調整リング(φ600,H100),,	1.000	個	9,330	9,330	S単 52号
	合 計				9,330	
	単 価				9,330	
	*** B単 - 196号 ***					
000196	3号マンホール マンホール蓋(φ600,T-14)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	3号マンホール マンホール蓋(φ600,T-14),,	1.000	組	70,900	70,900	S単 53号
	合 計				70,900	
	単 価				70,900	
	*** B単 - 197号 ***					
000197	均しコンクリート 無筋18N-8-25,t=5cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	33,590	33,590	S単 191号
	合 計				33,590	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				33,590	
	*** B単 - 198号 ***					
000198	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 194号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 199号 ***					
000199	コンクリート 無筋18N-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m ³	33,590	33,590	S単 191号
	合 計				33,590	
	単 価				33,590	
	*** B単 - 200号 ***					
000200	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 195号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 201号 ***					
000201	均しコンクリート 無筋18N-8-25, t=5cm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m ³	33,590	33,590	S単 191号
	合 計				33,590	
	単 価				33,590	
	*** B単 - 202号 ***					
000202	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 194号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 203号 ***					
000203	コンクリート 無筋18N-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m ³	33,590	33,590	S単 191号
	合 計				33,590	
	単 価				33,590	
	*** B単 - 204号 ***					
000204	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 195号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事				

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 205号 ***					
000205	給水栓復旧		基		1,000	歩A 当たり算出
T60002	給水栓設置	1.000	基	6,778	6,778	T単 24号
	合 計				6,778	
	単 価				6,778	
	*** B単 - 206号 ***					
000206	鉄筋コンクリート 21N-12-25(早強)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	31,350	31,350	S単 190号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単 - 207号 ***					
000207	型枠 鉄筋コンクリート		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m	11,160	11,160	S単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 208号 ***					
000208	鉄筋 D16,SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B単 - 209号 ***					
000209	鉄筋 D13,SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 80号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単 - 210号 ***					
000210	アンカーボルト設置 D13,L=500		本		1,000	歩A 当たり算出
T60006	アンカーボルト設置 D13,L=500	1.000	本	1,676	1,676	T単 26号
	合 計				1,676	
	単 価				1,676	
	*** B単 - 211号 ***					
000211	アンカーボルト設置 D16,L=650		本		1,000	歩A 当たり算出
T60007	アンカーボルト設置 D16,L=650	1.000	本	2,088	2,088	T単 27号
	合 計				2,088	
	単 価				2,088	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 212号 ***					
000212	足場工					歩A
	アンカーボルト設置用		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,223	5,223	S単 129号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単 - 213号 ***					
000213	鉄筋コンクリート					歩A
	21N-12-25(早強)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	31,350	31,350	S単 190号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単 - 214号 ***					
000214	型枠					歩A
	鉄筋コンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	11,160	11,160	S単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 215号 ***					
000215	鉄筋					歩A
	D16,SD295		ton		1.000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S単 79号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B単 - 216号 ***					
000216	鉄筋					歩A
	D13,SD295		ton		1.000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 80号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単 - 217号 ***					
000217	アンカーボルト設置					歩A
	D13,L=500		本		1.000 本	当たり算出
T60006	アンカーボルト設置					
	D13,L=500	1.000	本	1,676	1,676	T単 26号
	合 計				1,676	
	単 価				1,676	
	*** B単 - 218号 ***					
000218	アンカーボルト設置					歩A
	D16,L=650		本		1.000 本	当たり算出
T60007	アンカーボルト設置					
	D16,L=650	1.000	本	2,088	2,088	T単 27号
	合 計				2,088	
	単 価				2,088	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 219号 ***					
000219	足場工 アンカーボルト設置用		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,223	5,223	S単 129号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単 - 220号 ***					
000220	油圧式杭圧入引抜機械据付・解体 圧入・引抜(WJ併用),Nmax 50		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T40005	油圧式杭圧入機据付・解体 50tクレーン,圧入+WJ	1.000	回	184,169	184,169	T単 16号
T40006	油圧式杭圧入機据付・解体 50tクレーン,引抜	1.000	回	76,331	76,331	T単 17号
	合 計				260,500	
	単 価				260,500	
	*** B単 - 221号 ***					
000221	油圧圧入引抜工(WJ併用) 鋼矢板 型(継施工),L=16.5m,圧入引抜16m,Nmax<50		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18184	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板(. . .), 型,25<Nmax 50,19m以下,16.5,1,あり	1.000	枚	96,498	96,498	S単 152号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,19m以下	1.000	枚	13,742	13,742	S単 153号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,118日,1回	1.260	ton	20,110	25,339	S単 117号
S02104	ガス切断 13~17mm	0.829	m	3,894	3,228	S単 8号
	合 計				138,807	
	単 価				138,807	
	*** B単 - 222号 ***					
000222	腹起し材設置・撤去 H-400,200kg/m,設置~賃料~撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H400,118日,1回,あり	1.000	ton	117,985	117,985	S単 126号
	合 計				117,985	
	単 価				117,985	
	*** B単 - 223号 ***					
000223	切梁材設置・撤去 H-300,100kg/m,設置~賃料~撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H300,118日,1回,あり	1.000	ton	117,985	117,985	S単 127号
	合 計				117,985	
	単 価				117,985	
	*** B単 - 224号 ***					
000224	隅火打ち材設置・撤去 H-300,100kg/m,設置~賃料~撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H300,118日,1回,あり	1.000	ton	117,985	117,985	S単 127号
	合 計				117,985	
	単 価				117,985	
	*** B単 - 225号 ***					
000225	工事用道路 設置,W=8.0m,L=22.3m,B>4.0m,広美町より		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	111.000	m3	1,399	155,289
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	100.000	m3	912.4	91,240
	合 計				302,051
	単 価				3,021
	*** B単 - 226号 ***				
000226	工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3		100.000
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -, -	100.000	m3	381.9	38,190
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	100.000	m3	134.6	13,460
	合 計				94,940
	単 価				949
	*** B単 - 227号 ***				
000227	連絡函渠土留 設置,W=9.1m,L=12.0m,B>4.0m,広美町より		m3		100.000
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	111.000	m3	1,399	155,289
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	100.000	m3	912.4	91,240
	合 計				302,051
	単 価				3,021
	*** B単 - 228号 ***				
000228	連絡函渠土留 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3		100.000
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -, -	100.000	m3	381.9	38,190
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	100.000	m3	134.6	13,460
	合 計				94,940
	単 価				949
	*** B単 - 229号 ***				
000229	連絡函渠土留 設置,W=11.0m,L=22.50m,B>4.0m,広美町より		m3		100.000
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	111.000	m3	1,399	155,289
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	100.000	m3	912.4	91,240
	合 計				302,051
	単 価				3,021
	*** B単 - 230号 ***				
000230	連絡函渠土留 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場まで		m3		100.000

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	100.000	m3	381.9	38,190	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				94,940	
	単 価				949	
	*** B単 - 231号 ***					
000231	工事用道路 設置,W=8.0m,L=10.5m,B>4.0m,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3	912.4	91,240	S単 175号
	合 計				194,814	
	単 価				1,948	
	*** B単 - 232号 ***					
000232	工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	100.000	m3	381.9	38,190	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				94,940	
	単 価				949	
	*** B単 - 233号 ***					
000233	工事用道路 設置,W=4.5m,L=145.9m,B>4.0m,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3	912.4	91,240	S単 175号
	合 計				194,814	
	単 価				1,948	
	*** B単 - 234号 ***					
000234	工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	100.000	m3	381.9	38,190	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				94,940	
	単 価				949	
	*** B単 - 235号 ***					
000235	工事用道路 設置,W=8.8m,L=44.5m,B>4.0m,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約 ハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3	912.4	91,240	S単 175号
	合 計				194,814	
	単 価				1,948	
	*** B単 - 236号 ***					
000236	工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	100.000	m3	381.9	38,190	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約 ハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				94,940	
	単 価				949	
	*** B単 - 237号 ***					
000237	工事用道路 設置,W=4.5m,L=39.1m,B>4.0m,広美町より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約 ハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	111.000	m3	1,399	155,289	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3	912.4	91,240	S単 175号
	合 計				302,051	
	単 価				3,021	
	*** B単 - 238号 ***					
000238	工事用道路 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	100.000	m3	381.9	38,190	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約 ハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				94,940	
	単 価				949	
	*** B単 - 239号 ***					
000239	隅切(3.00m×3.00m) 設置,7箇所,B>4.0m,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約 ハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3	912.4	91,240	S単 175号
	合 計				194,814	
	単 価				1,948	
	*** B単 - 240号 ***					
000240	隅切(3.00m×3.00m) 撤去,B>4.0m,土留無し,障害無し,仮置場へ		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	100.000	m3	381.9	38,190	S単 160号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				94,940	
	単 価				949	
	*** B単 - 241号 ***					
000241	敷鉄板設置・撤去 連絡函渠土留区間(R9年度施工),t=22mm,6.0m×1.5m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし	1.000	m ²	1,730	1,730	S単 131号
	合 計				1,730	
	単 価				1,730	
	*** B単 - 242号 ***					
000242	敷鉄板設置・撤去 連絡函渠土留区間(R9年度施工),t=22mm,3.0m×1.5m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし	1.000	m ²	1,730	1,730	S単 131号
	合 計				1,730	
	単 価				1,730	
	*** B単 - 243号 ***					
000243	敷鉄板設置・撤去 本体工(R10～11年度),t=22mm,6.0m×1.5m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,275,1,なし	1.000	m ²	2,749	2,749	S単 132号
	合 計				2,749	
	単 価				2,749	
	*** B単 - 244号 ***					
000244	敷鉄板設置・撤去 本体工(R10～11年度),t=22mm,3.0m×1.5m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,275,1,なし	1.000	m ²	2,749	2,749	S単 132号
	合 計				2,749	
	単 価				2,749	
	*** B単 - 245号 ***					
000245	敷鉄板設置撤去 t=22mm,0.90m×1.80m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,232,1,なし	1.000	m ²	2,393	2,393	S単 133号
	合 計				2,393	
	単 価				2,393	
	*** B単 - 246号 ***					
000246	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置・撤去		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(H形鋼主桁),ラフレ-ツケ-ン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	ton	17,739	17,739	S単 136号
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),ラフレ-ツケ-ン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	ton	11,464	11,464	S単 137号
	合 計				29,203	
	単 価				29,203	
	*** B単 - 247号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000247	受桁（H-350） H形鋼(H-350)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,-,232日,1回	1.000	ton	29,947	29,947	S単 118号
	合 計				29,947	
	単 価				29,947	
	*** B単 - 248号 ***					
000248	主桁（H-594×350）整備費 H形鋼(H-594×350)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02114	H形鋼整備費 H-594×302,232日（12ヶ月以内）	1.000	ton	3,650	3,650	S単 12号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	
	*** B単 - 249号 ***					
000249	主桁（H-594×350）賃料 H形鋼(H-594×350)		t 供用日		1.000 t 供用日	歩A 当たり算出
S02114	H形鋼賃料 H-594×302,232日（12ヶ月以内）	1.000	t 供用日	105	105	S単 13号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単 - 250号 ***					
000250	地覆 溝形鋼10.5×100×380mm		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	地覆(溝形鋼)購入 SS400大形,10.5×100×380,,	1.000	ton	35,400	35,400	S単 58号
	合 計				35,400	
	単 価				35,400	
	*** B単 - 251号 ***					
000251	仮橋・仮棧橋設置・撤去工（覆工板） 設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ワフレンツルン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	m ²	1,121	1,121	S単 138号
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ワフレンツルン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	m ²	670	670	S単 139号
	合 計				1,791	
	単 価				1,791	
	*** B単 - 252号 ***					
000252	覆工板賃料 鋼製すべり止め(補強型)		m ² 供用月		1.000 m ² 供用月	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型） [賃料]	1.000	m ² 供用月	1,230	1,230	S単 14号
	合 計				1,230	
	単 価				1,230	
	*** B単 - 253号 ***					
000253	覆工板整備費		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型） [整備費]	1.000	m ²	1,100	1,100	S単 15号
	合 計				1,100	
	単 価				1,100	
	*** B単 - 254号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000254	仮橋・仮栈橋設置・撤去工（高欄） 単管パイプ型,設置・撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管Λ'イ'型,設置,0.0m,232日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし	1.000	m	1,296	1,296	S単 140号
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管Λ'イ'型,撤去,0.0m,232日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし	1.000	m	731	731	S単 141号
	合 計				2,027	
	単 価				2,027	
	*** B単 - 255号 ***					
000255	単管パイプ 賃料		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02114	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	1.000	m供用日	77	77	S単 16号
S02114	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	1.000	m	11	11	S単 17号
	合 計				88	
	単 価				88	
	*** B単 - 256号 ***					
000256	敷鉄板設置撤去 t=22mm0.90m×1.80m		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,232,1,なし	1.000	m ²	2,393	2,393	S単 133号
	合 計				2,393	
	単 価				2,393	
	*** B単 - 257号 ***					
000257	仮橋・仮栈橋設置・撤去工（上部工） 設置・撤去		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設（H形鋼主桁）,ラフレソクレン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	ton	17,739	17,739	S単 136号
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去（H形鋼主桁）,ラフレソクレン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	ton	11,464	11,464	S単 137号
	合 計				29,203	
	単 価				29,203	
	*** B単 - 258号 ***					
000258	受桁（H-250） H形鋼(H-250)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,-,232日,1回	1.000	ton	29,947	29,947	S単 119号
	合 計				29,947	
	単 価				29,947	
	*** B単 - 259号 ***					
000259	主桁（H-400） H形鋼(H-400)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,-,232日,1回	1.000	ton	29,947	29,947	S単 120号
	合 計				29,947	
	単 価				29,947	
	*** B単 - 260号 ***					
000260	地覆 溝形鋼10.5×100×380mm		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	地覆(溝形鋼)購入 SS400大形,10.5×100×380,,	1.000	ton	35,400	35,400	S単 58号
	合 計				35,400	
	単 価				35,400	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事				

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 261号 ***					
000261	仮橋・仮栈橋設置・撤去工（覆工板） 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり	1,000	m ²	1,121	1,121	S単 138号
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり	1,000	m ²	670	670	S単 139号
	合 計				1,791	
	単 価				1,791	
	*** B単 - 262号 ***					
000262	覆工板賃料 鋼製すべり止め(補強型)		m ² 供用月		1,000	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕	1,000	m ² 供用月	1,230	1,230	S単 14号
	合 計				1,230	
	単 価				1,230	
	*** B単 - 263号 ***					
000263	覆工板整備費		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕	1,000	m ²	1,100	1,100	S単 15号
	合 計				1,100	
	単 価				1,100	
	*** B単 - 264号 ***					
000264	仮橋・仮栈橋設置・撤去工（高欄） 単管パイプ型,設置・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,設置,0.0m,232日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし	1,000	m	1,296	1,296	S単 140号
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,撤去,100.0m,232日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし	1,000	m	731	731	S単 142号
	合 計				2,027	
	単 価				2,027	
	*** B単 - 265号 ***					
000265	単管パイプ 賃料		m		1,000	歩A 当たり算出
S02114	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)	1,000	m供用日	77	77	S単 16号
S02114	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)	1,000	m	11	11	S単 17号
	合 計				88	
	単 価				88	
	*** B単 - 266号 ***					
000266	コンクリート 無筋18N-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾝﾄﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1,000	m ³	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単 - 267号 ***					
000267	型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 193号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 268号 ***					
000268	吊りフック SD345,D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 82号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単 - 269号 ***					
000269	水膨張シール材 10mm×20mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張止水ゴム 10mm×20mm, リステンシールB B2010,,	1.000	m	1,680	1,680	S単 44号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単 - 270号 ***					
000270	仮締切工設置・撤去 ブロックコンクリート吊り上げ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T40002	ブロックコンクリート吊り上げ	1.000	個	2,115	2,115	T単 13号
	合 計				2,115	
	単 価				2,115	
	*** B単 - 271号 ***					
000271	大型土のう設置撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレソクレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	7,706	7,706	S単 121号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソクレン,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,088	1,088	S単 122号
	合 計				8,794	
	単 価				8,794	
	*** B単 - 272号 ***					
000272	盛土 B>4.0m,仮置場より		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	100.000	m3	256.8	25,680	S単 176号
	合 計				129,254	
	単 価				1,293	
	*** B単 - 273号 ***					
000273	掘削 B>4.0m,仮置場へ		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-,-	100.000	m3	626.9	62,690	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	100.000	m3	134.6	13,460	S 単 180号
	合 計				119,440	
	単 価				1,194	
	*** B 単 - 274号 ***					
000274	土木シート敷設・撤去 PPシート, 厚0.37mm, 980N/5cm		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
S18062	土工用マツ(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	290	290	S 単 134号
	合 計				290	
	単 価				290	
	*** B 単 - 275号 ***					
000275	産廃運搬処理工 廃プラ		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費 廃プラスチック類	1.000	m3	26,571	26,571	S 単 68号
	合 計				26,571	
	単 価				26,571	
	*** B 単 - 276号 ***					
000276	敷鉄板設置・撤去 t=22mm, 6.0m × 1.5m		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 275, 1, なし	1.000	m ²	2,749	2,749	S 単 132号
	合 計				2,749	
	単 価				2,749	
	*** B 単 - 277号 ***					
000277	床掘 設置, H 5m, 障害なし, 仮置場へ		m3		100.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	100.000	m3	259	25,900	S 単 167号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ バック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S 単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	100.000	m3	134.6	13,460	S 単 180号
	合 計				82,650	
	単 価				827	
	*** B 単 - 278号 ***					
000278	埋戻 設置, 1.0 B<2.5m, 仮置場より		m3		100.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S 単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ バック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S 単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S 単 162号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800	S 単 2号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 埋戻, 0.8～1.1ton, あり	100.000	m3	670	67,000	S 単 6号
	合 計				345,374	
	単 価				3,454	
	*** B 単 - 279号 ***					
000279	床掘 撤去, H 5m, 障害なし, 仮置場へ		m3		100.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	100.000	m3	259	25,900	S 単 167号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	432.9	43,290	S単 170号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	100.000	m3	134.6	13,460	S単 180号
	合 計				82,650	
	単 価				827	
	*** B単 - 280号 ***					
000280	埋戻 撤去,1.0 B<2.5m,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	100.000	m3	670	67,000	S単 6号
	合 計				345,374	
	単 価				3,454	
	*** B単 - 281号 ***					
000281	高密度ポリエチレン管設置・撤去 φ1,000,ダブル構造		m		1.000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	1.000	m	4,403	4,403	S単 96号
S02116	高密度ポリエチレン管	1.000	m	39,975	39,975	S単 59号
T40001	高密度ポリエチレン管撤去 呼び径1,000mm	1.000	m	2,528	2,528	T単 12号
	合 計				46,906	
	単 価				46,906	
	*** B単 - 282号 ***					
000282	大型土のう製作・設置 耐候性		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレ-ン-ン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	7,706	7,706	S単 121号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	432.9	359	S単 170号
	合 計				8,065	
	単 価				8,065	
	*** B単 - 283号 ***					
000283	大型土のう撤去		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレ-ン-ン,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,088	1,088	S単 122号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	432.9	359	S単 170号
	合 計				1,447	
	単 価				1,447	
	*** B単 - 284号 ***					
000284	間詰コンクリート 無筋18N-8-25,t=1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリ-ト`ソ`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリ-ト各種	1.000	m3	30,600	30,600	S単 189号
	合 計				30,600	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				30,600	
	*** B単 - 285号 ***					
000285	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
	無筋構造物					当たり算出
SA0312	SP 型枠	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 193号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 286号 ***					
000286	構造物取壊し		m ³		1,000 m ³	歩A
	無筋構造物					当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m ³	11,570	11,570	S単 73号
	無筋,なし,機械,昼間施工,する					
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
	*** B単 - 287号 ***					
000287	殻運搬・処理		m ³		1,000 m ³	歩A
	コンクリート殻（無筋）					当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	1.000	m ³	1,662	1,662	S単 69号
	コンクリート殻（無筋）					
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m ³	3,249	3,249	S単 183号
	ンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,					
	合 計				4,911	
	単 価				4,911	
	*** B単 - 288号 ***					
000288	土木シート敷設・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A
	PPシート,厚0.37mm,980N/5cm					当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	1.000	m ²	290	290	S単 134号
	敷設～撤去					
	合 計				290	
	単 価				290	
	*** B単 - 289号 ***					
000289	産廃運搬処理工		m ³		1,000 m ³	歩A
	廃プラ					当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費	1.000	m ³	26,571	26,571	S単 68号
	廃プラスチック類					
	合 計				26,571	
	単 価				26,571	
	*** B単 - 290号 ***					
000290	床掘		m ³		100.000 m ³	歩A
	H 5m,障害なし,仮置場へ					当たり算出
SA0103	SP 床掘り	100.000	m ³	259	25,900	S単 167号
	土砂,標準,無し,無し,あり					
SA0121	SP 土砂等運搬	100.000	m ³	432.9	43,290	S単 170号
	標準,バ ック 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下					
SA0161	SP 整地	100.000	m ³	134.6	13,460	S単 180号
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり					
	合 計				82,650	
	単 価				827	
	*** B単 - 291号 ***					
000291	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A
						当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S 単 177号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B 単 - 292号 ***					
000292	埋戻 B 4.0m,土砂,仮置場より		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S 単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1/2tのバケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111.000	m3	432.9	48,052	S 単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	250.1	27,761	S 単 162号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	100.000	m3	256.8	25,680	S 単 176号
	合 計				129,254	
	単 価				1,293	
	*** B 単 - 293号 ***					
000293	コンクリートライニング 無筋18N-8-25,t=10cm		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,600	30,600	S 単 189号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B 単 - 294号 ***					
000294	構造物取壊し 無筋構造物,t=10cm		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,570	11,570	S 単 73号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
	*** B 単 - 295号 ***					
000295	殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,662	1,662	S 単 69号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,	1.000	m3	3,249	3,249	S 単 183号
	合 計				4,911	
	単 価				4,911	
	*** B 単 - 296号 ***					
000296	土木シート敷設 PPシート,厚0.37mm,980N/5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	208	208	S 単 135号
	合 計				208	
	単 価				208	
	*** B 単 - 297号 ***					
000297	耕地表土掘削・埋戻し		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²	64	64	S 単 99号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	65	65	S 単 100号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				129	
	単 価				129	
	*** B単 - 298号 ***					
000298	釜場設置撤去工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	掘削設置・撤去埋戻し					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	1.000	箇所	9,032	9,032	S単 124号
	釜場掘削・設置					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	1.000	箇所	10,799	10,799	S単 125号
	釜場埋戻し・撤去					
	合 計				19,831	
	単 価				19,831	
	*** B単 - 299号 ***					
000299	排水ポンプ設置撤去工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去	1.000	箇所	101,434	101,434	S単 123号
	1～5台,なし					
	合 計				101,434	
	単 価				101,434	
	*** B単 - 300号 ***					
000300	排水ポンプ運転		日		1,000	歩A 日当たり算出
	常時,φ150(1台),φ200(2台)					
T40003	排水ポンプ運転(φ150,φ200)	1.000	日	15,698	15,698	T単 14号
	常時,商用電源					
	合 計				15,698	
	単 価				15,698	
	*** B単 - 301号 ***					
000301	釜場設置撤去工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	掘削設置・撤去埋戻し					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	1.000	箇所	9,032	9,032	S単 124号
	釜場掘削・設置					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	1.000	箇所	10,799	10,799	S単 125号
	釜場埋戻し・撤去					
	合 計				19,831	
	単 価				19,831	
	*** B単 - 302号 ***					
000302	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去	1.000	箇所	101,434	101,434	S単 123号
	1～5台,なし					
	合 計				101,434	
	単 価				101,434	
	*** B単 - 303号 ***					
000303	排水ポンプ運転		日		1,000	歩A 日当たり算出
	常時,φ200(5台)					
T40004	排水ポンプ運転(φ200)	1.000	日	25,737	25,737	T単 15号
	常時,商用電源					
	合 計				25,737	
	単 価				25,737	
	*** B単 - 304号 ***					
000304	覆工板設置・撤去		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18025	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製滑り止め加工付き(補強型),H250,232日,1回,あり	1.000	㎡	25,282	25,282	S単 128号
	合 計				25,282	
	単 価				25,282	
	*** B単 - 305号 ***					
000305	受電設備 R9年度施工,設置～損料～撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18107	高压低压架空線 設置～損料～撤去,118日,22mm2,なし,なし	18.000	m	3,273	58,914	S単 148号
S18102	高压引込設備 設置～損料～撤去,118日,75,高压負荷	1.000	箇所	1,325,519	1,325,519	S単 143号
S18104	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,118日,耐塩型(8.4kV)	1.000	箇所	101,389	101,389	S単 145号
	合 計				1,485,822	
	単 価				1,485,822	
	*** B単 - 306号 ***					
000306	配電設備 R9年度施工,設置～損料～撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料～撤去,118日	1.000	箇所	169,702	169,702	S単 150号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,22mm2,0.75m	1.000	極	43,696	43,696	S単 147号
T40007	高压移動電線 CV, 3 心,断面積140	18.000	m	4,497	80,946	T単 18号
	合 計				294,344	
	単 価				294,344	
	*** B単 - 307号 ***					
000307	受電設備 R10年度施工,設置～損料～撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18107	高压低压架空線 設置～損料～撤去,164日,22mm2,なし,なし	18.000	m	3,332	59,976	S単 149号
S18102	高压引込設備 設置～損料～撤去,164日,75,高压負荷	1.000	箇所	1,485,356	1,485,356	S単 144号
S18104	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,164日,耐塩型(8.4kV)	1.000	箇所	104,781	104,781	S単 146号
	合 計				1,650,113	
	単 価				1,650,113	
	*** B単 - 308号 ***					
000308	配電設備 R10年度施工,設置～損料～撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料～撤去,164日	1.000	箇所	174,899	174,899	S単 151号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,22mm2,0.75m	1.000	極	43,696	43,696	S単 147号
T40007	高压移動電線 CV, 3 心,断面積140	18.000	m	4,497	80,946	T単 18号
	合 計				299,541	
	単 価				299,541	
	*** B単 - 309号 ***					
000309	仮設材輸送(敷鉄板) 40.0km以下,R9年度施工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	11,480	11,480	S単 158号
	合 計				11,480	
	単 価				11,480	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 310号 ***					
000310	仮設材輸送(敷鉄板) 40.0km以下,R10～11年度施工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	11,480	11,480	S単 158号
	合 計				11,480	
	単 価				11,480	
	*** B単 - 311号 ***					
000311	仮設材輸送(敷鉄板を除く) 40.0km以下,(鋼矢板,H形鋼,覆工板)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,980	12,980	S単 159号
	合 計				12,980	
	単 価				12,980	
	*** B単 - 312号 ***					
000312	重建設機械分解組立運搬 クローラークレーン,R9年度施工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ-ン,最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	3,046,411	3,046,411	S単 156号
	合 計				3,046,411	
	単 価				3,046,411	
	*** B単 - 313号 ***					
000313	重建設機械分解組立運搬 油圧クラムシェル,R9年度施工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル,スリッパ,バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	545,962	545,962	S単 157号
	合 計				545,962	
	単 価				545,962	
	*** B単 - 314号 ***					
000314	支障木伐採		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T70001	支障木伐採工 幹周90-120,チェーンソー伐採	1.000	本	30,706	30,706	T単 28号
	合 計				30,706	
	単 価				30,706	
	*** B単 - 315号 ***					
000315	支障木抜根		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T70002	支障木抜根工 幹周90-120,機械抜根	1.000	本	42,842	42,842	T単 29号
	合 計				42,842	
	単 価				42,842	
	*** B単 - 316号 ***					
000316	産業廃棄物運搬・処理費 木くず(枝葉)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費 木(枝葉)	1.000	m3	49,000	49,000	S単 70号
	合 計				49,000	

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()		m3	2,417		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,748		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,748		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()		m3	2,417		歩A・単A
S01072	*** S単 - 5号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	308		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 ***					
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	670		歩A・単A
S02104	*** S単 - 7号 ***					
	ガス切断					
	ガス切断 3~7mm		m	2,296		歩A・単A
S02104	*** S単 - 8号 ***					
	ガス切断					
	ガス切断 13~17mm		m	3,894		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 ***					
	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m)					
	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m)		日	8,850		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 ***					
	ジャッキアップローラー					
	ジャッキアップローラー 大型タイプ,2台		日	126,000		歩A・単A
S02113	*** S単 - 11号 ***					
	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル					
	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル (C V) 3 心 断面積 14		m	2,101		歩A・単A
S02114	*** S単 - 12号 ***					
	H形鋼整備費					
	H形鋼整備費 H-594×302,232日(12ヶ月以内)		ton	3,650		歩A・単A
S02114	*** S単 - 13号 ***					
	H形鋼賃料					
	H形鋼賃料 H-594×302,232日(12ヶ月以内)		t 供用日	105		歩A・単A
S02114	*** S単 - 14号 ***					
	覆工板					
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]		m ² 供用月	1,230		歩A・単A
S02114	*** S単 - 15号 ***					
	覆工板					
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [整備費]		m ²	1,100		歩A・単A
S02114	*** S単 - 16号 ***					
	丸パイプ					
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m 供用日	77		歩A・単A
S02114	*** S単 - 17号 ***					
	丸パイプ					
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	11		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 ***					
	とび工					
	とび工		人	33,048		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 ***					
	配管工					
	配管工					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管工		人	28,254		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	電工		人	28,764		歩A・単A
	電工					
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
	普通作業員					
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
	土木一般世話役					
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
	特殊作業員					
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	造園工		人	26,418		歩A・単A
	造園工					
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	キャップ		個	47		歩A・単A
	キャップ φ25(TS),,					
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	キャップ		個	39		歩A・単A
	キャップ φ20(TS),,					
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個	3,020		歩A・単A
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,					
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本	657		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m,,					
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	軽油		L	133		歩A・単A
	軽油 バトM給油,,					
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	H形鋼		ton	107,000		歩A・単A
	H形鋼 150×150×7×10,,					
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本	4,700,000		歩A・単A
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1500 (標準),,					
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本	3,640,000		歩A・単A
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1000 (調整用可とう継手ハンチ特殊),,					
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本	3,550,000		歩A・単A
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1074 (調整用),,					
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本	4,190,000		歩A・単A
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1197,1353 (斜角、連結金具),,					
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	可とう継手		式	2,760,000		歩A・単A
	可とう継手 HOK-100相当品,,					
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	ジョイントゴム		m	4,400		歩A・単A
	ジョイントゴム					
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本	3,370,000		歩A・単A
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1000 (調整用可とう継手インサート),,					
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	L型止水板		式	2,580,000		歩A・単A
	L型止水板 D-L型 伸長量100mm,沈下量100mm,耐水压0.10MPa,,					
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	鉄筋金網		ton	165,000		歩A・単A
	鉄筋金網 D13,250×250,,					
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	継手		個	89,300		歩A・単A
	継手 ダクタイル鑄鉄異形管,両受短管,φ250,,					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	水膨張止水ゴム					
	水膨張止水ゴム 10mm×20mm, リステンシールB B2010, ,		m	1,680		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	ウォールソーイング					
	ウォールソーイング コンクリート,低配筋, ,		m	37,720		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ, ,		巻	9,400		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	3号マンホール					
	3号マンホール 底版, ,		個	87,500		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	3号マンホール					
	3号マンホール 管取付壁(H1800), ,		個	278,000		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	3号マンホール					
	3号マンホール 斜壁(H300), ,		個	85,000		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	3号マンホール					
	3号マンホール 直壁(H300), ,		個	50,400		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	3号マンホール					
	3号マンホール 斜壁(H600), ,		個	168,000		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	3号マンホール					
	3号マンホール 調整リング(φ600,H100), ,		個	9,330		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	3号マンホール					
	3号マンホール マンホール蓋(φ600,T-14), ,		組	70,900		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	アンカー筋					
	アンカー筋 D13,L=500mm, ,		本	52		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル ケミカルアンカーD13, ,		本	237		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	アンカー筋					
	アンカー筋 D16,L=650mm, ,		本	103		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル ケミカルアンカーD19, ,		本	598		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	地覆(溝形鋼)購入					
	地覆(溝形鋼)購入 SS400大形,10.5×100×380, ,		ton	35,400		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管		m	39,975		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	ガソリン					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド, ,		L	137		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	基本電力料					
	基本電力料 高圧用業持1年未満, ,		kW/月	1,475		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	平板載荷試験					
	平板載荷試験 50kN以内, ,		箇所	197,000		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）		m3	1,662		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）		m3	1,662		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋） *** S単 - 66号 ***		m3	2,778		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 アスファルト殻 *** S単 - 67号 ***		m3	4,230		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬処理費 産業廃棄物運搬処理費 産業汚泥 *** S単 - 68号 ***		m3	11,591		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬処理費 産業廃棄物運搬処理費 廃プラスチック類 *** S単 - 69号 ***		m3	26,571		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋） *** S単 - 70号 ***		m3	1,662		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬処理費 産業廃棄物運搬処理費 木（枝葉） *** S単 - 71号 ***		m3	49,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬処理費 産業廃棄物運搬処理費 木（根株） *** S単 - 72号 ***		m3	49,000		歩A・単A
S02124	運転手（特殊） 運転手（特殊） *** S単 - 73号 ***		人	31,212		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 74号 ***		m3	11,570		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 75号 ***		m3	20,720		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 76号 ***		m3	11,570		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単 - 77号 ***		m3	46,234		歩A・単A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり *** S単 - 78号 ***		ton	306,047		歩A・単A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり *** S単 - 79号 ***		ton	306,047		歩A・単A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり *** S単 - 80号 ***		ton	300,897		歩A・単A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり *** S単 - 81号 ***		ton	354,494		歩A・単A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D29,SD345,あり *** S単 - 82号 ***		ton	255,723		歩A・単A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり *** S単 - 83号 ***		ton	306,047		歩A・単A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D32,SD345,あり *** S単 - 84号 ***		ton	255,723		歩A・単A
S03031	鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手） 鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手） ガス圧接,29～32 *** S単 - 85号 ***		箇所	2,187		歩A・単A
S03031	鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手） 鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手） ガス圧接,16～25 *** S単 - 86号 ***		箇所	949		歩A・単A
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m ²	2,352		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 87号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D19		本	819		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D16		本	701		歩A・単A
	*** S単 - 89号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・ホールド取付)					
	ドレーン工(ワイプ・ホールド取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所	2,589		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・ホールド取付)					
	ドレーン工(ワイプ・ホールド取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所	2,755		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・ホールド取付)					
	ドレーン工(ワイプ・ホールド取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所	2,843		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・ホールド取付)					
	ドレーン工(ワイプ・ホールド取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所	2,499		歩A・単A
	*** S単 - 93号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20～13mm,しない		m	2,081		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,バケット容量0.80m3,振動コバクダ,区分 なし,あり		m3	7,282		歩A・単A
	*** S単 - 95号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし		m	7,733		歩A・単A
	*** S単 - 96号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし		m	4,403		歩A・単A
	*** S単 - 97号 ***					
S08704	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-, 無し		基	27,270		歩A・単A
	*** S単 - 98号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中達込用,B・C-4E,受けなし,無し		m	1,428		歩A・単A
	*** S単 - 99号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	64		歩A・単A
	*** S単 - 100号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²	65		歩A・単A
	*** S単 - 101号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級,吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油		時間	8,541		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2014)]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2014)] ,(ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,運転1日当たり算出,機械 損料のみ,,交替制補正対象外		日	151,000		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
S16002	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]					
	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力80t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	96,300		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
S16002	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]					
	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力50～51t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象 外		日	71,300		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2014)]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2014)] ,圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対		日	108,000		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	象外					
	*** S単 - 106号 ***					
S16002	フェンゾー[ガリソエンジン]					
	フェンゾー[ガリソエンジン] 、鋸長600mmエンジン排気量0.080L、運転 1 日当たり算出、機械損料のみ、交替制補 正対象外		日	1,151		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
S16003	ワイヤ式レバースラスト[リール] (手動)[鋼橋用]					
	ワイヤ式レバースラスト[リール] (手動)[鋼橋用] 耐力29kN(3.0t)、交替制補正対象外		供用日	380		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
S16004	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力50t吊、なし		日	116,000		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
S16004	クローラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ・～低騒・排(～2011)]					
	クローラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ・～低騒・排(～2011)] クローラレーン(油圧式ウインチ・ラジジブ型)、最大吊上能力100t吊、なし		日	113,364		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
S16004	バクホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]					
	バクホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バクホ(クローラ型)、バクホ容量0.5m3、なし		日	54,161		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
S16004	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、あり		日	52,800		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
S16004	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、あり		日	52,800		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
S16004	バクホ[クローラ型・レーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バクホ[クローラ型・レーン・～超低・排対型(～2011)] バクホ(クローラ型)、バクホ容量0.45m3、吊能力2.9t、なし		日	54,212		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ (潜水ポンプ)、φ150、全揚程10m、あり		日	3,027		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ (潜水ポンプ)、φ200、全揚程10m、あり		日	4,352		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板、4型、有、118日、1回		ton	20,110		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材)、350型、-、232日、1回		ton	29,947		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材)、250型、-、232日、1回		ton	29,947		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材)、400型、-、232日、1回		ton	29,947		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置、ラフレソクレーン、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、なし、あ り		袋	7,706		歩A・単A
	*** S単 - 122号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去、ラフレソクレーン、0m3、あり		袋	1,088		歩A・単A
	*** S単 - 123号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし		箇所	101,434		歩A・単A
	*** S単 - 124号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,032		歩A・単A
	*** S単 - 125号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,799		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18021	*** S単 - 126号 ***					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,118日,1回,あり		ton	117,985		歩A・単A
S18021	*** S単 - 127号 ***					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,118日,1回,あり		ton	117,985		歩A・単A
S18025	*** S単 - 128号 ***					
	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製滑り止め加工付き(補強型),H250,232日,1回,あり		㎡	25,282		歩A・単A
S18031	*** S単 - 129号 ***					
	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	5,223		歩A・単A
S18032	*** S単 - 130号 ***					
	支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,		空m3	5,195		歩A・単A
S18054	*** S単 - 131号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし		㎡	1,730		歩A・単A
S18054	*** S単 - 132号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,275,1,なし		㎡	2,749		歩A・単A
S18054	*** S単 - 133号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,232,1,なし		㎡	2,393		歩A・単A
S18062	*** S単 - 134号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	290		歩A・単A
S18062	*** S単 - 135号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		㎡	208		歩A・単A
S18074	*** S単 - 136号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(H形鋼主桁),ラフレソルレン,最大吊上能力25t吊,あり		ton	17,739		歩A・単A
S18074	*** S単 - 137号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),ラフレソルレン,最大吊上能力25t吊,あり		ton	11,464		歩A・単A
S18075	*** S単 - 138号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレソルレン,最大吊上能力25t吊,あり		㎡	1,121		歩A・単A
S18075	*** S単 - 139号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレソルレン,最大吊上能力25t吊,あり		㎡	670		歩A・単A
S18076	*** S単 - 140号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管H'イ'型,設置,0.0m,232日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし		m	1,296		歩A・単A
S18076	*** S単 - 141号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管H'イ'型,撤去,0.0m,232日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし		m	731		歩A・単A
S18076	*** S単 - 142号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管H'イ'型,撤去,100.0m,232日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし		m	731		歩A・単A
S18102	*** S単 - 143号 ***					
	高圧引込設備					
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,118日,75,高圧負荷		箇所	1,325,519		歩A・単A
S18102	*** S単 - 144号 ***					
	高圧引込設備					
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,164日,75,高圧負荷		箇所	1,485,356		歩A・単A
S18104	*** S単 - 145号 ***					
	配電設備(避雷器)					
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,118日,耐塩型(8.4kV)		箇所	101,389		歩A・単A
S18104	*** S単 - 146号 ***					
	配電設備(避雷器)					
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,164日,耐塩型(8.4kV)		箇所	104,781		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 147号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0.75m		極	43,696		歩A・単A
	*** S単 - 148号 ***					
S18107	高圧低圧架空線					
	高圧低圧架空線					
	設置～損料～撤去,118日,22mm2,なし,なし		m	3,273		歩A・単A
	*** S単 - 149号 ***					
S18107	高圧低圧架空線					
	高圧低圧架空線					
	設置～損料～撤去,164日,22mm2,なし,なし		m	3,332		歩A・単A
	*** S単 - 150号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,80,設置～損料～撤去,118日		箇所	169,702		歩A・単A
	*** S単 - 151号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,80,設置～損料～撤去,164日		箇所	174,899		歩A・単A
	*** S単 - 152号 ***					
S18184	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板)					
	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板)					
	普通鋼矢板(・・), 型,25<Nmax 50,19m以下,16.5.1,あり		枚	96,498		歩A・単A
	*** S単 - 153号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	型,19m以下		枚	13,742		歩A・単A
	*** S単 - 154号 ***					
S18188	油圧圧入+WJ併用(ハット形鋼矢板)					
	油圧圧入+WJ併用(ハット形鋼矢板)					
	ハット形鋼矢板,10H型,25<Nmax 50,6m以下,8.0,なし		枚	168,069		歩A・単A
	*** S単 - 155号 ***					
S18188	油圧圧入+WJ併用(ハット形鋼矢板)					
	油圧圧入+WJ併用(ハット形鋼矢板)					
	ハット形鋼矢板,10H型,25<Nmax 50,6m以下,7.0,なし		枚	150,789		歩A・単A
	*** S単 - 156号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	加・ラ・ル・ノ,最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	3,046,411		歩A・単A
	*** S単 - 157号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	油圧クレーン・クレーン・クレーン,容量平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	545,962		歩A・単A
	*** S単 - 158号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,480		歩A・単A
	*** S単 - 159号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,980		歩A・単A
	*** S単 - 160号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	381.9		歩A・単A
	*** S単 - 161号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	626.9		歩A・単A
	*** S単 - 162号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	250.1		歩A・単A
	*** S単 - 163号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	250.1		歩A・単A
	*** S単 - 164号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり		m3	490.3		歩A・単A
	*** S単 - 165号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり		m3	547.8		歩A・単A
	*** S単 - 166号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,386		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 167号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	259		歩A・単A
	*** S単 - 168号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	259		歩A・単A
	*** S単 - 169号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	掘削補助機械搬入搬出,なし		回	54,630		歩A・単A
	*** S単 - 170号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	432.9		歩A・単A
	*** S単 - 171号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,クムシル 平0.26~0.3m3または0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	998.8		歩A・単A
	*** S単 - 172号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	432.9		歩A・単A
	*** S単 - 173号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下		m3	1,399		歩A・単A
	*** S単 - 174号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり		m3	484		歩A・単A
	*** S単 - 175号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	912.4		歩A・単A
	*** S単 - 176号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	256.8		歩A・単A
	*** S単 - 177号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	514.1		歩A・単A
	*** S単 - 178号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	514.1		歩A・単A
	*** S単 - 179号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	759.5		歩A・単A
	*** S単 - 180号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	134.6		歩A・単A
	*** S単 - 181号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	134.6		歩A・単A
	*** S単 - 182号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,		m3	3,249		歩A・単A
	*** S単 - 183号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,		m3	3,249		歩A・単A
	*** S単 - 184号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,		m3	3,971		歩A・単A
	*** S単 - 185号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m3	5,519		歩A・単A
	*** S単 - 186号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	674.8		歩A・単A
	*** S単 - 187号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	752.8		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0301	*** S単 - 188号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	2,310		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 189号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種		m3	30,600		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 190号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種		m3	31,350		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 191号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種		m3	33,590		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 192号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,731		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 193号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 194号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,731		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 195号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 196号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
SA0332	*** S単 - 197号 *** SP 止水板					
	SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m	9,171		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 198号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,1100mm,-,あり,		m	6,551		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 199号 *** SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	71,500		歩A・単A
SA0873	*** S単 - 200号 *** SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)					
	SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去,-,無し,		m	2,802		歩A・単A
SA0873	*** S単 - 201号 *** SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)					
	SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)		m	6,649		歩A・単A
T20001	*** T単 - 1号 *** 鋼管撤去					
	φ250,t=6.6mm		m	1,294		歩A・単A
T20002	*** T単 - 2号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体(ハット形鋼矢板)					
	80tクレーン		回	221,803		歩A・単A
T20003	*** T単 - 3号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体(ハット形鋼矢板)					
	50tクレーン		回	204,388		歩A・単A
T30001	*** T単 - 4号 *** 2分割プレキャストボックスカルバート機械据付					
	3600×3600×1500(標準),土留区間,50tラフレンクレーン		組	434,504		歩A・単A
T30002	*** T単 - 5号 *** 2分割プレキャストボックスカルバート機械据付					
	3600×3600×1000(調整用),開削区間,100tクレーン		組	281,794		歩A・単A
T30003	*** T単 - 6号 *** 2分割プレキャストボックスカルバート機械据付					
	3600×3600×1000(ハジ特殊),土留区間,50tラフレンクレーン		組	411,110		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T30004	*** T単 - 7号 *** 2分割プレキャストボックスカルバート機械据付					
	3600×3600×1074(調整用),土留区間,50tラフレンクレーン		組	414,203		歩A・単A
T30005	*** T単 - 8号 *** 2分割プレキャストボックスカルバート機械据付					
	3600×3600×1197,1353,土留区間,50tラフレンクレーン		組	422,123		歩A・単A
T30006	*** T単 - 9号 *** 2分割プレキャストボックスカルバート機械据付					
	3600×3600×1197,1353,開削区間,100t加圧クレーン		組	300,458		歩A・単A
T30007	*** T単 - 10号 *** 可とう継手設置工					
	上流側		式	721,088		歩A・単A
T30008	*** T単 - 11号 *** L型止水板設置工					
	下流側		m	41,386		歩A・単A
T40001	*** T単 - 12号 *** 高密度ポリエチレン管撤去					
	呼び径1,000mm		m	2,528		歩A・単A
T40002	*** T単 - 13号 *** ブロックコンクリート吊り上げ					
			個	2,115		歩A・単A
T40003	*** T単 - 14号 *** 排水ポンプ運転(φ150,φ200)					
	常時,商用電源		日	15,698		歩A・単A
T40004	*** T単 - 15号 *** 排水ポンプ運転(φ200)					
	常時,商用電源		日	25,737		歩A・単A
T40005	*** T単 - 16号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	50tクレーン,圧入+WJ		回	184,169		歩A・単A
T40006	*** T単 - 17号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	50tクレーン,引抜		回	76,331		歩A・単A
T40007	*** T単 - 18号 *** 高圧移動電線					
	CV,3心,断面積14D		m	4,497		歩A・単A
T50001	*** T単 - 19号 *** ネットフェンス撤去					
	H=2.0m,忍び返しあり,アンカーブロック,再利用		m	4,122		歩A・単A
T50002	*** T単 - 20号 *** 給水栓撤去					
			基	4,698		歩A・単A
T50003	*** T単 - 21号 *** 低圧引込設備撤去					
	200V,60A,12kW		箇所	64,804		歩A・単A
T50004	*** T単 - 22号 *** 防霜ファン撤去					
			箇所	64,804		歩A・単A
T50005	*** T単 - 23号 *** 陶管撤去					
	φ150,再利用		箇所	1,047		歩A・単A
T60002	*** T単 - 24号 *** 給水栓設置					
			基	6,778		歩A・単A
T60003	*** T単 - 25号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管据付					
	φ1100,再利用		m	10,257		歩A・単A
T60006	*** T単 - 26号 *** アンカーボルト設置					
	D13,L=500		本	1,676		歩A・単A
T60007	*** T単 - 27号 *** アンカーボルト設置					
	D16,L=650		本	2,088		歩A・単A
T70001	*** T単 - 28号 *** 支障木伐採工					

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,396	6,079	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
Y00004	諸雑費 10%				608	
		0.100		6,079		
	合 計				24,166	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,417	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
	合 計				17,479	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,748	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
	合 計				17,479	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,748	
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,396	6,079	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
Y00004	諸雑費 10%				608	
		0.100		6,079		
	合 計				24,166	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,417	
	*** S単 - 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	25,704	3,084	
	合 計				3,084	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ²		308	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ロ-ラ[ﾊﾝﾄﾞﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 式] 運転質量0.8~1.1 t	1.440	日	1,630	2,347	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.700	L	133	758	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				33,501	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		670	
	*** S単 - 7号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3~7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	3~7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34023	酸素ガス ボンベ	14.580	m3	527	7,684	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,210	11,337	
Y00004	雑品 5%	0.050		19,021	951	
R01011	溶接工	3.420	人	35,598	121,745	
R01003	普通作業員	3.420	人	25,704	87,908	
	合 計				229,625	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,296	
	*** S単 - 8号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13~17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13~17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	527	13,676	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,210	26,122	
Y00004	雑品 5%	0.050		39,798	1,990	
R01011	溶接工	5.670	人	35,598	201,841	
R01003	普通作業員	5.670	人	25,704	145,742	
	合 計				389,371	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,894	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
S02112	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	8,850円				
F96301	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m)	1.000	日	8,850	8,850	
	合 計				8,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,850	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02112	ジャッキアップローラー		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジャッキアップローラー 大型タイプ,2台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	大型タイプ,2台		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	126,000円				
F96302	ジャッキアップローラー 大型タイプ,2台	1.000	日	126,000	126,000	
	合 計				126,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02113	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル (C V) 3 心 断面積 1 4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	(C V) 3 心 断面積 1 4		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,101円				
W09092	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル (C V) 3 心 断面積 1 4	1.000	m	2,101	2,101	
	合 計				2,101	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,101	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02114	H形鋼整備費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼整備費 H-594×302,232日(12ヶ月以内)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	H-594×302,232日(12ヶ月以内)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	3,650円				
G96402	H形鋼整備費 H-594×302,232日(12ヶ月以内)	1.000	ton	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,650	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02114	H形鋼賃料		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼賃料 H-594×302,232日(12ヶ月以内)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	H-594×302,232日(12ヶ月以内)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	105円				
G96401	H形鋼賃料 H-594×302,232日(12ヶ月以内)	1.000	t 供用日	105	105	
	合 計				105	算出数量 1.000 各単位

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				105	
	*** S単 - 14号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	鋼製滑り止め加工付き（補強型）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,230円				
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕	1,000	m ² 供用月	1,230	1,230	
	合 計				1,230	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,230	
	*** S単 - 15号 ***					
S02114	覆工板		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	鋼製滑り止め加工付き（補強型）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,100円				
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕	1,000	m ²	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 16号 ***					
S02114	丸パイプ		m供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径 48.6（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	厚 2.4mm ピン加工付径 48.6		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	77円				
G06001	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径 48.6（賃料）	1,000	m供用日	77	77	
	合 計				77	算出数量 1,000 各単位
	単 価				77	
	*** S単 - 17号 ***					
S02114	丸パイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径 48.6（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	厚 2.4mm ピン加工付径 48.6		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	11円				
G06002	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径 48.6（基本料）	1,000	m	11	11	
	合 計				11	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	33,048	33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1.000 人
	単 価				33,048	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	28,254	28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1.000 人
	単 価				28,254	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	造園工 造園工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02001	造園工	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1.000 人
	単 価				26,418	
	*** S単 - 28号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャップ φ25(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96202		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96202	キャップ φ25(TS)	1.000	個	47	47	
	合 計				47	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャップ φ20(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96201	キャップ φ20(TS)	1.000	個	39	39	
	合 計				39	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P21210		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,020	3,020	
	合 計				3,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,020	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	1.000	本	657	657	
	合 計				657	算出数量 1.000 各単位
	単 価				657	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A・HD-IL給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油 A・HD-IL給油	1.000	L	133	133	
	合 計				133	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 150×150×7×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96309	H形鋼 150×150×7×10	1,000	ton		107,000	
	合 計				107,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				107,000	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1500(標準),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96301	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1500(標準)	1,000	本		4,700,000	
	合 計				4,700,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,700,000	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1000(調整用可とう継手ハンチ特殊),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96303	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1000(調整用可とう継手ハンチ特殊)	1,000	本		3,640,000	
	合 計				3,640,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,640,000	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1074(調整用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96304	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1074(調整用)	1,000	本		3,550,000	
	合 計				3,550,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,550,000	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1197,1353(斜角、連結金具),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96305	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1197,1353(斜角、連結金具)	1,000	本		4,190,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,190,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	可とう継手		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう継手 HOK-100相当品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96306	可とう継手 HOK-100相当品	1.000	式	2,760,000	2,760,000	
	合 計				2,760,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,760,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	ジョイントゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントゴム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96308	ジョイントゴム	1.000	m	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1000（調整用可とう継手インサート）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	2分割ボックスカルバート 3600×3600×1000（調整用可とう継手インサート）	1.000	本	3,370,000	3,370,000	
	合 計				3,370,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,370,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	L型止水板		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型止水板 D-L型、伸長さ100mm、沈下量100mm、耐水圧0.10MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96307	L型止水板 D-L型、伸長さ100mm、沈下量100mm、耐水圧0.10MPa	1.000	式	2,580,000	2,580,000	
	合 計				2,580,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,580,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	鉄筋金網		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D13,250×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	鉄筋金網 D13,250×250	1.000	ton	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S 単 - 43号 ***					
S02116	継手		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	継手 ダクタイル鋳鉄異形管,両受短管,φ250,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ P コード ） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96204	継手 ダクタイル鋳鉄異形管,両受短管,φ250	1.000	個	89,300	89,300	
	合 計				89,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,300	
	*** S 単 - 44号 ***					
S02116	水膨張止水ゴム		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	水膨張止水ゴム 10mm×20mm, リステンシールB B2010,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ P コード ） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96203	水膨張止水ゴム 10mm×20mm, リステンシールB B2010	1.000	m	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S 単 - 45号 ***					
S02116	ウォールソーイング		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ウォールソーイング コンクリート,低配筋,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ P コード ） P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96505	ウォールソーイング コンクリート,低配筋	1.000	m	37,720	37,720	
	合 計				37,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,720	
	*** S 単 - 46号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍♯ リフレクタ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ P コード ） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍♯ リフレクタ	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S 単 - 47号 ***					
S02116	3号マンホール		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3号マンホール 底板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96607		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96607	3号マンホール 底板	1.000	個	87,500	87,500	
	合 計				87,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,500	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	3号マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号マンホール 管取付壁(H1800),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96606	3号マンホール 管取付壁(H1800)	1.000	個	278,000	278,000	
	合 計				278,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				278,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	3号マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号マンホール 斜壁(H300),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96605	3号マンホール 斜壁(H300)	1.000	個	85,000	85,000	
	合 計				85,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	3号マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号マンホール 直壁(H300),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96602	3号マンホール 直壁(H300)	1.000	個	50,400	50,400	
	合 計				50,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,400	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	3号マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号マンホール 斜壁(H600),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96604		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96604	3号マンホール 斜壁(H600)	1.000	個	168,000	168,000	
	合 計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				168,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 52号 ***					
S02116	3号マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号マンホール 調整リング(φ600,H100),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96603	3号マンホール 調整リング(φ600,H100)	1,000	個	9,330	9,330	
	合 計				9,330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,330	
	*** S 単 - 53号 ***					
S02116	3号マンホール		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号マンホール マンホール蓋(φ600,T-14),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96601	3号マンホール マンホール蓋(φ600,T-14)	1,000	組	70,900	70,900	
	合 計				70,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				70,900	
	*** S 単 - 54号 ***					
S02116	アンカー筋		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D13,L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96608		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96608	アンカー筋 D13,L=500mm	1,000	本	52	52	
	合 計				52	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52	
	*** S 単 - 55号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル ケミカルアンカーD13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96610	樹脂カプセル ケミカルアンカーD13	1,000	本	237	237	
	合 計				237	算出数量 1,000 各単位
	単 価				237	
	*** S 単 - 56号 ***					
S02116	アンカー筋		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D16,L=650mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96609		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96609	アンカー筋 D16,L=650mm	1,000	本	103	103	
	合 計				103	算出数量 1,000 各単位

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				103	
	*** S 単 - 57号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	樹脂カプセル ケミカルアンカーD19, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96611		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96611	樹脂カプセル ケミカルアンカーD19	1,000	本	598	598	
	合 計				598	算出数量 1,000 各単位
	単 価				598	
	*** S 単 - 58号 ***					
S02116	地覆(溝形鋼)購入		ton		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	地覆(溝形鋼)購入 SS400大形,10.5×100×380, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96403	地覆(溝形鋼)購入 SS400大形,10.5×100×380	1,000	ton	35,400	35,400	
	合 計				35,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,400	
	*** S 単 - 59号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P07101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P07101	高密度ポリエチレン管	1,000	m	39,975	39,975	
	合 計				39,975	算出数量 1,000 各単位
	単 価				39,975	
	*** S 単 - 60号 ***					
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1,000	L	137	137	
	合 計				137	算出数量 1,000 各単位
	単 価				137	
	*** S 単 - 61号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	基本電力料 高压用業持 1 年未満, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P31006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P31006	基本電力料 高压用業持 1 年未満	1.000	kW/月	1,475	1,475	
	合 計				1,475	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,475	
	*** S 単 - 62号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ） 3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96901	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	197,000	197,000	
	合 計				197,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				197,000	
	*** S 単 - 63号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96502 コンクリート殻（無筋） 1,662円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96502	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,662	1,662	
	合 計				1,662	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,662	
	*** S 単 - 64号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96502 コンクリート殻（無筋） 1,662円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96502	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,662	1,662	
	合 計				1,662	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,662	
	*** S 単 - 65号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96501 コンクリート殻（有筋） 2,778円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96501	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋）	1.000	m3	2,778	2,778	
	合 計				2,778	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,778	
	*** S 単 - 66号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96503		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,230円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96503	産業廃棄物処理費					
	アスファルト殻	1.000	m3	4,230	4,230	
	合 計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,230	
	*** S 単 - 67号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	産廃汚泥			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96504		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	産廃汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96504	産業廃棄物運搬処理費					
	産廃汚泥	1.000	m3	11,591	11,591	
	合 計				11,591	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,591	
	*** S 単 - 68号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック類			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96402		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96402	産業廃棄物運搬処理費					
	廃プラスチック類	1.000	m3	26,571	26,571	
	合 計				26,571	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,571	
	*** S 単 - 69号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート殻（無筋）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96502		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96502	産業廃棄物処理費					
	コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,662	1,662	
	合 計				1,662	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,662	
	*** S 単 - 70号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木（枝葉）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96801		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木（枝葉）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96801	産業廃棄物運搬処理費					
	木（枝葉）	1.000	m3	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S 単 - 71号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物運搬処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬処理費 木（根株）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96802 木（根株） 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96802	産業廃棄物運搬処理費 木（根株）	1,000	m3	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S 単 - 72号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,212	31,212	
	合 計				31,212	算出数量 1,000 人
	単 価		人		31,212	
	*** S 単 - 73号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物ととりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	11,570	11,570	
	合 計				11,570	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		11,570	
	*** S 単 - 74号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物ととりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		20,720	
	*** S 単 - 75号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		明治本流（上流部）合流工建設工事				
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,570	11,570	
	合 計				11,570	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,570	
	*** S単 - 76号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	25,600	13,824	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	5,750	5,233	
R01003	普通作業員	0.970	人	25,704	24,933	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		24,933	2,244	
	合 計				46,234	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		46,234	
	*** S単 - 77号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D25,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D25 SD345 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ﾌﾌﾚｰｼｮﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌﾌﾚｰｼｮﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				306,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		306,047	
	*** S単 - 78号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D22,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D22 SD345 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	107,000	110,210	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				306,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		306,047	
	*** S単 - 79号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D16,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	102,000	105,060	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				300,897	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		300,897	
	*** S単 - 80号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	
R01010	鉄筋工	2.300	人	31,620	72,726	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.120		84,252	10,110	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝ-ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01010	鉄筋工	3.500	人	31,620	110,670	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,704	7,711	
Y00004	諸雑費	0.080		134,344	10,748	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝ-ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				354,494	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		354,494	
	*** S単 - 81号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D29,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D29 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	108,000	111,240	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.200	人	31,620	37,944	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,704	2,570	
Y00004	諸雑費	0.120		43,707	5,245	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝ-ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,926	9,578	
R01010	鉄筋工	2.100	人	31,620	66,402	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		81,121	6,490	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝ-ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				255,723	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		255,723	
	*** S単 - 82号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D19,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝ-ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				306,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		306,047	
	*** S単 - 83号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D32,SD345,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D32 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1.030	ton	108,000	111,240	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.200	人	31,620	37,944	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,704	2,570	
Y00004	諸雑費	0.120		43,707	5,245	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,926	9,578	
R01010	鉄筋工	2.100	人	31,620	66,402	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		81,121	6,490	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				255,723	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		255,723	
	*** S単 - 84号 ***					
S03031	鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手） 鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手） ガス圧接,29～32		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)鉄筋径（mm）	ガス圧接 29～32		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋継手（円/セット、税抜） 4)グラウト材（円/個、税抜）	0円 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01010	鉄筋工	1.300	人	31,620	41,106	
R01011	溶接工	2.900	人	35,598	103,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費	0.080		186,007	14,881	
P34024	アセチレンガス ボンベ	6.500	kg	2,210	14,365	
P34023	酸素ガス ボンベ	6.500	m3	527	3,426	
	合 計				218,679	算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所		2,187	
	*** S単 - 85号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03031	鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手）		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	鉄筋工（ガス圧接継手・機械式継手） ガス圧接 16～25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)鉄筋径 (mm)	ガス圧接 16～25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋継手 (円/セット、税抜) 4)グラウト材 (円/個、税抜)	0円 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	31,926	6,385	
R01010	鉄筋工					
		0.500	人	31,620	15,810	
R01011	溶接工					
		1.200	人	35,598	42,718	
R01003	普通作業員					
		0.400	人	25,704	10,282	
Y00004	諸雑費					
		0.080		75,195	6,016	
P34024	アセチレンガス ボンベ		kg			
		5.000		2,210	11,050	
P34023	酸素ガス ボンベ		m3			
		5.000		527	2,635	
	合 計				94,896	算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所		949	
	*** S 単 - 86号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	31,926	2,235	
R01003	普通作業員					
		0.810	人	25,704	20,820	
Y00004	諸雑費 2%					
		0.020		23,055	461	
	合 計				23,516	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,352	
	*** S 単 - 87号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19		ton			
		0.023		107,000	2,461	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25		本			
		1.250		938	1,173	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	31,926	958	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	25,704	3,599	
	合 計				8,191	算出数量 10.000 本
	単 価		本		819	
	*** S 単 - 88号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16		ton			
		0.016		102,000	1,632	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	657	821	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,926	958	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,704	3,599	
	合 計				7,010	算出数量 10.000 本
	単 価		本		701	
	*** S単 - 89号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分（mm）	50mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホル単価（円/個）	1,490				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイブホール 50	10.000	個	1,490	14,900	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,926	639	
R01003	普通作業員	0.180	人	25,704	4,627	
R01003	普通作業員	0.040	人	25,704	1,028	
	合 計				25,894	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,589	
	*** S単 - 90号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分（mm）	50mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホル単価（円/個）	1,656				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイブホール 50	10.000	個	1,656	16,560	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,926	639	
R01003	普通作業員	0.180	人	25,704	4,627	
R01003	普通作業員	0.040	人	25,704	1,028	
	合 計				27,554	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,755	
	*** S単 - 91号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分（mm）	50mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホル単価（円/個）	1,744				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		明治本流（上流部）合流工建設工事				
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	1,744	17,440	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,926	639	
R01003	普通作業員	0.180	人	25,704	4,627	
R01003	普通作業員	0.040	人	25,704	1,028	
	合 計				28,434	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,843	
	*** S単 - 92号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分	型枠および鉄筋 壁部		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)規格区分 (mm) 4)フィルター	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 50mm 集水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)フィルター用中詰材 6)ウィーブホール単価 (円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	- 1,400 φ50			週休:月単位	
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	1,400	14,000	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,926	639	
R01003	普通作業員	0.180	人	25,704	4,627	
R01003	普通作業員	0.040	人	25,704	1,028	
	合 計				24,994	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,499	
	*** S単 - 93号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20～13mm,しない		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	単粒度砕石 20～13mm しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03103	単粒度砕石 単粒度砕石 20～13mm	1.125	m3	5,800	6,525	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	31,926	1,916	
R01003	普通作業員	0.440	人	25,704	11,310	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		13,226	1,058	
	合 計				20,809	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,081	
	*** S単 - 94号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッパン RC-40,バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分 なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クワッパン RC-40 バケット容量0.80m3 振動コンパクタ 区分 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,150	25,800	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	31,926	9,259	
R01003	普通作業員					
		1.090	人	25,704	28,017	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,396	6,079	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,079	729	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3	0.080	日	9,820	786	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.400	L	133	585	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	31,212	1,561	
	合 計				72,816	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,282	
	*** S単 - 95号 ***					
S07022	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビﾅﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビﾅﾙ管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05032	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	2.440	本	24,000	58,560	
Y00004	諸雑費	0.020		58,560	1,171	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	31,926	2,554	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	30,396	4,863	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	25,704	5,912	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,900	1,308	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.500	L	133	466	
R01021	運転手（特殊）					
		0.080	人	31,212	2,497	
	合 計				77,331	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,733	
	*** S単 - 96号 ***					
S07035	高密度ﾌﾟﾘﾍﾞﾝ管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾌﾟﾘﾍﾞﾝ管機械布設 高密度ﾌﾟﾘﾍﾞﾝ管,1000mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ﾌﾟﾘﾍﾞﾝ管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		1.480	人	31,926	47,250	
R01002	特殊作業員					
		3.690	人	30,396	112,161	
R01003	普通作業員					
		5.370	人	25,704	138,030	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	3.840	日	10,900	41,856	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	81.000	L	133	10,773	
R01021	運転手（特殊）					
		2.890	人	31,212	90,203	
	合 計				440,273	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,403	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 97号 ***					
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、 2基以下、-,無し		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6 2基以下 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	20,200	27,270	
	合 計				27,270	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		27,270	
	*** S単 - 98号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1,000	m	1,428	1,428	
	合 計				1,428	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,428	
	*** S単 - 99号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	1.390	日	9,820	13,650	
P34029	軽油 バック給油	88.000	L	133	11,704	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	31,212	31,212	
	合 計				56,566	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		64	
	*** S単 - 100号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	1.370	日	9,820	13,453	
P34029	軽油 バック給油	78.000	L	133	10,374	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	31,212	31,212	
	合 計				55,039	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		65	
	*** S単 - 101号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転 1 時間当たり算出,機械損料等 + 燃料 + 運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M03104 M03104				
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	機械損料等 + 燃料 + 運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1,000	時間	2,530	2,530	
P34029	軽油 A トロ給油	5,300	L	133	705	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	31,212	5,306	
	合 計				8,541	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		8,541	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 102号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)]		日		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] , (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,運転 1 日当 り算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M05448 運転 1 日当たり算出 0.0 1.00				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M05448	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	1,000	供用日	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		151,000	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 103号 ***					
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]		日		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力80t吊,運転 1 日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M04638 運転 1 日当たり算出 0.0 1.00				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M04638	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力80t吊	1,000	供用日	96,300	96,300	
	合 計				96,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		96,300	
Y00001	単位					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 104号 ***					
S16002	ﾌｫｰﾑ-ｼｬｰ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌｫｰﾑ-ｼｬｰ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替 制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M04636 運転1日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04636	ﾌｫｰﾑ-ｼｬｰ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～51t吊	1.000	供用日	71,300	71,300	
	合 計				71,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		71,300	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 105号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交 替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M05435 運転1日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	1.000	供用日	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		108,000	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 106号 ***					
S16002	ﾍﾞﾝﾈ- [ｶﾞ ﾚﾝｾﾞﾝ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾍﾞﾝﾈ- [ｶﾞ ﾚﾝｾﾞﾝ] 、鋸長600mmエンジン排気量0.080L、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交 替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M28243 運転1日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.33				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 2.7				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28243	ﾍﾞﾝﾈ- [ｶﾞ ﾚﾝｾﾞﾝ] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L	2.330	供用日	494	1,151	
	合 計				1,151	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,151	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 107号 ***					
S16003	ｸﾞﾗﾁ- ﾍﾞ- ﾎｲｽﾄ[ﾎﾙ-ﾙ] (手動)[鋼橋用]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗﾁ- ﾍﾞ- ﾎｲｽﾄ[ﾎﾙ-ﾙ] (手動)[鋼橋用] 耐力29kN(3.0t)、交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M26523 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M26523	ワイ式いばりホイスト[リボル]（手動）[鋼橋用] 耐力29kN(3.0t)	1.000	供用日	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		380	
	*** S単 - 108号 ***					
S16004	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力50t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）] 最大吊上能力50t吊	1.000	日	116,000	116,000	
	合 計				116,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		116,000	
	*** S単 - 109号 ***					
S16004	クローラレン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・～低騒・排（～2011）] クローラレン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・～低騒・排（～2011）] クローラレン(油圧式ウインチ・ラジジブ型),最大吊上能力100t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	クローラレン(油圧式ウインチ・ラジジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力100t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01108	クローラレン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・～低騒・排（～2011）] 最大吊上能力100t吊	1.000	日	99,000	99,000	
P34029	軽油 バトリル給油	108.000	L	133	14,364	
	合 計				113,364	算出数量 1.000 日
	単 価		日		113,364	
	*** S単 - 110号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラックレン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単 - 111号 ***					
S16004	バック約[クロー型・～超低・排対型（～2014）] バック約[クロー型・～超低・排対型（～2014）] バック約（クロー型）,バック容量0.5m3,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	バック約（クロー型）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	バック容量0.5m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08013	バック約[クロー型・～超低・排対型（～2014）] バック容量0.5m3	1.500	日	10,600	15,900	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	53.000	L	133	7,049	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				54,161	算出数量 1.000 日
	単 価		日		54,161	
	*** S単 - 112号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				52,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,800	
	*** S単 - 113号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				52,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,800	
	*** S単 - 114号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,吊能力2.9t,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,900	16,350	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	50.000	L	133	6,650	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				54,212	算出数量 1.000 日
	単 価		日		54,212	
	*** S単 - 115号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事中水中ﾓｰﾀﾞﾞﾝｸﾞ(潜水ﾓﾞﾝｸﾞ),φ150、全揚程10m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	工事中水中ﾓｰﾀﾞﾞﾝｸﾞ(潜水ﾓﾞﾝｸﾞ)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	φ150、全揚程10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	24.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1.400	日	367	514	
P31002	使用電力料金 高压用業持1年未満	106.000	kWh	23.71	2,513	
	合 計				3,027	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,027	
	*** S単 - 116号 ***					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）, φ200、全揚程10m、あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ） φ200、全揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	24.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	1.400	日	501	701	
P31002	使用電力料金 高压用業持1年未満	154.000	kWh	23.71	3,651	
	合 計				4,352	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,352	
	*** S単 - 117号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,有,118日,1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	鋼矢板		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	118日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	10,620	10,620	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				20,110	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,110	
	*** S単 - 118号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,-,232日,1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	350型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	232日				
	5)使用回数	1回				
G02023	H形鋼（山留材） 3 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	24,824	24,824	
G15033	H型鋼（山留材） 3 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				29,947	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		29,947	
	*** S単 - 119号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,-,232日,1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	250型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	232日				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼（山留材） 2 5 0 型 「 賃 料 」	1.000	t 供用日	24,824	24,824	
G15031	H型鋼（山留材） 2 5 0 型 「 整 備 費 」	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				29,947	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		29,947	
	*** S 単 - 120号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,-,232日,1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(山留主部材) 400型 - 232日 1回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G02024	H形鋼（山留材） 4 0 0 型 「 賃 料 」	1.000	t 供用日	24,824	24,824	
G15034	H型鋼（山留材） 4 0 0 型 「 整 備 費 」	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				29,947	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		29,947	
	*** S 単 - 121号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応) ,なし,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費	0.020		88,026	1,761	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	49.000	枚	3,770	184,730	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ-ﾗｰ型-後方超小旋回-ｸﾚﾝ- ~ 超低-排(~ 2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,670	10,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L	133	8,645	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ ~ 低騒-排対型(~ 2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				377,605	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		7,706	
	*** S 単 - 122号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ,,0m3,,,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ 0.000 0.000m3 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
Y00004	諸雑費	0.004		62,322	249	
F01086	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				115,371	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,088	
	*** S単 - 123号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	16,700	12,358	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,396	3,040	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	23.000	L	133	3,059	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,212	15,606	
	合 計				101,434	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,434	
	*** S単 - 124号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,926	1,277	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,704	2,570	
Y00004	諸雑費	0.130		3,847	500	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	31,212	3,121	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	133	452	
	合 計				9,032	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,032	
	*** S単 - 125号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,926	1,277	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,396	1,520	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,704	4,884	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
		0.030		7,681	230	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾅ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手（特殊）					
		0.060	人	31,212	1,873	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	133	293	
	合 計				10,799	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,799	
	*** S単 - 126号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,118日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H400		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	118.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02024	H形鋼（山留材） 4 0 0 型 【 賃料 】	1.000	t 供用日	14,160	14,160	
G15034	H型鋼（山留材） 4 0 0 型 【 整備費 】	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品【 賃料 】	0.220	t 供用日	41,914	9,221	
G15041	H型鋼（山留材） 部品【 整備費 】	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役					
		0.340	人	31,926	10,855	
R01012	とび工					
		0.640	人	33,048	21,151	
R01011	溶接工					
		0.340	人	35,598	12,103	
R01003	普通作業員					
		0.340	人	25,704	8,739	
Y00004	諸雑費					
		0.057		52,848	3,012	
F01086	ﾌﾞﾗｰｽｰｸﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊					
		0.340	日	52,800	17,952	
	合 計				117,985	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		117,985	
	*** S単 - 127号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,118日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	118.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02022	H形鋼（山留材） 3 0 0 型 【 賃料 】	1.000	t 供用日	14,160	14,160	
G15032	H型鋼（山留材） 3 0 0 型 【 整備費 】	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品【 賃料 】	0.220	t 供用日	41,914	9,221	
G15041	H型鋼（山留材） 部品【 整備費 】	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役					
		0.340	人	31,926	10,855	
R01012	とび工					
		0.640	人	33,048	21,151	
R01011	溶接工					
		0.340	人	35,598	12,103	
R01003	普通作業員					
		0.340	人	25,704	8,739	
Y00004	諸雑費					
		0.057		52,848	3,012	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｼｰﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	52,800	17,952	
	合 計				117,985	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		117,985	
	*** S単 - 128号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製滑り止め加工付き(補強型),H250 ,232日,1回,あり		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)設置面積区分 2)施工区分 3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格 5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数 7)長期割引単価区分	700㎡以下 設置～賃料～撤去 鋼製滑り止め加工付き(補強型) H250 232日 1回 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕	100.000	㎡供用月	9,840	984,000	
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕	100.000	㎡	1,342	134,200	
G02021	H形鋼(山留材) 250型〔賃料〕	13.400	t 供用日	24,824	332,642	
G15031	H型鋼(山留材) 250型〔整備費〕	13.400	ton	5,123	68,648	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	31,926	150,052	
R01012	とび工	7.300	人	33,048	241,250	
R01003	普通作業員	8.300	人	25,704	213,343	
R01011	溶接工	3.400	人	35,598	121,033	
Y00004	諸雑費	0.048		725,678	34,833	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｼｰﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	4.700	日	52,800	248,160	
	合 計				2,528,161	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		25,282	
	*** S単 - 129号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,926	51,082	
R01012	とび工	7.000	人	33,048	231,336	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,704	33,415	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｼｰﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,800	73,920	
Y00004	諸雑費	0.340		389,753	132,516	
	合 計				522,269	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,223	
	*** S単 - 130号 ***					
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下, 1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下, 1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	2.600	人	31,926	83,008	
R01009	型わく工	4.700	人	35,088	164,914	
R01012	とび工	2.200	人	33,048	72,706	
R01003	普通作業員	5.100	人	25,704	131,090	
Y00004	諸雑費	0.150		451,718	67,758	
	合 計				519,476	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,195	
	*** S単 - 131号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 136 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 【賃料】	1,000.000	m ² 供用日	1,258	1,258,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 【整備費】	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				1,730,367	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,730	
	*** S単 - 132号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,275,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 275 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 【賃料】	1,000.000	m ² 供用日	2,277	2,277,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 【整備費】	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				2,749,367	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,749	
	*** S単 - 133号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,232,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 232 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 「 賃料 」	1,000.000	m ² 供用日	1,921	1,921,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 「 整備費 」	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				2,393,367	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,393	
	*** S単 - 134号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,704	12,338	
	合 計				28,978	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		290	
	*** S単 - 135号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,704	4,113	
	合 計				20,753	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		208	
	*** S単 - 136号 ***					
S18074	仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工) 架設（H形鋼主桁）,ﾌﾗﾝｸﾞｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格 4)長期割引単価区分	架設（H形鋼主桁） ﾌﾗﾝｸﾞｸﾚｰﾝ 最大吊上能力25t吊 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01051	橋りょう世話役	0.630	人	43,656	27,503	
R01052	橋りょう特殊工	2.400	人	37,230	89,352	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,704	13,366	
Y00004	雑品	0.050		130,221	6,511	
F01086	ﾌﾗﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.770	日	52,800	40,656	
	合 計				177,388	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		17,739	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 137号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁) ,ﾌﾌﾚﾝｽﾞｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去(H形鋼主桁) ﾌﾌﾚﾝｽﾞｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	最大吊上能力25t吊 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役					
R01052	橋りょう特殊工	0.360	人	43,656	15,716	
R01011	溶接工	1.400	人	37,230	52,122	
R01003	普通作業員	0.060	人	35,598	2,136	
Y00004	雑品	0.410	人	25,704	10,539	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.050		80,513	4,026	
		0.570	日	52,800	30,096	
	合 計				114,635	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		11,464	
	*** S 単 - 138号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾌﾌﾚﾝｽﾞｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ﾌﾌﾚﾝｽﾞｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	最大吊上能力25t吊 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
R01012	とび工	0.500	人	31,926	15,963	
R01003	普通作業員	1.600	人	33,048	52,877	
Y00004	雑品	0.450	人	25,704	11,567	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.020		80,407	1,608	
		0.570	日	52,800	30,096	
	合 計				112,111	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,121	
	*** S 単 - 139号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾌﾌﾚﾝｽﾞｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ﾌﾌﾚﾝｽﾞｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	最大吊上能力25t吊 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
R01012	とび工	0.330	人	31,926	10,536	
R01003	普通作業員	0.740	人	33,048	24,456	
Y00004	雑品	0.290	人	25,704	7,454	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.030		42,446	1,273	
		0.440	日	52,800	23,232	
	合 計				66,951	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		670	
	*** S 単 - 140号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾞ型,設置,0.0m,232日,1回,180<=N1<360.0円,...,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)高欄型式 2)施工区分 3)単管ﾊﾞｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1) 5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時) 9)長期割引単価区分	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型 設置 0.0m 232日 1回 0円 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01003	普通作業員	3.800	人	25,704	97,675	
	合 計				129,601	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,296	
	*** S単 - 141号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,撤去,0.0m,232日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分 3)単管ﾊﾞｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1) 5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時) 9)長期割引単価区分	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型 撤去 0.0m 232日 1回 0円 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	31,926	19,156	
R01003	普通作業員	2.100	人	25,704	53,978	
	合 計				73,134	算出数量 100.000 m
	単 価		m		731	
	*** S単 - 142号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,撤去,100.0m,232日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分 3)単管ﾊﾞｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1) 5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時) 9)長期割引単価区分	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型 撤去 100.0m 232日 1回 0円 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	31,926	19,156	
R01003	普通作業員	2.100	人	25,704	53,978	
	合 計				73,134	算出数量 100.000 m
	単 価		m		731	
	*** S単 - 143号 ***					
S18102	高圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,118日,75,高圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)簡易配電盤規格区分(kW) 4)負荷区分	設置～損料～撤去 118.000日 75 高圧負荷		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09516	コンクリートポール（通信線用） L 8m×D 14cm×W 2.0kN	1.000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形 1200×240×170	1.000	個	10,300	10,300	
W09435	軽腕金 2.3×75×45×900	1.000	本	1,960	1,960	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09430	アームタイレスバンド（片抱） SABD-19SDW	3.000	個	5,860	17,580	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
W09449	高圧耐張がいし 普通形	3.000	個	2,520	7,560
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770
W09468	ステーブロック（ロッド付）No 2 長 6 0 0 mm × 幅 3 0 0 mm	1.000	組	7,020	7,020
W09094	6 6 0 0 V ポリエチレンケーブル （C V） 3 心 断面積 3 8	15.000	m	4,379	65,685
Y00004	その他材料 19%	0.190		159,435	30,293
Y00002	損料 0.0639%	0.075		189,728	14,230
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電7付] 定格電流200A	118.000	供用日	291	34,338
M21311	柱上・外式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 75	118.000	供用日	3,060	361,080
P27333	端末処理材料（6 K V 屋内用）テープ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面積38	1.000	組	12,800	12,800
P27321	端末処理材料（6 K V 屋外用）テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	17,000	17,000
P27822	接地銅板 リード付(フル2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	38,300	38,300
P27016	6 0 0 V ビニル絶縁電線（I V） より線 断面積14	15.000	m	366	5,490
R01013	電工 (設置)	13.450	人	28,764	386,876
R01003	普通作業員 (設置)	7.350	人	25,704	188,924
Y00004	雑品 0.5%	0.005		839,118	4,196
R01013	電工 (撤去)	5.830	人	28,764	167,694
R01003	普通作業員 (撤去)	3.680	人	25,704	94,591
	合 計				算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,325,519
	*** S 単 - 144号 ***				
S18102	高圧引込設備		箇所		1.000 箇所 歩A 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,164日,75,高圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 164.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)簡易配電盤規格区分(kW) 4)負荷区分	75 高圧負荷		深夜時間:0.0	週休:月単位
W09516	コンクリートボール（通信線用） L 8 m × D 1 4 cm × W 2 . 0 kN	1.000	本	32,400	32,400
W09426	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形 1200 × 240 × 170	1.000	個	10,300	10,300
W09435	軽腕金 2 . 3 × 7 5 × 4 5 × 9 0 0	1.000	本	1,960	1,960
W09440	軽腕金 3 . 2 × 7 5 × 7 5 × 1 5 0 0	2.000	本	6,080	12,160
W09430	アームタイレスバンド（片抱） S A B D - 1 9 S - D W	3.000	個	5,860	17,580
W09449	高圧耐張がいし 普通形	3.000	個	2,520	7,560
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770
W09468	ステーブロック（ロッド付）No 2 長 6 0 0 mm × 幅 3 0 0 mm	1.000	組	7,020	7,020
W09094	6 6 0 0 V ポリエチレンケーブル （C V） 3 心 断面積 3 8	15.000	m	4,379	65,685
Y00004	その他材料 19%	0.190		159,435	30,293
Y00002	損料 0.0639%	0.105		189,728	19,921
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電7付] 定格電流200A	164.000	供用日	291	47,724
M21311	柱上・外式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 75	164.000	供用日	3,060	501,840
P27333	端末処理材料（6 K V 屋内用）テープ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面積38	1.000	組	12,800	12,800
P27321	端末処理材料（6 K V 屋外用）テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	17,000	17,000
P27822	接地銅板 リード付(フル2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	38,300	38,300
P27016	6 0 0 V ビニル絶縁電線（I V） より線 断面積14	15.000	m	366	5,490
R01013	電工 (設置)	13.450	人	28,764	386,876

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		明治本流（上流部）合流工建設工事				
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (設置)	7.350	人	25,704	188,924	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		839,118	4,196	
R01013	電工 (撤去)	5.830	人	28,764	167,694	
R01003	普通作業員 (撤去)	3.680	人	25,704	94,591	
	合 計				1,485,356	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,485,356	
	*** S単 - 145号 ***					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,118日,耐塩型(8.4kV)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)避雷器区分	設置～損料～撤去 118.000日 耐塩型(8.4kV)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09471	避雷器 (配電線路用) 耐塩型(8.4kV)	3.000	個	18,500	55,500	
W09472	高圧カットアウト 7.2KV 30A PC-6	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	600Vビニル絶縁電線 (IV) 断面積 14	18.000	m	373	6,714	
Y00002	損料 0.0639%	0.075		113,044	8,478	
R01013	電工 (設置)	1.460	人	28,764	41,995	
R01003	普通作業員 (設置)	0.750	人	25,704	19,278	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		174,317	872	
R01013	電工 (撤去)	0.730	人	28,764	20,998	
R01003	普通作業員 (撤去)	0.380	人	25,704	9,768	
	合 計				101,389	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,389	
	*** S単 - 146号 ***					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,164日,耐塩型(8.4kV)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)避雷器区分	設置～損料～撤去 164.000日 耐塩型(8.4kV)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09471	避雷器 (配電線路用) 耐塩型(8.4kV)	3.000	個	18,500	55,500	
W09472	高圧カットアウト 7.2KV 30A PC-6	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	600Vビニル絶縁電線 (IV) 断面積 14	18.000	m	373	6,714	
Y00002	損料 0.0639%	0.105		113,044	11,870	
R01013	電工 (設置)	1.460	人	28,764	41,995	
R01003	普通作業員 (設置)	0.750	人	25,704	19,278	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		174,317	872	
R01013	電工 (撤去)	0.730	人	28,764	20,998	
R01003	普通作業員 (撤去)	0.380	人	25,704	9,768	
	合 計				104,781	算出数量 1.000 箇所

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		104,781	
	*** S単 - 147号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	22mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1,000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1,000	本	1,690	1,690	
P27017	6 0 0 V ビニル絶縁電線（IV） より線 断面積22	0.750	m	568	426	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,764	575	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				43,696	算出数量 1,000 極
	単 価		極		43,696	
	*** S単 - 148号 ***					
S18107	高圧低圧架空線		m		500,000 m	歩A 当たり算出
	高圧低圧架空線 設置～損料～撤去,118日,22mm2,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)架空線の供用日数	118,000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1回線電線規格	22mm2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)2回線電線規格	なし				
	5)3回線電線規格	なし				
W09155	6 6 0 0 V ポリエチレン絶縁電線 22mm2	1,545,000	m	633	977,985	
Y00002	損料 0.0639%	0.075		977,985	73,349	
R01013	電工 (1回線設置)	36,000	人	28,764	1,035,504	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		2,013,489	10,067	
R01013	電工 (1回線撤去)	18,000	人	28,764	517,752	
	合 計				1,636,672	算出数量 500,000 m
	単 価		m		3,273	
	*** S単 - 149号 ***					
S18107	高圧低圧架空線		m		500,000 m	歩A 当たり算出
	高圧低圧架空線 設置～損料～撤去,164日,22mm2,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)架空線の供用日数	164,000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)1回線電線規格	22mm2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)2回線電線規格	なし				
	5)3回線電線規格	なし				
W09155	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線					
	22mm2	1,545.000	m	633	977,985	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.105		977,985	102,688	
R01013	電工					
	(1回線設置)	36.000	人	28,764	1,035,504	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		2,013,489	10,067	
R01013	電工					
	(1回線撤去)	18.000	人	28,764	517,752	
	合 計				1,666,011	算出数量 500.000 m
	単 価		m		3,332	
	*** S 単 - 150号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相3線式,80,設置～損料～撤去,118日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	80		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	118.000日				
W09412	配線用しゃ断器					
	3P 400	1.000	個	52,200	52,200	
W09459	スイッチ B (屋外用 0ー5 0 0)					
	400×800×280	1.000	個	40,500	40,500	
W09294	6 0 0 Vビニル絶縁電線					
	IV200mm2	15.000	m	5,001	75,015	
W09569	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)					
	HIVE82	1.000	本	5,520	5,520	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.075		173,235	12,993	
R01013	電工					
		3.600	人	28,764	103,550	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		276,785	1,384	
R01013	電工					
		1.800	人	28,764	51,775	
	合 計				169,702	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		169,702	
	*** S 単 - 151号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相3線式,80,設置～損料～撤去,164日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	80		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	164.000日				
W09412	配線用しゃ断器					
	3P 400	1.000	個	52,200	52,200	
W09459	スイッチ B (屋外用 0ー5 0 0)					
	400×800×280	1.000	個	40,500	40,500	
W09294	6 0 0 Vビニル絶縁電線					
	IV200mm2	15.000	m	5,001	75,015	
W09569	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)					
	HIVE82	1.000	本	5,520	5,520	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.105		173,235	18,190	
R01013	電工					
		3.600	人	28,764	103,550	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		276,785	1,384	
R01013	電工					
		1.800	人	28,764	51,775	
	合 計				174,899	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		174,899	
	*** S 単 - 152号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18184	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板(・ ・ ・), 型, 25 < Nmax 50, 19m以下, 16.5.1.あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 鋼矢板区分 2) 規格	普通鋼矢板(・ ・ ・) 型		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 作業条件 4) 圧入長	25 < Nmax 50 19m以下				
	5) 鋼矢板の長さ(m/枚) 6) 鋼矢板1枚当り継施工箇所数(X)	16.5 1				
	7) 1箇所当り継施工費 8) 単価0円区分(鋼矢板)	8,970 あり				
P18006	鋼矢板 型	12.557	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.430	人	31,926	45,654	
R01002	特殊作業員	1.430	人	30,396	43,466	
R01012	とび工	2.860	人	33,048	94,517	
R01011	溶接工	2.860	人	35,598	101,810	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	2.130	供用日	108,000	230,040	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	183.000	L	133	24,339	
M05173	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	2.130	供用日	48,200	102,666	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	191.000	L	133	25,403	
M04610	ワフルンクルン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	2.130	供用日	34,300	73,059	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	131.000	L	133	17,423	
R01021	運転手(特殊)	1.430	人	31,212	44,633	
Y00004	諸雑費	0.090		803,010	72,271	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,970	89,700	
	合 計				964,981	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		96,498	
	*** S単 - 153号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型, 19m以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板型式 2) 引抜長の選択	型 19m以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	31,926	10,855	
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,396	10,335	
R01012	とび工	0.690	人	33,048	22,803	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.510	供用日	108,000	55,080	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	44.000	L	133	5,852	
M04610	ワフルンクルン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.510	供用日	34,300	17,493	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	32.000	L	133	4,256	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	31,212	10,612	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		137,286	137	
	合 計				137,423	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		13,742	
	*** S単 - 154号 ***					
S18188	油圧圧入+WJ併用(H型鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧圧入+WJ併用(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,25<Nmax 50,6m以下,8.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 10H型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)圧入長(m)	25<Nmax 50 6m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)鋼矢板の長さ(m/枚) 6)単価0円区分(鋼矢板)	8.0 なし				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	6.912	ton	200,000	1,382,400	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01002	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	
R01012	とび工	1.000	人	33,048	33,048	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.750	供用日	151,000	113,250	
P34029	軽油 ハット形給油	86.000	L	133	11,438	
M05173	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.750	供用日	48,200	36,150	
P34029	軽油 ハット形給油	67.000	L	133	8,911	
M04610	フル・ソール・ソ[油圧伸縮型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.750	供用日	34,300	25,725	
P34029	軽油 ハット形給油	46.000	L	133	6,118	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,212	15,606	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		281,407	16,884	
	合 計				1,680,691	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		168,069	
	*** S単 - 155号 ***					
S18188	油圧圧入+WJ併用(ハット形鋼矢板) 油圧圧入+WJ併用(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,25<Nmax 50,6m以下,7.0,なし		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 10H型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)作業条件 4)圧入長(m)	25<Nmax 50 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)鋼矢板の長さ(m/枚) 6)単価0円区分(鋼矢板)	7.0 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	6.048	ton	200,000	1,209,600	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01002	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	
R01012	とび工	1.000	人	33,048	33,048	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.750	供用日	151,000	113,250	
P34029	軽油 ハット形給油	86.000	L	133	11,438	
M05173	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.750	供用日	48,200	36,150	
P34029	軽油 ハット形給油	67.000	L	133	8,911	
M04610	フル・ソール・ソ[油圧伸縮型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.750	供用日	34,300	25,725	
P34029	軽油 ハット形給油	46.000	L	133	6,118	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,212	15,606	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		281,407	16,884	
	合 計				1,507,891	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		150,789	
	*** S単 - 156号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加・ソール・ソ,最大吊上能力80t 吊超150t 吊以下,運搬～組立～分解～		台		1.000 台	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	加-ﾌｫｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	11.300	人	30,396	343,475	
F01091	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	3.100	日	126,000	390,600	
Y00004	運搬費等	3.150		734,075	2,312,336	
	合 計				3,046,411	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,046,411	
	*** S単 - 157号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾎﾟｽﾁｯｸ,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾎﾟｽﾁｯｸ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量平積0.4m3以上0.6m3以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.700	人	30,396	82,069	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.400	日	52,800	73,920	
Y00004	運搬費等	2.500		155,989	389,973	
	合 計				545,962	算出数量 1.000 台
	単 価		台		545,962	
	*** S単 - 158号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運搬距離(片道)	40kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,980	9,980	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				11,480	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,480	
	*** S単 - 159号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運搬距離(片道)	40kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,980	9,980	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,980	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,980	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		381.9	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 有り 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		626.9	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		250.1	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		250.1	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 切梁腹起式 無し あり				
	単 価		m3		490.3	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 切梁腹起式 有り あり				
	単 価		m3		547.8	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り				
	単 価		m3		1,386	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		259	
	*** S単 - 168号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		259	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	掘削補助機械搬入搬出,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	掘削補助機械搬入搬出				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		回		54,630	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		432.9	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ｸﾗﾑｼｬﾙ 平0.26～0.3m3または0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ｸﾗﾑｼｬﾙ 平0.26～0.3m3または0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		998.8	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		432.9	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バケツ杓 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケツ杓 バケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	6.0km以下				
	単 価		m3		1,399	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		484	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		912.4	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		256.8	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		514.1	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		514.1	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		759.5	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		134.6	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		134.6	
	*** S単 - 182号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 18.5km以下				
	単 価		m3		3,249	
	*** S 単 - 183号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 18.5km以下				
	単 価		m3		3,249	
	*** S 単 - 184号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 18.5km以下				
	単 価		m3		3,971	
	*** S 単 - 185号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		5,519	
	*** S 単 - 186号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加/-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		674.8	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m		752.8	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-4			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	0 40 ~ 0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ	22.5cmを超え27.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		2,310	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m3		30,600	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96201	生コンクリート(早強) 21N-12-25,W/C=55%		m3			材変
	単 価		m3		31,350	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,590	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,731	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,160	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,731	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,160	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		6,221	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96205	止水板 伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上		m			材変
	単 価		m		9,171	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,1100mm,-,あり,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 1100mm - あり				
	単 価		m		6,551	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール SP ブレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
	単 価		基		71,500	
	*** S単 - 200号 ***					

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m)					
F96301			日	8,850		
	ジャッキアップローラー					
F96302	大型タイプ,2台		日	126,000		
	H形鋼賃料		t 供用日	105		
G96401	H-594×302,232日(12ヶ月以内)					
	H形鋼整備費		ton	3,650		
G96402	H-594×302,232日(12ヶ月以内)					
	生コンクリート(早強)		m3	23,600		
J96201	21N-12-25,W/C=55%					
	高密度ポリエチレン管		m	0		
P07101						
	高密度ポリエチレン管		m	39,975		
P07101						
	キャップ		個	39		
P96201	φ20(TS)					
	キャップ		個	47		
P96202	φ25(TS)					
	水膨張止水ゴム					
P96203	10mm×20mm, リステンシールB B2010		m	1,680		
	継手					
P96204	ダクタイル鋳鉄異形管,両受短管,φ250		個	89,300		
	止水板					
P96205	伸び・沈下量20mm以上,耐圧0.1MPa以上		m	7,205		
	2分割ボックスカルバート					
P96301	3600×3600×1500(標準)		本	4,700,000		
	2分割ボックスカルバート					
P96302	3600×3600×1000(調整用可とう継手インサート)		本	3,370,000		
	2分割ボックスカルバート					
P96303	3600×3600×1000(調整用可とう継手ハンチ特殊)		本	3,640,000		
	2分割ボックスカルバート					
P96304	3600×3600×1074(調整用)		本	3,550,000		
	2分割ボックスカルバート					
P96305	3600×3600×1197,1353(斜角、連結金具)		本	4,190,000		
	可とう継手					
P96306	HOK-100相当品		式	2,760,000		
	L型止水板					
P96307	D-L型,伸長さ100mm,沈下量100mm,耐水圧0.10MPa		式	2,580,000		
	ジョイントゴム					
P96308			m	4,400		
	H形鋼					
P96309	150×150×7×10		ton	107,000		
	鉄筋金網					
P96401	D13,250×250		ton	165,000		
	産業廃棄物運搬処理費					
P96402	廃プラスチック類		m3	26,571		
	地覆(溝形鋼)購入					
P96403	SS400大形,10.5×100×380		ton	35,400		
	産業廃棄物処理費					
P96501	コンクリート殻(有筋)		m3	2,778		
	産業廃棄物処理費					
P96502	コンクリート殻(無筋)		m3	1,662		
	産業廃棄物処理費					
P96503	アスファルト殻		m3	4,230		
	産業廃棄物運搬処理費					
P96504	産廃汚泥		m3	11,591		
	ウォールソーイング					
P96505	コンクリート,低配筋		m	37,720		
	3号マンホール					
P96601	マンホール蓋(φ600,T-14)		組	70,900		
	3号マンホール					
P96602	直壁(H300)		個	50,400		
	3号マンホール					
P96603	調整リング(φ600,H100)		個	9,330		
	3号マンホール					
P96604	斜壁(H600)		個	168,000		
	3号マンホール					
P96605	斜壁(H300)		個	85,000		
	3号マンホール					
P96606	管取付壁(H1800)		個	278,000		
	3号マンホール					
P96607	底板		個	87,500		
	アンカー筋					
P96608	D13,L=500mm		本	52		
	アンカー筋					
P96609	D16,L=650mm		本	103		
	樹脂カプセル					
P96610	ケミカルアンカーD13		本	237		
	樹脂カプセル					
P96611	ケミカルアンカーD19		本	598		
	産業廃棄物運搬処理費					
P96801	木(枝葉)		m3	49,000		
	産業廃棄物運搬処理費					
P96802	木(根株)		m3	49,000		
	平板載荷試験					
P96901	50kN以内		箇所	197,000		

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T20001	鋼管撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	φ250,t=6.6mm					
S02115	特殊作業員	0.011	人	30,396	334	S単 20号
S02115	普通作業員	0.017	人	25,704	437	S単 21号
S16004	トラック-7[油圧伸縮ジブ型] トラック-7(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.011	日	47,500	523	S単 110号
	合 計				1,294	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,294	
	*** T単 - 2号 ***					
T20002	油圧式杭圧入機据付・解体(ハット形鋼矢板)		回		1,000	歩A 当たり算出
	80tクレーン					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	とび工	1.000	人	33,048	33,048	S単 19号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,運転1日当たり算出,機械 損料のみ,,交替制補正対象外	0.430	日	151,000	64,930	S単 102号
S02116	軽油 バッド給油,,	50.000	L	133	6,650	S単 32号
S16002	ラフレ-ソクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力80t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	0.670	日	96,300	64,521	S単 103号
S02116	軽油 バッド給油,,	56.000	L	133	7,448	S単 32号
S02124	運転手(特殊)	0.450	人	31,212	14,045	S単 72号
	合 計				221,803	算出数量 1.000 回
	単 価		回		221,803	
	*** T単 - 3号 ***					
T20003	油圧式杭圧入機据付・解体(ハット形鋼矢板)		回		1,000	歩A 当たり算出
	50tクレーン					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	とび工	1.000	人	33,048	33,048	S単 19号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,運転1日当たり算出,機械 損料のみ,,交替制補正対象外	0.430	日	151,000	64,930	S単 102号
S02116	軽油 バッド給油,,	50.000	L	133	6,650	S単 32号
S16002	ラフレ-ソクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力50~51t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象 外	0.670	日	71,300	47,771	S単 104号
S02116	軽油 バッド給油,,	51.000	L	133	6,783	S単 32号
S02124	運転手(特殊)	0.450	人	31,212	14,045	S単 72号
	合 計				204,388	算出数量 1.000 回
	単 価		回		204,388	
	*** T単 - 4号 ***					
T30001	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付		組		1,000	歩A 当たり算出
	3600×3600×1500(標準),土留区間,50tラフレ-ソクレン					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S02115	土木一般世話役				
		0.495	人	31,926	15,803
S02115	とび工				
		0.495	人	33,048	16,359
S02115	特殊作業員				
		1.005	人	30,396	30,548
S02115	普通作業員				
		2.505	人	25,704	64,389
C30003	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m) 連絡函渠据付工				
		1.005	日	15,184	15,260
S16004	ﾌｫｰﾏｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))				
	ﾌｫｰﾏｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	0.495	日	116,000	57,420
S16003	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ(手動)[鋼橋用]				
	耐力29kN(3.0t),交替制補正対象外	0.495	供用日	380	188
S02112	ジャッキアップローラー				
	大型タイプ,2台	0.495	日	126,000	62,370
Y00004	雑品				
		0.400		262,337	104,935
SA0311	SP コンクリート				
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.380	m3	30,600	42,228
SA0301	SP 基礎碎石				
	22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.725	m ²	2,310	3,985
SA0312	SP 型枠				
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.600	m ²	5,731	3,439
S03018	モルタル現場練合わせ				
	洗砂(荒目),1:3	0.165	m3	46,234	7,629
S02116	H形鋼				
	150×150×7×10, ,	0.093	ton	107,000	9,951
					算出数量 1.000 組
	合 計				434,504
	単 価		組		434,504
	*** 丁単 - 5号 ***				
T30002	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付		組		1.000 組
					歩A 当たり算出
	3600×3600×1000(調整用),開削区間,100tｸﾛｰﾗｰ				
S02115	土木一般世話役				
		0.500	人	31,926	15,963
S02115	とび工				
		0.500	人	33,048	16,524
S02115	特殊作業員				
		0.750	人	30,396	22,797
S02115	普通作業員				
		2.000	人	25,704	51,408
C30003	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m) 連絡函渠据付工				
		1.000	日	15,184	15,184
S16004	ｸﾛｰﾗｰ(油圧駆動式ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・～低騒・排(～2011))				
	ｸﾛｰﾗｰ(油圧式ｸﾞﾗﾝﾄﾞ型),最大吊上能力100t吊,なし	0.500	日	113,364	56,682
Y00004	雑品				
		0.370		178,558	66,066
SA0311	SP コンクリート				
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.920	m3	30,600	28,152
SA0301	SP 基礎碎石				
	22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.150	m ²	2,310	2,657
SA0312	SP 型枠				
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.400	m ²	5,731	2,292
S03018	モルタル現場練合わせ				
	洗砂(荒目),1:3	0.088	m3	46,234	4,069
					算出数量 1.000 組
	合 計				281,794
	単 価		組		281,794
	*** 丁単 - 6号 ***				
T30003	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付		組		1.000 組
					歩A 当たり算出
	3600×3600×1000(ﾊﾝﾃﾞ特殊),土留区間,50tﾌｫｰﾏｰﾝ				
S02115	土木一般世話役				
		0.500	人	31,926	15,963
S02115	とび工				
		0.500	人	33,048	16,524
S02115	特殊作業員				
		1.000	人	30,396	30,396
S02115	普通作業員				
		2.500	人	25,704	64,260

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C30003	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m) 連絡函渠据付工	1.000	日	15,184	15,184	C単 3号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	0.500	日	116,000	58,000	S単 108号
S16003	ワイ式ﾄﾞﾚｰｽﾄ[ﾌﾙｰﾙ](手動)[鋼橋用] 耐力29kN(3.0t),交替制補正対象外	0.500	供用日	380	190	S単 107号
S02112	ジャッキアップローラー 大型タイプ,2台	0.500	日	126,000	63,000	S単 10号
Y00004	雑品	0.390		263,517	102,772	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.920	m3	30,600	28,152	S単 189号
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.150	m ²	2,310	2,657	S単 188号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.400	m ²	5,731	2,292	S単 192号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.110	m3	46,234	5,086	S単 76号
S02116	H形鋼 150×150×7×10,,	0.062	ton	107,000	6,634	S単 33号
	合 計				411,110	算出数量 1.000 組
	単 価		組		411,110	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T30004	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	3600×3600×1074(調整用),土留区間,50tﾌﾌレンクレン					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 18号
S02115	とび工	0.500	人	33,048	16,524	S単 19号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	2.500	人	25,704	64,260	S単 21号
C30003	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m) 連絡函渠据付工	1.000	日	15,184	15,184	C単 3号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	0.500	日	116,000	58,000	S単 108号
S16003	ワイ式ﾄﾞﾚｰｽﾄ[ﾌﾙｰﾙ](手動)[鋼橋用] 耐力29kN(3.0t),交替制補正対象外	0.500	供用日	380	190	S単 107号
S02112	ジャッキアップローラー 大型タイプ,2台	0.500	日	126,000	63,000	S単 10号
Y00004	雑品	0.390		263,517	102,772	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.006	m3	30,600	30,784	S単 189号
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.258	m ²	2,310	2,906	S単 188号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.438	m ²	5,731	2,510	S単 192号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.096	m3	46,234	4,438	S単 76号
S02116	H形鋼 150×150×7×10,,	0.068	ton	107,000	7,276	S単 33号
	合 計				414,203	算出数量 1.000 組
	単 価		組		414,203	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T30005	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	3600×3600×1197,1353,土留区間,50tﾌﾌレンクレン					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 18号
S02115	とび工	0.500	人	33,048	16,524	S単 19号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	2.500	人	25,704	64,260	S単 21号
C30003	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m) 連絡函渠据付工	1.000	日	15,184	15,184	C単 3号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	0.500	日	116,000	58,000	S単 108号
S16003	ワイヤ式ﾚｰﾝ-ﾛｰｽﾄ[ｽﾚｰﾙ](手動)[鋼橋用] 耐力29kN(3.0t),交替制補正対象外	0.500	供用日	380	190	S単 107号
S02112	ジャッキアップローラー 大型タイプ,2台	0.500	日	126,000	63,000	S単 10号
Y00004	雑品	0.390		263,517	102,772	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾝｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.173	m3	30,600	35,894	S単 189号
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.466	m ²	2,310	3,386	S単 188号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.510	m ²	5,731	2,923	S単 192号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.112	m3	46,234	5,178	S単 76号
S02116	H形鋼 150×150×7×10,,	0.079	ton	107,000	8,453	S単 33号
	合 計				422,123	算出数量 1.000 組
	単 価		組		422,123	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T30006	2分割プレキャストボックスカルバート機械据付 3600×3600×1197,1353,開削区間,100tｸﾚｰﾝ		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 18号
S02115	とび工	0.500	人	33,048	16,524	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.750	人	30,396	22,797	S単 20号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 21号
C30003	高所作業車(ｸﾛｰﾗｰ掘進ﾌｰﾑ6.8m) 連絡函渠据付工	1.000	日	15,184	15,184	C単 3号
S16004	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2011)] ｸﾚｰﾝ(油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力100t吊,なし	0.500	日	113,364	56,682	S単 109号
Y00004	雑品	0.370		178,558	66,066	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾝｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.173	m3	30,600	35,894	S単 189号
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.466	m ²	2,310	3,386	S単 188号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.510	m ²	5,731	2,923	S単 192号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.112	m3	46,234	5,178	S単 76号
S02116	H形鋼 150×150×7×10,,	0.079	ton	107,000	8,453	S単 33号
	合 計				300,458	算出数量 1.000 組
	単 価		組		300,458	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T30007	可とう継手設置工 上流側		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C30001	樹脂アンカー工 可とう継手設置工	1.000	式	186,739	186,739	C単 1号
C30002	ゴム設置工 可とう継手設置工	1.000	式	534,349	534,349	C単 2号
	合 計				721,088	算出数量 1.000 式
	単 価		式		721,088	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T30008	L型止水板設置工 下流側		m		10.000 m	歩A 当たり算出

特別単価表 単価組 A (5/ 10)

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	4.700	人	31,926	150,052	S単 18号
S02115	特殊作業員	2.400	人	30,396	72,950	S単 20号
S02115	普通作業員	5.700	人	25,704	146,513	S単 21号
Y00004	雑品	0.120		369,515	44,342	
	合 計				413,857	算出数量 10.000 m
	単 価		m		41,386	
	*** T単 - 12号 ***					
T40001	高密度ポリエチレン管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	呼び径1,000mm					
S02115	土木一般世話役	0.740	人	31,926	23,625	S単 18号
S02115	特殊作業員	1.845	人	30,396	56,081	S単 20号
S02115	普通作業員	2.685	人	25,704	69,015	S単 21号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]	1.920	日	54,212	104,087	S単 114号
	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3、吊能力2.9t,なし					算出数量 100.000 m
	合 計				252,808	
	単 価		m		2,528	
	*** T単 - 13号 ***					
T40002	ブロックコンクリート吊り上げ		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.150	人	31,926	4,789	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.150	人	30,396	4,559	S単 20号
S02115	普通作業員	0.150	人	25,704	3,856	S単 21号
Y00004	雑品	0.002		13,204	26	
S16004	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.150	日	52,800	7,920	S単 113号
	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり					算出数量 10.000 個
	合 計				21,150	
	単 価		個		2,115	
	*** T単 - 14号 ***					
T40003	排水ポンプ運転(φ150, φ200)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時,商用電源					
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	1.000	日	3,027	3,027	S単 115号
	工事用水中モータﾎﾞﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ), φ150、全揚程10m,あり					
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	2.000	日	4,352	8,704	S単 116号
	工事用水中モータﾎﾞﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ), φ200、全揚程10m,あり					
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,396	3,951	S単 20号
Y00004	雑品	0.001		15,682	16	
	合 計				15,698	算出数量 1.000 日
	単 価		日		15,698	
	*** T単 - 15号 ***					
T40004	排水ポンプ運転(φ200)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時,商用電源					
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	5.000	日	4,352	21,760	S単 116号
	工事用水中モータﾎﾞﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ), φ200、全揚程10m,あり					
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,396	3,951	S単 20号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事					
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.001		25,711	26	
	合 計				25,737	算出数量 1.000 日
	単 価		日		25,737	
	*** T単 - 16号 ***					
T40005	油圧式杭圧入機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	50tクレーン,圧入+WJ					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	とび工	1.000	人	33,048	33,048	S単 19号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] ,圧入力800kN 引抜力900kN,運転 1 日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対 象外	0.430	日	108,000	46,440	S単 105号
S02116	軽油 バッド給油,,	37.000	L	133	4,921	S単 32号
S16002	ワレ-ソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力50～51t吊,運転 1 日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対 象外	0.670	日	71,300	47,771	S単 104号
S02116	軽油 バッド給油,,	51.000	L	133	6,783	S単 32号
S02124	運転手（特殊）	0.450	人	31,212	14,045	S単 72号
	合 計				184,169	算出数量 1.000 回
	単 価		回		184,169	
	*** T単 - 17号 ***					
T40006	油圧式杭圧入機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	50tクレーン,引抜					
S02115	土木一般世話役	0.190	人	31,926	6,066	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.190	人	30,396	5,775	S単 20号
S02115	とび工	0.390	人	33,048	12,889	S単 19号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] ,圧入力800kN 引抜力900kN,運転 1 日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対 象外	0.190	日	108,000	20,520	S単 105号
S02116	軽油 バッド給油,,	17.000	L	133	2,261	S単 32号
S16002	ワレ-ソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力50～51t吊,運転 1 日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対 象外	0.280	日	71,300	19,964	S単 104号
S02116	軽油 バッド給油,,	22.000	L	133	2,926	S単 32号
S02124	運転手（特殊）	0.190	人	31,212	5,930	S単 72号
	合 計				76,331	算出数量 1.000 回
	単 価		回		76,331	
	*** T単 - 18号 ***					
T40007	高圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV, 3 心,断面積14D					
S02113	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル (C V) 3 心 断面積 1 4	100.000	m	2,101	210,100	S単 11号
Y00002	損料	0.080		210,100	16,808	
S02115	電工	10.000	人	28,764	287,640	S単 23号
Y00004	雑品	0.005		287,640	1,438	

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		明治本流（上流部）合流工建設工事				
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	5.000	人	28,764	143,820	S 単 23号
						算出数量
	合 計				449,706	100.000 m
	単 価		m		4,497	
	*** T 単 - 19号 ***					
T50001	ネットフェンス撤去		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	H=2.0m,忍び返しあり,アンカーブロック,再利用					
S02115	土木一般世話役	0.570	人	31,926	18,198	S 単 18号
S02115	普通作業員	2.120	人	25,704	54,492	S 単 21号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5m3,なし	0.180	日	54,161	9,749	S 単 111号
						算出数量
	合 計				82,439	20.000 m
	単 価		m		4,122	
	*** T 単 - 20号 ***					
T50002	給水栓撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.056	人	28,254	1,582	S 単 22号
S02115	普通作業員	0.070	人	25,704	1,799	S 単 21号
Y00004	雑品	0.010		3,381	34	
S16004	ﾄﾗｯｸﾙ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸﾙ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.027	日	47,500	1,283	S 単 110号
						算出数量
	合 計				4,698	1.000 基
	単 価		基		4,698	
	*** T 単 - 21号 ***					
T50003	低圧引込設備撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	200V,60A,12kW					
S02115	電工	1.270	人	28,764	36,530	S 単 23号
S02115	普通作業員	1.100	人	25,704	28,274	S 単 21号
						算出数量
	合 計				64,804	1.000 箇所
	単 価		箇所		64,804	
	*** T 単 - 22号 ***					
T50004	防霜ファン撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	電工	1.270	人	28,764	36,530	S 単 23号
S02115	普通作業員	1.100	人	25,704	28,274	S 単 21号
						算出数量
	合 計				64,804	1.000 箇所
	単 価		箇所		64,804	
	*** T 単 - 23号 ***					
T50005	陶管撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ150,再利用					
S02115	特殊作業員	0.015	人	30,396	456	S 単 20号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名:明治本流（上流部）合流工建設工事(土木)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.023	人	25,704	591	S 単 21号
	合 計				1,047	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,047	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T60002	給水栓設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.080	人	28,254	2,260	S 単 22号
S02115	普通作業員	0.100	人	25,704	2,570	S 単 21号
Y00004	雑品	0.010		4,830	48	
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.040	日	47,500	1,900	S 単 110号
	合 計				6,778	算出数量 1.000 基
	単 価		基		6,778	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T60003	遠心力鉄筋コンクリート管据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ1100,再利用					
S16004	ラフレソルレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.049	日	52,800	2,587	S 単 112号
S02115	普通作業員	0.179	人	25,704	4,601	S 単 24号
S02115	土木一般世話役	0.059	人	31,926	1,884	S 単 25号
S02115	特殊作業員	0.039	人	30,396	1,185	S 単 26号
	合 計				10,257	算出数量 1.000 m
	単 価		m		10,257	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T60006	アンカーボルト設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	D13,L=500					
S02115	特殊作業員	0.025	人	30,396	760	S 単 20号
S02115	土木一般世話役	0.010	人	31,926	319	S 単 18号
S02115	普通作業員	0.012	人	25,704	308	S 単 21号
S02116	アンカー筋 D13,L=500mm,,	1.000	本	52	52	S 単 54号
S02116	樹脂カプセル ケミカルアンカーD13,,	1.000	本	237	237	S 単 55号
	合 計				1,676	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,676	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T60007	アンカーボルト設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	D16,L=650					
S02115	特殊作業員	0.025	人	30,396	760	S 単 20号
S02115	土木一般世話役	0.010	人	31,926	319	S 単 18号
S02115	普通作業員	0.012	人	25,704	308	S 単 21号
S02116	アンカー筋 D16,L=650mm,,	1.000	本	103	103	S 単 56号
S02116	樹脂カプセル ケミカルアンカーD19,,	1.000	本	598	598	S 単 57号

[illegible]

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
C30001	樹脂アンカー工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	可とう継手設置工 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,926	31,926	S単 18号
S02115	普通作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 20号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 21号
Y00004	雑品	0.070		174,522	12,217	
	合 計				186,739	算出数量 1.000 式
	単 価		式		186,739	
	*** C単 - 2号 ***					
C30002	ゴム設置工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	可とう継手設置工 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	4.000	人	31,926	127,704	S単 18号
S02115	普通作業員	8.000	人	30,396	243,168	S単 20号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,704	128,520	S単 21号
Y00004	雑品	0.070		499,392	34,957	
	合 計				534,349	算出数量 1.000 式
	単 価		式		534,349	
	*** C単 - 3号 ***					
C30003	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	連絡函渠据付工 軽油 バトリル給油,,	23.000	L	133	3,059	S単 32号
S02112	高所作業車(クローラ掘進ブーム6.8m)	1.370	日	8,850	12,125	S単 9号
	合 計				15,184	算出数量 1.000 日
	単 価		日		15,184	
	*** C単 - 4号 ***					
C70001	チェンソー運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	エンジン排気量0.08L,鋸長600mm 特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	2.700	L	137	370	S単 60号
S16002	チェーン[ガソリンエンジン] ,鋸長600mmエンジン排気量0.080L,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外	1.000	日	1,151	1,151	S単 106号
Y00004	雑品	0.030		31,917	958	
	合 計				32,875	算出数量 1.000 日
	単 価		日		32,875	

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(施設機械)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			2,020,000	
・据付工事価格			2,020,000	
純工事費(据付)			1,078,000	
・・据付工事原価			1,614,000	
・・・直接工事費			852,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	852,000	
・・・間接工事費			762,000	
・・・・共通仮設費			226,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$852,000 \times ((18.700 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040)$			199,000	
・・・・・現場環境改善費			27,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
$852,000 \times (3.210)$			27,000	
・・・・現場管理費				
$1,078,000 \times ((40.090 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			499,000	
・・・・機器間接費			37,000	
・・・・・技術者間接費			37,000	
・・・・・技術者間接費（技術者）			37,000	
・・一般管理費等				
$1,614,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			406,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$2,020,000 \times 3.560$			72,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治本流（上流部）合流工建設工事

工事別工事名:明治本流(上流部)合流工建設工事(施設機械)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治本流（上流部）合流工建設工事						
工事別工事名: 明治本流（上流部）合流工建設工事(施設機械)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1,000 人
	単 価				28,764	
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	通信ケーブル接続材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通信ケーブル接続材 J-6E(FCPEV,50P用,0.9mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	通信ケーブル接続材 J-6E(FCPEV,50P用,0.9mm)	1,000	個	48,200	48,200	
	合 計				48,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48,200	
	*** S単 - 3号 ***					
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置,標準形,, 1 対向,有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1	TM/TC設備 TM/TC親局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	標準形 1 対向 有線				
R03003	電気通信技術者	1,000	人	41,310	41,310	
	合 計				41,310	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				41,310	
Y00001	1 対向					
	*** S単 - 4号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	40 地 中 (道路沿)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P27438 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等					
P27438	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	100,000	m	284	28,400	
R01013	電工	0,500	人	28,764	14,382	
	合 計				42,782	算出数量 100,000 m
	単 価		m		428	

[illegible]

[illegible]

[illegible]