



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

土地改良施設突発事故復旧事業

明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その 3)工事

積 算 書

(当初)

東海農政局

東海農政局

[illegible]

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業
 工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事
 工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			354,320,000	
・工事原価			305,524,000	
純工事費			239,777,000	
・直接工事費			167,242,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	101,169,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	66,073,000	
・間接工事費			138,282,000	
・共通仮設費			72,535,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	5,815,000	
・運搬費～営繕費等				
$173,057,000 \times ((8.430 \times 1.300) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			18,967,000	
・運搬費	1.000	式	46,800,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	119,000	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			834,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$166,852,000 \times (0.500)$			834,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			65,747,000	
・現場管理費(率計上)				
$239,777,000 \times ((24.930 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			65,747,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$305,524,000 \times (15.810 \times 1.000 + 0.04)$			48,425,000	
・一括計上価格	1.000	式	377,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			390,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			135,000	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)

東海農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)

東海農政局

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				101,169,000	
・土工					
・ ・ 作業土工	1.000	式		539,000	
	1.000	式		516,000	
000001 床掘	580	m3	297	172,260	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 小規模	42	m3	2,357	98,994	歩A・単A B単 2号
000003 法面整形(人力荒仕上げ)	68	m ²	302	20,536	歩A・単A B単 3号
000004 基面整正	120	m ²	504	60,480	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻(整地) 右岸止水矢板工	290	m3	155	44,950	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 砂質土,人力埋戻(W<2500)	42	m3	2,369	99,498	歩A・単A B単 6号
000007 土砂運搬 DT,L 3.5km	5	m3	3,940	19,700	歩A・単A B単 7号
合 計				516,418	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		23,000	
000008 残土整地	150	m3	155	23,250	歩A・単A B単 8号
合 計				23,250	
・ 構造物撤去工	1.000	式		5,870,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		2,119,000	
000009 コンクリート切断 土砂吐底版部,t=150	51	m	1,345	68,595	歩A・単A B単 9号
000010 コンクリート切断 t=20,2条	22	m	2,888	63,536	歩A・単A B単 10号
000011 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	61	m3	20,520	1,251,720	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	60	m3	11,460	687,600	歩A・単A B単 12号
000013 チッピング	14	m ²	3,423	47,922	歩A・単A B単 13号
合 計				2,119,373	
・ ・ 左岸構台撤去工	1.000	式		2,644,000	
000014 覆工板撤去	112	m ²	8,637	967,344	歩A・単A B単 14号
000015 鋼管杭切断 構台下部工φ1200,t=19,一次+二次	118	m	4,597	542,446	歩A・単A B単 15号
000016 鋼管杭切断 構台下部工φ318.5,t=10.3,一次+二次	58	m	3,042	176,436	歩A・単A B単 16号
000017 発生材運搬 現場~右岸ヤード	46.16	ton	16,275	751,254	歩A・単A B単 17号
000018 張コンクリート取壊し	18	m3	11,460	206,280	歩A・単A B単 18号
合 計				2,643,760	
・ ・ 台船ヤード出入口撤去工	1.000	式		227,000	
000019 覆工板撤去	56	m ²	4,048	226,688	歩A・単A B単 19号
合 計				226,688	
・ ・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分)	1.000	式		880,000	
000020 殻運搬・処理(産業廃棄物処分) 有筋コンクリート殻	61	m3	7,426	452,986	歩A・単A B単 20号
000021 殻運搬・処理(産業廃棄物処分) 無筋コンクリート殻	78	m3	5,471	426,738	歩A・単A B単 21号
合 計				879,724	
・ 右岸止水矢板工	1.000	式		75,555,000	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 右岸止水矢板工	1.000	式		54,379,000	
000022 鋼矢板打設 硬質地盤ｸﾘｱ工法,25H,台船ｸﾚｰﾝ使用	82	枚	186,606	15,301,692	歩A・単A B単 22号
000023 鋼矢板 25H	120.11	ton	200,000	24,022,000	歩A・単A B単 23号
000024 鋼矢板切断	90	m	3,826	344,340	歩A・単A B単 24号
000025 発生材運搬 現場～右岸ヤード	5.58	ton	13,860	77,339	歩A・単A B単 25号
000026 硬質地盤対応型圧入機据付・解体 台船ｸﾚｰﾝ使用	2	回	424,773	849,546	歩A・単A B単 26号
000027 薬液注入工 溶液型,耐久性グラウト(特殊シリカ),右岸止水矢板	161	本	80,788	13,006,868	歩A・単A B単 27号
000028 薬液注入工(注入施設据付・解体)	1	現場	777,588	777,588	歩A・単A B単 28号
合 計				54,379,373	
・ ・ 右岸端部浸透対策工	1.000	式		21,176,000	
000029 鋼矢板打設 硬質地盤ｸﾘｱ工法,25H	21	枚	253,905	5,332,005	歩A・単A B単 29号
000030 鋼矢板 25H	32.39	ton	200,000	6,478,000	歩A・単A B単 30号
000031 鋼矢板切断	34	m	3,826	130,084	歩A・単A B単 31号
000032 発生材運搬 現場～右岸ヤード	5.97	ton	13,860	82,744	歩A・単A B単 32号
000033 硬質地盤対応型圧入機据付・解体	1	回	557,142	557,142	歩A・単A B単 33号
000034 薬液注入工 溶液型,耐久性グラウト(特殊シリカ),右岸擁壁部	24	本	157,020	3,768,480	歩A・単A B単 34号
000035 薬液注入工 溶液型,耐久性グラウト(特殊シリカ),右岸端部浸透対策矢板	43	本	112,276	4,827,868	歩A・単A B単 35号
合 計				21,176,323	
・ 上流エブロン工	1.000	式		15,183,000	
・ ・ 上流エブロン工	1.000	式		15,183,000	
000036 コンクリート 洪水吐区間,18-8-40,W/C 65%,圧送管延長 240m	257	m3	27,890	7,167,730	歩A・単A B単 36号
000037 コンクリート 土砂吐区間,18-8-40,W/C 60%,圧送管延長 240m	146	m3	27,780	4,055,880	歩A・単A B単 37号
000038 コンクリート 導流壁,18-8-40,W/C 60%,圧送管延長 240m	23	m3	27,780	638,940	歩A・単A B単 38号
000039 圧送管配管用馬	1	式	134,835	134,835	歩A・単A B単 39号
000040 型枠	139	m ²	10,940	1,520,660	歩A・単A B単 40号
000041 ダウエルバー あと施工ﾌｧﾝｶｰ,SD345,D19(L=1000),VPφ25(L=500)	150	本	3,628	544,200	歩A・単A B単 41号
000042 水膨張止水水材 20×10	159.3	m	1,500	238,950	歩A・単A B単 42号
000043 目地材 ゴム発泡体,t=20	130	m ²	6,169	801,970	歩A・単A B単 43号
000044 鉄筋 SD345,D13	0.059	ton	364,139	21,484	歩A・単A B単 44号
000045 差筋 あと施工ﾌｧﾝｶｰ,SD345,D13(L=120)	62	本	942	58,404	歩A・単A B単 45号
合 計				15,183,053	
・ 左岸護岸復旧工	1.000	式		3,123,000	
・ ・ ブロック張復旧工	1.000	式		3,076,000	
000046 ブロック張 裏込材無し	110	m ²	21,650	2,381,500	歩A・単A B単 46号
000047 ブロック張 裏込材有り	29	m ²	23,940	694,260	歩A・単A B単 47号
合 計				3,075,760	
・ ・ ネットフェンス復旧工	1.000	式		47,000	
000048 ネットフェンス設置 H2000,ブロック基礎	17	m	2,738	46,546	歩A・単A B単 48号
合 計				46,546	

工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)

東海農政局

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				66,073,000	
・仮設工				66,073,000	
・・台船ヤード整備工	1.000	式		1,590,000	
000053 護岸保護大型土のう 流用材	190	袋	6,257	1,188,830	歩A・単A B単 53号
000054 護岸保護大型土のう	16	袋	12,081	193,296	歩A・単A B単 54号
000055 出入口敷鉄板 賃料	60	m ²	2,627	157,620	歩A・単A B単 55号
000056 産業廃棄物処分 廃ブラ	2.7	m3	18,700	50,490	歩A・単A B単 56号
合 計				1,590,236	
・・上流仮締切工	1.000	式		57,272,000	
000057 鋼矢板打設 L,台船使用,硬質地盤,圧入長 6m,100<N 180	59	枚	68,791	4,058,669	歩A・単A B単 57号
000058 鋼矢板打設 L,台船使用,硬質地盤,圧入長 9m,100<N 180	7	枚	97,889	685,223	歩A・単A B単 58号
000059 鋼矢板打設 L,台船使用,硬質地盤,圧入長 19m,100<N 180	24	枚	208,322	4,999,728	歩A・単A B単 59号
000060 硬質地盤対応型圧入機据付・解体	2	回	386,819	773,638	歩A・単A B単 60号
000061 鋼矢板打設・建込 L,台船使用,電動バイブロ,圧入長 2 m	26	枚	20,067	521,742	歩A・単A B単 61号
000062 鋼矢板打設 L,台船使用,電動バイブロ,圧入長 9 m	28	枚	6,815	190,820	歩A・単A B単 62号
000063 鋼矢板打設 L,台船使用,電動バイブロ,圧入長 12m	27	枚	8,491	229,257	歩A・単A B単 63号
000064 鋼矢板打設 L,台船使用,電動バイブロ,圧入長 15m	51	枚	9,930	506,430	歩A・単A B単 64号
000065 鋼矢板打設 L,台船使用,電動バイブロ,圧入長 19m	53	枚	11,575	613,475	歩A・単A B単 65号
000066 鋼矢板 リース材	411.29	ton	27,163	11,171,870	歩A・単A B単 66号
000067 鋼矢板 購入材	9.17	ton	645,147	5,915,998	歩A・単A B単 67号
000068 鋼矢板止水材	4,001	m	1,423	5,693,423	歩A・単A B単 68号
000069 鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 2 m	26	枚	1,933	50,258	歩A・単A B単 69号
000070 鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 6 m	59	枚	2,595	153,105	歩A・単A B単 70号
000071 鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 9 m	35	枚	3,022	105,770	歩A・単A B単 71号
000072 鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 12m	27	枚	3,528	95,256	歩A・単A B単 72号
000073 鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 15m	51	枚	4,099	209,049	歩A・単A B単 73号
000074 鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 19m	77	枚	4,630	356,510	歩A・単A B単 74号
000075 薬液注入工 左岸建込,二重管ストレーナ,台船使用,懸濁型	15	本	492,482	7,387,230	歩A・単A B単 75号
000076 薬液注入工 左岸建込,二重管ストレーナ,台船使用,溶液型	15	本	383,486	5,752,290	歩A・単A B単 76号
000077 薬液注入工 右岸側,二重管ストレーナ,台船使用,溶液型	68	本	73,875	5,023,500	歩A・単A B単 77号
000078 薬液注入工(注入施設据付・解体)	1	現場	777,588	777,588	歩A・単A B単 78号
000079 エプロン削孔部閉塞 水中不分離コンクリート	16	m3	88,710	1,419,360	歩A・単A B単 79号
000080 発生材運搬 現場～右岸ヤード	9.17	ton	18,282	167,646	歩A・単A B単 80号
000081 押さえ土のう	34	袋	11,974	407,116	歩A・単A B単 81号
000082 産業廃棄物処分 廃ブラ	0.4	m3	18,700	7,480	歩A・単A B単 82号
合 計				57,272,431	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式		609,000	
000083 敷鉄板	144	m ²	1,140	164,160	歩A・単A B単 83号
000084 掘削法面保護土のう 締切内製作,現地土	49	袋	9,071	444,479	歩A・単A B単 84号
合 計				608,639	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)

東海農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘					
			m3	297		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘					
	小規模		m3	2,357		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 法面整形(人力荒仕上げ)					
			m ²	302		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 基面整正					
			m ²	504		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 埋戻(整地)					
	右岸止水矢板工		m3	155		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻					
	砂質土,人力埋戻(W<2500)		m3	2,369		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 土砂運搬					
	DT,L 3.5km		m3	3,940		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 残土整地					
			m3	155		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** コンクリート切断					
	土砂吐底版部,t=150		m	1,345		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** コンクリート切断					
	t=20,2条		m	2,888		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	20,520		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	11,460		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** チップング					
			m ²	3,423		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 覆工板撤去					
			m ²	8,637		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 鋼管杭切断					
	構台下部工φ1200,t=19,一次+二次		m	4,597		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 鋼管杭切断					
	構台下部工φ318.5,t=10.3,一次+二次		m	3,042		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 発生材運搬					
	現場～右岸ヤード		ton	16,275		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 張コンクリート取壊し					
			m3	11,460		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 覆工板撤去					
			m ²	4,048		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分)					
	有筋コンクリート殻		m3	7,426		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分)					
	無筋コンクリート殻		m3	5,471		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 鋼矢板打設					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質地盤ｸﾘｱ工法,25H,台船ｸﾚﾝ使用 *** B単 - 23号 ***		枚	186,606		歩A・単A
000023	鋼矢板					
	25H *** B単 - 24号 ***		ton	200,000		歩A・単A
000024	鋼矢板切断					
	*** B単 - 25号 ***		m	3,826		歩A・単A
000025	発生材運搬					
	現場～右岸ヤード *** B単 - 26号 ***		ton	13,860		歩A・単A
000026	硬質地盤対応型圧入機据付・解体					
	台船ｸﾚﾝ使用 *** B単 - 27号 ***		回	424,773		歩A・単A
000027	薬液注入工					
	溶液型,耐久性グラウト(特殊シリカ),右岸止水矢板 *** B単 - 28号 ***		本	80,788		歩A・単A
000028	薬液注入工(注入施設据付・解体)					
	*** B単 - 29号 ***		現場	777,588		歩A・単A
000029	鋼矢板打設					
	硬質地盤ｸﾘｱ工法,25H *** B単 - 30号 ***		枚	253,905		歩A・単A
000030	鋼矢板					
	25H *** B単 - 31号 ***		ton	200,000		歩A・単A
000031	鋼矢板切断					
	*** B単 - 32号 ***		m	3,826		歩A・単A
000032	発生材運搬					
	現場～右岸ヤード *** B単 - 33号 ***		ton	13,860		歩A・単A
000033	硬質地盤対応型圧入機据付・解体					
	*** B単 - 34号 ***		回	557,142		歩A・単A
000034	薬液注入工					
	溶液型,耐久性グラウト(特殊シリカ),右岸擁壁部 *** B単 - 35号 ***		本	157,020		歩A・単A
000035	薬液注入工					
	溶液型,耐久性グラウト(特殊シリカ),右岸端部浸透対策矢板 *** B単 - 36号 ***		本	112,276		歩A・単A
000036	コンクリート					
	洪水吐区間,18-8-40,W/C 65%,圧送管延長 240m *** B単 - 37号 ***		m3	27,890		歩A・単A
000037	コンクリート					
	土砂吐区間,18-8-40,W/C 60%,圧送管延長 240m *** B単 - 38号 ***		m3	27,780		歩A・単A
000038	コンクリート					
	導流壁,18-8-40,W/C 60%,圧送管延長 240m *** B単 - 39号 ***		m3	27,780		歩A・単A
000039	圧送管配管用馬					
	*** B単 - 40号 ***		式	134,835		歩A・単A
000040	型枠					
	*** B単 - 41号 ***		m ²	10,940		歩A・単A
000041	ダウエルバー					
	あと施工アンカ-,SD345, D19(L=1000),VPφ25(L=500) *** B単 - 42号 ***		本	3,628		歩A・単A
000042	水膨張止水材					
	20×10 *** B単 - 43号 ***		m	1,500		歩A・単A
000043	目地材					
	ゴム発泡体,t=20		m ²	6,169		歩A・単A

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 44号 ***					
000044	鉄筋					
	SD345,D13		ton	364,139		歩A・単A
	*** B単 - 45号 ***					
000045	差筋					
	あと施工アンカー,SD345,D13(L=120)		本	942		歩A・単A
	*** B単 - 46号 ***					
000046	ブロック張					
	裏込材無し		m ²	21,650		歩A・単A
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ブロック張					
	裏込材有り		m ²	23,940		歩A・単A
	*** B単 - 48号 ***					
000048	ネットフェンス設置					
	H2000,ブロック基礎		m	2,738		歩A・単A
	*** B単 - 49号 ***					
000049	覆工板設置					
			m ²	6,507		歩A・単A
	*** B単 - 50号 ***					
000050	河川内存置材撤去					
	フィルターユニット		袋	826		歩A・単A
	*** B単 - 51号 ***					
000051	発生材運搬					
	台船ヤード～右岸ヤード		m ³	2,118		歩A・単A
	*** B単 - 52号 ***					
000052	産業廃棄物処分					
	廃ブラ		m ³	18,700		歩A・単A
	*** B単 - 53号 ***					
000053	護岸保護大型土のう					
	流用材		袋	6,257		歩A・単A
	*** B単 - 54号 ***					
000054	護岸保護大型土のう					
			袋	12,081		歩A・単A
	*** B単 - 55号 ***					
000055	出入口敷鉄板					
	賃料		m ²	2,627		歩A・単A
	*** B単 - 56号 ***					
000056	産業廃棄物処分					
	廃ブラ		m ³	18,700		歩A・単A
	*** B単 - 57号 ***					
000057	鋼矢板打設					
	L,台船使用,硬質地盤,圧入長 6m,100<N 180		枚	68,791		歩A・単A
	*** B単 - 58号 ***					
000058	鋼矢板打設					
	L,台船使用,硬質地盤,圧入長 9m,100<N 180		枚	97,889		歩A・単A
	*** B単 - 59号 ***					
000059	鋼矢板打設					
	L,台船使用,硬質地盤,圧入長 19m,100<N 180		枚	208,322		歩A・単A
	*** B単 - 60号 ***					
000060	硬質地盤対応型圧入機据付・解体					
			回	386,819		歩A・単A
	*** B単 - 61号 ***					
000061	鋼矢板打設・建込					
	L,台船使用,電動バイブロ,圧入長 2 m		枚	20,067		歩A・単A
	*** B単 - 62号 ***					
000062	鋼矢板打設					
	L,台船使用,電動バイブロ,圧入長 9 m		枚	6,815		歩A・単A
	*** B単 - 63号 ***					
000063	鋼矢板打設					
	L,台船使用,電動バイブロ,圧入長 12m		枚	8,491		歩A・単A
	*** B単 - 64号 ***					
000064	鋼矢板打設					
	L,台船使用,電動バイブロ,圧入長 15m		枚	9,930		歩A・単A
	*** B単 - 65号 ***					
000065	鋼矢板打設					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L,台船使用,電動バイプロ,圧入長 19m *** B単 - 66号 ***		枚	11,575		歩A・単A
000066	鋼矢板					
	リース材 *** B単 - 67号 ***		ton	27,163		歩A・単A
000067	鋼矢板					
	購入材 *** B単 - 68号 ***		ton	645,147		歩A・単A
000068	鋼矢板止水材					
	*** B単 - 69号 ***		m	1,423		歩A・単A
000069	鋼矢板引抜					
	台船使用,電動バイプロ,引抜き長 2 m *** B単 - 70号 ***		枚	1,933		歩A・単A
000070	鋼矢板引抜					
	台船使用,電動バイプロ,引抜き長 6 m *** B単 - 71号 ***		枚	2,595		歩A・単A
000071	鋼矢板引抜					
	台船使用,電動バイプロ,引抜き長 9 m *** B単 - 72号 ***		枚	3,022		歩A・単A
000072	鋼矢板引抜					
	台船使用,電動バイプロ,引抜き長 12m *** B単 - 73号 ***		枚	3,528		歩A・単A
000073	鋼矢板引抜					
	台船使用,電動バイプロ,引抜き長 15m *** B単 - 74号 ***		枚	4,099		歩A・単A
000074	鋼矢板引抜					
	台船使用,電動バイプロ,引抜き長 19m *** B単 - 75号 ***		枚	4,630		歩A・単A
000075	薬液注入工					
	左岸建込,二重管ストレーナ,台船使用,懸濁型 *** B単 - 76号 ***		本	492,482		歩A・単A
000076	薬液注入工					
	左岸建込,二重管ストレーナ,台船使用,溶液型 *** B単 - 77号 ***		本	383,486		歩A・単A
000077	薬液注入工					
	右岸側,二重管ストレーナ,台船使用,溶液型 *** B単 - 78号 ***		本	73,875		歩A・単A
000078	薬液注入工(注入施設据付・解体)					
	*** B単 - 79号 ***		現場	777,588		歩A・単A
000079	エプロン削孔部閉塞					
	水中不分離コンクリート *** B単 - 80号 ***		m3	88,710		歩A・単A
000080	発生材運搬					
	現場～右岸ヤード *** B単 - 81号 ***		ton	18,282		歩A・単A
000081	押さえ土のう					
	*** B単 - 82号 ***		袋	11,974		歩A・単A
000082	産業廃棄物処分					
	廃プラ *** B単 - 83号 ***		m3	18,700		歩A・単A
000083	敷鉄板					
	*** B単 - 84号 ***		m ²	1,140		歩A・単A
000084	掘削法面保護土のう					
	締切内製作,現地土 *** B単 - 85号 ***		袋	9,071		歩A・単A
000085	出入口敷鉄板					
	*** B単 - 86号 ***		m ²	1,979		歩A・単A
000086	集水ドレーン					
	S-30,350×400,VUφ100有孔管		m	5,618		歩A・単A

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 締切内排水					
	常時排水、<30m3/hr/箇所		箇所	328,741		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 締切内排水					
	作業時排水、<7m3/hr/箇所		箇所	219,878		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 締切内水替え					
	初期排水、終期充水		回	170,610		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 受電設備					
	低圧		式	195,806		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 配電設備					
			式	1,077,700		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 供用経費(1号船団)					
	クレーン台船(700t積,CC100t吊),資材運搬用台船		供用日	546,000		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 供用経費(2号船団)					
	クレーン台船(700t積,CC80t吊),資材運搬用台船		供用日	489,984		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 供用経費(3号船団)					
	引船、船外機船		供用日	53,830		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 運転経費(1号船団)					
	クレーン台船(700t積,CC100t吊),資材運搬用台船		日	348,776		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 運転経費(2号船団)					
	クレーン台船(700t積,CC80t吊),資材運搬用台船		日	305,822		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 運転経費(3号船団)					
	引船、船外機船		日	185,613		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 交通誘導警備員					
			人	17,800		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 汚濁防止フェンス					
	H6000,単独フロート,φ300		m	28,389		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 濁水処理設備設置～運転～撤去					
			箇所	2,010,084		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 污泥処理(産業廃棄物処分)					
			m3	7,950		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 観測孔設置					
	薬液注入工時		式	325,112		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 取水口除塵作業					
			回	1,164		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤)					
	仮締切1台,止水矢板3台		台	87,000		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 台船等組立解体用クレーン					
	200t ATC		台	5,172,933		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** クレーン台船					
	油圧スパッド,700t積		組	16,193,238		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** クレーン台船					
	100t吊加-ラレーン		台	3,018,461		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** クレーン台船					

[illegible]

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	297.4	297	S単 174号
	合 計				297	
	単 価				297	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘 小規模		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,357	2,357	S単 175号
	合 計				2,357	
	単 価				2,357	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面整形(人力荒仕上げ)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	302	302	S単 4号
	合 計				302	
	単 価				302	
*** B単 - 4号 ***						
000004	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	504	504	S単 178号
	合 計				504	
	単 価				504	
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻(整地) 右岸止水矢板工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	154.8	155	S単 179号
	合 計				155	
	単 価				155	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 砂質土,人力埋戻(W<2500)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,369	2,369	S単 3号
	合 計				2,369	
	単 価				2,369	
*** B単 - 7号 ***						
000007	土砂運搬 DT,L 3.5km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,963	1,963	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バック約 バック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以 下	1.000	m3	1,977	1,977	S単 176号
	合 計				3,940	
	単 価				3,940	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 8号 ***					
000008	残土整地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 10,000m ³ 未満, 無し, なし	1,000	m ³	154.8	155	S単 179号
	合 計				155	
	単 価				155	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	コンクリート切断 土砂吐底版部, t=150		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1,000	m	1,345	1,345	S単 183号
	合 計				1,345	
	単 価				1,345	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	コンクリート切断 t=20, 2条		m		1,000	歩A 当たり算出
T02001	コンクリート切断 5 t 30, 2条	1,000	m	2,888	2,888	T単 1号
	合 計				2,888	
	単 価				2,888	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1,000	m ³	20,520	20,520	S単 88号
	合 計				20,520	
	単 価				20,520	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1,000	m ³	11,460	11,460	S単 89号
	合 計				11,460	
	単 価				11,460	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	チップング		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, t 3cm	1,000	m ²	3,423	3,423	S単 90号
	合 計				3,423	
	単 価				3,423	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	覆工板撤去		m ²		112,000	歩A 当たり算出
T02002	覆工板撤去 700m ² 以下, 撤去	112,000	m ²	2,860	320,320	T単 2号
S17003	覆工板 覆工板, 鋼製(補強型), 93日, 1回	112,000	m ²	5,364	600,768	S単 130号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 400型, -, 93日, 1回	2,840	ton	16,283	46,244	S単 129号
	合 計				967,332	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,637	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	鋼管杭切断 構台下部工φ1200,t=19,一次+二次		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18~22mm	1.000	m	4,597	4,597	S単 5号
	合 計				4,597	
	単 価				4,597	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	鋼管杭切断 構台下部工φ318.5,t=10.3,一次+二次		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8~12mm	1.000	m	3,042	3,042	S単 6号
	合 計				3,042	
	単 価				3,042	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	発生材運搬 現場~右岸ヤード		ton		46.160 ton	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	3.600	m	3,826	13,774	S単 7号
S02104	ガス切断 18~22mm	12.600	m	4,597	57,922	S単 5号
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]4~4.5t積,吊能力2.9t	46.160	ton	10,770	497,143	S単 81号
S02200	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]4~4.5t積,吊能力2.9t,D1D有り,L 7.0km	30.280	ton	4,403	133,323	S単 82号
S02200	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]4~4.5t積,吊能力2.9t,D1D有り,L 5.0km	15.880	ton	3,090	49,069	S単 83号
	合 計				751,231	
	単 価				16,275	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	張コンクリート取壊し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,460	11,460	S単 89号
	合 計				11,460	
	単 価				11,460	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	覆工板撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,...,0日,0回,なし	1.000	m ²	4,048	4,048	S単 143号
	合 計				4,048	
	単 価				4,048	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	殻運搬・処理(産業廃棄物処分) 有筋コンクリート殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1.000	m3	4,676	4,676	S単 181号
S02123	産業廃棄物処分費 コン殻(有筋)	1.000	m3	2,750	2,750	S単 77号
	合 計				7,426	
	単 価				7,426	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 21号 ***					
000021	殻運搬・処理(産業廃棄物処分) 無筋コンクリート殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1,000	m3	3,826	3,826	S単 182号
S02123	産業廃棄物処分費 コン殻(無筋)	1,000	m3	1,645	1,645	S単 78号
	合 計				5,471	
	単 価				5,471	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	鋼矢板打設 硬質地盤削工法,25H,台船クレーン使用		枚		82,000 枚	歩A 当たり算出
T03001	油圧圧入工(硬質地盤削工法) ハット形鋼(25H),9m以下,100<N 180,台船クレーン使用	6,000	枚	127,414	764,484	T単 3号
T03002	油圧圧入工(硬質地盤削工法) ハット形鋼(25H),12m以下,100<N 180,台船クレーン使用	47,000	枚	173,226	8,141,622	T単 4号
T03003	油圧圧入工(硬質地盤削工法) ハット形鋼(25H),15m以下,100<N 180,台船クレーン使用	29,000	枚	220,537	6,395,573	T単 5号
	合 計				15,301,679	
	単 価				186,606	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	鋼矢板 25H		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ),,	1,000	ton	200,000	200,000	S単 43号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鋼矢板切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	1,000	m	3,826	3,826	S単 7号
	合 計				3,826	
	単 価				3,826	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	発生材運搬 現場~右岸ヤード		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック(クレーン装置付)4~4.5t積,吊能力2.9t	1,000	ton	10,770	10,770	S単 81号
S02200	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン装置付)4~4.5t積,吊能力2.9t,D/D有り,L 5.0km	1,000	ton	3,090	3,090	S単 83号
	合 計				13,860	
	単 価				13,860	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	硬質地盤対応型圧入機据付・解体 台船クレーン使用		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T03004	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤削工法) ハット形鋼(25H),台船クレーン使用	1,000	回	424,773	424,773	T単 6号
	合 計				424,773	
	単 価				424,773	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	薬液注入工 溶液型,耐久性グラウト(特殊シリカ),右岸止水矢板		本		161,000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法) 複相方式,4セット,500KL未満,2.72m,9.55m,0m,10.76m,364.68 L	111,000	本	76,305	8,469,855	S単 93号

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式,4セット,500KL未満,6.03m,4.33m,0m,8.86m,516.98L	50.000	本	90,741	4,537,050	S単 94号
	合 計				13,006,905	
	単 価				80,788	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	薬液注入工(注入施設据付・解体)		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法,4セット,	1.000	現場	777,588	777,588	S単 102号
	合 計				777,588	
	単 価				777,588	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	鋼矢板打設 硬質地盤ｸﾘｱ工法,25H		枚		21.000 枚	歩A 当たり算出
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 ハット形鋼矢板(25H型),6m以下,50<Nmax 100,0.0,あり	1.000	枚	93,179	93,179	S単 156号
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 ハット形鋼矢板(25H型),9m以下,50<Nmax 100,0.0,あり	1.000	枚	132,641	132,641	S単 157号
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 ハット形鋼矢板(25H型),12m以下,50<Nmax 100,0.0,あり	1.000	枚	180,472	180,472	S単 158号
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 ハット形鋼矢板(25H型),15m以下,100<Nmax 180,0.0,あり	18.000	枚	273,651	4,925,718	S単 159号
	合 計				5,332,010	
	単 価				253,905	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	鋼矢板 25H		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ),,	1.000	ton	200,000	200,000	S単 43号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	鋼矢板切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	1.000	m	3,826	3,826	S単 7号
	合 計				3,826	
	単 価				3,826	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	発生材運搬 現場~右岸ヤード		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]4~4.5t積,吊能力2.9t	1.000	ton	10,770	10,770	S単 81号
S02200	現場発生品及び支給品運搬 トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]4~4.5t積,吊能力2.9t,DID有り,L 5.0km	1.000	ton	3,090	3,090	S単 83号
	合 計				13,860	
	単 価				13,860	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	硬質地盤対応型圧入機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法) ハット形鋼矢板(10H・25H型),圧入	1.000	回	557,142	557,142	S単 155号
	合 計				557,142	
	単 価				557,142	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 34号 ***					
000034	薬液注入工 溶液型, 耐久性グラウト(特殊シリカ), 右岸擁壁部		本		24,000	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式, 4セット, 500KL未満, 7.43m, 1.17m, 0m, 8.44m, 626.85 L	24,000	本	98,637	2,367,288	S単 95号
T03011	コンクリート削孔(薬液注入) φ66	69,000	m	20,307	1,401,183	T単 7号
	合 計				3,768,471	
	単 価				157,020	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	薬液注入工 溶液型, 耐久性グラウト(特殊シリカ), 右岸端部浸透対策矢板		本		43,000	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式, 4セット, 500KL未満, 13.29m, 0m, 0m, 11.25m, 495.57 L	43,000	本	112,276	4,827,868	S単 96号
	合 計				4,827,868	
	単 価				112,276	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	コンクリート 洪水吐区間, 18-8-40, W/C 65%, 圧送管延長 240m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 240m以下, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	27,890	27,890	S単 186号
	合 計				27,890	
	単 価				27,890	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	コンクリート 土砂吐区間, 18-8-40, W/C 60%, 圧送管延長 240m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 240m以下, -, -, -, コンクリート各種	1,000	m3	27,780	27,780	S単 187号
	合 計				27,780	
	単 価				27,780	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	コンクリート 導流壁, 18-8-40, W/C 60%, 圧送管延長 240m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 240m以下, -, -, -, コンクリート各種	1,000	m3	27,780	27,780	S単 187号
	合 計				27,780	
	単 価				27,780	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	圧送管配管用馬		式		1,000	歩A 当たり算出
S02114	コンクリート圧送管配管用馬 φ125用	101,000	脚供用日	1,335	134,835	S単 17号
	合 計				134,835	
	単 価				134,835	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,940	10,940	S 単 189号
	合 計				10,940	
	単 価				10,940	
	*** B 単 - 41号 ***					
000041	ダウエルバー あと施工アンカー,SD345, D19(L=1000),VPφ25(L=500)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔(ハンドドリル) 削孔径22mm,削孔長500mm	1.000	孔	2,204	2,204	S 単 84号
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	826	826	S 単 92号
S02116	樹脂アンカー D19,,	1.000	本	598	598	S 単 44号
	合 計				3,628	
	単 価				3,628	
	*** B 単 - 42号 ***					
000042	水膨張止水水材 20×10		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm,,	1.000	m	1,500	1,500	S 単 45号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B 単 - 43号 ***					
000043	目地材 ゴム発泡体,t=20		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,169	6,169	S 単 190号
	合 計				6,169	
	単 価				6,169	
	*** B 単 - 44号 ***					
000044	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton	364,139	364,139	S 単 91号
	合 計				364,139	
	単 価				364,139	
	*** B 単 - 45号 ***					
000045	差筋 あと施工アンカー,SD345, D13(L=120)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径16mm,削孔長120mm	1.000	孔	705.6	706	S 単 85号
S02116	樹脂アンカー D13,,	1.000	本	236	236	S 単 46号
	合 計				942	
	単 価				942	
	*** B 単 - 46号 ***					
000046	ブロック張 裏込材無し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0262	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,無し,-,有り,-,無し,なし,,18-8-25(高炉)	1.000	m ²	21,650	21,650	S 単 184号
	合 計				21,650	
	単 価				21,650	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ブロック張 裏込材有り		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0262	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,有り,-,-,有り,-,-無し,なし,砕石 C-40,18-8 -25(高炉),	1,000	m ²	23,940	23,940	S単 185号
	合 計				23,940	
	単 価				23,940	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	ネットフェンス設置 H2000,ブロック基礎		m		1,000	歩A 当たり算出
T05001	ネットフェンス設置 流用材	1,000	m	2,738	2,738	T単 8号
	合 計				2,738	
	単 価				2,738	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	覆工板設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置,,,0日,1回,なし	1,000	m ²	6,507	6,507	S単 144号
	合 計				6,507	
	単 価				6,507	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	河川内存置材撤去 フィルターユニット		袋		143,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石,オブジェクト,有り,-,-,普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土,-,-,-,-	179,000	m ³	659.5	118,051	S単 172号
	合 計				118,051	
	単 価				826	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	発生材運搬 台船ヤード～右岸ヤード		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	1,000	m ³	632	632	S単 1号
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホウ積込) 3.5km以下,有り,良好	1,000	m ³	1,331	1,331	S単 2号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m ³	154.9	155	S単 180号
	合 計				2,118	
	単 価				2,118	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	産業廃棄物処分 廃プラ		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラ,運搬費含む	1,000	m ³	18,700	18,700	S単 79号
	合 計				18,700	
	単 価				18,700	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	護岸保護大型土のう 流用材		袋		190,000	歩A 当たり算出
Y00001	↓ 流用(右岸ヤード)					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	190.000	袋	937	178,030	S単 133号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	158.000	m3	1,010	159,580	S単 177号
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	190.000	袋	2,310	438,900	S単 134号
Y00001	↓撤去(右岸ヤード搬出)					
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	190.000	袋	1,201	228,190	S単 135号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	158.000	m3	1,010	159,580	S単 177号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	158.000	m3	154.9	24,474	S単 180号
	合 計				1,188,754	
	単 価				6,257	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	護岸保護大型土のう		袋		16.000	歩A 袋あたり算出
Y00001	↓新規製作(右岸ヤード)					
S18002	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	16.000	袋	5,866	93,856	S単 136号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	16.000	袋	937	14,992	S単 133号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	13.000	m3	1,010	13,130	S単 177号
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	16.000	袋	2,310	36,960	S単 134号
Y00001	↓撤去(右岸ヤード搬出)					
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	16.000	袋	1,201	19,216	S単 135号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	13.000	m3	1,010	13,130	S単 177号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	13.000	m3	154.9	2,014	S単 180号
	合 計				193,298	
	単 価				12,081	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	出入口敷鉄板 賃料		m ²		1.000	歩A m ² あたり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,303日,1回	1.000	m ²	2,627	2,627	S単 131号
	合 計				2,627	
	単 価				2,627	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	産業廃棄物処分 廃プラ		m3		1.000	歩A m3あたり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラ,運搬費含む	1.000	m3	18,700	18,700	S単 79号
	合 計				18,700	
	単 価				18,700	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	鋼矢板打設 L,台船使用,硬質地盤,圧入長 6m,100<N 180		枚		1.000	歩A 枚あたり算出
T08201	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法) L,圧入長 6m,100<N 180,台船ｸﾚｰﾝ使用	1.000	枚	68,791	68,791	T単 9号
	合 計				68,791	
	単 価				68,791	
	*** B単 - 58号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000058	鋼矢板打設 L,台船使用,硬質地盤,圧入長 9m,100<N 180		枚		1,000	歩A 当たり算出
T08202	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法) L,圧入長 9m,100<N 180,台船ｸﾚｰﾝ使用	1.000	枚	97,889	97,889	T単 10号
	合 計				97,889	
	単 価				97,889	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	鋼矢板打設 L,台船使用,硬質地盤,圧入長 19m,100<N 180		枚		1,000	歩A 当たり算出
T08203	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法) L,圧入長 19m,100<N 180,台船ｸﾚｰﾝ使用	1.000	枚	208,322	208,322	T単 11号
	合 計				208,322	
	単 価				208,322	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	硬質地盤対応型圧入機据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
T08204	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法) 普通鋼矢板(L)	1.000	回	386,819	386,819	T単 12号
	合 計				386,819	
	単 価				386,819	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	鋼矢板打設・建込 L,台船使用,電動バイプロ,圧入長 2 m		枚		26,000	歩A 当たり算出
T08205	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板打設) L,台船使用,電動式60kW,打設長 2m	26.000	枚	3,388	88,088	T単 13号
Y00001	↓ P5固定堰部固定					
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径26mm,削孔長250mm	23.000	孔	1,045	24,035	S単 86号
S02116	樹脂アンカー M22, ,	23.000	本	950	21,850	S単 47号
S02116	ボルト・ナット ,,SS400,M22×370	25.000	kg	433	10,825	S単 48号
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 150×150×19, ,	0.447	ton	128,000	57,216	S単 49号
S02116	止水ゴム ブチルゴム系,40×10, ,	3.700	m	850	3,145	S単 50号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.600	m ²	4,252	6,803	S単 191号
Y00001	↓ P5増厚エブロン部固定					
S02200	コンクリート削孔(ハンドドリル) 削孔径38mm,削孔長350mm	22.000	孔	1,653	36,366	S単 87号
S02116	樹脂アンカー M30, ,	22.000	本	2,860	62,920	S単 51号
S02116	ボルト・ナット ,,SS400,M30×540	66.000	kg	433	28,578	S単 52号
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 250×250×35, ,	0.988	ton	128,000	126,464	S単 53号
S02116	止水ゴム ブチルゴム系,40×10, ,	3.000	m	850	2,550	S単 50号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.900	m ²	4,252	8,079	S単 191号
Y00001	↓ 右岸端部固定					
S02200	コンクリート削孔(ハンドドリル) 削孔径38mm,削孔長350mm	4.000	孔	1,653	6,612	S単 87号
S02116	樹脂アンカー M30, ,	4.000	本	2,860	11,440	S単 51号
S02116	ボルト・ナット ,,SS400,M30×540	10.000	kg	433	4,330	S単 52号
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 200×200×25, ,	0.103	ton	128,000	13,184	S単 54号
S02116	止水ゴム ブチルゴム系,40×10, ,	9.400	m	850	7,990	S単 50号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.300	m ²	4,252	1,276	S単 191号
	合 計				521,751	
	単 価				20,067	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 62号 ***					
000062	鋼矢板打設 L, 台船使用, 電動バイプロ, 圧入長 9m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T08207	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板打設) L, 台船使用, 電動式60kW, 打設長 9m	1,000	枚	6,815	6,815	T単 14号
	合 計				6,815	
	単 価				6,815	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	鋼矢板打設 L, 台船使用, 電動バイプロ, 圧入長 12m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T08209	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板打設) L, 台船使用, 電動式60kW, 打設長 12m	1,000	枚	8,491	8,491	T単 15号
	合 計				8,491	
	単 価				8,491	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	鋼矢板打設 L, 台船使用, 電動バイプロ, 圧入長 15m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T08211	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板打設) L, 台船使用, 電動式60kW, 打設長 15m	1,000	枚	9,930	9,930	T単 16号
	合 計				9,930	
	単 価				9,930	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	鋼矢板打設 L, 台船使用, 電動バイプロ, 圧入長 19m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T08213	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板打設) L, 台船使用, 電動式90kW, 打設長 19m	1,000	枚	11,575	11,575	T単 17号
	合 計				11,575	
	単 価				11,575	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	鋼矢板 リース材		ton		411,290	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 5L型, 有, 107日, 1回	114,150	ton	24,165	2,758,435	S単 127号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 5L型, 無, 107日, 1回	297,140	ton	28,315	8,413,519	S単 128号
	合 計				11,171,954	
	単 価				27,163	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	鋼矢板 購入材		ton		9,170	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=18.5m,,	1,000	枚	991,000	991,000	S単 55号
S02116	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=20.0m,,	1,000	枚	1,070,000	1,070,000	S単 56号
S02116	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=13.0m,,	1,000	枚	696,000	696,000	S単 57号
S02116	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=9.0m,,	1,000	枚	478,000	478,000	S単 58号
S02116	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=5.5m,,	1,000	枚	589,000	589,000	S単 59号
S02116	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=6.0m,,	1,000	枚	523,000	523,000	S単 60号
S02116	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=3.3m,,	1,000	枚	489,000	489,000	S単 61号
S02116	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=9.0m,,	1,000	枚	1,080,000	1,080,000	S単 62号
	合 計				5,916,000	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				645,147	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	鋼矢板止水材		m		8,002,000 m	歩A 当たり算出
T08220	鋼矢板清掃工 型	8,002.000	m	100	800,200	T単 18号
T08221	矢板止水材塗布 型	8,002.000	m	829	6,633,658	T単 19号
T08222	矢板止水材養生 型	8,002.000	m	87	696,174	T単 20号
T08223	矢板止水材剥離 型	8,002.000	m	407	3,256,814	T単 21号
	合 計				11,386,846	
	単 価				1,423	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 2 m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
Y00001	建込矢板含む					
T08224	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き) 台船使用,電動式60kW,引抜き長 2m	1.000	枚	1,933	1,933	T単 22号
	合 計				1,933	
	単 価				1,933	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 6 m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T08225	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き) 台船使用,電動式60kW,引抜き長 6m	1.000	枚	2,595	2,595	T単 23号
	合 計				2,595	
	単 価				2,595	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 9 m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T08226	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き) 台船使用,電動式60kW,引抜き長 9m	1.000	枚	3,022	3,022	T単 24号
	合 計				3,022	
	単 価				3,022	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 12m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T08227	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き) 台船使用,電動式60kW,引抜き長 12m	1.000	枚	3,528	3,528	T単 25号
	合 計				3,528	
	単 価				3,528	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	鋼矢板引抜 台船使用,電動バイブロ,引抜き長 15m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T08228	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き) 台船使用,電動式60kW,引抜き長 15m	1.000	枚	4,099	4,099	T単 26号
	合 計				4,099	
	単 価				4,099	
	*** B単 - 74号 ***					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000074	鋼矢板引抜					歩A
	台船使用,電動バイプロ,引抜き長 19m		枚		1,000 枚	当たり算出
T08229	ハ イ ールマ工(鋼矢板引抜き)					
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 19m	1.000	枚	4,630	4,630	T単 27号
	合 計				4,630	
	単 価				4,630	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	薬液注入工					歩A
	左岸建込,二重管ストレーナ,台船使用,懸濁型		本		1,000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)					
	複相方式,2セット,500KL未満,0m,15.29m,0m,2.75m,4895 L	1.000	本	482,125	482,125	S単 97号
T03011	コンクリート削孔(薬液注入)					
	φ66	0.510	m	20,307	10,357	T単 7号
	合 計				492,482	
	単 価				492,482	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	薬液注入工					歩A
	左岸建込,二重管ストレーナ,台船使用,溶液型		本		1,000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)					
	複相方式,2セット,500KL未満,0m,14.89m,0m,2.75m,3964.95 L	1.000	本	383,486	383,486	S単 98号
	合 計				383,486	
	単 価				383,486	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	薬液注入工					歩A
	右岸側,二重管ストレーナ,台船使用,溶液型		本		1,000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)					
	複相方式,2セット,500KL未満,3.06m,0m,0m,1.5m,625.76 L	1.000	本	73,875	73,875	S単 99号
	合 計				73,875	
	単 価				73,875	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	薬液注入工(注入施設据付・解体)		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体)					
	二重管ストレーナ工法,4セット,	1.000	現場	777,588	777,588	S単 102号
	合 計				777,588	
	単 価				777,588	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	エブロン削孔部閉塞					歩A
	水中不分離コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,クレーン打設,計上する,-,養生無し,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,コンクリート各種	1.000	m3	88,710	88,710	S単 188号
	合 計				88,710	
	単 価				88,710	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	発生材運搬					歩A
	現場～右岸ヤード		ton		9.170 ton	当たり算出
S02104	ガス切断					
	18～22mm	8.820	m	4,597	40,546	S単 5号
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					
	トラック[クレーン装置付]4～4.5t積,吊能力2.9t	9.170	ton	10,770	98,761	S単 81号
S02200	現場発生品及び支給品運搬					
	トラック[クレーン装置付]4～4.5t積,吊能力2.9t,D1D有り,L 5.0km	9.170	ton	3,090	28,335	S単 83号
	合 計				167,642	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				18,282	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	押さえ土のう		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
Y00001	↓設置(右岸ヤードで製作)					
S18002	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	5,866	5,866	S単 136号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ﾌﾗﾚｰﾝｼｬｰ,0m3,,,なし	1,000	袋	937	937	S単 133号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0,830	m3	1,010	838	S単 177号
T08230	大型土のう工 撤去(再利用),台船使用	1,000	袋	452	452	T単 28号
T08233	大型土のう工 設置,台船使用,水中作業有	1,000	袋	1,720	1,720	T単 31号
Y00001	↓撤去(右岸ヤードで破袋)					
T08231	大型土のう工 撤去(再利用),台船使用,水中作業有	1,000	袋	615	615	T単 29号
T08232	大型土のう工 撤去,台船使用	1,000	袋	579	579	T単 30号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0,830	m3	1,010	838	S単 177号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	0,830	m3	154.9	129	S単 180号
	合 計				11,974	
	単 価				11,974	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	産業廃棄物処分 廃プラ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラ,運搬費含む	1,000	m3	18,700	18,700	S単 79号
	合 計				18,700	
	単 価				18,700	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,72,1,なし	1,000	m ²	1,140	1,140	S単 145号
	合 計				1,140	
	単 価				1,140	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	掘削法面保護土のう 締切内製作,現地土		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
Y00001	法尻からの湧水による法止め					
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,961	7,961	S単 137号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし	1,000	袋	1,110	1,110	S単 138号
	合 計				9,071	
	単 価				9,071	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	出入口敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,204日,1回	1,000	m ²	1,807	1,807	S単 132号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	1,000	m ²	172	172	S単 146号
	合 計				1,979	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,979	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	集水ドレーン S-30,350×400,VUφ100有孔管		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.140	m3	1,963	275	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリハヅリ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.140	m3	1,977	277	S単 176号
S01010	機械土工(超ロングアームハヅリ掘削) ハヅリ	0.140	m3	632	88	S単 1号
T08501	ドレーン工(アンダードレーン) S-30,350×400	1.000	m	4,407	4,407	T単 32号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.140	m3	1,963	275	S単 173号
S01010	機械土工(超ロングアームハヅリ掘削) ハヅリ	0.140	m3	632	88	S単 1号
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームハヅリ積込) 3.5km以下,有り,良好	0.140	m3	1,331	186	S単 2号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	0.140	m3	154.9	22	S単 180号
	合 計				5,618	
	単 価				5,618	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	締切内排水 常時排水,<30m3/hr/箇所		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径100mm,なし	1.000	箇所	52,347	52,347	S単 141号
T08502	排水ポンプ運転(小口径) 口径100mm,常時排水,商用電力	1.000	箇所	276,394	276,394	T単 33号
	合 計				328,741	
	単 価				328,741	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	締切内排水 作業時排水,<7m3/hr/箇所		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	1.000	箇所	18,035	18,035	S単 142号
T08503	排水ポンプ運転(小口径) 口径50mm,作業時排水,商用電力	1.000	箇所	201,843	201,843	T単 34号
	合 計				219,878	
	単 価				219,878	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	締切内水替え 初期排水、終期充水		回		2,000	歩A 当たり算出
T08504	排水ポンプ設置撤去 5台,台船使用	1.000	箇所	69,030	69,030	T単 35号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	100,207	100,207	S単 140号
S18003	排水ポンプ運転 2,作業時排水,1600以上～1800未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	171,982	171,982	S単 139号
	合 計				341,219	
	単 価				170,610	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	受電設備 低圧		式		1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,74日	1.000	箇所	195,806	195,806	S単 148号
	合 計				195,806	
	単 価				195,806	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 91号 ***					
000091	配電設備		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置~撤去,0本,1V線,8mm2,0m	1,000	極	20,822	20,822	S単 149号
S18114	分電盤設備 三相3線式,60,設置~損料~撤去,74日	1,000	箇所	155,339	155,339	S単 154号
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置~損料~撤去,74日	44,000	m	2,869	126,236	S単 150号
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,74日	80,000	m	1,501	120,080	S単 151号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,74日	133,000	m	1,427	189,791	S単 152号
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,74日	328,000	m	1,419	465,432	S単 153号
	合 計				1,077,700	
	単 価				1,077,700	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	供用経費(1号船団) クレーン台船(700t積,CC100t吊),資材運搬用台船		供用日		1,000	歩A 供用日 当たり算出
T08701	クレーン台船(供用経費) 油圧スバッド,700t積,100t吊加-ラレン	1,000	供用日	494,000	494,000	T単 36号
S16003	資材運搬用台船 120t積,交替制補正対象外	1,000	供用日	52,000	52,000	S単 117号
	合 計				546,000	
	単 価				546,000	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	供用経費(2号船団) クレーン台船(700t積,CC80t吊),資材運搬用台船		供用日		1,000	歩A 供用日 当たり算出
T08702	クレーン台船(供用経費) 油圧スバッド,700t積,80t吊加-ラレン	1,000	供用日	437,984	437,984	T単 37号
S16003	資材運搬用台船 120t積,交替制補正対象外	1,000	供用日	52,000	52,000	S単 117号
	合 計				489,984	
	単 価				489,984	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	供用経費(3号船団) 引船、船外機船		供用日		1,000	歩A 供用日 当たり算出
T08703	引船(供用経費) 120PS,揚錨船兼務3t吊	1,000	供用日	49,500	49,500	T単 38号
S16003	船外機船 10PS型,交替制補正対象外	1,000	供用日	4,330	4,330	S単 120号
	合 計				53,830	
	単 価				53,830	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	運転経費(1号船団) クレーン台船(700t積,CC100t吊),資材運搬用台船		日		1,000	歩A 日 当たり算出
T08704	クレーン台船(運転経費) 油圧スバッド,700t積,100t吊加-ラレン	1,000	日	319,176	319,176	T単 39号
T08705	資材運搬用台船(運転経費) 120t積	1,000	日	29,600	29,600	T単 40号
	合 計				348,776	
	単 価				348,776	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	運転経費(2号船団) クレーン台船(700t積,CC80t吊),資材運搬用台船		日		1,000	歩A 日 当たり算出
T08706	クレーン台船(運転経費) 油圧スバッド,700t積,80t吊加-ラレン	1,000	日	276,222	276,222	T単 41号

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T08705	資材運搬用台船(運転経費) 120 t 積	1.000	日	29,600	29,600	T 単 40号
	合 計				305,822	
	単 価				305,822	
	*** B 単 - 97号 ***					
000097	運転経費(3号船団) 引船、船外機船		日	1.000	日	歩 A 当たり算出
T08707	引船(運転経費) 120PS,揚錨船兼務3 t 吊	1.000	日	148,132	148,132	T 単 42号
T08708	船外機船(運転経費) 10PS	1.000	日	37,481	37,481	T 単 43号
	合 計				185,613	
	単 価				185,613	
	*** B 単 - 98号 ***					
000098	交通誘導警備員		人	1.000	人	歩 A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	17,800	17,800	S 単 35号
	合 計				17,800	
	単 価				17,800	
	*** B 単 - 99号 ***					
000099	汚濁防止フェンス H6000,単独フロード,φ300		m	117.000	m	歩 A 当たり算出
T09101	汚濁防止フェンス設置撤去	117.000	m	3,510	410,670	T 単 44号
T09102	汚濁防止フェンス	117.000	m	24,879	2,910,843	T 単 45号
	合 計				3,321,513	
	単 価				28,389	
	*** B 単 - 100号 ***					
000100	濁水処理設備設置～運転～撤去		箇所	1.000	箇所	歩 A 当たり算出
T09104	濁水処理設備設置 30m3/hr,台船使用	1.000	箇所	588,700	588,700	T 単 46号
T09105	濁水処理設備保守点検	20.000	回	10,760	215,200	T 単 47号
T09106	濁水処理設備運転	20.000	日	43,163	863,260	T 単 48号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,74,1,なし	36.000	m ²	1,159	41,724	S 単 147号
T09107	濁水処理設備撤去 30m3/hr,台船使用	1.000	箇所	301,200	301,200	T 単 49号
	合 計				2,010,084	
	単 価				2,010,084	
	*** B 単 - 101号 ***					
000101	污泥処理(産業廃棄物処分)		m ³	1.000	m ³	歩 A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 污泥,運搬費含む	1.000	m ³	7,950	7,950	S 単 80号
	合 計				7,950	
	単 価				7,950	
	*** B 単 - 102号 ***					
000102	観測孔設置 薬液注入工時		式	1.000	式	歩 A 当たり算出
Y00001	観測孔の設置まで。水質調査自体は、一括計上					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T09108	観測孔削孔	2.000	箇所	134,602	269,204	T単 50号
T09109	観測孔設置	2.000	箇所	27,954	55,908	T単 51号
	合 計				325,112	
	単 価				325,112	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	取水口除塵作業		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T09110	取水口除塵作業	1.000	回	1,164	1,164	T単 52号
	合 計				1,164	
	単 価				1,164	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤) 仮締切1台,止水矢板3台		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで	1.000	台	87,000	87,000	S単 163号
	合 計				87,000	
	単 価				87,000	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	台船等組立解体用クレーン 200 t ATC		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラック・及びオールソン・最大吊上能力160 t 吊超360 t 吊以下,運搬～組立～ 分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	5,172,933	5,172,933	S単 160号
	合 計				5,172,933	
	単 価				5,172,933	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	クレーン台船 油圧スパッド,700 t 積		組		2.000 組	歩A 当たり算出
T09201	輸送費(油圧スパッド台船) 片道200km	4.000	組	4,098,790	16,395,160	T単 53号
T09202	組立費(油圧スパッド台船)	2.000	組	4,136,000	8,272,000	T単 54号
T09203	艀装費(油圧スパッド台船)	2.000	組	807,312	1,614,624	T単 55号
T09204	艀装解除費(油圧スパッド台船)	1.000	組	807,312	807,312	T単 56号
T09213	艀装解除費(油圧スパッド台船) 1号ルン台船使用	1.000	組	176,990	176,990	T単 65号
T09205	解体費(油圧スパッド台船)	1.000	組	4,136,000	4,136,000	T単 57号
T09214	解体費(油圧スパッド台船) 1号ルン台船使用	1.000	組	984,390	984,390	T単 66号
	合 計				32,386,476	
	単 価				16,193,238	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	クレーン台船 100 t 吊加-ラレン		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレン,最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,なし	1.000	台	3,018,461	3,018,461	S単 161号
	合 計				3,018,461	
	単 価				3,018,461	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 108号 ***					
000108	クレーン台船		台			歩A
	80 t 吊加-ラレン				1,000	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	1,000	台	1,403,886	1,403,886	S単 162号
	加-ラレン,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし					
	合 計				1,403,886	
	単 価				1,403,886	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	資材運搬用台船		組		2,000	歩A
	120 t 積					当たり算出
T09206	輸送費(資材運搬用台船)	4,000	組	1,101,424	4,405,696	T単 58号
	120 t 積,片道200km					
T09207	組立費(資材運搬用台船)	2,000	組	453,912	907,824	T単 59号
	120 t 積					
T09208	艀装費(資材運搬用台船)	2,000	組	420,910	841,820	T単 60号
	120 t 積					
T09209	艀装解除費(資材運搬用台船)	1,000	組	379,030	379,030	T単 61号
	120 t 積					
T09215	艀装解除費(資材運搬用台船)	1,000	組	256,560	256,560	T単 67号
	120 t 積,1 号クレーン台船使用					
T09210	解体費(資材運搬用台船)	1,000	組	453,912	453,912	T単 62号
	120 t 積					
T09216	解体費(資材運搬用台船)	1,000	組	253,560	253,560	T単 68号
	120 t 積,1 号クレーン台船使用					
	合 計				7,498,402	
	単 価				3,749,201	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	引船		基		1,000	歩A
	揚錨船兼務3 t 吊					当たり算出
T09211	輸送費(引船)	2,000	基	1,450,399	2,900,798	T単 63号
	揚錨船兼務3 t 吊,片道,200km					
	合 計				2,900,798	
	単 価				2,900,798	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	船外機船		台		1,000	歩A
						当たり算出
T09212	輸送費(船外機船)	2,000	台	396,732	793,464	T単 64号
	片道,200km					
	合 計				793,464	
	単 価				793,464	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	覆工板等(左岸構台)		ton		1,000	歩A
	現場~基地					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	1,000	ton	6,490	6,490	S単 166号
	12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0					
	合 計				6,490	
	単 価				6,490	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	敷鉄板		ton		1,000	歩A
	基地~現場~基地					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	1,000	ton	12,980	12,980	S単 167号
	12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0					
	合 計				12,980	
	単 価				12,980	

[illegible]

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01010	*** S単 - 1号 *** 機械土工(超ロングアームバックホ掘削)					
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ		m3	632		歩A・単A
S01035	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込)					
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込) 3.5km以下,有り,良好		m3	1,331		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()		m3	2,369		歩A・単A
S01072	*** S単 - 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	302		歩A・単A
S02104	*** S単 - 5号 *** ガス切断					
	ガス切断 18～22mm		m	4,597		歩A・単A
S02104	*** S単 - 6号 *** ガス切断					
	ガス切断 8～12mm		m	3,042		歩A・単A
S02104	*** S単 - 7号 *** ガス切断					
	ガス切断 13～17mm		m	3,826		歩A・単A
S02111	*** S単 - 8号 *** 油圧スパッド台船					
	油圧スパッド台船 700t積,スパッド4本		供用日	269,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 9号 *** クレーン付台船					
	クレーン付台船 加ラクレーン 100t吊		時間	9,375		歩A・単A
S02111	*** S単 - 10号 *** クレーン付台船					
	クレーン付台船 加ラクレーン 80t吊		時間	7,041		歩A・単A
S02111	*** S単 - 11号 *** クレーン付台船					
	クレーン付台船 加ラクレーン 100t吊		時間	27,100		歩A・単A
S02111	*** S単 - 12号 *** クレーン付台船					
	クレーン付台船 加ラクレーン 80t吊		時間	20,400		歩A・単A
S02111	*** S単 - 13号 *** 揚錨船					
	揚錨船 D 3t吊		日	29,300		歩A・単A
S02111	*** S単 - 14号 *** 引船[鋼製]					
	引船[鋼製] 120PS型		時間	1,500		歩A・単A
S02111	*** S単 - 15号 *** 船外機船					
	船外機船 10PS型		日	4,220		歩A・単A
S02112	*** S単 - 16号 *** 小型バックホ[加ラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	小型バックホ[加ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.055m3(平積0.04m3)		日	4,400		歩A・単A
S02114	*** S単 - 17号 *** コンクリート圧送管配管用馬					
	コンクリート圧送管配管用馬 φ125用		脚供用日	1,335		歩A・単A
S02114	*** S単 - 18号 *** 汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス 基本料		m	8,485		歩A・単A
S02114	*** S単 - 19号 *** 汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス 賃貸料		m	15,772		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,300		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 普通作業員					
	普通作業員					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人	25,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** とび工		人	32,400		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 溶接工		人	34,900		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** 土木一般世話役		人	31,300		歩A・単A
S02115	*** S単 - 26号 *** 特殊作業員		人	29,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 27号 *** とび工		人	32,400		歩A・単A
S02115	*** S単 - 28号 *** 普通作業員		人	25,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 29号 *** 軽作業員		人	19,400		歩A・単A
S02115	*** S単 - 30号 *** 潜水土		人	51,900		歩A・単A
S02115	*** S単 - 31号 *** 潜水送気員		人	30,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 32号 *** 高級船員		人	37,400		歩A・単A
S02115	*** S単 - 33号 *** 普通船員		人	29,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 34号 *** 運転手(特殊)		人	30,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 35号 *** 交通誘導警備員B		人	17,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 36号 *** 電工		人	28,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 37号 *** 設備機械工		人	32,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 38号 *** 潜水土		人	51,900		歩A・単A
S02115	*** S単 - 39号 *** 潜水連絡員		人	33,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 40号 *** 高級船員		人	37,400		歩A・単A
S02115	*** S単 - 41号 *** 普通船員		人	29,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 軽油		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** ハット形鋼矢板		ton	200,000		歩A・単A
	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ),,		ton	200,000		歩A・単A

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	樹脂アンカー					
	樹脂アンカー D19, ,		本	598		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	水膨張ゴム					
	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm, ,		m	1,500		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	樹脂アンカー					
	樹脂アンカー D13, ,		本	236		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	樹脂アンカー					
	樹脂アンカー M22, ,		本	950		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ボルト・ナット					
	ボルト・ナット , , SS400, M22×370		kg	433		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0)					
	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 150×150×19, ,		ton	128,000		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	止水ゴム					
	止水ゴム ブチルゴム系, 40×10, ,		m	850		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	樹脂アンカー					
	樹脂アンカー M30, ,		本	2,860		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ボルト・ナット					
	ボルト・ナット , , SS400, M30×540		kg	433		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0)					
	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 250×250×35, ,		ton	128,000		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0)					
	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 200×200×25, ,		ton	128,000		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)					
	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=18.5m, ,		枚	991,000		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)					
	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=20.0m, ,		枚	1,070,000		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)					
	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=13.0m, ,		枚	696,000		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)					
	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=9.0m, ,		枚	478,000		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)					
	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=5.5m, ,		枚	589,000		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)					
	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=6.0m, ,		枚	523,000		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)					
	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=3.3m, ,		枚	489,000		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)					
	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=9.0m, ,		枚	1,080,000		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	鋼矢板用止水材					
	鋼矢板用止水材 膨潤止水, ,		kg	1,640		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	鋼矢板用止水材用シンナー					
	鋼矢板用止水材用シンナー 膨潤止水用, ,		L	900		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m,, *** S単 - 66号 ***		本	3,680		歩A・単A
S02116	使用電力料金 使用電力料金 低圧用業持1年未満,, *** S単 - 67号 ***		kWh	22		歩A・単A
S02116	重油 重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バ-ジ,, *** S単 - 68号 ***		L	143		歩A・単A
S02116	無機凝集剤 無機凝集剤 *** S単 - 69号 ***		kg	63		歩A・単A
S02116	有機系高分子凝集剤 有機系高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋,, *** S単 - 70号 ***		kg	1,120		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,, *** S単 - 71号 ***		kg	309		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径65 長4.0m,, *** S単 - 72号 ***		本	1,820		歩A・単A
S02116	トラック トラック 10ton車 片道200km,, *** S単 - 73号 ***		台	100,000		歩A・単A
S02116	先導車 先導車 200km,, *** S単 - 74号 ***		台	65,000		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単 - 75号 ***		kWh/月	1,189		歩A・単A
S02116	土壌溶出試験 土壌溶出試験 環告46号溶出試験(28項目),, *** S単 - 76号 ***		回	218,250		歩A・単A
S02116	水質分析 水質分析 水素イオン濃度,, *** S単 - 77号 ***		検体	620		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 コン殻(有筋) *** S単 - 78号 ***		m3	2,750		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 コン殻(無筋) *** S単 - 79号 ***		m3	1,645		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラ,運搬費含む *** S単 - 80号 ***		m3	18,700		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 汚泥,運搬費含む *** S単 - 81号 ***		m3	7,950		歩A・単A
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]4~4.5t積,吊能力2.9t *** S単 - 82号 ***		ton	10,770		歩A・単A
S02200	現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]4~4.5t積,吊能力2.9t,D1D有り,L 7.0km *** S単 - 83号 ***		ton	4,403		歩A・単A
S02200	現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]4~4.5t積,吊能力2.9t,D1D有り,L 5.0km *** S単 - 84号 ***		ton	3,090		歩A・単A
S02200	コンクリート削孔(ハンドドリル) コンクリート削孔(ハンドドリル) 削孔径22mm,削孔長500mm *** S単 - 85号 ***		孔	2,204		歩A・単A
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径16mm,削孔長120mm *** S単 - 86号 ***		孔	705.6		歩A・単A
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径26mm,削孔長250mm		孔	1,045		歩A・単A

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 87号 ***					
S02200	コンクリート削孔(ハンドドリル)					
	コンクリート削孔(ハンドドリル)					
	削孔径38mm,削孔長350mm		孔	1,653		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,520		歩A・単A
	*** S単 - 89号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,460		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	床,t 3cm		m ²	3,423		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし		ton	364,139		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置					
	D19		本	826		歩A・単A
	*** S単 - 93号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	複相方式,4セット,500KL未満,2.72m,9.55m,0m,10.76m,364.68 L		本	76,305		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	複相方式,4セット,500KL未満,6.03m,4.33m,0m,8.86m,516.98 L		本	90,741		歩A・単A
	*** S単 - 95号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	複相方式,4セット,500KL未満,7.43m,1.17m,0m,8.44m,626.85 L		本	98,637		歩A・単A
	*** S単 - 96号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	複相方式,4セット,500KL未満,13.29m,0m,0m,11.25m,495.57 L		本	112,276		歩A・単A
	*** S単 - 97号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	複相方式,2セット,500KL未満,0m,15.29m,0m,2.75m,4895 L		本	482,125		歩A・単A
	*** S単 - 98号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	複相方式,2セット,500KL未満,0m,14.89m,0m,2.75m,3964.95 L		本	383,486		歩A・単A
	*** S単 - 99号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	薬液注入工(二重管ストレナ工法)					
	複相方式,2セット,500KL未満,3.06m,0m,0m,1.5m,625.76 L		本	73,875		歩A・単A
	*** S単 - 100号 ***					
S04034	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	1セットセット,0m,16.9m,0m		本	142,065		歩A・単A
	*** S単 - 101号 ***					
S04034	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	1セットセット,0m,15m,0m		本	127,138		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体)					
	薬液注入工(注入施設据付・解体)					
	二重管ストレナ工法,4セット,		現場	777,588		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,65mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所		m	1,566		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
S13002	集水井工(集排水ポンピング・ロータリー式)					
	集水井工(集排水ポンピング・ロータリー式)					
	φ66,軟岩,発動発電機,60m 未満,,なし		m	20,307		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ(単体)[電動式・普通型]					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ(単体)[電動式・普通型]					
	,起振力461～480kN(振動周波数17～21Hz),運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	21,700		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ(単体)[電動式・普通型]					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ(単体)[電動式・普通型]					
	,起振力667～725kN(振動周波数17～21Hz),運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	22,900		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
S16001	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ゾブ型]					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 、最大吊上能力120t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油 *** S単 - 108号 ***		日	290,430		歩A・単A
S16001	トラックレン[オールレンレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレン[オールレンレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 、最大吊上能力200～250t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務 、軽油		日	573,020		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
S16001	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、 軽油		日	140,524		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
S16001	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力60～75t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、 軽油		日	166,960		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
S16001	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力25t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	102,058		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専排2014] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専排2014] 、(ﾊﾞｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引拔力900kN、運転1日当たり算出、機械損 料のみ、交替制補正対象外		日	305,000		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力1000kN、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 交替制補正対象外		日	265,000		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
S16002	濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾞｰﾙ型・機械処理沈殿方式] 濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾞｰﾙ型・機械処理沈殿方式] 、処理能力30m3/h、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、電力、交替制補正対象 外		日	40,584		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
S16003	工具[電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ] 工具[電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ] φ125mm、交替制補正対象外		供用日	85		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
S16003	エアブロー エアブロー 、交替制補正対象外		供用日	4,500		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
S16003	資材運搬用台船 資材運搬用台船 120t積、交替制補正対象外		供用日	52,000		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] 120PS型、交替制補正対象外		供用日	15,600		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
S16003	揚錨船 揚錨船 D 3t吊、交替制補正対象外		供用日	33,900		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
S16003	船外機船 船外機船 10PS型、交替制補正対象外		供用日	4,330		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3、交替制補正対象外		供用日	1,200		歩A・単A
	*** S単 - 122号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外		供用日	683		歩A・単A
	*** S単 - 123号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、10.5～11.0m3/min、なし		日	19,900		歩A・単A
	*** S単 - 124号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力25t吊、あり		日	52,800		歩A・単A
	*** S単 - 125号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力25t吊、なし		日	66,000		歩A・単A

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004	*** S単 - 126号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,なし		日	66,408		歩A・単A
	*** S単 - 127号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,5L型,有,107日,1回		ton	24,165		歩A・単A
	*** S単 - 128号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,5L型,無,107日,1回		ton	28,315		歩A・単A
	*** S単 - 129号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型, -, 93日,1回		ton	16,283		歩A・単A
	*** S単 - 130号 ***					
S17003	覆工板					
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),93日,1回		m ²	5,364		歩A・単A
	*** S単 - 131号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,303日,1回		m ²	2,627		歩A・単A
	*** S単 - 132号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,204日,1回		m ²	1,807		歩A・単A
	*** S単 - 133号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去(再利用),ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし		袋	937		歩A・単A
	*** S単 - 134号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし		袋	2,310		歩A・単A
	*** S単 - 135号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし		袋	1,201		歩A・単A
	*** S単 - 136号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	5,866		歩A・単A
	*** S単 - 137号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,961		歩A・単A
	*** S単 - 138号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし		袋	1,110		歩A・単A
	*** S単 - 139号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 2,作業時排水,1600以上～1800未満,10m,発動発電機,なし		箇所	171,982		歩A・単A
	*** S単 - 140号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	100,207		歩A・単A
	*** S単 - 141号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし		箇所	52,347		歩A・単A
	*** S単 - 142号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	18,035		歩A・単A
	*** S単 - 143号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,,0日,0回,なし		m ²	4,048		歩A・単A
	*** S単 - 144号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置,,,0日,1回,なし		m ²	6,507		歩A・単A
	*** S単 - 145号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,72,1,なし		m ²	1,140		歩A・単A
	*** S単 - 146号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし		m ²	172		歩A・単A
	*** S単 - 147号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,74,1,なし *** S単 - 148号 ***		m ²	1,159		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,74日 *** S単 - 149号 ***		箇所	195,806		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) 0 種,設置～撤去,0本,1V線,8mm2,0m *** S単 - 150号 ***		極	20,822		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,74日 *** S単 - 151号 ***		m	2,869		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,74日 *** S単 - 152号 ***		m	1,501		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,74日 *** S単 - 153号 ***		m	1,427		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,74日 *** S単 - 154号 ***		m	1,419		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,74日 *** S単 - 155号 ***		箇所	155,339		歩A・単A
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法) 油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法) ハット形鋼矢板(10H・25H型),圧入 *** S単 - 156号 ***		回	557,142		歩A・単A
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 ハット形鋼矢板(25H型),6m以下,50<Nmax 100,0.0,あり *** S単 - 157号 ***		枚	93,179		歩A・単A
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 ハット形鋼矢板(25H型),9m以下,50<Nmax 100,0.0,あり *** S単 - 158号 ***		枚	132,641		歩A・単A
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 ハット形鋼矢板(25H型),12m以下,50<Nmax 100,0.0,あり *** S単 - 159号 ***		枚	180,472		歩A・単A
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 ハット形鋼矢板(25H型),15m以下,50<Nmax 180,0.0,あり *** S単 - 160号 ***		枚	273,651		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) トラック・及びオイル・ポンプ・最大吊上能力160 t 吊超360 t 吊以下,運搬～組立～ 分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 161号 ***		台	5,172,933		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加・ラック・最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,なし *** S単 - 162号 ***		台	3,018,461		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加・ラック・最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,なし *** S単 - 163号 ***		台	1,403,886		歩A・単A
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで *** S単 - 164号 ***		台	87,000		歩A・単A
S19002	低床トレーラー 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで *** S単 - 165号 ***		台	163,000		歩A・単A
S19002	高床トレーラー 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで *** S単 - 166号 ***		台	163,000		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0 *** S単 - 167号 ***		ton	6,490		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材)					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	12,980		歩A・単A
	*** S単 - 168号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	6,490		歩A・単A
	*** S単 - 169号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	23,000		歩A・単A
	*** S単 - 170号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m超~15m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	25,000		歩A・単A
	*** S単 - 171号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 15m超,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	33,000		歩A・単A
	*** S単 - 172号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 岩塊・玉石,オブナカト,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3	659.5		歩A・単A
	*** S単 - 173号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,963		歩A・単A
	*** S単 - 174号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	297.4		歩A・単A
	*** S単 - 175号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m3	2,357		歩A・単A
	*** S単 - 176号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ'ック約 バ'ケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	1,977		歩A・単A
	*** S単 - 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ'ック約 バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	1,010		歩A・単A
	*** S単 - 178号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	504		歩A・単A
	*** S単 - 179号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,なし		m3	154.8		歩A・単A
	*** S単 - 180号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	154.9		歩A・単A
	*** S単 - 181号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,		m3	4,676		歩A・単A
	*** S単 - 182号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,		m3	3,826		歩A・単A
	*** S単 - 183号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリト舗装版,-,15cm以下,-		m	1,345		歩A・単A
	*** S単 - 184号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張 SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,無し,-,有り,-,無し,なし,,18-8-25(高炉)		m ²	21,650		歩A・単A
	*** S単 - 185号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張 SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,有り,-,有り,-,無し,なし,砕石 C-40,18-8		m ²	23,940		歩A・単A

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	-25(高炉),					
	*** S単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	m3		27,890		歩A・単A
	*** S単 - 187号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,-,-,-,コンクリート各種	m3		27,780		歩A・単A
	*** S単 - 188号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,ポンプ車打設,計上する,-,養生無し,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、コンクリート各種	m3		88,710		歩A・単A
	*** S単 - 189号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²		10,940		歩A・単A
	*** S単 - 190号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²		6,169		歩A・単A
	*** S単 - 191号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²		4,252		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T02001	コンクリート切断					
	5 t 30,2条	m		2,888		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T02002	覆工板撤去					
	700m2以下,撤去	m ²		2,860		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T03001	油圧圧入工(硬質地盤クワ工法)					
	ハット形鋼(25H),9m以下,100<N 180,台船クワ使用	枚		127,414		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T03002	油圧圧入工(硬質地盤クワ工法)					
	ハット形鋼(25H),12m以下,100<N 180,台船クワ使用	枚		173,226		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T03003	油圧圧入工(硬質地盤クワ工法)					
	ハット形鋼(25H),15m以下,100<N 180,台船クワ使用	枚		220,537		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T03004	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クワ工法)					
	ハット形鋼(25H),台船クワ使用	回		424,773		歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
T03011	コンクリート削孔(薬液注入)					
	φ66	m		20,307		歩A・単A
	*** T単 - 8号 ***					
T05001	ネットフェンス設置					
	流用材	m		2,738		歩A・単A
	*** T単 - 9号 ***					
T08201	油圧圧入工(硬質地盤クワ工法)					
	L,圧入長 6m,100<N 180,台船クワ使用	枚		68,791		歩A・単A
	*** T単 - 10号 ***					
T08202	油圧圧入工(硬質地盤クワ工法)					
	L,圧入長 9m,100<N 180,台船クワ使用	枚		97,889		歩A・単A
	*** T単 - 11号 ***					
T08203	油圧圧入工(硬質地盤クワ工法)					
	L,圧入長 19m,100<N 180,台船クワ使用	枚		208,322		歩A・単A
	*** T単 - 12号 ***					
T08204	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クワ工法)					
	普通鋼矢板(L)	回		386,819		歩A・単A
	*** T単 - 13号 ***					
T08205	ポンプ工(鋼矢板打設)					
	L,台船使用,電動式60kW,打設長 2m	枚		3,388		歩A・単A

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T08207	*** T単 - 14号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板打設)					
	Ｌ,台船使用,電動式60kW,打設長 9m		枚	6,815		歩A・単A
T08209	*** T単 - 15号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板打設)					
	Ｌ,台船使用,電動式60kW,打設長 12m		枚	8,491		歩A・単A
T08211	*** T単 - 16号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板打設)					
	Ｌ,台船使用,電動式60kW,打設長 15m		枚	9,930		歩A・単A
T08213	*** T単 - 17号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板打設)					
	Ｌ,台船使用,電動式90kW,打設長 19m		枚	11,575		歩A・単A
T08220	*** T単 - 18号 *** 鋼矢板清掃工					
	型		m	100		歩A・単A
T08221	*** T単 - 19号 *** 矢板止水材塗布					
	型		m	829		歩A・単A
T08222	*** T単 - 20号 *** 矢板止水材養生					
	型		m	87		歩A・単A
T08223	*** T単 - 21号 *** 矢板止水材剥離					
	型		m	407		歩A・単A
T08224	*** T単 - 22号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)					
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 2m		枚	1,933		歩A・単A
T08225	*** T単 - 23号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)					
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 6m		枚	2,595		歩A・単A
T08226	*** T単 - 24号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)					
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 9m		枚	3,022		歩A・単A
T08227	*** T単 - 25号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)					
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 12m		枚	3,528		歩A・単A
T08228	*** T単 - 26号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)					
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 15m		枚	4,099		歩A・単A
T08229	*** T単 - 27号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)					
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 19m		枚	4,630		歩A・単A
T08230	*** T単 - 28号 *** 大型土のう工					
	撤去(再利用),台船使用		袋	452		歩A・単A
T08231	*** T単 - 29号 *** 大型土のう工					
	撤去(再利用),台船使用,水中作業有		袋	615		歩A・単A
T08232	*** T単 - 30号 *** 大型土のう工					
	撤去,台船使用		袋	579		歩A・単A
T08233	*** T単 - 31号 *** 大型土のう工					
	設置,台船使用,水中作業有		袋	1,720		歩A・単A
T08501	*** T単 - 32号 *** ドレーン工(アンダードレーン)					
	S-30,350×400		m	4,407		歩A・単A
T08502	*** T単 - 33号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	口径100mm,常時排水,商用電力		箇所	276,394		歩A・単A
T08503	*** T単 - 34号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	口径50mm,作業時排水,商用電力		箇所	201,843		歩A・単A
T08504	*** T単 - 35号 *** 排水ポンプ設置撤去					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5 台, 台船使用 *** 丁単 - 36号 ***		箇所	69,030		歩A・単A
T08701	クレーン台船(供用経費)					
	油圧スバッド, 700 t 積, 100 t 吊加-ラレン *** 丁単 - 37号 ***		供用日	494,000		歩A・単A
T08702	クレーン台船(供用経費)					
	油圧スバッド, 700 t 積, 80 t 吊加-ラレン *** 丁単 - 38号 ***		供用日	437,984		歩A・単A
T08703	引船(供用経費)					
	120PS, 揚錨船兼務 3 t 吊 *** 丁単 - 39号 ***		供用日	49,500		歩A・単A
T08704	クレーン台船(運転経費)					
	油圧スバッド, 700 t 積, 100 t 吊加-ラレン *** 丁単 - 40号 ***		日	319,176		歩A・単A
T08705	資材運搬用台船(運転経費)					
	120 t 積 *** 丁単 - 41号 ***		日	29,600		歩A・単A
T08706	クレーン台船(運転経費)					
	油圧スバッド, 700 t 積, 80 t 吊加-ラレン *** 丁単 - 42号 ***		日	276,222		歩A・単A
T08707	引船(運転経費)					
	120PS, 揚錨船兼務 3 t 吊 *** 丁単 - 43号 ***		日	148,132		歩A・単A
T08708	船外機船(運転経費)					
	10PS *** 丁単 - 44号 ***		日	37,481		歩A・単A
T09101	汚濁防止フェンス設置撤去					
	*** 丁単 - 45号 ***		m	3,510		歩A・単A
T09102	汚濁防止フェンス					
	*** 丁単 - 46号 ***		m	24,879		歩A・単A
T09104	濁水処理設備設置					
	30m3/hr, 台船使用 *** 丁単 - 47号 ***		箇所	588,700		歩A・単A
T09105	濁水処理設備保守点検					
	*** 丁単 - 48号 ***		回	10,760		歩A・単A
T09106	濁水処理設備運転					
	*** 丁単 - 49号 ***		日	43,163		歩A・単A
T09107	濁水処理設備撤去					
	30m3/hr, 台船使用 *** 丁単 - 50号 ***		箇所	301,200		歩A・単A
T09108	観測孔削孔					
	*** 丁単 - 51号 ***		箇所	134,602		歩A・単A
T09109	観測孔設置					
	*** 丁単 - 52号 ***		箇所	27,954		歩A・単A
T09110	取水口除塵作業					
	*** 丁単 - 53号 ***		回	1,164		歩A・単A
T09201	輸送費(油圧スバッド台船)					
	片道200km *** 丁単 - 54号 ***		組	4,098,790		歩A・単A
T09202	組立費(油圧スバッド台船)					
	*** 丁単 - 55号 ***		組	4,136,000		歩A・単A
T09203	艀装費(油圧スバッド台船)					
	*** 丁単 - 56号 ***		組	807,312		歩A・単A
T09204	艀装解除費(油圧スバッド台船)					
			組	807,312		歩A・単A

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロング・アーム・バック掘削)		m3		1,000 日	歩 A 当たり算出
	機械土工(超ロング・アーム・バック掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バック[クロー型・超ロング・アーム・排対型(2次)]	1.480	供用日	20,100	29,748	
P34029	軽油	85.000	L	153	13,005	
R01021	バック給油					
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				73,353	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		632	
	*** S単 - 2号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロング・アーム・バック積込)		m3		100.000 m3	歩 A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(超ロング・アーム・バック積込)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3.5km以下,有り,良好			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	3.5km以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)DID通行区分	有り				
	3)路面条件	良好				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル]	2.500	供用日	23,600	59,000	
	通称10t積級					
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)	2.500	供用日	769	1,923	
	通称 10.0 t 積級					
P34029	軽油	116.000	L	153	17,748	
R01022	バック給油					
R01022	運転手(一般)	2.000	人	27,200	54,400	
	合 計				133,071	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		1,331	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,800	5,960	
R01003	普通作業員	0.680	人	25,200	17,136	
Y00004	諸雑費	0.100		5,960	596	
	10%					
	合 計				23,692	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,369	
	*** S単 - 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩 A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.120	人	25,200	3,024	
	合 計				3,024	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		302	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 18～22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	18～22mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ポンベ	31.640	m3	527	16,674	
P34024	アセチレンガス ポンベ	14.710	kg	2,210	32,509	
Y00004	雑品 5%	0.050		49,183	2,459	
R01011	溶接工	6.790	人	34,900	236,971	
R01003	普通作業員	6.790	人	25,200	171,108	
	合 計				459,721	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,597	
	*** S単 - 6号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ポンベ	20.270	m3	527	10,682	
P34024	アセチレンガス ポンベ	8.690	kg	2,210	19,205	
Y00004	雑品 5%	0.050		29,887	1,494	
R01011	溶接工	4.540	人	34,900	158,446	
R01003	普通作業員	4.540	人	25,200	114,408	
	合 計				304,235	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,042	
	*** S単 - 7号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	527	13,676	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	2,210	26,122	
Y00004	雑品 5%	0.050		39,798	1,990	
R01011	溶接工	5.670	人	34,900	197,883	
R01003	普通作業員	5.670	人	25,200	142,884	
	合 計				382,555	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,826	
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	油圧スパッド台船		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧スパッド台船 700t積,スパッド4本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96802 700t積,スパッド4本		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	269,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96802	油圧スパッド台船 700t積,スパッド4本	1.000	供用日	269,000	269,000	
	合 計				269,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				269,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	クレーン付台船		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 加-ラレーン 100t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M29483 加-ラレーン 100t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,375円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M29483	クレーン付台船 加-ラレーン 100t吊	1.000	時間	9,375	9,375	
	合 計				9,375	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,375	
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	クレーン付台船		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 加-ラレーン 80t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M29482 加-ラレーン 80t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,041円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M29482	クレーン付台船 加-ラレーン 80t吊	1.000	時間	7,041	7,041	
	合 計				7,041	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,041	
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	クレーン付台船		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 加-ラレーン 100t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M29483 加-ラレーン 100t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	27,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M29483	クレーン付台船 加-ラレーン 100t吊	1.000	時間	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,100	
	*** S単 - 12号 ***					
S02111	クレーン付台船		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 加-ラレーン 80t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M29482 加-ラレーン 80t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M29482	クレーン付台船 加-ラレーン 80t吊	1.000	時間	20,400	20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,400	
	*** S単 - 13号 ***					
S02111	揚錨船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	揚錨船 D 3t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30002 D 3t吊 29,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M30002	揚錨船 D 3t吊	1.000	日	29,300	29,300	
	合 計				29,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,300	
	*** S単 - 14号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] 120PS型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96804 120PS型 1,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M96804	引船[鋼製] 120PS型	1.000	時間	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 15号 ***					
S02111	船外機船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	船外機船 10PS型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96805 10PS型 4,220円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M96805	船外機船 10PS型	1.000	日	4,220	4,220	
	合 計				4,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,220	
	*** S単 - 16号 ***					
S02112	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08092 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.055m3 (・・) 4,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08092	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	1.000	日	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単 - 17号 ***					
S02114	コンクリート圧送管配管用馬 コンクリート圧送管配管用馬 φ125用		脚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96401 φ125用 1,335円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G96401	コンクリート圧送管配管用馬 φ125用	1.000	脚供用日	1,335	1,335	
	合 計				1,335	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,335	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 基本料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96901 基本料 8,485円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G96901	汚濁防止フェンス 基本料	1.000	m	8,485	8,485	
	合 計				8,485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,485	
	*** S単 - 19号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 賃貸料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96902 賃貸料 15,772円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G96902	汚濁防止フェンス 賃貸料	1.000	m	15,772	15,772	
	合 計				15,772	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,772	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				31,300	算出数量 1.000 人
	単 価				31,300	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				29,800	算出数量 1.000 人
	単 価				29,800	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 人

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,200	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人		32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1,000 人
	単 価				32,400	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人		34,900	
	合 計				34,900	算出数量 1,000 人
	単 価				34,900	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人		31,300	
	合 計				31,300	算出数量 1,000 人
	単 価				31,300	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人		29,800	
	合 計				29,800	算出数量 1,000 人
	単 価				29,800	
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	1.000	人	32,400	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 人
	単 価				32,400	
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 人
	単 価				25,200	
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01004	軽作業員	1.000	人	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 人
	単 価				19,400	
	*** S単 - 30号 ***					
S02115	潜水土		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01082 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01082	潜水土	1.000	人	51,900	51,900	
	合 計				51,900	算出数量 1.000 人
	単 価				51,900	
	*** S単 - 31号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01084 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01084	潜水送気員	1.000	人	30,100	30,100	
	合 計				30,100	算出数量 1.000 人
	単 価				30,100	
	*** S単 - 32号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01072	高級船員	1.000	人	37,400	37,400	
	合 計				37,400	算出数量 1.000 人
	単 価				37,400	
	*** S単 - 33号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01073	普通船員	1.000	人	29,600	29,600	
	合 計				29,600	算出数量 1.000 人
	単 価				29,600	
	*** S単 - 34号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 人
	単 価				30,600	
	*** S単 - 35号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,800	17,800	
	合 計				17,800	算出数量 1.000 人
	単 価				17,800	
	*** S単 - 36号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				28,200	算出数量 1.000 人
	単 価				28,200	
	*** S単 - 37号 ***					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	設備機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02019 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R02019	設備機械工	1,000	人		32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1,000 人
	単 価				32,000	
	*** S 単 - 38号 ***					
S02115	潜水士		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水士			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01082 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01082	潜水士	1,000	人		51,900	
	合 計				51,900	算出数量 1,000 人
	単 価				51,900	
	*** S 単 - 39号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01083 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01083	潜水連絡員	1,000	人		33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1,000 人
	単 価				33,600	
	*** S 単 - 40号 ***					
S02115	高級船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01072 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01072	高級船員	1,000	人		37,400	
	合 計				37,400	算出数量 1,000 人
	単 価				37,400	
	*** S 単 - 41号 ***					
S02115	普通船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01073 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01073	普通船員	1,000	人		29,600	
	合 計				29,600	算出数量 1,000 人
	単 価				29,600	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 42号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L		153	153
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S 単 - 43号 ***					
S02116	ハット形鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18018	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.000	ton		200,000	200,000
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S 単 - 44号 ***					
S02116	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカー D19...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	樹脂アンカー D19	1.000	本		598	598
	合 計				598	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598	
	*** S 単 - 45号 ***					
S02116	水膨張ゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PE2501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
PE2501	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm	1.000	m		1,500	1,500
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S 単 - 46号 ***					
S02116	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカー D13...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	樹脂アンカー D13	1.000	本		236	236

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				236	算出数量 1.000 各単位
	単 価				236	
	*** S 単 - 47号 ***					
S02116	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカー M22, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96812		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96812	樹脂アンカー M22	1.000	本		950	950
	合 計				950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				950	
	*** S 単 - 48号 ***					
S02116	ボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット ,,SS400,M22×370			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96801	ボルト・ナット SS400,M22×370	1.000	kg		433	433
	合 計				433	算出数量 1.000 各単位
	単 価				433	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02116	等辺山形鋼(SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(SS400) 150×150×19, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96814		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96814	等辺山形鋼(SS400) 150×150×19	1.000	ton		128,000	128,000
	合 計				128,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				128,000	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02116	止水ゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水ゴム ブチルゴム系,40×10, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96809		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96809	止水ゴム ブチルゴム系,40×10	1.000	m		850	850
	合 計				850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				850	
	*** S 単 - 51号 ***					
S02116	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカー M30, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96813		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96813	樹脂アンカー M30	1.000	本	2,860	2,860	
	合 計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,860	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット ,,SS400,M30×540			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)	K96802				
K96802	ボルト・ナット SS400,M30×540	1.000	kg	433	433	
	合 計				433	算出数量 1.000 各単位
	単 価				433	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 250×250×35,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96815		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96815	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 250×250×35	1.000	ton	128,000	128,000	
	合 計				128,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				128,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 200×200×25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96816		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96816	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 200×200×25	1.000	ton	128,000	128,000	
	合 計				128,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				128,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=18.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96801	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=18.5m	1.000	枚	991,000	991,000	
	合 計				991,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				991,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=20.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96802	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=20.0m	1.000	枚	1,070,000	1,070,000	
	合 計				1,070,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,070,000	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=13.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96803	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=13.0m	1.000	枚	696,000	696,000	
	合 計				696,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				696,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=9.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96804	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=9.0m	1.000	枚	478,000	478,000	
	合 計				478,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				478,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=5.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96805	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=5.5m	1.000	枚	589,000	589,000	
	合 計				589,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				589,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96806		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96806	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=6.0m	1.000	枚	523,000	523,000	
	合 計				523,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				523,000	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 61号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=3.3m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96807		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96807	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=3.3m	1,000	枚		489,000	
	合 計				489,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				489,000	
	*** S 単 - 62号 ***					
S02116	鋼矢板(異形)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=9.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96808		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96808	鋼矢板(異形) SYW295, L型,L=9.0m	1,000	枚		1,080,000	
	合 計				1,080,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,080,000	
	*** S 単 - 63号 ***					
S02116	鋼矢板用止水材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板用止水材 膨潤止水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96810		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96810	鋼矢板用止水材 膨潤止水	1,000	kg		1,640	
	合 計				1,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,640	
	*** S 単 - 64号 ***					
S02116	鋼矢板用止水材用シンナー		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板用止水材用シンナー 膨潤止水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96811		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96811	鋼矢板用止水材用シンナー 膨潤止水用	1,000	L		900	
	合 計				900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				900	
	*** S 単 - 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m	1,000	本		3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1,000 各単位

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,680	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P31001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	21.70	22	
	合 計				22	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	重油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34006	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ジ,,	1.000	L	143	143	
	合 計				143	算出数量 1,000 各単位
	単 価				143	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	無機凝集剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無機凝集剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P97011	無機凝集剤	1.000	kg	62.50	63	
	合 計				63	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	有機系高分子凝集剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	有機系高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P51001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P51001	有機系高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋	1.000	kg	1,120	1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,120	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	309	309	
	合 計				309	算出数量 1.000 各単位
	単 価				309	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径65 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P05081		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05081	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径65 長4.0m	1.000	本	1,820	1,820	
	合 計				1,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,820	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	トラック		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	トラック 10ton車 片道200km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P97001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97001	トラック 10ton車 片道200km	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	先導車		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	先導車 200km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P97002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97002	先導車 200km	1.000	台	65,000	65,000	
	合 計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,000	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1 年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P31005		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P31005	基本電力料 低圧用業持 1 年未満	1.000	kW/月	1,189	1,189	
	合 計				1,189	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,189	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	土壌溶出試験		回		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	土壌溶出試験 環告46号溶出試験(28項目),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97012	土壌溶出試験					
	環告46号溶出試験(28項目)	1.000	回	218,250	218,250	
	合 計				218,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				218,250	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	水質分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水素イオン濃度,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97013	水質分析					
	水素イオン濃度	1.000	検体	620	620	
	合 計				620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				620	
	*** S単 - 77号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コン殻(有筋)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コン殻(有筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物処分費					
	コン殻(有筋)	1.000	m3	2,750	2,750	
	合 計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,750	
	*** S単 - 78号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コン殻(無筋)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コン殻(無筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処分費					
	コン殻(無筋)	1.000	m3	1,645	1,645	
	合 計				1,645	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,645	
	*** S単 - 79号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃プラ,運搬費含む			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラ,運搬費含む		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	産業廃棄物処分費					
	廃プラ,運搬費含む	1.000	m3	18,700	18,700	
	合 計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,700	
	*** S単 - 80号 ***					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	汚泥,運搬費含む			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 汚泥,運搬費含む 0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	産業廃棄物処分費					
	汚泥,運搬費含む	1,000	m3	7,950	7,950	
	合 計				7,950	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,950	
	*** S 単 - 81号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラック[フルン装置付]4～4.5t積,吊能力2.9t			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		10,770	
	*** S 単 - 82号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラック[フルン装置付]4～4.5t積,吊能力2.9t,DID有り,L 7.0km			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		4,403	
	*** S 単 - 83号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラック[フルン装置付]4～4.5t積,吊能力2.9t,DID有り,L 5.0km			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		3,090	
	*** S 単 - 84号 ***					
S02200	コンクリート削孔(ハンドドリル)		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(ハンドドリル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	削孔径22mm,削孔長500mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		2,204	
	*** S 単 - 85号 ***					
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	削孔径16mm,削孔長120mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		705.6	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 86号 ***					
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	削孔径26mm,削孔長250mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		1,045	
	*** S 単 - 87号 ***					
S02200	コンクリート削孔(ハンドドリル)		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(ハンドドリル)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	削孔径38mm,削孔長350mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		1,653	
	*** S 単 - 88号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,520	20,520	
	合 計				20,520	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,520	
	*** S 単 - 89号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,460	11,460	
	合 計				11,460	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,460	
	*** S 単 - 90号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	床,t 3cm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	t 3cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,200	20,160	
R02007	はつり工	1.300	人	30,800	40,040	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,200	9,632	
	合 計				69,832	算出数量 20.400 m ²

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		3,423	
	*** S単 - 91号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD345		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	116,000	119,480	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,300	6,260	
R01010	鉄筋工	2.300	人	31,000	71,300	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,200	5,040	
Y00004	諸雑費	0.120		82,600	9,912	
F01086	ﾌﾞﾗｰﾝ-ﾌﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,300	15,650	
R01010	鉄筋工	3.500	人	31,000	108,500	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,200	7,560	
Y00004	諸雑費	0.080		131,710	10,537	
F01086	ﾌﾞﾗｰﾝ-ﾌﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				364,139	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		364,139	
	*** S単 - 92号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	114,000	2,622	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	938	1,173	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,300	939	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,200	3,528	
	合 計				8,262	算出数量 10,000 本
	単 価		本		826	
	*** S単 - 93号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式,4セット,500KL未満,2.72m,9.55m,0m,10.76m,364.68L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 4セット		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 2.720m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	9.550m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q)	10.760m 364.680 L				
	9)注入材料単価	64,000円				

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	6.000	人	29,800	178,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 通称5.5kW級	4.000	日	8,800	35,200	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	7,440	29,760	
Y00004	諸雑費	0.240		325,460	78,110	
P32021	注入材	4,303.200	L	64	275,405	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.600	m	9,720	15,552	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	9.630	個	2,560	24,653	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		67,085	7,379	
P41133	二重管ボーリングロッド	3.380	m	9,720	32,854	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	4.510	個	2,560	11,546	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.338	個	168,000	56,784	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		101,184	17,201	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.090	個	168,000	15,120	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.022	組	335,000	7,370	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.013	組	28,200	367	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		22,857	5,714	
	合 計				900,395	算出数量 11.800 本
	単 価		本		76,305	
	*** S単 - 94号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ストレナ工法) 複相方式,4セット,500KL未満,6.03m,4.33m,0m,8.86m,516.98 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1) 5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3) 7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q) 9)注入材料単価	複相方式 4セット 500KL未満 6.030m 4.330m 0.000m 8.860m 516.980 L 64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	6.000	人	29,800	178,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 通称5.5kW級	4.000	日	8,800	35,200	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	7,440	29,760	
Y00004	諸雑費	0.240		325,460	78,110	
P32021	注入材	5,841.900	L	64	373,882	
P41133	二重管ボーリングロッド	3.410	m	9,720	33,145	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事					
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	20.440	個	2,560	52,326
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.341	個	168,000	57,288
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		142,759	15,703
P41133	二重管ボーリングロッド	1.470	m	9,720	14,288
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.960	個	2,560	5,018
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.147	個	168,000	24,696
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		44,002	7,480
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.029	組	335,000	9,715
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		30,383	7,596
	合 計				1,025,375
	単 価		本		90,741
	*** S単 - 95号 ***				
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)		本		1.000 日
	薬液注入工(二重管ストレナ工法) 複相方式, 4 セット, 500KL未満, 7.43m, 1.17m, 0m, 8.44m, 626.85 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし
	1) 施工区分	複相方式			
	2) セット数区分	4 セット			
	3) 総注入量	500KL未満			
	4) レキ質土削孔長(L1)	7.430m			
	5) 砂質土削孔長(L2)	1.170m			
	6) 粘性土削孔長(L3)	0.000m			
	7) 土被り長(L4)	8.440m			
	8) 1 本当たり注入量(Q)	626.850 L			
	9) 注入材料単価	64.000円			
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300
R01002	特殊作業員	6.000	人	29,800	178,800
R01003	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400
M12003	ポンプマシン[油圧式] 通称5.5kW級	4.000	日	8,800	35,200
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	7,440	29,760
Y00004	諸雑費	0.240		325,460	78,110
P32021	注入材	7,020.700	L	64	449,325
P41133	二重管ボーリングロッド	4.160	m	9,720	40,435
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	24.960	個	2,560	63,898
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.416	個	168,000	69,888
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		174,221	19,164
P41133	二重管ボーリングロッド	0.390	m	9,720	3,791
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.520	個	2,560	1,331
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.039	個	168,000	6,552
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		11,674	1,985
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.140	個	168,000	23,520	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.035	組	335,000	11,725	
P40304	サクショホース φ38.0mm×3	0.021	組	28,200	592	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		35,837	8,959	
	合 計				1,104,735	算出数量 11.200 本
	単 価		本		98,637	
	*** S単 - 96号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ストレナ工法) 複相方式,4セット,500KL未満,13.29m,0m,0m,11.25m,495.57L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	4セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)レキ質土削孔長(L1)	13.290m				
	5)砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	11.250m				
	8)1本当たり注入量(Q)	495.570 L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	6.000	人	29,800	178,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 通称5.5kW級	4.000	日	8,800	35,200	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	7,440	29,760	
Y00004	諸雑費	0.240		325,460	78,110	
P32021	注入材	4,311.500	L	64	275,936	
P41133	二重管ボーリングロッド	5.780	m	9,720	56,182	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	34.690	個	2,560	88,806	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.578	個	168,000	97,104	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		242,092	26,630	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.090	個	168,000	15,120	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.022	組	335,000	7,370	
P40304	サクショホース φ38.0mm×3	0.013	組	28,200	367	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		22,857	5,714	
	合 計				976,799	算出数量 8.700 本
	単 価		本		112,276	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 97号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 15.29m, 0m, 2.75m, 4895 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)セット数区分	2 セット		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	15.290m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	2.750m				
	8)1本当たり注入量(Q)	4,895.000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	3.000	人	29,800	89,400	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	
M12003	ポンプ機[油圧式] 通称5.5kW級	2.000	日	8,800	17,600	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	7,440	14,880	
Y00004	諸雑費	0.220		203,580	44,788	
P32021	注入材	9,300.500	L	62	576,631	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.870	m	9,720	8,456	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.160	個	2,560	2,970	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.087	個	168,000	14,616	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		26,042	4,427	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.190	個	168,000	31,920	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.047	組	335,000	15,745	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.028	組	28,200	790	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		48,455	12,114	
	合 計				916,037	算出数量 1.900 本
	単 価		本		482,125	
	*** S 単 - 98号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 14.89m, 0m, 2.75m, 3964.95 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)セット数区分	2 セット		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	14.890m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	2.750m				
	8)1本当たり注入量(Q)	3,964.950 L				
	9)注入材料単価	58.000円				

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	3.000	人	29,800	89,400	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 通称5.5kW級	2.000	日	8,800	17,600	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	7,440	14,880	
Y00004	諸雑費	0.220		203,580	44,788	
P32021	注入材	8,722.900	L	58	505,928	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.980	m	9,720	9,526	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.310	個	2,560	3,354	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.098	個	168,000	16,464	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		29,344	4,988	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.044	組	335,000	14,740	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		44,033	11,008	
	合 計				843,669	算出数量 2.200 本
	単 価		本		383,486	
	*** S単 - 99号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ストレナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 3.06m, 0m, 0m, 1.5m, 625.76 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	複相方式		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) セット数区分	2 セット		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量	500KL未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) レキ質土削孔長(L1)	3.060m				
	5) 砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6) 粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7) 土被り長(L4)	1.500m				
	8) 1本当たり注入量(Q)	625.760 L				
	9) 注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	3.000	人	29,800	89,400	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 通称5.5kW級	2.000	日	8,800	17,600	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	7,440	14,880	
Y00004	諸雑費	0.220		203,580	44,788	
P32021	注入材	5,882.100	L	58	341,162	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.440	m	9,720	13,997	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	8.630	個	2,560	22,093	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.144	個	168,000	24,192	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		60,282	6,631	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.029	組	335,000	9,715	
P40304	サクショホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		30,383	7,596	
	合 計				694,422	算出数量 9.400 本
	単 価		本		73,875	
	*** S単 - 100号 ***					
S04034	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,0m,16.9m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	1セットセット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)レキ質土削孔長(L1)	0.000m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2)	16.900m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	5)グラウト材単価(L/円)	0円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	3.000	人	29,800	89,400	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,200	25,200	
P34029	軽油					
	バトリル給油	78.000	L	153	11,934	
M12061	ポンプマシン[ロータリー・アクション式・クローラ型] 通称81kW級	1.000	日	136,000	136,000	
Y00004	諸雑費	0.080		293,834	23,507	
P32022	グラウト材	527.300	L	0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.242	個	72,600	17,569	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.040	個	144,000	5,760	
P41139	シャンクロッド	0.132	個	87,800	11,590	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		34,919	17,110	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合 計				369,370	算出数量 2.600 本

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		142,065	
	*** S単 - 101号 ***					
S04034	薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔))		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔)) 1セットセット,0m,15m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	1セットセット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)レキ質土削孔長(L1)	0.000m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)砂質土削孔長(L2)	15.000m				
	4)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	5)グラウト材単価(L/円)	0円				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員					
		3.000	人	29,800	89,400	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	25,200	25,200	
P34029	軽油					
	ハ トロ給油	78.000	L	153	11,934	
M12061	ｶﾞｰｼﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾄﾞﾊﾞｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾚｰ型]					
	通称81kW級	1.000	日	136,000	136,000	
Y00004	諸雑費					
		0.080		293,834	23,507	
P32022	グラウト材					
		522.000	L	0	0	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスィベル					
	径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド					
		0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費					
		0.410		0	0	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.239	個	72,600	17,351	
P41138	ウォータスィベル					
	径96mm	0.039	個	144,000	5,616	
P41139	シャンクロッド					
		0.131	個	87,800	11,502	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費					
		0.490		34,469	16,890	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスィベル					
	径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド					
		0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費					
		0.550		0	0	
	合 計				368,700	算出数量 2.900 本
	単 価		本		127,138	
	*** S単 - 102号 ***					
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体)		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工(注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法,4セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分	二重管ストレーナ工法		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)セット数	4セット		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		2.700	人	31,300	84,510	
R01002	特殊作業員					
		13.300	人	29,800	396,340	
R01003	普通作業員					
		5.600	人	25,200	141,120	
R01021	運転手(特殊)					
		3.230	人	30,600	98,838	
P34029	軽油					
	ハ トロ給油	90.000	L	153	13,770	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	17.000	時間	2,530	43,010	
	合 計				777,588	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		777,588	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 103号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ 付, 4.0m管, 1箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 65mm 片受直管ｽﾘｰﾌ 付 4.0m管 1箇所		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P05059	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,680	4,099	
Y00004	雑材料費	0.021		4,099	86	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	31,300	2,817	
R01002	特殊作業員	0.130	人	29,800	3,874	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,200	4,788	
	合 計				15,664	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,566	
	*** S単 - 104号 ***					
S13002	集水井工(集排水ｽｰﾘﾝｸﾞ・D-ｸﾚｰ式)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	集水井工(集排水ｽｰﾘﾝｸﾞ・D-ｸﾚｰ式) φ66,軟岩,発動発電機,60m 未満,,なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分 3)動力区分 4)削孔長区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	φ66 軟岩 発動発電機 60m 未満 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,300	15,650	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,200	37,800	
M12003	ｽｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級	1.000	日	8,800	8,800	
M10082	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞﾝｸﾞ[単筒複動ﾋﾞｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	3,160	3,160	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	3,800	4,484	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	36.000	L	153	5,508	
P41047	メタルクラウン(シングル用) 径66mm	2.212	個	2,720	6,017	
P41008	コアチューブ(シングル用) 径66mm 長1.5m	0.080	本	10,300	824	
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	0.160	本	5,430	869	
P41080	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) 径40.5mm 長1.0m	0.342	本	8,300	2,839	
	合 計				115,751	算出数量 5.700 m
	単 価		m		20,307	
	*** S単 - 105号 ***					
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[電動式・普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[電動式・普通型] ,起振力461～480kN(振動周波数17～21Hz),運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	M05048 M05048 運転1日当たり算出 3.8時間 1.00 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)	1.000	日	21,700	21,700	
	合 計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		21,700	
Y00001	単位					
	*** S単 - 106号 ***					
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾏ(単体)[電動式・普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾏ(単体)[電動式・普通型] ,起振力667～725kN (振動周波数17～21Hz),運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M05049		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード(同上)	M05049				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M05049	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力667～725kN (振動周波数17～21Hz)	1.000	日	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		22,900	
Y00001	単位					
	*** S単 - 107号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[ﾄﾗｯｸﾚﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[ﾄﾗｯｸﾚﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,最大吊上能力120t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M04081		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード(同上)	M04081				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M04081	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[ﾄﾗｯｸﾚﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力120t吊	1.000	日	243,000	243,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾑ給油	110.000	L	153	16,830	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				290,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		290,430	
Y00001	単位					
	*** S単 - 108号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[ﾄﾗｯｸﾚﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[ﾄﾗｯｸﾚﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,最大吊上能力200～250t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	+ 運転労務,軽油			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M04095 M04095		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出 6.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M04095	トラックレン[オールレンレン・油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力200～250t吊	1.000	日	521,000	521,000	
P34029	軽油 バッド給油	140.000	L	153	21,420	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				573,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		573,020	
Y00001	単位					
	*** S単 - 109号 ***					
S16001	ラフレンレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力50～51t吊,運転 1 日当たり算出,機械損料等+燃料+ 運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M04636 M04636				
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出 5.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.31				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M04636	ラフレンレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～51t吊	1.000	日	93,400	93,400	
P34029	軽油 バッド給油	108.000	L	153	16,524	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				140,524	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		140,524	
Y00001	単位					
	*** S単 - 110号 ***					
S16001	ラフレンレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力60～75t吊,運転 1 日当たり算出,機械損料等+燃料+ 運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M04637 M04637				
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出 5.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.31				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M04637	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力60～75t吊	1.000	日	118,000	118,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	120.000	L	153	18,360	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				166,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		166,960	
Y00001	単位					
	*** S単 - 111号 ***					
S16001	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M04634 M04634 運転1日当たり算出 5.7時間 1.31 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M04634	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	58,300	58,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	86.000	L	153	13,158	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				102,058	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		102,058	
Y00001	単位					
	*** S単 - 112号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排2014] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排2014] (ﾊｯｼﾞ形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり 算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M05450 運転1日当たり算出 0.0 1.00 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M05450	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排2014] (ﾊｯｼﾞ形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引抜力900kN	1.000	供用日	305,000	305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		305,000	
Y00001	単位					
	*** S単 - 113号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3] ,広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力1000kN,運転1日当たり算出,機械 損料のみ,,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M05449 運転 1 日当たり算出 0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0				
M05449	油圧式杭圧入引抜機[インソット・硬質地盤専用排3] 広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力1000kN	1.000	供用日	265,000	265,000	
	合 計				265,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		265,000	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 114号 ***					
S16002	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h、運転 1 日当たり算出、機械損料 + 燃料、電力、交替 制補正対象外		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M12531 運転 1 日当たり算出 8.0 1.82		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料 + 燃料 電力 機械経費算定基準値による 0.0				
M12531	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h	1.820	供用日	21,500	39,130	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	67.000	kWh	21.70	1,454	
	合 計				40,584	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		40,584	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 115号 ***					
S16003	工具[電気グライダ] 工具[電気グライダ] φ125mm、交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩 A 当たり算出
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M26651 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M26651	工具[電気グライダ] φ125mm	1.000	供用日	85	85	
	合 計				85	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		85	
	*** S 単 - 116号 ***					
S16003	エアブロー エアブロー 、交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩 A 当たり算出
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M96801 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96801	エアブロー	1.000	供用日	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		4,500	
	*** S 単 - 117号 ***					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	資材運搬用台船		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	資材運搬用台船 120t積, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M96803		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		交替制補正対象外		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M96803	資材運搬用台船 120t積	1,000	供用日	52,000	52,000	
	合 計				52,000	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		52,000	
	*** S 単 - 118号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] 120PS型, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M96804		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		交替制補正対象外		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M96804	引船[鋼製] 120PS型	1,000	供用日	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		15,600	
	*** S 単 - 119号 ***					
S16003	揚錨船		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	揚錨船 D 3t吊, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M30002		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		交替制補正対象外		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M30002	揚錨船 D 3t吊	1,000	供用日	33,900	33,900	
	合 計				33,900	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		33,900	
	*** S 単 - 120号 ***					
S16003	船外機船		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	船外機船 10PS型, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M96805		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		交替制補正対象外		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M96805	船外機船 10PS型	1,000	供用日	4,330	4,330	
	合 計				4,330	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		4,330	
	*** S 単 - 121号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M27943		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		交替制補正対象外		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M27943	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3	1,000	供用日	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		1,200	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 122号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27942	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽] 容量5m3	1,000	供用日	683	683	
	合 計				683	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		683	
	*** S単 - 123号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),10.5～11.0m3/min,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 10.5～11.0m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03026	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1,670	日	5,320	8,884	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	72,000	L	153	11,016	算出数量 1,000 日
	合 計				19,900	
	単 価		日		19,900	
	*** S単 - 124号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	52,800	52,800	算出数量 1,000 日
	合 計				52,800	
	単 価		日		52,800	
	*** S単 - 125号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	66,000	66,000	算出数量 1,000 日
	合 計				66,000	
	単 価		日		66,000	
	*** S単 - 126号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型・超低・排対型(～2014)) ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型), ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	5.7 1.50 なし		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型・超低・排対型(～2014)) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	1.500	日	15,100	22,650	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	86.000	L	153	13,158	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				66,408	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,408	
	*** S 単 - 127号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 5L 型, 有, 107 日, 1 回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	鋼矢板 5L 型 有 107 日 1 回		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
G01004	鋼矢板 5 L 型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,375	13,375	
G15004	鋼矢板 5 L 型 [整備費]	1.000	ton	10,790	10,790	
	合 計				24,165	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		24,165	
	*** S 単 - 128号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 5L 型, 無, 107 日, 1 回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	鋼矢板 5L 型 無 107 日 1 回		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
G01004	鋼矢板 5 L 型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,375	13,375	
G15004	鋼矢板 5 L 型 [整備費]	1.000	ton	14,940	14,940	
	合 計				28,315	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		28,315	
	*** S 単 - 129号 ***					
S17002	[賃料 (H 形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	[賃料 (H 形鋼・山留副部材)] H 形鋼 (山留主部材), 400 型, -, 93 日, 1 回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	H 形鋼 (山留主部材) 400 型 - 93 日 1 回		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
G02024	H 形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	11,160	11,160	
G15034	H 形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				16,283	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,283	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 130号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),93日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用回数 4)使用回数	覆工板 鋼製(補強型) 93日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03011	覆工板 鋼製(補強型)〔賃料〕	1,000	m ² 供用月		4,120	4,120
G15064	覆工板 鋼製(補強型)〔整備費〕	1,000	m ²		1,244	1,244
	合 計				5,364	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		5,364	
	*** S単 - 131号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,303日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用回数 4)使用回数	敷鉄板 22×1524×6096 303日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000	m ² 供用日		2,509	2,509
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000	m ²		118	118
	合 計				2,627	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		2,627	
	*** S単 - 132号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,204日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用回数 4)使用回数	敷鉄板 22×1524×6096 204日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000	m ² 供用日		1,689	1,689
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000	m ²		118	118
	合 計				1,807	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,807	
	*** S単 - 133号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),ﾌﾗﾝｽｰﾝｰﾝ,,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去(再利用) ﾌﾗﾝｽｰﾝｰﾝ 0.000 0.000m3 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人		31,300	31,300
R01002	特殊作業員	1,000	人		29,800	29,800
R01003	普通作業員	0,000	人		25,200	0
Y00004	諸雑費	0,005			61,100	306
F01086	ﾌﾗﾝｽｰﾝｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日		66,000	66,000
	合 計				127,406	算出数量 136.000 袋
	単 価		袋		937	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 134号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,0m3,...なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置(再設置含む) ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,200	25,200	
Y00004	諸雑費	0.002		86,300	173	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				152,473	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,310	
	*** S単 - 135号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,0m3,...なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	
Y00004	諸雑費	0.004		61,100	244	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				127,344	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,201	
	*** S単 - 136号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作 ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,200	25,200	
Y00004	諸雑費	0.020		86,300	1,726	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[加-型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	65.000	L	153	9,945	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				404,749	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		5,866	
	*** S単 - 137号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,200	25,200	
Y00004	諸雑費	0.010		86,300	863	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				270,686	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,961	
	*** S単 - 138号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000 0.000m3 なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	
Y00004	諸雑費	0.004		61,100	244	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	16,700	20,207	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L	153	15,453	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				127,604	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,110	
	*** S単 - 139号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 2.作業時排水,1600以上～1800未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)全揚程	2 作業時排水 1600以上～1800未満 10m				

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 なし				
M19213	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径250mm	12.000	供用日	2,670	32,040	
F02064	発動発電機[D駆動・低騒音・排気型(～2次)] 250kVA	2.400	日	19,800	47,520	
P34029	軽油 バレル給油	496.000	L	153	75,888	
R01002	特殊作業員	0.280	人	29,800	8,344	
Y00004	諸雑費	0.050		163,792	8,190	
	合 計				171,982	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		171,982	
	*** S単 - 140号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排気型(～2014)] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	16,700	12,358	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,300	15,650	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,800	2,980	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	
P34029	軽油 バレル給油	23.000	L	153	3,519	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	30,600	15,300	
	合 計				100,207	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		100,207	
	*** S単 - 141号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,300	10,016	
R01003	普通作業員	1.040	人	25,200	26,208	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排気型(～2014)] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	16,700	4,342	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	30,600	7,344	
P34029	軽油 バレル給油	29.000	L	153	4,437	
	合 計				52,347	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		52,347	
	*** S単 - 142号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,300	7,199	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,200	10,836	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				18,035	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,035	
	*** S単 - 143号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去...0日,0回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分	700m ² 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)供用日数	0日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)現場使用期間中の使用回数	0回				
	7)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	1.800	人	31,300	56,340	
R01012	とび工	2.700	人	32,400	87,480	
R01003	普通作業員	3.200	人	25,200	80,640	
R01011	溶接工	1.300	人	34,900	45,370	
Y00004	諸雑費	0.060		269,830	16,190	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.800	日	66,000	118,800	
	合 計				404,820	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,048	
	*** S単 - 144号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置...0日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分	700m ² 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)供用日数	0日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	31,300	90,770	
R01012	とび工	4.600	人	32,400	149,040	
R01003	普通作業員	5.100	人	25,200	128,520	
R01011	溶接工	2.100	人	34,900	73,290	
Y00004	諸雑費	0.040		441,620	17,665	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.900	日	66,000	191,400	
	合 計				650,685	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		6,507	
	*** S単 - 145号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,72,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	72		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	666	666,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,800	86,420	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,200	73,080	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	30,600	88,740	
	合 計				1,140,302	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,140	
	*** S単 - 146号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	29,800	41,720	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	25,200	35,280	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	16,700	26,720	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	167.000	L	153	25,551	
R01021	運転手(特殊)					
		1.400	人	30,600	42,840	
	合 計				172,111	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		172	
	*** S単 - 147号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,74,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	74		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	685	685,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	29,800	86,420	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	25,200	73,080	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	30,600	88,740	
	合 計				1,159,302	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,159	
	*** S単 - 148号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,74日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	74.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール(通信線用)					
	L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付)					
	A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック(ロッド付)No2					
	長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器					
	3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB(屋外用0-200)					
	240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.047		87,846	4,129	
R01013	電工					
	(設置)	2.540	人	28,200	71,628	
R01003	普通作業員					
	(設置)	2.200	人	25,200	55,440	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		214,914	1,075	
R01013	電工					
	(撤去)	1.270	人	28,200	35,814	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	1.100	人	25,200	27,720	
	合 計				195,806	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		195,806	
	*** S単 - 149号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置~撤去,0本,1V線,8mm2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	8mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.000m				
P27820	連結式接地棒					
	φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27015	6 0 0 Vビニル絶縁電線(I V)					
	より線 断面積8.0	0.000	m	220	0	
R01013	電工					
	(接地極設置)	0.250	人	28,200	7,050	
R01003	普通作業員					
	(接地極設置)	0.350	人	25,200	8,820	
R01013	電工					
	(接地線設置)	0.000	人	28,200	0	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		17,560	88	
R01013	電工					
	(接地極撤去)	0.050	人	28,200	1,410	
R01003	普通作業員					
	(接地極撤去)	0.070	人	25,200	1,764	
R01013	電工					
	(接地線撤去)	0.000	人	28,200	0	
	合 計				20,822	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,822	
	*** S単 - 150号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置~損料~撤去,74日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	38		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	74.000日				
W09227	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	38	100.000	m	4,574	457,400	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.047		457,400	21,498	
R01013	電工					
	(設置)	6.200	人	28,200	174,840	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		632,240	3,161	
R01013	電工					
	(撤去)	3.100	人	28,200	87,420	
	合 計				286,919	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,869	
	*** S単 - 151号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,74日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 74.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,941	194,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.047		194,100	9,123	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,200	93,060	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		287,160	1,436	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,200	46,530	
	合 計				150,149	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,501	
	*** S単 - 152号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,74日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 74.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	518	51,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.047		51,800	2,435	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,200	93,060	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		144,860	724	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,200	46,530	
	合 計				142,749	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,427	
	*** S単 - 153号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,74日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 74.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	355	35,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.047		35,500	1,669	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,200	93,060	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		128,560	643	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,200	46,530	
	合 計				141,902	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,419	
	*** S単 - 154号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,74日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 74.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	52,200	52,200	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09458	スイッチ B (屋外用 0-300)	1.000	個	28,800	28,800	
W09293	600Vビニル絶縁電線 1V150mm ²	15.000	m	4,176	62,640	
W09568	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE70	1.000	本	3,350	3,350	
Y00002	損料 0.0639%	0.047		146,990	6,909	
R01013	電工	3.480	人	28,200	98,136	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,126	1,226	
R01013	電工	1.740	人	28,200	49,068	
	合 計				155,339	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		155,339	
	*** S 単 - 155号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾏ工法)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾏ工法) ハット形鋼矢板(10H・25H型)圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	ハット形鋼矢板(10H・25H型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	31,300	34,430	
R01002	特殊作業員	1.100	人	29,800	32,780	
R01012	とび工	2.190	人	32,400	70,956	
M05450	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・硬質地盤専排2014] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引拔力900kN	0.880	供用日	305,000	268,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	119.000	L	153	18,207	
M04620	ﾌﾗﾒﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 最大吊上能力50～51t吊	1.340	供用日	65,100	87,234	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	115.000	L	153	17,595	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	30,600	27,540	
	合 計				557,142	算出数量 1.000 回
	単 価		回		557,142	
	*** S 単 - 156号 ***					
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾏ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾏ工法)(ハット形鋼矢板)50<N<180 ハット形鋼矢板(25H型),6m以下,50<Nmax 100,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長	ハット形鋼矢板(25H型) 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	50<Nmax 100 0.0 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18018	ハット形鋼矢板 ハット形鋼矢板(25H型)	0.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.030	人	31,300	32,239	
R01002	特殊作業員	1.030	人	29,800	30,694	
R01012	とび工	2.060	人	32,400	66,744	
M05450	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・硬質地盤専排2014] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引拔力900kN	1.540	供用日	305,000	469,700	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	207.000	L	153	31,671	
M04620	ﾌﾗﾒﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 最大吊上能力50～51t吊	1.540	供用日	65,100	100,254	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	132.000	L	153	20,196	
R01021	運転手(特殊)	1.030	人	30,600	31,518	
Y00004	諸雑費	0.190		783,016	148,773	
	合 計				931,789	算出数量 10.000 枚

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		枚		93,179	
	*** S単 - 157号 ***					
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ﾊｯﾄ形鋼矢板)50<N<180		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ﾊｯﾄ形鋼矢板)50<N<180 ﾊｯﾄ形鋼矢板(25H型),9m以下,50<Nmax 100,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板(25H型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)圧入長	9m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)作業条件	50<Nmax 100				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	0.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18018	ﾊｯﾄ形鋼矢板					
	ﾊｯﾄ形鋼矢板(25H型)	0.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.470	人	31,300	46,011	
R01002	特殊作業員	1.470	人	29,800	43,806	
R01012	とび工	2.940	人	32,400	95,256	
M05450	油圧式杭圧入引抜機[ｲﾝｼﾞﾝ式ｴﾆｰﾄﾞ・硬質地盤専排2014] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引抜力900kN	2.190	供用日	305,000	667,950	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	296.000	L	153	45,288	
M04620	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 最大吊上能力50～51t吊	2.190	供用日	65,100	142,569	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	188.000	L	153	28,764	
R01021	運転手(特殊)	1.470	人	30,600	44,982	
Y00004	諸雑費	0.190		1,114,626	211,779	
	合 計				1,326,405	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		132,641	
	*** S単 - 158号 ***					
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ﾊｯﾄ形鋼矢板)50<N<180		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ﾊｯﾄ形鋼矢板)50<N<180 ﾊｯﾄ形鋼矢板(25H型),12m以下,50<Nmax 100,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板(25H型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)圧入長	12m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)作業条件	50<Nmax 100				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	0.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18018	ﾊｯﾄ形鋼矢板					
	ﾊｯﾄ形鋼矢板(25H型)	0.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	2.000	人	31,300	62,600	
R01002	特殊作業員	2.000	人	29,800	59,600	
R01012	とび工	4.000	人	32,400	129,600	
M05450	油圧式杭圧入引抜機[ｲﾝｼﾞﾝ式ｴﾆｰﾄﾞ・硬質地盤専排2014] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引抜力900kN	2.980	供用日	305,000	908,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	402.000	L	153	61,506	
M04620	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 最大吊上能力50～51t吊	2.980	供用日	65,100	193,998	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	256.000	L	153	39,168	
R01021	運転手(特殊)	2.000	人	30,600	61,200	
Y00004	諸雑費	0.190		1,516,572	288,149	
	合 計				1,804,721	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		180,472	
	*** S単 - 159号 ***					
S18195	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ﾊｯﾄ形鋼矢板)50<N<180		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)(ﾊｯﾄ形鋼矢板)50<N<180 ﾊｯﾄ形鋼矢板(25H型),15m以下,100<Nmax 180,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)鋼矢板区分	ハット形鋼矢板(25H型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)圧入長	15m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	100 < Nmax 180		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	0.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18018	ハット形鋼矢板					
	ハット形鋼矢板(25H型)	0.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	3.030	人	31,300	94,839	
R01002	特殊作業員	3.030	人	29,800	90,294	
R01012	とび工	6.060	人	32,400	196,344	
M05450	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専排2014]					
	(ハット形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引抜力900kN	4.520	供用日	305,000	1,378,600	
P34029	軽油					
	ハット形給油	609.000	L	153	93,177	
M04620	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
	最大吊上能力50～51t吊	4.520	供用日	65,100	294,252	
P34029	軽油					
	ハット形給油	388.000	L	153	59,364	
R01021	運転手(特殊)	3.030	人	30,600	92,718	
Y00004	諸雑費	0.190		2,299,588	436,922	
	合 計				2,736,510	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		273,651	
	*** S単 - 160号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	トラック・ソ及びオイル・ソールン,最大吊上能力160 t 吊超360 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械区分	トラック・ソ及びオイル・ソールン				
	2)規格区分	最大吊上能力160 t 吊超360 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	11.700	人	29,800	348,660	
F01092	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力70t吊	4.000	日	172,000	688,000	
Y00004	運搬費等	3.990		1,036,660	4,136,273	
	合 計				5,172,933	算出数量 1.000 台
	単 価		台		5,172,933	
	*** S単 - 161号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	加・ソールン,最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械区分	加・ソールン				
	2)規格区分	最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	11.300	人	29,800	336,740	
F01091	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力60t吊	3.100	日	126,000	390,600	
Y00004	運搬費等	3.150		727,340	2,291,121	
	合 計				3,018,461	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,018,461	
	*** S単 - 162号 ***					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	加・ラ・ル・ソ, 最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下, 運搬 ~ 組立 ~ 分解 ~ 運搬, 基地と現場の移動, , なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	加・ラ・ル・ソ 最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬 ~ 組立 ~ 分解 ~ 運搬 なし		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01002	特殊作業員	5.500	人	29,800	163,900	
F01086	フレン・ソル・ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	66,000	99,000	
Y00004	運搬費等	4.340		262,900	1,140,986	
	合 計				1,403,886	算出数量 1,000 台
	単 価		台		1,403,886	
	*** S 単 - 163号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	20t車以上30t車まで, 50kmまで			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 50kmまで		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P46363	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台	87,000	87,000	
	合 計				87,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		87,000	
	*** S 単 - 164号 ***					
S19002	低床トレーラー		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	20t車以上30t車まで, 200kmまで			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 200kmまで		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P46366	運賃料金 20t車以上30t車まで 200kmまで	1.000	台	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		163,000	
	*** S 単 - 165号 ***					
S19002	高床トレーラー		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	20t車以上30t車まで, 200kmまで			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 200kmまで		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P46366	運賃料金 20t車以上30t車まで 200kmまで	1.000	台	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		163,000	
	*** S 単 - 166号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	12m以内, 40kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	40kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金					
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,490	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,490	
	*** S単 - 167号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	現場(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	40kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金					
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,980	9,980	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,980	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,980	
	*** S単 - 168号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	40kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金					
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,490	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,490	
	*** S単 - 169号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	200kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長12m以内	1.000	ton	20,000	20,000	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		23,000	
	*** S単 - 170号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込 ・取卸 + 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m超～15m以内 200kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 + 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46640	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton	22,000	22,000	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		25,000	
	*** S単 - 171号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 15m超,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸 + 積 込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	15m超 200kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 + 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46660	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長15m超	1.000	ton	30,000	30,000	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				33,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		33,000	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 岩塊・玉石,オフンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,- ,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	岩塊・玉石 オフンカット 有り - 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 - - -				
	単 価		m3		659.5	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 173号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,963	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		297.4	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,357	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	り,3.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		1,977	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3				

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		1,010	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		504	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	敷均し(Ⅱ-ス'),10,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	敷均し(Ⅱ-ス')				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		154.8	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		154.9	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	23.2km以下				
	単 価		m3		4,676	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m3		3,826	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,345	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張 SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,無し,-,有り,-,無し,なし,,18-8-25(高炉),		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 間知ブロック規格 2) 裏込材の有無 3) 裏込材10m2当り使用量 4) 胴込・裏込コンクリートの有無 5) 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 6) 遮水シートの有無 7) 長期割引単価区分 9) 胴込・裏込コンクリートの規格	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 無し - 有り - 無し なし 18-8-25(高炉)				
	単 価		m ²		21,650	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張 SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,有り,-,有り,-,無し,なし,砕石C-40,18-8-25(高炉),		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 間知ブロック規格 2) 裏込材の有無 3) 裏込材10m2当り使用量 4) 胴込・裏込コンクリートの有無 5) 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 6) 遮水シートの有無 7) 長期割引単価区分 8) 裏込材の規格 9) 胴込・裏込コンクリートの規格	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 有り - 有り - 無し なし 砕石 C-40 18-8-25(高炉)				
	単 価		m ²		23,940	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	240m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,890	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,-,-,-,コンクリート各種			夜間制約作業時間: 0.0	冬季補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	240m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96401	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)					
	単 価		m3		27,780	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小型構造物,ポンプ車打設,計上する,-,-,養生無し,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,コンクリート各種			夜間制約作業時間: 0.0	冬季補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	高さ約17m以下、水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96801	水中不分離コンクリート		m3			材変
	18-50-25 BB,水中不分離					
	単 価		m3		88,710	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間: 0.0	冬季補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,940	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬季補正: なし	

[illegible]

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G01004	鋼矢板 5 L 型 [賃 料]		t 供用日	13,375		
G15004	鋼矢板 5 L 型 [整備費]		ton	10,790		
G15004	鋼矢板 5 L 型 [整備費]		ton	14,940		
G96401	コンクリート圧送配管用馬 φ125用		脚供用日	1,335		
G96901	汚濁防止フェンス 基本料		m	8,485		
G96902	汚濁防止フェンス 賃貸料		m	15,772		
J96401	生コンクリート(高炉 B) 18 N /mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m ³	22,800		
J96801	水中不分離コンクリート 18-50-25 BB, 水中不分離		m ³	66,500		
K96801	ボルト・ナット SS400, M22 × 370		kg	433		割増等を含まない
K96802	ボルト・ナット SS400, M30 × 540		kg	433		割増等を含まない
M96801	エアブロー		供用日	4,500		
M96802	油圧スバッド台船 700t積, スバッド4本		供用日	269,000		
M96803	資材運搬用台船 120t積		供用日	52,000		
M96804	引船[鋼製] 120PS型		時間	1,500		
M96804	引船[鋼製] 120PS型		供用日	15,600		
M96805	船外機船 10PS型		日	4,220		
M96805	船外機船 10PS型		供用日	4,330		
P51001	有機系高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋		kg	1,120		
P96001	産業廃棄物処分費 コン殻(無筋)		m ³	1,645		
P96002	産業廃棄物処分費 コン殻(有筋)		m ³	2,750		
P96003	産業廃棄物処分費 汚泥, 運搬費含む		m ³	7,950		
P96004	産業廃棄物処分費 廃プラ, 運搬費含む		m ³	18,700		
P96005	樹脂アンカー D19		本	598		
P96006	樹脂アンカー D13		本	236		
P96801	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=18.5m		枚	991,000		
P96802	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=20.0m		枚	1,070,000		
P96803	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=13.0m		枚	696,000		
P96804	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=9.0m		枚	478,000		
P96805	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=5.5m		枚	589,000		
P96806	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=6.0m		枚	523,000		
P96807	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=3.3m		枚	489,000		
P96808	鋼矢板(異形) SYW295, L型, L=9.0m		枚	1,080,000		
P96809	止水ゴム ブチルゴム系, 40 × 10		m	850		
P96810	鋼矢板用止水材 膨潤止水		kg	1,640		
P96811	鋼矢板用止水材用シンナー 膨潤止水用		L	900		
P96812	樹脂アンカー M22		本	950		
P96813	樹脂アンカー M30		本	2,860		
P96814	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 150 × 150 × 19		ton	128,000		
P96815	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 250 × 250 × 35		ton	128,000		
P96816	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 200 × 200 × 25		ton	128,000		
P97001	トラック 10ton車 片道200km		台	100,000		
P97002	先導車 200km		台	65,000		
P97011	無機凝集剤		kg	62.50		

[illegible]

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T02001	コンクリート切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	5 t 30.2条					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	31,300	50,080	S単 20号
S02115	特殊作業員	3.800	人	29,800	113,240	S単 21号
S02115	普通作業員	3.400	人	25,200	85,680	S単 22号
Y00004	諸雑費(1)	0.160		249,000	39,840	
	合 計				288,840	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,888	
	*** T単 - 2号 ***					
T02002	覆工板撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	700m2以下,撤去					
S02115	土木一般世話役	1.800	人	31,300	56,340	S単 20号
S02115	とび工	2.700	人	32,400	87,480	S単 23号
S02115	普通作業員	3.200	人	25,200	80,640	S単 22号
S02115	溶接工	1.300	人	34,900	45,370	S単 24号
Y00004	諸雑費	0.060		269,830	16,190	
	合 計				286,020	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,860	
	*** T単 - 3号 ***					
T03001	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ハット形鋼(25H),9m以下,100<N 180,台船ｸﾚｰﾝ使用					
S02115	土木一般世話役	1.750	人	31,300	54,775	S単 25号
S02115	特殊作業員	1.750	人	29,800	52,150	S単 26号
S02115	とび工	3.510	人	32,400	113,724	S単 27号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専排2014] , (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損 料のみ,,交替制補正対象外	2.610	日	305,000	796,050	S単 112号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	353.000	L	153	54,009	S単 42号
Y00004	諸雑費	0.190		1,070,708	203,435	
	合 計				1,274,143	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		127,414	
	*** T単 - 4号 ***					
T03002	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ハット形鋼(25H),12m以下,100<N 180,台船ｸﾚｰﾝ使用					
S02115	土木一般世話役	2.380	人	31,300	74,494	S単 25号
S02115	特殊作業員	2.380	人	29,800	70,924	S単 26号
S02115	とび工	4.760	人	32,400	154,224	S単 27号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専排2014] , (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損 料のみ,,交替制補正対象外	3.550	日	305,000	1,082,750	S単 112号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	479.000	L	153	73,287	S単 42号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.190		1,455,679	276,579	
	合 計				1,732,258	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		173,226	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T03003	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ハット形鋼(25H),15m以下,100<N 180,台船ｸｰﾝ使用					
S02115	土木一般世話役	3.030	人	31,300	94,839	S単 25号
S02115	特殊作業員	3.030	人	29,800	90,294	S単 26号
S02115	とび工	6.060	人	32,400	196,344	S単 27号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専排2014] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損 料のみ,,交替制補正対象外	4.520	日	305,000	1,378,600	S単 112号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	609.000	L	153	93,177	S単 42号
Y00004	諸雑費	0.190		1,853,254	352,118	
	合 計				2,205,372	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		220,537	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T03004	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	ハット形鋼(25H),台船ｸｰﾝ使用					
S02115	土木一般世話役	1.100	人	31,300	34,430	S単 25号
S02115	特殊作業員	1.100	人	29,800	32,780	S単 26号
S02115	とび工	2.190	人	32,400	70,956	S単 27号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専排2014] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損 料のみ,,交替制補正対象外	0.880	日	305,000	268,400	S単 112号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	119.000	L	153	18,207	S単 42号
	合 計				424,773	算出数量 1.000 回
	単 価		回		424,773	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T03011	コンクリート削孔(薬液注入)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ66					
S13002	集水井工(集排水ｶﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰｸﾞｰ式) φ66,軟岩,,発動発電機,60m 未満,,なし	1.000	m	20,307	20,307	S単 104号
	合 計				20,307	算出数量 1.000 m
	単 価		m		20,307	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T05001	ネットフェンス設置		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	流用材					
S02115	土木一般世話役	0.420	人	31,300	13,146	S単 20号
S02115	普通作業員	1.630	人	25,200	41,076	S単 22号
Y00004	諸雑費	0.010		54,222	542	
	合 計				54,764	算出数量 20.000 m

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,738	
	*** T単 - 9号 ***					
T08201	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	L,圧入長 6m,100<N 180,台船ｸﾚｰﾝ使用					
S02115	土木一般世話役	1.060	人	31,300	33,178	S単 25号
S02115	特殊作業員	1.060	人	29,800	31,588	S単 26号
S02115	とび工	2.130	人	32,400	69,012	S単 27号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力1000kN,運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外	1.590	日	265,000	421,350	S単 113号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	182.000	L	153	27,846	S単 42号
Y00004	諸雑費 18	0.180		582,974	104,935	
	合 計				687,909	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		68,791	
	*** T単 - 10号 ***					
T08202	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	L,圧入長 9m,100<N 180,台船ｸﾚｰﾝ使用					
S02115	土木一般世話役	1.520	人	31,300	47,576	S単 25号
S02115	特殊作業員	1.520	人	29,800	45,296	S単 26号
S02115	とび工	3.030	人	32,400	98,172	S単 27号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力1000kN,運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外	2.260	日	265,000	598,900	S単 113号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	259.000	L	153	39,627	S単 42号
Y00004	諸雑費 18	0.180		829,571	149,323	
	合 計				978,894	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		97,889	
	*** T単 - 11号 ***					
T08203	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	L,圧入長 19m,100<N 180,台船ｸﾚｰﾝ使用					
S02115	土木一般世話役	3.230	人	31,300	101,099	S単 25号
S02115	特殊作業員	3.230	人	29,800	96,254	S単 26号
S02115	とび工	6.450	人	32,400	208,980	S単 27号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力1000kN,運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外	4.810	日	265,000	1,274,650	S単 113号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	552.000	L	153	84,456	S単 42号
Y00004	諸雑費 18	0.180		1,765,439	317,779	
	合 計				2,083,218	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		208,322	
	*** T単 - 12号 ***					
T08204	油圧式杭圧入機掘付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法)		回		1,000	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通鋼矢板(L)					
S02115	土木一般世話役	1.100	人	31,300	34,430	S 単 25号
S02115	特殊作業員	1.100	人	29,800	32,780	S 単 26号
S02115	とび工	2.190	人	32,400	70,956	S 単 27号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力1000kN、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 交替制補正対象外	0.880	日	265,000	233,200	S 単 113号
S02116	軽油 バト-M給油、	101.000	L	153	15,453	S 単 42号
	合 計				386,819	算出数量 1.000 回
	単 価		回		386,819	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T08205	バ イ ン 鋼工(鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩 A 当たり算出
	L、台船使用、電動式60kW、打設長 2m					
S02115	土木一般世話役	0.190	人	31,300	5,947	S 単 25号
S02115	とび工	0.380	人	32,400	12,312	S 単 27号
S02115	普通作業員	0.190	人	25,200	4,788	S 単 28号
S16001	バ イ ン 鋼工(単体)[電動式・普通型] 、起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)、運転1日当たり算出、機械損料等 のみ、	0.250	日	21,700	5,425	S 単 105号
Y00004	諸雑費 19	0.190		28,472	5,410	
	合 計				33,882	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		3,388	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T08207	バ イ ン 鋼工(鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩 A 当たり算出
	L、台船使用、電動式60kW、打設長 9m					
S02115	土木一般世話役	0.380	人	31,300	11,894	S 単 25号
S02115	とび工	0.770	人	32,400	24,948	S 単 27号
S02115	普通作業員	0.380	人	25,200	9,576	S 単 28号
S16001	バ イ ン 鋼工(単体)[電動式・普通型] 、起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)、運転1日当たり算出、機械損料等 のみ、	0.500	日	21,700	10,850	S 単 105号
Y00004	諸雑費 19	0.190		57,268	10,881	
	合 計				68,149	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		6,815	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T08209	バ イ ン 鋼工(鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩 A 当たり算出
	L、台船使用、電動式60kW、打設長 12m					
S02115	土木一般世話役	0.480	人	31,300	15,024	S 単 25号
S02115	とび工	0.950	人	32,400	30,780	S 単 27号
S02115	普通作業員	0.480	人	25,200	12,096	S 単 28号
S16001	バ イ ン 鋼工(単体)[電動式・普通型] 、起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)、運転1日当たり算出、機械損料等 のみ、	0.620	日	21,700	13,454	S 単 105号
Y00004	諸雑費 19	0.190		71,354	13,557	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				84,911	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		8,491	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T08211	ハ イ ン 鋼(鋼矢板打設)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	Ｌ, 台船使用, 電動式60kW, 打設長 15m					
S02115	土木一般世話役	0.560	人	31,300	17,528	S 単 25号
S02115	とび工	1.110	人	32,400	35,964	S 単 27号
S02115	普通作業員	0.560	人	25,200	14,112	S 単 28号
S16001	ハ イ ン 鋼(単体)[電動式・普通型] 、起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)、運転1日当たり算出、機械損料等 のみ、	0.730	日	21,700	15,841	S 単 105号
Y00004	諸雑費 19	0.190		83,445	15,855	
	合 計				99,300	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		9,930	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T08213	ハ イ ン 鋼(鋼矢板打設)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	Ｌ, 台船使用, 電動式90kW, 打設長 19m					
S02115	土木一般世話役	0.630	人	31,300	19,719	S 単 25号
S02115	とび工	1.250	人	32,400	40,500	S 単 27号
S02115	普通作業員	0.630	人	25,200	15,876	S 単 28号
S16001	ハ イ ン 鋼(単体)[電動式・普通型] 、起振力667～725kN (振動周波数17～21Hz)、運転1日当たり算出、機械損料等 のみ、	0.820	日	22,900	18,778	S 単 106号
Y00004	諸雑費 22	0.220		94,873	20,872	
	合 計				115,745	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,575	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T08220	鋼矢板清掃工		m		100,000	歩A 当たり算出
	型					
S02115	普通作業員	0.167	人	25,200	4,208	S 単 22号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	0.167	日	19,900	3,323	S 単 123号
S16003	空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 10.5～11.0m3/min, なし	0.167	日	85	14	S 単 115号
S16003	工具[電気ク ライダ]	0.167	供用日	4,500	752	S 単 116号
S16003	φ125mm, 交替制補正対象外	0.167	供用日			
Y00004	エアブロー 、交替制補正対象外 雑品	0.200		8,297	1,659	
	合 計				9,956	算出数量 100.000 m
	単 価		m		100	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T08221	矢板止水材塗布		m		100,000	歩A 当たり算出
	型					
S02115	土木一般世話役	0.167	人	31,300	5,227	S 単 20号
S02115	とび工	0.668	人	32,400	21,643	S 単 23号

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.668	人	25,200	16,834	S 単 22号
S02116	鋼矢板用止水材	10.500	kg	1,640	17,220	S 単 63号
S02116	膨潤止水用シンナー	0.509	L	900	458	S 単 64号
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.333	日	52,800	17,582	S 単 124号
Y00004	雑品	0.050		78,964	3,948	
	合 計				82,912	算出数量 100.000 m
	単 価		m		829	
	*** T 単 - 20号 ***					
T08222	矢板止水材養生		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	型					
S02115	軽作業員	0.167	人	19,400	3,240	S 単 29号
Y00004	雑品	1.700		3,240	5,508	
	合 計				8,748	算出数量 100.000 m
	単 価		m		87	
	*** T 単 - 21号 ***					
T08223	矢板止水材剥離		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	型					
S02115	土木一般世話役	0.167	人	31,300	5,227	S 単 20号
S02115	とび工	0.333	人	32,400	10,789	S 単 23号
S02115	普通作業員	0.333	人	25,200	8,392	S 単 22号
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.167	日	66,000	11,022	S 単 125号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	0.167	日	19,900	3,323	S 単 123号
Y00004	雑品	0.050		38,753	1,938	
	合 計				40,691	算出数量 100.000 m
	単 価		m		407	
	*** T 単 - 22号 ***					
T08224	ハ イ 012工(鋼矢板引抜き)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 2m					
S02115	土木一般世話役	0.110	人	31,300	3,443	S 単 25号
S02115	とび工	0.220	人	32,400	7,128	S 単 27号
S02115	普通作業員	0.110	人	25,200	2,772	S 単 28号
S16001	ハ イ 012工(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz),運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	0.140	日	21,700	3,038	S 単 105号
Y00004	諸雑費 18	0.180		16,381	2,949	
	合 計				19,330	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		1,933	
	*** T 単 - 23号 ***					
T08225	ハ イ 012工(鋼矢板引抜き)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 6m					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.150	人	31,300	4,695	S単 25号
S02115	とび工	0.290	人	32,400	9,396	S単 27号
S02115	普通作業員	0.150	人	25,200	3,780	S単 28号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,	0.190	日	21,700	4,123	S単 105号
Y00004	諸雑費 18	0.180		21,994	3,959	
	合 計				25,953	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		2,595	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T08226	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	台船使用, 電動式60kW, 引抜き長 9m					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	31,300	5,321	S単 25号
S02115	とび工	0.340	人	32,400	11,016	S単 27号
S02115	普通作業員	0.170	人	25,200	4,284	S単 28号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,	0.230	日	21,700	4,991	S単 105号
Y00004	諸雑費 18	0.180		25,612	4,610	
	合 計				30,222	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		3,022	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T08227	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	台船使用, 電動式60kW, 引抜き長 12m					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,300	6,260	S単 25号
S02115	とび工	0.400	人	32,400	12,960	S単 27号
S02115	普通作業員	0.200	人	25,200	5,040	S単 28号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,	0.260	日	21,700	5,642	S単 105号
Y00004	諸雑費 18	0.180		29,902	5,382	
	合 計				35,284	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		3,528	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T08228	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	台船使用, 電動式60kW, 引抜き長 15m					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	31,300	7,199	S単 25号
S02115	とび工	0.470	人	32,400	15,228	S単 27号
S02115	普通作業員	0.230	人	25,200	5,796	S単 28号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,	0.300	日	21,700	6,510	S単 105号
Y00004	諸雑費 18	0.180		34,733	6,252	
	合 計				40,985	算出数量 10.000 枚

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		枚		4,099	
	*** T単 - 27号 ***					
T08229	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板引抜き)		枚		10.000	歩A 当たり算出
	台船使用,電動式60kW,引抜き長 19m					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	31,300	8,138	S単 25号
S02115	とび工	0.530	人	32,400	17,172	S単 27号
S02115	普通作業員	0.260	人	25,200	6,552	S単 28号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz),運転1日当たり算出,機械損料等 のみ,	0.340	日	21,700	7,378	S単 105号
Y00004	諸雑費 18	0.180		39,240	7,063	
	合 計				46,303	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		4,630	
	*** T単 - 28号 ***					
T08230	大型土のう工		袋		136.000	歩A 当たり算出
	撤去(再利用),台船使用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 25号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	S単 26号
Y00004	諸雑費	0.005		61,100	306	
	合 計				61,406	算出数量 136.000 袋
	単 価		袋		452	
	*** T単 - 29号 ***					
T08231	大型土のう工		袋		136.000	歩A 当たり算出
	撤去(再利用),台船使用,水中作業有					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 25号
S02115	潜水土	1.000	人	51,900	51,900	S単 30号
Y00004	諸雑費	0.005		83,200	416	
	合 計				83,616	算出数量 136.000 袋
	単 価		袋		615	
	*** T単 - 30号 ***					
T08232	大型土のう工		袋		106.000	歩A 当たり算出
	撤去,台船使用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 25号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	S単 26号
Y00004	諸雑費	0.004		61,100	244	
	合 計				61,344	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		579	
	*** T単 - 31号 ***					
T08233	大型土のう工		袋		66.000	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設置,台船使用,水中作業有					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S 単 25号
S02115	潜水士	1.000	人	51,900	51,900	S 単 30号
S02115	潜水送気員	1.000	人	30,100	30,100	S 単 31号
Y00004	諸雑費	0.002		113,300	227	
	合 計				113,527	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		1,720	
	*** T 単 - 32号 ***					
T08501	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10.000 m	歩 A 当たり算出
	S-30,350×400					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,300	6,886	S 単 25号
S02115	特殊作業員	0.170	人	29,800	5,066	S 単 26号
S02115	普通作業員	0.650	人	25,200	16,380	S 単 28号
Y00004	諸雑費 4%	0.040		28,332	1,133	
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m,,	2.500	本	3,680	9,200	S 単 65号
S02112	小型バケット[知-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	0.150	日	4,400	660	S 単 16号
S02115	特殊作業員	0.150	人	29,800	4,470	S 単 26号
S02116	軽油 バケット給油,,	1.800	L	153	275	S 単 42号
	合 計				44,070	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,407	
	*** T 単 - 33号 ***					
T08502	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	口径100mm,常時排水,商用電力					
S02115	土木一般世話役	2.880	人	31,300	90,144	S 単 25号
S02115	普通作業員	3.600	人	25,200	90,720	S 単 28号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	3,744.000	kWh	22	82,368	S 単 66号
Y00004	諸雑費	0.050		263,232	13,162	
	合 計				276,394	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		276,394	
	*** T 単 - 34号 ***					
T08503	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	口径50mm,作業時排水,商用電力					
S02115	土木一般世話役	2.880	人	31,300	90,144	S 単 25号
S02115	普通作業員	3.600	人	25,200	90,720	S 単 28号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	274.000	kWh	22	6,028	S 単 66号
Y00004	諸雑費	0.080		186,892	14,951	
	合 計				201,843	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		201,843	
	*** T 単 - 35号 ***					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T08504	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	5 台,台船使用					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,300	15,650	S 単 25号
S02115	特殊作業員	0.100	人	29,800	2,980	S 単 26号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	S 単 28号
	合 計				69,030	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		69,030	
	*** T 単 - 36号 ***					
T08701	クレーン台船(供用経費)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	油圧スパッド,700 t 積,100 t 吊加-ラレン					
S02111	油圧スパッド台船	1.000	供用日	269,000	269,000	S 単 8号
S02111	700t積,スパッド4 本					
S02111	クレーン付台船	24.000	時間	9,375	225,000	S 単 9号
	加-ラレン 100t吊					算出数量 1.000 供用日
	合 計				494,000	
	単 価		供用日		494,000	
	*** T 単 - 37号 ***					
T08702	クレーン台船(供用経費)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	油圧スパッド,700 t 積,80 t 吊加-ラレン					
S02111	油圧スパッド台船	1.000	供用日	269,000	269,000	S 単 8号
S02111	700t積,スパッド4 本					
S02111	クレーン付台船	24.000	時間	7,041	168,984	S 単 10号
	加-ラレン 80t吊					算出数量 1.000 供用日
	合 計				437,984	
	単 価		供用日		437,984	
	*** T 単 - 38号 ***					
T08703	引船(供用経費)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	120PS,揚錨船兼務 3 t 吊					
S16003	引船[鋼製]	1.000	供用日	15,600	15,600	S 単 118号
S16003	120PS型,交替制補正対象外					
S16003	揚錨船	1.000	供用日	33,900	33,900	S 単 119号
	D 3t吊,交替制補正対象外					算出数量 1.000 供用日
	合 計				49,500	
	単 価		供用日		49,500	
	*** T 単 - 39号 ***					
T08704	クレーン台船(運転経費)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	油圧スパッド,700 t 積,100 t 吊加-ラレン					
S02115	高級船員	1.000	人	37,400	37,400	S 単 32号
S02115	普通船員	2.000	人	29,600	59,200	S 単 33号
S02111	クレーン付台船	6.000	時間	27,100	162,600	S 単 11号
S02116	軽油	192.000	L	153	29,376	S 単 42号
S02115	バ トル給油,,					
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	S 単 34号
	合 計				319,176	算出数量 1.000 日
	単 価		日		319,176	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 40号 ***					
T08705	資材運搬用台船(運転経費)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	120 t 積					
S02115	普通船員	1.000	人	29,600	29,600	S単 33号
	合 計				29,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		29,600	
	*** T単 - 41号 ***					
T08706	クレーン台船(運転経費)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	油圧スバッド,700 t 積,80 t 吊加-クレーン					
S02115	高級船員	1.000	人	37,400	37,400	S単 32号
S02115	普通船員	2.000	人	29,600	59,200	S単 33号
S02111	クレーン付台船 加-クレーン 80t吊	6.000	時間	20,400	122,400	S単 12号
S02116	軽油 バト-給油,,	174.000	L	153	26,622	S単 42号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	S単 34号
	合 計				276,222	算出数量 1.000 日
	単 価		日		276,222	
	*** T単 - 42号 ***					
T08707	引船(運転経費)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	120PS,揚錨船兼務 3 t 吊					
S02115	高級船員	2.000	人	37,400	74,800	S単 32号
S02111	揚錨船 D 3t吊	1.000	日	29,300	29,300	S単 13号
S02111	引船[鋼製] 120PS型	8.000	時間	1,500	12,000	S単 14号
S02116	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 バ-ジ,,	224.000	L	143	32,032	S単 67号
	合 計				148,132	算出数量 1.000 日
	単 価		日		148,132	
	*** T単 - 43号 ***					
T08708	船外機船(運転経費)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	10PS					
S02115	普通船員	1.000	人	29,600	29,600	S単 33号
S02111	船外機船 10PS型	1.000	日	4,220	4,220	S単 15号
S02116	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 バ-ジ,,	25.600	L	143	3,661	S単 67号
	合 計				37,481	算出数量 1.000 日
	単 価		日		37,481	
	*** T単 - 44号 ***					
T09101	汚濁防止フェンス設置撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.200	人	31,300	68,860	S単 20号
S02115	普通作業員	5.400	人	25,200	136,080	S単 22号
S16004	バ ックホ[加-型・超低・排対型(～2014)] バ ックホ(加-型),バ ック容量0.8m3,なし	2.200	日	66,408	146,098	S単 126号

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				351,038	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,510	
	*** 丁単 - 45号 ***					
T09102	汚濁防止フェンス		m		117,000	歩A 当たり算出
S02114	汚濁防止フェンス 基本料	120.000	m	8,485	1,018,200	S単 18号
S02114	汚濁防止フェンス 賃貸料	120.000	m	15,772	1,892,640	S単 19号
	合 計				2,910,840	算出数量 117.000 m
	単 価		m		24,879	
	*** 丁単 - 46号 ***					
T09104	濁水処理設備設置		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	30m3/hr, 台船使用					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,300	93,900	S単 20号
S02115	電工	4.000	人	28,200	112,800	S単 36号
S02115	設備機械工	8.000	人	32,000	256,000	S単 37号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,200	126,000	S単 22号
	合 計				588,700	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		588,700	
	*** 丁単 - 47号 ***					
T09105	濁水処理設備保守点検		回		1,000	歩A 回当たり算出
S02115	設備機械工	0.100	人	32,000	3,200	S単 37号
S02115	普通作業員	0.300	人	25,200	7,560	S単 22号
	合 計				10,760	算出数量 1.000 回
	単 価		回		10,760	
	*** 丁単 - 48号 ***					
T09106	濁水処理設備運転		日		1,000	歩A 日当たり算出
S16002	濁水処理装置[ホ-タフⅡ型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h, 運転 1 日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 電力, 交替制補正対象外	1.000	日	40,584	40,584	S単 114号
S16003	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽] 容量10m3, 交替制補正対象外	1.000	供用日	1,200	1,200	S単 121号
S16003	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	1.000	供用日	683	683	S単 122号
S02116	無機凝集剤	8.400	kg	63	529	S単 68号
S02116	有機系高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋,,	0.056	kg	1,120	63	S単 69号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,	0.336	kg	309	104	S単 70号
	合 計				43,163	算出数量 1.000 日
	単 価		日		43,163	
	*** 丁単 - 49号 ***					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T09107	濁水処理設備撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	30m3/hr. 台船使用					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,300	62,600	S 単 20号
S02115	電工	1.000	人	28,200	28,200	S 単 36号
S02115	設備機械工	5.000	人	32,000	160,000	S 単 37号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	S 単 22号
	合 計				301,200	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		301,200	
	*** T 単 - 50号 ***					
T09108	観測孔削孔		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
S04034	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1 セットセット,0m,16.9m,0m	1.000	本	142,065	142,065	S 単 100号
S04034	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1 セットセット,0m,15m,0m	1.000	本	127,138	127,138	S 単 101号
	合 計				269,203	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		134,602	
	*** T 単 - 51号 ***					
T09109	観測孔設置		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	12.500	m	1,566	19,575	S 単 103号
C09101	硬質ポリ塩化ビニル管(有孔管)人力敷設 VU,65mm,片受直管スリーブ付,4.0m,5箇所	24.400	m	1,489	36,332	C 単 1号
	合 計				55,907	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		27,954	
	*** T 単 - 52号 ***					
T09110	取水口除塵作業		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	0.060	人	19,400	1,164	S 単 29号
	合 計				1,164	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,164	
	*** T 単 - 53号 ***					
T09201	輸送費(油圧スバッド台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	片道200km					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,300	93,900	S 単 20号
S02115	とび工	9.000	人	32,400	291,600	S 単 23号
S16001	トラックレン[トラックレン 油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力120t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	3.000	日	290,430	871,290	S 単 107号
S19002	低床トレーラー 20t車以上30t車まで,200kmまで	12.000	台	163,000	1,956,000	S 単 164号
S19002	高床トレーラー 20t車以上30t車まで,200kmまで	2.000	台	163,000	326,000	S 単 165号
S02116	トラック 10ton車 片道200km,,	3.000	台	100,000	300,000	S 単 72号
S02116	先導車 200km,,	4.000	台	65,000	260,000	S 単 73号
	合 計				4,098,790	算出数量 1.000 組

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		組		4,098,790	
	*** T単 - 54号 ***					
T09202	組立費(油圧スバッド台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,300	93,900	S単 20号
S02115	潜水士	6.000	人	51,900	311,400	S単 38号
S02115	潜水連絡員	3.000	人	33,600	100,800	S単 39号
S02115	とび工	12.000	人	32,400	388,800	S単 23号
S16001	トラックレン[オールテレレンクレン・油圧伸縮ジブ型] 、最大吊上能力200～250t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務 、軽油	5.000	日	573,020	2,865,100	S単 108号
Y00004	雑品	0.100		3,760,000	376,000	
	合 計				4,136,000	算出数量 1.000 組
	単 価		組		4,136,000	
	*** T単 - 55号 ***					
T09203	艀装費(油圧スバッド台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 20号
S02115	とび工	4.000	人	32,400	129,600	S単 23号
S16001	トラックレン[オールテレレンクレン・油圧伸縮ジブ型] 、最大吊上能力200～250t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務 、軽油	1.000	日	573,020	573,020	S単 108号
Y00004	雑品	0.100		733,920	73,392	
	合 計				807,312	算出数量 1.000 組
	単 価		組		807,312	
	*** T単 - 56号 ***					
T09204	艀装解除費(油圧スバッド台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 20号
S02115	とび工	4.000	人	32,400	129,600	S単 23号
S16001	トラックレン[オールテレレンクレン・油圧伸縮ジブ型] 、最大吊上能力200～250t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務 、軽油	1.000	日	573,020	573,020	S単 108号
Y00004	雑品	0.100		733,920	73,392	
	合 計				807,312	算出数量 1.000 組
	単 価		組		807,312	
	*** T単 - 57号 ***					
T09205	解体費(油圧スバッド台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,300	93,900	S単 20号
S02115	潜水士	6.000	人	51,900	311,400	S単 38号
S02115	潜水連絡員	3.000	人	33,600	100,800	S単 39号

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	とび工	12.000	人	32,400	388,800	S単 23号
S16001	トラックレン[オールレンレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,最大吊上能力200～250t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務 ,軽油	5.000	日	573,020	2,865,100	S単 108号
Y00004	雑品	0.100		3,760,000	376,000	
	合 計				4,136,000	算出数量 1.000 組
	単 価		組		4,136,000	
	*** 丁単 - 58号 ***					
T09206	輸送費(資材運搬用台船) 120 t 積,片道200km		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 20号
S02115	とび工	4.000	人	32,400	129,600	S単 23号
S16001	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力50～51t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務 ,軽油	1.000	日	140,524	140,524	S単 109号
S02116	トラック 10ton車 片道200km,,	8.000	台	100,000	800,000	S単 72号
	合 計				1,101,424	算出数量 1.000 組
	単 価		組		1,101,424	
	*** 丁単 - 59号 ***					
T09207	組立費(資材運搬用台船) 120 t 積		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 20号
S02115	とび工	4.000	人	32,400	129,600	S単 23号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	S単 22号
S16001	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力60～75t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務 ,軽油	1.000	日	166,960	166,960	S単 110号
Y00004	雑品	0.200		378,260	75,652	
	合 計				453,912	算出数量 1.000 組
	単 価		組		453,912	
	*** 丁単 - 60号 ***					
T09208	艀装費(資材運搬用台船) 120 t 積		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 20号
S02115	とび工	3.000	人	32,400	97,200	S単 23号
S02115	溶接工	2.000	人	34,900	69,800	S単 24号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	S単 22号
S16001	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	102,058	102,058	S単 111号
Y00004	雑品	0.200		350,758	70,152	
	合 計				420,910	算出数量 1.000 組
	単 価		組		420,910	
	*** 丁単 - 61号 ***					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名: 明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T09209	艀装解除費(資材運搬用台船)		組		1,000	歩A 当たり算出
	120 t 積					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,300	31,300	S 単 20号
S02115	とび工	3,000	人	32,400	97,200	S 単 23号
S02115	溶接工	1,000	人	34,900	34,900	S 単 24号
S02115	普通作業員	2,000	人	25,200	50,400	S 単 22号
S16001	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力25t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	1,000	日	102,058	102,058	S 単 111号
Y00004	雑品	0.200		315,858	63,172	
	合 計				379,030	算出数量 1,000 組
	単 価		組		379,030	
	*** T 単 - 62号 ***					
T09210	解体費(資材運搬用台船)		組		1,000	歩A 当たり算出
	120 t 積					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,300	31,300	S 単 20号
S02115	とび工	4,000	人	32,400	129,600	S 単 23号
S02115	普通作業員	2,000	人	25,200	50,400	S 単 22号
S16001	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力60～75t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	1,000	日	166,960	166,960	S 単 110号
Y00004	雑品	0.200		378,260	75,652	
	合 計				453,912	算出数量 1,000 組
	単 価		組		453,912	
	*** T 単 - 63号 ***					
T09211	輸送費(引船)		基		1,000	歩A 当たり算出
	揚錨船兼務3 t 吊、片道、200km					
S02115	土木一般世話役	3,000	人	31,300	93,900	S 単 20号
S02115	高級船員	3,000	人	37,400	112,200	S 単 40号
S02115	普通船員	6,000	人	29,600	177,600	S 単 41号
S02115	とび工	6,000	人	32,400	194,400	S 単 23号
S16001	トラック-ン[トラック-ン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 、最大吊上能力120t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	2,000	日	290,430	580,860	S 単 107号
S19002	低床トレーラー 20t車以上30t車まで、200kmまで	1,000	台	163,000	163,000	S 単 164号
S02116	トラック 10ton車 片道200km、	1,000	台	100,000	100,000	S 単 72号
Y00004	雑品	0.020		1,421,960	28,439	
	合 計				1,450,399	算出数量 1,000 基
	単 価		基		1,450,399	
	*** T 単 - 64号 ***					
T09212	輸送費(船外機船)		台		1,000	歩A 当たり算出
	片道、200km					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,300	31,300	S 単 20号
S02115	高級船員	1,000	人	37,400	37,400	S 単 40号
S02115	普通船員	2,000	人	29,600	59,200	S 単 41号

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧(その3)工事(土木工事)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	とび工	2.000	人	32,400	64,800	S単 23号
S02116	トラック 10ton車 片道200km,,	1.000	台	100,000	100,000	S単 72号
S16001	ﾌｫﾚｰﾝｸｰﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	102,058	102,058	S単 111号
Y00004	雑品	0.005		394,758	1,974	
	合 計				396,732	算出数量 1.000 台
	単 価		台		396,732	
	*** T単 - 65号 ***					
T09213	艀装解除費(油圧スパッド台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	1号ｸｰﾙｰﾝ台船使用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 20号
S02115	とび工	4.000	人	32,400	129,600	S単 23号
Y00004	雑品	0.100		160,900	16,090	
	合 計				176,990	算出数量 1.000 組
	単 価		組		176,990	
	*** T単 - 66号 ***					
T09214	解体費(油圧スパッド台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	1号ｸｰﾙｰﾝ台船使用					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,300	93,900	S単 20号
S02115	潜水士	6.000	人	51,900	311,400	S単 38号
S02115	潜水連絡員	3.000	人	33,600	100,800	S単 39号
S02115	とび工	12.000	人	32,400	388,800	S単 23号
Y00004	雑品	0.100		894,900	89,490	
	合 計				984,390	算出数量 1.000 組
	単 価		組		984,390	
	*** T単 - 67号 ***					
T09215	艀装解除費(資材運搬用台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120 t 積, 1号ｸｰﾙｰﾝ台船使用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 20号
S02115	とび工	3.000	人	32,400	97,200	S単 23号
S02115	溶接工	1.000	人	34,900	34,900	S単 24号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,200	50,400	S単 22号
Y00004	雑品	0.200		213,800	42,760	
	合 計				256,560	算出数量 1.000 組
	単 価		組		256,560	
	*** T単 - 68号 ***					
T09216	解体費(資材運搬用台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120 t 積, 1号ｸｰﾙｰﾝ台船使用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	S単 20号
S02115	とび工	4.000	人	32,400	129,600	S単 23号

東海農政局

[illegible]