



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

矢作川総合第二期農地防災事業

矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事

積 算 書

~~(当初)~~

注) 本積算書は、R 8 年度新積算基準適用に基づく第 1 回変更の積算書である。

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

[illegible]

東海農政局

東海農政局

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業		
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			463,320,000	
・工事原価			402,835,000	
純工事費			314,105,000	
・直接工事費			278,230,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	192,932,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	85,298,000	
・ 間接工事費			124,605,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			35,875,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	1,951,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$273,738,000 \times ((8.820 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			25,102,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	2,048,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	856,000	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	4,786,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			1,132,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$263,382,000 \times (0.430)$			1,132,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			88,730,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$307,662,000 \times ((27.470 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			88,730,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$396,392,000 \times (15.220 \times 1.000 + 0.04)$			60,489,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			14,848,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			6,443,000	

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				85,298,000	
・ 仮設工 (発進立坑)	1.000	式		14,237,000	
・ ・ 仮設ヤード	1.000	式		526,000	
000009 敷鉄板設置・撤去	267.000	m ²	1,971	526,257	歩A・単A B単 9号
合 計				526,257	
・ ・ 薬液注入工	1.000	式		5,466,000	
000010 薬液注入工 二重管ダブルパッカー工法,発進立坑坑口防護部	61.000	m ³	89,086	5,434,246	歩A・単A B単 10号
000011 水道使用料	1.000	式	20,925	20,925	歩A・単A B単 11号
000012 薬液注入管撤去 φ40	1.000	式	7,200	7,200	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬処理 廃プラスチック	0.100	m ³	33,000	3,300	歩A・単A B単 13号
合 計				5,465,671	
・ ・ 安全費	1.000	式		3,849,000	
000014 交通誘導警備員B	212.000	人	18,156	3,849,072	歩A・単A B単 14号
合 計				3,849,072	
・ ・ 電力設備工	1.000	式		4,396,000	
000015 受電設備	1.000	式	2,188,285	2,188,285	歩A・単A B単 15号
000016 配電設備 簡易配電盤～掘進機	1.000	式	1,146,222	1,146,222	歩A・単A B単 16号
000017 配電設備 簡易配電盤～多段ジャッキ	1.000	式	146,311	146,311	歩A・単A B単 17号
000018 配電設備 簡易配電盤～水替ポンプ	1.000	式	130,933	130,933	歩A・単A B単 18号
000019 配電設備 簡易配電盤～高濃度泥水プラント	1.000	式	186,609	186,609	歩A・単A B単 19号
000020 配電設備 簡易配電盤～吸泥排土装置	1.000	式	261,707	261,707	歩A・単A B単 20号
000021 配電設備 簡易配電盤～裏込めプラント	1.000	式	121,201	121,201	歩A・単A B単 21号
000022 配電設備 簡易配電盤～換気ファン	1.000	式	106,990	106,990	歩A・単A B単 22号
000023 配電設備 簡易配電盤～送泥ポンプ	1.000	式	107,555	107,555	歩A・単A B単 23号
合 計				4,395,813	
・ 仮設工 (到達立坑)	1.000	式		61,140,000	
・ ・ 仮設ヤード・仮設道路工	1.000	式		629,000	
000024 掘削 場内仮置き場へ	170.000	m ³	967	164,390	歩A・単A B単 24号
000025 砂利舗装 仮設道路, RC-40, t=10cm	91.000	m ²	960	87,360	歩A・単A B単 25号
000026 砂利舗装 転回場, RC-40, t=10cm	98.000	m ²	960	94,080	歩A・単A B単 26号
000027 敷鉄板設置・撤去	222.000	m ²	1,277	283,494	歩A・単A B単 27号
合 計				629,324	
・ ・ 仮設土留工	1.000	式		56,709,000	
000028 仮設鋼矢板 Ⅲ型, L=19m, 存置 (中古品相当)	94.000	枚	404,654	38,037,476	歩A・単A B単 28号
000029 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 鋼矢板Ⅲ型	1.000	回	473,303	473,303	歩A・単A B単 29号
000030 切梁・腹起し 設置	38.300	ton	349,233	13,375,624	歩A・単A B単 30号
000031 切梁・腹起し 設置・撤去	21.800	ton	110,842	2,416,356	歩A・単A B単 31号
000032 基礎コンクリート 18-8-40	18.000	m ³	34,880	627,840	歩A・単A B単 32号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000033 床掘 場内仮置き	1.000	式	1,732,855	1,732,855	歩A・単A B単 33号
000034 基面整正	88.000	m ²	514	45,232	歩A・単A B単 34号
合 計				56,708,686	
・ ・ 薬液注入工	1.000	式		2,660,000	
000035 薬液注入工 二重管ストレーナー工法,到達立坑 坑口防護部	43.000	m ³	57,213	2,460,159	歩A・単A B単 35号
000036 薬液注入管撤去 φ40	1.000	式	5,520	5,520	歩A・単A B単 36号
000037 殻運搬処理 廃プラスチック	0.100	m ³	33,000	3,300	歩A・単A B単 37号
000038 水道使用料	1.000	式	190,802	190,802	歩A・単A B単 38号
合 計				2,659,781	
・ ・ 安全費	1.000	式		1,142,000	
000039 交通誘導警備員A	50.000	人	22,848	1,142,400	歩A・単A B単 39号
合 計				1,142,400	
・ 仮設工 (管推進工)	1.000	式		9,921,000	
・ ・ 仮設備工	1.000	式		6,271,000	
000040 支圧壁	1.000	箇所	1,349,160	1,349,160	歩A・単A B単 40号
000041 発進坑口	1.000	箇所	709,085	709,085	歩A・単A B単 41号
000042 到達坑口	1.000	箇所	651,736	651,736	歩A・単A B単 42号
000043 発進坑口鏡切	10.000	m	21,857	218,570	歩A・単A B単 43号
000044 到達坑口鏡切	10.000	m	3,266	32,660	歩A・単A B単 44号
000045 推進用機器据付撤去	1.000	箇所	413,302	413,302	歩A・単A B単 45号
000046 掘進機発進用受台・反力材	1.000	式	1,923,370	1,923,370	歩A・単A B単 46号
000047 掘進機引上用受台	1.000	式	68,805	68,805	歩A・単A B単 47号
000048 掘進機据付	1.000	台	222,922	222,922	歩A・単A B単 48号
000049 掘進機搬出	1.000	台	379,977	379,977	歩A・単A B単 49号
000050 殻搬出	1.000	式	158,400	158,400	歩A・単A B単 50号
000051 殻運搬処理 無筋コンクリート殻	24.000	m ³	5,964	143,136	歩A・単A B単 51号
合 計				6,271,123	
・ ・ 通信・換気設備工	1.000	式		644,000	
000052 通信配線設備	1.000	式	155,899	155,899	歩A・単A B単 52号
000053 換気設備	1.000	式	488,342	488,342	歩A・単A B単 53号
合 計				644,241	
・ ・ 送排泥設備工	1.000	式		1,432,000	
000054 送排泥設備 泥濃式	1.000	式	1,432,032	1,432,032	歩A・単A B単 54号
合 計				1,432,032	
・ ・ 注入設備工	1.000	式		200,000	
000055 注入設備	1.000	式	200,388	200,388	歩A・単A B単 55号
合 計				200,388	

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 推進用管					
			m	228,945		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 切羽坑内作業工					
			m	84,079		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 坑外作業工					
			m	34,375		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 機械器具損料及び電力料					
			式	78,825,012		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 裏込注入工					
			m	8,350		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 目地モルタル工					
			箇所	16,378		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 殻積込					
	推進工法掘削土(高濃度泥水含む)		m3	250		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 殻運搬・処理					
	推進工法掘削土(高濃度泥水含む)		m3	16,780		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,971		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 薬液注入工					
	二重管ダブルパッカー工法, 発達立坑坑口防護部		m3	89,086		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 水道使用料					
			式	20,925		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 薬液注入管撤去					
	φ 40		式	7,200		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 殻運搬処理					
	廃プラスチック		m3	33,000		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 交通誘導警備員B					
			人	18,156		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 受電設備					
			式	2,188,285		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 配電設備					
	簡易配電盤～掘進機		式	1,146,222		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 配電設備					
	簡易配電盤～多段ジャッキ		式	146,311		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 配電設備					
	簡易配電盤～水替ポンプ		式	130,933		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 配電設備					
	簡易配電盤～高濃度泥水プラント		式	186,609		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 配電設備					
	簡易配電盤～吸泥排土装置		式	261,707		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 配電設備					
	簡易配電盤～裏込めプラント		式	121,201		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 配電設備					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易配電盤～換気ファン *** B単－ 23号 ***		式	106,990		歩A・単A
000023	配電設備					
	簡易配電盤～送泥ポンプ *** B単－ 24号 ***		式	107,555		歩A・単A
000024	掘削					
	場内仮置き場へ *** B単－ 25号 ***		m3	967		歩A・単A
000025	砂利舗装					
	仮設道路, RC-40, t=10cm *** B単－ 26号 ***		m ²	960		歩A・単A
000026	砂利舗装					
	転回場, RC-40, t=10cm *** B単－ 27号 ***		m ²	960		歩A・単A
000027	敷鉄板設置・撤去					
	*** B単－ 28号 ***		m ²	1,277		歩A・単A
000028	仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=19m, 存置 (中古品相当) *** B単－ 29号 ***		枚	404,654		歩A・単A
000029	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	鋼矢板Ⅲ型 *** B単－ 30号 ***		回	473,303		歩A・単A
000030	切梁・腹起し					
	設置 *** B単－ 31号 ***		ton	349,233		歩A・単A
000031	切梁・腹起し					
	設置・撤去 *** B単－ 32号 ***		ton	110,842		歩A・単A
000032	基礎コンクリート					
	18-8-40 *** B単－ 33号 ***		m3	34,880		歩A・単A
000033	床掘					
	場内仮置き *** B単－ 34号 ***		式	1,732,855		歩A・単A
000034	基面整正					
	*** B単－ 35号 ***		m ²	514		歩A・単A
000035	薬液注入工					
	二重管ストレーナー工法, 到達立坑 坑口防護部 *** B単－ 36号 ***		m3	57,213		歩A・単A
000036	薬液注入管撤去					
	φ40 *** B単－ 37号 ***		式	5,520		歩A・単A
000037	殻運搬処理					
	廃プラスチック *** B単－ 38号 ***		m3	33,000		歩A・単A
000038	水道使用料					
	*** B単－ 39号 ***		式	190,802		歩A・単A
000039	交通誘導警備員A					
	*** B単－ 40号 ***		人	22,848		歩A・単A
000040	支圧壁					
	*** B単－ 41号 ***		箇所	1,349,160		歩A・単A
000041	発進坑口					
	*** B単－ 42号 ***		箇所	709,085		歩A・単A
000042	到達坑口					
	*** B単－ 43号 ***		箇所	651,736		歩A・単A
000043	発進坑口鏡切					
			m	21,857		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 到達坑口鏡切					
			m	3,266		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 推進用機器据付撤去					
			箇所	413,302		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 掘進機発進用受台・反力材					
			式	1,923,370		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 掘進機引上用受台					
			式	68,805		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 掘進機据付					
			台	222,922		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 掘進機搬出					
			台	379,977		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 殻搬出					
			式	158,400		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 殻運搬処理					
	無筋コンクリート殻		m3	5,964		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 通信配線設備					
			式	155,899		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 換気設備					
			式	488,342		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 送排泥設備					
	泥濃式		式	1,432,032		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 注入設備					
			式	200,388		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 推進用水替					
			式	1,373,904		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** ガードフェンス設置					
	H=1.8m		m	10,907		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 水質分析					
	発進立坑		式	6,200		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 水質分析					
	到達立坑		式	5,580		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 地下水位調査					
			式	41,140		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		式	1,074,840		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 仮設材輸送					
	H形鋼		式	350,097		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 仮設材輸送					
	山留材		式	623,401		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 電力基本料金					
			月	139,388		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 水道基本料金					

東海農政局

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	推進用管		m		271,500 m	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ1100,2430L,AW2,1B,1種50N,,	45,000	本	351,000	15,795,000	S単 28号
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ1100,1200L,AW2,1B,1種50N,,	1,000	本	299,000	299,000	S単 29号
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ1100,1200L,AW2,1C,1種50N,,	78,000	本	302,000	23,556,000	S単 30号
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ1100,1200L,AW2,1C,1種70N,,	51,000	本	329,000	16,779,000	S単 31号
S02116	推進力伝達材 F,Iリング相当,φ1100,厚10mm,,	506,000	組	9,170	4,640,020	S単 32号
S02116	推進用可とう管 φ1100,1200L,1B,1種70N,半管,0.2MPa対応,,	1,000	本	1,040,000	1,040,000	S単 33号
S07062	推進用鉄筋コンクリート管切断 1100mm	1,000	箇所	49,597	49,597	S単 97号
	合 計				62,158,617	
	単 価				228,945	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	切羽坑内作業工		m		270,100 m	歩A 当たり算出
T00001	切羽坑内作業工 φ1100	270,100	m	83,699	22,607,100	T単 1号
S02123	水 20m3/月まで	100,000	m3	86	8,600	S単 80号
S02123	水 40m3/月まで	100,000	m3	166	16,600	S単 81号
S02123	水 60m3/月まで	100,000	m3	246	24,600	S単 82号
S02123	水 61m3/月以上	167,600	m3	316	52,962	S単 83号
	合 計				22,709,862	
	単 価				84,079	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	坑外作業工		m		270,100 m	歩A 当たり算出
T00002	坑外作業工 φ1100	270,100	m	34,375	9,284,688	T単 2号
	合 計				9,284,688	
	単 価				34,375	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	機械器具損料及び電力料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	機械器具損料 1 推進用機器及び滑材,裏込設備,,	1,000	式	62,888,150	62,888,150	S単 37号
S02116	使用電力料金 高压用業持1年未満,,	16,015,000	kWh	24	384,360	S単 38号
S02116	機械器具損料 2 送排泥設備及び排土貯留槽,,	1,000	式	13,222,350	13,222,350	S単 39号
S02116	使用電力料金 高压用業持1年未満,,	40,872,000	kWh	24	980,928	S単 38号
S02116	機械器具損料 3 管,ホース類,,	1,000	式	1,349,224	1,349,224	S単 40号
	合 計				78,825,012	
	単 価				78,825,012	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	裏込注入工		m		270,100 m	歩A 当たり算出
T00003	裏込め注入工 φ1100	270,100	m	8,344	2,253,714	T単 3号
S02123	水 20m3/月まで	17,900	m3	86	1,539	S単 80号
	合 計				2,255,253	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,350	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	目地モルタル工		箇所		176,000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	目地モルタル工	176,000	箇所	16,378	2,882,528	T単 4号
	合 計				2,882,528	
	単 価				16,378	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	殻積込 推進工法掘削土(高濃度泥水含む)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	250.1	250	S単 142号
	合 計				250	
	単 価				250	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	殻運搬・処理 推進工法掘削土(高濃度泥水含む)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 推進工法掘削土(高濃度泥水含む),処分費	1,000	m3	12,000	12,000	S単 84号
S02123	建設廃材 推進工法掘削土(高濃度泥水含む),運搬費	1,000	m3	4,780	4,780	S単 85号
	合 計				16,780	
	単 価				16,780	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,168,1,なし	1,000	m ²	1,971	1,971	S単 111号
	合 計				1,971	
	単 価				1,971	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	薬液注入工 二重管ダブルパッカー工法,発進立坑坑口防護部		m3		61,000 m3	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法,1セット,削孔	1,000	現場	281,285	281,285	S単 94号
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法,4セット,注入	1,000	現場	725,989	725,989	S単 95号
S04034	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,1.71m,9m,4.09m	20,000	本	124,636	2,492,720	S単 91号
S04035	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 11.4m,14.8m,307L	20,000	本	18,584	371,680	S単 92号
S04036	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,11.4m,14.8m,659L	20,000	本	65,751	1,315,020	S単 93号
T00025	薬液注入管材料費 二重管ダブルパッカー工法	20,000	本	12,379	247,580	T単 24号
	合 計				5,434,274	
	単 価				89,086	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	水道使用料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02123	水 20m3/月まで	20,000	m3	86	1,720	S単 80号
S02123	水 40m3/月まで	20,000	m3	166	3,320	S単 81号
S02123	水 60m3/月まで	20,000	m3	246	4,920	S単 82号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	水 61m3/月以上	34.700	m3	316	10,965	S単 83号
	合 計				20,925	
	単 価				20,925	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	薬液注入管撤去 φ40		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00026	薬液注入管撤去	30.000	m	240	7,200	T単 25号
	合 計				7,200	
	単 価				7,200	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	殻運搬処理 廃プラスチック		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック,処分費	1.000	m3	13,000	13,000	S単 86号
S02123	建設廃材 廃プラスチック,運搬費	1.000	m3	20,000	20,000	S単 87号
	合 計				33,000	
	単 価				33,000	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,156	18,156	S単 14号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	受電設備		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18102	高压引込設備 設置～損料～撤去,168日,150,高压負荷	1.000	箇所	1,568,020	1,568,020	S単 113号
S18111	高压移動電線 6kV,14,設置～損料～撤去,168日	113.000	m	4,572	516,636	S単 118号
S18104	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,168日,一般型(8.4kV)	1.000	箇所	103,629	103,629	S単 114号
	合 計				2,188,285	
	単 価				2,188,285	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	配電設備 簡易配電盤～掘進機		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18112	低压移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,148日	296.000	m	3,347	990,712	S単 119号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,148日	1.000	箇所	113,103	113,103	S単 127号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0m	1.000	極	42,407	42,407	S単 115号
	合 計				1,146,222	
	単 価				1,146,222	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	配電設備 簡易配電盤～多段ジャッキ		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18112	低压移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,149日	25.000	m	1,618	40,450	S単 120号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,149日	1.000	箇所	63,454	63,454	S単 128号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,0m	1.000	極	42,407	42,407	S単 116号
	合 計				146,311	
	単 価				146,311	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	配電設備 簡易配電盤～水替ポンプ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,168日	25.000	m	1,512	37,800	S単 121号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,168日	1.000	箇所	50,726	50,726	S単 129号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m	1.000	極	42,407	42,407	S単 117号
	合 計				130,933	
	単 価				130,933	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	配電設備 簡易配電盤～高濃度泥水プラント		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,146日	10.000	m	3,122	31,220	S単 122号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,146日	1.000	箇所	112,982	112,982	S単 130号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0m	1.000	極	42,407	42,407	S単 115号
	合 計				186,609	
	単 価				186,609	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	配電設備 簡易配電盤～吸泥排土装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,100,設置～損料～撤去,146日	10.000	m	5,462	54,620	S単 123号
S18114	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,146日	1.000	箇所	164,680	164,680	S単 131号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0m	1.000	極	42,407	42,407	S単 115号
	合 計				261,707	
	単 価				261,707	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	配電設備 簡易配電盤～裏込めプラント		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,149日	10.000	m	1,534	15,340	S単 124号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,149日	1.000	箇所	63,454	63,454	S単 128号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,0m	1.000	極	42,407	42,407	S単 116号
	合 計				121,201	
	単 価				121,201	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	配電設備 簡易配電盤～換気ファン		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,89日	10.000	m	1,460	14,600	S単 125号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,89日	1.000	箇所	49,983	49,983	S単 132号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m	1.000	極	42,407	42,407	S単 117号
	合 計				106,990	
	単 価				106,990	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 23号 ***					
000023	配電設備 簡易配電盤～送泥ポンプ		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 146日	10,000	m	1,463	14,630	S単 126号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 146日	1,000	箇所	50,518	50,518	S単 133号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 5.5mm2, 0m	1,000	極	42,407	42,407	S単 117号
	合 計				107,555	
	単 価				107,555	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	掘削 場内仮置き場へ		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	1,000	m3	381.9	382	S単 141号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1,000	m3	432.9	433	S単 146号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1,000	m3	151.7	152	S単 149号
	合 計				967	
	単 価				967	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	砂利舗装 仮設道路, RC-40, t=10cm		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	1,000	m ²	960	960	S単 98号
	合 計				960	
	単 価				960	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	砂利舗装 転回場, RC-40, t=10cm		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	1,000	m ²	960	960	S単 98号
	合 計				960	
	単 価				960	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 87, 1, なし	1,000	m ²	1,277	1,277	S単 112号
	合 計				1,277	
	単 価				1,277	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	仮設鋼矢板 Ⅲ型, L=19m, 存置 (中古品相当)		枚		94,000	歩A 枚 当たり算出
Y00001	鋼矢板継溶接					
S02116	鋼矢板 中古相当 U形 SYW295 Ⅲ型, ,	107,000	ton	180,000	19,260,000	S単 43号
T00030	電気溶接 V型突合せ片面溶接, 13mm	43,000	m	20,774	893,282	T単 29号
T00029	電気溶接 すみ肉溶接, 13mm	133,000	m	2,918	388,094	T単 28号
S02116	Ⅲ型鋼矢板継施工費 溶接棒費用、補強材料費及び開先加工費, ,	94,000	箇所	8,650	813,100	S単 45号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型], 最大吊上能力25t吊, あり	15,000	日	52,800	792,000	S単 104号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	鋼矢板圧入					
T00031	油圧圧入工 (硬質地盤) $50 < N_{max} \leq 180$ 普通鋼矢板 (Ⅲ型), 19m以下, $50 < N_{max} \leq 180$, 19m, あ	94.000	枚	169,053	15,890,982	T単 30号
	合 計				38,037,458	
	単 価				404,654	
	*** B単一 29号 ***					
000029	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 鋼矢板Ⅲ型		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤切工法) 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入	1.000	回	473,303	473,303	S単 134号
	合 計				473,303	
	単 価				473,303	
	*** B単一 30号 ***					
000030	切梁・腹起し 設置		ton		38,300 ton	歩A 当たり算出
T00021	腹起し切梁方式土留工 設置, 長期割引あり	38.280	ton	45,525	1,742,697	T単 21号
S02116	H形鋼 山留材, H-200 (中古品相当), ,	1.580	ton	95,000	150,100	S単 46号
S02116	H形鋼 山留材, H-350 (中古品相当), ,	1.340	ton	101,000	135,340	S単 47号
S02116	H形鋼 山留材, H-400 (中古品相当), ,	8.180	ton	104,000	850,720	S単 48号
S02116	H形鋼 山留材, H-500 (中古品相当), ,	28.760	ton	222,000	6,384,720	S単 49号
S02116	山留副部材(A) ~H-400 (中古品相当), ,	2.100	ton	292,000	613,200	S単 50号
S02116	山留副部材(A) H-500 (中古品相当), ,	6.330	ton	443,000	2,804,190	S単 51号
S02116	山留副部材(B) ~H-400, ,	0.380	ton	330,000	125,400	S単 52号
S02116	山留副部材(B) H-500, ,	1.150	ton	495,000	569,250	S単 53号
	合 計				13,375,617	
	単 価				349,233	
	*** B単一 31号 ***					
000031	切梁・腹起し 設置・撤去		ton		21,800 ton	歩A 当たり算出
T00022	腹起し切梁方式土留工 設置・撤去 長期割引あり	21.820	ton	73,812	1,610,578	T単 22号
S02116	H形鋼賃料 H-200, 1.58t, ,	17.000	日	142	2,414	S単 54号
S02116	H形鋼整備費 H-200, ,	1.580	ton	3,980	6,288	S単 55号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 400型, 一, 17日, 1回	1.060	ton	7,163	7,593	S単 106号
S02116	鋼製山留材賃料 H-500, 20.76t, ,	17.000	日	4,730	80,410	S単 56号
S02116	鋼製山留材整備費 H-500, ,	20.760	ton	7,440	154,454	S単 57号
S02114	鋼製山留材部品 賃料 副部材A, H-250~H-400, 賃料日数17日	0.230	ton	6,040	1,389	S単 2号
S02114	鋼製山留材部品 整備費 副部材A, H-250~H-400	0.230	ton	10,600	2,438	S単 3号
S02114	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品) 副部材B, H-250~H-400	0.040	ton	333,000	13,320	S単 4号
S02114	鋼製山留材部品 賃料 副部材A, H-500, 賃料日数17日	4.570	ton	11,400	52,098	S単 5号
S02114	鋼製山留材部品 整備費 副部材A, H-500	4.570	ton	15,400	70,378	S単 6号
S02114	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品) 副部材B, H-500	0.830	ton	500,000	415,000	S単 7号
	合 計				2,416,360	
	単 価				110,842	
	*** B単一 32号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000032	基礎コンクリート 18-8-40		m3		18,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-, -, 18-8-40(普通) W/C65%	18,000	m3	34,880	627,840	S単 151号
	合 計				627,840	
	単 価				34,880	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	床掘 場内仮置き		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、自立式、無し、なし	100,000	m3	369	36,900	S単 143号
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、切梁腹起式、有り、なし	250,000	m3	588	147,000	S単 144号
SA0103	SP 床掘り 土砂、掘削深さ5m超20m以下、切梁腹起式、有り、	530,000	m3	1,386	734,580	S単 145号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケット容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	350,000	m3	432.9	151,515	S単 146号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ラムシェル 平0.26～0.3m3または0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km以下	530,000	m3	998.8	529,364	S単 147号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-, -, なし	880,000	m3	151.7	133,496	S単 149号
	合 計				1,732,855	
	単 価				1,732,855	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	基面整正		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	514.1	514	S単 148号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	薬液注入工 二重管ストレーナー工法、到達立坑 坑口防護部		m3		43,000	歩A m3 当たり算出
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法、2セット、	1,000	現場	526,039	526,039	S単 96号
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式、2セット、500KL未満、1.7m、7.05m、2.45m、7.8m、1015 L	15,000	本	128,940	1,934,100	S単 90号
	合 計				2,460,139	
	単 価				57,213	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	薬液注入管撤去 φ40		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00026	薬液注入管撤去	23,000	m	240	5,520	T単 25号
	合 計				5,520	
	単 価				5,520	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	般運搬処理 廃プラスチック		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック、処分費	1,000	m3	13,000	13,000	S単 86号
S02123	建設廃材 廃プラスチック、運搬費	1,000	m3	20,000	20,000	S単 87号
	合 計				33,000	
	単 価				33,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 38号 ***					
000038	水道使用料		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02123	水 20m3/月まで	20,000	m3	86	1,720	S単 80号
S02123	水 40m3/月まで	17,700	m3	166	2,938	S単 81号
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	4,000	日	46,536	186,144	S単 99号
	合 計				190,802	
	単 価				190,802	
	*** B単一 39号 ***					
000039	交通誘導警備員A		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	1,000	人	22,848	22,848	S単 23号
	合 計				22,848	
	単 価				22,848	
	*** B単一 40号 ***					
000040	支圧壁		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、ㄢ、ㄣ、18-8-40(普通) W/C65%	24,000	m3	34,880	837,120	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	21,000	m ²	11,160	234,360	S単 152号
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する	24,000	m3	11,570	277,680	S単 89号
	合 計				1,349,160	
	単 価				1,349,160	
	*** B単一 41号 ***					
000041	発進坑口		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00007	発進坑口工 φ1100、設置	1,000	箇所	709,085	709,085	T単 7号
	合 計				709,085	
	単 価				709,085	
	*** B単一 42号 ***					
000042	到達坑口		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00008	到達坑口工 φ1100、設置	1,000	箇所	651,736	651,736	T単 8号
	合 計				651,736	
	単 価				651,736	
	*** B単一 43号 ***					
000043	発進坑口鏡切		m		10,000	歩A m 当たり算出
T00009	発進坑口鏡切 鋼矢板VL型	10,000	m	21,857	218,570	T単 9号
	合 計				218,570	
	単 価				21,857	
	*** B単一 44号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	到達坑口鏡切		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00010	到達坑口鏡切 鋼矢板Ⅲ型	10.000	m	3,266	32,660	T単 10号
	合 計				32,660	
	単 価				3,266	
	*** B単一 45号 ***					
000045	推進用機器据付撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00011	推進用機器据付撤去工 φ1100	1.000	箇所	413,302	413,302	T単 11号
	合 計				413,302	
	単 価				413,302	
	*** B単一 46号 ***					
000046	掘進機発進用受台・反力材		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	鋼材設置工	23.580	ton	36,457	859,656	T単 5号
T00006	鋼材撤去工	23.580	ton	21,818	514,468	T単 6号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,155日,1回	21.350	ton	20,265	432,658	S単 107号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,有,155日,1回	1.850	ton	20,265	37,490	S単 108号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,有,155日,1回	0.370	ton	20,265	7,498	S単 109号
S02116	発進用受台・反力材整備費	1.000	式	71,600	71,600	S単 62号
	合 計				1,923,370	
	単 価				1,923,370	
	*** B単一 47号 ***					
000047	掘進機引上用受台		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	鋼材設置工	1.040	ton	36,457	37,915	T単 5号
T00006	鋼材撤去工	1.040	ton	21,818	22,691	T単 6号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,6日,1回	1.040	ton	6,855	7,129	S単 110号
S02116	引上用受台整備費	1.000	式	1,070	1,070	S単 63号
	合 計				68,805	
	単 価				68,805	
	*** B単一 48号 ***					
000048	掘進機据付		台		1.000 台	歩A 当たり算出
T00012	推進機据付工 φ1100	1.000	台	222,922	222,922	T単 12号
	合 計				222,922	
	単 価				222,922	
	*** B単一 49号 ***					
000049	掘進機搬出		台		1.000 台	歩A 当たり算出
T00013	掘進機分割搬出工 φ1100	1.000	台	379,977	379,977	T単 13号
	合 計				379,977	
	単 価				379,977	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 50号 ***					
000050	殻搬出		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S16004	ラフレンシクルン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)〕 ラフレンシクルン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	3,000	日	52,800	158,400	S単 104号
	合 計				158,400	
	単 価				158,400	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	殻運搬処理					歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1,000	m3	1,264	1,264	S単 150号
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート殻	1,000	m3	4,700	4,700	S単 88号
	合 計				5,964	
	単 価				5,964	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	通信配線設備		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00014	通信配線設備工	1,000	式	155,899	155,899	T単 14号
	合 計				155,899	
	単 価				155,899	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	換気設備		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00015	換気設備工	1,000	式	488,342	488,342	T単 15号
	合 計				488,342	
	単 価				488,342	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	送排泥設備					歩A
	泥濃式		式		1,000	式 当たり算出
T00016	高濃度泥水注入設備工					
	組立・撤去	1,000	箇所	212,926	212,926	T単 16号
T00017	吸排泥土設備工					
	組立・撤去	1,000	箇所	245,523	245,523	T単 17号
T00018	排土貯留槽設置撤去工					
	20m3,設置・撤去	1,000	箇所	177,328	177,328	T単 18号
T00019	管内設備撤去工					
	φ1100	270.100	m	2,948	796,255	T単 19号
	合 計				1,432,032	
	単 価				1,432,032	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	注入設備		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00020	注入設備工					
	設置・撤去	1,000	箇所	200,388	200,388	T単 20号
	合 計				200,388	
	単 価				200,388	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	推進用水替					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
T00024	ポンプ運転工					
	常時排水	168,000	日	8,178	1,373,904	T単 23号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,373,904	
	単 価				1,373,904	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	ガードフェンス設置 H=1.8m		m		10,000	歩A 当たり算出
T00027	ガードフェンス設置 H=1.8m	10,000	m	3,041	30,410	T単 26号
S02116	ガードフェンス 1.8×1.8,,	5,600	台	7,000	39,200	S単 69号
S02116	単管パイプ 4.0m, φ48.6,,	7,800	本	2,140	16,692	S単 70号
S02116	単管パイプ 1.5m, φ48.6,,	2,800	本	835	2,338	S単 71号
S02116	単管パイプ 1.0m, φ48.6,,	2,800	本	565	1,582	S単 72号
S02116	打設用単管パイプ 2.0m, φ48.6,,	2,800	本	4,140	11,592	S単 73号
S02116	打設用単管パイプ 1.1m, φ48.6,,	2,800	本	2,590	7,252	S単 74号
	合 計				109,066	
	単 価				10,907	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	水質分析 発進立坑		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水素イオン濃度試験	10,000	検体	620	6,200	S単 75号
	合 計				6,200	
	単 価				6,200	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	水質分析 到達立坑		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水素イオン濃度試験	9,000	検体	620	5,580	S単 75号
	合 計				5,580	
	単 価				5,580	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	地下水位調査		式		1,000	歩A 当たり算出
T00028	地下水位調査	17,000	回	2,420	41,140	T単 27号
	合 計				41,140	
	単 価				41,140	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	仮設材輸送 敷鉄板		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	84,500	ton	12,720	1,074,840	S単 135号
	合 計				1,074,840	
	単 価				1,074,840	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	仮設材輸送 H形鋼		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	23,580	ton	14,220	335,308	S単 136号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1.040	ton	14,220	14,789	S単 136号
	合 計				350,097	
	単 価				350,097	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	仮設材輸送 山留材		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸, 0.0,0.0	25.330	ton	23,000	582,590	S単 137号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	2.870	ton	14,220	40,811	S単 136号
	合 計				623,401	
	単 価				623,401	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	電力基本料金		月		1.000 月	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 高压用業持1年未満,,	94.500	kW/月	1,475	139,388	S単 76号
	合 計				139,388	
	単 価				139,388	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	水道基本料金		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道基本料金 口径25mm,,	7.000	月	2,765	19,355	S単 77号
	合 計				19,355	
	単 価				19,355	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	三軸圧縮試験 発進立坑,薬液注入工施工後		試料		3.000 試料	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	14.800	m	25,400	375,920	S単 139号
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体,,	3.000	試料	27,100	81,300	S単 78号
S02116	ロータリー式三重管サンプラー 砂質土,,	3.000	本	47,900	143,700	S単 79号
	合 計				600,920	
	単 価				200,307	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	三軸圧縮試験 到達立坑,薬液注入工施工後		試料		3.000 試料	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	11.200	m	25,400	284,480	S単 139号
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体,,	3.000	試料	27,100	81,300	S単 78号
S02116	ロータリー式三重管サンプラー 砂質土,,	3.000	本	47,900	143,700	S単 79号
	合 計				509,480	
	単 価				169,827	
	*** B単ー 68号 ***					

東海農政局

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02111	*** S単－ 1号 *** 電気溶接機[ディゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A		日	1,810		歩A・単A
S02114	*** S単－ 2号 *** 鋼製山留材部品 賃料					
	鋼製山留材部品 賃料 副部材A,H-250`H-400,賃料日数17日		ton	6,040		歩A・単A
S02114	*** S単－ 3号 *** 鋼製山留材部品 整備費					
	鋼製山留材部品 整備費 副部材A,H-250`H-400		ton	10,600		歩A・単A
S02114	*** S単－ 4号 *** 鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品)					
	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品) 副部材B,H-250`H-400		ton	333,000		歩A・単A
S02114	*** S単－ 5号 *** 鋼製山留材部品 賃料					
	鋼製山留材部品 賃料 副部材A,H-500,賃料日数17日		ton	11,400		歩A・単A
S02114	*** S単－ 6号 *** 鋼製山留材部品 整備費					
	鋼製山留材部品 整備費 副部材A,H-500		ton	15,400		歩A・単A
S02114	*** S単－ 7号 *** 鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品)					
	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品) 副部材B,H-500		ton	500,000		歩A・単A
S02115	*** S単－ 8号 *** トンネル世話役					
	トンネル世話役		人	48,654		歩A・単A
S02115	*** S単－ 9号 *** トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	47,634		歩A・単A
S02115	*** S単－ 10号 *** トンネル作業員					
	トンネル作業員		人	35,700		歩A・単A
S02115	*** S単－ 11号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
S02115	*** S単－ 12号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単－ 13号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単－ 14号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
S02115	*** S単－ 15号 *** 溶接工					
	溶接工		人	35,598		歩A・単A
S02115	*** S単－ 16号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単－ 17号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
S02115	*** S単－ 18号 *** とび工					
	とび工		人	33,048		歩A・単A
S02115	*** S単－ 19号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	31,212		歩A・単A
S02115	*** S単－ 20号 *** とび工					
	とび工		人	33,048		歩A・単A
S02115	*** S単－ 21号 *** 溶接工					
	溶接工		人	35,598		歩A・単A
S02115	*** S単－ 22号 *** 普通作業員					
	普通作業員					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単ー 23号 *** 交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人	22,848		歩A・単A
S02115	*** S単ー 24号 *** 電工					
	電工		人	28,764		歩A・単A
S02115	*** S単ー 25号 *** 配管工					
	配管工		人	28,254		歩A・単A
S02115	*** S単ー 26号 *** 地質調査技師					
	地質調査技師		人	59,466		歩A・単A
S02115	*** S単ー 27号 *** 地質調査員					
	地質調査員		人	35,904		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ1100,2430L,AW2,JB,1種50N,,		本	351,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ1100,1200L,AW2,JB,1種50N,,		本	299,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ1100,1200L,AW2,JC,1種50N,,		本	302,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ1100,1200L,AW2,JC,1種70N,,		本	329,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 推進力伝達材					
	推進力伝達材 FJリング相当,φ1100,厚10mm,,		組	9,170		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 推進用可とう管					
	推進用可とう管 φ1100,1200L,JB,1種70N,半管,0.2MPa対応,,		本	1,040,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 滑材					
	滑材 一次注入 (クリーンFD II型相当) ,,		L	73		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** 滑材					
	滑材 二次注入 (ビーズクレイ相当) ,,		L	33		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 粉末粘土					
	粉末粘土 クレーサンド相当,,		kg	65		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 機械器具損料1					
	機械器具損料1 推進用機器及び滑材,裏込設備,,		式	62,888,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 使用電力料金					
	使用電力料金 高圧用業持1年未満,,		kWh	24		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** 機械器具損料2					
	機械器具損料2 送排泥設備及び排土貯留槽,,		式	13,222,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** 機械器具損料3					
	機械器具損料3 管,ホース類,,		式	1,349,224		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** 裏込め材					
	裏込め材 フィルクレイ相当,,		kg	145		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** 普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg入,,		ton	25,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** 鋼矢板 中古相当					
	鋼矢板 中古相当 U形 SYW295 III型,,		ton	180,000		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 44号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,		L	133		歩A・単A
	*** S単－ 45号 ***					
S02116	III型鋼矢板継施工費					
	III型鋼矢板継施工費					
	溶接棒費用、補強材料費及び開先加工費,,		箇所	8,650		歩A・単A
	*** S単－ 46号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼					
	山留材,H-200 (中古品相当) ,,		ton	95,000		歩A・単A
	*** S単－ 47号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼					
	山留材,H-350 (中古品相当) ,,		ton	101,000		歩A・単A
	*** S単－ 48号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼					
	山留材,H-400 (中古品相当) ,,		ton	104,000		歩A・単A
	*** S単－ 49号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼					
	山留材,H-500 (中古品相当) ,,		ton	222,000		歩A・単A
	*** S単－ 50号 ***					
S02116	山留副部材(A)					
	山留副部材(A)					
	～H-400 (中古品相当) ,,		ton	292,000		歩A・単A
	*** S単－ 51号 ***					
S02116	山留副部材(A)					
	山留副部材(A)					
	H-500 (中古品相当) ,,		ton	443,000		歩A・単A
	*** S単－ 52号 ***					
S02116	山留副部材(B)					
	山留副部材(B)					
	～H-400,,		ton	330,000		歩A・単A
	*** S単－ 53号 ***					
S02116	山留副部材(B)					
	山留副部材(B)					
	H-500,,		ton	495,000		歩A・単A
	*** S単－ 54号 ***					
S02116	H形鋼賃料					
	H形鋼賃料					
	H-200,1.58t,,		日	142		歩A・単A
	*** S単－ 55号 ***					
S02116	H形鋼整備費					
	H形鋼整備費					
	H-200,,		ton	3,980		歩A・単A
	*** S単－ 56号 ***					
S02116	鋼製山留材賃料					
	鋼製山留材賃料					
	H-500,20.76t,,		日	4,730		歩A・単A
	*** S単－ 57号 ***					
S02116	鋼製山留材整備費					
	鋼製山留材整備費					
	H-500,,		ton	7,440		歩A・単A
	*** S単－ 58号 ***					
S02116	発進坑口止め輪					
	発進坑口止め輪					
	φ1100,,		組	505,000		歩A・単A
	*** S単－ 59号 ***					
S02116	電気溶接棒					
	電気溶接棒					
	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,		kg	460		歩A・単A
	*** S単－ 60号 ***					
S02116	到達坑口止め輪					
	到達坑口止め輪					
	φ1100,,		組	594,000		歩A・単A
	*** S単－ 61号 ***					
S02116	松矢板					
	松矢板					
	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,		m3	56,500		歩A・単A
	*** S単－ 62号 ***					
S02116	発進用受台・反力材整備費					
	発進用受台・反力材整備費					
			式	71,600		歩A・単A
	*** S単－ 63号 ***					
S02116	引上用受台整備費					
	引上用受台整備費					
			式	1,070		歩A・単A
	*** S単－ 64号 ***					
S02116	電話機損料					
	電話機損料					
	テレホンスピーカDP51-TAT,,		台	13,600		歩A・単A
	*** S単－ 65号 ***					
S02116	通信用ビニル電線損料					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	通信用ビニル電線損料 FCPEV, 0.65mm*5P,, *** S単ー 66号 ***		m	66		歩A・単A
S02116	工事用軽量鋼管損料 工事用軽量鋼管損料 換気用, 100A, 6m, 1.6mm, 供用日89日,, *** S単ー 67号 ***		式	99,148		歩A・単A
S02116	換気ファン損料 換気ファン損料 9.0m3/min, 22.9kPa, 5kw, 供用日89日,, *** S単ー 68号 ***		式	69,200		歩A・単A
S02116	水中ポンプ賃料 水中ポンプ賃料 口径150mm, 7.5kw, 長期割引あり,, *** S単ー 69号 ***		台・日	370		歩A・単A
S02116	ガードフェンス ガードフェンス 1.8×1.8,, *** S単ー 70号 ***		台	7,000		歩A・単A
S02116	単管パイプ 単管パイプ 4.0m, φ48.6,, *** S単ー 71号 ***		本	2,140		歩A・単A
S02116	単管パイプ 単管パイプ 1.5m, φ48.6,, *** S単ー 72号 ***		本	835		歩A・単A
S02116	単管パイプ 単管パイプ 1.0m, φ48.6,, *** S単ー 73号 ***		本	565		歩A・単A
S02116	打設用単管パイプ 打設用単管パイプ 2.0m, φ48.6,, *** S単ー 74号 ***		本	4,140		歩A・単A
S02116	打設用単管パイプ 打設用単管パイプ 1.1m, φ48.6,, *** S単ー 75号 ***		本	2,590		歩A・単A
S02116	水素イオン濃度試験 水素イオン濃度試験 *** S単ー 76号 ***		検体	620		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 高圧用業持1年未満,, *** S単ー 77号 ***		kW/月	1,475		歩A・単A
S02116	水道基本料金 水道基本料金 口径25mm,, *** S単ー 78号 ***		月	2,765		歩A・単A
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体,, *** S単ー 79号 ***		試料	27,100		歩A・単A
S02116	ロータリー式三重管サンプラー ロータリー式三重管サンプラー 砂質土,, *** S単ー 80号 ***		本	47,900		歩A・単A
S02123	水 水 20m3/月まで *** S単ー 81号 ***		m3	86		歩A・単A
S02123	水 水 40m3/月まで *** S単ー 82号 ***		m3	166		歩A・単A
S02123	水 水 60m3/月まで *** S単ー 83号 ***		m3	246		歩A・単A
S02123	水 水 61m3/月以上 *** S単ー 84号 ***		m3	316		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 推進工法掘削土(高濃度泥水含む), 処分費 *** S単ー 85号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 推進工法掘削土(高濃度泥水含む), 運搬費 *** S単ー 86号 ***		m3	4,780		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック, 処分費		m3	13,000		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単ー 87号 ***					
	建設廃材					
	建設廃材 廃プラスチック、運搬費		m3	20,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 88号 ***					
	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート殻		m3	4,700		歩A・単A
S02721	*** S単ー 89号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する		m3	11,570		歩A・単A
S04033	*** S単ー 90号 ***					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.7m, 7.05m, 2.45m, 7.8m, 1015 L		本	128,940		歩A・単A
S04034	*** S単ー 91号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット, 1.71m, 9m, 4.09m		本	124,636		歩A・単A
S04035	*** S単ー 92号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 11.4m, 14.8m, 307 L		本	18,584		歩A・単A
S04036	*** S単ー 93号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 11.4m, 14.8m, 659 L		本	65,751		歩A・単A
S04037	*** S単ー 94号 ***					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法, 1セット, 削孔		現場	281,285		歩A・単A
S04037	*** S単ー 95号 ***					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法, 4セット, 注入		現場	725,989		歩A・単A
S04037	*** S単ー 96号 ***					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット,		現場	526,039		歩A・単A
S07062	*** S単ー 97号 ***					
	推進用鉄筋コンクリート管切断					
	管切断(DCIP管) 1100mm		箇所	49,597		歩A・単A
S08042	*** S単ー 98号 ***					
	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし		m ²	960		歩A・単A
S16001	*** S単ー 99号 ***					
	散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] , タンク容量3800L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		日	46,536		歩A・単A
S16002	*** S単ー 100号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] , 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外		日	214,000		歩A・単A
S16002	*** S単ー 101号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] , 最大吊上能力50~51t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外		日	65,100		歩A・単A
S16002	*** S単ー 102号 ***					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流250A, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外		日	206		歩A・単A
S16004	*** S単ー 103号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力16t吊, あり		日	48,400		歩A・単A
S16004	*** S単ー 104号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力25t吊, あり		日	52,800		歩A・単A
S16004	*** S単ー 105号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし		日	48,000		歩A・単A
S17002	*** S単ー 106号 ***					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 400型, 一, 17日, 1回		ton	7,163		歩A・単A
S17002	*** S単ー 107号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,155日,1回 *** S単ー 108号 ***		ton	20,265		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,有,155日,1回 *** S単ー 109号 ***		ton	20,265		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,有,155日,1回 *** S単ー 110号 ***		ton	20,265		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,6日,1回 *** S単ー 111号 ***		ton	6,855		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,168,1,なし *** S単ー 112号 ***		m ²	1,971		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,1,なし *** S単ー 113号 ***		m ²	1,277		歩A・単A
S18102	高压引込設備 高压引込設備 設置～損料～撤去,168日,150,高压負荷 *** S単ー 114号 ***		箇所	1,568,020		歩A・単A
S18104	配電設備(避雷器) 配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,168日,一般型(8.4kV) *** S単ー 115号 ***		箇所	103,629		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0m *** S単ー 116号 ***		極	42,407		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,0m *** S単ー 117号 ***		極	42,407		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m *** S単ー 118号 ***		極	42,407		歩A・単A
S18111	高压移動電線 高压移動電線 6kV,14,設置～損料～撤去,168日 *** S単ー 119号 ***		m	4,572		歩A・単A
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,148日 *** S単ー 120号 ***		m	3,347		歩A・単A
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,149日 *** S単ー 121号 ***		m	1,618		歩A・単A
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,168日 *** S単ー 122号 ***		m	1,512		歩A・単A
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,146日 *** S単ー 123号 ***		m	3,122		歩A・単A
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,100,設置～損料～撤去,146日 *** S単ー 124号 ***		m	5,462		歩A・単A
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,149日 *** S単ー 125号 ***		m	1,534		歩A・単A
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,89日 *** S単ー 126号 ***		m	1,460		歩A・単A
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,146日 *** S単ー 127号 ***		m	1,463		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,148日 *** S単ー 128号 ***		箇所	113,103		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,149日		箇所	63,454		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	*** S単ー 129号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 168日		箇所	50,726		歩A・単A
S18114	*** S単ー 130号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 146日		箇所	112,982		歩A・単A
S18114	*** S単ー 131号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 146日		箇所	164,680		歩A・単A
S18114	*** S単ー 132号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 89日		箇所	49,983		歩A・単A
S18114	*** S単ー 133号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 146日		箇所	50,518		歩A・単A
S18193	*** S単ー 134号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾘﾌ工法)					
	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾘﾌ工法) 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入		回	473,303		歩A・単A
S19003	*** S単ー 135号 *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0		ton	12,720		歩A・単A
S19003	*** S単ー 136号 *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	14,220		歩A・単A
S19003	*** S単ー 137号 *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 12m以内, 200kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	23,000		歩A・単A
S19011	*** S単ー 138号 *** 管水継目試験費 (管種FRPM管を準用)					
	管水路継目試験工 FRPM管, 1100mm		箇所	15,279		歩A・単A
S62031	*** S単ー 139号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ｼｮｯﾌﾟ), ϕ116, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方		m	25,400		歩A・単A
S62033	*** S単ー 140号 *** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, 一重管式, GL-20m以内		回	167,000		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 141号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, ｵﾌﾞｼｮｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, ｵ, ｵ, ｵ		m3	381.9		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 142号 *** SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	250.1		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 143号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 自立式, 無し, なし		m3	369		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 144号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り, なし		m3	588		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 145号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 掘削深さ5m超20m以下, 切梁腹起式, 有り,		m3	1,386		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 146号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ｳｪｯｸｵﾝ ｳｪｯｸ容量0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		m3	432.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 147号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ 平0.26～0.3m3または0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下		m3	998.8		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 148号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	514.1		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	*** S単ー 149号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, 〃, 〃, なし		m3	151.7		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 150号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物と起こし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,		m3	1,264		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 151号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 〃, 〃, 18-8-40(普通) W/C65%		m3	34,880		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 152号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 153号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	14,970		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	切羽坑内作業工					
	φ1100		m	83,699		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 ***					
	坑外作業工					
	φ1100		m	34,375		歩A・単A
T00003	*** T単ー 3号 ***					
	裏込め注入工					
	φ1100		m	8,344		歩A・単A
T00004	*** T単ー 4号 ***					
	目地モルタル工					
			箇所	16,378		歩A・単A
T00005	*** T単ー 5号 ***					
	鋼材設置工					
			ton	36,457		歩A・単A
T00006	*** T単ー 6号 ***					
	鋼材撤去工					
			ton	21,818		歩A・単A
T00007	*** T単ー 7号 ***					
	発進坑口工					
	φ1100, 設置		箇所	709,085		歩A・単A
T00008	*** T単ー 8号 ***					
	到達坑口工					
	φ1100, 設置		箇所	651,736		歩A・単A
T00009	*** T単ー 9号 ***					
	発進坑口鏡切					
	鋼矢板Ⅵ型		m	21,857		歩A・単A
T00010	*** T単ー 10号 ***					
	到達坑口鏡切					
	鋼矢板Ⅲ型		m	3,266		歩A・単A
T00011	*** T単ー 11号 ***					
	推進用機器据付撤去工					
	φ1100		箇所	413,302		歩A・単A
T00012	*** T単ー 12号 ***					
	推進機据付工					
	φ1100		台	222,922		歩A・単A
T00013	*** T単ー 13号 ***					
	掘進機分割搬出工					
	φ1100		台	379,977		歩A・単A
T00014	*** T単ー 14号 ***					
	通信配線設備工					
			式	155,899		歩A・単A
T00015	*** T単ー 15号 ***					
	換気設備工					
			式	488,342		歩A・単A
T00016	*** T単ー 16号 ***					
	高濃度泥水注入設備工					

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02111	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M27432 最大溶接電流200A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,810円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1,000	日	1,810	1,810	
	合 計				1,810	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,810	
	*** S単一 2号 ***					
S02114	鋼製山留材部品 賃料		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留材部品 賃料 副部材A, H-250`H-400, 賃料日数17日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96004 副部材A, H-250`H-400, 賃料日数17日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,040円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96004	鋼製山留材部品 賃料 副部材A, H-250`H-400, 賃料日数17日	1,000	ton	6,040	6,040	
	合 計				6,040	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,040	
	*** S単一 3号 ***					
S02114	鋼製山留材部品 整備費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留材部品 整備費 副部材A, H-250`H-400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96005 副部材A, H-250`H-400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96005	鋼製山留材部品 整備費 副部材A, H-250`H-400	1,000	ton	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単一 4号 ***					
S02114	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品) 副部材B, H-250`H-400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96006 副部材B, H-250`H-400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	333,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96006	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品) 副部材B, H-250`H-400	1,000	ton	333,000	333,000	
	合 計				333,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				333,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02114	鋼製山留材部品 賃料		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留材部品 賃料 副部材A, H-500, 賃料日数17日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 副部材A, H-500, 賃料日数17日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96001	鋼製山留材部品 賃料 副部材A, H-500, 賃料日数17日	1,000	ton	11,400	11,400	
	合 計				11,400	算出数量 1,000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,400	
	*** S単－ 6号 ***					
S02114	鋼製山留材部品 整備費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留材部品 整備費 副部材A, H-500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	副部材A, H-500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	15,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96002	鋼製山留材部品 整備費 副部材A, H-500	1.000	ton	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単－ 7号 ***					
S02114	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品) 副部材B, H-500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	副部材B, H-500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	500,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96003	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品) 副部材B, H-500	1.000	ton	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500,000	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01061	トンネル世話役	1.000	人	48,654	48,654	
	合 計				48,654	算出数量 1.000 人
	単 価				48,654	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	47,634	47,634	
	合 計				47,634	算出数量 1.000 人
	単 価				47,634	
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	トンネル作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01063	トンネル作業員	1.000	人	35,700	35,700	
	合 計				35,700	算出数量 1.000 人
	単 価				35,700	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,156	18,156	
	合 計				18,156	算出数量 1.000 人
	単 価				18,156	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	35,598	35,598	
	合 計				35,598	算出数量 1.000 人
	単 価				35,598	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01012	とび工	1.000	人	33,048	33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1.000 人
	単 価				33,048	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				31,212	算出数量 1.000 人
	単 価				31,212	
	*** S単一 20号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	33,048	33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1.000 人
	単 価				33,048	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	35,598	35,598	
	合 計				35,598	算出数量 1.000 人
	単 価				35,598	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	22,848	22,848	
	合 計				22,848	算出数量 1.000 人
	単 価				22,848	
	*** S単一 24号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 25号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1,000	人		28,254	28,254
	合 計				28,254	算出数量 1,000 人
	単 価				28,254	
	*** S 単一 26号 ***					
S02115	地質調査技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04041 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04041	地質調査技師	1,000	人		59,466	59,466
	合 計				59,466	算出数量 1,000 人
	単 価				59,466	
	*** S 単一 27号 ***					
S02115	地質調査員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04043 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04043	地質調査員	1,000	人		35,904	35,904
	合 計				35,904	算出数量 1,000 人
	単 価				35,904	
	*** S 単一 28号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ 1100, 2430L, AW2, JB, 1種50N, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	推進用鉄筋コンクリート管 φ 1100, 2430L, AW2, JB, 1種50N	1,000	本		351,000	351,000
	合 計				351,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				351,000	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ 1100, 1200L, AW2, JB, 1種50N, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	推進用鉄筋コンクリート管 φ 1100, 1200L, AW2, JB, 1種50N	1,000	本		299,000	299,000

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				299,000	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ 1100, 1200L, AW2, JC, 1種50N,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96103	推進用鉄筋コンクリート管 φ 1100, 1200L, AW2, JC, 1種50N	1.000	本	302,000	302,000	
	合 計				302,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				302,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ 1100, 1200L, AW2, JC, 1種70N,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96104	推進用鉄筋コンクリート管 φ 1100, 1200L, AW2, JC, 1種70N	1.000	本	329,000	329,000	
	合 計				329,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				329,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	推進力伝達材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進力伝達材 FJリング相当, φ 1100, 厚10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96113		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96113	推進力伝達材 FJリング相当, φ 1100, 厚10mm	1.000	組	9,170	9,170	
	合 計				9,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,170	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	推進用可とう管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用可とう管 φ 1100, 1200L, JB, 1種70N, 半管, 0.2MPa対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96114	推進用可とう管 φ 1100, 1200L, JB, 1種70N, 半管, 0.2MPa対応	1.000	本	1,040,000	1,040,000	
	合 計				1,040,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,040,000	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	滑材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材 一次注入 (クリーンFD II型相当), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96108	滑材 一次注入 (クリーンFD II型相当)	1.000	L	73	73	
	合 計				73	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	滑材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材 二次注入 (ビーズクレイ相当),,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96109	滑材 二次注入 (ビーズクレイ相当)	1.000	L	33	33	
	合 計				33	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	粉末粘土		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	粉末粘土 クレーサンド相当,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96105	粉末粘土 クレーサンド相当	1.000	kg	65	65	
	合 計				65	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	機械器具損料 1		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 1 推進用機器及び滑材,裏込設備,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96150	機械器具損料 1 推進用機器及び滑材,裏込設備	1.000	式	62,888,150	62,888,150	
	合 計				62,888,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,888,150	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 高圧用業持1年未満,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P31004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P31002	使用電力料金 高圧用業持1年未満	1.000	kWh	23.71	24	
	合 計				24	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	機械器具損料 2		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械器具損料 2 送排泥設備及び排土貯留槽,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96151	機械器具損料 2 送排泥設備及び排土貯留槽	1.000	式	13,222,350	13,222,350	
	合 計				13,222,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,222,350	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	機械器具損料 3		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 3 管,ホース類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96152	機械器具損料 3 管,ホース類	1.000	式	1,349,224	1,349,224	
	合 計				1,349,224	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,349,224	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	裏込め材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	裏込め材 フィルクレー相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96110	裏込め材 フィルクレー相当	1.000	kg	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 2 5 k g 入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32001	普通ポルトランドセメント 2 5 k g 入	1.000	ton	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,400	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	鋼矢板 中古相当		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 中古相当 U形 SYW295 III型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96413		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96413	鋼矢板 中古相当 U形 SYW295 III型	1.000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 44号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトリル給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バトリル給油	1.000	L		133	
	合 計				133	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	III型鋼矢継施工費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	III型鋼矢継施工費 溶接棒費用、補強材料費及び開先加工費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96414	III型鋼矢継施工費 溶接棒費用、補強材料費及び開先加工費	1.000	箇所		8,650	
	合 計				8,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,650	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 山留材,H-200 (中古品相当),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	H形鋼 山留材,H-200 (中古品相当)	1.000	ton		95,000	
	合 計				95,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,000	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 山留材,H-350 (中古品相当),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96402	H形鋼 山留材,H-350 (中古品相当)	1.000	ton		101,000	
	合 計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				101,000	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 山留材,H-400 (中古品相当),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96403	H形鋼 山留材,H-400 (中古品相当)	1.000	ton		104,000	
	合 計				104,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山放水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				104,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 山留材, H-500 (中古品相当) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96404		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96404	H形鋼 山留材, H-500 (中古品相当)	1.000	ton		222,000	222,000
	合 計				222,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				222,000	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	山留副部材(A)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山留副部材(A) ~H-400 (中古品相当) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96409		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96409	山留副部材(A) ~H-400 (中古品相当)	1.000	ton		292,000	292,000
	合 計				292,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				292,000	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	山留副部材(A)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山留副部材(A) H-500 (中古品相当) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96411		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96411	山留副部材(A) H-500 (中古品相当)	1.000	ton		443,000	443,000
	合 計				443,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				443,000	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	山留副部材(B)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山留副部材(B) ~H-400, ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96410		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96410	山留副部材(B) ~H-400	1.000	ton		330,000	330,000
	合 計				330,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				330,000	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	山留副部材(B)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山留副部材(B) H-500, ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96412		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96412	山留副部材(B) H-500	1.000	ton	495,000	495,000	
	合 計				495,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495,000	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	H形鋼賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼賃料 H-200, 1.58t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96405		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96405	H形鋼賃料 H-200, 1.58t	1.000	日	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	H形鋼整備費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼整備費 H-200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96406		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96406	H形鋼整備費 H-200	1.000	ton	3,980	3,980	
	合 計				3,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,980	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	鋼製山留材賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留材賃料 H-500, 20.76t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96407		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96407	鋼製山留材賃料 H-500, 20.76t	1.000	日	4,730	4,730	
	合 計				4,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,730	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	鋼製山留材整備費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留材整備費 H-500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96408		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96408	鋼製山留材整備費 H-500	1.000	ton	7,440	7,440	
	合 計				7,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,440	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	発進坑口止め輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発進坑口止め輪 φ1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96111	発進坑口止め輪 φ1100	1.000	組	505,000	505,000	
	合 計				505,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				505,000	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	1.000	kg	460	460	
	合 計				460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	到達坑口止め輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	到達坑口止め輪 φ1100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96112	到達坑口止め輪 φ1100	1.000	組	594,000	594,000	
	合 計				594,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				594,000	
	*** S単一 61号 ***					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P33306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33306	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	1.000	m3	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,500	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	発進用受台・反力材整備費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発進用受台・反力材整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96205	発進用受台・反力材整備費	1.000	式	71,600	71,600	
	合 計				71,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,600	
	*** S単一 63号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	引上用受台整備費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引上用受台整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96206		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96206	引上用受台整備費	1,000	式	1,070	1,070	
	合 計				1,070	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,070	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	電話機損料		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電話機損料 テレホンスピーカDP51-TAT,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	電話機損料 テレホンスピーカDP51-TAT	1,000	台	13,600	13,600	
	合 計				13,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,600	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	通信用ビニル電線損料		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通信用ビニル電線損料 FCPEV, 0.65mm*5P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96202		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96202	通信用ビニル電線損料 FCPEV, 0.65mm*5P	1,000	m	66	66	
	合 計				66	算出数量 1,000 各単位
	単 価				66	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	工事中軽量鋼管損料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中軽量鋼管損料 換気用, 100A, 6m, 1.6mm, 供用日89日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96203	工事中軽量鋼管損料 換気用, 100A, 6m, 1.6mm, 供用日89日	1,000	式	99,148	99,148	
	合 計				99,148	算出数量 1,000 各単位
	単 価				99,148	
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	換気ファン損料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	換気ファン損料 9.0m3/min, 22.9kPa, 5kw, 供用日89日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96204	換気ファン損料 9.0m3/min, 22.9kPa, 5kw, 供用日89日	1,000	式	69,200	69,200	
	合 計				69,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				69,200	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 68号 ***					
S02116	水中ポンプ賃料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中ポンプ賃料 口径150mm, 7.5kw, 長期割引あり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96207	水中ポンプ賃料 口径150mm, 7.5kw, 長期割引あり	1.000	台・日		370	370
	合 計				370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				370	
	*** S 単一 69号 ***					
S02116	ガードフェンス		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス 1.8×1.8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96501	ガードフェンス 1.8×1.8	1.000	台		7,000	7,000
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S 単一 70号 ***					
S02116	単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ 4.0m, φ48.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96505	単管パイプ 4.0m, φ48.6	1.000	本		2,140	2,140
	合 計				2,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,140	
	*** S 単一 71号 ***					
S02116	単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ 1.5m, φ48.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96506	単管パイプ 1.5m, φ48.6	1.000	本		835	835
	合 計				835	算出数量 1.000 各単位
	単 価				835	
	*** S 単一 72号 ***					
S02116	単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ 1.0m, φ48.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96507	単管パイプ 1.0m, φ48.6	1.000	本		565	565

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				565	算出数量 1.000 各単位
	単 価				565	
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	打設用単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打設用単管パイプ 2.0m, φ48.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96508	打設用単管パイプ 2.0m, φ48.6	1.000	本		4,140	
	合 計				4,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,140	
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	打設用単管パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打設用単管パイプ 1.1m, φ48.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96509	打設用単管パイプ 1.1m, φ48.6	1.000	本		2,590	
	合 計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,590	
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	水素イオン濃度試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96503	水素イオン濃度試験	1.000	検体		620	
	合 計				620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				620	
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 高圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P31008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P31006	基本電力料 高圧用業持1年未満	1.000	kW/月		1,475	
	合 計				1,475	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,475	
	*** S単ー 77号 ***					
S02116	水道基本料金		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道基本料金 口径25mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96502	水道基本料金 口径25mm	1.000	月	2,765	2,765	
	合 計				2,765	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,765	
	*** S単ー 78号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき3 供試体,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P45150		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき3 供試体	1.000	試料	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,100	
	*** S単ー 79号 ***					
S02116	ロータリー式三重管サンプラー ロータリー式三重管サンプラー 砂質土,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96504		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96504	ロータリー式三重管サンプラー 砂質土	1.000	本	47,900	47,900	
	合 計				47,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47,900	
	*** S単ー 80号 ***					
S02123	水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水 20m3/月まで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 20m3/月まで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	水 20m3/月まで	1.000	m3	86	86	
	合 計				86	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86	
	*** S単ー 81号 ***					
S02123	水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水 40m3/月まで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 40m3/月まで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	水 40m3/月まで	1.000	m3	166	166	
	合 計				166	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166	
	*** S単ー 82号 ***					
S02123	水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水 60m3/月まで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 60m3/月まで 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	水 60m3/月まで	1.000	m3	246	246	
	合 計				246	算出数量 1.000 各単位
	単 価				246	
	*** S単ー 83号 ***					
S02123	水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水 61m3/月以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 61m3/月以上 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	水 61m3/月以上	1.000	m3	316	316	
	合 計				316	算出数量 1.000 各単位
	単 価				316	
	*** S単ー 84号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 推進工法掘削土（高濃度泥水含む）、処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96008 推進工法掘削土（高濃度泥水含・・ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	建設廃材 推進工法掘削土（高濃度泥水含む）、処分費	1.000	m3	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 85号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 推進工法掘削土（高濃度泥水含む）、運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 推進工法掘削土（高濃度泥水含・・ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	建設廃材 推進工法掘削土（高濃度泥水含む）、運搬費	1.000	m3	4,780	4,780	
	合 計				4,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,780	
	*** S単ー 86号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック、処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 廃プラスチック、処分費 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	建設廃材 廃プラスチック、処分費	1.000	m3	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック, 運搬費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96006 廃プラスチック, 運搬費		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96006	建設廃材 廃プラスチック, 運搬費	1.000	m3	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 88号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート殻			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96007 無筋コンクリート殻		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96007	建設廃材 無筋コンクリート殻	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単ー 89号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	無筋 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,570	11,570	
	合 計				11,570	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,570	
	*** S単ー 90号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.7m, 7.05m, 2.45m, 7.8m, 1015L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2 セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1)	500KL未満 1.700m		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 砂質土削孔長 (L2)	7.050m				
	6) 粘性土削孔長 (L3)	2.450m				
	7) 土被り長 (L4)	7.800m				
	8) 1 本当たり注入量 (Q)	1,015.000 L				
	9) 注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 通称5.5kW級	2.000	日	8,800	17,600	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2 (圧力9.8MPa)	2.000	日	7,440	14,880	
Y00004	諸雑費	0.220		207,002	45,540	
P32021	注入材	5,075.000	L	58	294,350	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.430	m	9,720	4,180	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.550	個	2,560	6,528	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.043	個	168,000	7,224	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		17,932	1,973	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.060	m	9,720	10,303	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.410	個	2,560	3,610	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.106	個	168,000	17,808	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		31,721	5,393	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.370	個	2,560	947	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.025	個	168,000	4,200	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		7,577	1,212	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.025	組	335,000	8,375	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.015	組	28,200	423	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		25,598	6,400	
	合 計				644,698	算出数量 5.000 本
	単 価		本		128,940	
	*** S単一 91号 ***					
S04034	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット, 1.71m, 9m, 4.09m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 削孔セット数区分 2) レキ質土削孔長(L1)	1セットセット 1.710m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 砂質土削孔長(L2) 4) 粘性土削孔長(L3)	9.000m 4.090m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
P34029	軽油 バトロ#給油	78.000	L	133	10,374	
M12061	ボーリングマシン[ロータリー・カッション式・クローラ型] 通称81kW級	1.000	日	136,000	136,000	
Y00004	諸雑費	0.080		295,192	23,615	
P32022	グラウト材	550.600	L	9	4,955	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.089	個	72,600	6,461	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.015	個	144,000	2,160	
P41139	シャンクロッド	0.044	個	87,800	3,863	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		12,484	5,118	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.153	個	72,600	11,108	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.025	個	144,000	3,600	
P41139	シャンクロッド	0.084	個	87,800	7,375	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		22,083	10,821	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.051	個	72,600	3,703	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.009	個	144,000	1,296	
P41139	シャンクロッド	0.032	個	87,800	2,810	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		7,809	4,295	
	合 計				386,372	算出数量 3.100 本
	単 価		本		124,636	
	*** S単一 92号 ***					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 11.4m, 14.8m, 307 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	11.400m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	14.800m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	307.000 L		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	5.000	人	30,396	151,980	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		287,314	71,829	
P32021	注入材	8,568.100	L	9	77,113	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	1.700	個	5,310	9,027	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		52,827	29,583	
	合 計				518,666	算出数量 27.909 本
	単 価		本		18,584	
	*** S単一 93号 ***					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 11.4m, 14.8m, 659 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1)	11.400m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)削孔長(L)	14.800m				
	5)1本当り注入量(Q)	659.000 L				
	6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	5.000	人	30,396	151,980	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] プラント練能力3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		335,414	70,437	
P32021	注入材	11,826.900	L	58	685,960	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.400	個	5,310	12,744	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		56,544	31,665	
	合 計				1,180,020	算出数量 17.946 本
	単 価		本		65,751	
	*** S単一 94号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法, 1 セット, 削孔			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法区分 2) セット数 3) 施工区分	二重管ダブルパッカー工法 1 セット 削孔		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,926	47,889	
R01002	特殊作業員	4.600	人	30,396	139,822	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,704	38,556	
R01021	運転手（特殊）	1.140	人	31,212	35,582	
P34029	軽油 バトロ-給油	32.000	L	133	4,256	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	6.000	時間	2,530	15,180	
	合 計				281,285	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		281,285	
	*** S 単 - 95号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法, 4 セット, 注入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法区分 2) セット数 3) 施工区分	二重管ダブルパッカー工法 4 セット 注入		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	3.100	人	31,926	98,971	
R01002	特殊作業員	11.600	人	30,396	352,594	
R01003	普通作業員	3.900	人	25,704	100,246	
R01021	運転手（特殊）	3.610	人	31,212	112,675	
P34029	軽油 バトロ-給油	101.000	L	133	13,433	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	19.000	時間	2,530	48,070	
	合 計				725,989	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		725,989	
	*** S 単 - 96号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2 セット,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法区分 2) セット数	二重管ストレーナ工法 2 セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	31,926	70,237	
R01002	特殊作業員	8.200	人	30,396	249,247	
R01003	普通作業員	3.400	人	25,704	87,394	
R01021	運転手（特殊）	2.470	人	31,212	77,094	
P34029	軽油 バトロ-給油	69.000	L	133	9,177	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	13.000	時間	2,530	32,890	
	合 計				526,039	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		526,039	
	*** S 単 - 97号 ***					
S07062	推進用鉄筋コンクリート管切断		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管切断(DCIP管) 1100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	1100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,926	9,578	
R01002	特殊作業員	0.480	人	30,396	14,590	
R01003	普通作業員	0.830	人	25,704	21,334	
Y00004	諸雑費	0.090		45,502	4,095	
	合 計				49,597	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		49,597	
	*** S単ー 98号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クラッシュラン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	RC-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³	4,600	53,360	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	
R01003	普通作業員	0.620	人	25,704	15,936	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バック容量0.28m ³	2.500	時間	1,950	4,875	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	133	1,995	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	31,212	13,421	
	合 計				95,972	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		960	
	*** S単ー 99号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M17402		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械コード (同上)	M17402				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	15,600	15,600	
P34029	軽油 バトロール給油	24.000	L	133	3,192	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	27,744	27,744	
	合 計				46,536	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		46,536	
Y00001	単位					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 100号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・硬質地盤専用排3]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・硬質地盤専用排3] 、普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械 損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M05446 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.000	供用日	214,000	214,000	
	合 計				214,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		214,000	
Y00001	単位					
	*** S単ー 101号 ***					
S16002	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替 制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M04620 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04620	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 最大吊上能力50～51t吊	1.000	供用日	65,100	65,100	
	合 計				65,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		65,100	
Y00001	単位					
	*** S単ー 102号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流250A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対 象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27383 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27383	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.440	供用日	143	206	
	合 計				206	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		206	
Y00001	単位					
	*** S単ー 103号 ***					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力16t吊、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力16t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	48,400	48,400	
	合 計				48,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,400	
	*** S単ー 104号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				52,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,800	
	*** S単ー 105号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,000	
	*** S単ー 106号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,17日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	400型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	17日				
	5)使用回数	1回				
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,040	2,040	
G15034	H形鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				7,163	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,163	
	*** S単ー 107号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,155日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	155日				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,950	13,950	
G15023	H型鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	6,315	6,315	
	合 計				20,265	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,265	
	*** S単一 108号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,有,155日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 250型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 155日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	1回				
G02002	H形鋼 (杭使用) 2 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,950	13,950	
G15022	H型鋼 (杭使用) 2 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	6,315	6,315	
	合 計				20,265	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,265	
	*** S単一 109号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,有,155日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 155日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	1回				
G02001	H形鋼 (杭使用) 2 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,950	13,950	
G15021	H型鋼 (杭使用) 2 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	6,315	6,315	
	合 計				20,265	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,265	
	*** S単一 110号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,6日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 6日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	540	540	
G15023	H型鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	6,315	6,315	
	合 計				6,855	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,855	
	*** S単一 111号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,168,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 168		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				1,971,367	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,971	
	*** S単ー 112号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 87, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	87		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	805	805,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				1,277,367	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,277	
	*** S単ー 113号 ***					
S18102	高圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去, 168日, 150, 高圧負荷			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	168.000日		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 簡易配電盤規格区分(kW)	150		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 負荷区分	高圧負荷				
W09516	コンクリートポール (通信線用) L 8m×D14cm×W2.0kN	1.000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ (バンド別) 電力形 1200×240×170	1.000	個	10,300	10,300	
W09435	軽腕金 2.3×75×45×900	1.000	本	1,960	1,960	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09430	アームタイレスバンド (片抱) SABD-19S-DW	3.000	個	5,860	17,580	
W09449	高圧耐張がいいし 普通形	3.000	個	2,520	7,560	
W09453	高圧ピンがいいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No.2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09094	6600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 38	15.000	m	4,379	65,685	
Y00004	その他材料 19%	0.190		159,435	30,293	
Y00002	損料 0.0639%	0.107		189,728	20,301	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロック付] 定格電流200A	168.000	供用日	291	48,888	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M21312	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 150	168.000	供用日	3,470	582,960	
P27333	端末処理材料 (6KV屋内用)テーブ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面積38	1.000	組	12,800	12,800	
P27321	端末処理材料 (6KV屋外用)テーブ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	17,000	17,000	
P27822	接地銅板 リード付(端子2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	38,300	38,300	
P27016	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14	15.000	m	366	5,490	
R01013	電工 (設置)	13.450	人	28,764	386,876	
R01003	普通作業員 (設置)	7.350	人	25,704	188,924	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		839,118	4,196	
R01013	電工 (撤去)	5.830	人	28,764	167,694	
R01003	普通作業員 (撤去)	3.680	人	25,704	94,591	
	合 計				1,568,020	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,568,020	
	*** S単- 114号 ***					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,168日,一般型(8.4kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	168.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)避雷器区分	一般型(8.4kV)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09470	避雷器 (配電線路用) 一般型(8.4kV)	3.000	個	14,400	43,200	
W09472	高圧カットアウト 7.2KV 30A PC-6	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	輕腕金 3.2×7.5×7.5×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	600Vビニル絶縁電線 (IV) 断面積 14	18.000	m	373	6,714	
Y00002	損料 0.0639%	0.107		100,744	10,780	
R01013	電工 (設置)	1.460	人	28,764	41,995	
R01003	普通作業員 (設置)	0.750	人	25,704	19,278	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		162,017	810	
R01013	電工 (撤去)	0.730	人	28,764	20,998	
R01003	普通作業員 (撤去)	0.380	人	25,704	9,768	
	合 計				103,629	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		103,629	
	*** S単- 115号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	22mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27017	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積22	0.000	m	568	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	28,764	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	28,764	0	
	合 計				42,407	算出数量 1.000 極
	単 価		極		42,407	
	*** S単一 116号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	14mm2 0.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	0.000	m	366	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	28,764	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	28,764	0	
	合 計				42,407	算出数量 1.000 極
	単 価		極		42,407	
	*** S単一 117号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 0.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	0.000	m	145	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	28,764	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	28,764	0	
	合 計				42,407	算出数量 1.000 極
	単 価		極		42,407	
	*** S単ー 118号 ***					
S18111	高压移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高压移動電線 6kV, 14, 設置～損料～撤去, 168日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 電圧区分 2) ケーブル規格 (mm2) 3) 施工区分 4) ケーブルの供用日数	6kV 14 設置～損料～撤去 168.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09181	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	2,169	216,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.107		216,900	23,208	
R01013	電工 (設置)	10.000	人	28,764	287,640	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		504,540	2,523	
R01013	電工 (撤去)	5.000	人	28,764	143,820	
	合 計				457,191	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,572	
	*** S単ー 119号 ***					
S18112	低压移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低压移動電線 三相, 60, 設置～損料～撤去, 148日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2) 3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	三相 60 設置～損料～撤去 148.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,631	663,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.095		663,100	62,995	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		841,437	4,207	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				334,707	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,347	
	*** S単ー 120号 ***					
S18112	低压移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 149日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 14		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 149.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,896	189,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.095		189,600	18,012	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		284,521	1,423	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				161,817	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,618	
	*** S単ー 121号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 168日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 5.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 168.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	742	74,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.107		74,200	7,939	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		169,121	846	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				151,167	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,512	
	*** S単ー 122号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 38, 設置～損料～撤去, 146日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 38		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 146.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	4,471	447,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.093		447,100	41,580	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		625,437	3,127	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				312,212	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,122	
	*** S単ー 123号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 100, 設置～損料～撤去, 146日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 100		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 146.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09229	600Vキャブタイヤケーブル 100	100.000	m	11,562	1,156,200	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00002	損料					
	0.0639%	0.093		1,156,200	107,527	
R01013	電工					
	(設置)	10.000	人	28,764	287,640	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		1,443,840	7,219	
R01013	電工					
	(撤去)	5.000	人	28,764	143,820	
	合 計				546,206	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,462	
	*** S単ー 124号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,149日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 149.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09224	600Vキャブタイヤケーブル					
	8.0	100.000	m	1,052	105,200	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.095		105,200	9,994	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		200,121	1,001	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				153,377	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,534	
	*** S単ー 125号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,89日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 89.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09222	600Vキャブタイヤケーブル					
	3.5	100.000	m	509	50,900	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.057		50,900	2,901	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		145,821	729	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				146,012	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,460	
	*** S単ー 126号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,146日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 146.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル					
	2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.093		34,900	3,246	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		129,821	649	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	28,764	47,461	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				146,277	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,463	
	*** S単ー 127号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 148日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 148.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1,000	個	23,000	23,000	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1,000	個	12,300	12,300	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15,000	m	1,539	23,085	
W09566	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE42	1,000	本	1,950	1,950	
Y00002	損料 0.0639%	0.095		60,335	5,732	
R01013	電工	2,470	人	28,764	71,047	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		131,382	657	
R01013	電工	1,240	人	28,764	35,667	
	合 計				113,103	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		113,103	
	*** S単ー 128号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 149日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 149.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1,000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB (屋外用0ー100) 200×340×150	1,000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15,000	m	579	8,685	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE36	1,000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.095		28,475	2,705	
R01013	電工	1,400	人	28,764	40,270	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		68,745	344	
R01013	電工	0,700	人	28,764	20,135	
	合 計				63,454	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		63,454	
	*** S単ー 129号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 168日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 168.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1,000	個	4,290	4,290	
W09455	スイッチB (屋外用0ー60) 170×280×120	1,000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15,000	m	210	3,150	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09563	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE22	1.000	本	529	529	
Y00002	損料 0.0639%	0.107		14,869	1,591	
R01013	電工	1.130	人	28,764	32,503	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		47,372	237	
R01013	電工	0.570	人	28,764	16,395	
	合 計				50,726	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		50,726	
	*** S 単一 130号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 146日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 146.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	23,000	23,000	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,539	23,085	
W09566	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE42	1.000	本	1,950	1,950	
Y00002	損料 0.0639%	0.093		60,335	5,611	
R01013	電工	2.470	人	28,764	71,047	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		131,382	657	
R01013	電工	1.240	人	28,764	35,667	
	合 計				112,982	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		112,982	
	*** S 単一 131号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 146日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 60		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 146.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	52,200	52,200	
W09458	スイッチB (屋外用0ー300) 350×590×220	1.000	個	28,800	28,800	
W09293	600Vビニル絶縁電線 IV150mm2	15.000	m	3,922	58,830	
W09568	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE70	1.000	本	3,350	3,350	
Y00002	損料 0.0639%	0.093		143,180	13,316	
R01013	電工	3.480	人	28,764	100,099	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		243,279	1,216	
R01013	電工	1.740	人	28,764	50,049	
	合 計				164,680	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		164,680	
	*** S 単一 132号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 89日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 89.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	4,290	4,290	
W09455	スイッチB (屋外用0ー 60) 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	210	3,150	
W09563	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE22	1.000	本	529	529	
Y00002	損料 0.0639%	0.057		14,869	848	
R01013	電工	1.130	人	28,764	32,503	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		47,372	237	
R01013	電工	0.570	人	28,764	16,395	
	合 計				49,983	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		49,983	
	*** S単ー 133号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,146日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 146.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	4,290	4,290	
W09455	スイッチB (屋外用0ー 60) 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	210	3,150	
W09563	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE22	1.000	本	529	529	
Y00002	損料 0.0639%	0.093		14,869	1,383	
R01013	電工	1.130	人	28,764	32,503	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		47,372	237	
R01013	電工	0.570	人	28,764	16,395	
	合 計				50,518	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		50,518	
	*** S単ー 134号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾞﾗﾌ工法)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾞﾗﾌ工法) 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	31,926	35,119	
R01002	特殊作業員	1.100	人	30,396	33,436	
R01012	とび工	2.190	人	33,048	72,375	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.880	供用日	214,000	188,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	133	13,433	
M04620	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)] 最大吊上能力50～51t吊	1.340	供用日	65,100	87,234	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	115.000	L	133	15,295	
R01021	運転手 (特殊)	0.900	人	31,212	28,091	
	合 計				473,303	算出数量 1.000 回

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		回		473,303	
	*** S単ー 135号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 60kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1,000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単ー 136号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 60kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1,000	ton	11,220	11,220	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,220	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		14,220	
	*** S単ー 137号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 200kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長12m以内	1,000	ton	20,000	20,000	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				23,000	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		23,000	
	*** S単ー 138号 ***					
S19011	管水継目試験費(管種FRPM管を準用)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管水路継目試験工 FRPM管, 1100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分	FRPM管 1100mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
F07023	管継目試験器 (FRPM管用) 1100mm	1.000	日	8,500	8,500	
	合 計				122,230	算出数量 8.000 箇所
	単 価		箇所		15,279	
	*** S単ー 139号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 孔径区分	土質ボーリング (ノコア) φ116		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分 5) せん孔深度 6) せん孔方向	砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
A30012	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		25,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	59,466	7,731	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	46,410	11,603	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	35,904	8,976	
	*** S単ー 140号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, 一重管式, GL-20m以内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分 3) 適用基準	現場透水試験 一重管式 GL-20m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
A30073	現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	1.000	回	167,000	167,000	
	合 計				167,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		167,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.500	人	59,466	29,733	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	46,410	46,410	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	35,904	35,904	
	*** S単ー 141号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 平均施工幅員	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 -				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		381.9	
	*** S 単 - 142号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	土砂, 土量50,000m3未満			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		250.1	
	*** S 単 - 143号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	土砂, 標準, 自立式, 無し, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	自立式				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		369	
	*** S 単 - 144号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	切梁腹起式				
	4) 障害の有無	有り				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		588	
	*** S 単 - 145号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	土砂, 掘削深さ5m超20m以下, 切梁腹起式, 有り,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	掘削深さ5m超20m以下				
	3) 土留方式の種類	切梁腹起式				
	4) 障害の有無	有り				
	単 価		m3		1,386	
	*** S 単 - 146号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ ﾎﾞｰﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ ﾎﾞｰﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		432.9	
	*** S単ー 147号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｬﾎﾞｰﾙ 平0.26～0.3m3または0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ｸﾗﾑｼｬﾎﾞｰﾙ 平0.26～0.3m3または0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		998.8	
	*** S単ー 148号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		514.1	
	*** S単ー 149号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		151.7	
	*** S単ー 150号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1.264	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製山留材部品 賃料					
G96001	副部材A, H-500, 賃料日数17日		ton	11,400		
	鋼製山留材部品 整備費					
G96002	副部材A, H-500		ton	15,400		
	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品)					
G96003	副部材B, H-500		ton	500,000		
	鋼製山留材部品 賃料					
G96004	副部材A, H-250`H-400, 賃料日数17日		ton	6,040		
	鋼製山留材部品 整備費					
G96005	副部材A, H-250`H-400		ton	10,600		
	鋼製山留材部品 不足分弁償金(新品)					
G96006	副部材B, H-250`H-400		ton	333,000		
	松矢板					
P33306	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm		m3	56,500		
	電気溶接棒					
P35005	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm		kg	460		
	水					
P96001	20m3/月まで		m3	86		
	水					
P96002	40m3/月まで		m3	166		
	水					
P96003	60m3/月まで		m3	246		
	水					
P96004	61m3/月以上		m3	316		
	建設廃材					
P96005	廃プラスチック, 処分費		m3	13,000		
	建設廃材					
P96006	廃プラスチック, 運搬費		m3	20,000		
	建設廃材					
P96007	無筋コンクリート殻		m3	4,700		
	建設廃材					
P96008	推進工法掘削土(高濃度泥水含む), 処分費		m3	12,000		
	建設廃材					
P96009	推進工法掘削土(高濃度泥水含む), 運搬費		m3	4,780		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P96101	φ1100, 2430L, AW2, JB, 1種50N		本	351,000		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P96102	φ1100, 1200L, AW2, JB, 1種50N		本	299,000		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P96103	φ1100, 1200L, AW2, JC, 1種50N		本	302,000		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P96104	φ1100, 1200L, AW2, JC, 1種70N		本	329,000		
	粉末粘土					
P96105	クレーサンド相当		kg	65		
	滑材					
P96108	一次注入(クリーンFD II型相当)		L	73		
	滑材					
P96109	二次注入(ビーズクレイ相当)		L	33		
	裏込め材					
P96110	フィルクレイ相当		kg	145		
	発進坑口止め輪					
P96111	φ1100		組	505,000		
	到達坑口止め輪					
P96112	φ1100		組	594,000		
	推進力伝達材					
P96113	FJリング相当, φ1100, 厚10mm		組	9,170		
	推進用可とう管					
P96114	φ1100, 1200L, JB, 1種70N, 半管, 0.2MPa対応		本	1,040,000		
	機械器具損料1					
P96150	推進用機器及び滑材, 裏込設備		式	62,888,150		
	機械器具損料2					
P96151	送排泥設備及び排土貯留槽		式	13,222,350		
	機械器具損料3					
P96152	管, ホース類		式	1,349,224		
	電話機損料					
P96201	テレホンスピーカDP51-TAT		台	13,600		
	通信用ビニル電線損料					
P96202	FCPEV, 0.65mm*5P		m	66		
	工事用軽量鋼管損料					
P96203	換気用, 100A, 6m, 1.6mm, 供用日89日		式	99,148		
	換気ファン損料					
P96204	9.0m3/min, 22.9kPa, 5kw, 供用日89日		式	69,200		
	発進用受台・反力材整備費					
P96205			式	71,600		
	引上用受台整備費					
P96206			式	1,070		
	水中ポンプ賃料					
P96207	口径150mm, 7.5kw, 長期割引あり		台・日	370		
	注入管					
P96301	マンシエットチューブ, φ40		m	2,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96302	一般管VP, 径40, 長4.0m		本	1,390		
	先端キャップ					
P96303			個	400		
	Aアダプタ					
P96304			個	320		

東海農政局

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	切羽坑内作業工		m		3,040 m	歩A 当たり算出
	φ1100					
S02115	トンネル世話役	1,000	人	48,654	48,654	S単 8号
S02115	トンネル特殊工	2,000	人	47,634	95,268	S単 9号
S02115	トンネル作業員	1,000	人	35,700	35,700	S単 10号
Y00004	雑品	0,040		179,622	7,185	
S02116	滑材 一次注入 (クリーンFD II型相当) , ,	252,300	L	73	18,418	S単 34号
S02116	滑材 二次注入 (ピースクレイ相当) , ,	191,500	L	33	6,320	S単 35号
C00001	高濃度泥水	5,500	m3	7,800	42,900	C単 1号
	合 計				254,445	算出数量 3,040 m
	単 価		m		83,699	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	坑外作業工		m		3,040 m	歩A 当たり算出
	φ1100					
S02115	特殊作業員	1,000	人	30,396	30,396	S単 11号
S02115	普通作業員	1,000	人	25,704	25,704	S単 12号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,あり	1,000	日	48,400	48,400	S単 103号
	合 計				104,500	算出数量 3,040 m
	単 価		m		34,375	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	裏込め注入工		m		36,000 m	歩A 当たり算出
	φ1100					
S02115	トンネル世話役	1,000	人	48,654	48,654	S単 8号
S02115	トンネル作業員	2,000	人	35,700	71,400	S単 10号
S02115	特殊作業員	1,000	人	30,396	30,396	S単 11号
S02115	普通作業員	2,000	人	25,704	51,408	S単 12号
Y00004	雑品	0,030		201,858	6,056	
C00002	注入材料	3,000	m3	30,825	92,475	C単 2号
	合 計				300,389	算出数量 36,000 m
	単 価		m		8,344	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	目地モルタル工		箇所		100,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	4,000	人	48,654	194,616	S単 8号
S02115	トンネル作業員	40,200	人	35,700	1,435,140	S単 10号
C00003	モルタル工	0,140	m3	57,546	8,056	C単 3号
	合 計				1,637,812	算出数量 100,000 箇所
	単 価		箇所		16,378	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 5号 ***					
T00005	鋼材設置工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	31,926	54,274	S単 13号
S02115	とび工	3.200	人	33,048	105,754	S単 20号
S02115	溶接工	1.700	人	35,598	60,517	S単 15号
S02115	普通作業員	1.700	人	25,704	43,697	S単 12号
Y00004	雑品	0.040		264,242	10,570	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり	1.700	日	52,800	89,760	S単 104号
	合 計				364,572	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		36,457	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 13号
S02115	とび工	1.900	人	33,048	62,791	S単 20号
S02115	溶接工	1.000	人	35,598	35,598	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	S単 12号
Y00004	雑品	0.060		156,019	9,361	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり	1.000	日	52,800	52,800	S単 104号
	合 計				218,180	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		21,818	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.400	人	25,704	35,986	S単 12号
S02116	発進坑口止め輪 φ1100,,	1.000	組	505,000	505,000	S単 58号
C00004	鋼材溶接工	5.300	m	3,884	20,585	C単 4号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-8-40(普通) W/C65%	1.600	m3	34,880	55,808	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.320	m ²	11,160	59,371	S単 152号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	2.160	m ²	14,970	32,335	S単 153号
	合 計				709,085	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		709,085	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.400	人	25,704	35,986	S単 12号
S02116	到達坑口止め輪 φ1100,,	1.000	組	594,000	594,000	S単 60号
C00004	鋼材溶接工	5.600	m	3,884	21,750	C単 4号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				651,736	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		651,736	
	*** T単一 9号 ***					
T00009	発進坑口鏡切		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	鋼矢板Ⅴ型					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	31,926	1,596	S単 13号
S02115	溶接工	0.400	人	35,598	14,239	S単 15号
S02115	普通作業員	0.150	人	25,704	3,856	S単 12号
Y00004	雑品	0.110		19,691	2,166	
	合 計				21,857	算出数量 1.000 m
	単 価		m		21,857	
	*** T単一 10号 ***					
T00010	到達坑口鏡切		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	鋼矢板Ⅲ型					
S02115	土木一般世話役	0.010	人	31,926	319	S単 13号
S02115	溶接工	0.060	人	35,598	2,136	S単 15号
S02115	普通作業員	0.020	人	25,704	514	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		2,969	297	
	合 計				3,266	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,266	
	*** T単一 11号 ***					
T00011	推進用機器据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1100					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,926	63,852	S単 13号
S02115	特殊作業員	4.000	人	30,396	121,584	S単 11号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,704	102,816	S単 12号
S02116	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	0.500	m3	56,500	28,250	S単 61号
S16004	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,あり	2.000	日	48,400	96,800	S単 103号
	合 計				413,302	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		413,302	
	*** T単一 12号 ***					
T00012	推進機据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	φ1100					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 13号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 11号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 12号
S16004	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,あり	1.000	日	48,400	48,400	S単 103号
	合 計				222,922	算出数量 1.000 台
	単 価		台		222,922	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 13号 ***					
T00013	掘進機分割搬出工		台		1,000	歩A 当たり算出
	φ1100					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	31,926	47,889	S単 13号
S02115	特殊作業員	6.000	人	30,396	182,376	S単 11号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 12号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,あり	1.500	日	48,400	72,600	S単 103号
	合 計				379,977	算出数量 1,000 台
	単 価		台		379,977	
	*** T単一 14号 ***					
T00014	通信配線設備工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	電話機損料					
	テレホンスピーカDP51-TAT,,	3.000	台	13,600	40,800	S単 64号
S02116	通信用ビニル電線損料					
	FCPEV, 0.65mm*5P,,	607.900	m	66	40,121	S単 65号
Y00004	雑品	0.500		80,921	40,461	
S02115	電工	1.200	人	28,764	34,517	S単 24号
	合 計				155,899	算出数量 1,000 式
	単 価		式		155,899	
	*** T単一 15号 ***					
T00015	換気設備工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	工事用軽量鋼管損料					
	換気用, 100A, 6m, 1.6mm, 供用日89日,,	1.000	式	99,148	99,148	S単 66号
Y00004	雑品	0.300		99,148	29,744	
S02115	土木一般世話役	2.900	人	31,926	92,585	S単 13号
S02115	配管工	2.900	人	28,254	81,937	S単 25号
S02115	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	S単 12号
S02116	換気ファン損料					
	9.0m3/min, 22.9kPa, 5kw, 供用日89日,,	1.000	式	69,200	69,200	S単 67号
S02116	使用電力料金					
	高圧用業持1年未満,,	1,716.100	kWh	24	41,186	S単 38号
	合 計				488,342	算出数量 1,000 式
	単 価		式		488,342	
	*** T単一 16号 ***					
T00016	高濃度泥水注入設備工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	組立・撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.500	人	30,396	45,594	S単 11号
S02115	溶接工	1.000	人	35,598	35,598	S単 15号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 12号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,あり	1.000	日	48,400	48,400	S単 103号
	合 計				212,926	算出数量 1,000 箇所

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		212,926	
	*** T単ー 17号 ***					
T00017	吸排泥土設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	組立・撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 13号
S02115	特殊作業員	2.000	人	30,396	60,792	S単 11号
S02115	溶接工	1.500	人	35,598	53,397	S単 15号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 12号
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	48,000	48,000	S単 105号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				245,523	
	単 価		箇所		245,523	
	*** T単ー 18号 ***					
T00018	排土貯留槽設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	20m3,設置・撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.500	人	30,396	45,594	S単 11号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 12号
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,あり	1.000	日	48,400	48,400	S単 103号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				177,328	
	単 価		箇所		177,328	
	*** T単ー 19号 ***					
T00019	管内設備撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ1100					
S02115	トンネル世話役	1.400	人	48,654	68,116	S単 8号
S02115	トンネル作業員	5.600	人	35,700	199,920	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		268,036	26,804	
	合 計				294,840	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,948	
	*** T単ー 20号 ***					
T00020	注入設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	設置・撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 13号
S02115	溶接工	1.000	人	35,598	35,598	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 11号
S02115	電工	1.000	人	28,764	28,764	S単 24号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	S単 12号
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	48,000	48,000	S単 105号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				200,388	
	単 価		箇所		200,388	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 21号 ***					
T00021	腹起し切梁方式土留工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置,長期割引あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	31,926	6,704	S単 13号
S02115	とび工	0.400	人	33,048	13,219	S単 20号
S02115	溶接工	0.210	人	35,598	7,476	S単 15号
S02115	普通作業員	0.210	人	25,704	5,398	S単 12号
Y00004	雑品	0.050		32,797	1,640	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	0.210	日	52,800	11,088	S単 104号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり					算出数量 1.000 ton
	合 計				45,525	
	単 価		ton		45,525	
	*** T単一 22号 ***					
T00022	腹起し切梁方式土留工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置・撤去 長期割引あり					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	31,926	10,855	S単 16号
S02115	とび工	0.640	人	33,048	21,151	S単 18号
S02115	溶接工	0.340	人	35,598	12,103	S単 21号
S02115	普通作業員	0.340	人	25,704	8,739	S単 22号
Y00004	諸雑費	0.057		52,848	3,012	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	0.340	日	52,800	17,952	S単 104号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり					算出数量 1.000 ton
	合 計				73,812	
	単 価		ton		73,812	
	*** T単一 23号 ***					
T00024	ポンプ運転工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水					
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	S単 11号
S02116	水中ポンプ賃料	1.100	台・日	370	407	S単 68号
S02116	口径150mm, 7.5kw, 長期割引あり,,					
	使用電力料金	105.120	kWh	24	2,523	S単 38号
Y00004	雑品	0.010		8,097	81	
	合 計				8,178	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,178	
	*** T単一 24号 ***					
T00025	薬液注入管材料費		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	二重管ダブルバックカー工法					
P96301	注入管	3.400	m	2,000	6,800	
P96302	マンシュートチューブ, φ40					
P96302	硬質ポリ塩化ビニル管	2.900	本	1,390	4,031	
P96303	一般管VP, 径40, 長4.0m					
P96303	先端キャップ	1.000	個	400	400	
P96304	Aアダプタ	1.000	個	320	320	
P96305	Bアダプタ	1.000	個	320	320	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山川放水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96306	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット, TS, 径40	2.000	個	146	292	
P96307	ゴムキャップ	1.000	個	216	216	
	合 計				12,379	算出数量 1.000 本
	単 価		本		12,379	
	*** T単- 25号 ***					
T00026	薬液注入管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.018	人	31,926	575	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.028	人	30,396	851	S単 11号
S02115	普通作業員	0.038	人	25,704	977	S単 12号
	合 計				2,403	算出数量 10.000 m
	単 価		m		240	
	*** T単- 26号 ***					
T00027	ガードフェンス設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H-1.8m					
S02115	土木一般世話役	0.172	人	31,926	5,491	S単 13号
S02115	普通作業員	0.862	人	25,704	22,157	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		27,648	2,765	
	合 計				30,413	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,041	
	*** T単- 27号 ***					
T00028	地下水位調査		回		20.000 回	歩A 当たり算出
S02115	地質調査技師	0.500	人	59,466	29,733	S単 26号
S02115	地質調査員	0.500	人	35,904	17,952	S単 27号
Y00004	雑品	0.015		47,685	715	
	合 計				48,400	算出数量 20.000 回
	単 価		回		2,420	
	*** T単- 28号 ***					
T00029	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	すみ肉溶接, 13mm					
S02115	土木一般世話役	0.030	人	31,926	958	S単 13号
S02115	溶接工	0.030	人	35,598	1,068	S単 15号
S02115	普通作業員	0.030	人	25,704	771	S単 12号
S02111	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	S単 1号
S02116	軽油 バトラー給油,,	0.500	L	133	67	S単 44号
	合 計				2,918	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,918	

東海農政局

東海農政局