



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

矢作川総合第二期農地防災事業
明治用頭首工水附帯施設建設工事

積 算 書

(当初)

注) 本積算書は、R 8 年度積算基準適用に基づく第 1 回変更の積算書である

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

工事別工事名:明治用水頭首工附帶施設建設工事

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,274,630,000	
・工事原価			1,129,194,000	
純工事費			939,351,000	
・直接工事費			860,931,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	777,589,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	83,342,000	
・間接工事費			268,263,000	
・共通仮設費			78,420,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,508,000	
・運搬費～営繕費等				
$862,439,000 \times ((5.840 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			62,872,000	
・運搬費	1.000	式	9,951,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	924,000	
・技術管理費	1.000	式	1,465,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,700,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$【上限：1,700,000】858,065,000 \times (0.340)$			1,700,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			189,843,000	
・現場管理費(率計上)				
$939,351,000 \times ((17.500 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			189,843,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$1,129,194,000 \times (12.840 \times 1.000 + 0.04)$			145,440,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,866,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			777,589,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	777,589,000	
・取入水門補修工 一期施工	1.000	式	2,808,000	
・下地処理工	1.000	式	312,000	
・断面修復工	1.000	式	22,000	
・表面被覆工	1.000	式	2,474,000	
・取入水門補修工 二期施工	1.000	式	2,808,000	
・下地処理工	1.000	式	312,000	
・断面修復工	1.000	式	22,000	
・表面被覆工	1.000	式	2,474,000	
・取入暗渠更生工	1.000	式	582,792,000	
・製管工	1.000	式	446,274,000	
・裏込め充填工	1.000	式	131,816,000	
・仕上げ工	1.000	式	1,058,000	
・表面補修工	1.000	式	214,000	
・その他工	1.000	式	3,430,000	
・沈砂池撤去工	1.000	式	25,838,000	
・一期施工（右岸側）	1.000	式	16,742,000	
・二期施工（左岸側）	1.000	式	9,096,000	
・沈砂池底版工	1.000	式	54,721,000	
・一期施工（右岸側）	1.000	式	28,509,000	
・二期施工（左岸側）	1.000	式	26,212,000	
・沈砂池擁壁工	1.000	式	53,169,000	
・土工 一期施工	1.000	式	444,000	
・土工 二期施工	1.000	式	480,000	
・中央逆T式擁壁工	1.000	式	20,917,000	
・右隔壁逆T式擁壁工A-TYPE 一期施工（右岸側）	1.000	式	8,260,000	
・左隔壁逆T式擁壁工A-TYPE 二期施工（左岸）	1.000	式	8,290,000	
・右隔壁逆T式擁壁工B-TYPE 一期施工（右岸）	1.000	式	3,954,000	
・左隔壁逆T式擁壁工B-TYPE 二期施工（左岸）	1.000	式	3,980,000	
・左重力式擁壁補強工A-TYPE 二期施工	1.000	式	1,052,000	
・左重力式擁壁補強工B-TYPE 二期施工	1.000	式	5,792,000	
・沈砂池補修工 一期施工	1.000	式	3,954,000	
・下地処理工	1.000	式	374,000	
・ひび割れ注工	1.000	式	157,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・断面修復工	1.000	式	65,000	
・表面被覆工	1.000	式	2,804,000	
・目地成型ゴム挿入工	1.000	式	492,000	
・タラップ工	1.000	式	62,000	
・沈砂池補修工 二期施工	1.000	式	3,719,000	
・下地処理工	1.000	式	357,000	
・ひび割れ注入工	1.000	式	153,000	
・ひび割れ充填工	1.000	式	6,000	
・断面修復工	1.000	式	14,000	
・表面被覆工	1.000	式	2,680,000	
・目地成型ゴム挿入工	1.000	式	447,000	
・タラップ工	1.000	式	62,000	
・維持管理用道路工	1.000	式	13,690,000	
・土工	1.000	式	1,629,000	
・コンクリート舗装工	1.000	式	1,486,000	
・車止め設置工	1.000	式	341,000	
・ガードパイプ設置工	1.000	式	1,274,000	
・メッシュフェンス設置工	1.000	式	665,000	
・張コンクリート工	1.000	式	1,156,000	
・道路側ブロック積工	1.000	式	3,745,000	
・1号小口止	1.000	式	51,000	
・2号小口止	1.000	式	37,000	
・1号基礎コンクリート	1.000	式	133,000	
・1号天端コンクリート	1.000	式	34,000	
・沈砂池側ブロック積工	1.000	式	2,141,000	
・3号小口止	1.000	式	46,000	
・4号小口止	1.000	式	46,000	
・2号基礎コンクリート	1.000	式	86,000	
・2号天端コンクリート	1.000	式	34,000	
・沈砂池側重力式擁壁	1.000	式	786,000	
・P3堰柱部	1.000	式	1,447,000	
・横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	682,000	
・既設横桁補強構造	1.000	式	765,000	
・P4堰柱部	1.000	式	3,901,000	
・落橋防止構造	1.000	式	2,665,000	
・横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	380,000	
・横変位拘束構造 鋼製ブラケット	1.000	式	856,000	
・P5堰柱部	1.000	式	4,873,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ 落橋防止構造	1.000	式	2,658,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	594,000	
・ ・ 既設横桁補強構造	1.000	式	765,000	
・ ・ 横変位拘束構造 鋼製ブラケット	1.000	式	856,000	
・ P6堰柱部	1.000	式	3,901,000	
・ ・ 落橋防止構造	1.000	式	2,665,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	380,000	
・ ・ 横変位拘束構造 鋼製ブラケット	1.000	式	856,000	
・ P7堰柱部	1.000	式	4,725,000	
・ ・ 落橋防止構造	1.000	式	2,665,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	585,000	
・ ・ 既設横桁補強構造	1.000	式	619,000	
・ ・ 横変位拘束構造 鋼製ブラケット	1.000	式	856,000	
・ P8堰柱部	1.000	式	380,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	380,000	
・ P9堰柱部	1.000	式	1,659,000	
・ ・ 落橋防止構造	1.000	式	1,493,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	166,000	
・ P10堰柱部	1.000	式	220,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	220,000	
・ P11堰柱部	1.000	式	220,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	220,000	
・ A2橋台部	1.000	式	1,684,000	
・ ・ 落橋防止構造	1.000	式	1,508,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式	176,000	
・ 芯出し調整	1.000	式	180,000	
・ ・ 芯出し調整	1.000	式	180,000	
・ 右岸擁壁	1.000	式	10,900,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	4,966,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式	192,000	
・ ・ 擁壁背面補強工	1.000	式	4,850,000	
・ ・ 構造物復旧工	1.000	式	468,000	
・ ・ 舗装撤去工	1.000	式	82,000	
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式	342,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事				
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			83,342,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	83,342,000	
・仮設工（取入水門）	1.000	式	354,000	
・ 仮設足場工 一期施工	1.000	式	177,000	
・ 仮設足場工 二期施工	1.000	式	177,000	
・仮設工（取入暗渠）	1.000	式	5,029,000	
・ 暗渠内換気設備工 一期施工	1.000	式	601,000	
・ 暗渠内換気設備工 二期施工	1.000	式	494,000	
・ 暗渠内照明設備工	1.000	式	629,000	
・ 濁水処理設備工 取入暗渠（一期施工）	1.000	式	199,000	
・ 濁水処理設備工 取入暗渠（二期施工）	1.000	式	154,000	
・ 電力設備工 暗渠一期施工	1.000	式	412,000	
・ 電力設備工 暗渠二期施工	1.000	式	410,000	
・ 足場工	1.000	式	2,130,000	
・仮設工（沈砂池） 沈砂池一期施工	1.000	式	28,699,000	
・ 排砂工部土のう設置準備工	1.000	式	420,000	
・ 大型土のう仮締切工	1.000	式	3,433,000	
・ 大型土のう撤去工	1.000	式	891,000	
・ 普通土のう設置撤去工	1.000	式	45,000	
・ 工事用道路工 1年目	1.000	式	15,982,000	
・ 沈砂池内仮設道路 1 一期施工	1.000	式	1,105,000	
・ 濁水処理設備工 一期施工	1.000	式	509,000	
・ 湧水対策仮締切工 一期施工	1.000	式	5,778,000	
・ 電力設備工 一期施工	1.000	式	536,000	
・仮設工（沈砂池） 沈砂池二期施工	1.000	式	11,350,000	
・ 工事用道路工 2年目	1.000	式	3,652,000	
・ 沈砂池内仮設道路 2 二期施工	1.000	式	922,000	
・ 濁水処理設備工 二期施工	1.000	式	321,000	
・ 湧水対策仮締切工 二期施工	1.000	式	5,918,000	
・ 電力設備工 沈砂池二期施工	1.000	式	537,000	
・仮設工（沈砂池） 3年目	1.000	式	3,294,000	
・ 工事用道路工 3年目	1.000	式	2,371,000	
・ 足場工（沈砂池補修工） 一期施工	1.000	式	923,000	
・仮設工（沈砂池） 4年目	1.000	式	4,480,000	
・ 工事用道路工 4年目	1.000	式	2,889,000	
・ 足場工（沈砂池補修工） 二期施工	1.000	式	882,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:明治用水頭首工附帶施設建設工事

東海農政局

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				777,589,000	
・取入水門補修工 一期施工	1.000	式		2,808,000	
・下地処理工	1.000	式		312,000	
000001 高压洗浄工 30MPa	188.000	m ²	1,662	312,456	歩A・単A B単 1号
合 計				312,456	
・断面修復工	1.000	式		22,000	
000002 カッター工	4.600	m	835	3,841	歩A・単A B単 2号
000003 コンクリートはつり工	0.300	m ²	3,492	1,048	歩A・単A B単 3号
000004 断面修復工	0.300	m ²	57,614	17,284	歩A・単A B単 4号
合 計				22,173	
・表面被覆工	1.000	式		2,474,000	
000005 表面被覆工 頂版・吹付工法	39.000	m ²	12,463	486,057	歩A・単A B単 5号
000006 表面被覆工 側壁・吹付工法	105.000	m ²	12,463	1,308,615	歩A・単A B単 6号
000007 表面被覆工 底版・吹付工法	44.000	m ²	15,449	679,756	歩A・単A B単 7号
合 計				2,474,428	
・取入水門補修工 二期施工	1.000	式		2,808,000	
・下地処理工	1.000	式		312,000	
000008 高压洗浄工 30MPa	188.000	m ²	1,662	312,456	歩A・単A B単 8号
合 計				312,456	
・断面修復工	1.000	式		22,000	
000009 カッター工	4.600	m	835	3,841	歩A・単A B単 9号
000010 コンクリートはつり工	0.300	m ²	3,492	1,048	歩A・単A B単 10号
000011 断面修復工	0.300	m ²	57,614	17,284	歩A・単A B単 11号
合 計				22,173	
・表面被覆工	1.000	式		2,474,000	
000012 表面被覆工 頂版・吹付工法	39.000	m ²	12,463	486,057	歩A・単A B単 12号
000013 表面被覆工 側壁・吹付工法	105.000	m ²	12,463	1,308,615	歩A・単A B単 13号
000014 表面被覆工 底版・吹付工法	44.000	m ²	15,449	679,756	歩A・単A B単 14号
合 計				2,474,428	
・取入暗渠更生工	1.000	式		582,792,000	
・製管工	1.000	式		446,274,000	
000015 鋼製リング組立工 (1列目) H=2400、H=2900	54.700	m	1,722,745	94,234,152	歩A・単A B単 15号
000016 鋼製リング組立工 (1列目) H=3200	8.500	m	1,965,907	16,710,210	歩A・単A B単 16号
000017 鋼製リング組立工 (2列目) H=2400、H=2900	49.800	m	1,723,206	85,815,659	歩A・単A B単 17号
000018 鋼製リング組立工 (2列目) H=3200	7.500	m	1,947,504	14,606,280	歩A・単A B単 18号
000019 鋼製リング組立工 (3列目) H=2400、H=2900	44.800	m	1,723,821	77,227,181	歩A・単A B単 19号
000020 鋼製リング組立工 (3列目) H=3200	6.600	m	1,962,516	12,952,606	歩A・単A B単 20号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000021 鋼製リング組立工 (4列目) H=2400、H=2900	39.800	m	1,731,010	68,894,198	歩A・単A B単 21号
000022 鋼製リング組立工 (4列目) H=3200	5.600	m	1,985,657	11,119,679	歩A・単A B単 22号
000023 かん合部材・表面部材組付工 (1列目) H=2400、H=2900	54.700	m	282,777	15,467,902	歩A・単A B単 23号
000024 かん合部材・表面部材組付工 (1列目) H=3200	8.500	m	363,067	3,086,070	歩A・単A B単 24号
000025 かん合部材・表面部材組付工 (2列目) H=2400、H=2900	49.800	m	287,651	14,325,020	歩A・単A B単 25号
000026 かん合部材・表面部材組付工 (2列目) H=3200	7.500	m	377,171	2,828,783	歩A・単A B単 26号
000027 かん合部材・表面部材組付工 (3列目) H=2400、H=2900	44.800	m	287,558	12,882,598	歩A・単A B単 27号
000028 かん合部材・表面部材組付工 (3列目) H=3200	6.600	m	395,538	2,610,551	歩A・単A B単 28号
000029 かん合部材・表面部材組付工 (4列目) H=2400、H=2900	39.800	m	287,373	11,437,445	歩A・単A B単 29号
000030 かん合部材・表面部材組付工 (4列目) H=3200	5.600	m	370,589	2,075,298	歩A・単A B単 30号
合 計				446,273,632	
・ ・ 裏込め充填工	1.000	式		131,816,000	
000031 充填設備工 一期施工	1.000	式	754,356	754,356	歩A・単A B単 31号
000032 充填設備工 二期施工	1.000	式	754,356	754,356	歩A・単A B単 32号
000033 充填工 (1列目)	152.000	m3	249,720	37,957,440	歩A・単A B単 33号
000034 充填工 (2列目)	138.000	m3	250,575	34,579,350	歩A・単A B単 34号
000035 充填工 (3列目)	123.000	m3	248,361	30,548,403	歩A・単A B単 35号
000036 充填工 (4列目)	109.000	m3	249,744	27,222,096	歩A・単A B単 36号
合 計				131,816,001	
・ ・ 仕上げ工	1.000	式		1,058,000	
000037 管口仕上げ工 (暗渠一期施工) H=2400	2.000	箇所	132,438	264,876	歩A・単A B単 37号
000038 管口仕上げ工 (暗渠一期施工) H=2900	2.000	箇所	132,008	264,016	歩A・単A B単 38号
000039 管口仕上げ工 (暗渠二期施工) H=2400	2.000	箇所	132,438	264,876	歩A・単A B単 39号
000040 管口仕上げ工 (暗渠二期施工) H=2900	2.000	箇所	132,008	264,016	歩A・単A B単 40号
合 計				1,057,784	
・ ・ 表面補修工	1.000	式		214,000	
000041 表面被覆工 一期施工・吹付工法	8.600	m ²	12,463	107,182	歩A・単A B単 41号
000042 表面被覆工 二期施工・吹付工法	8.600	m ²	12,463	107,182	歩A・単A B単 42号
合 計				214,364	
・ ・ その他工	1.000	式		3,430,000	
000043 暗渠内清掃工 (暗渠一期施工) H=2400、2900、1列目+2列目	1,202.000	m ²	585	703,170	歩A・単A B単 43号
000044 暗渠内清掃工 (暗渠一期施工) H=3200、1列目+2列目	211.000	m ²	1,170	246,870	歩A・単A B単 44号
000045 暗渠内清掃工 (暗渠二期施工) H=2400、2900、3列目+4列目	973.000	m ²	585	569,205	歩A・単A B単 45号
000046 暗渠内清掃工 (暗渠二期施工) H=3200、3列目+4列目	159.000	m ²	1,170	186,030	歩A・単A B単 46号
000047 暗渠内調査工 (暗渠一期施工) 1列目+2列目	121.000	m	3,250	393,250	歩A・単A B単 47号
000048 暗渠内調査工 (暗渠二期施工) 3列目+4列目	97.000	m	3,250	315,250	歩A・単A B単 48号
000049 滑り止めシート設置	193.000	m	1,106	213,458	歩A・単A B単 49号
000050 資材吊下ろし工 (暗渠一期施工)	9.350	ton	994	9,294	歩A・単A B単 50号
000051 資材吊下ろし工 (暗渠二期施工)	9.350	ton	994	9,294	歩A・単A B単 51号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000052 資材人力小運搬 (暗渠一期施工) 水路内	121.000	m	3,599	435,479	歩A・単A B単 52号
000053 資材人力小運搬 (暗渠二期施工) 水路内	97.000	m	3,599	349,103	歩A・単A B単 53号
合 計				3,430,403	
・沈砂池撤去工	1.000	式		25,838,000	
・一期施工 (右岸側)	1.000	式		16,742,000	
000054 コンクリート切断	79.000	m	16,787	1,326,173	歩A・単A B単 54号
000055 コンクリート構造物取壊し 一期施工 (右岸側)、有筋	314.000	m ³	20,400	6,405,600	歩A・単A B単 55号
000056 コンクリート構造物取壊し 一期施工 (右岸側)、無筋	407.000	m ³	11,400	4,639,800	歩A・単A B単 56号
000057 産業廃棄物処分費・運搬 一期施工 (右岸側)、有筋	314.000	m ³	7,104	2,230,656	歩A・単A B単 57号
000058 産業廃棄物処分費・運搬 一期施工 (右岸側)、無筋	407.000	m ³	5,207	2,119,249	歩A・単A B単 58号
000059 産業廃棄物処分費・運搬 汚泥	1.800	m ³	11,591	20,864	歩A・単A B単 59号
合 計				16,742,342	
・二期施工 (左岸側)	1.000	式		9,096,000	
000060 コンクリート構造物取壊し 二期施工 (左岸側)、有筋	120.000	m ³	20,400	2,448,000	歩A・単A B単 60号
000061 コンクリート構造物取壊し 二期施工 (左岸側)、無筋	349.000	m ³	11,400	3,978,600	歩A・単A B単 61号
000062 産業廃棄物処分費・運搬 二期施工 (左岸側)、有筋	120.000	m ³	7,104	852,480	歩A・単A B単 62号
000063 産業廃棄物処分費・運搬 二期施工 (左岸側)、無筋	349.000	m ³	5,207	1,817,243	歩A・単A B単 63号
合 計				9,096,323	
・沈砂池底版工	1.000	式		54,721,000	
・一期施工 (右岸側)	1.000	式		28,509,000	
000064 基礎コンクリート 18-8-25	106.000	m ³	30,490	3,231,940	歩A・単A B単 64号
000065 同上型枠	9.200	m ²	5,731	52,725	歩A・単A B単 65号
000066 底版コンクリート 21-12-25	101.000	m ³	30,810	3,111,810	歩A・単A B単 66号
000067 底版コンクリート 早強コンクリート、21-12-25	359.000	m ³	31,240	11,215,160	歩A・単A B単 67号
000068 同上型枠	41.000	m ²	11,160	457,560	歩A・単A B単 68号
000069 鉄筋 SD295、D13	9.300	ton	354,494	3,296,794	歩A・単A B単 69号
000070 収縮目地 油性ペイント	116.000	m ²	2,352	272,832	歩A・単A B単 70号
000071 伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm	45.000	m ²	6,221	279,945	歩A・単A B単 71号
000072 ダウエルバー D16、VPφ20	1,699.000	本	701	1,190,999	歩A・単A B単 72号
000073 削孔工	362.000	箇所	4,012	1,452,344	歩A・単A B単 73号
000074 逆止弁付きウィーブホール φ50、L=400mm	68.000	箇所	2,673	181,764	歩A・単A B単 74号
000075 アンダードレーン	318.900	m	7,097	2,263,233	歩A・単A B単 75号
000076 止水板 CF-200	502.800	m	2,987	1,501,864	歩A・単A B単 76号
合 計				28,508,970	
・二期施工 (左岸側)	1.000	式		26,212,000	
000077 基礎コンクリート 18-8-25	19.000	m ³	30,490	579,310	歩A・単A B単 77号
000078 基礎コンクリート 18-8-25、圧送管使用	76.000	m ³	31,060	2,360,560	歩A・単A B単 78号
000079 同上型枠	8.300	m ²	5,731	47,567	歩A・単A B単 79号
000080 底版コンクリート 21-12-25	56.000	m ³	30,810	1,725,360	歩A・単A B単 80号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000081 底版コンクリート 21-12-25、圧送管使用	344.000	m ³	31,390	10,798,160	歩A・単A B単 81号
000082 同上型枠	35.000	m ²	11,160	390,600	歩A・単A B単 82号
000083 鉄筋 SD295、D13	9.370	ton	354,494	3,321,609	歩A・単A B単 83号
000084 収縮目地 油性ペイント	101.000	m ²	2,352	237,552	歩A・単A B単 84号
000085 伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm	66.000	m ²	6,221	410,586	歩A・単A B単 85号
000086 ダウエルバー D16、VPφ20	1,649.000	本	701	1,155,949	歩A・単A B単 86号
000087 削孔工	319.000	箇所	4,012	1,279,828	歩A・単A B単 87号
000088 逆止弁付きウィーブホール φ50、L=400mm	68.000	箇所	2,673	181,764	歩A・単A B単 88号
000089 アンダードレーン	319.700	m	7,097	2,268,911	歩A・単A B単 89号
000090 止水板 CF-200	486.900	m	2,987	1,454,370	歩A・単A B単 90号
合 計				26,212,126	
・沈砂池擁壁工	1.000	式		53,169,000	
・・土工 一期施工	1.000	式		444,000	
000091 床掘 礫質土	260.000	m ³	1,377	358,020	歩A・単A B単 91号
000092 埋戻し 砂質土	12.000	m ³	7,159	85,908	歩A・単A B単 92号
合 計				443,928	
・・土工 二期施工	1.000	式		480,000	
000093 床掘 礫質土	250.000	m ³	1,377	344,250	歩A・単A B単 93号
000094 埋戻し 砂質土	19.000	m ³	7,159	136,021	歩A・単A B単 94号
合 計				480,271	
・・中央逆T式擁壁工	1.000	式		20,917,000	
000095 基礎コンクリート 18-8-25、t=200mm	49.000	m ³	30,490	1,494,010	歩A・単A B単 95号
000096 同上型枠	36.000	m ²	5,731	206,316	歩A・単A B単 96号
000097 コンクリート 21-12-25	178.000	m ³	30,810	5,484,180	歩A・単A B単 97号
000098 同上型枠	512.000	m ²	11,160	5,713,920	歩A・単A B単 98号
000099 鉄筋 SD295、D13	9.050	ton	354,494	3,208,171	歩A・単A B単 99号
000100 足場工 手摺先行型枠組足場	432.000	掛m ²	5,223	2,256,336	歩A・単A B単 100号
000101 収縮目地 油性ペイント	198.000	m ²	2,352	465,696	歩A・単A B単 101号
000102 伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm	10.000	m ²	6,221	62,210	歩A・単A B単 102号
000103 ダウエルバー D16、VPφ20	138.000	本	701	96,738	歩A・単A B単 103号
000104 支保工	7.000	空m ³	5,195	36,365	歩A・単A B単 104号
000105 止水板 CF-200	127.100	m	2,987	379,648	歩A・単A B単 105号
000106 止水板（既設取合部） L型止水板	8.600	m	176,000	1,513,600	歩A・単A B単 106号
合 計				20,917,190	
・・右隔壁逆T式擁壁工A-TYPE 一期施工（右岸側）	1.000	式		8,260,000	
000107 基礎コンクリート 18-8-25、t=200mm	20.000	m ³	30,490	609,800	歩A・単A B単 107号
000108 同上型枠	17.000	m ²	5,731	97,427	歩A・単A B単 108号
000109 コンクリート 21-12-25	72.000	m ³	30,810	2,218,320	歩A・単A B単 109号
000110 同上型枠	203.000	m ²	11,160	2,265,480	歩A・単A B単 110号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000111 鉄筋 SD295、D13	3.440	ton	354,494	1,219,459	歩A・単A B単 111号
000112 足場工 手摺先行型枠組足場	166.000	掛㎡	5,223	867,018	歩A・単A B単 112号
000113 収縮目地 油性ペイント	25.000	㎡	2,352	58,800	歩A・単A B単 113号
000114 伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm	4.000	㎡	6,221	24,884	歩A・単A B単 114号
000115 ダウエルバー D16、VPφ20	49.000	本	701	34,349	歩A・単A B単 115号
000116 止水板 CF-200	24.300	m	2,987	72,584	歩A・単A B単 116号
000117 止水板（既設取合部） L型止水板	4.500	m	176,000	792,000	歩A・単A B単 117号
合 計				8,260,121	
・ ・ 左隔壁逆T式擁壁工A-TYPE 二期施工（左岸）	1.000	式		8,290,000	
000118 基礎コンクリート 18-8-25、t=200mm	15.000	m3	30,490	457,350	歩A・単A B単 118号
000119 基礎コンクリート 18-8-25、t=200mm、圧送管使用	5.500	m3	31,060	170,830	歩A・単A B単 119号
000120 同上型枠	17.000	㎡	5,731	97,427	歩A・単A B単 120号
000121 コンクリート 21-12-25	52.000	m3	30,810	1,602,120	歩A・単A B単 121号
000122 コンクリート 21-12-25、圧送管使用	20.000	m3	31,390	627,800	歩A・単A B単 122号
000123 同上型枠	203.000	㎡	11,160	2,265,480	歩A・単A B単 123号
000124 鉄筋 SD295、D13	3.440	ton	354,494	1,219,459	歩A・単A B単 124号
000125 足場工 手摺先行型枠組足場	166.000	掛㎡	5,223	867,018	歩A・単A B単 125号
000126 収縮目地 油性ペイント	25.000	㎡	2,352	58,800	歩A・単A B単 126号
000127 伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm	4.000	㎡	6,221	24,884	歩A・単A B単 127号
000128 ダウエルバー D16、VPφ20	49.000	本	701	34,349	歩A・単A B単 128号
000129 止水板 CF-200	24.300	m	2,987	72,584	歩A・単A B単 129号
000130 止水板（既設取合部） L型止水板	4.500	m	176,000	792,000	歩A・単A B単 130号
合 計				8,290,101	
・ ・ 右隔壁逆T式擁壁工B-TYPE 一期施工（右岸）	1.000	式		3,954,000	
000131 基礎コンクリート 18-8-25、t=200mm	12.000	m3	30,490	365,880	歩A・単A B単 131号
000132 同上型枠	18.000	㎡	5,731	103,158	歩A・単A B単 132号
000133 コンクリート 21-12-25	34.000	m3	30,810	1,047,540	歩A・単A B単 133号
000134 同上型枠	108.000	㎡	11,160	1,205,280	歩A・単A B単 134号
000135 鉄筋 SD295、D13	1.950	ton	354,494	691,263	歩A・単A B単 135号
000136 収縮目地 油性ペイント	104.000	㎡	2,352	244,608	歩A・単A B単 136号
000137 伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm	2.000	㎡	6,221	12,442	歩A・単A B単 137号
000138 ダウエルバー D16、VPφ20	22.000	本	701	15,422	歩A・単A B単 138号
000139 止水板 CF-200	89.700	m	2,987	267,934	歩A・単A B単 139号
合 計				3,953,527	
・ ・ 左隔壁逆T式擁壁工B-TYPE 二期施工（左岸）	1.000	式		3,980,000	
000140 基礎コンクリート 18-8-25、t=200mm、圧送管使用	12.000	m3	31,060	372,720	歩A・単A B単 140号
000141 同上型枠	18.000	㎡	5,731	103,158	歩A・単A B単 141号
000142 コンクリート 21-12-25、圧送管使用	34.000	m3	31,390	1,067,260	歩A・単A B単 142号
000143 同上型枠	108.000	㎡	11,160	1,205,280	歩A・単A B単 143号
000144 鉄筋 SD295、D13	1.950	ton	354,494	691,263	歩A・単A B単 144号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000145 収縮目地 油性ペイント	104.000	m ²	2,352	244,608	歩A・単A B単 145号
000146 伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm	2.000	m ²	6,221	12,442	歩A・単A B単 146号
000147 ダウエルバー D16、VPφ20	22.000	本	701	15,422	歩A・単A B単 147号
000148 止水板 CF-200	89.700	m	2,987	267,934	歩A・単A B単 148号
合 計				3,980,087	
・ ・ 左重力式擁壁補強工A-TYPE 二期施工	1.000	式		1,052,000	
000149 基礎コンクリート 18-8-25、t=300mm、圧送管使用	3.700	m ³	31,060	114,922	歩A・単A B単 149号
000150 同上型枠	4.600	m ²	5,731	26,363	歩A・単A B単 150号
000151 コンクリート 21-12-25、圧送管使用	4.400	m ³	31,390	138,116	歩A・単A B単 151号
000152 同上型枠	6.100	m ²	11,160	68,076	歩A・単A B単 152号
000153 鉄筋 SD295、D16	0.210	ton	300,897	63,188	歩A・単A B単 153号
000154 削孔工	112.000	箇所	4,012	449,344	歩A・単A B単 154号
000155 収縮目地 油性ペイント	10.000	m ²	2,352	23,520	歩A・単A B単 155号
000156 伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm	1.000	m ²	6,221	6,221	歩A・単A B単 156号
000157 止水板 CF-200	7.300	m	2,987	21,805	歩A・単A B単 157号
000158 止水板（既設取合部） L型止水板	0.800	m	176,000	140,800	歩A・単A B単 158号
合 計				1,052,355	
・ ・ 左重力式擁壁補強工B-TYPE 二期施工	1.000	式		5,792,000	
000159 基礎コンクリート 18-8-25、t=300mm、圧送管使用	16.000	m ³	31,060	496,960	歩A・単A B単 159号
000160 同上型枠	16.000	m ²	5,731	91,696	歩A・単A B単 160号
000161 コンクリート 21-12-25、圧送管使用	31.000	m ³	31,390	973,090	歩A・単A B単 161号
000162 同上型枠	58.000	m ²	11,160	647,280	歩A・単A B単 162号
000163 鉄筋 SD295、D13	0.173	ton	354,494	61,327	歩A・単A B単 163号
000164 鉄筋 SD295、D16	0.760	ton	300,897	228,682	歩A・単A B単 164号
000165 削孔工	406.000	箇所	4,012	1,628,872	歩A・単A B単 165号
000166 収縮目地 油性ペイント	114.000	m ²	2,352	268,128	歩A・単A B単 166号
000167 伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm	3.000	m ²	6,221	18,663	歩A・単A B単 167号
000168 止水板 CF-200	107.400	m	2,987	320,804	歩A・単A B単 168号
000169 止水板（既設取合部） L型止水板	6.000	m	176,000	1,056,000	歩A・単A B単 169号
合 計				5,791,502	
・ 沈砂池補修工 一期施工	1.000	式		3,954,000	
・ ・ 下地処理工	1.000	式		374,000	
000170 高圧洗浄工 30MPa	225.000	m ²	1,662	373,950	歩A・単A B単 170号
合 計				373,950	
・ ・ ひび割れ注入工	1.000	式		157,000	
000171 ひび割れ注入工	8.200	m	19,087	156,513	歩A・単A B単 171号
合 計				156,513	
・ ・ 断面修復工	1.000	式		65,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000172 カッター工	11.000	m	835	9,185	歩A・単A B単 172号
000173 コンクリートはつり工 壁、t=3cm	0.900	m ²	3,492	3,143	歩A・単A B単 173号
000174 左官工法	0.200	m ²	56,633	11,327	歩A・単A B単 174号
000175 左官工法、防錆処理	0.700	m ²	57,614	40,330	歩A・単A B単 175号
000176 産業廃棄物処分費 無筋	0.100	m ³	5,207	521	歩A・単A B単 176号
合 計				64,506	
・・表面被覆工	1.000	式		2,804,000	
000177 表面被覆工 無機系・吹付工法	225.000	m ²	12,463	2,804,175	歩A・単A B単 177号
合 計				2,804,175	
・・目地成型ゴム挿入工	1.000	式		492,000	
000178 目地成型ゴム挿入工	22.000	m	22,358	491,876	歩A・単A B単 178号
合 計				491,876	
・・タラップ工	1.000	式		62,000	
000179 タラップ設置 バレルRB01	1.000	箇所	28,748	28,748	歩A・単A B単 179号
000180 タラップ設置 バレルRB08	1.000	箇所	33,540	33,540	歩A・単A B単 180号
合 計				62,288	
・沈砂池補修工 二期施工	1.000	式		3,719,000	
・・下地処理工	1.000	式		357,000	
000181 高圧洗浄工 30MPa	215.000	m ²	1,662	357,330	歩A・単A B単 181号
合 計				357,330	
・・ひび割れ注入工	1.000	式		153,000	
000182 ひび割れ注入工	8.000	m	19,087	152,696	歩A・単A B単 182号
合 計				152,696	
・・ひび割れ充填工	1.000	式		6,000	
000183 ひび割れ充填工	0.600	m	10,009	6,005	歩A・単A B単 183号
合 計				6,005	
・・断面修復工	1.000	式		14,000	
000184 カッター工	1.800	m	835	1,503	歩A・単A B単 184号
000185 コンクリートはつり工 壁、t=3cm	0.200	m ²	3,492	698	歩A・単A B単 185号
000186 左官工法	0.200	m ²	56,633	11,327	歩A・単A B単 186号
000187 産業廃棄物処分費 無筋	0.100	m ³	5,207	521	歩A・単A B単 187号
合 計				14,049	
・・表面被覆工	1.000	式		2,680,000	
000188 表面被覆工 無機系・吹付工法	215.000	m ²	12,463	2,679,545	歩A・単A B単 188号
合 計				2,679,545	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 目地成型ゴム挿入工	1.000	式		447,000	
000189 目地成型ゴム挿入工	20.000	m	22,358	447,160	歩A・単A B単 189号
合 計				447,160	
・ ・ タラップ工	1.000	式		62,000	
000190 タラップ設置 バレルLB01	1.000	箇所	28,748	28,748	歩A・単A B単 190号
000191 タラップ設置 バレルLB07	1.000	箇所	33,540	33,540	歩A・単A B単 191号
合 計				62,288	
・ 維持管理用道路工	1.000	式		13,690,000	
・ ・ 土工	1.000	式		1,629,000	
000192 掘削	450.000	m ³	1,455	654,750	歩A・単A B単 192号
000193 人力荒仕上げ	180.000	m ²	308	55,440	歩A・単A B単 193号
000194 埋戻し B<1.0m (構造物周辺)	88.000	m ³	4,000	352,000	歩A・単A B単 194号
000195 埋戻し 1.0m≤B<2.5m	39.000	m ³	4,026	157,014	歩A・単A B単 195号
000196 埋戻し 2.5m≤B<4.0m	4.000	m ³	2,572	10,288	歩A・単A B単 196号
000197 埋戻し 4.0m≤B	160.000	m ³	1,864	298,240	歩A・単A B単 197号
000198 盛土 B<1.0m (構造物周辺)	1.000	m ³	4,000	4,000	歩A・単A B単 198号
000199 盛土 4.0m≤B	37.000	m ³	1,864	68,968	歩A・単A B単 199号
000200 盛土法面仕上げ	35.000	m ²	811	28,385	歩A・単A B単 200号
合 計				1,629,085	
・ ・ コンクリート舗装工	1.000	式		1,486,000	
000201 コンクリート舗装 t=12cm	298.000	m ²	3,963	1,180,974	歩A・単A B単 201号
000202 上層路盤 t=15cm、碎石 (RC-40)	298.000	m ²	767	228,566	歩A・単A B単 202号
000203 目地工 t=10mm	13.000	m ²	5,915	76,895	歩A・単A B単 203号
合 計				1,486,435	
・ ・ 車止め設置工	1.000	式		341,000	
000204 車止め 鎖内蔵型	5.000	本	54,600	273,000	歩A・単A B単 204号
000205 基礎碎石 t=10cm、RC-40	0.500	m ²	1,464	732	歩A・単A B単 205号
000206 基礎コンクリート 18-8-25	0.400	m ³	39,840	15,936	歩A・単A B単 206号
000207 同上型枠	5.100	m ²	10,020	51,102	歩A・単A B単 207号
合 計				340,770	
・ ・ ガードパイプ設置工	1.000	式		1,274,000	
000208 ガードパイプ 土中式	46.000	m	23,184	1,066,464	歩A・単A B単 208号
000209 ガードパイプ 構造物設置	8.000	m	25,935	207,480	歩A・単A B単 209号
合 計				1,273,944	
・ ・ メッシュフェンス設置工	1.000	式		665,000	
000210 メッシュフェンス	73.000	m	9,103	664,519	歩A・単A B単 210号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				664,519	
・ ・ 張コンクリート工	1.000	式		1,156,000	
000211 張コンクリート t=10cm、18-8-25	294.000	m ²	3,716	1,092,504	歩A・単A B単 211号
000212 同上型枠	11.000	m ²	5,731	63,041	歩A・単A B単 212号
合 計				1,155,545	
・ ・ 道路側ブロック積工	1.000	式		3,745,000	
000213 コンクリートブロック積工 裏コ t=10cm	115.000	m ²	30,118	3,463,570	歩A・単A B単 213号
000214 裏込碎石 RC-40	33.000	m ³	8,524	281,292	歩A・単A B単 214号
合 計				3,744,862	
・ ・ 1号小口止	1.000	式		51,000	
000215 基礎碎石 t=10cm、RC-40	0.400	m ²	1,464	586	歩A・単A B単 215号
000216 無筋コンクリート 18-8-25	0.400	m ³	43,320	17,328	歩A・単A B単 216号
000217 同上型枠	3.300	m ²	10,020	33,066	歩A・単A B単 217号
合 計				50,980	
・ ・ 2号小口止	1.000	式		37,000	
000218 基礎碎石 t=10cm、RC-40	0.400	m ²	1,464	586	歩A・単A B単 218号
000219 無筋コンクリート 18-8-25	0.300	m ³	43,320	12,996	歩A・単A B単 219号
000220 同上型枠	2.300	m ²	10,020	23,046	歩A・単A B単 220号
合 計				36,628	
・ ・ 1号基礎コンクリート	1.000	式		133,000	
000221 基礎碎石 t=10cm、RC-40	8.500	m ²	1,464	12,444	歩A・単A B単 221号
000222 無筋コンクリート 18-8-25	2.200	m ³	37,160	81,752	歩A・単A B単 222号
000223 同上型枠	6.700	m ²	5,731	38,398	歩A・単A B単 223号
合 計				132,594	
・ ・ 1号天端コンクリート	1.000	式		34,000	
000224 無筋コンクリート 18-8-25	0.500	m ³	43,320	21,660	歩A・単A B単 224号
000225 同上型枠	1.200	m ²	10,020	12,024	歩A・単A B単 225号
合 計				33,684	
・ ・ 沈砂池側ブロック積工	1.000	式		2,141,000	
000226 コンクリートブロック積工 裏コ t=20cm	61.000	m ²	32,866	2,004,826	歩A・単A B単 226号
000227 裏込碎石 RC-40	16.000	m ³	8,524	136,384	歩A・単A B単 227号
合 計				2,141,210	
・ ・ 3号小口止	1.000	式		46,000	
000228 基礎碎石 t=10cm、RC-40	0.300	m ²	1,464	439	歩A・単A B単 228号
000229 無筋コンクリート 18-8-25	0.400	m ³	43,320	17,328	歩A・単A B単 229号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000230 同上型枠	2.800	m ²	10,020	28,056	歩A・単A B単 230号
合 計				45,823	
・ ・ 4号小口止	1.000	式		46,000	
000231 基礎碎石 t=10cm、RC-40	0.300	m ²	1,464	439	歩A・単A B単 231号
000232 無筋コンクリート 18-8-25	0.400	m ³	43,320	17,328	歩A・単A B単 232号
000233 同上型枠	2.800	m ²	10,020	28,056	歩A・単A B単 233号
合 計				45,823	
・ ・ 2号基礎コンクリート	1.000	式		86,000	
000234 基礎碎石 t=10cm、RC-40	7.500	m ²	1,464	10,980	歩A・単A B単 234号
000235 無筋コンクリート 18-8-25	1.300	m ³	37,160	48,308	歩A・単A B単 235号
000236 同上型枠	4.600	m ²	5,731	26,363	歩A・単A B単 236号
合 計				85,651	
・ ・ 2号天端コンクリート	1.000	式		34,000	
000237 無筋コンクリート 18-8-25	0.500	m ³	43,320	21,660	歩A・単A B単 237号
000238 同上型枠	1.200	m ²	10,020	12,024	歩A・単A B単 238号
合 計				33,684	
・ ・ 沈砂池側重力式擁壁	1.000	式		786,000	
000239 基礎碎石 t=20cm、RC-40	12.000	m ²	1,722	20,664	歩A・単A B単 239号
000240 無筋コンクリート 18-8-25	11.000	m ³	37,160	408,760	歩A・単A B単 240号
000241 同上型枠	30.000	m ²	11,160	334,800	歩A・単A B単 241号
000242 目地工 t=10cm	2.000	m ²	5,915	11,830	歩A・単A B単 242号
000243 水抜きパイプ VUφ50	5.000	箇所	178	890	歩A・単A B単 243号
000244 吸出し防止材敷設	7.000	m ²	1,360	9,520	歩A・単A B単 244号
合 計				786,464	
・ P3堰柱部	1.000	式		1,447,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		682,000	
000245 コンクリート工 24-12-25	1.100	m ³	43,630	47,993	歩A・単A B単 245号
000246 型枠工	6.000	m ²	10,020	60,120	歩A・単A B単 246号
000247 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	1.400	m ²	3,492	4,889	歩A・単A B単 247号
000248 鉄筋工 SD345,D16	0.109	ton	306,047	33,359	歩A・単A B単 248号
000249 鉄筋工 SD345,D32	0.378	ton	255,723	96,663	歩A・単A B単 249号
000250 コンクリート削孔 φ42mm	36.000	箇所	8,907	320,652	歩A・単A B単 250号
000251 緩衝材設置 クロロブレンゴム、t=50mm	0.500	m ²	236,694	118,347	歩A・単A B単 251号
合 計				682,023	
・ ・ 既設横桁補強構造	1.000	式		765,000	
000252 鉄筋工 SD345,D13	0.023	ton	359,644	8,272	歩A・単A B単 252号
000253 鉄筋工 SD345,D22	0.124	ton	306,047	37,950	歩A・単A B単 253号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000254 フレア溶接 D13	12.000	箇所	774	9,288	歩A・単A B単 254号
000255 フレア溶接 D22	20.000	箇所	1,064	21,280	歩A・単A B単 255号
000256 コンクリート削孔 φ23mm	24.000	箇所	6,006	144,144	歩A・単A B単 256号
000257 コンクリート削孔 φ32mm	20.000	箇所	6,415	128,300	歩A・単A B単 257号
000258 下地処理工 コンクリートはつり (人力)	4.500	m ²	3,492	15,714	歩A・単A B単 258号
000259 PPモルタル補強工 ポリマーセメントモルタル吹付、t=54mm	0.300	m ³	1,332,922	399,877	歩A・単A B単 259号
合 計				764,825	
・P4堰柱部					
・・落橋防止構造	1.000	式		3,901,000	
000260 チッピング工	1.600	m ²	20,816	33,306	歩A・単A B単 260号
000261 コンクリート削孔 φ32mm	28.000	箇所	6,523	182,644	歩A・単A B単 261号
000262 コンクリート削孔 φ29mm	28.000	箇所	6,373	178,444	歩A・単A B単 262号
000263 アンカー工 D22	28.000	本	1,794	50,232	歩A・単A B単 263号
000264 アンカー工 D19	28.000	本	1,794	50,232	歩A・単A B単 264号
000265 落橋防止構造設置 PCケーブル連結装置	2.000	箇所	1,085,259	2,170,518	歩A・単A B単 265号
合 計				2,665,376	
・・横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		380,000	
000266 コンクリート工 24-12-25	0.500	m ³	43,630	21,815	歩A・単A B単 266号
000267 型枠工	4.300	m ²	10,020	43,086	歩A・単A B単 267号
000268 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	0.800	m ²	3,492	2,794	歩A・単A B単 268号
000269 鉄筋工 SD345、D13	0.043	ton	359,644	15,465	歩A・単A B単 269号
000270 鉄筋工 SD345、D25	0.122	ton	306,047	37,338	歩A・単A B単 270号
000271 コンクリート削孔 φ35mm	24.000	箇所	6,842	164,208	歩A・単A B単 271号
000272 緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm	0.400	m ²	237,548	95,019	歩A・単A B単 272号
合 計				379,725	
・・横変位拘束構造 鋼製ブラケット	1.000	式		856,000	
000273 チッピング工	0.700	m ²	20,816	14,571	歩A・単A B単 273号
000274 コンクリート削孔 φ26mm	4.000	箇所	6,105	24,420	歩A・単A B単 274号
000275 コンクリート削孔 φ32mm	4.000	箇所	6,525	26,100	歩A・単A B単 275号
000276 コンクリート削孔 φ35mm	4.000	箇所	6,833	27,332	歩A・単A B単 276号
000277 アンカー工 D16	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 277号
000278 アンカー工 D22	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 278号
000279 アンカー工 D25	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 279号
000280 横変位拘束構造設置 鋼製ブラケット	2.000	箇所	358,515	717,030	歩A・単A B単 280号
000281 緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm	0.100	m ²	249,320	24,932	歩A・単A B単 281号
合 計				855,913	
・P5堰柱部					
・・落橋防止構造	1.000	式		4,873,000	
000282 チッピング工	1.600	m ²	20,816	33,306	歩A・単A B単 282号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000283 コンクリート削孔 φ32mm	28.000	箇所	6,383	178,724	歩A・単A B単 283号
000284 コンクリート削孔 φ29mm	28.000	箇所	6,233	174,524	歩A・単A B単 284号
000285 アンカー工 D22	28.000	本	1,794	50,232	歩A・単A B単 285号
000286 アンカー工 D19	28.000	本	1,794	50,232	歩A・単A B単 286号
000287 落橋防止構造設置 PCケーブル連結装置	2.000	箇所	1,085,259	2,170,518	歩A・単A B単 287号
合 計				2,657,536	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		594,000	
000288 コンクリート工 24-12-25	1.100	m ³	43,630	47,993	歩A・単A B単 288号
000289 型枠工	6.000	m ²	10,020	60,120	歩A・単A B単 289号
000290 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	1.400	m ²	3,492	4,889	歩A・単A B単 290号
000291 鉄筋工 SD345,D16	0.109	ton	306,047	33,359	歩A・単A B単 291号
000292 鉄筋工 SD345,D29	0.290	ton	255,723	74,160	歩A・単A B単 292号
000293 コンクリート削孔 φ39mm	36.000	箇所	7,100	255,600	歩A・単A B単 293号
000294 緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm	0.500	m ²	236,694	118,347	歩A・単A B単 294号
合 計				594,468	
・ ・ 既設横桁補強構造	1.000	式		765,000	
000295 鉄筋工 SD345,D13	0.023	ton	359,644	8,272	歩A・単A B単 295号
000296 鉄筋工 SD345,D22	0.124	ton	306,047	37,950	歩A・単A B単 296号
000297 フレア溶接 D13	12.000	箇所	774	9,288	歩A・単A B単 297号
000298 フレア溶接 D22	20.000	箇所	1,064	21,280	歩A・単A B単 298号
000299 コンクリート削孔 φ23mm	24.000	箇所	6,006	144,144	歩A・単A B単 299号
000300 コンクリート削孔 φ32mm	20.000	箇所	6,415	128,300	歩A・単A B単 300号
000301 下地処理工 コンクリートはつり (人力)	4.500	m ²	3,492	15,714	歩A・単A B単 301号
000302 PPモルタル補強工 ポリマーセメントモルタル吹付、t=54mm	0.300	m ³	1,332,922	399,877	歩A・単A B単 302号
合 計				764,825	
・ ・ 横変位拘束構造 鋼製ブラケット	1.000	式		856,000	
000303 チッピング工	0.700	m ²	20,816	14,571	歩A・単A B単 303号
000304 コンクリート削孔 φ26mm	4.000	箇所	6,105	24,420	歩A・単A B単 304号
000305 コンクリート削孔 φ32mm	4.000	箇所	6,525	26,100	歩A・単A B単 305号
000306 コンクリート削孔 φ35mm	4.000	箇所	6,833	27,332	歩A・単A B単 306号
000307 アンカー工 D16	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 307号
000308 アンカー工 D22	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 308号
000309 アンカー工 D25	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 309号
000310 横変位拘束構造設置 鋼製ブラケット	2.000	箇所	358,515	717,030	歩A・単A B単 310号
000311 緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm	0.100	m ²	249,320	24,932	歩A・単A B単 311号
合 計				855,913	
・ P6堰柱部	1.000	式		3,901,000	
・ ・ 落橋防止構造	1.000	式		2,665,000	
000312 チッピング工	1.600	m ²	20,816	33,306	歩A・単A B単 312号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000313 コンクリート削孔 φ32mm	28.000	箇所	6,523	182,644	歩A・単A B単 313号
000314 コンクリート削孔 φ29mm	28.000	箇所	6,373	178,444	歩A・単A B単 314号
000315 アンカー工 D22	28.000	本	1,794	50,232	歩A・単A B単 315号
000316 アンカー工 D19	28.000	本	1,794	50,232	歩A・単A B単 316号
000317 落橋防止構造設置 PCケーブル連結装置	2.000	箇所	1,085,259	2,170,518	歩A・単A B単 317号
合 計				2,665,376	
・・横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		380,000	
000318 コンクリート工 24-12-25	0.500	m3	43,630	21,815	歩A・単A B単 318号
000319 型枠工	4.300	m ²	10,020	43,086	歩A・単A B単 319号
000320 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	0.800	m ²	3,492	2,794	歩A・単A B単 320号
000321 鉄筋工 SD345,D13	0.043	ton	359,644	15,465	歩A・単A B単 321号
000322 鉄筋工 SD345,D25	0.122	ton	306,047	37,338	歩A・単A B単 322号
000323 コンクリート削孔 φ35mm	24.000	箇所	6,842	164,208	歩A・単A B単 323号
000324 緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm	0.400	m ²	237,548	95,019	歩A・単A B単 324号
合 計				379,725	
・・横変位拘束構造 鋼製ブラケット	1.000	式		856,000	
000325 チッピング工	0.700	m ²	20,816	14,571	歩A・単A B単 325号
000326 コンクリート削孔 φ26mm	4.000	箇所	6,105	24,420	歩A・単A B単 326号
000327 コンクリート削孔 φ32mm	4.000	箇所	6,525	26,100	歩A・単A B単 327号
000328 コンクリート削孔 φ35mm	4.000	箇所	6,833	27,332	歩A・単A B単 328号
000329 アンカー工 D16	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 329号
000330 アンカー工 D22	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 330号
000331 アンカー工 D25	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 331号
000332 横変位拘束構造設置 鋼製ブラケット	2.000	箇所	358,515	717,030	歩A・単A B単 332号
000333 緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm	0.100	m ²	249,320	24,932	歩A・単A B単 333号
合 計				855,913	
・P7堰柱部	1.000	式		4,725,000	
・・落橋防止構造	1.000	式		2,665,000	
000334 チッピング工	1.600	m ²	20,816	33,306	歩A・単A B単 334号
000335 コンクリート削孔 φ32mm	28.000	箇所	6,523	182,644	歩A・単A B単 335号
000336 コンクリート削孔 φ29mm	28.000	箇所	6,373	178,444	歩A・単A B単 336号
000337 アンカー工 D22	28.000	本	1,794	50,232	歩A・単A B単 337号
000338 アンカー工 D19	28.000	本	1,794	50,232	歩A・単A B単 338号
000339 落橋防止構造設置 PCケーブル連結装置	2.000	箇所	1,085,259	2,170,518	歩A・単A B単 339号
合 計				2,665,376	
・・横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		585,000	
000340 コンクリート工 24-12-25	1.100	m3	43,630	47,993	歩A・単A B単 340号
000341 型枠工	6.000	m ²	10,020	60,120	歩A・単A B単 341号
000342 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	1.400	m ²	3,492	4,889	歩A・単A B単 342号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000343 鉄筋工 SD345,D13	0.061	ton	359,644	21,938	歩A・単A B単 343号
000344 鉄筋工 SD345,D16	0.005	ton	306,047	1,530	歩A・単A B単 344号
000345 鉄筋工 SD345,D29	0.290	ton	255,723	74,160	歩A・単A B単 345号
000346 コンクリート削孔 φ39mm	36.000	箇所	7,100	255,600	歩A・単A B単 346号
000347 緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm	0.500	m ²	236,694	118,347	歩A・単A B単 347号
合 計				584,577	
・ ・ 既設横桁補強構造	1.000	式		619,000	
000348 鉄筋工 SD345,D13	0.025	ton	359,644	8,991	歩A・単A B単 348号
000349 鉄筋工 SD345,D19	0.091	ton	306,047	27,850	歩A・単A B単 349号
000350 フレア溶接 D13	12.000	箇所	774	9,288	歩A・単A B単 350号
000351 フレア溶接 D19	20.000	箇所	946	18,920	歩A・単A B単 351号
000352 コンクリート削孔 φ23mm	24.000	箇所	6,006	144,144	歩A・単A B単 352号
000353 コンクリート削孔 φ29mm	20.000	箇所	6,355	127,100	歩A・単A B単 353号
000354 下地処理工 コンクリートはつり (人力)	4.500	m ²	3,492	15,714	歩A・単A B単 354号
000355 PPモルタル補強工 ポリマーセメントモルタル吹付、t=50mm	0.200	m ³	1,332,922	266,584	歩A・単A B単 355号
合 計				618,591	
・ ・ 横変位拘束構造 鋼製ブラケット	1.000	式		856,000	
000356 チッピング工	0.700	m ²	20,816	14,571	歩A・単A B単 356号
000357 コンクリート削孔 φ26mm	4.000	箇所	6,105	24,420	歩A・単A B単 357号
000358 コンクリート削孔 φ32mm	4.000	箇所	6,525	26,100	歩A・単A B単 358号
000359 コンクリート削孔 φ35mm	4.000	箇所	6,833	27,332	歩A・単A B単 359号
000360 アンカー工 D16	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 360号
000361 アンカー工 D22	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 361号
000362 アンカー工 D25	4.000	本	1,794	7,176	歩A・単A B単 362号
000363 横変位拘束構造設置 鋼製ブラケット	2.000	箇所	358,515	717,030	歩A・単A B単 363号
000364 緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm	0.100	m ²	249,320	24,932	歩A・単A B単 364号
合 計				855,913	
・ P8堰柱部	1.000	式		380,000	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		380,000	
000365 コンクリート工 24-12-25	0.500	m ³	43,630	21,815	歩A・単A B単 365号
000366 型枠工	4.300	m ²	10,020	43,086	歩A・単A B単 366号
000367 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	0.800	m ²	3,492	2,794	歩A・単A B単 367号
000368 鉄筋工 SD345,D13	0.043	ton	359,644	15,465	歩A・単A B単 368号
000369 鉄筋工 SD345,D25	0.122	ton	306,047	37,338	歩A・単A B単 369号
000370 コンクリート削孔 φ35mm	24.000	箇所	6,842	164,208	歩A・単A B単 370号
000371 緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm	0.400	m ²	237,548	95,019	歩A・単A B単 371号
合 計				379,725	
・ P9堰柱部	1.000	式		1,659,000	
・ ・ 落橋防止構造	1.000	式		1,493,000	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000372 チッピング工	0.700	m ²	20,816	14,571	歩A・単A B単 372号
000373 コンクリート削孔 φ29mm	16.000	箇所	6,373	101,968	歩A・単A B単 373号
000374 アンカー工 D19	16.000	本	1,794	28,704	歩A・単A B単 374号
000375 落橋防止構造設置 緩衝チェーン、5リンク	2.000	箇所	674,109	1,348,218	歩A・単A B単 375号
合 計				1,493,461	
・・横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		166,000	
000376 コンクリート工 24-12-25	0.300	m ³	43,630	13,089	歩A・単A B単 376号
000377 型枠工	2.700	m ²	10,020	27,054	歩A・単A B単 377号
000378 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	0.800	m ²	3,492	2,794	歩A・単A B単 378号
000379 鉄筋工 SD345,D13	0.011	ton	359,644	3,956	歩A・単A B単 379号
000380 鉄筋工 SD345,D16	0.058	ton	306,047	17,751	歩A・単A B単 380号
000381 コンクリート削孔 φ26mm	8.000	箇所	6,101	48,808	歩A・単A B単 381号
000382 緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm	0.200	m ²	262,487	52,497	歩A・単A B単 382号
合 計				165,949	
・P10堰柱部	1.000	式		220,000	
・・横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		220,000	
000383 コンクリート工 24-12-25	0.200	m ³	43,630	8,726	歩A・単A B単 383号
000384 型枠工	2.200	m ²	10,020	22,044	歩A・単A B単 384号
000385 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	0.500	m ²	3,492	1,746	歩A・単A B単 385号
000386 鉄筋工 SD345,D13	0.014	ton	359,644	5,035	歩A・単A B単 386号
000387 鉄筋工 SD345,D16	0.020	ton	306,047	6,121	歩A・単A B単 387号
000388 コンクリート削孔 φ26mm	16.000	箇所	6,103	97,648	歩A・単A B単 388号
000389 緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm	0.300	m ²	262,487	78,746	歩A・単A B単 389号
合 計				220,066	
・P11堰柱部	1.000	式		220,000	
・・横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		220,000	
000390 コンクリート工 24-12-25	0.200	m ³	43,630	8,726	歩A・単A B単 390号
000391 型枠工	2.200	m ²	10,020	22,044	歩A・単A B単 391号
000392 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	0.500	m ²	3,492	1,746	歩A・単A B単 392号
000393 鉄筋工 SD345,D13	0.014	ton	359,644	5,035	歩A・単A B単 393号
000394 鉄筋工 SD345,D16	0.020	ton	306,047	6,121	歩A・単A B単 394号
000395 コンクリート削孔 φ26mm	16.000	箇所	6,103	97,648	歩A・単A B単 395号
000396 緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm	0.300	m ²	262,487	78,746	歩A・単A B単 396号
合 計				220,066	
・A2橋台部	1.000	式		1,684,000	
・・落橋防止構造	1.000	式		1,508,000	
000397 チッピング工	0.500	m ²	20,816	10,408	歩A・単A B単 397号
000398 コンクリート削孔 φ29mm	16.000	箇所	6,373	101,968	歩A・単A B単 398号
000399 アンカー工 D19	16.000	本	1,794	28,704	歩A・単A B単 399号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000400 落橋防止構造設置 緩衝チェーン、9リンク	2.000	箇所	683,659	1,367,318	歩A・単A B単 400号
合 計				1,508,398	
・ ・ 横変位拘束構造 RC壁	1.000	式		176,000	
000401 コンクリート工 24-12-25	0.400	m ³	43,630	17,452	歩A・単A B単 401号
000402 型枠工	3.000	m ²	10,020	30,060	歩A・単A B単 402号
000403 表面処理工 コンクリートはつり (人力)	0.800	m ²	3,492	2,794	歩A・単A B単 403号
000404 鉄筋工 SD345,D13	0.014	ton	359,644	5,035	歩A・単A B単 404号
000405 鉄筋工 SD345,D16	0.060	ton	306,047	18,363	歩A・単A B単 405号
000406 コンクリート削孔 φ26mm	8.000	箇所	6,241	49,928	歩A・単A B単 406号
000407 緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm	0.200	m ²	261,880	52,376	歩A・単A B単 407号
合 計				176,008	
・ 芯出し調整	1.000	式		180,000	
・ ・ 芯出し調整	1.000	式		180,000	
000408 芯出し調整	10.400	m ²	17,291	179,826	歩A・単A B単 408号
合 計				179,826	
・ 右岸擁壁	1.000	式		10,900,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		4,966,000	
000409 床掘 非出水期掘削	1,100.000	m ³	2,307	2,537,700	歩A・単A B単 409号
000410 埋戻し 構造物周辺	89.000	m ³	4,000	356,000	歩A・単A B単 410号
000411 埋戻し 1.0<B<2.5	37.000	m ³	4,026	148,962	歩A・単A B単 411号
000412 埋戻し 2.5<B<4.0	79.000	m ³	2,572	203,188	歩A・単A B単 412号
000413 埋戻し 4.0<B	880.000	m ³	1,864	1,640,320	歩A・単A B単 413号
000414 法面荒仕上	260.000	m ²	308	80,080	歩A・単A B単 414号
合 計				4,966,250	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		192,000	
000415 ガードレール撤去工	14.000	m	1,428	19,992	歩A・単A B単 415号
000416 横断防護柵撤去工	10.000	m	3,131	31,310	歩A・単A B単 416号
000417 歩車道境界ブロック撤去工	3.600	m	1,580	5,688	歩A・単A B単 417号
000418 道路側溝撤去工	8.500	m	2,411	20,494	歩A・単A B単 418号
000419 道路側溝蓋撤去工	16.000	枚	256	4,096	歩A・単A B単 419号
000420 道路標識撤去工	1.000	基	27,270	27,270	歩A・単A B単 420号
000421 看板撤去工	2.000	基	24,029	48,058	歩A・単A B単 421号
000422 高欄親柱撤去工	2.000	基	3,087	6,174	歩A・単A B単 422号
000423 ネットフェンス撤去工	9.300	m	3,155	29,342	歩A・単A B単 423号
合 計				192,424	
・ ・ 擁壁背面補強工	1.000	式		4,850,000	
000424 コンクリートはつり工	115.000	m ²	23,227	2,671,105	歩A・単A B単 424号
000425 型枠工	115.000	m ²	11,160	1,283,400	歩A・単A B単 425号

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				83,342,000	
・ 仮設工 (取入水門)					
	1.000	式		354,000	
・ ・ 仮設足場工 一期施工	1.000	式		177,000	
000448 仮設足場工 ステージ足場	22.000	空m3	5,195	114,290	歩A・単A B単 448号
000449 仮設足場工 手摺先行型枠足場	12.000	掛m ²	5,223	62,676	歩A・単A B単 449号
合 計				176,966	
・ ・ 仮設足場工 二期施工	1.000	式		177,000	
000450 仮設足場工 ステージ足場	22.000	空m3	5,195	114,290	歩A・単A B単 450号
000451 仮設足場工 手摺先行型枠足場	12.000	掛m ²	5,223	62,676	歩A・単A B単 451号
合 計				176,966	
・ 仮設工 (取入暗渠)					
	1.000	式		5,029,000	
・ ・ 暗渠内換気設備工 一期施工	1.000	式		601,000	
000452 ビニル風管 1列目、2列目	121.000	m	3,376	408,496	歩A・単A B単 452号
000453 送風機	2.000	台	96,240	192,480	歩A・単A B単 453号
合 計				600,976	
・ ・ 暗渠内換気設備工 二期施工	1.000	式		494,000	
000454 ビニル風管 3列目、4列目	97.000	m	3,355	325,435	歩A・単A B単 454号
000455 送風機	2.000	台	84,210	168,420	歩A・単A B単 455号
合 計				493,855	
・ ・ 暗渠内照明設備工					
	1.000	式		629,000	
000456 蛍光灯設置撤去 一期施工、蛍光灯	25.000	基	13,669	341,725	歩A・単A B単 456号
000457 蛍光灯設置撤去 二期施工、蛍光灯	21.000	基	13,669	287,049	歩A・単A B単 457号
合 計				628,774	
・ ・ 濁水処理設備工 取入暗渠 (一期施工)	1.000	式		199,000	
000458 炭酸ガスpH処理装置設置 3m3	1.000	箇所	193,012	193,012	歩A・単A B単 458号
000459 炭酸ガスpH処理装置撤去 3m3	1.000	箇所	6,452	6,452	歩A・単A B単 459号
合 計				199,464	
・ ・ 濁水処理設備工 取入暗渠 (二期施工)	1.000	式		154,000	
000460 炭酸ガスpH処理装置設置 3m3	1.000	箇所	147,252	147,252	歩A・単A B単 460号
000461 炭酸ガスpH処理装置撤去 3m3	1.000	箇所	6,452	6,452	歩A・単A B単 461号
合 計				153,704	
・ ・ 電力設備工 暗渠一期施工	1.000	式		412,000	
000462 受電設備 設置～損料～撤去	1.000	箇所	283,482	283,482	歩A・単A B単 462号
000463 配電設備 設置～損料～撤去	1.000	箇所	128,541	128,541	歩A・単A B単 463号
合 計				412,023	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事				
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 電力設備工 暗渠二期施工	1.000	式		410,000	
000464 受電設備 設置～損料～撤去	1.000	箇所	282,326	282,326	歩A・単A B単 464号
000465 配電設備 設置～損料～撤去	1.000	箇所	128,131	128,131	歩A・単A B単 465号
合 計				410,457	
・ ・ 足場工	1.000	式		2,130,000	
000466 足場工 暗渠一期施工、ステージ足場	228.000	空m3	5,195	1,184,460	歩A・単A B単 466号
000467 足場工 暗渠二期施工、ステージ足場	182.000	空m3	5,195	945,490	歩A・単A B単 467号
合 計				2,129,950	
・ 仮設工 (沈砂池) 沈砂池一期施工 ・ ・ 排砂工部土のう設置準備工	1.000	式		28,699,000	
	1.000	式		420,000	
000468 機械吊下ろし	1.000	回	10,118	10,118	歩A・単A B単 468号
000469 機械吊上げ	1.000	回	10,118	10,118	歩A・単A B単 469号
000470 仮設盛土	17.000	m3	7,159	121,703	歩A・単A B単 470号
000471 コンクリート打設 18-8-25、無筋	5.800	m3	30,490	176,842	歩A・単A B単 471号
000472 コンクリート構造物取壊し 無筋	5.800	m3	11,400	66,120	歩A・単A B単 472号
000473 産業廃棄物処分費 無筋	5.800	m3	5,207	30,201	歩A・単A B単 473号
000474 土木シート設置 t=0.5mm	11.000	m ²	404	4,444	歩A・単A B単 474号
合 計				419,546	
・ ・ 大型土のう仮締切工	1.000	式		3,433,000	
000475 大型土のう製作・設置 φ1100、H=1100×3段	336.000	袋	8,771	2,947,056	歩A・単A B単 475号
000476 遮水シート設置 t=0.5mm、設置～撤去	579.000	m ²	799	462,621	歩A・単A B単 476号
000477 問詰め土 洗砂	4.000	m3	5,750	23,000	歩A・単A B単 477号
合 計				3,432,677	
・ ・ 大型土のう撤去工	1.000	式		891,000	
000478 機械吊下ろし	1.000	回	10,118	10,118	歩A・単A B単 478号
000479 機械吊上げ	1.000	回	10,118	10,118	歩A・単A B単 479号
000480 大型土のう撤去 φ1100、H=1100×3段	336.000	袋	1,950	655,200	歩A・単A B単 480号
000481 産業廃棄物処分費 廃プラ (土のう袋・遮水シート)	8.100	m3	26,571	215,225	歩A・単A B単 481号
合 計				890,661	
・ ・ 普通土のう設置撤去工	1.000	式		45,000	
000482 普通土のう設置撤去 仕拵え～設置～撤去	58.000	袋	784	45,472	歩A・単A B単 482号
合 計				45,472	
・ ・ 工事用道路工 1年目	1.000	式		15,982,000	
000483 盛土	1,200.000	m3	1,864	2,236,800	歩A・単A B単 483号
000484 切土	360.000	m3	1,455	523,800	歩A・単A B単 484号
000485 既設ガードパイプ撤去 再利用	24.000	m	1,836	44,064	歩A・単A B単 485号
000486 大型土のう製作・設置 耐候性土のう袋 (長期仮設対応)	143.000	袋	9,301	1,330,043	歩A・単A B単 486号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000487 敷鉄板 1年目、設置～賃料～撤去	1,206.000	m ²	1,952	2,354,112	歩A・単A B単 487号
000488 滑り止め付敷鉄板 1年目、設置・撤去	251.000	m ²	335	84,085	歩A・単A B単 488号
000489 滑り止め付敷鉄板 1年目、賃料	251.000	m ²	7,616	1,911,616	歩A・単A B単 489号
000490 旧安永川仮排水管布設 高密度ポリエチレン管φ800	198.200	m	37,827	7,497,311	歩A・単A B単 490号
合 計				15,981,831	
・ ・ 沈砂池内仮設道路 1 一期施工	1.000	式		1,105,000	
000491 盛土	300.000	m ³	1,864	559,200	歩A・単A B単 491号
000492 掘削	300.000	m ³	1,660	498,000	歩A・単A B単 492号
000493 敷鉄板 設置～賃料～撤去	74.000	m ²	650	48,100	歩A・単A B単 493号
合 計				1,105,300	
・ ・ 濁水処理設備工 一期施工	1.000	式		509,000	
000494 水槽設置・損料 10m ³	3.000	箇所	161,594	484,782	歩A・単A B単 494号
000495 水槽撤去 10m ³	3.000	箇所	8,154	24,462	歩A・単A B単 495号
合 計				509,244	
・ ・ 湧水対策仮締切工 一期施工	1.000	式		5,778,000	
000496 大型土のう製作・設置 φ1100、H=1100×1段	12.000	袋	8,771	105,252	歩A・単A B単 496号
000497 大型土のう撤去	12.000	袋	1,950	23,400	歩A・単A B単 497号
000498 普通土のう設置撤去 仕拵え～設置～撤去	12.000	袋	784	9,408	歩A・単A B単 498号
000499 遮水シート設置 t=0.5mm、設置～撤去	23.000	m ²	799	18,377	歩A・単A B単 499号
000500 仮締切排水工	3.000	箇所	1,871,292	5,613,876	歩A・単A B単 500号
000501 産業廃棄物処分費 廃プラ（土のう袋・遮水シート）	0.300	m ³	26,571	7,971	歩A・単A B単 501号
合 計				5,778,284	
・ ・ 電力設備工 一期施工	1.000	式		536,000	
000502 受電設備 設置～損料～撤去	1.000	箇所	329,832	329,832	歩A・単A B単 502号
000503 配電設備 設置～損料～撤去	1.000	箇所	206,459	206,459	歩A・単A B単 503号
合 計				536,291	
・ 仮設工（沈砂池） 沈砂池二期施工	1.000	式		11,350,000	
・ ・ 工事用道路工 2年目	1.000	式		3,652,000	
000504 敷鉄板 2年目、設置～賃料～撤去	1,206.000	m ²	1,720	2,074,320	歩A・単A B単 504号
000505 滑り止め付敷鉄板 2年目、設置・撤去	251.000	m ²	335	84,085	歩A・単A B単 505号
000506 滑り止め付敷鉄板 2年目、賃料	251.000	m ²	5,951	1,493,701	歩A・単A B単 506号
合 計				3,652,106	
・ ・ 沈砂池内仮設道路 2 二期施工	1.000	式		922,000	
000507 盛土	250.000	m ³	1,864	466,000	歩A・単A B単 507号
000508 掘削	250.000	m ³	1,660	415,000	歩A・単A B単 508号
000509 敷鉄板 設置～賃料～撤去	66.000	m ²	618	40,788	歩A・単A B単 509号
合 計				921,788	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 濁水処理設備工 二期施工	1.000	式		321,000	
000510 水槽設置・損料 5m3	3.000	箇所	98,487	295,461	歩A・単A B単 510号
000511 水槽撤去 5m3	3.000	箇所	8,601	25,803	歩A・単A B単 511号
合 計				321,264	
・ ・ 湧水対策仮締切工 二期施工	1.000	式		5,918,000	
000512 大型土のう製作・設置 φ1100、H=1100×1段	8.000	袋	8,771	70,168	歩A・単A B単 512号
000513 大型土のう撤去	8.000	袋	1,950	15,600	歩A・単A B単 513号
000514 普通土のう設置撤去 仕揃え～設置～撤去	8.000	袋	784	6,272	歩A・単A B単 514号
000515 遮水シート設置 t=0.5mm、設置～撤去	16.000	m ²	799	12,784	歩A・単A B単 515号
000516 仮締切排水工	3.000	箇所	1,936,042	5,808,126	歩A・単A B単 516号
000517 産業廃棄物処分費 廃プラ（土のう袋・遮水シート）	0.200	m3	26,571	5,314	歩A・単A B単 517号
合 計				5,918,264	
・ ・ 電力設備工 沈砂池二期施工	1.000	式		537,000	
000518 受電設備 設置～損料～撤去	1.000	箇所	330,559	330,559	歩A・単A B単 518号
000519 配電設備 設置～損料～撤去	1.000	箇所	206,912	206,912	歩A・単A B単 519号
合 計				537,471	
・ 仮設工（沈砂池） 3年目	1.000	式		3,294,000	
・ ・ 工事用道路工 3年目	1.000	式		2,371,000	
000520 敷鉄板 3年目、設置～賃料～撤去	918.000	m ²	1,831	1,680,858	歩A・単A B単 520号
000521 滑り止め付敷鉄板 3年目、設置・撤去	102.000	m ²	335	34,170	歩A・単A B単 521号
000522 滑り止め付敷鉄板 3年目、賃料	102.000	m ²	6,432	656,064	歩A・単A B単 522号
合 計				2,371,092	
・ ・ 足場工（沈砂池補修工） 一期施工	1.000	式		923,000	
000523 足場工	225.000	m ²	4,100	922,500	歩A・単A B単 523号
合 計				922,500	
・ 仮設工（沈砂池） 4年目	1.000	式		4,480,000	
・ ・ 工事用道路工 4年目	1.000	式		2,889,000	
000524 既設ガードパイプ復旧 再利用	24.000	m	3,200	76,800	歩A・単A B単 524号
000525 敷鉄板 4年目、設置～賃料～撤去	1,206.000	m ²	1,739	2,097,234	歩A・単A B単 525号
000526 滑り止め付敷鉄板 4年目、設置・撤去	102.000	m ²	335	34,170	歩A・単A B単 526号
000527 滑り止め付敷鉄板 4年目、賃料	102.000	m ²	6,044	616,488	歩A・単A B単 527号
000528 大型土のう撤去 左岸側工事用道路のみ撤去	25.000	袋	1,950	48,750	歩A・単A B単 528号
000529 産業廃棄物処分費 廃プラ（土のう袋・遮水シート）	0.600	m3	26,571	15,943	歩A・単A B単 529号
合 計				2,889,385	
・ ・ 足場工（沈砂池補修工） 二期施工	1.000	式		882,000	
000530 足場工	215.000	m ²	4,100	881,500	歩A・単A B単 530号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				881,500	
・ 仮設ヤード整備工	1.000	式		709,000	
000531 防草シート撤去	560.000	m ²	82	45,920	歩A・単A B単 531号
000532 防草シート復旧	560.000	m ²	1,175	658,000	歩A・単A B単 532号
000533 産業廃棄物処分費 塵ブラ (防草シート)	0.200	m ³	26,571	5,314	歩A・単A B単 533号
合 計				709,234	
・ 仮設工 (管理橋)	1.000	式		1,299,000	
・ 足場工	1.000	式		1,299,000	
000534 吊り足場 桁下足場、両朝顔	228.000	m ²	5,699	1,299,372	歩A・単A B単 534号
合 計				1,299,372	
・ 仮設工 (右岸擁壁)	1.000	式		1,494,000	
・ 足場工	1.000	式		472,000	
000535 足場工	115.000	掛m ²	4,100	471,500	歩A・単A B単 535号
合 計				471,500	
・ 仮設歩道設置撤去工	1.000	式		307,000	
000536 仮設歩道橋主桁設置撤去工	1.000	ton	29,203	29,203	歩A・単A B単 536号
000537 仮設歩道橋受桁設置撤去工	0.200	ton	29,203	5,841	歩A・単A B単 537号
000538 仮設歩道橋床版設置撤去工	20.000	m ²	1,791	35,820	歩A・単A B単 538号
000539 仮設歩道橋転落防止柵設置工	20.000	m	2,125	42,500	歩A・単A B単 539号
000540 スロープ設置撤去工	3.000	m ³	1,281	3,843	歩A・単A B単 540号
000541 歩行者マット設置撤去工	18.000	m ²	2,631	47,358	歩A・単A B単 541号
000542 仮設歩道橋材料費	1.000	式	142,920	142,920	歩A・単A B単 542号
合 計				307,485	
・ 仮設歩道移設工	1.000	式		68,000	
000543 仮設歩道橋移設工	3.600	ton	17,739	63,860	歩A・単A B単 543号
000544 スロープ設置撤去工	3.000	m ³	1,281	3,843	歩A・単A B単 544号
合 計				67,703	
・ 仮設防護工	1.000	式		647,000	
000545 仮設ガードフェンス設置撤去	3.700	m	5,194	19,218	歩A・単A B単 545号
000546 仮設ガードフェンス賃料	150.000	台・日	19	2,850	歩A・単A B単 546号
000547 仮設ガードフェンス基本料	2.000	台	480	960	歩A・単A B単 547号
000548 仮設ガードレール設置撤去	32.000	m	3,000	96,000	歩A・単A B単 548号
000549 仮設ガードレール賃料	2,400.000	m・日	180	432,000	歩A・単A B単 549号
000550 仮設ガードレール整備費	32.000	m	3,000	96,000	歩A・単A B単 550号
合 計				647,028	
・ 仮設工 (安全費)	1.000	式		27,343,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 高圧洗浄工					
	30MPa		m ²	1,662		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** カッター工					
			m	835		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** コンクリートはつり工					
			m ²	3,492		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 断面修復工					
			m ²	57,614		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 表面被覆工					
	頂版・吹付工法		m ²	12,463		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 表面被覆工					
	側壁・吹付工法		m ²	12,463		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 表面被覆工					
	底版・吹付工法		m ²	15,449		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 高圧洗浄工					
	30MPa		m ²	1,662		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** カッター工					
			m	835		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** コンクリートはつり工					
			m ²	3,492		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 断面修復工					
			m ²	57,614		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 表面被覆工					
	頂版・吹付工法		m ²	12,463		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 表面被覆工					
	側壁・吹付工法		m ²	12,463		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 表面被覆工					
	底版・吹付工法		m ²	15,449		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 鋼製リング組立工 (1列目)					
	H=2400、H=2900		m	1,722,745		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 鋼製リング組立工 (1列目)					
	H=3200		m	1,965,907		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 鋼製リング組立工 (2列目)					
	H=2400、H=2900		m	1,723,206		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 鋼製リング組立工 (2列目)					
	H=3200		m	1,947,504		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 鋼製リング組立工 (3列目)					
	H=2400、H=2900		m	1,723,821		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 鋼製リング組立工 (3列目)					
	H=3200		m	1,962,516		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 鋼製リング組立工 (4列目)					
	H=2400、H=2900		m	1,731,010		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 鋼製リング組立工 (4列目)					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H=3200 *** B単一 23号 ***		m	1,985,657		歩A・単A
000023	かん合部材・表面部材組付工 (1列目)					
	H=2400、H=2900 *** B単一 24号 ***		m	282,777		歩A・単A
000024	かん合部材・表面部材組付工 (1列目)					
	H=3200 *** B単一 25号 ***		m	363,067		歩A・単A
000025	かん合部材・表面部材組付工 (2列目)					
	H=2400、H=2900 *** B単一 26号 ***		m	287,651		歩A・単A
000026	かん合部材・表面部材組付工 (2列目)					
	H=3200 *** B単一 27号 ***		m	377,171		歩A・単A
000027	かん合部材・表面部材組付工 (3列目)					
	H=2400、H=2900 *** B単一 28号 ***		m	287,558		歩A・単A
000028	かん合部材・表面部材組付工 (3列目)					
	H=3200 *** B単一 29号 ***		m	395,538		歩A・単A
000029	かん合部材・表面部材組付工 (4列目)					
	H=2400、H=2900 *** B単一 30号 ***		m	287,373		歩A・単A
000030	かん合部材・表面部材組付工 (4列目)					
	H=3200 *** B単一 31号 ***		m	370,589		歩A・単A
000031	充填設備工					
	一期施工 *** B単一 32号 ***		式	754,356		歩A・単A
000032	充填設備工					
	二期施工 *** B単一 33号 ***		式	754,356		歩A・単A
000033	充填工 (1列目)					
	*** B単一 34号 ***		m3	249,720		歩A・単A
000034	充填工 (2列目)					
	*** B単一 35号 ***		m3	250,575		歩A・単A
000035	充填工 (3列目)					
	*** B単一 36号 ***		m3	248,361		歩A・単A
000036	充填工 (4列目)					
	*** B単一 37号 ***		m3	249,744		歩A・単A
000037	管口仕上げ工 (暗渠一期施工)					
	H=2400 *** B単一 38号 ***		箇所	132,438		歩A・単A
000038	管口仕上げ工 (暗渠一期施工)					
	H=2900 *** B単一 39号 ***		箇所	132,008		歩A・単A
000039	管口仕上げ工 (暗渠二期施工)					
	H=2400 *** B単一 40号 ***		箇所	132,438		歩A・単A
000040	管口仕上げ工 (暗渠二期施工)					
	H=2900 *** B単一 41号 ***		箇所	132,008		歩A・単A
000041	表面被覆工					
	一期施工・吹付工法 *** B単一 42号 ***		m ²	12,463		歩A・単A
000042	表面被覆工					
	二期施工・吹付工法 *** B単一 43号 ***		m ²	12,463		歩A・単A
000043	暗渠内清掃工 (暗渠一期施工)					
	H=2400、2900、1列目+2列目		m ²	585		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 暗渠内清掃工 (暗渠一期施工)					
	H=3200、1 列目+2 列目		m ²	1,170		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 暗渠内清掃工 (暗渠二期施工)					
	H=2400、2900、3 列目+4 列目		m ²	585		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 暗渠内清掃工 (暗渠二期施工)					
	H=3200、3 列目+4 列目		m ²	1,170		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 暗渠内調査工 (暗渠一期施工)					
	1 列目+2 列目		m	3,250		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 暗渠内調査工 (暗渠二期施工)					
	3 列目+4 列目		m	3,250		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 滑り止めシート設置					
			m	1,106		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 資材吊下ろし工 (暗渠一期施工)					
			ton	994		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 資材吊下ろし工 (暗渠二期施工)					
			ton	994		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 資材人力小運搬 (暗渠一期施工)					
	水路内		m	3,599		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 資材人力小運搬 (暗渠二期施工)					
	水路内		m	3,599		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** コンクリート切断					
			m	16,787		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** コンクリート構造物取壊し					
	一期施工 (右岸側)、有筋		m ³	20,400		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** コンクリート構造物取壊し					
	一期施工 (右岸側)、無筋		m ³	11,400		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 産業廃棄物処分費・運搬					
	一期施工 (右岸側)、有筋		m ³	7,104		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 産業廃棄物処分費・運搬					
	一期施工 (右岸側)、無筋		m ³	5,207		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 産業廃棄物処分費・運搬					
	汚泥		m ³	11,591		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** コンクリート構造物取壊し					
	二期施工 (左岸側)、有筋		m ³	20,400		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** コンクリート構造物取壊し					
	二期施工 (左岸側)、無筋		m ³	11,400		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 産業廃棄物処分費・運搬					
	二期施工 (左岸側)、有筋		m ³	7,104		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 産業廃棄物処分費・運搬					
	二期施工 (左岸側)、無筋		m ³	5,207		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25		m ³	30,490		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 同上型枠					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	5,731		歩A・単A
000066	*** B単一 66号 *** 底版コンクリート					
	21-12-25		m ³	30,810		歩A・単A
000067	*** B単一 67号 *** 底版コンクリート					
	早強コンクリート、21-12-25		m ³	31,240		歩A・単A
000068	*** B単一 68号 *** 同上型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
000069	*** B単一 69号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	354,494		歩A・単A
000070	*** B単一 70号 *** 収縮目地					
	油性ペイント		m ²	2,352		歩A・単A
000071	*** B単一 71号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
000072	*** B単一 72号 *** ダウエルバー					
	D16、VPφ20		本	701		歩A・単A
000073	*** B単一 73号 *** 削孔工					
			箇所	4,012		歩A・単A
000074	*** B単一 74号 *** 逆止弁付きウィーブホール					
	φ50、L=400mm		箇所	2,673		歩A・単A
000075	*** B単一 75号 *** アンダードレーン					
			m	7,097		歩A・単A
000076	*** B単一 76号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,987		歩A・単A
000077	*** B単一 77号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25		m ³	30,490		歩A・単A
000078	*** B単一 78号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25、圧送管使用		m ³	31,060		歩A・単A
000079	*** B単一 79号 *** 同上型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
000080	*** B単一 80号 *** 底版コンクリート					
	21-12-25		m ³	30,810		歩A・単A
000081	*** B単一 81号 *** 底版コンクリート					
	21-12-25、圧送管使用		m ³	31,390		歩A・単A
000082	*** B単一 82号 *** 同上型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
000083	*** B単一 83号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	354,494		歩A・単A
000084	*** B単一 84号 *** 収縮目地					
	油性ペイント		m ²	2,352		歩A・単A
000085	*** B単一 85号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
000086	*** B単一 86号 *** ダウエルバー					
	D16、VPφ20		本	701		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 削孔工					
			箇所	4,012		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 逆止弁付きウィーブホール					
	φ50、L=400mm		箇所	2,673		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** アンダードレーン					
			m	7,097		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,987		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 床掘					
	礫質土		m3	1,377		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 埋戻し					
	砂質土		m3	7,159		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 床掘					
	礫質土		m3	1,377		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 埋戻し					
	砂質土		m3	7,159		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25、t=200mm		m3	30,490		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 同上型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** コンクリート					
	21-12-25		m3	30,810		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 同上型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	354,494		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組足場		掛m ²	5,223		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 収縮目地					
	油性ペイント		m ²	2,352		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** ダウエルバー					
	D16、VPφ20		本	701		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 支保工					
			空m3	5,195		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,987		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 止水板 (既設取合部)					
	L型止水板		m	176,000		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25、t=200mm		m3	30,490		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 同上型枠					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	5,731		歩A・単A
000109	*** B単一 109号 *** コンクリート					
	21-12-25		m ³	30,810		歩A・単A
000110	*** B単一 110号 *** 同上型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
000111	*** B単一 111号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	354,494		歩A・単A
000112	*** B単一 112号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組足場		掛m ²	5,223		歩A・単A
000113	*** B単一 113号 *** 収縮目地					
	油性ペイント		m ²	2,352		歩A・単A
000114	*** B単一 114号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
000115	*** B単一 115号 *** ダウエルバー					
	D16、VPφ20		本	701		歩A・単A
000116	*** B単一 116号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,987		歩A・単A
000117	*** B単一 117号 *** 止水板（既設取合部）					
	L型止水板		m	176,000		歩A・単A
000118	*** B単一 118号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25、t=200mm		m ³	30,490		歩A・単A
000119	*** B単一 119号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25、t=200mm、圧送管使用		m ³	31,060		歩A・単A
000120	*** B単一 120号 *** 同上型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
000121	*** B単一 121号 *** コンクリート					
	21-12-25		m ³	30,810		歩A・単A
000122	*** B単一 122号 *** コンクリート					
	21-12-25、圧送管使用		m ³	31,390		歩A・単A
000123	*** B単一 123号 *** 同上型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
000124	*** B単一 124号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	354,494		歩A・単A
000125	*** B単一 125号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組足場		掛m ²	5,223		歩A・単A
000126	*** B単一 126号 *** 収縮目地					
	油性ペイント		m ²	2,352		歩A・単A
000127	*** B単一 127号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
000128	*** B単一 128号 *** ダウエルバー					
	D16、VPφ20		本	701		歩A・単A
000129	*** B単一 129号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,987		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 止水板 (既設取合部)					
	L型止水板		m	176,000		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25、t=200mm		m ³	30,490		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 同上型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** コンクリート					
	21-12-25		m ³	30,810		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 同上型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	354,494		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 収縮目地					
	油性ペイント		m ²	2,352		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** ダウエルバー					
	D16、VPφ20		本	701		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,987		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25、t=200mm、圧送管使用		m ³	31,060		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 同上型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** コンクリート					
	21-12-25、圧送管使用		m ³	31,390		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 同上型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	354,494		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 収縮目地					
	油性ペイント		m ²	2,352		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** ダウエルバー					
	D16、VPφ20		本	701		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,987		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25、t=300mm、圧送管使用		m ³	31,060		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 同上型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** コンクリート					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	21-12-25、圧送管使用		m ³	31,390		歩A・単A
	*** B単ー 152号 ***					
000152	同上型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
	*** B単ー 153号 ***					
000153	鉄筋					
	SD295、D16		ton	300,897		歩A・単A
	*** B単ー 154号 ***					
000154	削孔工					
			箇所	4,012		歩A・単A
	*** B単ー 155号 ***					
000155	収縮目地					
	油性ペイント		m ²	2,352		歩A・単A
	*** B単ー 156号 ***					
000156	伸縮目地					
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
	*** B単ー 157号 ***					
000157	止水板					
	CF-200		m	2,987		歩A・単A
	*** B単ー 158号 ***					
000158	止水板（既設取合部）					
	L型止水板		m	176,000		歩A・単A
	*** B単ー 159号 ***					
000159	基礎コンクリート					
	18-8-25、t=300mm、圧送管使用		m ³	31,060		歩A・単A
	*** B単ー 160号 ***					
000160	同上型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
	*** B単ー 161号 ***					
000161	コンクリート					
	21-12-25、圧送管使用		m ³	31,390		歩A・単A
	*** B単ー 162号 ***					
000162	同上型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
	*** B単ー 163号 ***					
000163	鉄筋					
	SD295、D13		ton	354,494		歩A・単A
	*** B単ー 164号 ***					
000164	鉄筋					
	SD295、D16		ton	300,897		歩A・単A
	*** B単ー 165号 ***					
000165	削孔工					
			箇所	4,012		歩A・単A
	*** B単ー 166号 ***					
000166	収縮目地					
	油性ペイント		m ²	2,352		歩A・単A
	*** B単ー 167号 ***					
000167	伸縮目地					
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
	*** B単ー 168号 ***					
000168	止水板					
	CF-200		m	2,987		歩A・単A
	*** B単ー 169号 ***					
000169	止水板（既設取合部）					
	L型止水板		m	176,000		歩A・単A
	*** B単ー 170号 ***					
000170	高圧洗浄工					
	30MPa		m ²	1,662		歩A・単A
	*** B単ー 171号 ***					
000171	ひび割れ注入工					
			m	19,087		歩A・単A
	*** B単ー 172号 ***					
000172	カッター工					
			m	835		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** コンクリートはつり工					
	壁、t=3cm		m ²	3,492		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 左官工法					
			m ²	56,633		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 左官工法、防錆処理					
			m ²	57,614		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 産業廃棄物処分費					
	無筋		m ³	5,207		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 表面被覆工					
	無機系・吹付工法		m ²	12,463		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 目地成型ゴム挿入工					
			m	22,358		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** タラップ設置					
	バレルRB01		箇所	28,748		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** タラップ設置					
	バレルRB08		箇所	33,540		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 高圧洗浄工					
	30MPa		m ²	1,662		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** ひび割れ注入工					
			m	19,087		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** ひび割れ充填工					
			m	10,009		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** カッター工					
			m	835		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** コンクリートはつり工					
	壁、t=3cm		m ²	3,492		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 左官工法					
			m ²	56,633		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 産業廃棄物処分費					
	無筋		m ³	5,207		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 表面被覆工					
	無機系・吹付工法		m ²	12,463		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 目地成型ゴム挿入工					
			m	22,358		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** タラップ設置					
	バレルLB01		箇所	28,748		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** タラップ設置					
	バレルLB07		箇所	33,540		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 掘削					
			m ³	1,455		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	308		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 埋戻し					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B<1.0m (構造物周辺) *** B単一 195号 ***		m ³	4,000		歩A・単A
000195	埋戻し					
	1.0m≤B<2.5m *** B単一 196号 ***		m ³	4,026		歩A・単A
000196	埋戻し					
	2.5m≤B<4.0m *** B単一 197号 ***		m ³	2,572		歩A・単A
000197	埋戻し					
	4.0m≤B *** B単一 198号 ***		m ³	1,864		歩A・単A
000198	盛土					
	B<1.0m (構造物周辺) *** B単一 199号 ***		m ³	4,000		歩A・単A
000199	盛土					
	4.0m≤B *** B単一 200号 ***		m ³	1,864		歩A・単A
000200	盛土法面仕上げ					
	*** B単一 201号 ***		m ²	811		歩A・単A
000201	コンクリート舗装					
	t=12cm *** B単一 202号 ***		m ²	3,963		歩A・単A
000202	上層路盤					
	t=15cm、砕石 (RC-40) *** B単一 203号 ***		m ²	767		歩A・単A
000203	目地工					
	t=10mm *** B単一 204号 ***		m ²	5,915		歩A・単A
000204	車止め					
	鎖内蔵型 *** B単一 205号 ***		本	54,600		歩A・単A
000205	基礎砕石					
	t=10cm、RC-40 *** B単一 206号 ***		m ²	1,464		歩A・単A
000206	基礎コンクリート					
	18-8-25 *** B単一 207号 ***		m ³	39,840		歩A・単A
000207	同上型枠					
	*** B単一 208号 ***		m ²	10,020		歩A・単A
000208	ガードパイプ					
	土中式 *** B単一 209号 ***		m	23,184		歩A・単A
000209	ガードパイプ					
	構造物設置 *** B単一 210号 ***		m	25,935		歩A・単A
000210	メッシュフェンス					
	*** B単一 211号 ***		m	9,103		歩A・単A
000211	張コンクリート					
	t=10cm、18-8-25 *** B単一 212号 ***		m ²	3,716		歩A・単A
000212	同上型枠					
	*** B単一 213号 ***		m ²	5,731		歩A・単A
000213	コンクリートブロック積工					
	裏ｺﾝ t=10cm *** B単一 214号 ***		m ²	30,118		歩A・単A
000214	裏込砕石					
	RC-40 *** B単一 215号 ***		m ³	8,524		歩A・単A
000215	基礎砕石					
	t=10cm、RC-40		m ²	1,464		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25		m3	43,320		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 同上型枠					
			m ²	10,020		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 *** 基礎碎石					
	t=10cm、RC-40		m ²	1,464		歩A・単A
000219	*** B単ー 219号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25		m3	43,320		歩A・単A
000220	*** B単ー 220号 *** 同上型枠					
			m ²	10,020		歩A・単A
000221	*** B単ー 221号 *** 基礎碎石					
	t=10cm、RC-40		m ²	1,464		歩A・単A
000222	*** B単ー 222号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25		m3	37,160		歩A・単A
000223	*** B単ー 223号 *** 同上型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
000224	*** B単ー 224号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25		m3	43,320		歩A・単A
000225	*** B単ー 225号 *** 同上型枠					
			m ²	10,020		歩A・単A
000226	*** B単ー 226号 *** コンクリートブロック積工					
	裏コ t=20cm		m ²	32,866		歩A・単A
000227	*** B単ー 227号 *** 裏込碎石					
	RC-40		m3	8,524		歩A・単A
000228	*** B単ー 228号 *** 基礎碎石					
	t=10cm、RC-40		m ²	1,464		歩A・単A
000229	*** B単ー 229号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25		m3	43,320		歩A・単A
000230	*** B単ー 230号 *** 同上型枠					
			m ²	10,020		歩A・単A
000231	*** B単ー 231号 *** 基礎碎石					
	t=10cm、RC-40		m ²	1,464		歩A・単A
000232	*** B単ー 232号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25		m3	43,320		歩A・単A
000233	*** B単ー 233号 *** 同上型枠					
			m ²	10,020		歩A・単A
000234	*** B単ー 234号 *** 基礎碎石					
	t=10cm、RC-40		m ²	1,464		歩A・単A
000235	*** B単ー 235号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25		m3	37,160		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** 同上型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
000237	*** B単ー 237号 *** 無筋コンクリート					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-25		m ³	43,320		歩A・単A
000238	*** B単ー 238号 *** 同上型枠					
			m ³	10,020		歩A・単A
000239	*** B単ー 239号 *** 基礎砕石					
	t=20cm、RC-40		m ²	1,722		歩A・単A
000240	*** B単ー 240号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25		m ³	37,160		歩A・単A
000241	*** B単ー 241号 *** 同上型枠					
			m ³	11,160		歩A・単A
000242	*** B単ー 242号 *** 目地工					
	t=10cm		m ²	5,915		歩A・単A
000243	*** B単ー 243号 *** 水抜きパイプ					
	VUφ50		箇所	178		歩A・単A
000244	*** B単ー 244号 *** 吸出し防止材敷設					
			m ²	1,360		歩A・単A
000245	*** B単ー 245号 *** コンクリート工					
	24-12-25		m ³	43,630		歩A・単A
000246	*** B単ー 246号 *** 型枠工					
			m ²	10,020		歩A・単A
000247	*** B単ー 247号 *** 表面処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000248	*** B単ー 248号 *** 鉄筋工					
	SD345,D16		ton	306,047		歩A・単A
000249	*** B単ー 249号 *** 鉄筋工					
	SD345,D32		ton	255,723		歩A・単A
000250	*** B単ー 250号 *** コンクリート削孔					
	φ42mm		箇所	8,907		歩A・単A
000251	*** B単ー 251号 *** 緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm		m ²	236,694		歩A・単A
000252	*** B単ー 252号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000253	*** B単ー 253号 *** 鉄筋工					
	SD345,D22		ton	306,047		歩A・単A
000254	*** B単ー 254号 *** フレア溶接					
	D13		箇所	774		歩A・単A
000255	*** B単ー 255号 *** フレア溶接					
	D22		箇所	1,064		歩A・単A
000256	*** B単ー 256号 *** コンクリート削孔					
	φ23mm		箇所	6,006		歩A・単A
000257	*** B単ー 257号 *** コンクリート削孔					
	φ32mm		箇所	6,415		歩A・単A
000258	*** B単ー 258号 *** 下地処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単— 259号 *** PPモルタル補強工					
	ポリマーセメントモルタル吹付、t=54mm		m3	1,332,922		歩A・単A
000260	*** B単— 260号 *** チップング工					
			m ²	20,816		歩A・単A
000261	*** B単— 261号 *** コンクリート削孔					
	φ32mm		箇所	6,523		歩A・単A
000262	*** B単— 262号 *** コンクリート削孔					
	φ29mm		箇所	6,373		歩A・単A
000263	*** B単— 263号 *** アンカー工					
	D22		本	1,794		歩A・単A
000264	*** B単— 264号 *** アンカー工					
	D19		本	1,794		歩A・単A
000265	*** B単— 265号 *** 落橋防止構造設置					
	PCケーブル連結装置		箇所	1,085,259		歩A・単A
000266	*** B単— 266号 *** コンクリート工					
	24-12-25		m3	43,630		歩A・単A
000267	*** B単— 267号 *** 型枠工					
			m ²	10,020		歩A・単A
000268	*** B単— 268号 *** 表面処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000269	*** B単— 269号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000270	*** B単— 270号 *** 鉄筋工					
	SD345,D25		ton	306,047		歩A・単A
000271	*** B単— 271号 *** コンクリート削孔					
	φ35mm		箇所	6,842		歩A・単A
000272	*** B単— 272号 *** 緩衝材設置					
	クロロブレンゴム、t=50mm		m ²	237,548		歩A・単A
000273	*** B単— 273号 *** チップング工					
			m ²	20,816		歩A・単A
000274	*** B単— 274号 *** コンクリート削孔					
	φ26mm		箇所	6,105		歩A・単A
000275	*** B単— 275号 *** コンクリート削孔					
	φ32mm		箇所	6,525		歩A・単A
000276	*** B単— 276号 *** コンクリート削孔					
	φ35mm		箇所	6,833		歩A・単A
000277	*** B単— 277号 *** アンカー工					
	D16		本	1,794		歩A・単A
000278	*** B単— 278号 *** アンカー工					
	D22		本	1,794		歩A・単A
000279	*** B単— 279号 *** アンカー工					
	D25		本	1,794		歩A・単A
000280	*** B単— 280号 *** 横変位拘束構造設置					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼製ブラケット		箇所	358,515		歩A・単A
000281	*** B単ー 281号 *** 緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm		m ²	249,320		歩A・単A
000282	*** B単ー 282号 *** チップング工					
			m ²	20,816		歩A・単A
000283	*** B単ー 283号 *** コンクリート削孔					
	φ32mm		箇所	6,383		歩A・単A
000284	*** B単ー 284号 *** コンクリート削孔					
	φ29mm		箇所	6,233		歩A・単A
000285	*** B単ー 285号 *** アンカー工					
	D22		本	1,794		歩A・単A
000286	*** B単ー 286号 *** アンカー工					
	D19		本	1,794		歩A・単A
000287	*** B単ー 287号 *** 落橋防止構造設置					
	PCケーブル連結装置		箇所	1,085,259		歩A・単A
000288	*** B単ー 288号 *** コンクリート工					
	24-12-25		m ²	43,630		歩A・単A
000289	*** B単ー 289号 *** 型枠工					
			m ²	10,020		歩A・単A
000290	*** B単ー 290号 *** 表面処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000291	*** B単ー 291号 *** 鉄筋工					
	SD345,D16		ton	306,047		歩A・単A
000292	*** B単ー 292号 *** 鉄筋工					
	SD345,D29		ton	255,723		歩A・単A
000293	*** B単ー 293号 *** コンクリート削孔					
	φ39mm		箇所	7,100		歩A・単A
000294	*** B単ー 294号 *** 緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm		m ²	236,694		歩A・単A
000295	*** B単ー 295号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000296	*** B単ー 296号 *** 鉄筋工					
	SD345,D22		ton	306,047		歩A・単A
000297	*** B単ー 297号 *** フレア溶接					
	D13		箇所	774		歩A・単A
000298	*** B単ー 298号 *** フレア溶接					
	D22		箇所	1,064		歩A・単A
000299	*** B単ー 299号 *** コンクリート削孔					
	φ23mm		箇所	6,006		歩A・単A
000300	*** B単ー 300号 *** コンクリート削孔					
	φ32mm		箇所	6,415		歩A・単A
000301	*** B単ー 301号 *** 下地処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単ー 302号 *** PPモルタル補強工					
	ポリマーセメントモルタル吹付、t=54mm		m3	1,332,922		歩A・単A
000303	*** B単ー 303号 *** チップング工					
			m ³	20,816		歩A・単A
000304	*** B単ー 304号 *** コンクリート削孔					
	φ26mm		箇所	6,105		歩A・単A
000305	*** B単ー 305号 *** コンクリート削孔					
	φ32mm		箇所	6,525		歩A・単A
000306	*** B単ー 306号 *** コンクリート削孔					
	φ35mm		箇所	6,833		歩A・単A
000307	*** B単ー 307号 *** アンカー工					
	D16		本	1,794		歩A・単A
000308	*** B単ー 308号 *** アンカー工					
	D22		本	1,794		歩A・単A
000309	*** B単ー 309号 *** アンカー工					
	D25		本	1,794		歩A・単A
000310	*** B単ー 310号 *** 横変位拘束構造設置					
	鋼製ブラケット		箇所	358,515		歩A・単A
000311	*** B単ー 311号 *** 緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm		m ²	249,320		歩A・単A
000312	*** B単ー 312号 *** チップング工					
			m ²	20,816		歩A・単A
000313	*** B単ー 313号 *** コンクリート削孔					
	φ32mm		箇所	6,523		歩A・単A
000314	*** B単ー 314号 *** コンクリート削孔					
	φ29mm		箇所	6,373		歩A・単A
000315	*** B単ー 315号 *** アンカー工					
	D22		本	1,794		歩A・単A
000316	*** B単ー 316号 *** アンカー工					
	D19		本	1,794		歩A・単A
000317	*** B単ー 317号 *** 落橋防止構造設置					
	PCケーブル連結装置		箇所	1,085,259		歩A・単A
000318	*** B単ー 318号 *** コンクリート工					
	24-12-25		m3	43,630		歩A・単A
000319	*** B単ー 319号 *** 型枠工					
			m ²	10,020		歩A・単A
000320	*** B単ー 320号 *** 表面処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000321	*** B単ー 321号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000322	*** B単ー 322号 *** 鉄筋工					
	SD345,D25		ton	306,047		歩A・単A
000323	*** B単ー 323号 *** コンクリート削孔					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ35mm *** B単ー 324号 ***		箇所	6,842		歩A・単A
000324	緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm *** B単ー 325号 ***		m ²	237,548		歩A・単A
000325	チップング工					
	*** B単ー 326号 ***		m ²	20,816		歩A・単A
000326	コンクリート削孔					
	φ26mm *** B単ー 327号 ***		箇所	6,105		歩A・単A
000327	コンクリート削孔					
	φ32mm *** B単ー 328号 ***		箇所	6,525		歩A・単A
000328	コンクリート削孔					
	φ35mm *** B単ー 329号 ***		箇所	6,833		歩A・単A
000329	アンカー工					
	D16 *** B単ー 330号 ***		本	1,794		歩A・単A
000330	アンカー工					
	D22 *** B単ー 331号 ***		本	1,794		歩A・単A
000331	アンカー工					
	D25 *** B単ー 332号 ***		本	1,794		歩A・単A
000332	横変位拘束構造設置					
	鋼製ブラケット *** B単ー 333号 ***		箇所	358,515		歩A・単A
000333	緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm *** B単ー 334号 ***		m ²	249,320		歩A・単A
000334	チップング工					
	*** B単ー 335号 ***		m ²	20,816		歩A・単A
000335	コンクリート削孔					
	φ32mm *** B単ー 336号 ***		箇所	6,523		歩A・単A
000336	コンクリート削孔					
	φ29mm *** B単ー 337号 ***		箇所	6,373		歩A・単A
000337	アンカー工					
	D22 *** B単ー 338号 ***		本	1,794		歩A・単A
000338	アンカー工					
	D19 *** B単ー 339号 ***		本	1,794		歩A・単A
000339	落橋防止構造設置					
	PCケーブル連結装置 *** B単ー 340号 ***		箇所	1,085,259		歩A・単A
000340	コンクリート工					
	24-12-25 *** B単ー 341号 ***		m ³	43,630		歩A・単A
000341	型枠工					
	*** B単ー 342号 ***		m ²	10,020		歩A・単A
000342	表面処理工					
	コンクリートはつり (人力) *** B単ー 343号 ***		m ²	3,492		歩A・単A
000343	鉄筋工					
	SD345,D13 *** B単ー 344号 ***		ton	359,644		歩A・単A
000344	鉄筋工					
	SD345,D16		ton	306,047		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000345	*** B単ー 345号 *** 鉄筋工					
	SD345,D29		ton	255,723		歩A・単A
000346	*** B単ー 346号 *** コンクリート削孔					
	φ39mm		箇所	7,100		歩A・単A
000347	*** B単ー 347号 *** 緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm		m ²	236,694		歩A・単A
000348	*** B単ー 348号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000349	*** B単ー 349号 *** 鉄筋工					
	SD345,D19		ton	306,047		歩A・単A
000350	*** B単ー 350号 *** フレア溶接					
	D13		箇所	774		歩A・単A
000351	*** B単ー 351号 *** フレア溶接					
	D19		箇所	946		歩A・単A
000352	*** B単ー 352号 *** コンクリート削孔					
	φ23mm		箇所	6,006		歩A・単A
000353	*** B単ー 353号 *** コンクリート削孔					
	φ29mm		箇所	6,355		歩A・単A
000354	*** B単ー 354号 *** 下地処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000355	*** B単ー 355号 *** PPモルタル補強工					
	ポリマーセメントモルタル吹付、t=50mm		m ³	1,332,922		歩A・単A
000356	*** B単ー 356号 *** チッピング工					
			m ²	20,816		歩A・単A
000357	*** B単ー 357号 *** コンクリート削孔					
	φ26mm		箇所	6,105		歩A・単A
000358	*** B単ー 358号 *** コンクリート削孔					
	φ32mm		箇所	6,525		歩A・単A
000359	*** B単ー 359号 *** コンクリート削孔					
	φ35mm		箇所	6,833		歩A・単A
000360	*** B単ー 360号 *** アンカー工					
	D16		本	1,794		歩A・単A
000361	*** B単ー 361号 *** アンカー工					
	D22		本	1,794		歩A・単A
000362	*** B単ー 362号 *** アンカー工					
	D25		本	1,794		歩A・単A
000363	*** B単ー 363号 *** 横変位拘束構造設置					
	鋼製ブラケット		箇所	358,515		歩A・単A
000364	*** B単ー 364号 *** 緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm		m ²	249,320		歩A・単A
000365	*** B単ー 365号 *** コンクリート工					
	24-12-25		m ³	43,630		歩A・単A
000366	*** B単ー 366号 *** 型枠工					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	10,020		歩A・単A
000367	*** B単ー 367号 *** 表面処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000368	*** B単ー 368号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000369	*** B単ー 369号 *** 鉄筋工					
	SD345,D25		ton	306,047		歩A・単A
000370	*** B単ー 370号 *** コンクリート削孔					
	φ35mm		箇所	6,842		歩A・単A
000371	*** B単ー 371号 *** 緩衝材設置					
	クロブレンゴム、t=50mm		m ²	237,548		歩A・単A
000372	*** B単ー 372号 *** チッピング工					
			m ²	20,816		歩A・単A
000373	*** B単ー 373号 *** コンクリート削孔					
	φ29mm		箇所	6,373		歩A・単A
000374	*** B単ー 374号 *** アンカー工					
	D19		本	1,794		歩A・単A
000375	*** B単ー 375号 *** 落橋防止構造設置					
	緩衝チェーン、5リンク		箇所	674,109		歩A・単A
000376	*** B単ー 376号 *** コンクリート工					
	24-12-25		m ³	43,630		歩A・単A
000377	*** B単ー 377号 *** 型枠工					
			m ²	10,020		歩A・単A
000378	*** B単ー 378号 *** 表面処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000379	*** B単ー 379号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000380	*** B単ー 380号 *** 鉄筋工					
	SD345,D16		ton	306,047		歩A・単A
000381	*** B単ー 381号 *** コンクリート削孔					
	φ26mm		箇所	6,101		歩A・単A
000382	*** B単ー 382号 *** 緩衝材設置					
	クロブレンゴム、t=50mm		m ²	262,487		歩A・単A
000383	*** B単ー 383号 *** コンクリート工					
	24-12-25		m ³	43,630		歩A・単A
000384	*** B単ー 384号 *** 型枠工					
			m ²	10,020		歩A・単A
000385	*** B単ー 385号 *** 表面処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000386	*** B単ー 386号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000387	*** B単ー 387号 *** 鉄筋工					
	SD345,D16		ton	306,047		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000388	*** B単ー 388号 *** コンクリート削孔					
	φ26mm		箇所	6,103		歩A・単A
000389	*** B単ー 389号 *** 緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm		m ²	262,487		歩A・単A
000390	*** B単ー 390号 *** コンクリート工					
	24-12-25		m ³	43,630		歩A・単A
000391	*** B単ー 391号 *** 型枠工					
			m ²	10,020		歩A・単A
000392	*** B単ー 392号 *** 表面処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000393	*** B単ー 393号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000394	*** B単ー 394号 *** 鉄筋工					
	SD345,D16		ton	306,047		歩A・単A
000395	*** B単ー 395号 *** コンクリート削孔					
	φ26mm		箇所	6,103		歩A・単A
000396	*** B単ー 396号 *** 緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm		m ²	262,487		歩A・単A
000397	*** B単ー 397号 *** チッピング工					
			m ²	20,816		歩A・単A
000398	*** B単ー 398号 *** コンクリート削孔					
	φ29mm		箇所	6,373		歩A・単A
000399	*** B単ー 399号 *** アンカー工					
	D19		本	1,794		歩A・単A
000400	*** B単ー 400号 *** 落橋防止構造設置					
	緩衝チェーン、9リンク		箇所	683,659		歩A・単A
000401	*** B単ー 401号 *** コンクリート工					
	24-12-25		m ³	43,630		歩A・単A
000402	*** B単ー 402号 *** 型枠工					
			m ²	10,020		歩A・単A
000403	*** B単ー 403号 *** 表面処理工					
	コンクリートはつり (人力)		m ²	3,492		歩A・単A
000404	*** B単ー 404号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	359,644		歩A・単A
000405	*** B単ー 405号 *** 鉄筋工					
	SD345,D16		ton	306,047		歩A・単A
000406	*** B単ー 406号 *** コンクリート削孔					
	φ26mm		箇所	6,241		歩A・単A
000407	*** B単ー 407号 *** 緩衝材設置					
	クロロプレングム、t=50mm		m ²	261,880		歩A・単A
000408	*** B単ー 408号 *** 芯出し調整					
			m ²	17,291		歩A・単A
000409	*** B単ー 409号 *** 床掘					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	非出水期掘削		m ³	2,307		歩A・単A
	*** B単一 410号 ***					
000410	埋戻し					
	構造物周辺		m ³	4,000		歩A・単A
	*** B単一 411号 ***					
000411	埋戻し					
	1.0<B<2.5		m ³	4,026		歩A・単A
	*** B単一 412号 ***					
000412	埋戻し					
	2.5<B<4.0		m ³	2,572		歩A・単A
	*** B単一 413号 ***					
000413	埋戻し					
	4.0<B		m ³	1,864		歩A・単A
	*** B単一 414号 ***					
000414	法面荒仕上					
			m ²	308		歩A・単A
	*** B単一 415号 ***					
000415	ガードレール撤去工					
			m	1,428		歩A・単A
	*** B単一 416号 ***					
000416	横断防護柵撤去工					
			m	3,131		歩A・単A
	*** B単一 417号 ***					
000417	歩車道境界ブロック撤去工					
			m	1,580		歩A・単A
	*** B単一 418号 ***					
000418	道路側溝撤去工					
			m	2,411		歩A・単A
	*** B単一 419号 ***					
000419	道路側溝蓋撤去工					
			枚	256		歩A・単A
	*** B単一 420号 ***					
000420	道路標識撤去工					
			基	27,270		歩A・単A
	*** B単一 421号 ***					
000421	看板撤去工					
			基	24,029		歩A・単A
	*** B単一 422号 ***					
000422	高欄親柱撤去工					
			基	3,087		歩A・単A
	*** B単一 423号 ***					
000423	ネットフェンス撤去工					
			m	3,155		歩A・単A
	*** B単一 424号 ***					
000424	コンクリートはつり工					
			m ²	23,227		歩A・単A
	*** B単一 425号 ***					
000425	型枠工					
			m ²	11,160		歩A・単A
	*** B単一 426号 ***					
000426	コンクリート工					
	21-12-25		m ³	30,810		歩A・単A
	*** B単一 427号 ***					
000427	鉄筋工					
	SD295、D13		ton	354,494		歩A・単A
	*** B単一 428号 ***					
000428	鉄筋工					
	SD295、D16		ton	300,897		歩A・単A
	*** B単一 429号 ***					
000429	殻運搬処理					
	コンクリート殻(無筋)		m ³	5,207		歩A・単A
	*** B単一 430号 ***					
000430	ガードレール復旧工					
			m	5,166		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000431	*** B単ー 431号 *** 横断防護柵復旧工					
			m	20,460		歩A・単A
000432	*** B単ー 432号 *** 歩車道境界ブロック復旧工					
			m	3,789		歩A・単A
000433	*** B単ー 433号 *** 道路側溝復旧工					
			m	4,728		歩A・単A
000434	*** B単ー 434号 *** 道路側溝蓋復旧工					
			枚	413		歩A・単A
000435	*** B単ー 435号 *** 道路標識復旧工					
			基	18,426		歩A・単A
000436	*** B単ー 436号 *** 看板復旧工					
			基	36,852		歩A・単A
000437	*** B単ー 437号 *** 高欄親柱設置工					
			基	6,214		歩A・単A
000438	*** B単ー 438号 *** ネットフェンス設置工					
			m	2,793		歩A・単A
000439	*** B単ー 439号 *** 舗装切断工					
	市道		m	726		歩A・単A
000440	*** B単ー 440号 *** 舗装切断工					
	歩道		m	726		歩A・単A
000441	*** B単ー 441号 *** 汚泥運搬処理					
			m ³	11,591		歩A・単A
000442	*** B単ー 442号 *** 舗装破碎工					
	市道		m ²	243		歩A・単A
000443	*** B単ー 443号 *** 舗装破碎工					
	歩道		m ²	243		歩A・単A
000444	*** B単ー 444号 *** 殻運搬処理					
	As殻		m ³	9,389		歩A・単A
000445	*** B単ー 445号 *** 舗装復旧工					
	車道		m ²	5,520		歩A・単A
000446	*** B単ー 446号 *** 舗装復旧工					
	歩道		m ²	2,709		歩A・単A
000447	*** B単ー 447号 *** 区画線工					
			m	366		歩A・単A
000448	*** B単ー 448号 *** 仮設足場工					
	ステージ足場		空m ³	5,195		歩A・単A
000449	*** B単ー 449号 *** 仮設足場工					
	手摺先行型枠足場		掛m ²	5,223		歩A・単A
000450	*** B単ー 450号 *** 仮設足場工					
	ステージ足場		空m ³	5,195		歩A・単A
000451	*** B単ー 451号 *** 仮設足場工					
	手摺先行型枠足場		掛m ²	5,223		歩A・単A
000452	*** B単ー 452号 *** ビニル風管					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1 列目、2 列目		m	3,376		歩A・単A
	*** B単— 453号 ***					
000453	送風機					
			台	96,240		歩A・単A
	*** B単— 454号 ***					
000454	ビニル風管					
	3 列目、4 列目		m	3,355		歩A・単A
	*** B単— 455号 ***					
000455	送風機					
			台	84,210		歩A・単A
	*** B単— 456号 ***					
000456	蛍光灯設置撤去					
	一期施工、蛍光灯		基	13,669		歩A・単A
	*** B単— 457号 ***					
000457	蛍光灯設置撤去					
	二期施工、蛍光灯		基	13,669		歩A・単A
	*** B単— 458号 ***					
000458	炭酸ガスpH処理装置設置					
	3m3		箇所	193,012		歩A・単A
	*** B単— 459号 ***					
000459	炭酸ガスpH処理装置撤去					
	3m3		箇所	6,452		歩A・単A
	*** B単— 460号 ***					
000460	炭酸ガスpH処理装置設置					
	3m3		箇所	147,252		歩A・単A
	*** B単— 461号 ***					
000461	炭酸ガスpH処理装置撤去					
	3m3		箇所	6,452		歩A・単A
	*** B単— 462号 ***					
000462	受電設備					
	設置～損料～撤去		箇所	283,482		歩A・単A
	*** B単— 463号 ***					
000463	配電設備					
	設置～損料～撤去		箇所	128,541		歩A・単A
	*** B単— 464号 ***					
000464	受電設備					
	設置～損料～撤去		箇所	282,326		歩A・単A
	*** B単— 465号 ***					
000465	配電設備					
	設置～損料～撤去		箇所	128,131		歩A・単A
	*** B単— 466号 ***					
000466	足場工					
	暗渠一期施工、ステージ足場		空m3	5,195		歩A・単A
	*** B単— 467号 ***					
000467	足場工					
	暗渠二期施工、ステージ足場		空m3	5,195		歩A・単A
	*** B単— 468号 ***					
000468	機械吊下ろし					
			回	10,118		歩A・単A
	*** B単— 469号 ***					
000469	機械吊上げ					
			回	10,118		歩A・単A
	*** B単— 470号 ***					
000470	仮設盛土					
			m3	7,159		歩A・単A
	*** B単— 471号 ***					
000471	コンクリート打設					
	18-8-25、無筋		m3	30,490		歩A・単A
	*** B単— 472号 ***					
000472	コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	11,400		歩A・単A
	*** B単— 473号 ***					
000473	産業廃棄物処分費					
	無筋		m3	5,207		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000474	*** B単— 474号 *** 土木シート設置					
	t=0.5mm		m ²	404		歩A・単A
000475	*** B単— 475号 *** 大型土のう製作・設置					
	φ1100、H=1100×3段		袋	8,771		歩A・単A
000476	*** B単— 476号 *** 遮水シート設置					
	t=0.5mm、設置～撤去		m ²	799		歩A・単A
000477	*** B単— 477号 *** 間詰め土					
	洗砂		m ³	5,750		歩A・単A
000478	*** B単— 478号 *** 機械吊下ろし					
			回	10,118		歩A・単A
000479	*** B単— 479号 *** 機械吊上げ					
			回	10,118		歩A・単A
000480	*** B単— 480号 *** 大型土のう撤去					
	φ1100、H=1100×3段		袋	1,950		歩A・単A
000481	*** B単— 481号 *** 産業廃棄物処分費					
	廃ブラ（土のう袋・遮水シート）		m ³	26,571		歩A・単A
000482	*** B単— 482号 *** 普通土のう設置撤去					
	仕揃え～設置～撤去		袋	784		歩A・単A
000483	*** B単— 483号 *** 盛土					
			m ³	1,864		歩A・単A
000484	*** B単— 484号 *** 切土					
			m ³	1,455		歩A・単A
000485	*** B単— 485号 *** 既設ガードパイプ撤去					
	再利用		m	1,836		歩A・単A
000486	*** B単— 486号 *** 大型土のう製作・設置					
	耐候性土のう袋（長期仮設対応）		袋	9,301		歩A・単A
000487	*** B単— 487号 *** 敷鉄板					
	1年目、設置～賃料～撤去		m ²	1,952		歩A・単A
000488	*** B単— 488号 *** 滑り止め付敷鉄板					
	1年目、設置・撤去		m ²	335		歩A・単A
000489	*** B単— 489号 *** 滑り止め付敷鉄板					
	1年目、賃料		m ²	7,616		歩A・単A
000490	*** B単— 490号 *** 旧安永川仮排水管布設					
	高密度ポリエチレン管φ800		m	37,827		歩A・単A
000491	*** B単— 491号 *** 盛土					
			m ³	1,864		歩A・単A
000492	*** B単— 492号 *** 掘削					
			m ³	1,660		歩A・単A
000493	*** B単— 493号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	650		歩A・単A
000494	*** B単— 494号 *** 水槽設置・損料					
	10m ³		箇所	161,594		歩A・単A
000495	*** B単— 495号 *** 水槽撤去					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10m3		箇所	8,154		歩A・単A
000496	*** B単— 496号 *** 大型土のう製作・設置					
	φ1100、H=1100×1段		袋	8,771		歩A・単A
000497	*** B単— 497号 *** 大型土のう撤去					
			袋	1,950		歩A・単A
000498	*** B単— 498号 *** 普通土のう設置撤去					
	仕揃え～設置～撤去		袋	784		歩A・単A
000499	*** B単— 499号 *** 遮水シート設置					
	t=0.5mm、設置～撤去		m ²	799		歩A・単A
000500	*** B単— 500号 *** 仮締切排水工					
			箇所	1,871,292		歩A・単A
000501	*** B単— 501号 *** 産業廃棄物処分費					
	廃プラ（土のう袋・遮水シート）		m3	26,571		歩A・単A
000502	*** B単— 502号 *** 受電設備					
	設置～損料～撤去		箇所	329,832		歩A・単A
000503	*** B単— 503号 *** 配電設備					
	設置～損料～撤去		箇所	206,459		歩A・単A
000504	*** B単— 504号 *** 敷鉄板					
	2年目、設置～賃料～撤去		m ²	1,720		歩A・単A
000505	*** B単— 505号 *** 滑り止め付敷鉄板					
	2年目、設置・撤去		m ²	335		歩A・単A
000506	*** B単— 506号 *** 滑り止め付敷鉄板					
	2年目、賃料		m ²	5,951		歩A・単A
000507	*** B単— 507号 *** 盛土					
			m3	1,864		歩A・単A
000508	*** B単— 508号 *** 掘削					
			m3	1,660		歩A・単A
000509	*** B単— 509号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	618		歩A・単A
000510	*** B単— 510号 *** 水槽設置・損料					
	5m3		箇所	98,487		歩A・単A
000511	*** B単— 511号 *** 水槽撤去					
	5m3		箇所	8,601		歩A・単A
000512	*** B単— 512号 *** 大型土のう製作・設置					
	φ1100、H=1100×1段		袋	8,771		歩A・単A
000513	*** B単— 513号 *** 大型土のう撤去					
			袋	1,950		歩A・単A
000514	*** B単— 514号 *** 普通土のう設置撤去					
	仕揃え～設置～撤去		袋	784		歩A・単A
000515	*** B単— 515号 *** 遮水シート設置					
	t=0.5mm、設置～撤去		m ²	799		歩A・単A
000516	*** B単— 516号 *** 仮締切排水工					
			箇所	1,936,042		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000517	*** B単— 517号 *** 産業廃棄物処分費					
	廃ブラ (土のう袋・遮水シート)		m3	26,571		歩A・単A
000518	*** B単— 518号 *** 受電設備					
	設置～損料～撤去		箇所	330,559		歩A・単A
000519	*** B単— 519号 *** 配電設備					
	設置～損料～撤去		箇所	206,912		歩A・単A
000520	*** B単— 520号 *** 敷鉄板					
	3年目、設置～賃料～撤去		m ²	1,831		歩A・単A
000521	*** B単— 521号 *** 滑り止め付敷鉄板					
	3年目、設置・撤去		m ²	335		歩A・単A
000522	*** B単— 522号 *** 滑り止め付敷鉄板					
	3年目、賃料		m ²	6,432		歩A・単A
000523	*** B単— 523号 *** 足場工					
			m ²	4,100		歩A・単A
000524	*** B単— 524号 *** 既設ガードパイプ復旧					
	再利用		m	3,200		歩A・単A
000525	*** B単— 525号 *** 敷鉄板					
	4年目、設置～賃料～撤去		m ²	1,739		歩A・単A
000526	*** B単— 526号 *** 滑り止め付敷鉄板					
	4年目、設置・撤去		m ²	335		歩A・単A
000527	*** B単— 527号 *** 滑り止め付敷鉄板					
	4年目、賃料		m ²	6,044		歩A・単A
000528	*** B単— 528号 *** 大型土のう撤去					
	左岸側工事用道路のみ撤去		袋	1,950		歩A・単A
000529	*** B単— 529号 *** 産業廃棄物処分費					
	廃ブラ (土のう袋・遮水シート)		m3	26,571		歩A・単A
000530	*** B単— 530号 *** 足場工					
			m ²	4,100		歩A・単A
000531	*** B単— 531号 *** 防草シート撤去					
			m ²	82		歩A・単A
000532	*** B単— 532号 *** 防草シート復旧					
			m ²	1,175		歩A・単A
000533	*** B単— 533号 *** 産業廃棄物処分費					
	廃ブラ (防草シート)		m3	26,571		歩A・単A
000534	*** B単— 534号 *** 吊り足場					
	桁下足場、両朝顔		m ²	5,699		歩A・単A
000535	*** B単— 535号 *** 足場工					
			掛m ²	4,100		歩A・単A
000536	*** B単— 536号 *** 仮設歩道橋主桁設置撤去工					
			ton	29,203		歩A・単A
000537	*** B単— 537号 *** 仮設歩道橋受桁設置撤去工					
			ton	29,203		歩A・単A
000538	*** B単— 538号 *** 仮設歩道橋床版設置撤去工					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	1,791		歩A・単A
000539	*** B単— 539号 *** 仮設歩道橋転落防止柵設置工					
			m	2,125		歩A・単A
000540	*** B単— 540号 *** スロープ設置撤去工					
			m ³	1,281		歩A・単A
000541	*** B単— 541号 *** 歩行者マット設置撤去工					
			m ²	2,631		歩A・単A
000542	*** B単— 542号 *** 仮設歩道橋材料費					
			式	142,920		歩A・単A
000543	*** B単— 543号 *** 仮設歩道橋移設工					
			ton	17,739		歩A・単A
000544	*** B単— 544号 *** スロープ設置撤去工					
			m ³	1,281		歩A・単A
000545	*** B単— 545号 *** 仮設ガードフェンス設置撤去					
			m	5,194		歩A・単A
000546	*** B単— 546号 *** 仮設ガードフェンス賃料					
			台・日	19		歩A・単A
000547	*** B単— 547号 *** 仮設ガードフェンス基本料					
			台	480		歩A・単A
000548	*** B単— 548号 *** 仮設ガードレール設置撤去					
			m	3,000		歩A・単A
000549	*** B単— 549号 *** 仮設ガードレール賃料					
			m・日	180		歩A・単A
000550	*** B単— 550号 *** 仮設ガードレール整備費					
			m	3,000		歩A・単A
000551	*** B単— 551号 *** 交通誘導警備員					
	1年目、交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
000552	*** B単— 552号 *** 交通誘導警備員					
	2年目、交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
000553	*** B単— 553号 *** 交通誘導警備員					
	3年目、交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
000554	*** B単— 554号 *** 交通誘導警備員					
	4年目、交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
000555	*** B単— 555号 *** 交通誘導警備員					
	4年目（水源橋）、交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
000556	*** B単— 556号 *** 防音シート					
	仮設ヤード（1年目）		m	16,211		歩A・単A
000557	*** B単— 557号 *** 防音シート					
	仮設ヤード（2年目）		m	14,506		歩A・単A
000558	*** B単— 558号 *** 防音シート					
	仮設ヤード（3年目）		m	14,713		歩A・単A
000559	*** B単— 559号 *** 防音シート					
	仮設ヤード（4年目）		m	14,416		歩A・単A

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	高圧洗浄工 30MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1,000	m ²	1,624	1,624	S単 178号
S02123	水道代	0.120	m ³	316	38	S単 121号
	合 計				1,662	
	単 価				1,662	
	*** B単一 2号 ***					
000002	カッター工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	カッター工	1,000	m	835	835	S単 110号
	合 計				835	
	単 価				835	
	*** B単一 3号 ***					
000003	コンクリートはつり工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm	1,000	m ²	3,492	3,492	S単 146号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単一 4号 ***					
000004	断面修復工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,4.00kg	1,000	m ²	7,357	7,357	S単 179号
S14603	断面修復工 断面修復工,552.00kg	1,000	m ²	49,276	49,276	S単 180号
T24001	防錆剤塗布	1,000	m ²	981	981	T単 54号
	合 計				57,614	
	単 価				57,614	
	*** B単一 5号 ***					
000005	表面被覆工 頂版・吹付工法		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1,000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),1,840.00kg	1,000	m ²	10,310	10,310	S単 182号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m ³	598	6	S単 145号
	合 計				12,463	
	単 価				12,463	
	*** B単一 6号 ***					
000006	表面被覆工 側壁・吹付工法		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1,000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),1,840.00kg	1,000	m ²	10,310	10,310	S単 182号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m ³	598	6	S単 145号
	合 計				12,463	
	単 価				12,463	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
000007	表面被覆工 底版・吹付工法		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付) ,2,760.00kg	1.000	m ²	13,296	13,296	S単 183号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m ³	598	6	S単 145号
	合 計				15,449	
	単 価				15,449	
	*** B単一 8号 ***					
000008	高圧洗浄工 30MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,624	1,624	S単 178号
S02123	水道代	0.120	m ³	316	38	S単 121号
	合 計				1,662	
	単 価				1,662	
	*** B単一 9号 ***					
000009	カッター工		m		1,000	歩A 当たり算出
S02120	カッター工	1.000	m	835	835	S単 110号
	合 計				835	
	単 価				835	
	*** B単一 10号 ***					
000010	コンクリートはつり工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 壁,t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 146号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単一 11号 ***					
000011	断面修復工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,4.00kg	1.000	m ²	7,357	7,357	S単 179号
S14603	断面修復工 断面修復工,552.00kg	1.000	m ²	49,276	49,276	S単 180号
T24001	防錆剤塗布	1.000	m ²	981	981	T単 54号
	合 計				57,614	
	単 価				57,614	
	*** B単一 12号 ***					
000012	表面被覆工 頂版・吹付工法		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付) ,1,840.00kg	1.000	m ²	10,310	10,310	S単 182号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m ³	598	6	S単 145号
	合 計				12,463	
	単 価				12,463	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 13号 ***					
000013	表面被覆工 側壁・吹付工法		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI4604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
SI4606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付),1,840.00kg	1.000	m ²	10,310	10,310	S単 182号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m ³	598	6	S単 145号
	合 計				12,463	
	単 価				12,463	
	*** B単一 14号 ***					
000014	表面被覆工 底版・吹付工法		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI4604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
SI4606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付),2,760.00kg	1.000	m ²	13,296	13,296	S単 183号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m ³	598	6	S単 145号
	合 計				15,449	
	単 価				15,449	
	*** B単一 15号 ***					
000015	鋼製リング組立工 (1列目) H=2400、H=2900		m		1,000 m	歩A 当たり算出
TI3004	鋼製リング組立工 (1列目) H=2400、H=2900	1.000	m	1,722,745	1,722,745	T単 23号
	合 計				1,722,745	
	単 価				1,722,745	
	*** B単一 16号 ***					
000016	鋼製リング組立工 (1列目) H=3200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
TI3005	鋼製リング組立工 (1列目) H=3200	1.000	m	1,965,907	1,965,907	T単 24号
	合 計				1,965,907	
	単 価				1,965,907	
	*** B単一 17号 ***					
000017	鋼製リング組立工 (2列目) H=2400、H=2900		m		1,000 m	歩A 当たり算出
TI3006	鋼製リング組立工 (2列目) H=2400、H=2900	1.000	m	1,723,206	1,723,206	T単 25号
	合 計				1,723,206	
	単 価				1,723,206	
	*** B単一 18号 ***					
000018	鋼製リング組立工 (2列目) H=3200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
TI3007	鋼製リング組立工 (2列目) H=3200	1.000	m	1,947,504	1,947,504	T単 26号
	合 計				1,947,504	
	単 価				1,947,504	
	*** B単一 19号 ***					
000019	鋼製リング組立工 (3列目) H=2400、H=2900		m		1,000 m	歩A 当たり算出
TI3008	鋼製リング組立工 (3列目) H=2400、H=2900	1.000	m	1,723,821	1,723,821	T単 27号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,723,821	
	単 価				1,723,821	
	*** B単一 20号 ***					
000020	鋼製リング組立工 (3列目) H=3200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T13009	鋼製リング組立工 (3列目) H=3200	1.000	m	1,962,516	1,962,516	T単 28号
	合 計				1,962,516	
	単 価				1,962,516	
	*** B単一 21号 ***					
000021	鋼製リング組立工 (4列目) H=2400、H=2900		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T13010	鋼製リング組立工 (4列目) H=2400、H=2900	1.000	m	1,731,010	1,731,010	T単 29号
	合 計				1,731,010	
	単 価				1,731,010	
	*** B単一 22号 ***					
000022	鋼製リング組立工 (4列目) H=3200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T13011	鋼製リング組立工 (4列目) H=3200	1.000	m	1,985,657	1,985,657	T単 30号
	合 計				1,985,657	
	単 価				1,985,657	
	*** B単一 23号 ***					
000023	かん合部材・表面部材組付工 (1列目) H=2400、H=2900		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T13012	かん合・表面部材組付工 (1列目) H=2400、H=2900	1.000	m	282,777	282,777	T単 31号
	合 計				282,777	
	単 価				282,777	
	*** B単一 24号 ***					
000024	かん合部材・表面部材組付工 (1列目) H=3200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T13013	かん合・表面部材組付工 (1列目) H=3200	1.000	m	363,067	363,067	T単 32号
	合 計				363,067	
	単 価				363,067	
	*** B単一 25号 ***					
000025	かん合部材・表面部材組付工 (2列目) H=2400、H=2900		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T13014	かん合・表面部材組付工 (2列目) H=2400、H=2900	1.000	m	287,651	287,651	T単 33号
	合 計				287,651	
	単 価				287,651	
	*** B単一 26号 ***					
000026	かん合部材・表面部材組付工 (2列目) H=3200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T13015	かん合・表面部材組付工 (2列目) H=3200	1.000	m	377,171	377,171	T単 34号
	合 計				377,171	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				377,171	
	*** B単— 27号 ***					
000027	かん合部材・表面部材組付工 (3列目) H=2400、H=2900		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T13016	かん合・表面部材組付工 (3列目) H=2400、H=2900	1.000	m	287,558	287,558	T単 35号
	合 計				287,558	
	単 価				287,558	
	*** B単— 28号 ***					
000028	かん合部材・表面部材組付工 (3列目) H=3200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T13017	かん合・表面部材組付工 (3列目) H=3200	1.000	m	395,538	395,538	T単 36号
	合 計				395,538	
	単 価				395,538	
	*** B単— 29号 ***					
000029	かん合部材・表面部材組付工 (4列目) H=2400、H=2900		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T13018	かん合・表面部材組付工 (4列目) H=2400、H=2900	1.000	m	287,373	287,373	T単 37号
	合 計				287,373	
	単 価				287,373	
	*** B単— 30号 ***					
000030	かん合部材・表面部材組付工 (4列目) H=3200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T13019	かん合・表面部材組付工 (4列目) H=3200	1.000	m	370,589	370,589	T単 38号
	合 計				370,589	
	単 価				370,589	
	*** B単— 31号 ***					
000031	充填設備工 一期施工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T13020	裏込め充填設備工	1.000	回	754,356	754,356	T単 39号
	合 計				754,356	
	単 価				754,356	
	*** B単— 32号 ***					
000032	充填設備工 二期施工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T13020	裏込め充填設備工	1.000	回	754,356	754,356	T単 39号
	合 計				754,356	
	単 価				754,356	
	*** B単— 33号 ***					
000033	充填工 (1列目)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T13021	裏込め充填工 (1列目)	1.000	m3	249,720	249,720	T単 40号
	合 計				249,720	
	単 価				249,720	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 34号 ***					
000034	充填工 (2 列目)		m3		1,000	歩A 当たり算出
T13022	裏込め充填工 (2 列目)	1,000	m3	250,575	250,575	T単 41号
	合 計				250,575	
	単 価				250,575	
	*** B単一 35号 ***					
000035	充填工 (3 列目)		m3		1,000	歩A 当たり算出
T13023	裏込め充填工 (3 列目)	1,000	m3	248,361	248,361	T単 42号
	合 計				248,361	
	単 価				248,361	
	*** B単一 36号 ***					
000036	充填工 (4 列目)		m3		1,000	歩A 当たり算出
T13024	裏込め充填工 (4 列目)	1,000	m3	249,744	249,744	T単 43号
	合 計				249,744	
	単 価				249,744	
	*** B単一 37号 ***					
000037	管口仕上げ工 (暗渠一期施工) H=2400		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T13033	管口仕上げ工 H=2400	1,000	箇所	132,438	132,438	T単 44号
	合 計				132,438	
	単 価				132,438	
	*** B単一 38号 ***					
000038	管口仕上げ工 (暗渠二期施工) H=2900		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T13035	管口仕上げ工 H=2900	1,000	箇所	132,008	132,008	T単 45号
	合 計				132,008	
	単 価				132,008	
	*** B単一 39号 ***					
000039	管口仕上げ工 (暗渠二期施工) H=2400		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T13033	管口仕上げ工 H=2400	1,000	箇所	132,438	132,438	T単 44号
	合 計				132,438	
	単 価				132,438	
	*** B単一 40号 ***					
000040	管口仕上げ工 (暗渠二期施工) H=2900		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T13035	管口仕上げ工 H=2900	1,000	箇所	132,008	132,008	T単 45号
	合 計				132,008	
	単 価				132,008	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 41号 ***					
000041	表面被覆工 二期施工・吹付工法		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),1,840.00kg	1.000	m ²	10,310	10,310	S単 182号
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m ³	598	6	S単 145号
	合 計				12,463	
	単 価				12,463	
	*** B単一 42号 ***					
000042	表面被覆工 二期施工・吹付工法		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),1,840.00kg	1.000	m ²	10,310	10,310	S単 182号
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m ³	598	6	S単 145号
	合 計				12,463	
	単 価				12,463	
	*** B単一 43号 ***					
000043	暗渠内清掃工(暗渠一期施工) H=2400,2900、1列目+2列目		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T13001	壁面洗浄工 H=2400,2900	1.000	m ²	563	563	T単 20号
S02123	水道代	0.070	m ³	316	22	S単 121号
	合 計				585	
	単 価				585	
	*** B単一 44号 ***					
000044	暗渠内清掃工(暗渠二期施工) H=3200、1列目+2列目		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T13002	壁面洗浄工 H=3200	1.000	m ²	1,126	1,126	T単 21号
S02123	水道代	0.140	m ³	316	44	S単 121号
	合 計				1,170	
	単 価				1,170	
	*** B単一 45号 ***					
000045	暗渠内清掃工(暗渠二期施工) H=2400,2900、3列目+4列目		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T13001	壁面洗浄工 H=2400,2900	1.000	m ²	563	563	T単 20号
S02123	水道代	0.070	m ³	316	22	S単 121号
	合 計				585	
	単 価				585	
	*** B単一 46号 ***					
000046	暗渠内清掃工(暗渠二期施工) H=3200、3列目+4列目		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T13002	壁面洗浄工 H=3200	1.000	m ²	1,126	1,126	T単 21号
S02123	水道代	0.140	m ³	316	44	S単 121号
	合 計				1,170	
	単 価				1,170	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 47号 ***					
000047	暗渠内調査工 (暗渠一期施工) 1 列目+2 列目		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T13003	管路内調査工 H=2400,2900,3200	1,000	m	3,250	3,250	T単 22号
	合 計				3,250	
	単 価				3,250	
	*** B単一 48号 ***					
000048	暗渠内調査工 (暗渠二期施工) 3 列目+4 列目		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T13003	管路内調査工 H=2400,2900,3200	1,000	m	3,250	3,250	T単 22号
	合 計				3,250	
	単 価				3,250	
	*** B単一 49号 ***					
000049	滑り止めシート設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	滑り止めシート B=100(mm),,	1,000	m	1,106	1,106	S単 64号
	合 計				1,106	
	単 価				1,106	
	*** B単一 50号 ***					
000050	資材吊下ろし工 (暗渠一期施工)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02300	資材吊下ろし	1,000	ton	993.6	994	S単 133号
	合 計				994	
	単 価				994	
	*** B単一 51号 ***					
000051	資材吊下ろし工 (暗渠二期施工)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02300	資材吊下ろし	1,000	ton	993.6	994	S単 133号
	合 計				994	
	単 価				994	
	*** B単一 52号 ***					
000052	資材人力小運搬 (暗渠一期施工) 水路内		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T13036	材料人力小運搬	1,000	m	3,599	3,599	T単 46号
	合 計				3,599	
	単 価				3,599	
	*** B単一 53号 ***					
000053	資材人力小運搬 (暗渠二期施工) 水路内		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T13036	材料人力小運搬	1,000	m	3,599	3,599	T単 46号
	合 計				3,599	
	単 価				3,599	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 54号 ***					
000054	コンクリート切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	コンクリート切断工 t=30	1,000	m	16,787	16,787	S単 111号
	合 計				16,787	
	単 価				16,787	
	*** B単一 55号 ***					
000055	コンクリート構造物取壊し 一期施工 (右岸側)、有筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,400	20,400	S単 143号
	合 計				20,400	
	単 価				20,400	
	*** B単一 56号 ***					
000056	コンクリート構造物取壊し 一期施工 (右岸側)、無筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,400	11,400	S単 144号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単一 57号 ***					
000057	産業廃棄物処分費・運搬 一期施工 (右岸側)、有筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1,000	m3	4,354	4,354	S単 264号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻 (有筋)	1,000	m3	2,750	2,750	S単 122号
	合 計				7,104	
	単 価				7,104	
	*** B単一 58号 ***					
000058	産業廃棄物処分費・運搬 一期施工 (右岸側)、無筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1,000	m3	3,562	3,562	S単 265号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻 (無筋)	1,000	m3	1,645	1,645	S単 123号
	合 計				5,207	
	単 価				5,207	
	*** B単一 59号 ***					
000059	産業廃棄物処分費・運搬 汚泥		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート汚泥 (運搬費込み)	1,000	m3	11,591	11,591	S単 124号
	合 計				11,591	
	単 価				11,591	
	*** B単一 60号 ***					
000060	コンクリート構造物取壊し 二期施工 (左岸側)、有筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,400	20,400	S単 143号
	合 計				20,400	
	単 価				20,400	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 61号 ***					
000061	コンクリート構造物取壊し 二期施工(左岸側)、無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,400	11,400	S単 144号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単一 62号 ***					
000062	産業廃棄物処分費・運搬 二期施工(左岸側)、有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1,000	m3	4,354	4,354	S単 264号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻(有筋)	1,000	m3	2,750	2,750	S単 122号
	合 計				7,104	
	単 価				7,104	
	*** B単一 63号 ***					
000063	産業廃棄物処分費・運搬 二期施工(左岸側)、無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1,000	m3	3,562	3,562	S単 265号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻(無筋)	1,000	m3	1,645	1,645	S単 123号
	合 計				5,207	
	単 価				5,207	
	*** B単一 64号 ***					
000064	基礎コンクリート 18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m3	30,490	30,490	S単 272号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単一 65号 ***					
000065	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 66号 ***					
000066	底版コンクリート 21-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m3	30,810	30,810	S単 273号
	合 計				30,810	
	単 価				30,810	
	*** B単一 67号 ***					
000067	底版コンクリート 早強コンクリート、21-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	31,240	31,240	S単 274号
	合 計				31,240	
	単 価				31,240	
	*** B単一 68号 ***					
000068	同上型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 69号 ***					
000069	鉄筋 SD295、D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 148号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単一 70号 ***					
000070	収縮目地 油性ペイント		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目 (ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,352	2,352	S単 157号
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
	*** B単一 71号 ***					
000071	伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,221	6,221	S単 284号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単一 72号 ***					
000072	ダウエルバー D16、VPφ20		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	701	701	S単 158号
	合 計				701	
	単 価				701	
	*** B単一 73号 ***					
000073	削孔工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 さく岩機、さく岩深700mm、長期割引あり	1.000	孔	2,969	2,969	S単 134号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.326	kg	3,200	1,043	S単 65号
	合 計				4,012	
	単 価				4,012	
	*** B単一 74号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000074	逆止弁付きウィーブホール φ50、L=400mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホ-ル取付) 型枠および鉄筋、底版、50mm、-、-、	1,000	箇所	2,318	2,318	S単 163号
S02116	ウィーブホールフィルター φ50、	1,000	個	355	355	S単 66号
	合 計				2,673	
	単 価				2,673	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	アンダードレーン		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石、20～13、しない、しない、なし	1,000	m	5,533	5,533	S単 164号
S02116	吸出し防止材	1,150	m	1,360	1,564	S単 67号
	合 計				7,097	
	単 価				7,097	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(塩ビ製)、CF 200mm×5mm	1,000	m	2,987	2,987	S単 286号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	基礎コンクリート 18-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポン車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-、-、-、コンクリート各種	1,000	m3	30,490	30,490	S単 272号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	基礎コンクリート 18-8-25、圧送管使用		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポン車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 60m以下、-、-、-、コンクリート各種	1,000	m3	31,060	31,060	S単 275号
	合 計				31,060	
	単 価				31,060	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	同上型枠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	1,000	m	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	底版コンクリート 21-12-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポン車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-、-、-、コンクリート各種	1,000	m3	30,810	30,810	S単 273号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,810	
	単 価				30,810	
	*** B単一 81号 ***					
000081	底版コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	21-12-25、圧送管使用 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m3	31,390	31,390	S単 276号
	合 計				31,390	
	単 価				31,390	
	*** B単一 82号 ***					
000082	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 83号 ***					
000083	鉄筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	SD295、D13 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1,000	ton	354,494	354,494	S単 148号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単一 84号 ***					
000084	収縮目地		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	油性ペイント 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1,000	m ²	2,352	2,352	S単 157号
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
	*** B単一 85号 ***					
000085	伸縮目地		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	ゴム発泡体、t=20mm SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1,000	m ²	6,221	6,221	S単 284号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単一 86号 ***					
000086	ダウエルバー		本		1,000	歩A 当たり算出
S03054	D16、VPφ20 ダウエルバー設置 D16	1,000	本	701	701	S単 158号
	合 計				701	
	単 価				701	
	*** B単一 87号 ***					
000087	削孔工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 さく岩機、さく岩深700mm、長期割引あり	1,000	孔	2,969	2,969	S単 134号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.326	kg	3,200	1,043	S単 65号
	合 計				4,012	
	単 価				4,012	
	*** B単— 88号 ***					
000088	逆止弁付きウィーブホール φ50、L=400mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋、底版、50mm、-、-、	1.000	箇所	2,318	2,318	S単 163号
S02116	ウィーブホールフィルター φ50、	1.000	個	355	355	S単 66号
	合 計				2,673	
	単 価				2,673	
	*** B単— 89号 ***					
000089	アンダードレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石、20～13、しない、しない、なし	1.000	m	5,533	5,533	S単 164号
S02116	吸出し防止材	1.150	m ²	1,360	1,564	S単 67号
	合 計				7,097	
	単 価				7,097	
	*** B単— 90号 ***					
000090	止水板 CF-200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(塩ビ製)、CF 200mm×5mm	1.000	m	2,987	2,987	S単 286号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
	*** B単— 91号 ***					
000091	床掘 礫質土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	1.000	m ³	291.9	292	S単 255号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハック砂 ハケット容量0.8m ³ 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.5km以下	1.000	m ³	932.8	933	S単 256号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、なし	1.000	m ³	151.7	152	S単 263号
	合 計				1,377	
	単 価				1,377	
	*** B単— 92号 ***					
000092	埋戻し 砂質土		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
S02200	SP積込み(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	111.000	m ³	1,188	131,868	S単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハック砂 ハケット容量0.28m ³ 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.5km以下	111.000	m ³	1,896	210,456	S単 257号
S02200	SP積込み(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	111.000	m ³	1,188	131,868	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)	100.000	m ³	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				715,892	
	単 価				7,159	
	*** B単— 93号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000093	床掘 礫質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	1,000	m3	291.9	292	S単 255号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.5km以下	1,000	m3	932.8	933	S単 256号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、なし	1,000	m3	151.7	152	S単 263号
	合 計				1,377	
	単 価				1,377	
	*** B単— 94号 ***					
000094	埋戻し 砂質土		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02200	SP積込み (ルーズ) 土砂、小規模 (標準)	111,000	m3	1,188	131,868	S単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.5km以下	111,000	m3	1,896	210,456	S単 257号
	下					
S02200	SP積込み (ルーズ) 土砂、小規模 (標準)	111,000	m3	1,188	131,868	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動ｺﾝｸﾚｯﾄ(Ⅰ)	100,000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				715,892	
	単 価				7,159	
	*** B単— 95号 ***					
000095	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25、t=200mm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾝﾌﾞﾙ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-、-、-、ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1,000	m3	30,490	30,490	S単 272号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単— 96号 ***					
000096	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1,000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単— 97号 ***					
000097	ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾝﾌﾞﾙ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-、-、-、ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1,000	m3	30,810	30,810	S単 273号
	合 計				30,810	
	単 価				30,810	
	*** B単— 98号 ***					
000098	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 99号 ***					
000099	鉄筋 SD295、D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、あり	1,000	ton	354,494	354,494	S単 148号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単一 100号 ***					
000100	足場工 手摺先行型枠組足場		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし、手摺先行型枠組、あり	1,000	掛㎡	5,223	5,223	S単 219号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単一 101号 ***					
000101	収縮目地 油性ペイント		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目 (ペイント塗装) 収縮継目処理	1,000	㎡	2,352	2,352	S単 157号
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
	*** B単一 102号 ***					
000102	伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡以上、計上する、目地板 (ゴム発泡体) t=20mm	1,000	㎡	6,221	6,221	S単 284号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単一 103号 ***					
000103	ダウエルバー D16、VPφ20		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1,000	本	701	701	S単 158号
	合 計				701	
	単 価				701	
	*** B単一 104号 ***					
000104	支保工		空m3		1,000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,	1,000	空m3	5,195	5,195	S単 221号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単一 105号 ***					
000105	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製),CF 200mm×5mm	1,000	m	2,987	2,987	S単 286号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
	*** B単一 106号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000106	止水板 (既設取合部)					歩A
	L型止水板		m		1,000 m	当たり算出
T23001	L型止水板設置	1.000	m	176,000	176,000	T単 53号
	合 計				176,000	
	単 価				176,000	
	*** B単一 107号 ***					
000107	基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A
	18-8-25、t=200mm					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	1.000	m3	30,490	30,490	S単 272号
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種					
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単一 108号 ***					
000108	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
						当たり算出
SA0312	SP 型枠	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	一般型枠,均しコンクリート					
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 109号 ***					
000109	コンクリート		m3		1,000 m3	歩A
	21-12-25					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	1.000	m3	30,810	30,810	S単 273号
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種					
	合 計				30,810	
	単 価				30,810	
	*** B単一 110号 ***					
000110	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
						当たり算出
SA0312	SP 型枠	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 111号 ***					
000111	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD295、D13					当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立)	1.000	ton	354,494	354,494	S単 148号
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり					
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単一 112号 ***					
000112	足場工		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A
	手摺先行型枠組足場					当たり算出
S18031	足場工	1.000	掛m ²	5,223	5,223	S単 219号
	なし,手摺先行型枠組,あり					
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 113号 ***						
000113	収縮目地		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	油性ペイント		m ²			
	収縮継目(ペイント塗装)	1,000	m ²	2,352	2,352	S単 157号
	収縮継目処理					
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
*** B単一 114号 ***						
000114	伸縮目地		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	ゴム発泡体、t=20mm		m ²			
	SP 目地板	1,000	m ²	6,221	6,221	S単 284号
	30m2以上、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=20mm					
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
*** B単一 115号 ***						
000115	ダウエルバー		本		1,000	歩A 当たり算出
S03054	D16、VPφ20		本			
	ダウエルバー設置	1,000	本	701	701	S単 158号
	D16					
	合 計				701	
	単 価				701	
*** B単一 116号 ***						
000116	止水板		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	CF-200		m			
	SP 止水板	1,000	m	2,987	2,987	S単 286号
	計上(塩ビ製)、CF 200mm×5mm					
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
*** B単一 117号 ***						
000117	止水板(既設取合部)		m		1,000	歩A 当たり算出
T23001	L型止水板		m			
	L型止水板設置	1,000	m	176,000	176,000	T単 53号
	合 計				176,000	
	単 価				176,000	
*** B単一 118号 ***						
000118	基礎コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	18-8-25、t=200mm		m ³			
	SP コンクリート	1,000	m ³	30,490	30,490	S単 272号
	無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、延長無し、-、-、-、コンクリート各種					
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
*** B単一 119号 ***						
000119	基礎コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	18-8-25、t=200mm、圧送管使用		m ³			
	SP コンクリート	1,000	m ³	31,060	31,060	S単 275号
	無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、60m以下、-、-、-、コンクリート各種					
	合 計				31,060	
	単 価				31,060	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 120号 ***					
000120	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	コンクリート 21-12-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1,000	m ³	30,810	30,810	S単 273号
	合 計				30,810	
	単 価				30,810	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	コンクリート 21-12-25、圧送管使用		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,,コンクリート各種	1,000	m ³	31,390	31,390	S単 276号
	合 計				31,390	
	単 価				31,390	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	鉄筋 SD295、D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1,000	ton	354,494	354,494	S単 148号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	足場工 手摺先行型枠組足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛m ²	5,223	5,223	S単 219号
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	収縮目地 油性ペイント		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1,000	m ²	2,352	2,352	S単 157号
	合 計				2,352	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,352	
	*** B単一 127号 ***					
000127	伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,221	6,221	S単 284号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単一 128号 ***					
000128	ダウエルバー D16、VPφ20		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	701	701	S単 158号
	合 計				701	
	単 価				701	
	*** B単一 129号 ***					
000129	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,987	2,987	S単 286号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
	*** B単一 130号 ***					
000130	止水板(既設取合部) L型止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T23001	L型止水板設置	1.000	m	176,000	176,000	T単 53号
	合 計				176,000	
	単 価				176,000	
	*** B単一 131号 ***					
000131	基礎コンクリート 18-8-25、t=200mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	30,490	30,490	S単 272号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単一 132号 ***					
000132	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 133号 ***					
000133	コンクリート 21-12-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	30,810	30,810	S単 273号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,810	
	単 価				30,810	
	*** B単一 134号 ***					
000134	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 135号 ***					
000135	鉄筋 SD295、D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 148号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単一 136号 ***					
000136	収縮目地 油性ペイント		m ¹		1,000 m ¹	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ¹	2,352	2,352	S単 157号
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
	*** B単一 137号 ***					
000137	伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm		m ¹		1,000 m ¹	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ¹	6,221	6,221	S単 284号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単一 138号 ***					
000138	ダウエルバー D16、VPφ20		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	701	701	S単 158号
	合 計				701	
	単 価				701	
	*** B単一 139号 ***					
000139	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,987	2,987	S単 286号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
	*** B単一 140号 ***					
000140	基礎コンクリート 18-8-25、t=200mm、圧送管使用		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	31,060	31,060	S単 275号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				31,060	
	単 価				31,060	
	*** B単一 141号 ***					
000141	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 142号 ***					
000142	コンクリート 21-12-25、圧送管使用		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	31,390	31,390	S単 276号
	合 計				31,390	
	単 価				31,390	
	*** B単一 143号 ***					
000143	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 144号 ***					
000144	鉄筋 SD295、D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 148号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単一 145号 ***					
000145	収縮目地 油性ペイント		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,352	2,352	S単 157号
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
	*** B単一 146号 ***					
000146	伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,221	6,221	S単 284号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単一 147号 ***					
000147	ダウエルバー D16、VPφ20		本		1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	701	701	S単 158号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				701	
	単 価				701	
	*** B単一 148号 ***					
000148	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	1,000	m	2,987	2,987	S単 286号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
	*** B単一 149号 ***					
000149	基礎コンクリート 18-8-25、t=300mm、圧送管使用		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m3	31,060	31,060	S単 275号
	合 計				31,060	
	単 価				31,060	
	*** B単一 150号 ***					
000150	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 151号 ***					
000151	コンクリート 21-12-25、圧送管使用		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m3	31,390	31,390	S単 276号
	合 計				31,390	
	単 価				31,390	
	*** B単一 152号 ***					
000152	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 153号 ***					
000153	鉄筋 SD295、D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1,000	ton	300,897	300,897	S単 149号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B単一 154号 ***					
000154	削孔工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02300	コンクリート削孔	1.000	孔	2,969	2,969	S単 134号
	さく岩機、さく岩深700mm、長期割引あり					
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.326	kg	3,200	1,043	S単 65号
	合 計				4,012	
	単 価				4,012	
	*** B単一 155号 ***					
000155	収縮目地 油性ペイント		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,352	2,352	S単 157号
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
	*** B単一 156号 ***					
000156	伸縮目地 ゴム発泡体、t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,221	6,221	S単 284号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	
	*** B単一 157号 ***					
000157	止水板 CF-200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,987	2,987	S単 286号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
	*** B単一 158号 ***					
000158	止水板 (既設取合部) L型止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T23001	L型止水板設置	1.000	m	176,000	176,000	T単 53号
	合 計				176,000	
	単 価				176,000	
	*** B単一 159号 ***					
000159	基礎コンクリート 18-8-25、t=300mm、圧送管使用		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	31,060	31,060	S単 275号
	合 計				31,060	
	単 価				31,060	
	*** B単一 160号 ***					
000160	同上型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 161号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000161	コンクリート					歩A
	21-12-25、圧送管使用		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	31,390	31,390	S単 276号
	合 計				31,390	
	単 価				31,390	
	*** B単一 162号 ***					
000162	同上型枠					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 163号 ***					
000163	鉄筋					歩A
	SD295、D13		ton		1,000	当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 148号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単一 164号 ***					
000164	鉄筋					歩A
	SD295、D16		ton		1,000	当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S単 149号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B単一 165号 ***					
000165	削孔工					歩A
			箇所		1,000	当たり算出
S02300	コンクリート削孔					
	さく岩機、さく岩深700mm、長期割引あり	1.000	孔	2,969	2,969	S単 134号
S02116	エポキシ樹脂注入材					
		0.326	kg	3,200	1,043	S単 65号
	合 計				4,012	
	単 価				4,012	
	*** B単一 166号 ***					
000166	収縮目地					歩A
	油性ペイント		m ²		1,000	当たり算出
S03053	収縮継目 (ペイント塗装)					
	収縮継目処理	1.000	m ²	2,352	2,352	S単 157号
	合 計				2,352	
	単 価				2,352	
	*** B単一 167号 ***					
000167	伸縮目地					歩A
	ゴム発泡体、t=20mm		m ²		1,000	当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,221	6,221	S単 284号
	合 計				6,221	
	単 価				6,221	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 168号 ***					
000168	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	1,000	m	2,987	2,987	S単 286号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
	*** B単一 169号 ***					
000169	止水板 (既設取合部) L型止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T23001	L型止水板設置	1,000	m	176,000	176,000	T単 53号
	合 計				176,000	
	単 価				176,000	
	*** B単一 170号 ***					
000170	高圧洗浄工 30MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1,000	m ²	1,624	1,624	S単 178号
S02123	水道代	0.120	m ³	316	38	S単 121号
	合 計				1,662	
	単 価				1,662	
	*** B単一 171号 ***					
000171	ひび割れ注入工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.4500,養生あり	1,000	m	19,087	19,087	S単 175号
	合 計				19,087	
	単 価				19,087	
	*** B単一 172号 ***					
000172	カッター工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	カッター工	1,000	m	835	835	S単 110号
	合 計				835	
	単 価				835	
	*** B単一 173号 ***					
000173	コンクリートはつり工 壁、t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 壁,t≤3cm	1,000	m ²	3,492	3,492	S単 146号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単一 174号 ***					
000174	左官工法		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,552.00kg	1,000	m ²	49,276	49,276	S単 180号
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,4.00kg	1,000	m ²	7,357	7,357	S単 179号
	合 計				56,633	
	単 価				56,633	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 175号 ***					
000175	左官工法、防錆処理		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,552.00kg	1.000	m ²	49,276	49,276	S単 180号
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,4.00kg	1.000	m ²	7,357	7,357	S単 179号
T24001	防錆剤塗布	1.000	m ²	981	981	T単 54号
	合 計				57,614	
	単 価				57,614	
	*** B単一 176号 ***					
000176	産業廃棄物処分費 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1.000	m ³	3,562	3,562	S単 265号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻 (無筋)	1.000	m ³	1,645	1,645	S単 123号
	合 計				5,207	
	単 価				5,207	
	*** B単一 177号 ***					
000177	表面被覆工 無機系・吹付工法		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付) ,1,840.00kg	1.000	m ²	10,310	10,310	S単 182号
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m ³	598	6	S単 145号
	合 計				12,463	
	単 価				12,463	
	*** B単一 178号 ***					
000178	目地成型ゴム挿入工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工 (成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	22,358	22,358	S単 177号
	合 計				22,358	
	単 価				22,358	
	*** B単一 179号 ***					
000179	タラップ設置 バレルRB01		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	タラップ	6.000	個	3,025	18,150	S単 69号
S02300	コンクリート削孔 電動ハンマドリル、削孔深70mm、長期割引なし	12.000	箇所	723.2	8,678	S単 135号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.600	kg	3,200	1,920	S単 65号
	合 計				28,748	
	単 価				28,748	
	*** B単一 180号 ***					
000180	タラップ設置 バレルRB08		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	タラップ	7.000	個	3,025	21,175	S単 69号
S02300	コンクリート削孔 電動ハンマドリル、削孔深70mm、長期割引なし	14.000	箇所	723.2	10,125	S単 135号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.700	kg	3,200	2,240	S単 65号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				33,540	
	単 価				33,540	
	*** B単一 181号 ***					
000181	高圧洗浄工 30MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1,000	m ²	1,624	1,624	S単 178号
S02123	水道代	0.120	m ³	316	38	S単 121号
	合 計				1,662	
	単 価				1,662	
	*** B単一 182号 ***					
000182	ひび割れ注入工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.4500,養生あり	1,000	m	19,087	19,087	S単 175号
	合 計				19,087	
	単 価				19,087	
	*** B単一 183号 ***					
000183	ひび割れ充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.07kg,2.36kg,養生有り,表面仕上げ有り	1,000	m	10,009	10,009	S単 176号
	合 計				10,009	
	単 価				10,009	
	*** B単一 184号 ***					
000184	カッター工		m		1,000	歩A 当たり算出
S02120	カッター工	1,000	m	835	835	S単 110号
	合 計				835	
	単 価				835	
	*** B単一 185号 ***					
000185	コンクリートはつり工 壁、t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm	1,000	m ²	3,492	3,492	S単 146号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単一 186号 ***					
000186	左官工法		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,552.00kg	1,000	m ²	49,276	49,276	S単 180号
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,4.00kg	1,000	m ²	7,357	7,357	S単 179号
	合 計				56,633	
	単 価				56,633	
	*** B単一 187号 ***					
000187	産業廃棄物処分費 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1.000	m3	3,562	3,562	S単 265号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻 (無筋)	1.000	m3	1,645	1,645	S単 123号
	合 計				5,207	
	単 価				5,207	
	*** B単一 188号 ***					
000188	表面被覆工 無機系・吹付工法		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付) ,1,840.00kg	1.000	m ²	10,310	10,310	S単 182号
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	2,147	2,147	S単 181号
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし	0.010	m3	598	6	S単 145号
	合 計				12,463	
	単 価				12,463	
	*** B単一 189号 ***					
000189	目地成型ゴム挿入工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	22,358	22,358	S単 177号
	合 計				22,358	
	単 価				22,358	
	*** B単一 190号 ***					
000190	タラップ設置 パレルLB01		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	タラップ	6.000	個	3,025	18,150	S単 69号
S02300	コンクリート削孔 電動ハンマドリル、削孔深70mm、長期割引なし	12.000	箇所	723.2	8,678	S単 135号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.600	kg	3,200	1,920	S単 65号
	合 計				28,748	
	単 価				28,748	
	*** B単一 191号 ***					
000191	タラップ設置 パレルLB07		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	タラップ	7.000	個	3,025	21,175	S単 69号
S02300	コンクリート削孔 電動ハンマドリル、削孔深70mm、長期割引なし	14.000	箇所	723.2	10,125	S単 135号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.700	kg	3,200	2,240	S単 65号
	合 計				33,540	
	単 価				33,540	
	*** B単一 192号 ***					
000192	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02200	SP掘削 土砂、オープンカット、5,000m3未満	1.000	m3	370	370	S単 130号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	1.000	m3	932.8	933	S単 256号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	151.7	152	S単 263号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 193号 ***					
000193	人力荒仕上げ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	308	308	S単 4号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単一 194号 ***					
000194	埋戻し B<1.0m (構造物周辺)		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111,000	m ³	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	100,000	m ³	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				400,031	
	単 価				4,000	
	*** B単一 195号 ***					
000195	埋戻し 1.0m≤B<2.5m		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111,000	m ³	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100,000	m ³	1,748	174,800	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし	100,000	m ³	695	69,500	S単 5号
	合 計				402,631	
	単 価				4,026	
	*** B単一 196号 ***					
000196	埋戻し 2.5m≤B<4.0m		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111,000	m ³	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	100,000	m ³	988.7	98,870	S単 260号
	合 計				257,201	
	単 価				2,572	
	*** B単一 197号 ***					
000197	埋戻し 4.0m≤B		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111,000	m ³	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	100,000	m ³	281	28,100	S単 261号
	合 計				186,431	
	単 価				1,864	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 198号 ***					
000198	盛土 B<1.0m (構造物周辺)		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111.000	m3	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	100.000	m3	2,417	241,700	S単 3号
	合 計				400,031	
	単 価				4,000	
	*** B単一 199号 ***					
000199	盛土 4.0m≤B		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111.000	m3	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	281	28,100	S単 261号
	合 計				186,431	
	単 価				1,864	
	*** B単一 200号 ***					
000200	盛土法面仕上げ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	810.5	811	S単 262号
	合 計				811	
	単 価				811	
	*** B単一 201号 ***					
000201	コンクリート舗装 t=12cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通),12cm	1.000	m ²	3,963	3,963	S単 166号
	合 計				3,963	
	単 価				3,963	
	*** B単一 202号 ***					
000202	上層路盤 t=15cm、砕石(RC-40)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	766.9	767	S単 290号
	合 計				767	
	単 価				767	
	*** B単一 203号 ***					
000203	目地工 t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,915	5,915	S単 285号
	合 計				5,915	
	単 価				5,915	
	*** B単一 204号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000204	車止め					歩A
	鎖内蔵型		本		1,000	本 当たり算出
S02116	車止め					
	鎖内蔵型、@2.0m、	1,000	本	54,600	54,600	S単 70号
	合 計				54,600	
	単 価				54,600	
	*** B単— 205号 ***					
000205	基礎碎石					歩A
	t=10cm、RC-40		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,464	1,464	S単 270号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B単— 206号 ***					
000206	基礎コンクリート					歩A
	18-8-25		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種	1,000	m ³	39,840	39,840	S単 277号
	合 計				39,840	
	単 価				39,840	
	*** B単— 207号 ***					
000207	同上型枠					歩A
			m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠、小型構造物	1,000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単— 208号 ***					
000208	ガードパイプ					歩A
	土中式		m		1,000	m 当たり算出
S08716	【ガードパイプ設置】					
	ガードパイプ設置、土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、50m以上100m未満、-、無し、曲線部（半径30m以下）、標準支柱、直支柱	1,000	m	23,184	23,184	S単 169号
	合 計				23,184	
	単 価				23,184	
	*** B単— 209号 ***					
000209	ガードパイプ					歩A
	構造物設置		m		1,000	m 当たり算出
S08716	【ガードパイプ設置】					
	ガードパイプ設置、コンクリート建込、塗装品、Gp-Cp-2B、20m未満、-、無し、曲線部（半径30m以下）、標準支柱、直支柱	1,000	m	25,935	25,935	S単 170号
	合 計				25,935	
	単 価				25,935	
	*** B単— 210号 ***					
000210	メッシュフェンス					歩A
			m		1,000	m 当たり算出
T28002	メッシュフェンス設置工					
	H=1.5m	1,000	m	9,103	9,103	T単 63号
	合 計				9,103	
	単 価				9,103	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 211号 ***					
000211	張コンクリート t=10cm、18-8-25		m ²		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	37,160	37,160	S単 278号
	合 計				37,160	
	単 価				3,716	
	*** B単一 212号 ***					
000212	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 213号 ***					
000213	コンクリートブロック積工 裏コン t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25 (普通) ,	1.000	m ²	23,148	23,148	S単 141号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	1.000	m ²	6,970	6,970	S単 73号
	合 計				30,118	
	単 価				30,118	
	*** B単一 214号 ***					
000214	裏込砕石 RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック,有リ,有リ,再生砕石 RC-40	1.000	m ³	8,524	8,524	S単 269号
	合 計				8,524	
	単 価				8,524	
	*** B単一 215号 ***					
000215	基礎砕石 t=10cm、RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,464	1,464	S単 270号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B単一 216号 ***					
000216	無筋コンクリート 18-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	43,320	43,320	S単 279号
	合 計				43,320	
	単 価				43,320	
	*** B単一 217号 ***					
000217	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 218号 ***					
000218	基礎碎石 t=10cm、RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,464	1,464	S単 270号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B単一 219号 ***					
000219	無筋コンクリート 18-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1,000	m ³	43,320	43,320	S単 279号
	合 計				43,320	
	単 価				43,320	
	*** B単一 220号 ***					
000220	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単一 221号 ***					
000221	基礎碎石 t=10cm、RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,464	1,464	S単 270号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B単一 222号 ***					
000222	無筋コンクリート 18-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1,000	m ³	37,160	37,160	S単 278号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単一 223号 ***					
000223	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 224号 ***					
000224	無筋コンクリート 18-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1,000	m ³	43,320	43,320	S単 279号
	合 計				43,320	
	単 価				43,320	
	*** B単一 225号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000225	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単— 226号 ***					
000226	コンクリートブロック積工 裏コン t=20cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25 (普通) ,	1.000	m ²	25,896	25,896	S単 142号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	1.000	m ²	6,970	6,970	S単 73号
	合 計				32,866	
	単 価				32,866	
	*** B単— 227号 ***					
000227	裏込碎石 RC-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,再生碎石 RC-40	1.000	m ³	8,524	8,524	S単 269号
	合 計				8,524	
	単 価				8,524	
	*** B単— 228号 ***					
000228	基礎碎石 t=10cm、RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,464	1,464	S単 270号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B単— 229号 ***					
000229	無筋コンクリート 18-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	43,320	43,320	S単 279号
	合 計				43,320	
	単 価				43,320	
	*** B単— 230号 ***					
000230	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単— 231号 ***					
000231	基礎碎石 t=10cm、RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,464	1,464	S単 270号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B単— 232号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000232	無筋コンクリート 18-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	43,320	43,320	S単 279号
	合 計				43,320	
	単 価				43,320	
	*** B単— 233号 ***					
000233	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単— 234号 ***					
000234	基礎碎石 t=10cm、RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,464	1,464	S単 270号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B単— 235号 ***					
000235	無筋コンクリート 18-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	37,160	37,160	S単 278号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 236号 ***					
000236	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 281号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単— 237号 ***					
000237	無筋コンクリート 18-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	43,320	43,320	S単 279号
	合 計				43,320	
	単 価				43,320	
	*** B単— 238号 ***					
000238	同上型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単— 239号 ***					
000239	基礎碎石 t=20cm、RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,722	1,722	S単 271号
	合 計				1,722	
	単 価				1,722	
	*** B単ー 240号 ***					
000240	無筋コンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	37,160	37,160	S単 278号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 241号 ***					
000241	同上型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単ー 242号 ***					
000242	目地工 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,915	5,915	S単 285号
	合 計				5,915	
	単 価				5,915	
	*** B単ー 243号 ***					
000243	水抜きパイプ VUφ50		箇所		5.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	1.000	本	892	892	S単 74号
	合 計				892	
	単 価				178	
	*** B単ー 244号 ***					
000244	吸出し防止材敷設		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材	1.000	m ²	1,360	1,360	S単 67号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単ー 245号 ***					
000245	コンクリート工 24-12-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	43,630	43,630	S単 280号
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	
	*** B単ー 246号 ***					
000246	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単— 247号 ***					
000247	表面処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床,t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単— 248号 ***					
000248	鉄筋工 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 150号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単— 249号 ***					
000249	鉄筋工 SD345,D32		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D32,SD345,あり	1.000	ton	255,723	255,723	S単 151号
	合 計				255,723	
	単 価				255,723	
	*** B単— 250号 ***					
000250	コンクリート削孔 φ42mm		箇所		36.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径30mmを超え43mm以下、L=500mm以下	36.000	箇所	7,614	274,104	S単 136号
S02116	エポキシ樹脂注入材	14.550	kg	3,200	46,560	S単 65号
	合 計				320,664	
	単 価				8,907	
	*** B単— 251号 ***					
000251	緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm		m ²		0.540 m ²	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレングム t=50mm,,	0.540	m ²	165,000	89,100	S単 75号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm～7mm	3.790	kg	566	2,145	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	1.800	kg	2,750	4,950	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	20.000	本	1,581	31,620	S単 287号
	合 計				127,815	
	単 価				236,694	
	*** B単— 252号 ***					
000252	鉄筋工 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 253号 ***					
000253	鉄筋工 SD345,D22		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1,000	ton	306,047	306,047	S単 153号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単ー 254号 ***					
000254	フレア溶接 D13		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	フレア溶接 D13	1,000	箇所	774	774	S単 113号
	合 計				774	
	単 価				774	
	*** B単ー 255号 ***					
000255	フレア溶接 D22		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	フレア溶接 D22	1,000	箇所	1,064	1,064	S単 114号
	合 計				1,064	
	単 価				1,064	
	*** B単ー 256号 ***					
000256	コンクリート削孔 φ23mm		箇所		24,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	24,000	箇所	5,729	137,496	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	2,080	kg	3,200	6,656	S単 65号
	合 計				144,152	
	単 価				6,006	
	*** B単ー 257号 ***					
000257	コンクリート削孔 φ32mm		箇所		20,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	20,000	箇所	5,869	117,380	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	3,410	kg	3,200	10,912	S単 65号
	合 計				128,292	
	単 価				6,415	
	*** B単ー 258号 ***					
000258	下地処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 壁,t≤3cm	1,000	m ²	3,492	3,492	S単 146号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単ー 259号 ***					
000259	PPモルタル補強工 ポリマーセメントモルタル吹付、t=54mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
T00002	ポリマーセメントモルタル吹付	1,000	m ³	1,332,922	1,332,922	T単 2号
	合 計				1,332,922	
	単 価				1,332,922	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 260号 ***					
000260	チップング工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00007	チップング	1.000	m	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単一 261号 ***					
000261	コンクリート削孔 φ32mm		箇所		28.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	28.000	箇所	5,869	164,332	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	5.720	kg	3,200	18,304	S単 65号
	合 計				182,636	
	単 価				6,523	
	*** B単一 262号 ***					
000262	コンクリート削孔 φ29mm		箇所		28.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	28.000	箇所	5,869	164,332	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	4.410	kg	3,200	14,112	S単 65号
	合 計				178,444	
	単 価				6,373	
	*** B単一 263号 ***					
000263	アンカー工 D22		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 264号 ***					
000264	アンカー工 D19		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 265号 ***					
000265	落橋防止構造設置 PCケーブル連結装置		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	吊り桁取付ブラケット	2.000	基	414,000	828,000	S単 79号
S02116	定着桁取付ブラケット	2.000	基	266,000	532,000	S単 80号
S02116	PCケーブル連結装置 500KN、	2.000	組	295,000	590,000	S単 81号
T00001	落橋防止装置取付工	2.000	組	110,259	220,518	T単 1号
	合 計				2,170,518	
	単 価				1,085,259	
	*** B単一 266号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000266	コンクリート工 24-12-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m3	43,630	43,630	S単 280号
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	
	*** B単一 267号 ***					
000267	型枠工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単一 268号 ***					
000268	表面処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床,t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単一 269号 ***					
000269	鉄筋工 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単一 270号 ***					
000270	鉄筋工 SD345,D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 154号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単一 271号 ***					
000271	コンクリート削孔 φ35mm		箇所		24,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下	24.000	箇所	6,009	144,216	S単 140号
S02116	エポキシ樹脂注入材	6.250	kg	3,200	20,000	S単 65号
	合 計				164,216	
	単 価				6,842	
	*** B単一 272号 ***					
000272	緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm		m ²		0.420 m ²	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレングム t=50mm,,	0.420	m ²	165,000	69,300	S単 75号
S02116	ステンレス銅板 ,,SUS304 厚さ3mm~7mm	2.340	kg	566	1,324	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	1.400	kg	2,750	3,850	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	16.000	本	1,581	25,296	S単 287号
	合 計				99,770	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				237,548	
	*** B単一 273号 ***					
000273	チップング工		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
T00007	チップング	1.000	m ²	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単一 274号 ***					
000274	コンクリート削孔 φ26mm		箇所		4,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	4.000	箇所	5,729	22,916	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.470	kg	3,200	1,504	S単 65号
	合 計				24,420	
	単 価				6,105	
	*** B単一 275号 ***					
000275	コンクリート削孔 φ32mm		箇所		4,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	4.000	箇所	5,869	23,476	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.820	kg	3,200	2,624	S単 65号
	合 計				26,100	
	単 価				6,525	
	*** B単一 276号 ***					
000276	コンクリート削孔 φ35mm		箇所		4,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下	4.000	箇所	6,009	24,036	S単 140号
S02116	エポキシ樹脂注入材	1.030	kg	3,200	3,296	S単 65号
	合 計				27,332	
	単 価				6,833	
	*** B単一 277号 ***					
000277	アンカー工 D16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 278号 ***					
000278	アンカー工 D22		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 279号 ***					
000279	アンカー工 D25		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		明治用水頭首工水附帯施設建設工事				
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単— 280号 ***					
000280	横変位拘束構造設置 鋼製ブラケット		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ゲルバー部鋼製ブラケット	2.000	基	278,000	556,000	S単 82号
T00003	横変位拘束構造取付工 ゲルバー部鋼製ブラケット	2.000	基	80,515	161,030	T単 3号
	合 計				717,030	
	単 価				358,515	
	*** B単— 281号 ***					
000281	緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm		m ²		0.075 m ²	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレングム t=50mm,,	0.075	m ²	165,000	12,375	S単 75号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り、	4.000	本	1,581	6,324	S単 287号
	合 計				18,699	
	単 価				249,320	
	*** B単— 282号 ***					
000282	チップング工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00007	チップング	1.000	m ²	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単— 283号 ***					
000283	コンクリート削孔 φ32mm		箇所		28.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	28.000	箇所	5,729	160,412	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	5.720	kg	3,200	18,304	S単 65号
	合 計				178,716	
	単 価				6,383	
	*** B単— 284号 ***					
000284	コンクリート削孔 φ29mm		箇所		28.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	28.000	箇所	5,729	160,412	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	4.410	kg	3,200	14,112	S単 65号
	合 計				174,524	
	単 価				6,233	
	*** B単— 285号 ***					
000285	アンカー工 D22		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 286号 ***					
000286	アンカー工 D19		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1,000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単— 287号 ***					
000287	落橋防止構造設置 PCケーブル連結装置		箇所		2,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	吊り桁取付ブラケット	2,000	基	414,000	828,000	S単 79号
S02116	定着桁取付ブラケット	2,000	基	266,000	532,000	S単 80号
S02116	PCケーブル連結装置 500KN,,	2,000	組	295,000	590,000	S単 81号
T00001	落橋防止装置取付工	2,000	組	110,259	220,518	T単 1号
	合 計				2,170,518	
	単 価				1,085,259	
	*** B単— 288号 ***					
000288	コンクリート工 24-12-25		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	1,000	m ³	43,630	43,630	S単 280号
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	
	*** B単— 289号 ***					
000289	型枠工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単— 290号 ***					
000290	表面処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床,t≤3cm	1,000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単— 291号 ***					
000291	鉄筋工 SD345,D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1,000	ton	306,047	306,047	S単 150号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単— 292号 ***					
000292	鉄筋工 SD345,D29		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D29,SD345,あり	1,000	ton	255,723	255,723	S単 155号

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		明治用水頭首工水附帯施設建設工事				
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				255,723	
	単 価				255,723	
	*** B単— 293号 ***					
000293	コンクリート削孔 φ39mm		箇所		36,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下	36.000	箇所	6,009	216,324	S単 140号
S02116	エポキシ樹脂注入材	12.270	kg	3,200	39,264	S単 65号
	合 計				255,588	
	単 価				7,100	
	*** B単— 294号 ***					
000294	緩衝材設置 クロロpreneゴム、t=50mm		m ²		0.540	歩A 当たり算出
S02116	クロロpreneゴム t=50mm,,	0.540	m ²	165,000	89,100	S単 75号
S02116	ステンレス銅板 ,,SUS304 厚さ3mm～7mm	3.790	kg	566	2,145	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	1.800	kg	2,750	4,950	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り、	20.000	本	1,581	31,620	S単 287号
	合 計				127,815	
	単 価				236,694	
	*** B単— 295号 ***					
000295	鉄筋工 SD345,D13		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単— 296号 ***					
000296	鉄筋工 SD345,D22		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物,D22,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 153号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単— 297号 ***					
000297	フレア溶接 D13		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02120	フレア溶接 D13	1.000	箇所	774	774	S単 113号
	合 計				774	
	単 価				774	
	*** B単— 298号 ***					
000298	フレア溶接 D22		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02120	フレア溶接 D22	1.000	箇所	1,064	1,064	S単 114号
	合 計				1,064	
	単 価				1,064	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事				

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 299号 ***					
000299	コンクリート削孔 φ23mm		箇所		24.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	24.000	箇所	5,729	137,496	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	2.080	kg	3,200	6,656	S単 65号
	合 計				144,152	
	単 価				6,006	
	*** B単ー 300号 ***					
000300	コンクリート削孔 φ32mm		箇所		20.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	20.000	箇所	5,869	117,380	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	3.410	kg	3,200	10,912	S単 65号
	合 計				128,292	
	単 価				6,415	
	*** B単ー 301号 ***					
000301	下地処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 壁,t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 146号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単ー 302号 ***					
000302	PPモルタル補強工 ポリマーセメントモルタル吹付、t=54mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00002	ポリマーセメントモルタル吹付	1.000	m ³	1,332,922	1,332,922	T単 2号
	合 計				1,332,922	
	単 価				1,332,922	
	*** B単ー 303号 ***					
000303	チップング工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00007	チップング	1.000	m ²	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単ー 304号 ***					
000304	コンクリート削孔 φ26mm		箇所		4.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	4.000	箇所	5,729	22,916	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.470	kg	3,200	1,504	S単 65号
	合 計				24,420	
	単 価				6,105	
	*** B単ー 305号 ***					
000305	コンクリート削孔 φ32mm		箇所		4.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	4.000	箇所	5,869	23,476	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.820	kg	3,200	2,624	S単 65号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				26,100	
	単 価				6,525	
	*** B単一 306号 ***					
000306	コンクリート削孔 φ35mm		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下	4,000	箇所	6,009	24,036	S単 140号
S02116	エポキシ樹脂注入材	1,030	kg	3,200	3,296	S単 65号
	合 計				27,332	
	単 価				6,833	
	*** B単一 307号 ***					
000307	アンカー工 D16		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1,000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 308号 ***					
000308	アンカー工 D22		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1,000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 309号 ***					
000309	アンカー工 D25		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1,000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 310号 ***					
000310	横変位拘束構造設置 鋼製ブラケット		箇所		2,000	歩A 当たり算出
S02116	ゲルバー部鋼製ブラケット	2,000	基	278,000	556,000	S単 82号
T00003	横変位拘束構造取付工 ゲルバー部鋼製ブラケット	2,000	基	80,515	161,030	T単 3号
	合 計				717,030	
	単 価				358,515	
	*** B単一 311号 ***					
000311	緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm		m ²		0.075	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレンゴム t=50mm、	0.075	m ²	165,000	12,375	S単 75号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り、	4,000	本	1,581	6,324	S単 287号
	合 計				18,699	
	単 価				249,320	
	*** B単一 312号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000312	チップング工		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
T00007	チップング	1.000	m ²	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単一 313号 ***					
000313	コンクリート削孔 φ32mm		箇所		28,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	28.000	箇所	5,869	164,332	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	5.720	kg	3,200	18,304	S単 65号
	合 計				182,636	
	単 価				6,523	
	*** B単一 314号 ***					
000314	コンクリート削孔 φ29mm		箇所		28,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	28.000	箇所	5,869	164,332	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	4.410	kg	3,200	14,112	S単 65号
	合 計				178,444	
	単 価				6,373	
	*** B単一 315号 ***					
000315	アンカー工 D22		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 316号 ***					
000316	アンカー工 D19		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 317号 ***					
000317	落橋防止構造設置 PCケーブル連結装置		箇所		2,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	吊り桁取付ブラケット	2.000	基	414,000	828,000	S単 79号
S02116	定着桁取付ブラケット	2.000	基	266,000	532,000	S単 80号
S02116	PCケーブル連結装置 500KN, ,	2.000	組	295,000	590,000	S単 81号
T00001	落橋防止装置取付工	2.000	組	110,259	220,518	T単 1号
	合 計				2,170,518	
	単 価				1,085,259	
	*** B単一 318号 ***					
000318	コンクリート工 24-12-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有,コンクリート各種	1.000	m3	43,630	43,630	S単 280号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	
	*** B単一 319号 ***					
000319	型枠工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単一 320号 ***					
000320	表面処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床, t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単一 321号 ***					
000321	鉄筋工 SD345, D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, あり	1.000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単一 322号 ***					
000322	鉄筋工 SD345, D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D25, SD345, あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 154号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単一 323号 ***					
000323	コンクリート削孔 φ35mm		箇所		24,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下	24.000	箇所	6,009	144,216	S単 140号
S02116	エポキシ樹脂注入材	6.250	kg	3,200	20,000	S単 65号
	合 計				164,216	
	単 価				6,842	
	*** B単一 324号 ***					
000324	緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm		m ²		0.420 m ²	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレングム t=50mm,,	0.420	m ²	165,000	69,300	S単 75号
S02116	ステンレス鋼板 ,, SUS304 厚さ3mm~7mm	2.340	kg	566	1,324	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	1.400	kg	2,750	3,850	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	16.000	本	1,581	25,296	S単 287号
	合 計				99,770	
	単 価				237,548	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 325号 ***					
000325	チップング工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00007	チップング	1.000	m ²	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単ー 326号 ***					
000326	コンクリート削孔 φ26mm		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	4.000	箇所	5,729	22,916	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.470	kg	3,200	1,504	S単 65号
	合 計				24,420	
	単 価				6,105	
	*** B単ー 327号 ***					
000327	コンクリート削孔 φ32mm		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	4.000	箇所	5,869	23,476	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.820	kg	3,200	2,624	S単 65号
	合 計				26,100	
	単 価				6,525	
	*** B単ー 328号 ***					
000328	コンクリート削孔 φ35mm		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下	4.000	箇所	6,009	24,036	S単 140号
S02116	エポキシ樹脂注入材	1.030	kg	3,200	3,296	S単 65号
	合 計				27,332	
	単 価				6,833	
	*** B単ー 329号 ***					
000329	アンカー工 D16		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単ー 330号 ***					
000330	アンカー工 D22		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単ー 331号 ***					
000331	アンカー工 D25		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,794	
	*** B単— 332号 ***					
000332	横変位拘束構造設置					歩A
	鋼製ブラケット		箇所		2.000 箇所	当たり算出
S02116	ゲルバー部鋼製ブラケット	2.000	基	278,000	556,000	S単 82号
T00003	横変位拘束構造取付工					
	ゲルバー部鋼製ブラケット	2.000	基	80,515	161,030	T単 3号
	合 計				717,030	
	単 価				358,515	
	*** B単— 333号 ***					
000333	緩衝材設置					歩A
	クロロプレングム、t=50mm		m ²		0.075 m ²	当たり算出
S02116	クロロプレングム	0.075	m ²	165,000	12,375	S単 75号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置					
	有り、	4.000	本	1,581	6,324	S単 287号
	合 計				18,699	
	単 価				249,320	
	*** B単— 334号 ***					
000334	チップング工		m ²		1.000 m ²	歩A
T00007	チップング	1.000	m ²	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単— 335号 ***					
000335	コンクリート削孔					歩A
	φ32mm		箇所		28.000 箇所	当たり算出
S02300	コンクリート削孔	28.000	箇所	5,869	164,332	S単 138号
S02116	電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下					
	エポキシ樹脂注入材	5.720	kg	3,200	18,304	S単 65号
	合 計				182,636	
	単 価				6,523	
	*** B単— 336号 ***					
000336	コンクリート削孔					歩A
	φ29mm		箇所		28.000 箇所	当たり算出
S02300	コンクリート削孔	28.000	箇所	5,869	164,332	S単 138号
S02116	電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下					
	エポキシ樹脂注入材	4.410	kg	3,200	14,112	S単 65号
	合 計				178,444	
	単 価				6,373	
	*** B単— 337号 ***					
000337	アンカー工					歩A
	D22		本		1.000 本	当たり算出
S02300	アンカー工	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	D25mm以下					
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単— 338号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000338	アンカー工 D19		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1,000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単— 339号 ***					
000339	落橋防止構造設置 PCケーブル連結装置		箇所		2,000	歩A 当たり算出
S02116	吊り桁取付ブラケット	2,000	基	414,000	828,000	S単 79号
S02116	定着桁取付ブラケット	2,000	基	266,000	532,000	S単 80号
S02116	PCケーブル連結装置 500KN, ,	2,000	組	295,000	590,000	S単 81号
T00001	落橋防止装置取付工	2,000	組	110,259	220,518	T単 1号
	合 計				2,170,518	
	単 価				1,085,259	
	*** B単— 340号 ***					
000340	コンクリート工 24-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1,000	m3	43,630	43,630	S単 280号
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	
	*** B単— 341号 ***					
000341	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単— 342号 ***					
000342	表面処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床,t≤3cm	1,000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単— 343号 ***					
000343	鉄筋工 SD345,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1,000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単— 344号 ***					
000344	鉄筋工 SD345,D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1,000	ton	306,047	306,047	S単 150号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 345号 ***					
000345	鉄筋工 SD345,D29		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D29,SD345,あり	1,000	ton	255,723	255,723	S単 155号
	合 計				255,723	
	単 価				255,723	
	*** B単一 346号 ***					
000346	コンクリート削孔 φ39mm		箇所		36,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下	36,000	箇所	6,009	216,324	S単 140号
S02116	エポキシ樹脂注入材	12,270	kg	3,200	39,264	S単 65号
	合 計				255,588	
	単 価				7,100	
	*** B単一 347号 ***					
000347	緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm		m ²		0,540	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレングム t=50mm,,	0,540	m ²	165,000	89,100	S単 75号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm～7mm	3,790	kg	566	2,145	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	1,800	kg	2,750	4,950	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,,	20,000	本	1,581	31,620	S単 287号
	合 計				127,815	
	単 価				236,694	
	*** B単一 348号 ***					
000348	鉄筋工 SD345,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1,000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単一 349号 ***					
000349	鉄筋工 SD345,D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1,000	ton	306,047	306,047	S単 156号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単一 350号 ***					
000350	フレア溶接 D13		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02120	フレア溶接 D13	1,000	箇所	774	774	S単 113号
	合 計				774	
	単 価				774	
	*** B単一 351号 ***					
000351	フレア溶接 D19		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	フレア溶接 D19	1.000	箇所	946	946	S単 115号
	合 計				946	
	単 価				946	
	*** B単ー 352号 ***					
000352	コンクリート削孔 φ23mm		箇所		24.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	24.000	箇所	5,729	137,496	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	2.080	kg	3,200	6,656	S単 65号
	合 計				144,152	
	単 価				6,006	
	*** B単ー 353号 ***					
000353	コンクリート削孔 φ29mm		箇所		20.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	20.000	箇所	5,869	117,380	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	3.040	kg	3,200	9,728	S単 65号
	合 計				127,108	
	単 価				6,355	
	*** B単ー 354号 ***					
000354	下地処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 壁、t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 146号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単ー 355号 ***					
000355	PPモルタル補強工 ポリマーセメントモルタル吹付、t=50mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00002	ポリマーセメントモルタル吹付	1.000	m ³	1,332,922	1,332,922	T単 2号
	合 計				1,332,922	
	単 価				1,332,922	
	*** B単ー 356号 ***					
000356	チップング工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00007	チップング	1.000	m ²	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単ー 357号 ***					
000357	コンクリート削孔 φ26mm		箇所		4.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	4.000	箇所	5,729	22,916	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.470	kg	3,200	1,504	S単 65号
	合 計				24,420	
	単 価				6,105	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 358号 ***					
000358	コンクリート削孔 φ32mm		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	4,000	箇所	5,869	23,476	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.820	kg	3,200	2,624	S単 65号
	合 計				26,100	
	単 価				6,525	
	*** B単一 359号 ***					
000359	コンクリート削孔 φ35mm		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下	4,000	箇所	6,009	24,036	S単 140号
S02116	エポキシ樹脂注入材	1.030	kg	3,200	3,296	S単 65号
	合 計				27,332	
	単 価				6,833	
	*** B単一 360号 ***					
000360	アンカー工 D16		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1,000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 361号 ***					
000361	アンカー工 D22		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1,000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 362号 ***					
000362	アンカー工 D25		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1,000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 363号 ***					
000363	横変位拘束構造設置 鋼製ブラケット		箇所		2,000	歩A 当たり算出
S02116	ゲルバー部鋼製ブラケット	2,000	基	278,000	556,000	S単 82号
T00003	横変位拘束構造取付工 ゲルバー部鋼製ブラケット	2,000	基	80,515	161,030	T単 3号
	合 計				717,030	
	単 価				358,515	
	*** B単一 364号 ***					
000364	緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm		m ²		0.075	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレングム t=50mm,,	0.075	m ²	165,000	12,375	S単 75号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り、	4,000	本	1,581	6,324	S単 287号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				18,699	
	単 価				249,320	
	*** B単一 365号 ***					
000365	コンクリート工 24-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,コンクリート各種	1.000	m3	43,630	43,630	S単 280号
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	
	*** B単一 366号 ***					
000366	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単一 367号 ***					
000367	表面処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床,t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単一 368号 ***					
000368	鉄筋工 SD345,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単一 369号 ***					
000369	鉄筋工 SD345,D25		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 154号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単一 370号 ***					
000370	コンクリート削孔 φ35mm		箇所		24,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下	24.000	箇所	6,009	144,216	S単 140号
S02116	エポキシ樹脂注入材	6.250	kg	3,200	20,000	S単 65号
	合 計				164,216	
	単 価				6,842	
	*** B単一 371号 ***					
000371	緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm		m ²		0.420	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレングム t=50mm,有	0.420	m ²	165,000	69,300	S単 75号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm～7mm	2.340	kg	566	1,324	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	1.400	kg	2,750	3,850	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,,	16.000	本	1,581	25,296	S単 287号
	合 計				99,770	
	単 価				237,548	
	*** B単一 372号 ***					
000372	チップング工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00007	チップング	1.000	m ²	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単一 373号 ***					
000373	コンクリート削孔 φ29mm		箇所		16.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	16.000	箇所	5,869	93,904	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	2.520	kg	3,200	8,064	S単 65号
	合 計				101,968	
	単 価				6,373	
	*** B単一 374号 ***					
000374	アンカー工 D19		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1.000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 375号 ***					
000375	落橋防止構造設置 緩衝チェーン、5リンク		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	上部工取付ブラケット (P9)	2.000	基	56,200	112,400	S単 83号
S02116	下部工取付ブラケット (P9) タイプA,,	1.000	基	46,800	46,800	S単 84号
S02116	下部工取付ブラケット (P9) タイプB,,	1.000	基	64,500	64,500	S単 85号
S02116	緩衝チェーン 150KN、5リンク,,	2.000	基	452,000	904,000	S単 86号
T00001	落橋防止装置取付工	2.000	組	110,259	220,518	T単 1号
	合 計				1,348,218	
	単 価				674,109	
	*** B単一 376号 ***					
000376	コンクリート工 24-12-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	43,630	43,630	S単 280号
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	
	*** B単一 377号 ***					
000377	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単ー 378号 ***					
000378	表面処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床,t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単ー 379号 ***					
000379	鉄筋工 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単ー 380号 ***					
000380	鉄筋工 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 150号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単ー 381号 ***					
000381	コンクリート削孔 φ26mm		箇所		8.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	8.000	箇所	5,729	45,832	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.930	kg	3,200	2,976	S単 65号
	合 計				48,808	
	単 価				6,101	
	*** B単ー 382号 ***					
000382	緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm		m ²		0.150 m ²	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレンゴム t=50mm,,	0.150	m ²	165,000	24,750	S単 75号
S02116	ステンレス銅板 ,,SUS304 厚さ3mm～7mm	1.060	kg	566	600	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	0.500	kg	2,750	1,375	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	8.000	本	1,581	12,648	S単 287号
	合 計				39,373	
	単 価				262,487	
	*** B単ー 383号 ***					
000383	コンクリート工 24-12-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	43,630	43,630	S単 280号
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 384号 ***					
000384	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単一 385号 ***					
000385	表面処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床,t≤3cm	1,000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単一 386号 ***					
000386	鉄筋工 SD345,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1,000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単一 387号 ***					
000387	鉄筋工 SD345,D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1,000	ton	306,047	306,047	S単 150号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単一 388号 ***					
000388	コンクリート削孔 φ26mm		箇所		16,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	16,000	箇所	5,729	91,664	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	1,870	kg	3,200	5,984	S単 65号
	合 計				97,648	
	単 価				6,103	
	*** B単一 389号 ***					
000389	緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm		m ²		0,300	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレンゴム t=50mm,,	0,300	m ²	165,000	49,500	S単 75号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm~7mm	2,120	kg	566	1,200	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	1,000	kg	2,750	2,750	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	16,000	本	1,581	25,296	S単 287号
	合 計				78,746	
	単 価				262,487	
	*** B単一 390号 ***					
000390	コンクリート工 24-12-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m3	43,630	43,630	S単 280号
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	
	*** B単一 391号 ***					
000391	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単一 392号 ***					
000392	表面処理工 コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単一 393号 ***					
000393	鉄筋工 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単一 394号 ***					
000394	鉄筋工 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 150号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単一 395号 ***					
000395	コンクリート削孔 φ26mm		箇所		16.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下	16.000	箇所	5,729	91,664	S単 137号
S02116	エポキシ樹脂注入材	1.870	kg	3,200	5,984	S単 65号
	合 計				97,648	
	単 価				6,103	
	*** B単一 396号 ***					
000396	緩衝材設置 クロロプレンゴム、t=50mm		m ²		0.300 m ²	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレンゴム t=50mm,,	0.300	m ²	165,000	49,500	S単 75号
S02116	ステンレス銅板 ,,SUS304 厚さ3mm~7mm	2.120	kg	566	1,200	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	1.000	kg	2,750	2,750	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	16.000	本	1,581	25,296	S単 287号
	合 計				78,746	
	単 価				262.487	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 397号 ***					
000397	チップング工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00007	チップング	1,000	m ²	20,816	20,816	T単 7号
	合 計				20,816	
	単 価				20,816	
	*** B単一 398号 ***					
000398	コンクリート削孔 φ29mm		箇所		16,000	歩A 箇所当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	16,000	箇所	5,869	93,904	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	2,520	kg	3,200	8,064	S単 65号
	合 計				101,968	
	単 価				6,373	
	*** B単一 399号 ***					
000399	アンカー工 D19		本		1,000	歩A 本当たり算出
S02300	アンカー工 D25mm以下	1,000	本	1,794	1,794	S単 139号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 400号 ***					
000400	落橋防止構造設置 緩衝チェーン、9リンク		箇所		2,000	歩A 箇所当たり算出
S02116	上部工取付ブラケット (A2)	2,000	基	49,100	98,200	S単 87号
S02116	下部工取付ブラケット (A2) タイプC,,	2,000	基	43,300	86,600	S単 88号
S02116	緩衝チェーン 150KN、9リンク,,	2,000	基	481,000	962,000	S単 89号
T00001	落橋防止装置取付工	2,000	組	110,259	220,518	T単 1号
	合 計				1,367,318	
	単 価				683,659	
	*** B単一 401号 ***					
000401	コンクリート工 24-12-25		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	1,000	m ³	43,630	43,630	S単 280号
	合 計				43,630	
	単 価				43,630	
	*** B単一 402号 ***					
000402	型枠工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,020	10,020	S単 283号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単一 403号 ***					
000403	表面処理工 コンクリートはつり (人力)		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm	1.000	m ²	3,492	3,492	S単 147号
	合 計				3,492	
	単 価				3,492	
	*** B単— 404号 ***					
000404	鉄筋工 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	359,644	359,644	S単 152号
	合 計				359,644	
	単 価				359,644	
	*** B単— 405号 ***					
000405	鉄筋工 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1.000	ton	306,047	306,047	S単 150号
	合 計				306,047	
	単 価				306,047	
	*** B単— 406号 ***					
000406	コンクリート削孔 φ26mm		箇所		8.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下	8.000	箇所	5,869	46,952	S単 138号
S02116	エポキシ樹脂注入材	0.930	kg	3,200	2,976	S単 65号
	合 計				49,928	
	単 価				6,241	
	*** B単— 407号 ***					
000407	緩衝材設置 クロロプレングム、t=50mm		m ²		0.150 m ²	歩A 当たり算出
S02116	クロロプレングム t=50mm,,	0.150	m ²	165,000	24,750	S単 75号
S02116	ステンレス銅板 ,,SUS304 厚さ3mm～7mm	0.900	kg	566	509	S単 76号
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	0.500	kg	2,750	1,375	S単 77号
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,,	8.000	本	1,581	12,648	S単 287号
	合 計				39,282	
	単 価				261,880	
	*** B単— 408号 ***					
000408	芯出し調整		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00008	芯出し調整	1.000	m ²	17,291	17,291	T単 8号
	合 計				17,291	
	単 価				17,291	
	*** B単— 409号 ***					
000409	床掘 非出水期掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02200	SP床掘り 土砂、掘削深さ5m超20m以下、グラウトポンカ式、無し	1.000	m ³	662.4	662	S単 131号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,クマシル 平0.26～0.3m ³ または0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	1.000	m ³	1,493	1,493	S単 258号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	151.7	152	S単 263号
	合 計				2,307	
	単 価				2,307	
	*** B単一 410号 ***					
000410	埋戻し 構造物周辺		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111.000	m3	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾚｯﾄ(Ⅰ)	100.000	m3	2,417	241,700	S単 1号
	合 計				400,031	
	単 価				4,000	
	*** B単一 411号 ***					
000411	埋戻し 1.0<B<2.5		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111.000	m3	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,748	174,800	S単 2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	100.000	m3	695	69,500	S単 5号
	合 計				402,631	
	単 価				4,026	
	*** B単一 412号 ***					
000412	埋戻し 2.5<B<4.0		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111.000	m3	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	100.000	m3	988.7	98,870	S単 260号
	合 計				257,201	
	単 価				2,572	
	*** B単一 413号 ***					
000413	埋戻し 4.0<B		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111.000	m3	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	281	28,100	S単 261号
	合 計				186,431	
	単 価				1,864	
	*** B単一 414号 ***					
000414	法面荒仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ³	308	308	S単 4号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単一 415号 ***					
000415	ガードレール撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,428	1,428	S単 168号
	合 計				1,428	
	単 価				1,428	
	*** B単一 416号 ***					
000416	横断防護柵撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08717	【ガードレール撤去】 ガードレール撤去,土中建込,メッキ品,Gp-Bp-2E,受けない,無し	1.000	m	3,131	3,131	S単 172号
	合 計				3,131	
	単 価				3,131	
	*** B単一 417号 ***					
000417	歩車道境界ブロック撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1.000	m	1,580	1,580	S単 295号
	合 計				1,580	
	単 価				1,580	
	*** B単一 418号 ***					
000418	道路側溝撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,411	2,411	S単 159号
	合 計				2,411	
	単 価				2,411	
	*** B単一 419号 ***					
000419	道路側溝蓋撤去工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コウカト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	256	256	S単 160号
	合 計				256	
	単 価				256	
	*** B単一 420号 ***					
000420	道路標識撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-,-,無し	1.000	基	27,270	27,270	S単 167号
	合 計				27,270	
	単 価				27,270	
	*** B単一 421号 ***					
000421	看板撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00100	看板撤去工	1.000	基	24,029	24,029	T単 10号
	合 計				24,029	
	単 価				24,029	
	*** B単— 422号 ***					
000422	高欄親柱撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00103	高欄親柱撤去工	1.000	基	3,087	3,087	T単 13号
	合 計				3,087	
	単 価				3,087	
	*** B単— 423号 ***					
000423	ネットフェンス撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m,7ヶ所ブロック,再利用,なし	1.000	m	3,155	3,155	S単 6号
	合 計				3,155	
	単 価				3,155	
	*** B単— 424号 ***					
000424	コンクリートはつり工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00109	コンクリートはつり (人力) t=15cm	1.000	m ²	23,227	23,227	T単 17号
	合 計				23,227	
	単 価				23,227	
	*** B単— 425号 ***					
000425	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 282号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単— 426号 ***					
000426	コンクリート工 21-12-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	30,810	30,810	S単 273号
	合 計				30,810	
	単 価				30,810	
	*** B単— 427号 ***					
000427	鉄筋工 SD295、D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	354,494	354,494	S単 148号
	合 計				354,494	
	単 価				354,494	
	*** B単— 428号 ***					
000428	鉄筋工 SD295、D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	300,897	300,897	S単 149号
	合 計				300,897	
	単 価				300,897	
	*** B単— 429号 ***					
000429	殻運搬処理 コンクリート殻 (無筋)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1.000	m3	3,562	3,562	S単 265号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート殻 (無筋)	1.000	m3	1,645	1,645	S単 125号
	合 計				5,207	
	単 価				5,207	
	*** B単— 430号 ***					
000430	ガードレール復旧工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	ガードレール設置 土中建込、B-4E、曲線部(半径30m以下)、材料費控除	1.000	m	5,166	5,166	S単 116号
	合 計				5,166	
	単 価				5,166	
	*** B単— 431号 ***					
000431	横断防護柵復旧工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08716	【ガードﾊﾞｰ設置】 ガードﾊﾞｰ設置,土中建込,塗装品,Gp-Bp-2E,50m以上100m未満,-,無し,直線部, 標準支柱,直支柱	1.000	m	20,460	20,460	S単 171号
	合 計				20,460	
	単 価				20,460	
	*** B単— 432号 ***					
000432	歩車道境界ブロック復旧工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,C種(180/210×300×600),無し,無し,-,なし,,	1.000	m	3,789	3,789	S単 294号
	合 計				3,789	
	単 価				3,789	
	*** B単— 433号 ***					
000433	道路側溝復旧工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	1.000	m	4,728	4,728	S単 161号
	合 計				4,728	
	単 価				4,728	
	*** B単— 434号 ***					
000434	道路側溝蓋復旧工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	413	413	S単 162号
	合 計				413	
	単 価				413	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 435号 ***					
000435	道路標識復旧工		基		1,000	歩A 当たり算出
T00102	道路標識復旧工	1,000	基	18,426	18,426	T単 12号
	合 計				18,426	
	単 価				18,426	
	*** B単一 436号 ***					
000436	看板復旧工		基		1,000	歩A 当たり算出
T00101	看板復旧工	1,000	基	36,852	36,852	T単 11号
	合 計				36,852	
	単 価				36,852	
	*** B単一 437号 ***					
000437	高欄親柱設置工		基		1,000	歩A 当たり算出
T00104	高欄親柱設置工	1,000	基	6,214	6,214	T単 14号
	合 計				6,214	
	単 価				6,214	
	*** B単一 438号 ***					
000438	ネットフェンス設置工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00110	ネットフェンス復旧工 再利用	1,000	m	2,793	2,793	T単 18号
	合 計				2,793	
	単 価				2,793	
	*** B単一 439号 ***					
000439	舗装切断工 市道		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 7スワルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	726	726	S単 268号
	合 計				726	
	単 価				726	
	*** B単一 440号 ***					
000440	舗装切断工 歩道		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 7スワルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	726	726	S単 268号
	合 計				726	
	単 価				726	
	*** B単一 441号 ***					
000441	汚泥運搬処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 As汚泥 (運搬費込み)	1,000	m3	11,591	11,591	S単 126号
	合 計				11,591	
	単 価				11,591	
	*** B単一 442号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000442	舗装破砕工 市道		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	242.6	243	S単 267号
	合 計				243	
	単 価				243	
	*** B単一 443号 ***					
000443	舗装破砕工 歩道		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	242.6	243	S単 267号
	合 計				243	
	単 価				243	
	*** B単一 444号 ***					
000444	殻運搬処理 As殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	1,000	m ³	5,159	5,159	S単 266号
S02123	産廃処分費 As殻	1,000	m ³	4,230	4,230	S単 127号
	合 計				9,389	
	単 価				9,389	
	*** B単一 445号 ***					
000445	舗装復旧工 車道		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40	1,000	m ²	763.3	763	S単 288号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1,000	m ²	1,259	1,259	S単 291号
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),グラムコート各種,なし	1,000	m ²	1,780	1,780	S単 292号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),タックコート 各種,なし	1,000	m ²	1,718	1,718	S単 293号
	合 計				5,520	
	単 価				5,520	
	*** B単一 446号 ***					
000446	舗装復旧工 歩道		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし	1,000	m ²	1,024	1,024	S単 289号
S02200	表層 (歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.20t/m ³),グラムコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,685	1,685	S単 132号
	合 計				2,709	
	単 価				2,709	
	*** B単一 447号 ***					
000447	区画線工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000	m	201	201	S単 174号
T00111	区画線材料費	1,000	m	165	165	T単 19号
	合 計				366	
	単 価				366	
	*** B単一 448号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000448	仮設足場工		空m3		1.000 空m3	歩A
	ステージ足場					当たり算出
T15006	足場設置撤去	1.000	空m3	5,195	5,195	T単 51号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単一 449号 ***					
000449	仮設足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A
	手摺先行型枠足場					当たり算出
S18031	足場工	1.000	掛㎡	5,223	5,223	S単 219号
	なし,手摺先行型枠組,あり					
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単一 450号 ***					
000450	仮設足場工		空m3		1.000 空m3	歩A
	ステージ足場					当たり算出
T15006	足場設置撤去	1.000	空m3	5,195	5,195	T単 51号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単一 451号 ***					
000451	仮設足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A
	手摺先行型枠足場					当たり算出
S18031	足場工	1.000	掛㎡	5,223	5,223	S単 219号
	なし,手摺先行型枠組,あり					
	合 計				5,223	
	単 価				5,223	
	*** B単一 452号 ***					
000452	ビニル風管		m		1.000 m	歩A
	1 列目、2 列目					当たり算出
T15004	換気管 (布設～損料～撤去)	1.000	m	3,376	3,376	T単 49号
	φ600、暗渠一期施工					
	合 計				3,376	
	単 価				3,376	
	*** B単一 453号 ***					
000453	送風機		台		1.000 台	歩A
						当たり算出
S16002	遠心ファン[ターボ 遠心式]	80.000	日	1,203	96,240	S単 192号
	,風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外					
	合 計				96,240	
	単 価				96,240	
	*** B単一 454号 ***					
000454	ビニル風管		m		1.000 m	歩A
	3 列目、4 列目					当たり算出
T15005	換気管 (布設～損料～撤去)	1.000	m	3,355	3,355	T単 50号
	φ600、暗渠二期施工					
	合 計				3,355	
	単 価				3,355	
	*** B単一 455号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000455	送風機		台		1,000	歩A 当たり算出
SI6002	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交 替制補正対象外	70.000	日	1,203	84,210	S単 192号
	合 計				84,210	
	単 価				84,210	
	*** B単一 456号 ***					
000456	蛍光灯設置撤去 一期施工、蛍光灯		基		1,000	歩A 当たり算出
T15001	坑内照明設置工 40W	1.000	基	9,354	9,354	T単 47号
T15002	坑内照明撤去工	1.000	基	4,315	4,315	T単 48号
	合 計				13,669	
	単 価				13,669	
	*** B単一 457号 ***					
000457	蛍光灯設置撤去 二期施工、蛍光灯		基		1,000	歩A 当たり算出
T15001	坑内照明設置工 40W	1.000	基	9,354	9,354	T単 47号
T15002	坑内照明撤去工	1.000	基	4,315	4,315	T単 48号
	合 計				13,669	
	単 価				13,669	
	*** B単一 458号 ***					
000458	炭酸ガスpH処理装置設置 3m3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T15007	炭酸ガスpH処理装置設置・撤去 3m3	1.000	個	6,452	6,452	T単 52号
S02116	炭酸ガスpH処理装置 (賃料) 3 m3/h,,	53.000	日	3,520	186,560	S単 97号
	合 計				193,012	
	単 価				193,012	
	*** B単一 459号 ***					
000459	炭酸ガスpH処理装置撤去 3m3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T15007	炭酸ガスpH処理装置設置・撤去 3m3	1.000	個	6,452	6,452	T単 52号
	合 計				6,452	
	単 価				6,452	
	*** B単一 460号 ***					
000460	炭酸ガスpH処理装置設置 3m3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T15007	炭酸ガスpH処理装置設置・撤去 3m3	1.000	個	6,452	6,452	T単 52号
S02116	炭酸ガスpH処理装置 (賃料) 3 m3/h,,	40.000	日	3,520	140,800	S単 97号
	合 計				147,252	
	単 価				147,252	
	*** B単一 461号 ***					
000461	炭酸ガスpH処理装置撤去 3m3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T15007	炭酸ガスpH処理装置設置・撤去 3m3	1.000	個	6,452	6,452	T単 52号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,452	
	単 価				6,452	
	*** B単一 462号 ***					
000462	受電設備 設置～損料～撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,149日	1.000	箇所	203,440	203,440	S単 242号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	43,092	43,092	S単 246号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,149日	25.000	m	1,478	36,950	S単 248号
	合 計				283,482	
	単 価				283,482	
	*** B単一 463号 ***					
000463	配電設備 設置～損料～撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T25013	分電盤設備 三相3線式,15kw,設置～損料～撤去,共用日数149日	1.000	箇所	63,279	63,279	T単 57号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	43,092	43,092	S単 246号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,149日	15.000	m	1,478	22,170	S単 248号
	合 計				128,541	
	単 価				128,541	
	*** B単一 464号 ***					
000464	受電設備 設置～損料～撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,130日	1.000	箇所	202,434	202,434	S単 243号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	43,092	43,092	S単 246号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,130日	25.000	m	1,472	36,800	S単 249号
	合 計				282,326	
	単 価				282,326	
	*** B単一 465号 ***					
000465	配電設備 設置～損料～撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T25014	分電盤設備 三相3線式,15kw,設置～損料～撤去,共用日数130日	1.000	箇所	62,959	62,959	T単 58号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	43,092	43,092	S単 246号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,130日	15.000	m	1,472	22,080	S単 249号
	合 計				128,131	
	単 価				128,131	
	*** B単一 466号 ***					
000466	足場工 暗渠一期施工、ステージ足場		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
T15006	足場設置撤去	1.000	空m3	5,195	5,195	T単 51号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単一 467号 ***					
000467	足場工 暗渠二期施工、ステージ足場		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T15006	足場設置撤去	1.000	空m3	5,195	5,195	T単 51号
	合 計				5,195	
	単 価				5,195	
	*** B単ー 468号 ***					
000468	機械吊下ろし		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T25001	機械吊下ろし・吊上げ	1.000	個	10,118	10,118	T単 55号
	合 計				10,118	
	単 価				10,118	
	*** B単ー 469号 ***					
000469	機械吊上げ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T25001	機械吊下ろし・吊上げ	1.000	個	10,118	10,118	T単 55号
	合 計				10,118	
	単 価				10,118	
	*** B単ー 470号 ***					
000470	仮設盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
S02200	SP積込み（ルーズ） 土砂、小規模（標準）	111.000	m3	1,188	131,868	S単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﺏ ﾎﾞｰﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111.000	m3	1,896	210,456	S単 257号
S02200	SP積込み（ルーズ） 土砂、小規模（標準）	111.000	m3	1,188	131,868	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	100.000	m3	2,417	241,700	S単 3号
	合 計				715,892	
	単 価				7,159	
	*** B単ー 471号 ***					
000471	コンクリート打設 18-8-25、無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	30,490	30,490	S単 272号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単ー 472号 ***					
000472	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 144号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単ー 473号 ***					
000473	産業廃棄物処分費 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1.000	m3	3,562	3,562	S単 265号
S02123	産業廃棄物処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	1.000	m3	1,645	1,645	S単 123号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,207	
	単 価				5,207	
	*** B単一 474号 ***					
000474	土木シート設置 t=0.5mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	404	404	S単 232号
	合 計				404	
	単 価				404	
	*** B単一 475号 ***					
000475	大型土のう製作・設置 φ1100、H=1100×3段		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.833	m3	932.8	777	S単 256号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ紗,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,994	7,994	S単 215号
	合 計				8,771	
	単 価				8,771	
	*** B単一 476号 ***					
000476	遮水シート設置 t=0.5mm、設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	799	799	S単 233号
	合 計				799	
	単 価				799	
	*** B単一 477号 ***					
000477	間詰め土 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	洗砂 , (細骨材用) 荒目,	1,000	m3	5,750	5,750	S単 99号
	合 計				5,750	
	単 価				5,750	
	*** B単一 478号 ***					
000478	機械吊下ろし		回		1,000	歩A 当たり算出
T25001	機械吊下ろし・吊上げ	1,000	個	10,118	10,118	T単 55号
	合 計				10,118	
	単 価				10,118	
	*** B単一 479号 ***					
000479	機械吊上げ		回		1,000	歩A 当たり算出
T25001	機械吊下ろし・吊上げ	1,000	個	10,118	10,118	T単 55号
	合 計				10,118	
	単 価				10,118	
	*** B単一 480号 ***					
000480	大型土のう撤去 φ1100、H=1100×3段		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツ紗,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,047	1,047	S単 216号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.833	m3	932.8	777	S単 256号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.833	m3	151.7	126	S単 263号
	合 計				1,950	
	単 価				1,950	
	*** B単一 481号 ***					
000481	産業廃棄物処分費 廃ブラ (土のう袋・遮水シート)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 (運搬費込み) 廃ブラ (土のう袋・遮水シート)	1.000	m3	26,571	26,571	S単 128号
	合 計				26,571	
	単 価				26,571	
	*** B単一 482号 ***					
000482	普通土のう設置撤去 仕揃え～設置～撤去		袋		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.020	m3	932.8	19	S単 256号
SI8001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	0.020	m3	38,121	762	S単 214号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.020	m3	151.7	3	S単 263号
	合 計				784	
	単 価				784	
	*** B単一 483号 ***					
000483	盛土		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111.000	m3	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	281	28,100	S単 261号
	合 計				186,431	
	単 価				1,864	
	*** B単一 484号 ***					
000484	切土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02200	SP掘削 土砂、オーブンカット、5,000m3未満	1.000	m3	370	370	S単 130号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	1.000	m3	932.8	933	S単 256号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	151.7	152	S単 263号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単一 485号 ***					
000485	既設ガードパイプ撤去 再利用		m		1.000	歩A 当たり算出
S08717	【ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾞ撤去】 ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾞ撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Bp-2B,受けない,無し	1.000	m	1,836	1,836	S単 173号
	合 計				1,836	
	単 価				1,836	
	*** B単一 486号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000486	大型土のう製作・設置 耐候性土のう袋(長期仮設対応)		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.833	m3	932.8	777	S単 256号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	4,224	4,224	S単 217号
S02116	耐候性大型土のう袋 長期仮設対応,,	1.000	枚	4,300	4,300	S単 100号
	合 計				9,301	
	単 価				9,301	
	*** B単一 487号 ***					
000487	敷鉄板 1年目、設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置,180,1,あり	1.000	m ²	173	173	S単 222号
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,180,1,あり	1.000	m ²	162	162	S単 223号
SI7003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,180日,1回	1.000	m ²	1,617	1,617	S単 205号
	合 計				1,952	
	単 価				1,952	
	*** B単一 488号 ***					
000488	滑り止め付敷鉄板 1年目、設置・撤去		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置,180,1,あり	1.000	m ²	173	173	S単 222号
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,180,1,あり	1.000	m ²	162	162	S単 223号
	合 計				335	
	単 価				335	
	*** B単一 489号 ***					
000489	滑り止め付敷鉄板 1年目、賃料		m ²		251,000	歩A m ² 当たり算出
S02116	滑り止め付敷鉄板 設置枚数54枚,,	180.000	日	9,720	1,749,600	S単 101号
S02116	滑り止め敷鉄板(整備費)	54.000	枚	3,000	162,000	S単 102号
	合 計				1,911,600	
	単 価				7,616	
	*** B単一 490号 ***					
000490	旧安永川仮排水管布設 高密度ポリエチレン管φ800		m		1,000	歩A m 当たり算出
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾋﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾋﾚﾝ管,800mm,なし	1.000	m	37,827	37,827	S単 165号
	合 計				37,827	
	単 価				37,827	
	*** B単一 491号 ***					
000491	盛土		m3		100,000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111.000	m3	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	246.8	27,395	S単 254号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	281	28,100	S単 261号
	合 計				186,431	
	単 価				1,864	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事				

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 492号 ***					
000492	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02200	SP掘削 土砂、オープンカット、5,000m3未満	1,000	m3	370	370	S単 130号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,軟岩,有り,3.5km以下	1,000	m3	1,138	1,138	S単 259号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	151.7	152	S単 263号
	合 計				1,660	
	単 価				1,660	
	*** B単一 493号 ***					
000493	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,2,あり	1,000	m ²	650	650	S単 224号
	合 計				650	
	単 価				650	
	*** B単一 494号 ***					
000494	水槽設置・損料 10m3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T50006	水槽設置・撤去 10m3	1,000	個	8,154	8,154	T単 64号
SI6003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外	137,000	供用日	1,120	153,440	S単 193号
	合 計				161,594	
	単 価				161,594	
	*** B単一 495号 ***					
000495	水槽撤去 10m3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T50006	水槽設置・撤去 10m3	1,000	個	8,154	8,154	T単 64号
	合 計				8,154	
	単 価				8,154	
	*** B単一 496号 ***					
000496	大型土のう製作・設置 φ1100、H=1100×1段		袋		1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 製作・設置,バックホフ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,994	7,994	S単 215号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0,833	m3	932.8	777	S単 256号
	合 計				8,771	
	単 価				8,771	
	*** B単一 497号 ***					
000497	大型土のう撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,バックホフ,0m3,,,あり	1,000	袋	1,047	1,047	S単 216号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0,833	m3	932.8	777	S単 256号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	0,833	m3	151.7	126	S単 263号
	合 計				1,950	
	単 価				1,950	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 498号 ***					
000498	普通土のう設置撤去					歩A
	仕揃え～設置～撤去		袋		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 1バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.020	m ³	932.8	19	S単 256号
SI8001	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去	0.020	m ³	38,121	762	S単 214号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,なし	0.020	m ³	151.7	3	S単 263号
	合 計				784	
	単 価				784	
	*** B単一 499号 ***					
000499	遮水シート設置					歩A
	t=0.5mm、設置～撤去		m ²		1,000	当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	1.000	m ²	799	799	S単 233号
	合 計				799	
	単 価				799	
	*** B単一 500号 ***					
000500	仮締切排水工					歩A
			箇所		1,000	箇所当たり算出
SI8004	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,あり	1.000	箇所	97,142	97,142	S単 218号
T25011	排水ポンプ運転					
	商用電源	137.000	日	12,950	1,774,150	T単 56号
	合 計				1,871,292	
	単 価				1,871,292	
	*** B単一 501号 ***					
000501	産業廃棄物処分費					歩A
	廃プラ (土のう袋・遮水シート)		m ³		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 (運搬費込み)					
	廃プラ (土のう袋・遮水シート)	1.000	m ³	26,571	26,571	S単 128号
	合 計				26,571	
	単 価				26,571	
	*** B単一 502号 ***					
000502	受電設備					歩A
	設置～損料～撤去		箇所		1,000	箇所当たり算出
SI8103	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,137日	1.000	箇所	202,853	202,853	S単 244号
SI8105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,60mm ² ,0.75m	1.000	極	44,979	44,979	S単 247号
SI8112	低圧移動電線					
	三相,60,設置～損料～撤去,137日	25.000	m	3,280	82,000	S単 250号
	合 計				329,832	
	単 価				329,832	
	*** B単一 503号 ***					
000503	配電設備					歩A
	設置～損料～撤去		箇所		1,000	箇所当たり算出
T25015	分電盤設備					
	三相3線式,37kw,設置～損料～撤去,共用日数137日	1.000	箇所	112,280	112,280	T単 59号
SI8105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,60mm ² ,0.75m	1.000	極	44,979	44,979	S単 247号
SI8112	低圧移動電線					
	三相,60,設置～損料～撤去,137日	15.000	m	3,280	49,200	S単 250号
	合 計				206,459	
	単 価				206,459	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 504号 ***					
000504	敷鉄板 2年目、設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,137,1,あり	1,000	m ²	173	173	S単 225号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,137,1,あり	1,000	m ²	162	162	S単 226号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,137日,1回	1,000	m ²	1,385	1,385	S単 206号
	合 計				1,720	
	単 価				1,720	
	*** B単一 505号 ***					
000505	滑り止め付敷鉄板 2年目、設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,137,1,あり	1,000	m ²	173	173	S単 225号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,137,1,あり	1,000	m ²	162	162	S単 226号
	合 計				335	
	単 価				335	
	*** B単一 506号 ***					
000506	滑り止め付敷鉄板 2年目、賃料		m ²		251,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	滑り止め付敷鉄板 設置枚数54枚,,	137,000	日	9,720	1,331,640	S単 101号
S02116	滑り止め敷鉄板 (整備費)	54,000	枚	3,000	162,000	S単 102号
	合 計				1,493,640	
	単 価				5,951	
	*** B単一 507号 ***					
000507	盛土		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	111,000	m ³	932.8	103,541	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	246.8	27,395	S単 254号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	100,000	m ³	281	28,100	S単 261号
	合 計				186,431	
	単 価				1,864	
	*** B単一 508号 ***					
000508	掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02200	SP掘削 土砂、オープンカット、5,000m ³ 未満	1,000	m ³	370	370	S単 130号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m ³ ,軟岩,有り,3.5km以下	1,000	m ³	1,138	1,138	S単 259号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m ³	151.7	152	S単 263号
	合 計				1,660	
	単 価				1,660	
	*** B単一 509号 ***					
000509	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,42,2,あり	1,000	m ²	618	618	S単 227号
	合 計				618	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				618	
	*** B単— 510号 ***					
000510	水槽設置・損料 5m3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T50007	水槽設置・撤去 5m3	1,000	個	8,601	8,601	T単 65号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	142,000	供用日	633	89,886	S単 194号
	合 計				98,487	
	単 価				98,487	
	*** B単— 511号 ***					
000511	水槽撤去 5m3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T50007	水槽設置・撤去 5m3	1,000	個	8,601	8,601	T単 65号
	合 計				8,601	
	単 価				8,601	
	*** B単— 512号 ***					
000512	大型土のう製作・設置 φ1100、H=1100×1段		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パツ紗,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,994	7,994	S単 215号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツ紗 パケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.833	m3	932.8	777	S単 256号
	合 計				8,771	
	単 価				8,771	
	*** B単— 513号 ***					
000513	大型土のう撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,パツ紗,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,047	1,047	S単 216号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツ紗 パケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.833	m3	932.8	777	S単 256号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.833	m3	151.7	126	S単 263号
	合 計				1,950	
	単 価				1,950	
	*** B単— 514号 ***					
000514	普通土のう設置撤去 仕拵え～設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツ紗 パケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.020	m3	932.8	19	S単 256号
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	0.020	m3	38,121	762	S単 214号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.020	m3	151.7	3	S単 263号
	合 計				784	
	単 価				784	
	*** B単— 515号 ***					
000515	遮水シート設置 t=0.5mm、設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	799	799	S単 233号
	合 計				799	
	単 価				799	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事				

工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 516号 ***					
000516	仮締切排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	97,142	97,142	S単 218号
T25011	排水ポンプ運転 商用電源	142,000	日	12,950	1,838,900	T単 56号
	合 計				1,936,042	
	単 価				1,936,042	
	*** B単一 517号 ***					
000517	産業廃棄物処分費 廃プラ (土のう袋・遮水シート)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 (運搬費込み) 廃プラ (土のう袋、遮水シート)	1,000	m3	26,571	26,571	S単 128号
	合 計				26,571	
	単 価				26,571	
	*** B単一 518号 ***					
000518	受電設備 設置～損料～撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI8103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,142日	1,000	箇所	203,105	203,105	S単 245号
SI8105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,60mm2,0.75m	1,000	極	44,979	44,979	S単 247号
SI8112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,142日	25,000	m	3,299	82,475	S単 251号
	合 計				330,559	
	単 価				330,559	
	*** B単一 519号 ***					
000519	配電設備 設置～損料～撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T25016	分電盤設備 三相3線式,37kw,設置～損料～撤去,共用日数142日	1,000	箇所	112,448	112,448	T単 60号
SI8105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,60mm2,0.75m	1,000	極	44,979	44,979	S単 247号
SI8112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,142日	15,000	m	3,299	49,485	S単 251号
	合 計				206,912	
	単 価				206,912	
	*** B単一 520号 ***					
000520	敷鉄板 3年目、設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置,149,1,あり	1,000	m ²	173	173	S単 228号
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,149,1,あり	1,000	m ²	162	162	S単 229号
SI7003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,149日,1回	1,000	m ²	1,496	1,496	S単 207号
	合 計				1,831	
	単 価				1,831	
	*** B単一 521号 ***					
000521	滑り止め付敷鉄板 3年目、設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置,149,1,あり	1,000	m ²	173	173	S単 228号
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,149,1,あり	1,000	m ²	162	162	S単 229号
	合 計				335	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				335	
	*** B単— 522号 ***					
000522	滑り止め付敷鉄板 3年目、賃料		m ²		102,000	歩A 当たり算出
S02116	滑り止め付敷鉄板 設置枚数22枚,,	149.000	日	3,960	590,040	S単 104号
S02116	滑り止め敷鉄板 (整備費)	22.000	枚	3,000	66,000	S単 102号
	合 計				656,040	
	単 価				6,432	
	*** B単— 523号 ***					
000523	足場工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1.000	掛m ²	4,100	4,100	S単 220号
	合 計				4,100	
	単 価				4,100	
	*** B単— 524号 ***					
000524	既設ガードパイプ復旧 再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S02120	ガードパイプ設置 (再利用)	1.000	m	3,200	3,200	S単 117号
	合 計				3,200	
	単 価				3,200	
	*** B単— 525号 ***					
000525	敷鉄板 4年目、設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,139,1,あり	1.000	m ²	173	173	S単 230号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,139,1,あり	1.000	m ²	162	162	S単 231号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,139日,1回	1.000	m ²	1,404	1,404	S単 208号
	合 計				1,739	
	単 価				1,739	
	*** B単— 526号 ***					
000526	滑り止め付敷鉄板 4年目、設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,139,1,あり	1.000	m ²	173	173	S単 230号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,139,1,あり	1.000	m ²	162	162	S単 231号
	合 計				335	
	単 価				335	
	*** B単— 527号 ***					
000527	滑り止め付敷鉄板 4年目、賃料		m ²		102,000	歩A 当たり算出
S02116	滑り止め付敷鉄板 設置枚数22枚,,	139.000	日	3,960	550,440	S単 104号
S02116	滑り止め敷鉄板 (整備費)	22.000	枚	3,000	66,000	S単 102号
	合 計				616,440	
	単 価				6,044	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事				

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 528号 ***					
000528	大型土のう撤去					歩A
	左岸側工事用道路のみ撤去		袋		1,000	当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,あり	1,000	袋	1,047	1,047	S単 216号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	0.833	m3	932.8	777	S単 256号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.833	m3	151.7	126	S単 263号
	合 計				1,950	
	単 価				1,950	
	*** B単一 529号 ***					
000529	産業廃棄物処分費					歩A
	廃プラ (土のう袋・遮水シート)		m3		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 (運搬費込み)					
	廃プラ (土のう袋、遮水シート)	1,000	m3	26,571	26,571	S単 128号
	合 計				26,571	
	単 価				26,571	
	*** B単一 530号 ***					
000530	足場工					歩A
			m		1,000	当たり算出
SI8031	足場工					
	なし,単管傾斜,あり	1,000	掛m	4,100	4,100	S単 220号
	合 計				4,100	
	単 価				4,100	
	*** B単一 531号 ***					
000531	防草シート撤去					歩A
			m		1,000	当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	撤去	1,000	m	82	82	S単 234号
	合 計				82	
	単 価				82	
	*** B単一 532号 ***					
000532	防草シート復旧					歩A
			m		1,000	当たり算出
T50009	防草シート設置					
		1,000	m	1,175	1,175	T単 66号
	合 計				1,175	
	単 価				1,175	
	*** B単一 533号 ***					
000533	産業廃棄物処分費					歩A
	廃プラ (防草シート)		m3		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 (運搬費込み)					
	廃プラ (土のう袋、遮水シート)	1,000	m3	26,571	26,571	S単 128号
	合 計				26,571	
	単 価				26,571	
	*** B単一 534号 ***					
000534	吊り足場					歩A
	桁下足場、両朝顔		m		10,000	当たり算出
T00010	PC橋桁架設足場					
	桁下足場、両面朝顔、6月	10,000	m	5,699	56,990	T単 9号
	合 計				56,990	
	単 価				5,699	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 535号 ***					
000535	足場工		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1,000	掛㎡	4,100	4,100	S単 220号
	合 計				4,100	
	単 価				4,100	
	*** B単一 536号 ***					
000536	仮設歩道橋主桁設置撤去工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(H形鋼主桁),ラフレンソールン,最大吊上能力25t吊,あり	1,000	ton	17,739	17,739	S単 236号
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),ラフレンソールン,最大吊上能力25t吊,あり	1,000	ton	11,464	11,464	S単 237号
	合 計				29,203	
	単 価				29,203	
	*** B単一 537号 ***					
000537	仮設歩道橋受桁設置撤去工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(H形鋼主桁),ラフレンソールン,最大吊上能力25t吊,あり	1,000	ton	17,739	17,739	S単 236号
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),ラフレンソールン,最大吊上能力25t吊,あり	1,000	ton	11,464	11,464	S単 237号
	合 計				29,203	
	単 価				29,203	
	*** B単一 538号 ***					
000538	仮設歩道橋床版設置撤去工		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレンソールン,最大吊上能力25t吊,あり	1,000	㎡	1,121	1,121	S単 238号
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレンソールン,最大吊上能力25t吊,あり	1,000	㎡	670	670	S単 239号
	合 計				1,791	
	単 価				1,791	
	*** B単一 539号 ***					
000539	仮設歩道橋転落防止柵設置工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾞ型,設置～賃料,278.0m,75日,1回,N1<90,0円,,,なし	1,000	m	1,394	1,394	S単 240号
SI8076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾞ型,撤去,278.0m,75日,1回,N1<90,0円,,,なし	1,000	m	731	731	S単 241号
	合 計				2,125	
	単 価				2,125	
	*** B単一 540号 ***					
000540	スロープ設置撤去工		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	㎡	988.7	989	S単 260号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	㎡	291.9	292	S単 255号
	合 計				1,281	
	単 価				1,281	
	*** B単一 541号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000541	歩行者マット設置撤去工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	2,631	2,631	S単 235号
	合 計				2,631	
	単 価				2,631	
	*** B単一 542号 ***					
000542	仮設歩道橋材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S17003	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),75日,1回	20.000	m ²	5,752	115,040	S単 209号
S02114	H形鋼賃料 200型	90.000	t 供用日	90	8,100	S単 19号
S02114	H形鋼整備費	1.200	ton	3,650	4,380	S単 20号
S02116	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829,,	0.140	ton	110,000	15,400	S単 106号
	合 計				142,920	
	単 価				142,920	
	*** B単一 543号 ***					
000543	仮設歩道橋移設工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設 (H形鋼主桁) ,ラフレン・クレン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	ton	17,739	17,739	S単 236号
	合 計				17,739	
	単 価				17,739	
	*** B単一 544号 ***					
000544	スロープ設置撤去工		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	988.7	989	S単 260号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m ³	291.9	292	S単 255号
	合 計				1,281	
	単 価				1,281	
	*** B単一 545号 ***					
000545	仮設ガードフェンス設置撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00105	ガードフェンス設置	1.000	m	3,041	3,041	T単 15号
T00106	ガードフェンス撤去	1.000	m	2,153	2,153	T単 16号
	合 計				5,194	
	単 価				5,194	
	*** B単一 546号 ***					
000546	仮設ガードフェンス賃料		台・日		1,000 台・日	歩A 当たり算出
S02114	ガードフェンス賃料	1.000	台・日	19	19	S単 21号
	合 計				19	
	単 価				19	
	*** B単一 547号 ***					
000547	仮設ガードフェンス基本料		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02114	ガードフェンス基本料 基本料	1.000	台	480	480	S単 22号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				480	
	単 価				480	
	*** B単一 548号 ***					
000548	仮設ガードレール設置撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	仮設ガードレール設置 H鋼基礎	1,000	m	1,638	1,638	S単 119号
S02120	仮設ガードレール撤去 H鋼基礎	1,000	m	1,362	1,362	S単 120号
	合 計				3,000	
	単 価				3,000	
	*** B単一 549号 ***					
000549	仮設ガードレール賃料		m・日		1,000 m・日	歩A 当たり算出
S02114	仮設ガードレール賃料	1,000	m・日	180	180	S単 23号
	合 計				180	
	単 価				180	
	*** B単一 550号 ***					
000550	仮設ガードレール整備費		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02114	仮設ガードレール整備費 整備費	1,000	m	3,000	3,000	S単 24号
	合 計				3,000	
	単 価				3,000	
	*** B単一 551号 ***					
000551	交通誘導警備員 1年目、交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	18,156	18,156	S単 43号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単一 552号 ***					
000552	交通誘導警備員 2年目、交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	18,156	18,156	S単 43号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単一 553号 ***					
000553	交通誘導警備員 3年目、交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	18,156	18,156	S単 43号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単一 554号 ***					
000554	交通誘導警備員 4年目、交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	18,156	18,156	S単 43号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単— 555号 ***					
000555	交通誘導警備員 4年目(水源橋)、交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	18,156	18,156	S単 43号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単— 556号 ***					
000556	防音シート 仮設ヤード(1年目)		m		1,800	歩A 当たり算出
T26001	防音シート設置	1,800	m	5,782	10,408	T単 61号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,199日	11,600	m	77	893	S単 210号
S02114	防音シート(基本料) 1.8m×3.4m	1,000	枚	500	500	S単 25号
S02114	防音シート(賃料) 1.8m×3.4m	199,000	枚供用日	50	9,950	S単 26号
T26002	防音シート撤去	1,800	m	4,127	7,429	T単 62号
	合 計				29,180	
	単 価				16,211	
	*** B単— 557号 ***					
000557	防音シート 仮設ヤード(2年目)		m		1,800	歩A 当たり算出
T26001	防音シート設置	1,800	m	5,782	10,408	T単 61号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,142日	11,600	m	58	673	S単 211号
S02114	防音シート(基本料) 1.8m×3.4m	1,000	枚	500	500	S単 25号
S02114	防音シート(賃料) 1.8m×3.4m	142,000	枚供用日	50	7,100	S単 26号
T26002	防音シート撤去	1,800	m	4,127	7,429	T単 62号
	合 計				26,110	
	単 価				14,506	
	*** B単— 558号 ***					
000558	防音シート 仮設ヤード(3年目)		m		1,800	歩A 当たり算出
T26001	防音シート設置	1,800	m	5,782	10,408	T単 61号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,149日	11,600	m	60	696	S単 212号
S02114	防音シート(基本料) 1.8m×3.4m	1,000	枚	500	500	S単 25号
S02114	防音シート(賃料) 1.8m×3.4m	149,000	枚供用日	50	7,450	S単 26号
T26002	防音シート撤去	1,800	m	4,127	7,429	T単 62号
	合 計				26,483	
	単 価				14,713	
	*** B単— 559号 ***					
000559	防音シート 仮設ヤード(4年目)		m		1,800	歩A 当たり算出
T26001	防音シート設置	1,800	m	5,782	10,408	T単 61号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,139日	11,600	m	57	661	S単 213号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	防音シート (基本料) 1.8m×3.4m	1.000	枚	500	500	S単 25号
S02114	防音シート (賃料) 1.8m×3.4m	139.000	枚供用日	50	6,950	S単 26号
T26002	防音シート撤去	1.800	m	4,127	7,429	T単 62号
	合 計				25,948	
	単 価				14,416	
	*** B単— 560号 ***					
000560	仮設材輸送 1年目、敷鉄板t=22mm		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,260	12,260	S単 252号
	合 計				12,260	
	単 価				12,260	
	*** B単— 561号 ***					
000561	仮設材輸送 2年目、敷鉄板t=22mm		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,260	12,260	S単 252号
	合 計				12,260	
	単 価				12,260	
	*** B単— 562号 ***					
000562	仮設材輸送 3年目、敷鉄板t=22mm		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,260	12,260	S単 252号
	合 計				12,260	
	単 価				12,260	
	*** B単— 563号 ***					
000563	仮設材輸送 4年目、敷鉄板t=22mm		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,260	12,260	S単 252号
	合 計				12,260	
	単 価				12,260	
	*** B単— 564号 ***					
000564	仮設材輸送 4年目、仮設歩道橋部材運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 253号
	合 計				13,760	
	単 価				13,760	
	*** B単— 565号 ***					
000565	電力基本料金 1年目		月		1.000 月	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	45.000	kW/月	1,313	59,085	S単 107号
	合 計				59,085	
	単 価				59,085	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 566号 ***					
000566	電力基本料金 2年目		月		1,000 月	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	45,000	kW/月	1,313	59,085	S単 107号
	合 計				59,085	
	単 価				59,085	
	*** B単— 567号 ***					
000567	電力基本料金 3年目		月		1,000 月	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	19,000	kW/月	1,313	24,947	S単 107号
	合 計				24,947	
	単 価				24,947	
	*** B単— 568号 ***					
000568	電力基本料金 4年目		月		1,000 月	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	19,000	kW/月	1,313	24,947	S単 107号
	合 計				24,947	
	単 価				24,947	
	*** B単— 569号 ***					
000569	単軸引張試験		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	単軸引張試験	1,000	箇所	14,300	14,300	S単 108号
	合 計				14,300	
	単 価				14,300	
	*** B単— 570号 ***					
000570	平板載荷試験		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験	1,000	箇所	197,000	197,000	S単 109号
	合 計				197,000	
	単 価				197,000	
	*** B単— 571号 ***					
000571	鉄筋探査工 上向き		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00004	鉄筋探査工 上向き	1,000	m ²	29,298	29,298	T単 4号
	合 計				29,298	
	単 価				29,298	
	*** B単— 572号 ***					
000572	鉄筋探査工 横向き		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00005	鉄筋探査工 横向き	1,000	m ²	21,094	21,094	T単 5号
	合 計				21,094	
	単 価				21,094	
	*** B単— 573号 ***					

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,417		歩A・単A
S01041	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締め固めを計上しない		m3	1,748		歩A・単A
S01041	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,417		歩A・単A
S01072	*** S単- 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	308		歩A・単A
S01082	*** S単- 5号 ***					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	695		歩A・単A
S02017	*** S単- 6号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,7ヶ所ブロック,再利用,なし		m	3,155		歩A・単A
S02113	*** S単- 7号 ***					
	配線用しゃ断器					
	配線用しゃ断器 3P 100A		個	8,370		歩A・単A
S02113	*** S単- 8号 ***					
	スイッチB(屋外用0-100)					
	スイッチB(屋外用0-100) 200×340×150		個	8,700		歩A・単A
S02113	*** S単- 9号 ***					
	600Vビニル絶縁電線					
	600Vビニル絶縁電線 (ⅠV)断面積 22		m	546		歩A・単A
S02113	*** S単- 10号 ***					
	配線用しゃ断器					
	配線用しゃ断器 3P 225A		個	20,000		歩A・単A
S02113	*** S単- 11号 ***					
	スイッチB(屋外用0-200)					
	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170		個	12,300		歩A・単A
S02113	*** S単- 12号 ***					
	600Vビニル絶縁電線					
	600Vビニル絶縁電線 (ⅠV)断面積 60		m	1,452		歩A・単A
S02114	*** S単- 13号 ***					
	合板足場板					
	合板足場板 240×4000mm(基本料)		枚	1,410		歩A・単A
S02114	*** S単- 14号 ***					
	丸パイプ					
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	1,050		歩A・単A
S02114	*** S単- 15号 ***					
	足場チェーン					
	足場チェーン 6.0×4000mm(基本料)		本	690		歩A・単A
S02114	*** S単- 16号 ***					
	合板足場板					
	合板足場板 240×4000mm(賃料)		枚供用日	71		歩A・単A
S02114	*** S単- 17号 ***					
	丸パイプ					
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	33		歩A・単A
S02114	*** S単- 18号 ***					
	足場チェーン					
	足場チェーン 6.0×4000mm(賃料)		本供用日	17		歩A・単A
S02114	*** S単- 19号 ***					
	H形鋼賃料					
	H形鋼賃料 200型		t 供用日	90		歩A・単A
S02114	*** S単- 20号 ***					
	H形鋼整備費					
	H形鋼整備費		ton	3,650		歩A・単A
S02114	*** S単- 21号 ***					
	ガードフェンス賃料					
	ガードフェンス賃料		台・日	19		歩A・単A
S02114	*** S単- 22号 ***					
	ガードフェンス基本料					
	ガードフェンス基本料					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガードフェンス基本料					
	基本料		台	480		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02114	仮設ガードレール賃料					
	仮設ガードレール賃料		m・日	180		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02114	仮設ガードレール整備費					
	仮設ガードレール整備費		m	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02114	防音シート (基本料)					
	防音シート (基本料)		枚	500		歩A・単A
	1.8m×3.4m					
	*** S単ー 26号 ***					
S02114	防音シート (賃料)					
	防音シート (賃料)		枚供用日	50		歩A・単A
	1.8m×3.4m					
	*** S単ー 27号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02115	トンネル世話役					
	トンネル世話役		人	48,654		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02115	トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	47,634		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02115	トンネル作業員					
	トンネル作業員		人	35,700		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02115	測量技師					
	測量技師		人	53,754		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02115	測量助手					
	測量助手		人	38,454		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02115	左官					
	左官		人	31,722		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02115	橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	43,656		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02115	橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	37,230		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02115	はつり工					
	はつり工		人	31,416		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02115	型わく工					
	型わく工		人	35,088		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	33,048		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	28,764		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 44号 ***					
	技師 (A)		人	63,852		歩A・単A
S02115	*** S単ー 45号 ***					
	技師 (B)		人	50,286		歩A・単A
S02115	*** S単ー 46号 ***					
	技師 (C)		人	43,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 ***					
	防錆剤		L	2,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 ***					
	鋼製リング		m	1,490,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 ***					
	鋼製リング		m	2,650,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 ***					
	ボルト		本	125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 ***					
	ナット		個	11		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 ***					
	ワッシャ		枚	5		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 ***					
	鋼製リング		m	1,700,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 ***					
	かん合部材		m	741		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 ***					
	表面部材		m	636		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 ***					
	接続部材 (かん合部材)		個	247		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 ***					
	接続部材 (表面部材用)		個	342		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 ***					
	貯留用タンク		日	476		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 ***					
	水タンク		日	476		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 ***					
	高圧充填ホース		本	66,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 ***					
	エア抜きパイプ		個	28,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 ***					
	フローリング充填材		m3	199,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 ***					
	超速硬モルタル		kg	205		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 ***					
	滑り止めシート		m	1,106		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 ***					
	エポキシ樹脂注入材					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	エポキシ樹脂注入材		kg	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 66号 *** ウィーブホールフィルター ウィーブホールフィルター φ50,,		個	355		歩A・単A
S02116	*** S単ー 67号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材		m ²	1,360		歩A・単A
S02116	*** S単ー 68号 *** L型止水板 L型止水板 RN-L型,,		m	125,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 69号 *** タラップ タラップ		個	3,025		歩A・単A
S02116	*** S単ー 70号 *** 車止め 車止め 鎖内臓型、@2.0m,,		本	54,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 71号 *** メッシュフェンス メッシュフェンス H=1.5m,,		m	5,960		歩A・単A
S02116	*** S単ー 72号 *** ネットフェンス用アンカーブロック ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450,,		個	700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 73号 *** 間知ブロック 間知ブロック 控350 滑面,,		m ²	6,970		歩A・単A
S02116	*** S単ー 74号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	892		歩A・単A
S02116	*** S単ー 75号 *** クロロプレングム クロロプレングム t=50mm,,		m ²	165,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 76号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm～7mm		kg	566		歩A・単A
S02116	*** S単ー 77号 *** 接着剤 接着剤 エポキシ樹脂系,,		kg	2,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 78号 *** ポリマーセメントモルタル ポリマーセメントモルタル		kg	234		歩A・単A
S02116	*** S単ー 79号 *** 吊り桁取付ブラケット 吊り桁取付ブラケット		基	414,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 80号 *** 定着桁取付ブラケット 定着桁取付ブラケット		基	266,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 81号 *** PCケーブル連結装置 PCケーブル連結装置 500KN,,		組	295,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 82号 *** ゲルバー部鋼製ブラケット ゲルバー部鋼製ブラケット		基	278,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 83号 *** 上部工取付ブラケット (P9) 上部工取付ブラケット (P9)		基	56,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 84号 *** 下部工取付ブラケット (P9) タイプA,,		基	46,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 85号 *** 下部工取付ブラケット (P9) タイプB,,		基	64,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 86号 *** 緩衝チェーン 緩衝チェーン 150KN、5リンク,,		基	452,000		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 ***					
	上部工取付ブラケット (A2)					
	上部工取付ブラケット (A2)		基	49,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 ***					
	下部工取付ブラケット (A2)					
	下部工取付ブラケット (A2)		基	43,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 ***					
	緩衝チェーン					
	緩衝チェーン		基	481,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 ***					
	道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665)		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 91号 ***					
	接着用プライマー					
	接着用プライマー		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単ー 92号 ***					
	軽油					
	軽油		L	133		歩A・単A
S02116	*** S単ー 93号 ***					
	ビニール (リング) 型風管					
	ビニール (リング) 型風管		m	1,925		歩A・単A
S02116	*** S単ー 94号 ***					
	換気設備雑品					
	換気設備雑品		式	10,395		歩A・単A
S02116	*** S単ー 95号 ***					
	換気設備雑品					
	換気設備雑品		式	10,203		歩A・単A
S02116	*** S単ー 96号 ***					
	蛍光灯					
	蛍光灯		個	725		歩A・単A
S02116	*** S単ー 97号 ***					
	炭酸ガスpH処理装置 (賃料)					
	炭酸ガスpH処理装置 (賃料)		日	3,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 98号 ***					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE)					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE)		本	1,470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 99号 ***					
	洗砂					
	洗砂		m3	5,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 100号 ***					
	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋		枚	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 101号 ***					
	滑り止め付敷鉄板					
	滑り止め付敷鉄板		日	9,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 102号 ***					
	滑り止め敷鉄板 (整備費)					
	滑り止め敷鉄板 (整備費)		枚	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 103号 ***					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE)					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE)		本	1,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 104号 ***					
	滑り止め付敷鉄板					
	滑り止め付敷鉄板		日	3,960		歩A・単A
S02116	*** S単ー 105号 ***					
	防草シート					
	防草シート		m ²	340		歩A・単A
S02116	*** S単ー 106号 ***					
	鋼板 (無規格品)					
	鋼板 (無規格品)		ton	110,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 107号 ***					
	基本電力料					
	基本電力料		kW/月	1,313		歩A・単A
S02116	*** S単ー 108号 ***					
	単軸引張試験					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単軸引張試験					
	*** S単－ 109号 ***		箇所	14,300		歩A・単A
S02116	平板載荷試験					
	平板載荷試験		箇所	197,000		歩A・単A
	*** S単－ 110号 ***					
S02120	カッター工					
	カッター工		m	835		歩A・単A
	*** S単－ 111号 ***					
S02120	コンクリート切断工					
	コンクリート切断工 t=30		m	16,787		歩A・単A
	*** S単－ 112号 ***					
S02120	設置費（手間のみ）					
	設置費（手間のみ） L型止水板		m	51,000		歩A・単A
	*** S単－ 113号 ***					
S02120	フレア溶接					
	フレア溶接 D13		箇所	774		歩A・単A
	*** S単－ 114号 ***					
S02120	フレア溶接					
	フレア溶接 D22		箇所	1,064		歩A・単A
	*** S単－ 115号 ***					
S02120	フレア溶接					
	フレア溶接 D19		箇所	946		歩A・単A
	*** S単－ 116号 ***					
S02120	ガードレール設置					
	ガードレール設置 土中建込、B-4E、曲線部(半径30m以下)、材料費控除		m	5,166		歩A・単A
	*** S単－ 117号 ***					
S02120	ガードパイプ設置（再利用）					
	ガードパイプ設置（再利用）		m	3,200		歩A・単A
	*** S単－ 118号 ***					
S02120	防草シート設置手間					
	防草シート設置手間 現場条件Ⅰ平面部		m ²	818		歩A・単A
	*** S単－ 119号 ***					
S02120	仮設ガードレール設置					
	仮設ガードレール設置 H鋼基礎		m	1,638		歩A・単A
	*** S単－ 120号 ***					
S02120	仮設ガードレール撤去					
	仮設ガードレール撤去 H鋼基礎		m	1,362		歩A・単A
	*** S単－ 121号 ***					
S02123	水道代					
	水道代		m ³	316		歩A・単A
	*** S単－ 122号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（有筋）		m ³	2,750		歩A・単A
	*** S単－ 123号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）		m ³	1,645		歩A・単A
	*** S単－ 124号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート汚泥（運搬費込み）		m ³	11,591		歩A・単A
	*** S単－ 125号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）		m ³	1,645		歩A・単A
	*** S単－ 126号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 As汚泥（運搬費込み）		m ³	11,591		歩A・単A
	*** S単－ 127号 ***					
S02123	産廃処分費					
	産廃処分費 As殻		m ³	4,230		歩A・単A
	*** S単－ 128号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費（運搬費込み）					
	産業廃棄物処分費（運搬費込み） 廃ブラ（土のう袋、遮水シート）		m ³	26,571		歩A・単A
	*** S単－ 129号 ***					
S02200	SP積み込み（ルーズ）					
	SP積み込み（ルーズ） 土砂、小規模（標準）		m ³	1,188		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02200	*** S単ー 130号 *** SP掘削					
	SP掘削 土砂、オープンカット、5,000m3未満		m3	370		歩A・単A
S02200	*** S単ー 131号 *** SP床堀り					
	SP床堀り 土砂、掘削深さ5m超20m以下、グラウト方式、無し		m3	662.4		歩A・単A
S02200	*** S単ー 132号 *** 表層 (歩道部)					
	表層 (歩道部) 1.4m以上、30mm、7スフィート混合物Ⅰ (2.20t/m3)、グラウト各種、なし、再生密粒度750 γ (13)		m ²	1,685		歩A・単A
S02300	*** S単ー 133号 *** 資材吊下ろし					
	資材吊下ろし		ton	993.6		歩A・単A
S02300	*** S単ー 134号 *** コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 さく岩機、さく岩深700mm、長期割引あり		孔	2,969		歩A・単A
S02300	*** S単ー 135号 *** コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 電動ハンマドリル、削孔深70mm、長期割引なし		箇所	723.2		歩A・単A
S02300	*** S単ー 136号 *** コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径30mmを超え43mm以下、L=500mm以下		箇所	7,614		歩A・単A
S02300	*** S単ー 137号 *** コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mm以下、L=500mm以下		箇所	5,729		歩A・単A
S02300	*** S単ー 138号 *** コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下		箇所	5,869		歩A・単A
S02300	*** S単ー 139号 *** アンカー工					
	アンカー工 D25mm以下		本	1,794		歩A・単A
S02300	*** S単ー 140号 *** コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下		箇所	6,009		歩A・単A
S02711	*** S単ー 141号 *** 【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 練積、無し、昼間施工、,10,18-8-25 (普通) ,		m ²	23,148		歩A・単A
S02711	*** S単ー 142号 *** 【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 練積、無し、昼間施工、,20,18-8-25 (普通) ,		m ²	25,896		歩A・単A
S02721	*** S単ー 143号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、する		m3	20,400		歩A・単A
S02721	*** S単ー 144号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する		m3	11,400		歩A・単A
S03017	*** S単ー 145号 *** 養生					
	養生 一般養生、鉄筋構造物、なし		m3	598		歩A・単A
S03020	*** S単ー 146号 *** コンクリートはつり (人力)					
	コンクリートはつり (人力) 壁、t≤3cm		m ²	3,492		歩A・単A
S03020	*** S単ー 147号 *** コンクリートはつり (人力)					
	コンクリートはつり (人力) 床、t≤3cm		m ²	3,492		歩A・単A
S03030	*** S単ー 148号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、あり		ton	354,494		歩A・単A
S03030	*** S単ー 149号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物、D16、SD295、あり		ton	300,897		歩A・単A
S03030	*** S単ー 150号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物、D16、SD345、あり		ton	306,047		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S03030	*** S単ー 151号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D32,SD345,あり		ton	255,723		歩A・単A
S03030	*** S単ー 152号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり		ton	359,644		歩A・単A
S03030	*** S単ー 153号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり		ton	306,047		歩A・単A
S03030	*** S単ー 154号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり		ton	306,047		歩A・単A
S03030	*** S単ー 155号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D29,SD345,あり		ton	255,723		歩A・単A
S03030	*** S単ー 156号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり		ton	306,047		歩A・単A
S03053	*** S単ー 157号 ***					
	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m ²	2,352		歩A・単A
S03054	*** S単ー 158号 ***					
	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D16		本	701		歩A・単A
S05801	*** S単ー 159号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,411		歩A・単A
S05801	*** S単ー 160号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックリト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	256		歩A・単A
S05801	*** S単ー 161号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,728		歩A・単A
S05801	*** S単ー 162号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックリト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	413		歩A・単A
S06005	*** S単ー 163号 ***					
	ドレーン工(ワイプネット取付)					
	ドレーン工(ワイプネット取付) 型枠および鉄筋,底版,50mm,-,-,-,		箇所	2,318		歩A・単A
S06007	*** S単ー 164号 ***					
	ドレーン工(アンダードレーン)					
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,20~13,しない,しない,なし		m	5,533		歩A・単A
S07035	*** S単ー 165号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし		m	37,827		歩A・単A
S08031	*** S単ー 166号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通),12cm		m ²	3,963		歩A・単A
S08704	*** S単ー 167号 ***					
	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-,無し		基	27,270		歩A・単A
S08712	*** S単ー 168号 ***					
	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,428		歩A・単A
S08716	*** S単ー 169号 ***					
	【ガードパイプ設置】					
	【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,土中建込,塗装品,Gp-Cp-2E,50m以上100m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),標準支柱,直支柱		m	23,184		歩A・単A
S08716	*** S単ー 170号 ***					
	【ガードパイプ設置】					
	【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コックリト建込,塗装品,Gp-Cp-2B,20m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),標準支柱,直支柱		m	25,935		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	0m以下) ,標準支柱,直支柱					
	*** S単一 171号 ***					
S08716	【ガードパイプ設置】					
	【ガードパイプ設置】					
	ガードパイプ設置,土中建込,塗装品,Gp-Bp-2E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,標準支柱,直支柱		m	20,460		歩A・単A
	*** S単一 172号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】					
	【ガードパイプ撤去】					
	ガードパイプ撤去,土中建込,メッキ品,Gp-Bp-2E,受けない,無し		m	3,131		歩A・単A
	*** S単一 173号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】					
	【ガードパイプ撤去】					
	ガードパイプ撤去,コンクリート建込,塗装,Gp-Bp-2B,受けない,無し		m	1,836		歩A・単A
	*** S単一 174号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	201		歩A・単A
	*** S単一 175号 ***					
S14202	ひび割れ低圧注入工					
	ひび割れ低圧注入工					
	注入工,1.05,養生あり,0.4500,養生あり		m	19,087		歩A・単A
	*** S単一 176号 ***					
S14211	ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工					
	充填工,0.07kg,2.36kg,養生有り,表面仕上げ有り		m	10,009		歩A・単A
	*** S単一 177号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	50×50		m	22,358		歩A・単A
	*** S単一 178号 ***					
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,30Mpa		m ²	1,624		歩A・単A
	*** S単一 179号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工)					
	プライマー塗布(断面修復工)					
	プライマー塗布,4.00kg		m ²	7,357		歩A・単A
	*** S単一 180号 ***					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,552.00kg		m ²	49,276		歩A・単A
	*** S単一 181号 ***					
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)					
	プライマー塗布(表面被覆工)					
	プライマー塗布,40.00kg		m ²	2,147		歩A・単A
	*** S単一 182号 ***					
S14606	表面被覆工(吹付)					
	表面被覆工(吹付)					
	表面被覆(吹付),1,840.00kg		m ²	10,310		歩A・単A
	*** S単一 183号 ***					
S14606	表面被覆工(吹付)					
	表面被覆工(吹付)					
	表面被覆(吹付),2,760.00kg		m ²	13,296		歩A・単A
	*** S単一 184号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付]					
	,ベ-ストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	47,835		歩A・単A
	*** S単一 185号 ***					
S16001	7ｼﾞｰﾅｰﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｯｼﾞ) [ﾄﾗｯｸ架装型]					
	7ｼﾞｰﾅｰﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｯｼﾞ) [ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,混合容量4.2〜4.5m3,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	52,389		歩A・単A
	*** S単一 186号 ***					
S16002	ｸﾞﾗﾌﾄﾎﾞﾝﾌﾟ [単筒複動ﾋﾞｽﾄﾝ式]					
	ｸﾞﾗﾌﾄﾎﾞﾝﾌﾟ [単筒複動ﾋﾞｽﾄﾝ式]					
	,吐出量30〜70L/min,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	5,545		歩A・単A
	*** S単一 187号 ***					
S16002	ｸﾞﾗﾌﾄ流量・圧力測定装置[記録式]					
	ｸﾞﾗﾌﾄ流量・圧力測定装置[記録式]					
	,流量0〜120L/min 圧力0〜5.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	8,832		歩A・単A
	*** S単一 188号 ***					
S16002	ｸﾞﾗﾌﾄﾎﾞﾝﾌﾟ [単筒複動ﾋﾞｽﾄﾝ式]					
	ｸﾞﾗﾌﾄﾎﾞﾝﾌﾟ [単筒複動ﾋﾞｽﾄﾝ式]					
	,吐出量30〜70L/min,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	4,880		歩A・単A
	*** S単一 189号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工事用・ﾎｰﾓｰ駆動]					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、電力、交 替制補正対象外		日	1,357		歩A・単A
SI6002	*** S単一 190号 *** グラウト機[立型1槽式] グラウト機[立型1槽式] 、攪拌容量100L×1槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、、交替制補正対象外		日	822		歩A・単A
SI6002	*** S単一 191号 *** グラウト機[二筒複動ピストン式] グラウト機[二筒複動ピストン式] 、吐出量37～100L/min、運転1日当たり算出、機械損料のみ、、交替制補正対象外		日	5,265		歩A・単A
SI6002	*** S単一 192号 *** 遠心ファン[ターボ遠心式] 遠心ファン[ターボ遠心式] 、風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、、交 替制補正対象外		日	1,203		歩A・単A
SI6003	*** S単一 193号 *** 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3、交替制補正対象外		供用日	1,120		歩A・単A
SI6003	*** S単一 194号 *** 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外		供用日	633		歩A・単A
SI6004	*** S単一 195号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、15KVA、あり		日	3,412		歩A・単A
SI6004	*** S単一 196号 *** 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、5.0m3/min、なし		日	9,187		歩A・単A
SI6004	*** S単一 197号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、あり		日	52,800		歩A・単A
SI6004	*** S単一 198号 *** ハックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] ハックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] ハックホ(クロー型)、ハケット容量0.8m3、吊能力2.9t、あり		日	59,133		歩A・単A
SI6004	*** S単一 199号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし		日	48,000		歩A・単A
SI6004	*** S単一 200号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし		日	48,000		歩A・単A
SI6004	*** S単一 201号 *** ハックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] ハックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] ハックホ(クロー型)、ハケット容量0.8m3、吊能力2.9t、あり		日	59,133		歩A・単A
SI6004	*** S単一 202号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、あり		日	52,800		歩A・単A
SI6004	*** S単一 203号 *** 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)、φ150、全揚程10m、あり		日	2,324		歩A・単A
SI6004	*** S単一 204号 *** 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)、φ200、全揚程10m、あり		日	3,331		歩A・単A
SI7003	*** S単一 205号 *** 敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板、22×1524×6096、180日、1回		m ²	1,617		歩A・単A
SI7003	*** S単一 206号 *** 敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板、22×1524×6096、137日、1回		m ²	1,385		歩A・単A
SI7003	*** S単一 207号 *** 敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板、22×1524×6096、149日、1回		m ²	1,496		歩A・単A
SI7003	*** S単一 208号 *** 敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板、22×1524×6096、139日、1回		m ²	1,404		歩A・単A
SI7003	*** S単一 209号 *** 覆工板 覆工板 覆工板、鋼製滑り止め加工付(補強型)、75日、1回		m ²	5,752		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S17008	*** S単ー 210号 *** 丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,199日		m	77		歩A・単A
S17008	*** S単ー 211号 *** 丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,142日		m	58		歩A・単A
S17008	*** S単ー 212号 *** 丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,149日		m	60		歩A・単A
S17008	*** S単ー 213号 *** 丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,139日		m	57		歩A・単A
S18001	*** S単ー 214号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	38,121		歩A・単A
S18002	*** S単ー 215号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ハッパ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,994		歩A・単A
S18002	*** S単ー 216号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ハッパ,0m3,,,あり		袋	1,047		歩A・単A
S18002	*** S単ー 217号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ハッパ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	4,224		歩A・単A
S18004	*** S単ー 218号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	97,142		歩A・単A
S18031	*** S単ー 219号 *** 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛m ²	5,223		歩A・単A
S18031	*** S単ー 220号 *** 足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,あり		掛m ²	4,100		歩A・単A
S18032	*** S単ー 221号 *** 支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,		空m3	5,195		歩A・単A
S18054	*** S単ー 222号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,180,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単ー 223号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,180,1,あり		m ²	162		歩A・単A
S18054	*** S単ー 224号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,2,あり		m ²	650		歩A・単A
S18054	*** S単ー 225号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,137,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単ー 226号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,137,1,あり		m ²	162		歩A・単A
S18054	*** S単ー 227号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,42,2,あり		m ²	618		歩A・単A
S18054	*** S単ー 228号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,149,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単ー 229号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,149,1,あり		m ²	162		歩A・単A
S18054	*** S単ー 230号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,139,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単ー 231号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,139,1,あり		m ²	162		歩A・単A
	*** S単ー 232号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	404		歩A・単A
	*** S単ー 233号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	799		歩A・単A
	*** S単ー 234号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	82		歩A・単A
	*** S単ー 235号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	2,631		歩A・単A
	*** S単ー 236号 ***					
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(H形鋼主桁),ラフレンソルン,最大吊上能力25t吊,あり		ton	17,739		歩A・単A
	*** S単ー 237号 ***					
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),ラフレンソルン,最大吊上能力25t吊,あり		ton	11,464		歩A・単A
	*** S単ー 238号 ***					
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレンソルン,最大吊上能力25t吊,あり		m ²	1,121		歩A・単A
	*** S単ー 239号 ***					
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレンソルン,最大吊上能力25t吊,あり		m ²	670		歩A・単A
	*** S単ー 240号 ***					
SI8076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管φ17°型,設置～賃料,278.0m,75日,1回,N1<90,0円,,,なし		m	1,394		歩A・単A
	*** S単ー 241号 ***					
SI8076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管φ17°型,撤去,278.0m,75日,1回,N1<90,0円,,,なし		m	731		歩A・単A
	*** S単ー 242号 ***					
SI8103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,149日		箇所	203,440		歩A・単A
	*** S単ー 243号 ***					
SI8103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,130日		箇所	202,434		歩A・単A
	*** S単ー 244号 ***					
SI8103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,137日		箇所	202,853		歩A・単A
	*** S単ー 245号 ***					
SI8103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,142日		箇所	203,105		歩A・単A
	*** S単ー 246号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m		極	43,092		歩A・単A
	*** S単ー 247号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,1V線,60mm2,0.75m		極	44,979		歩A・単A
	*** S単ー 248号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,149日		m	1,478		歩A・単A
	*** S単ー 249号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,130日		m	1,472		歩A・単A
	*** S単ー 250号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,137日		m	3,280		歩A・単A
	*** S単ー 251号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,142日		m	3,299		歩A・単A
	*** S単ー 252号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	12,260		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S19003	*** S単— 253号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	13,760		歩A・単A
SA0102	*** S単— 254号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	246.8		歩A・単A
SA0103	*** S単— 255号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	291.9		歩A・単A
SA0121	*** S単— 256号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	932.8		歩A・単A
SA0121	*** S単— 257号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	1,896		歩A・単A
SA0121	*** S単— 258号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗｯｼｬﾝ 平0.26～0.3m3または0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	1,493		歩A・単A
SA0121	*** S単— 259号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,軟岩,有り,3.5km以下		m3	1,138		歩A・単A
SA0141	*** S単— 260号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	988.7		歩A・単A
SA0141	*** S単— 261号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	281		歩A・単A
SA0152	*** S単— 262号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾎﾞｳﾂ土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	810.5		歩A・単A
SA0161	*** S単— 263号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	151.7		歩A・単A
SA0221	*** S単— 264号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,		m3	4,354		歩A・単A
SA0221	*** S単— 265号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,		m3	3,562		歩A・単A
SA0221	*** S単— 266号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m3	5,159		歩A・単A
SA0222	*** S単— 267号 ***					
	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	242.6		歩A・単A
SA0223	*** S単— 268号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	726		歩A・単A
SA0266	*** S単— 269号 ***					
	SP 胴込・裏込材(碎石)					
	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生碎石 RC-40		m3	8,524		歩A・単A
SA0301	*** S単— 270号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,464		歩A・単A
SA0301	*** S単— 271号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,722		歩A・単A
SA0311	*** S単— 272号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	30,490		歩A・単A

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		明治用頭首工水附帯施設建設工事				
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	延長無し,-,-,,コンクリート各種					
	*** S単ー 273号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	30,810		歩A・単A
	*** S単ー 274号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	31,240		歩A・単A
	*** S単ー 275号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,コンクリート各種		m3	31,060		歩A・単A
	*** S単ー 276号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,コンクリート各種		m3	31,390		歩A・単A
	*** S単ー 277号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	39,840		歩A・単A
	*** S単ー 278号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種		m3	37,160		歩A・単A
	*** S単ー 279号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種		m3	43,320		歩A・単A
	*** S単ー 280号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種		m3	43,630		歩A・単A
	*** S単ー 281号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,731		歩A・単A
	*** S単ー 282号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,160		歩A・単A
	*** S単ー 283号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	10,020		歩A・単A
	*** S単ー 284号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	6,221		歩A・単A
	*** S単ー 285号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,915		歩A・単A
	*** S単ー 286号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,987		歩A・単A
	*** S単ー 287号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置					
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,		本	1,581		歩A・単A
	*** S単ー 288号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワリヤン RC-40		m ²	763.3		歩A・単A
	*** S単ー 289号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)					
	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし		m ²	1,024		歩A・単A
	*** S単ー 290号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	766.9		歩A・単A
	*** S単ー 291号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	1,259		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0841	*** S単ー 292号 *** SP 基層 (車道・路肩部)					
	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度75% (20),ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし		m ²	1,780		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 293号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ﾌｽﾌﾌﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし		m ²	1,718		歩A・単A
SA0876	*** S単ー 294号 *** SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,C種(180/210×300×600),無し,無し,-,なし,,		m	3,789		歩A・単A
SA0878	*** S単ー 295号 *** SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,580		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 落橋防止装置取付工					
			組	110,259		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** ポリマーセメントモルタル吹付					
			m ³	1,332,922		歩A・単A
T00003	*** T単ー 3号 *** 横変位拘束構造取付工					
	ゲルバー部鋼製ブラケット		基	80,515		歩A・単A
T00004	*** T単ー 4号 *** 鉄筋探査工					
	上向き		m ²	29,298		歩A・単A
T00005	*** T単ー 5号 *** 鉄筋探査工					
	横向き		m ²	21,094		歩A・単A
T00006	*** T単ー 6号 *** 鉄筋探査工					
	下向き		m ²	14,649		歩A・単A
T00007	*** T単ー 7号 *** チップング					
			m ²	20,816		歩A・単A
T00008	*** T単ー 8号 *** 芯出し調整					
			m ²	17,291		歩A・単A
T00010	*** T単ー 9号 *** PC橋桁架設足場					
	桁下足場、両面朝顔、6月		m ²	5,699		歩A・単A
T00100	*** T単ー 10号 *** 看板撤去工					
			基	24,029		歩A・単A
T00101	*** T単ー 11号 *** 看板復旧工					
			基	36,852		歩A・単A
T00102	*** T単ー 12号 *** 道路標識復旧工					
			基	18,426		歩A・単A
T00103	*** T単ー 13号 *** 高欄親柱撤去工					
			基	3,087		歩A・単A
T00104	*** T単ー 14号 *** 高欄親柱設置工					
			基	6,214		歩A・単A
T00105	*** T単ー 15号 *** ガードフェンス設置					
			m	3,041		歩A・単A
T00106	*** T単ー 16号 *** ガードフェンス撤去					
			m	2,153		歩A・単A
T00109	*** T単ー 17号 *** コンクリートはつり (人力)					
	t=15cm		m ²	23,227		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00110	*** T単ー 18号 *** ネットフェンス復旧工					
	再利用		m	2,793		歩A・単A
T00111	*** T単ー 19号 *** 区画線材料費					
			m	165		歩A・単A
T13001	*** T単ー 20号 *** 壁面洗浄工					
	H=2400、2900		m ²	563		歩A・単A
T13002	*** T単ー 21号 *** 壁面洗浄工					
	H=3200		m ²	1,126		歩A・単A
T13003	*** T単ー 22号 *** 管路内調査工					
	H=2400、2900、3200		m	3,250		歩A・単A
T13004	*** T単ー 23号 *** 鋼製リング組立工 (1列目)					
	H=2400、H=2900		m	1,722,745		歩A・単A
T13005	*** T単ー 24号 *** 鋼製リング組立工 (1列目)					
	H=3200		m	1,965,907		歩A・単A
T13006	*** T単ー 25号 *** 鋼製リング組立工 (2列目)					
	H=2400、H=2900		m	1,723,206		歩A・単A
T13007	*** T単ー 26号 *** 鋼製リング組立工 (2列目)					
	H=3200		m	1,947,504		歩A・単A
T13008	*** T単ー 27号 *** 鋼製リング組立工 (3列目)					
	H=2400、H=2900		m	1,723,821		歩A・単A
T13009	*** T単ー 28号 *** 鋼製リング組立工 (3列目)					
	H=3200		m	1,962,516		歩A・単A
T13010	*** T単ー 29号 *** 鋼製リング組立工 (4列目)					
	H=2400、H=2900		m	1,731,010		歩A・単A
T13011	*** T単ー 30号 *** 鋼製リング組立工 (4列目)					
	H=3200		m	1,985,657		歩A・単A
T13012	*** T単ー 31号 *** かん合・表面部材組付工 (1列目)					
	H=2400、H=2900		m	282,777		歩A・単A
T13013	*** T単ー 32号 *** かん合・表面部材組付工 (1列目)					
	H=3200		m	363,067		歩A・単A
T13014	*** T単ー 33号 *** かん合・表面部材組付工 (2列目)					
	H=2400、H=2900		m	287,651		歩A・単A
T13015	*** T単ー 34号 *** かん合・表面部材組付工 (2列目)					
	H=3200		m	377,171		歩A・単A
T13016	*** T単ー 35号 *** かん合・表面部材組付工 (3列目)					
	H=2400、H=2900		m	287,558		歩A・単A
T13017	*** T単ー 36号 *** かん合・表面部材組付工 (3列目)					
	H=3200		m	395,538		歩A・単A
T13018	*** T単ー 37号 *** かん合・表面部材組付工 (4列目)					
	H=2400、H=2900		m	287,373		歩A・単A
T13019	*** T単ー 38号 *** かん合・表面部材組付工 (4列目)					
	H=3200		m	370,589		歩A・単A
T13020	*** T単ー 39号 *** 裏込め充填設備工					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			回	754,356		歩A・単A
T13021	*** T単一 40号 *** 裏込め充填工 (1列目)					
			m3	249,720		歩A・単A
T13022	*** T単一 41号 *** 裏込め充填工 (2列目)					
			m3	250,575		歩A・単A
T13023	*** T単一 42号 *** 裏込め充填工 (3列目)					
			m3	248,361		歩A・単A
T13024	*** T単一 43号 *** 裏込め充填工 (4列目)					
			m3	249,744		歩A・単A
T13033	*** T単一 44号 *** 管口仕上げ工					
	H=2400		箇所	132,438		歩A・単A
T13035	*** T単一 45号 *** 管口仕上げ工					
	H=2900		箇所	132,008		歩A・単A
T13036	*** T単一 46号 *** 材料人力小運搬					
			m	3,599		歩A・単A
T15001	*** T単一 47号 *** 坑内照明設置工					
	40W		基	9,354		歩A・単A
T15002	*** T単一 48号 *** 坑内照明撤去工					
			基	4,315		歩A・単A
T15004	*** T単一 49号 *** 換気管 (布設～損料～撤去)					
	φ600、暗渠一期施工		m	3,376		歩A・単A
T15005	*** T単一 50号 *** 換気管 (布設～損料～撤去)					
	φ600、暗渠二期施工		m	3,355		歩A・単A
T15006	*** T単一 51号 *** 足場設置撤去					
			空m3	5,195		歩A・単A
T15007	*** T単一 52号 *** 炭酸ガスpH処理装置設置・撤去					
	3m3		個	6,452		歩A・単A
T23001	*** T単一 53号 *** L型止水板設置					
			m	176,000		歩A・単A
T24001	*** T単一 54号 *** 防錆剤塗布					
			m ²	981		歩A・単A
T25001	*** T単一 55号 *** 機械吊下ろし・吊上げ					
			個	10,118		歩A・単A
T25011	*** T単一 56号 *** 排水ポンプ運転					
	商用電源		日	12,950		歩A・単A
T25013	*** T単一 57号 *** 分電盤設備					
	三相3線式,15kw,設置～損料～撤去,共用日数149日		箇所	63,279		歩A・単A
T25014	*** T単一 58号 *** 分電盤設備					
	三相3線式,15kw,設置～損料～撤去,共用日数130日		箇所	62,959		歩A・単A
T25015	*** T単一 59号 *** 分電盤設備					
	三相3線式,37kw,設置～損料～撤去,共用日数137日		箇所	112,280		歩A・単A
T25016	*** T単一 60号 *** 分電盤設備					
	三相3線式,37kw,設置～損料～撤去,共用日数142日		箇所	112,448		歩A・単A

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T26001	*** T単ー 61号 *** 防音シート設置					
			m	5,782		歩A・単A
T26002	*** T単ー 62号 *** 防音シート撤去					
			m	4,127		歩A・単A
T28002	*** T単ー 63号 *** メッシュフェンス設置工					
	H=1.5m		m	9,103		歩A・単A
T50006	*** T単ー 64号 *** 水槽設置・撤去					
	10m3		個	8,154		歩A・単A
T50007	*** T単ー 65号 *** 水槽設置・撤去					
	5m3		個	8,601		歩A・単A
T50009	*** T単ー 66号 *** 防草シート設置					
			m ²	1,175		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 充填機械損料					
	充填設備工		日	15,329		歩A・単A
C00002	*** C単ー 2号 *** 充填工消耗品					
			日	26,600		歩A・単A
C00003	*** C単ー 3号 *** 充填機械損料					
	充填工		日	14,664		歩A・単A
C00004	*** C単ー 4号 *** 分電盤設備 仮設材損料					
			式	4,931		歩A・単A
C00005	*** C単ー 5号 *** 分電盤設備設置 (労務)					
	電工		式	71,047		歩A・単A
C00006	*** C単ー 6号 *** 分電盤設備 雑品					
	仮設材損料 (基礎価格),設置労務		式	127,077		歩A・単A
C00007	*** C単ー 7号 *** 分電盤設備撤去 (労務)					
	電工		式	35,667		歩A・単A
C00008	*** C単ー 8号 *** 分電盤設備 仮設材損料					
			式	2,539		歩A・単A
C00009	*** C単ー 9号 *** 分電盤設備設置 (労務)					
	電工		式	40,270		歩A・単A
C00010	*** C単ー 10号 *** 分電盤設備 雑品					
	仮設材損料 (基礎価格),設置労務		式	67,000		歩A・単A
C00011	*** C単ー 11号 *** 分電盤設備撤去 (労務)					
	電工		式	20,135		歩A・単A
C00012	*** C単ー 12号 *** 分電盤設備 仮設材損料					
			式	2,219		歩A・単A
C00013	*** C単ー 13号 *** 分電盤設備 仮設材損料					
			式	5,099		歩A・単A
C00014	*** C単ー 14号 *** G14001_足場材賃料 (基本料)					
	合板足場板、丸パイプ、足場チェーン		m ²	205		歩A・単A
C00015	*** C単ー 15号 *** G14001_足場材賃料 (賃料)					
	合板足場板、丸パイプ、足場チェーン		m ²	1,399		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,396	6,079	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
Y00004	諸雑費 10%				608	
		0.100		6,079	608	
	合 計				24,166	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,417	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
	合 計				17,479	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,748	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,396	6,079	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,704	17,479	
Y00004	諸雑費 10%				608	
		0.100		6,079	608	
	合 計				24,166	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,417	
	*** S単一 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,704	3,084	
	合 計				3,084	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		308	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	埋戻 0.8～1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,500	3,600	
P34029	軽油 ハートル給油	5.700	L	133	758	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				34,754	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		695	
	*** S単一 6号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体) ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m,フッカーロック,再利用,なし		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.5m フッカー ロック 再利用 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	31,926	15,644	
R01003	普通作業員	1.550	人	25,704	39,841	
F08013	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.180	日	10,600	1,908	
P34029	軽油 ハートル給油	5.300	L	133	705	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	31,212	4,994	
	合 計				63,092	算出数量 20.000 m
	単 価		m		3,155	
	*** S単一 7号 ***					
S02113	配線用しゃ断器 配線用しゃ断器 3P 100A 1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W09410 3P 100A 8,370円	個	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
W09410	配線用しゃ断器 3P 100A	1.000	個	8,370	8,370	
	合 計				8,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,370	
	*** S単一 8号 ***					
S02113	スイッチB (屋外用0～100) スイッチB (屋外用0～100) 200×340×150 1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W09456 200×340×150 8,700円	個	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
W09456	スイッチB (屋外用0～100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
	合 計				8,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,700	
	*** S単一 9号 ***					
S02113	600Vビニル絶縁電線 600Vビニル絶縁電線 (IV) 断面積 22 1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W09289 (IV) 断面積 22	m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	546円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09289	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 22	1.000	m	546	546	
	合 計				546	算出数量 1.000 各単位
	単 価				546	
	*** S単一 10号 ***					
S02113	配線用しゃ断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用しゃ断器 3P 225A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09411		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	3P 225A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225A	1.000	個	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02113	スイッチB (屋外用0-200)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09457		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	240×420×170		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,300円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単一 12号 ***					
S02113	600Vビニル絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W09291		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	(1V) 断面積 60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,452円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09291	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 60	1.000	m	1,452	1,452	
	合 計				1,452	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,452	
	*** S単一 13号 ***					
S02114	合板足場板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合板足場板 240×4000mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06322		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	240×4000mm (基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,410円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06322	合板足場板 240×4000mm (基本料)	1.000	枚	1,410	1,410	
	合 計				1,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,410	
	*** S単一 14号 ***					
S02114	丸パイプ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	厚2.4mm ピン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,050円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	1.000	m	1,050	1,050	
	合 計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,050	
	*** S単一 15号 ***					
S02114	足場チェーン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場チェーン 6.0×4000mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	6.0×4000mm (基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	690円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96007	足場チェーン 6.0×4000mm (基本料)	1.000	本	690	690	
	合 計				690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				690	
	*** S単一 16号 ***					
S02114	合板足場板		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合板足場板 240×4000mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06321		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	240×4000mm (賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	71円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06321	合板足場板 240×4000mm (賃料)	1.000	枚供用日	71	71	
	合 計				71	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71	
	*** S単一 17号 ***					
S02114	丸パイプ		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	厚2.4mm ピン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	33円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	1.000	m供用日	33	33	
	合 計				33	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33	
	*** S単一 18号 ***					
S02114	足場チェーン		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場チェーン 6.0×4000mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	6.0×4000mm (賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96008	足場チェーン 6.0×4000mm (賃料)	1.000	本供用日	17	17	
	合 計				17	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名	明治用水頭首工附帯施設建設工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 19号 ***					
S02114	H形鋼賃料		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼賃料 200型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96005 200型 90円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96005	H形鋼賃料 200型	1.000	t 供用日	90	90	
	合 計				90	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90	
	*** S単一 20号 ***					
S02114	H形鋼整備費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96006 3,650円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96006	H形鋼整備費 H-200	1.000	ton	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,650	
	*** S単一 21号 ***					
S02114	ガードフェンス賃料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 19円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96001	ガードフェンス賃料	1.000	台・日	19	19	
	合 計				19	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19	
	*** S単一 22号 ***					
S02114	ガードフェンス基本料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス基本料 基本料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96002 基本料 480円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96002	ガードフェンス基本料 基本料	1.000	台	480	480	
	合 計				480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480	
	*** S単一 23号 ***					
S02114	仮設ガードレール賃料		m・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96003 180円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96003	仮設ガードレール賃料	1.000	m・日	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				180	
	*** S単— 24号 ***					
S02114	仮設ガードレール整備費		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	整備費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96004	仮設ガードレール整備費					
	整備費	1,000	m	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単— 25号 ***					
S02114	防音シート (基本料)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.8m×3.4m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G98801		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	1.8m×3.4m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	500円				
G98801	防音シート (基本料)					
	1.8m×3.4m	1,000	枚	500	500	
	合 計				500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				500	
	*** S単— 26号 ***					
S02114	防音シート (賃料)		枚供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.8m×3.4m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G98802		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	1.8m×3.4m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	50円				
G98802	防音シート (賃料)					
	1.8m×3.4m	1,000	枚供用日	50	50	
	合 計				50	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50	
	*** S単— 27号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1,000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1,000 人
	単 価				25,704	
	*** S単— 28号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01061	トンネル世話役	1.000	人	48,654	48,654	
	合 計				48,654	算出数量 1.000 人
	単 価				48,654	
	*** S単一 29号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01062 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	47,634	47,634	
	合 計				47,634	算出数量 1.000 人
	単 価				47,634	
	*** S単一 30号 ***					
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01063 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	35,700	35,700	
	合 計				35,700	算出数量 1.000 人
	単 価				35,700	
	*** S単一 31号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S単一 32号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単一 33号 ***					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04023	測量技師	1.000	人	53,754	53,754	
	合 計				53,754	算出数量 1.000 人
	単 価				53,754	
	*** S単一 34号 ***					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04025	測量助手	1.000	人	38,454	38,454	
	合 計				38,454	算出数量 1.000 人
	単 価				38,454	
	*** S単一 35号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官	1.000	人	31,722	31,722	
	合 計				31,722	算出数量 1.000 人
	単 価				31,722	
	*** S単一 36号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	43,656	43,656	
	合 計				43,656	算出数量 1.000 人
	単 価				43,656	
	*** S単一 37号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	37,230	37,230	
	合 計				37,230	算出数量 1.000 人
	単 価				37,230	
	*** S単一 38号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	はつり工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02007	はつり工	1,000	人	31,416	31,416	
	合 計				31,416	算出数量 1,000 人
	単 価				31,416	
*** S単一 39号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1,000 人
	単 価				25,704	
*** S単一 40号 ***						
S02115	型わく工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01009	型わく工	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1,000 人
	単 価				35,088	
*** S単一 41号 ***						
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1,000	人	33,048	33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1,000 人
	単 価				33,048	
*** S単一 42号 ***						
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1,000 人
	単 価				28,764	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 43号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人		18,156	
	合 計				18,156	算出数量 1,000 人
	単 価				18,156	
	*** S単一 44号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04004	技師 (A)	1,000	人		63,852	
	合 計				63,852	算出数量 1,000 人
	単 価				63,852	
	*** S単一 45号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04005	技師 (B)	1,000	人		50,286	
	合 計				50,286	算出数量 1,000 人
	単 価				50,286	
	*** S単一 46号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04006	技師 (C)	1,000	人		43,350	
	合 計				43,350	算出数量 1,000 人
	単 価				43,350	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	防錆剤		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防錆剤 錆転化型防錆剤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P98705	防錆剤 錆転化型防錆剤	1,000	L		2,100	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単一 48号 ***					
S02116	鋼製リング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製リング W3700×H2400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97301	鋼製リング W3700×H2400	1.000	m		1,490,000	
	合 計				1,490,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,490,000	
	*** S 単一 49号 ***					
S02116	鋼製リング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製リング W3700×H2900、馬蹄形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97303	鋼製リング W3700×H2900、馬蹄形	1.000	m		2,650,000	
	合 計				2,650,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,650,000	
	*** S 単一 50号 ***					
S02116	ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97314	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき	1.000	本		125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S 単一 51号 ***					
S02116	ナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ナット M16、溶隔亜鉛めっき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97315	ナット M16、溶隔亜鉛めっき	1.000	個		11	
	合 計				11	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11	
	*** S 単一 52号 ***					
S02116	ワッシャ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワッシャ M16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97316	ワッシャ M16	1.000	枚	5	5	
	合 計				5	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	鋼製リング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製リング W3700×H3200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97302	鋼製リング W3700×H3200	1.000	m	1,700,000	1,700,000	
	合 計				1,700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700,000	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	かん合部材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	かん合部材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97304	かん合部材	1.000	m	741	741	
	合 計				741	算出数量 1.000 各単位
	単 価				741	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	表面部材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表面部材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97305	表面部材	1.000	m	636	636	
	合 計				636	算出数量 1.000 各単位
	単 価				636	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	接続部材 (かん合部材)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続部材 (かん合部材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97306	接続部材 (かん合部材)	1.000	個	247	247	
	合 計				247	算出数量 1.000 各単位
	単 価				247	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	接続部材 (表面部材用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	接続部材 (表面部材用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97307	接続部材 (表面部材用)	1.000	個		342	
	合 計				342	算出数量 1.000 各単位
	単 価				342	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	貯留用タンク		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	貯留用タンク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97308	貯留用タンク	1.000	日		476	
	合 計				476	算出数量 1.000 各単位
	単 価				476	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	水タンク		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水タンク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97309	水タンク	1.000	日		476	
	合 計				476	算出数量 1.000 各単位
	単 価				476	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	高圧充填ホース		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧充填ホース φ50、10m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97310		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97310	高圧充填ホース φ50、10m	1.000	本		66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,500	
	*** S単一 61号 ***					
S02116	エア抜きパイプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エア抜きパイプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97311	エア抜きパイプ	1.000	個		28,500	
	合 計				28,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,500	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 62号 ***					
S02116	フローリング充填材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フローリング充填材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97312	フローリング充填材	1,000	m3	199,000	199,000	
	合 計				199,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				199,000	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	超速硬モルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超速硬モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97313		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97313	超速硬モルタル	1,000	kg	205	205	
	合 計				205	算出数量 1,000 各単位
	単 価				205	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	滑り止めシート		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	滑り止めシート B=100(mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97401		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97401	滑り止めシート B=100(mm)	1,000	m	1,106	1,106	
	合 計				1,106	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,106	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	エポキシ樹脂注入材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂注入材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98304		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98304	エポキシ樹脂注入材	1,000	kg	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	ウィーブホールフィルター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホールフィルター φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98302	ウィーブホールフィルター φ50	1,000	個	355	355	
	合 計				355	算出数量 1,000 各単位

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				355	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	吸出し防止材		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98807		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98807	吸出し防止材	1.000	m	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,360	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	L型止水板		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型止水板 RN-L型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98301	L型止水板 RN-L型	1.000	m	125,000	125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				125,000	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	タラップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タラップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98704		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98704	タラップ	1.000	個	3,025	3,025	
	合 計				3,025	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,025	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	車止め		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車止め 鎖内臓型、@2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98801	車止め 鎖内臓型、@2.0m	1.000	本	54,600	54,600	
	合 計				54,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				54,600	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	メッシュフェンス		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メッシュフェンス H=1.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P98804	メッシュフェンス H=1.5m	1.000	m	5,960	5,960	
	合 計				5,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,960	
	*** S単一 72号 ***					
S02116	ネットフェンス用アンカブロック ネットフェンス用アンカブロック 180×180×450,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P22323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P22323	ネットフェンス用アンカブロック 180×180×450	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	間知ブロック 間知ブロック 控350 滑面,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P15320		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²	6,970	6,970	
	合 計				6,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,970	
	*** S単一 74号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	892	892	
	合 計				892	算出数量 1.000 各単位
	単 価				892	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	クロロプレングム クロロプレングム t =50mm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	クロロプレングム t =50mm	1.000	m ²	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	ステンレス銅板 ステンレス銅板 ,,SUS304 厚さ3mm～7mm		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K06024	ステンレス銅板 SUS304 厚さ3mm～7mm	K06024				
		1.000	kg	566	566	
	合 計				566	算出数量 1.000 各単位
	単 価				566	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	接着剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着剤 エポキシ樹脂系,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	接着剤 エポキシ樹脂系	1.000	kg	2,750	2,750	
	合 計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,750	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	ポリマーセメントモルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリマーセメントモルタル			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	ポリマーセメントモルタル	1.000	kg	234	234	
	合 計				234	算出数量 1.000 各単位
	単 価				234	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	吊り桁取付ブラケット		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吊り桁取付ブラケット			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	吊り桁取付ブラケット	K96001				
		1.000	基	414,000	414,000	
	合 計				414,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				414,000	
	*** S単一 80号 ***					
S02116	定着桁取付ブラケット		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	定着桁取付ブラケット			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	定着桁取付ブラケット	K96002				
		1.000	基	266,000	266,000	
	合 計				266,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				266,000	
	*** S単一 81号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	PCケーブル連結装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル連結装置 500KN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96103	PCケーブル連結装置 500KN	1.000	組	295,000	295,000	
	合 計				295,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				295,000	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	ゲルバー部鋼製ブラケット		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲルバー部鋼製ブラケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96011		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96111	ゲルバー部鋼製ブラケット	1.000	基	278,000	278,000	
	合 計				278,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				278,000	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	上部工取付ブラケット (P9)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上部工取付ブラケット (P9)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96104	上部工取付ブラケット (P9)	1.000	基	56,200	56,200	
	合 計				56,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,200	
	*** S単一 84号 ***					
S02116	下部工取付ブラケット (P9)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下部工取付ブラケット (P9) タイプA,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96005		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96105	下部工取付ブラケット (P9) タイプA	1.000	基	46,800	46,800	
	合 計				46,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,800	
	*** S単一 85号 ***					
S02116	下部工取付ブラケット (P9)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下部工取付ブラケット (P9) タイプB,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96006		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96106	下部工取付ブラケット (P9) タイプB	1.000	基	64,500	64,500	
	合 計				64,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,500	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 86号 ***					
S02116	緩衝チェーン		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	緩衝チェーン 150KN、5リンク、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96107	緩衝チェーン 150KN、5リンク	1,000	基		452,000	
	合 計				452,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				452,000	
	*** S単一 87号 ***					
S02116	上部工取付ブラケット (A2)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	上部工取付ブラケット (A2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96108	上部工取付ブラケット (A2)	1,000	基		49,100	
	合 計				49,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				49,100	
	*** S単一 88号 ***					
S02116	下部工取付ブラケット (A2)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下部工取付ブラケット (A2) タイプC、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96109	下部工取付ブラケット (A2) タイプC	1,000	基		43,300	
	合 計				43,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				43,300	
	*** S単一 89号 ***					
S02116	緩衝チェーン		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	緩衝チェーン 150KN、9リンク、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96110	緩衝チェーン 150KN、9リンク	1,000	基		481,000	
	合 計				481,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				481,000	
	*** S単一 90号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィック・イント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィック・イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35306	道路用塗料 トラフィック・イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1,000	kg		235	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バトール給油	1.000	L	133	133	
	合 計				133	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133	
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	ビニール (リング) 型風管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニール (リング) 型風管 φ600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97502	ビニール (リング) 型風管 φ600	1.000	m	1,925	1,925	
	合 計				1,925	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,925	
	*** S単ー 94号 ***					
S02116	換気設備雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気設備雑品 一期施工、供用日149日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97503	換気設備雑品 一期施工、供用日149日	1.000	式	10,395	10,395	
	合 計				10,395	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,395	
	*** S単ー 95号 ***					
S02116	換気設備雑品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気設備雑品 二期施工、供用日130日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97504	換気設備雑品 二期施工、供用日130日	1.000	式	10,203	10,203	
	合 計				10,203	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,203	
	*** S単一 96号 ***					
S02116	蛍光灯		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	蛍光灯 40W,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97501	蛍光灯 40W	1.000	個	725	725	
	合 計				725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	炭酸ガスpH処理装置 (賃料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガスpH処理装置 (賃料) 3 m3/h,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97505	炭酸ガスpH処理装置 (賃料) 3 m3/h	1.000	日	3,520	3,520	
	合 計				3,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,520	
	*** S単一 98号 ***					
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径36×長さ4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径36×長さ4.0m	1.000	本	1,470	1,470	
	合 計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,470	
	*** S単一 99号 ***					
S02116	洗砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 , (細骨材用) 荒目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03006		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.000	m3	5,750	5,750	
	合 計				5,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,750	
	*** S単一 100号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐候性大型土のう袋 長期仮設対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98507	耐候性大型土のう袋 長期仮設対応	1.000	枚	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 101号 ***					
S02116	滑り止め付敷鉄板		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑り止め付敷鉄板 設置枚数54枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98508	滑り止め付敷鉄板 設置枚数54枚	1.000	日	9,720	9,720	
	合 計				9,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,720	
	*** S単一 102号 ***					
S02116	滑り止め敷鉄板(整備費)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑り止め敷鉄板(整備費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98510		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98510	滑り止め敷鉄板(整備費)	1.000	枚	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 103号 ***					
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径42×長さ4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径42×長さ4.0m	1.000	本	1,950	1,950	
	合 計				1,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,950	
	*** S単一 104号 ***					
S02116	滑り止め付敷鉄板		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑り止め付敷鉄板 設置枚数22枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98509	滑り止め付敷鉄板 設置枚数22枚	1.000	日	3,960	3,960	
	合 計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,960	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 105号 ***					
S02116	防草シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 厚さ0.4mm程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98512		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98512	防草シート 厚さ0.4mm程度	1,000	m ²	340	340	
	合 計				340	算出数量 1,000 各単位
	単 価				340	
	*** S 単一 106号 ***					
S02116	鋼板 (無規格品)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18417	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829	1,000	ton	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S 単一 107号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P31005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P31005	基本電力料 低圧用業持1年未満	1,000	kW/月	1,313	1,313	
	合 計				1,313	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,313	
	*** S 単一 108号 ***					
S02116	単軸引張試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単軸引張試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98710		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98710	単軸引張試験	1,000	箇所	14,300	14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,300	
	*** S 単一 109号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98901	平板載荷試験	1,000	箇所	197,000	197,000	
	合 計				197,000	算出数量 1,000 各単位

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				197,000	
	*** S単ー 110号 ***					
S02120	カッター工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カッター工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	835円				
A96001	カッター工	1.000	m	835	835	
	合 計				835	算出数量 1.000 各単位
	単 価				835	
	*** S単ー 111号 ***					
S02120	コンクリート切断工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート切断工 t=30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A98201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	t=30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	16,787円				
A98201	コンクリート切断工 t=30	1.000	m	16,787	16,787	
	合 計				16,787	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,787	
	*** S単ー 112号 ***					
S02120	設置費 (手間のみ)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	設置費 (手間のみ) L型止水板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A98401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	L型止水板		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	51,000円				
A98401	設置費 (手間のみ) L型止水板	1.000	m	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単ー 113号 ***					
S02120	フレア溶接		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレア溶接 D13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	774円				
A96002	フレア溶接 D13	1.000	箇所	774	774	
	合 計				774	算出数量 1.000 各単位
	単 価				774	
	*** S単ー 114号 ***					
S02120	フレア溶接		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレア溶接 D22			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	D22		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,064円				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A96004	フレア溶接 D22	1.000	箇所	1,064	1,064	
	合 計				1,064	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,064	
	*** S単一 115号 ***					
S02120	フレア溶接		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレア溶接 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	D19		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	946円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96003	フレア溶接 D19	1.000	箇所	946	946	
	合 計				946	算出数量 1.000 各単位
	単 価				946	
	*** S単一 116号 ***					
S02120	ガードレール設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール設置 土中建込、B-4E、曲線部(半径30m以下)、材料費控除			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	土中建込、B-4E、曲線部(半径3・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,166円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96007	ガードレール設置 土中建込、B-4E、曲線部(半径30m以下)、材料費控除	1.000	m	5,166	5,166	
	合 計				5,166	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,166	
	*** S単一 117号 ***					
S02120	ガードパイプ設置(再利用)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードパイプ設置(再利用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A98502		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A98502	ガードパイプ設置(再利用)	1.000	m	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単一 118号 ***					
S02120	防草シート設置手間		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート設置手間 現場条件Ⅰ平面部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A98503		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	現場条件Ⅰ平面部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	818円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A98503	防草シート設置手間 現場条件Ⅰ平面部	1.000	m ²	818	818	
	合 計				818	算出数量 1.000 各単位
	単 価				818	
	*** S単一 119号 ***					
S02120	仮設ガードレール設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール設置 H鋼基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード	A96005		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	H鋼基礎		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,638円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96005	仮設ガードレール設置					
	H鋼基礎	1.000	m	1,638	1,638	
	合 計				1,638	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,638	
	*** S単一 120号 ***					
S02120	仮設ガードレール撤去		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H鋼基礎			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96006		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	H鋼基礎		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,362円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96006	仮設ガードレール撤去					
	H鋼基礎	1.000	m	1,362	1,362	
	合 計				1,362	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,362	
	*** S単一 121号 ***					
S02123	水道代		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道代			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98703		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98703	水道代					
		1.000	m3	316	316	
	合 計				316	算出数量 1.000 各単位
	単 価				316	
	*** S単一 122号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート殻(有筋)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98201		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻(有筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98201	産業廃棄物処理費					
	コンクリート殻(有筋)	1.000	m3	2,750	2,750	
	合 計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,750	
	*** S単一 123号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート殻(無筋)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98202		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻(無筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98202	産業廃棄物処理費					
	コンクリート殻(無筋)	1.000	m3	1,645	1,645	
	合 計				1,645	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,645	
	*** S単一 124号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート汚泥（運搬費込み）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98203		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート汚泥（運搬費込み）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98203	産業廃棄物処理費 コンクリート汚泥（運搬費込み）	1,000	m3	11,591	11,591	
	合 計				11,591	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,591	
	*** S単一 125号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98202		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,645円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98202	産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋）	1,000	m3	1,645	1,645	
	合 計				1,645	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,645	
	*** S単一 126号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 As汚泥（運搬費込み）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98204		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	As汚泥（運搬費込み）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,591円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98204	産業廃棄物処理費 As汚泥（運搬費込み）	1,000	m3	11,591	11,591	
	合 計				11,591	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,591	
	*** S単一 127号 ***					
S02123	産廃処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処分費 As殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	As殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,230円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	産廃処分費 As殻	1,000	m3	4,230	4,230	
	合 計				4,230	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,230	
	*** S単一 128号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費（運搬費込み）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費（運搬費込み） 廃ブラ（土のう袋、遮水シート）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98504		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃ブラ（土のう袋、遮水シート）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98504	産業廃棄物処分費（運搬費込み） 廃ブラ（土のう袋、遮水シート）	1,000	m3	26,571	26,571	
	合 計				26,571	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,571	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 129号 ***					
S02200	SP積込み (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP積込み (ルーズ) 土砂、小規模 (標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		1,188	
	*** S単一 130号 ***					
S02200	SP掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP掘削 土砂、オープンカット、5,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		370	
	*** S単一 131号 ***					
S02200	SP床堀り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP床堀り 土砂、掘削深さ5m超20m以下、グラウトカー式、無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		662.4	
	*** S単一 132号 ***					
S02200	表層 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	表層 (歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 I (2.20t/m3),グラウト各種、なし、再生 生密粒度75% (13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		1,685	
	*** S単一 133号 ***					
S02300	資材吊下ろし		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	資材吊下ろし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		993.6	
	*** S単一 134号 ***					
S02300	コンクリート削孔		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 さく岩機、さく岩深700mm、長期割引あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		2,969	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 135号 ***					
S02300	コンクリート削孔		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	電動ハンマドリル、削孔深70mm、長期割引なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		箇所		723.2	
	*** S単ー 136号 ***					
S02300	コンクリート削孔		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	電動コアボーリングマシン、アンカー径30mmを超え43mm以下、L=500mm以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		箇所		7,614	
	*** S単ー 137号 ***					
S02300	コンクリート削孔		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		箇所		5,729	
	*** S単ー 138号 ***					
S02300	コンクリート削孔		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	電動コアボーリングマシン、アンカー径17mmを超え23mm以下、L=500mm以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		箇所		5,869	
	*** S単ー 139号 ***					
S02300	アンカー工		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	アンカー工			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D25mm以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		本		1,794	
	*** S単ー 140号 ***					
S02300	コンクリート削孔		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	電動コアボーリングマシン、アンカー径23mmを超え30mm以下、L=500mm以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		箇所		6,009	
	*** S単ー 141号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25 (普通) ,		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	練積		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (普通)				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1,000	m ²	15,820	15,820	
J02002	生コンクリート(普通) 18-8-25 (普通)	0.320	m ³	22,900	7,328	
	合 計				23,148	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		23,148	
*** S 単一 142号 ***						
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25 (普通) ,		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	練積		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)裏込コンクリート厚	20				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (普通)				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1,000	m ²	15,820	15,820	
J02002	生コンクリート(普通) 18-8-25 (普通)	0.440	m ³	22,900	10,076	
	合 計				25,896	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		25,896	
*** S 単一 143号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m ³	20,400	20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³		20,400	
*** S 単一 144号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m ³	11,400	11,400	
	合 計				11,400	算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³		11,400	
*** S 単一 145号 ***						
S03017	養生		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生 一般養生,鉄筋構造物,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 鉄筋構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	31,926	1,596	
R01003	普通作業員					
		0.130	人	25,704	3,342	
Y00004	諸雑費 21					
		0.210		4,938	1,037	
	合 計				5,975	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		598	
	*** S単ー 146号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.800	人	25,704	20,563	
R02007	はつり工					
		1.300	人	31,416	40,841	
Y00004	諸雑費 16%					
		0.160		61,404	9,825	
	合 計				71,229	算出数量 20.400 m
	単 価		m		3,492	
	*** S単ー 147号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≤3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.800	人	25,704	20,563	
R02007	はつり工					
		1.300	人	31,416	40,841	
Y00004	諸雑費 16%					
		0.160		61,404	9,825	
	合 計				71,229	算出数量 20.400 m
	単 価		m		3,492	
	*** S単ー 148号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13		ton			
		1.030	ton	104,000	107,120	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	31,926	6,385	
R01010	鉄筋工					
		2.300	人	31,620	72,726	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費					
		0.120		84,252	10,110	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日			
		0.040	日	52,800	2,112	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01010	鉄筋工	3.500	人	31,620	110,670	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,704	7,711	
Y00004	諸雑費	0.080		134,344	10,748	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				354,494	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		354,494	
	*** S単一 149号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	102,000	105,060	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				300,897	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		300,897	
	*** S単一 150号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				306,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		306,047	
	*** S単一 151号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D32,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D32		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1.030	ton	108,000	111,240	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.200	人	31,620	37,944	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,704	2,570	
Y00004	諸雑費	0.120		43,707	5,245	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,926	9,578	
R01010	鉄筋工	2.100	人	31,620	66,402	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		81,121	6,490	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				255,723	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		255,723	
	*** S単一 152号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	109,000	112,270	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	
R01010	鉄筋工	2.300	人	31,620	72,726	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		84,252	10,110	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01010	鉄筋工	3.500	人	31,620	110,670	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,704	7,711	
Y00004	諸雑費	0.080		134,344	10,748	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				359,644	算出数量 1.000 ton

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		359,644	
	*** S単一 153号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D22		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				306,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		306,047	
	*** S単一 154号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D25		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				306,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		306,047	
	*** S単一 155号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D29,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D29 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	108,000	111,240	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.200	人	31,620	37,944	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,704	2,570	
Y00004	諸雑費	0.120		43,707	5,245	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,926	9,578	
R01010	鉄筋工	2.100	人	31,620	66,402	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		81,121	6,490	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				255,723	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		255,723	
	*** S単— 156号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.040	日	52,800	2,112	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	52,800	5,808	
	合 計				306,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		306,047	
	*** S単— 157号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,926	2,235	
R01003	普通作業員	0.810	人	25,704	20,820	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		23,055	461	
	合 計				23,516	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,352	
	*** S単ー 158号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	102,000	1,632	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	657	821	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,926	958	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,704	3,599	
	合 計				7,010	算出数量 10.000 本
	単 価		本		701	
	*** S単ー 159号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	2,411	2,411	
	合 計				2,411	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,411	
	*** S単ー 160号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	255.80	256	
	合 計				256	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		256	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 161号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600,60kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1,000	m	4,728	4,728	
	合 計				4,728	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,728	
	*** S単ー 162号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	412.60	413	
	合 計				413	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		413	
	*** S単ー 163号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホル取付) ドレーン工(ウィーブホル取付) 型枠および鉄筋、底版、50mm、-、-、		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分 (mm) 4)フィルター 5)フィルター用中詰材 6)ウィーブホル単価 (円/個)	型枠および鉄筋 底版 50mm - - 1,400				
P10112	ウィーブホル 50	10,000	個	1,400	14,000	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,926	958	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,704	8,225	
	合 計				23,183	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		2,318	
	*** S単ー 164号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度碎石、20〜13、しない、しない、なし		m		10,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)フィルター材名称 2)規格 3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管) 4)単価0円区分(フィルター材)	単粒度碎石 20〜13 しない しない				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03103	単粒度碎石 20～13	1.708	m3	5,800	9,906	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本	3,680	9,200	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	142	710	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	31,926	7,024	
R01002	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	
R01003	普通作業員	0.650	人	25,704	16,708	
F08092	小型バ ック[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	0.150	日	4,400	660	
R01002	特殊作業員	0.150	人	30,396	4,559	
P34029	軽油 バ トﾙ給油	1.800	L	133	239	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		28,899	1,156	
	合 計				55,329	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,533	
	*** S単－ 165号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	34,450円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	800mm なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	34,450	3,445,000	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	31,926	36,396	
R01002	特殊作業員	2.850	人	30,396	86,629	
R01003	普通作業員	4.160	人	25,704	106,929	
F08061	バ ック[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.900	日	10,900	31,610	
P34029	軽油 バ トﾙ給油	61.000	L	133	8,113	
R01021	運転手(特殊)	2.180	人	31,212	68,042	
	合 計				3,782,719	算出数量 100.000 m
	単 価		m		37,827	
	*** S単－ 166号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m3	22,900	290,830	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01002	特殊作業員	1.100	人	30,396	33,436	
R01003	普通作業員	2.100	人	25,704	53,978	
Y00004	雑品 2%	0.020		103,377	2,068	
	合 計				396,275	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,963	
	*** S単－ 167号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08704	【道路標識撤去】		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	2基以下、-,無し			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)標識区分	標識柱・基礎(路側式)単柱式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6				
	3)施工規模	2基以下				
	4)時間の制約	-				
	5)夜間作業	無し				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式)					
	基礎含む 単柱式	1.350	基	20,200	27,270	
	合 計				27,270	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		27,270	
	*** S単— 168号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土中建込用、B・C-4E、受けない、無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間の制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中)					
	A・B・C 4E	1.000	m	1,428	1,428	
	合 計				1,428	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,428	
	*** S単— 169号 ***					
S08716	【ガードパイプ設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ガードパイプ設置,土中建込,塗装品,Gp-Cp-2E,50m以上100m未満,-,無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	し,曲線部(半径30m以下),標準支柱,直支柱			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	ガードパイプ設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業種別	土中建込				
	3)仕様	塗装品				
	4)規格	Gp-Cp-2E				
	5)施工規模	50m以上100m未満				
	6)時間の制約	-				
	7)夜間作業	無し				
	8)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	9)支柱高さ区分	標準支柱				
	10)支柱区分	直支柱				
A04402	ガードパイプ設置(土中建込)					
	Gp-Cp-2E	1.380	m	16,800	23,184	
	合 計				23,184	算出数量 1,000 m
	単 価		m		23,184	
	*** S単— 170号 ***					
S08716	【ガードパイプ設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ガードパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,20m未満,-,無し,曲			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	線部(半径30m以下),標準支柱,直支柱			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	ガードパイプ設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業種別	コンクリート建込				
	3)仕様	塗装品				
	4)規格	Gp-Cp-2B				
	5)施工規模	20m未満				
	6)時間の制約	-				
	7)夜間作業	無し				
	8)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	9)支柱高さ区分	標準支柱				
	10)支柱区分	直支柱				
A04412	ガードパイプ設置(コンクリート建込)					
	Gp-Cp-2B	1.950	m	13,300	25,935	
	合 計				25,935	算出数量 1,000 m

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		25,935	
	*** S単一 171号 ***					
S08716	【ガードパイプ設置】 【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,土中建込,塗装品,Gp-Bp-2E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,標準支柱,直支柱		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)作業種別 3)仕様 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)施工区分 9)支柱高さ区分 10)支柱区分	ガードパイプ設置 土中建込 塗装品 Gp-Bp-2E 50m以上100m未満 -				
A04401	ガードパイプ設置 (土中建込) Gp-Bp-2E	1.100	m	18,600	20,460	
	合 計				20,460	算出数量 1.000 m
	単 価		m		20,460	
	*** S単一 172号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】 【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,土中建込,メッキ品,Gp-Bp-2E,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)作業種別 3)仕様 4)規格 5)時間的制約 6)夜間作業	ガードパイプ撤去 土中建込 メッキ品 Gp-Bp-2E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A04431	ガードパイプ撤去 (土中建込) Gp-Bp-2E	1.000	m	3,131	3,131	
	合 計				3,131	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,131	
	*** S単一 173号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】 【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,コンクリート建込,塗装,Gp-Bp-2B,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)作業種別 3)仕様 4)規格 5)時間的制約 6)夜間作業	ガードパイプ撤去 コンクリート建込 塗装 Gp-Bp-2B 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A04441	ガードパイプ撤去 (コンクリート建込) Gp-Bp-2B	1.000	m	1,836	1,836	
	合 計				1,836	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,836	
	*** S単一 174号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式 (手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 (区画線設置) 3)仕様 (区画線設置) 4)幅 (区画線設置) 5)時間的制約 (区画線設置) 6)施工区分 I 7)豪雪補正の有無 (区画線設置) 12)排水性舗装への施工	区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	200.60	201	
	合 計				201	算出数量 1.000 m
	単 価		m		201	
	*** S単一 175号 ***					
SI4202	ひび割れ低圧注入工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.4500,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	注入工		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)シール材設計数量(kg/10m)	1.050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg)	3,532.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)シール材の養生	養生あり				
	5)注入材設計量(kg/10m)	0.4500				
	6)注入材1kg当り単価(円/kg)	4,500				
	7)注入器1本当り単価(円/本)	450				
	8)注入材の養生	養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,926	45,016	
R01002	特殊作業員	1.570	人	30,396	47,722	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,704	48,581	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,704	7,711	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,704	14,137	
P25203	シール材	1.200	kg	3,532	4,238	
P25202	注入材	0.500	kg	4,500	2,250	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	450	19,800	
Y00004	諸雑費	0.010		141,319	1,413	
	合 計				190,868	算出数量 10.000 m
	単 価		m		19,087	
	*** S単一 176号 ***					
SI4211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.07kg,2.36kg,養生有り,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.07kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m)	2.36kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	5,200				
	5)充填材単価(円/kg)	2,464				
	6)養生実施区分	養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	31,926	17,559	
R01002	特殊作業員	0.880	人	30,396	26,748	
R01003	普通作業員	1.080	人	25,704	27,760	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	5,200	520	
P25204	充填材	2.800	kg	2,464	6,899	
Y00004	諸雑費	0.020		72,067	1,441	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	31,926	1,596	
R01002	特殊作業員	0.070	人	30,396	2,128	
R01003	普通作業員	0.080	人	25,704	2,056	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,396	6,079	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,704	4,113	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				100,092	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,009	
	*** S単一 177号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地規格	50×50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)成型ゴム目地単価(円/m)	8,300		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)接着剤単価(円/kg)	8,300		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	0				
R01001	土木一般世話役					
		2.900	人		31,926	92,585
R01002	特殊作業員					
		8.100	人		30,396	246,208
R01003	普通作業員					
		5.100	人		25,704	131,090
P37210	コンクリートカット用ブレード 径180mm		枚		12,800	72,960
Y00004	諸雑費(1) 18%				469,883	84,579
R01001	土木一般世話役					
		2.200	人		31,926	70,237
R01002	特殊作業員					
		6.800	人		30,396	206,693
R01003	普通作業員					
		5.000	人		25,704	128,520
P25012	成型ゴム目地 50×50		m		8,300	863,200
P25206	接着材 成型ゴム目地用		kg		8,300	315,400
P25208	プライマー 成型ゴム目地用		kg		0	0
Y00004	諸雑費(2) 6%				405,450	24,327
	合 計				2,235,799	算出数量 100.000 m
	単 価		m		22,358	
	*** S単一 178号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)吐出圧力	30Mpa		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.710	人		31,926	22,667
R01002	特殊作業員					
		1.420	人		30,396	43,162
R01003	普通作業員					
		2.130	人		25,704	54,750
M28413	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa		供用日		6,660	5,794
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L		137	3,425
Y00004	諸雑費 27%				120,579	32,556
	合 計				162,354	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,624	
	*** S単一 179号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,4.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	プライマー塗布		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	2,000円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量(kg/10m ²)	4.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1.110	人		31,926	35,438

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員					
		1.110	人	25,704	28,531	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用					
		4.160	kg	2,000	8,320	
Y00004	諸雑費 2%					
		0.020		63,969	1,279	
	合 計				73,568	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		7,357	
	*** S単一 180号 ***					
			m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,552.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 275円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	552.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		3.330	人	31,926	106,314	
R02005	左官					
		6.670	人	31,722	211,586	
P32205	水路補修材 ボ リマーセメントモルタル					
		612.720	kg	275	168,498	
Y00004	諸雑費 2%					
		0.020		317,900	6,358	
	合 計				492,756	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		49,276	
	*** S単一 181号 ***					
			m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 2,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量 (kg/100m ²)	40.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1.270	人	31,926	40,546	
R01002	特殊作業員					
		1.270	人	30,396	38,603	
R01003	普通作業員					
		1.270	人	25,704	32,644	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用					
		46.400	kg	2,000	92,800	
Y00004	諸雑費 9%					
		0.090		111,793	10,061	
	合 計				214,654	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,147	
	*** S単一 182号 ***					
			m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付) ,1,840.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆 (吹付) 275円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量 (kg/100m ²)	1,840.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.870	人	31,926	27,776	
R01002	特殊作業員					
		4.350	人	30,396	132,223	
R01003	普通作業員					
		3.480	人	25,704	89,450	
R02005	左官					
		4.350	人	31,722	137,991	
P32205	水路補修材 ボ リマーセメントモルタル					
		2,171.200	kg	275	597,080	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		387,440	46,493	
	合 計				1,031,013	算出数量 100.000 m ²

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		10,310	
	*** S単ー 183号 ***					
S14606	表面被覆工(吹付)		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	表面被覆工(吹付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	表面被覆 (吹付) ,2,760.00kg			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	表面被覆 (吹付)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材単価(円/kg)	275円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量 (kg/100m ²)	2,760.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.870	人	31,926	27,776	
R01002	特殊作業員					
		4.350	人	30,396	132,223	
R01003	普通作業員					
		3.480	人	25,704	89,450	
R02005	左官					
		4.350	人	31,722	137,991	
P32205	水路補修材					
	ポリアセチレンモルタル	3,256.800	kg	275	895,620	
Y00004	諸雑費					
	12%	0.120		387,440	46,493	
	合 計				1,329,553	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		13,296	
	*** S単ー 184号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械コード (同上)	M03104				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付]					
	ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油					
	バトリル給油	31.000	L	133	4,123	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				47,835	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		47,835	
Y00001	単位					
	*** S単ー 185号 ***					
S16001	7シブトラック(トラックミキサ)[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7シブトラック(トラックミキサ)[トラック架装型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	混合容量4.2〜4.5m ³ ,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M15124		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械コード (同上)	M15124				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M15124	7 ³ インチトラック(トラックミサ) [トラック架装型]					
	混合容量4.2～4.5m ³	1.000	日	16,000	16,000	
P34029	軽油					
	ハートン給油	65.000	L	133	8,645	
R01022	運転手 (一般)					
		1.000	人	27,744	27,744	
	合 計				52,389	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		52,389	
Y00001	単位					
	*** S単— 186号 ***					
SI6002	グランドン [単筒複動ピストン式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グランドン [単筒複動ピストン式] 、吐出量30～70L/min、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10082		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M10082	グランドン [単筒複動ピストン式]					
	吐出量30～70L/min	1.630	供用日	1,770	2,885	
P34029	軽油					
	ハートン給油	20.000	L	133	2,660	
	合 計				5,545	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,545	
Y00001	単位					
	*** S単— 187号 ***					
SI6002	グランドン流量・圧力測定装置[記録式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グランドン流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料の み,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M23082		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.38				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M23082	グランドン流量・圧力測定装置[記録式]					
	流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	1.380	供用日	6,400	8,832	
	合 計				8,832	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,832	
Y00001	単位					
	*** S単— 188号 ***					
SI6002	グランドン [単筒複動ピストン式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グランドン [単筒複動ピストン式] 、吐出量30～70L/min、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10082		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10082	グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]					
	吐出量30～70L/min	1.630	供用日	1,770	2,885	
P34029	軽油					
	バトリル給油	15.000	L	133	1,995	
	合 計				4,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,880	
Y00001	単位					
	*** S単一 189号 ***					
SI6002	高圧洗浄機[工事中・モーター駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工事中・モーター駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、電力、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M28391				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	電力				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28391	高圧洗浄機[工事中・モーター駆動]					
	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	746	1,015	
P31001	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満	20.000	kWh	17.08	342	
	合 計				1,357	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,357	
Y00001	単位					
	*** S単一 190号 ***					
SI6002	グラウトポンプ[立型1槽式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ[立型1槽式] 、攪拌容量100L×1槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10143				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10143	グラウトポンプ[立型1槽式]					
	攪拌容量100L×1槽	1.630	供用日	504	822	
	合 計				822	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		822	
Y00001	単位					
	*** S単一 191号 ***					
SI6002	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 、吐出量37～100L/min、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10101				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10101	ゲラトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量37～100L/min	1.630	供用日	3,230	5,265	
	合 計				5,265	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,265	
Y00001	単位					
	*** S単一 192号 ***					
S16002	遠心ファン〔ターボ遠心式〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心ファン〔ターボ遠心式〕 風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分	M18221 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.46		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M18221	遠心ファン〔ターボ遠心式〕 風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)	1.460	供用日	824	1,203	
	合 計				1,203	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,203	
Y00001	単位					
	*** S単一 193号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)〔銅板製簡易水槽〕		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)〔銅板製簡易水槽〕 容量10m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27943 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27943	水槽(一般工事用)〔銅板製簡易水槽〕 容量10m3	1.000	供用日	1,120	1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		1,120	
	*** S単一 194号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)〔銅板製簡易水槽〕		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)〔銅板製簡易水槽〕 容量5m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27942	水槽(一般工事用)〔銅板製簡易水槽〕 容量5m3	1.000	供用日	633	633	
	合 計				633	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		633	
	*** S単一 195号 ***					
S16004	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 15KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事				

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.270	日	1,430	1,816	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	12.000	L	133	1,596	
	合 計				3,412	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,412	
	*** S単一 196号 ***					
SI6004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),5.0m3/min,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 5.0m3/min 6.0 1.56 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F03024	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量5.0m3/min 0.7MPa	1.560	日	2,820	4,399	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	36.000	L	133	4,788	
	合 計				9,187	算出数量 1.000 日
	単 価		日		9,187	
	*** S単一 197号 ***					
SI6004	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊 5.8 1.50 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01086	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				52,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,800	
	*** S単一 198号 ***					
SI6004	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型) ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t 5.8 1.50 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.500	日	10,900	16,350	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	87.000	L	133	11,571	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				59,133	算出数量 1.000 日
	単 価		日		59,133	
	*** S単一 199号 ***					
SI6004	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,000	
	*** S単一 200号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,000	
	*** S単一 201号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞ(ｸﾛｰ型),ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞ(ｸﾛｰ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.500	日	10,900	16,350	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	87.000	L	133	11,571	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				59,133	算出数量 1.000 日
	単 価		日		59,133	
	*** S単一 202号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				52,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,800	
	*** S単一 203号 ***					
S16004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中モーターｼﾞｮﾝﾌﾞ(潜水ｼﾞｮﾝﾌﾞ),φ150、全揚程10m,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	工事用水中モーターｼﾞｮﾝﾌﾞ(潜水ｼﾞｮﾝﾌﾞ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	φ150、全揚程10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	24.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1.400	日	367	514	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	106.000	kWh	17.08	1,810	
	合 計				2,324	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,324	
	*** S 単一 204号 ***					
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ (潜水ポンプ), φ200、全揚程10m, あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	工事用水中モータポンプ (潜水ポンプ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格	φ200、全揚程10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	24.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	1.400	日	501	701	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	17.08	2,630	
	合 計				3,331	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,331	
	*** S 単一 205号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 180日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	180日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,499	1,499	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,617	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,617	
	*** S 単一 206号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 137日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	137日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,267	1,267	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,385	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,385	
	*** S 単一 207号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 149日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	149日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,378	1,378	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,496	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,496	
	*** S単一 208号 ***					
SI7003	敷鉄板		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,139日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	139日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,286	1,286	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,404	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,404	
	*** S単一 209号 ***					
SI7003	覆工板		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),75日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	鋼製滑り止め加工付(補強型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	75日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)使用回数	1回				
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	4,410	4,410	
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [整備費]	1.000	m ²	1,342	1,342	
	合 計				5,752	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		5,752	
	*** S単一 210号 ***					
SI7008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,199日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	199日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (賃料)	199.000	m供用日	0.33	66	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (基本料)	1.000	m	10.50	11	
	合 計				77	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				77	
	*** S単一 211号 ***					
SI7008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,142日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	142日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (賃料)	142.000	m供用日	0.33	47	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (基本料)	1.000	m	10.50	11	
	合 計				58	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				58	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 212号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,149日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 149日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (賃料)	149,000	m供用日	0.33	49	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (基本料)	1,000	m	10.50	11	
	合 計				60	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				60	
	*** S単一 213号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,139日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 139日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (賃料)	139,000	m供用日	0.33	46	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (基本料)	1,000	m	10.50	11	
	合 計				57	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				57	
	*** S単一 214号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500,000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14,500	人	25,704	372,708	
	合 計				381,208	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		38,121	
	*** S単一 215号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック紗,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) , なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バック紗 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋 (1年対応) なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費	0.010		88,026	880	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	133	8,379	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				271,781	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,994	
	*** S単ー 216号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,396	30,396	
Y00004	諸雑費					
		0.004		62,322	249	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	10,900	13,189	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	133	13,433	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				120,405	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,047	
	*** S単ー 217号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) , あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費					
		0.010		88,026	880	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚	0	0	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	133	8,379	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				143,601	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		4,224	
	*** S単ー 218号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.740	日	10,900	8,066	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,396	3,040	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	133	3,059	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	31,212	15,606	
	合 計				97,142	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		97,142	
	*** S単— 219号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,926	51,082	
R01012	とび工	7.000	人	33,048	231,336	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,704	33,415	
F01086	ﾌﾗﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	52,800	73,920	
Y00004	諸雑費	0.340		389,753	132,516	
	合 計				522,269	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,223	
	*** S単— 220号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,926	47,889	
R01012	とび工	4.500	人	33,048	148,716	
R01003	普通作業員	2.700	人	25,704	69,401	
F01086	ﾌﾗﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	52,800	42,240	
Y00004	諸雑費	0.330		308,246	101,721	
	合 計				409,967	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,100	
	*** S単— 221号 ***					
SI8032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		2.600	人	31,926	83,008	
R01009	型わく工					
		4.700	人	35,088	164,914	
R01012	とび工					
		2.200	人	33,048	72,706	
R01003	普通作業員					
		5.100	人	25,704	131,090	
Y00004	諸雑費					
		0.150		451,718	67,758	
	合 計				519,476	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,195	
	*** S単一 222号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,180,1,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 180 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	30,396	45,594	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	25,704	38,556	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日		10,900	18,639
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L		133	23,807
R01021	運転手 (特殊)					
		1.500	人	31,212	46,818	
	合 計				173,414	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		173	
	*** S単一 223号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,180,1,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 180 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	30,396	42,554	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	25,704	35,986	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日		10,900	17,440
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L		133	22,211
R01021	運転手 (特殊)					
		1.400	人	31,212	43,697	
	合 計				161,888	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		162	
	*** S単一 224号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,2,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 49 2 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		m ² 供用日		453	226,500
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		m ²		177	88,500
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	25,704	74,542	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				650,169	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		650	
	*** S単一 225号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,137,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 137 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.500	人	30,396	45,594	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,704	38,556	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	10,900	18,639	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179.000	L	133	23,807	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	31,212	46,818	
	合 計				173,414	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		173	
	*** S単一 226号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,137,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 137 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	30,396	42,554	
R01003	普通作業員	1.400	人	25,704	35,986	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	10,900	17,440	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.000	L	133	22,211	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	31,212	43,697	
	合 計				161,888	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		162	
	*** S単一 227号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,42,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 42 2 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	389	194,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	133	45,885	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				618,169	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		618	
	*** S単— 228号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,149,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	149		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	30,396	45,594	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	25,704	38,556	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	10,900	18,639	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	133	23,807	
R01021	運転手（特殊）					
		1.500	人	31,212	46,818	
	合 計				173,414	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		173	
	*** S単— 229号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,149,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	149		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	30,396	42,554	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	25,704	35,986	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	10,900	17,440	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	133	22,211	
R01021	運転手（特殊）					
		1.400	人	31,212	43,697	
	合 計				161,888	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		162	
	*** S単— 230号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,139,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	139		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	30,396	45,594	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	25,704	38,556	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	10,900	18,639	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	133	23,807	
R01021	運転手（特殊）					
		1.500	人	31,212	46,818	
	合 計				173,414	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		173	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 231号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,139,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	139		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		人	30,396	42,554	
R01003	普通作業員	1.400	人	25,704	35,986	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.600	日	10,900	17,440	
P34029	軽油		L	133	22,211	
	バトリ給油	167.000				
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	31,212	43,697	
	合 計				161,888	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		162	
	*** S単一 232号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設〜撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	270		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	270	28,080	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,704	12,338	
	合 計				40,418	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		404	
	*** S単一 233号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設〜撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	650		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	650	67,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,704	12,338	
	合 計				79,938	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		799	
	*** S単一 234号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,704	8,225	
	合 計				8,225	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		82	
	*** S単一 235号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 2,411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	2,411	250,744	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,704	12,338	
	合 計				263,082	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		2,631	
	*** S単一 236号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設 (H形鋼主桁) ,ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	架設 (H形鋼主桁) ラフレンクレーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)規格 4)長期割引単価区分	最大吊上能力25t吊 あり				
R01051	橋りょう世話役	0.630	人	43,656	27,503	
R01052	橋りょう特殊工	2.400	人	37,230	89,352	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,704	13,366	
Y00004	雑品	0.050		130,221	6,511	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.770	日	52,800	40,656	
	合 計				177,388	算出数量 10,000 ton
	単 価		ton		17,739	
	*** S単一 237号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去 (H形鋼主桁) ,ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 (H形鋼主桁) ラフレンクレーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)規格 4)長期割引単価区分	最大吊上能力25t吊 あり				
R01051	橋りょう世話役	0.360	人	43,656	15,716	
R01052	橋りょう特殊工	1.400	人	37,230	52,122	
R01011	溶接工	0.060	人	35,598	2,136	
R01003	普通作業員	0.410	人	25,704	10,539	
Y00004	雑品	0.050		80,513	4,026	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.570	日	52,800	30,096	
	合 計				114,635	算出数量 10,000 ton
	単 価		ton		11,464	
	*** S単一 238号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ラフレンクレーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)規格 4)長期割引単価区分	最大吊上能力25t吊 あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01012	とび工	1.600	人	33,048	52,877	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員					
		0.450	人	25,704	11,567	
Y00004	雑品					
		0.020		80,407	1,608	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊					
		0.570	日	52,800	30,096	
	合 計				112,111	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,121	
	*** S単一 239号 ***					
			m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	最大吊上能力25t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.330	人	31,926	10,536	
R01012	とび工					
		0.740	人	33,048	24,456	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	25,704	7,454	
Y00004	雑品					
		0.030		42,446	1,273	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊					
		0.440	日	52,800	23,232	
	合 計				66,951	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		670	
	*** S単一 240号 ***					
			m		100.000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,設置～賃料,278.0m,75日,1回,N1<90,0円,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾟ型の時100m当数量	278.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数(N1)	75日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	1回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	0円				
	9)長期割引単価区分	なし				
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	278.000	m供用日	24.80	6,894	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	278.000	m	10.50	2,919	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01003	普通作業員					
		3.800	人	25,704	97,675	
	合 計				139,414	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,394	
	*** S単一 241号 ***					
			m		100.000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,撤去,278.0m,75日,1回,N1<90,0円,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾟ型の時100m当数量	278.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数(N1)	75日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	1回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	0円				
	9)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.600	人	31,926	19,156	
R01003	普通作業員					
		2.100	人	25,704	53,978	
	合 計				73,134	算出数量 100.000 m

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		731	
	*** S単ー 242号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,149日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 149,000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1,000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1,000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1,000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1,000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1,000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.095		83,776	7,959	
R01013	電工 (設置)	2,540	人	28,764	73,061	
R01003	普通作業員 (設置)	2,200	人	25,704	56,549	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		213,386	1,067	
R01013	電工 (撤去)	1,270	人	28,764	36,530	
R01003	普通作業員 (撤去)	1,100	人	25,704	28,274	
	合 計				203,440	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		203,440	
	*** S単ー 243号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,130日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 130,000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1,000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1,000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1,000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1,000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1,000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.083		83,776	6,953	
R01013	電工 (設置)	2,540	人	28,764	73,061	
R01003	普通作業員 (設置)	2,200	人	25,704	56,549	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		213,386	1,067	
R01013	電工 (撤去)	1,270	人	28,764	36,530	
R01003	普通作業員 (撤去)	1,100	人	25,704	28,274	
	合 計				202,434	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		202,434	
	*** S単ー 244号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,137日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 137.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.088		83,776	7,372	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,764	73,061	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	25,704	56,549	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		213,386	1,067	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,764	36,530	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,704	28,274	
	合 計				202,853	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		202,853	
	*** S単- 245号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,142日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 142.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.091		83,776	7,624	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,764	73,061	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	25,704	56,549	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		213,386	1,067	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,764	36,530	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,704	28,274	
	合 計				203,105	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		203,105	
	*** S単- 246号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	145	109	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,764	288	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				43,092	算出数量 1.000 極
	単 価		極		43,092	
	*** S単一 247号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,60mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	60mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	0.750	m	1,510	1,133	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.040	人	28,764	1,151	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				44,979	算出数量 1.000 極
	単 価		極		44,979	
	*** S単一 248号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,149日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 149.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09222	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	496	49,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.095		49,600	4,712	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		144,521	723	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				147,817	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,478	
	*** S単— 249号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,130日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 130.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09222	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	496	49,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.083		49,600	4,117	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		144,521	723	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				147,222	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,472	
	*** S単— 250号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,137日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 137.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09228	600Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,410	641,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.088		641,000	56,408	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		819,337	4,097	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				328,010	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,280	
	*** S単— 251号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,142日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 142.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	60	100.000	m	6,410	641,000	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.091		641,000	58,331	
R01013	電工					
	(設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		819,337	4,097	
R01013	電工					
	(撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				329,933	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,299	
	*** S単一 252号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運搬距離(片道)	40kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金					
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46402	積卸し 費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,260	
	*** S単一 253号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運搬距離(片道)	40kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金					
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46401	積卸し 費					
	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,760	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,760	
	*** S単一 254号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		246.8	
	*** S単一 255号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		291.9	
	*** S単— 256号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		932.8	
	*** S単— 257号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小規模,バックホフ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		1,896	
	*** S単— 258号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,クラムシェル 平0.26～0.3m3または0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	クラムシェル 平0.26～0.3m3または0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		1,493	
	*** S単— 259号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,軟岩,有り,3.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 軟岩 有り 3.5km以下				
	単 価		m3		1,138	
	*** S単一 260号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単一 261号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		281	
	*** S単一 262号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		810.5	
	*** S単一 263号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		151.7	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 264号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m3		4,354	
	*** S単ー 265号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m3		3,562	
	*** S単ー 266号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		5,159	
	*** S単ー 267号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		242.6	
	*** S単ー 268号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(かべ)舗装版	-				
	単 価		m		726	
	*** S単— 269号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	間知・平・連節ブロック,有り,あり,再生砕石 RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	単 価		m3		8,524	
	*** S単— 270号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,464	
	*** S単— 271号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,722	
	*** S単— 272号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m3		30,490	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 273号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02109	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,810	
	*** S単ー 274号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96001	早強コンクリート 21-12-25		m3			材変
	単 価		m3		31,240	
	*** S単ー 275号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		31,060	
	*** S単ー 276号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,一般養生,60m以下,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	- - ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02109	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		31,390	
	*** S単— 277号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無し - ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		39,840	
	*** S単— 278号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	有り - ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		37,160	
	*** S単— 279号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する -				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		43,320	
	*** S単一 280号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96002	生コンクリート(普通) 24-12-25		m ³			材変
	単 価		m ³		43,630	
	*** S単一 281号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,731	
	*** S単一 282号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,160	
	*** S単一 283号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,020	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 284号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		6,221	
	*** S単ー 285号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,915	
	*** S単ー 286号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,987	
	*** S単ー 287号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)足場の有無	有り				
	単 価		本		1,581	
	*** S単ー 288号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		763.3	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 289号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		1,024	
	*** S単一 290号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 路盤材（各種）砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			材変
	単 価		m ²		766.9	
	*** S単一 291号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,259	
	*** S単一 292号 ***					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),グラムコト各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) グラムコト各種				

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A96001	カッター工		m	835		
A96002	フレア溶接 D13		箇所	774		
A96003	フレア溶接 D19		箇所	946		
A96004	フレア溶接 D22		箇所	1,064		
A96005	仮設ガードレール設置 H鋼基礎		m	1,638		
A96006	仮設ガードレール撤去 H鋼基礎		m	1,362		
A96007	ガードレール設置 土中建込、B-4E、曲線部(半径30m以下)、材料費控除		m	5,166		
A98201	コンクリート切断工 t=30		m	16,787		
A98401	設置費(手間のみ) L型止水板		m	51,000		
A98502	ガードパイプ設置(再利用)		m	3,200		
A98503	防草シート設置手間 現場条件Ⅰ平面部		m ²	818		
G96001	ガードフェンス賃料		台・日	19		
G96002	ガードフェンス基本料 基本料		台	480		
G96003	仮設ガードレール賃料		m・日	180		
G96004	仮設ガードレール整備費 整備費		m	3,000		
G96005	H形鋼賃料 200型		t 供用日	90		
G96006	H形鋼整備費 H-200		ton	3,650		
G96007	足場チェーン 6.0×4000mm(基本料)		本	690		
G96008	足場チェーン 6.0×4000mm(賃料)		本供用日	17		
G98801	防音シート(基本料) 1.8m×3.4m		枚	500		
G98802	防音シート(賃料) 1.8m×3.4m		枚供用日	50		
J01019	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)		ton	567,500		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30～0mm		m ³	705,000		
J96001	早強コンクリート 21-12-25		m ³	23,600		
J96002	生コンクリート(普通) 24-12-25		m ³	23,200		
M96001	M02019 ハック材[クロー型・排対型(3次)] 標準ハケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間	8,650		
M96002	ハック材[クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)] ハケット容量 山積0.8m ³		時間	23,700		
M96003	クラムシェル[油圧クラムシェル・レスコビック式・(2014年規制)] ハケット容量(平積)0.26～0.30m ³		時間	33,900		
M96004	アスファルトフィニッシュ[クロー型、排対3型] 舗装幅1.4～3.0m		供用日	26,800		
P19700	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M12×70		本	104		
P35306	道路用塗料 トライアック® イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 カラシバーズ 15～18% 白		kg	235		
P35311	接着用プライマー 区画線用		kg	485		
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚	71,500		
P96001	ダイヤモンドビット φ33.1mm		個	10,900		
P96002	ダイヤモンドビット φ53.1mm		個	14,800		
P96003	接着剤 エポキシ樹脂系		kg	2,750		
P96004	ポリマーセメントモルタル		kg	234		
P96005	クロロプレングム t=50mm		m ²	165,000		
P96006	ダイヤモンドビット φ27.6mm		個	9,500		
P96007	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVE) 径42×長さ4.0m		本	1,950		
P96008	ダイヤモンドビット φ40.0mm		個	12,300		
P96009	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVE) 径36×長さ4.0m		本	1,470		
P96010	産廃処分費 As散		m ³	4,230		

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吊り桁取付ブラケット					
P96101			基	414,000		
	定着桁取付ブラケット					
P96102			基	266,000		
	PCケーブル連結装置					
P96103	500KN		組	295,000		
	上部工取付ブラケット (P9)					
P96104			基	56,200		
	下部工取付ブラケット (P9)					
P96105	タイプA		基	46,800		
	下部工取付ブラケット (P9)					
P96106	タイプB		基	64,500		
	緩衝チェーン					
P96107	150KN、5リンク		基	452,000		
	上部工取付ブラケット (A2)					
P96108			基	49,100		
	下部工取付ブラケット (A2)					
P96109	タイプC		基	43,300		
	緩衝チェーン					
P96110	150KN、9リンク		基	481,000		
	ゲルバー部鋼製ブラケット					
P96111			基	278,000		
	鋼製リング					
P97301	W3700×H2400		m	1,490,000		
	鋼製リング					
P97302	W3700×H3200		m	1,700,000		
	鋼製リング					
P97303	W3700×H2900、馬蹄形		m	2,650,000		
	かん合部材					
P97304			m	741		
	表面部材					
P97305			m	636		
	接続部材 (かん合部材)					
P97306			個	247		
	接続部材 (表面部材用)					
P97307			個	342		
	貯留用タンク					
P97308			日	476		
	水タンク					
P97309			日	476		
	高圧充填ホース					
P97310	φ50、10m		本	66,500		
	エア抜きパイプ					
P97311			個	28,500		
	フローリング充填材					
P97312			m3	199,000		
	超速硬モルタル					
P97313			kg	205		
	ボルト					
P97314	M16、200mm、溶隔亜鉛めっき		本	125		
	ナット					
P97315	M16、溶隔亜鉛めっき		個	11		
	ワッシャ					
P97316	M16		枚	5		
	滑り止めシート					
P97401	B=100(mm)		m	1,106		
	蛍光灯					
P97501	40W		個	725		
	ビニール (リング) 型風管					
P97502	φ600		m	1,925		
	換気設備雑品					
P97503	一期施工、供用日149日		式	10,395		
	換気設備雑品					
P97504	二期施工、供用日130日		式	10,203		
	炭酸ガスpH処理装置 (賃料)					
P97505	3 m3/h		日	3,520		
	産業廃棄物処理費					
P98201	コンクリート殻 (有筋)		m3	2,750		
	産業廃棄物処理費					
P98202	コンクリート殻 (無筋)		m3	1,645		
	産業廃棄物処理費					
P98203	コンクリート汚泥 (運搬費込み)		m3	11,591		
	産業廃棄物処理費					
P98204	As汚泥 (運搬費込み)		m3	11,591		
	L型止水板					
P98301	RN-L型		m	125,000		
	ウィーブホールフィルター					
P98302	φ50		個	355		
	エポキシ樹脂注入材					
P98304			kg	3,200		
	産業廃棄物処分費 (運搬費込み)					
P98504	廃ブラ (土のう袋、遮水シート)		m3	26,571		
	耐候性大型土のう袋					
P98507	長期仮設対応		枚	4,300		
	滑り止め付敷鉄板					
P98508	設置枚数54枚		日	9,720		

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	落橋防止装置取付工		組		4,000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	43,656	43,656	S単 36号
S02115	橋りょう特殊工	7.000	人	37,230	260,610	S単 37号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 27号
Y00004	雑品	0.240		355,674	85,362	
	合 計				441,036	算出数量 4.000 組
	単 価		組		110,259	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	ポリマーセメントモルタル吹付		m3		0.360	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 32号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 31号
S02115	左官	2.000	人	31,722	63,444	S単 35号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 27号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	1.000	日	3,412	3,412	S単 195号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機(可搬式エンジン掛),5.0m3/min,なし	1.000	日	9,187	9,187	S単 196号
S16002	ゲラトミキ[立型1槽式]					
	,攪拌容量100L×1槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	822	822	S単 190号
S16002	ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式]					
	,吐出量37～100L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	5,265	5,265	S単 191号
S02116	ポリマーセメントモルタル	844.000	kg	234	197,496	S単 78号
	合 計				479,852	算出数量 0.360 m3
	単 価		m3		1,332,922	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	横変位拘束構造取付工		基		4,000	歩A 当たり算出
	ゲルバー部鋼製ブラケット					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	43,656	43,656	S単 36号
S02115	橋りょう特殊工	4.000	人	37,230	148,920	S単 37号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 27号
Y00004	雑品	0.320		243,984	78,075	
	合 計				322,059	算出数量 4.000 基
	単 価		基		80,515	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	鉄筋探査工		m ²		9,000	歩A 当たり算出
	上向き					
S02115	技師(A)	1.000	人	63,852	63,852	S単 44号
S02115	技師(B)	2.000	人	50,286	100,572	S単 45号
S02115	技師(C)	2.000	人	43,350	86,700	S単 46号
Y00004	雑品	0.050		251,124	12,556	
	合 計				263,680	算出数量 9.000 m ²

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		29,298	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	鉄筋探査工		m ²		12,500 m ²	歩A 当たり算出
	横向き					
S02115	技師 (A)	1.000	人	63,852	63,852	S単 44号
S02115	技師 (B)	2.000	人	50,286	100,572	S単 45号
S02115	技師 (C)	2.000	人	43,350	86,700	S単 46号
Y00004	雑品	0.050		251,124	12,556	
	合 計				263,680	算出数量 12.500 m ²
	単 価		m ²		21,094	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	鉄筋探査工		m ²		18,000 m ²	歩A 当たり算出
	下向き					
S02115	技師 (A)	1.000	人	63,852	63,852	S単 44号
S02115	技師 (B)	2.000	人	50,286	100,572	S単 45号
S02115	技師 (C)	2.000	人	43,350	86,700	S単 46号
Y00004	雑品	0.050		251,124	12,556	
	合 計				263,680	算出数量 18.000 m ²
	単 価		m ²		14,649	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	チップング		m ²		7,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 32号
S02115	特殊作業員	2.000	人	30,396	60,792	S単 31号
S02115	普通作業員	1.500	人	25,704	38,556	S単 27号
Y00004	雑品	0.110		131,274	14,440	
	合 計				145,714	算出数量 7.000 m ²
	単 価		m ²		20,816	
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	芯出し調整		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	43,656	43,656	S単 36号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	37,230	74,460	S単 37号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 27号
Y00004	雑品	0.020		169,524	3,390	
	合 計				172,914	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		17,291	
	*** T単－ 9号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00010	PC橋桁架設足場		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	桁下足場、両面朝顔、6月					
C00014	G14001_足場材賃料 (基本料)					
	合板足場板、丸パイプ、足場チェーン	10,000	m ²	205	2,050	C単 14号
C00015	G14001_足場材賃料 (賃料)					
	合板足場板、丸パイプ、足場チェーン	10,000	m ²	1,399	13,990	C単 15号
S02115	橋りょう特殊工					
		1.100	人	37,230	40,953	S単 37号
	合 計				56,993	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		5,699	
	*** T単一 10号 ***					
T00100	看板撤去工		基		4,000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.500	人	31,926	15,963	S単 32号
S02115	特殊作業員					
		0.500	人	30,396	15,198	S単 31号
S02115	普通作業員					
		1.500	人	25,704	38,556	S単 27号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.500	日	52,800	26,400	S単 197号
	合 計				96,117	算出数量 4,000 基
	単 価		基		24,029	
	*** T単一 11号 ***					
T00101	看板復旧工		基		2,000 基	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1,000	日	48,000	48,000	S単 200号
S02115	普通作業員					
		1,000	人	25,704	25,704	S単 27号
	合 計				73,704	算出数量 2,000 基
	単 価		基		36,852	
	*** T単一 12号 ***					
T00102	道路標識復旧工		基		4,000 基	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1,000	日	48,000	48,000	S単 199号
S02115	普通作業員					
		1,000	人	25,704	25,704	S単 39号
	合 計				73,704	算出数量 4,000 基
	単 価		基		18,426	
	*** T単一 13号 ***					
T00103	高欄親柱撤去工		基		28,000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.500	人	31,926	15,963	S単 32号
S02115	特殊作業員					
		0.500	人	30,396	15,198	S単 31号
S02115	普通作業員					
		1,000	人	25,704	25,704	S単 27号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり	0.500	日	59,133	29,567	S単 198号
	合 計				86,432	算出数量 28,000 基
	単 価		基		3,087	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 14号 ***					
T00104	高欄親柱設置工		基		28,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 32号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 31号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 27号
Y00004	雑品	0.010		113,730	1,137	
S16004	バック紗[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バック紗(ｸﾛｰﾗ型),ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり	1.000	日	59,133	59,133	S単 198号
	合 計				174,000	算出数量 28.000 基
	単 価		基		6,214	
	*** T単一 15号 ***					
T00105	ガードフェンス設置		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.172	人	31,926	5,491	S単 32号
S02115	普通作業員	0.862	人	25,704	22,157	S単 27号
Y00004	雑品	0.100		27,648	2,765	
	合 計				30,413	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,041	
	*** T単一 16号 ***					
T00106	ガードフェンス撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.122	人	31,926	3,895	S単 32号
S02115	普通作業員	0.610	人	25,704	15,679	S単 27号
Y00004	雑品	0.100		19,574	1,957	
	合 計				21,531	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,153	
	*** T単一 17号 ***					
T00109	コンクリートはつり(人力)		m ³		9,200	歩A 当たり算出
	t=15cm					
S02115	普通作業員	2.400	人	25,704	61,690	S単 27号
S02115	はつり工	3.900	人	31,416	122,522	S単 38号
Y00004	雑品	0.160		184,212	29,474	
	合 計				213,686	算出数量 9.200 m ³
	単 価		m ³		23,227	
	*** T単一 18号 ***					
T00110	ネットフェンス復旧工		m		20,000	歩A 当たり算出
	再利用					
S02115	土木一般世話役	0.420	人	31,926	13,409	S単 32号

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	1.630	人	25,704	41,898	S単 27号
Y00004	雑品	0.010		55,307	553	
	合 計				55,860	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,793	
	*** T単— 19号 ***					
T00111	区画線材料費		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,	595.000	kg	235	139,825	S単 90号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S単 91号
S02116	軽油 バトリル給油,,	36.000	L	133	4,788	S単 92号
Y00004	雑品	0.050		156,738	7,837	
	合 計				164,575	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		165	
	*** T単— 20号 ***					
T13001	壁面洗浄工		m ²		150.000 m ²	歩A 当たり算出
	H=2400,2900					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 31号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 27号
Y00004	雑品	0.020		81,804	1,636	
S16002	高圧洗浄機[工所用・モーター駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力,交 替制補正対象外	0.750	日	1,357	1,018	S単 189号
	合 計				84,458	算出数量 150.000 m ²
	単 価		m ²		563	
	*** T単— 21号 ***					
T13002	壁面洗浄工		m ²		75.000 m ²	歩A 当たり算出
	H=3200					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 31号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 27号
Y00004	雑品	0.020		81,804	1,636	
S16002	高圧洗浄機[工所用・モーター駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力,交 替制補正対象外	0.750	日	1,357	1,018	S単 189号
	合 計				84,458	算出数量 75.000 m ²
	単 価		m ²		1,126	
	*** T単— 22号 ***					
T13003	管路内調査工		m		60.000 m	歩A 当たり算出
	H=2400,2900,3200					
S02115	測量技師	1.000	人	53,754	53,754	S単 33号
S02115	測量助手	1.000	人	38,454	38,454	S単 34号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,704	102,816	S単 27号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				195,024	算出数量 60.000 m
	単 価		m		3,250	
	*** T単一 23号 ***					
T13004	鋼製リング組立工（1列目）		m		54.730 m	歩A 当たり算出
	H=2400、H=2900					
S02115	トンネル世話役	10.000	人	48,654	486,540	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	30.000	人	47,634	1,429,020	S単 29号
S02115	トンネル作業員	40.000	人	35,700	1,428,000	S単 30号
S02115	特殊作業員	30.000	人	30,396	911,880	S単 31号
S02115	普通作業員	20.000	人	25,704	514,080	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		4,769,520	190,781	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	10.000	日	3,412	34,120	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ハーストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油	10.000	日	47,835	478,350	S単 184号
S02116	鋼製リング W3700×H2400,,	54.080	m	1,490,000	80,579,200	S単 48号
S02116	鋼製リング W3700×H2900、馬蹄形,,	0.650	m	2,650,000	1,722,500	S単 49号
S02116	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき,,	37,638.000	本	125	4,704,750	S単 50号
S02116	ナット M16、溶隔亜鉛めっき,,	112,914.000	個	11	1,242,054	S単 51号
S02116	ワッシャ M16,,	112,914.000	枚	5	564,570	S単 52号
	合 計				94,285,845	算出数量 54.730 m
	単 価		m		1,722,745	
	*** T単一 24号 ***					
T13005	鋼製リング組立工（1列目）		m		8.530 m	歩A 当たり算出
	H=3200					
S02115	トンネル世話役	2.000	人	48,654	97,308	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	6.000	人	47,634	285,804	S単 29号
S02115	トンネル作業員	8.000	人	35,700	285,600	S単 30号
S02115	特殊作業員	6.000	人	30,396	182,376	S単 31号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,704	102,816	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		953,904	38,156	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	2.000	日	3,412	6,824	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ハーストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油	2.000	日	47,835	95,670	S単 184号
S02116	鋼製リング W3700×H3200,,	8.530	m	1,700,000	14,501,000	S単 53号
S02116	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき,,	6,784.000	本	125	848,000	S単 50号
S02116	ナット M16、溶隔亜鉛めっき,,	20,352.000	個	11	223,872	S単 51号
S02116	ワッシャ M16,,	20,352.000	枚	5	101,760	S単 52号
	合 計				16,769,186	算出数量 8.530 m
	単 価		m		1,965,907	
	*** T単一 25号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T13006	鋼製リング組立工 (2列目)		m		49.750 m	歩A 当たり算出
	H=2400、H=2900					
S02115	トンネル世話役	9.000	人	48,654	437,886	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	27.000	人	47,634	1,286,118	S単 29号
S02115	トンネル作業員	36.000	人	35,700	1,285,200	S単 30号
S02115	特殊作業員	27.000	人	30,396	820,692	S単 31号
S02115	普通作業員	18.000	人	25,704	462,672	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		4,292,568	171,703	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	9.000	日	3,412	30,708	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油	9.000	日	47,835	430,515	S単 184号
S02116	鋼製リング W3700×H2400,,	49.100	m	1,490,000	73,159,000	S単 48号
S02116	鋼製リング W3700×H2900、馬蹄形,,	0.650	m	2,650,000	1,722,500	S単 49号
S02116	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき,,	34,234.000	本	125	4,279,250	S単 50号
S02116	ナット M16、溶隔亜鉛めっき,,	102,702.000	個	11	1,129,722	S単 51号
S02116	ワッシャ M16,,	102,702.000	枚	5	513,510	S単 52号
	合 計				85,729,476	算出数量 49.750 m
	単 価		m		1,723,206	
	*** T単— 26号 ***					
T13007	鋼製リング組立工 (2列目)		m		7.540 m	歩A 当たり算出
	H=3200					
S02115	トンネル世話役	1.500	人	48,654	72,981	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	4.500	人	47,634	214,353	S単 29号
S02115	トンネル作業員	6.000	人	35,700	214,200	S単 30号
S02115	特殊作業員	4.500	人	30,396	136,782	S単 31号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		715,428	28,617	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	1.500	日	3,412	5,118	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油	1.500	日	47,835	71,753	S単 184号
S02116	鋼製リング W3700×H3200,,	7.540	m	1,700,000	12,818,000	S単 53号
S02116	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき,,	6,042.000	本	125	755,250	S単 50号
S02116	ナット M16、溶隔亜鉛めっき,,	18,126.000	個	11	199,386	S単 51号
S02116	ワッシャ M16,,	18,126.000	枚	5	90,630	S単 52号
	合 計				14,684,182	算出数量 7.540 m
	単 価		m		1,947,504	
	*** T単— 27号 ***					
T13008	鋼製リング組立工 (3列目)		m		44.760 m	歩A 当たり算出
	H=2400、H=2900					
S02115	トンネル世話役	8.000	人	48,654	389,232	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	24.000	人	47,634	1,143,216	S単 29号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	トンネル作業員	32.000	人	35,700	1,142,400	S単 30号
S02115	特殊作業員	24.000	人	30,396	729,504	S単 31号
S02115	普通作業員	16.000	人	25,704	411,264	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		3,815,616	152,625	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	8.000	日	3,412	27,296	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	8.000	日	47,835	382,680	S単 184号
S02116	鋼製リング W3700×H2400,,	44.110	m	1,490,000	65,723,900	S単 48号
S02116	鋼製リング W3700×H2900、馬蹄形,,	0.650	m	2,650,000	1,722,500	S単 49号
S02116	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき,,	30,830.000	本	125	3,853,750	S単 50号
S02116	ナット M16、溶隔亜鉛めっき,,	92,490.000	個	11	1,017,390	S単 51号
S02116	ワッシャ M16,,	92,490.000	枚	5	462,450	S単 52号
	合 計				77,158,207	算出数量 44.760 m
	単 価		m		1,723,821	
	*** T単一 28号 ***					
T13009	鋼製リング組立工 (3列目)		m		6.550 m	歩A 当たり算出
	H=3200					
S02115	トンネル世話役	1.500	人	48,654	72,981	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	4.500	人	47,634	214,353	S単 29号
S02115	トンネル作業員	6.000	人	35,700	214,200	S単 30号
S02115	特殊作業員	4.500	人	30,396	136,782	S単 31号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		715,428	28,617	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	1.500	日	3,412	5,118	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.500	日	47,835	71,753	S単 184号
S02116	鋼製リング W3700×H3200,,	6.550	m	1,700,000	11,135,000	S単 53号
S02116	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき,,	5,194.000	本	125	649,250	S単 50号
S02116	ナット M16、溶隔亜鉛めっき,,	15,582.000	個	11	171,402	S単 51号
S02116	ワッシャ M16,,	15,582.000	枚	5	77,910	S単 52号
	合 計				12,854,478	算出数量 6.550 m
	単 価		m		1,962,516	
	*** T単一 29号 ***					
T13010	鋼製リング組立工 (4列目)		m		39.780 m	歩A 当たり算出
	H=2400、H=2900					
S02115	トンネル世話役	7.500	人	48,654	364,905	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	22.500	人	47,634	1,071,765	S単 29号
S02115	トンネル作業員	30.000	人	35,700	1,071,000	S単 30号
S02115	特殊作業員	22.500	人	30,396	683,910	S単 31号
S02115	普通作業員	15.000	人	25,704	385,560	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		3,577,140	143,086	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	7.500	日	3,412	25,590	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	7.500	日	47,835	358,763	S単 184号
S02116	鋼製リング W3700×H2400,,	39.130	m	1,490,000	58,303,700	S単 48号
S02116	鋼製リング W3700×H2900、馬蹄形,,	0.650	m	2,650,000	1,722,500	S単 49号
S02116	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき,,	27,334.000	本	125	3,416,750	S単 50号
S02116	ナット M16、溶隔亜鉛めっき,,	82,002.000	個	11	902,022	S単 51号
S02116	ワッシャ M16,,	82,002.000	枚	5	410,010	S単 52号
	合 計				68,859,561	算出数量 39.780 m
	単 価		m		1,731,010	
	*** T単— 30号 ***					
T13011	鋼製リング組立工(4列目)		m		5.570 m	歩A 当たり算出
	H=3200					
S02115	トンネル世話役	1.500	人	48,654	72,981	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	4.500	人	47,634	214,353	S単 29号
S02115	トンネル作業員	6.000	人	35,700	214,200	S単 30号
S02115	特殊作業員	4.500	人	30,396	136,782	S単 31号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		715,428	28,617	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	1.500	日	3,412	5,118	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.500	日	47,835	71,753	S単 184号
S02116	鋼製リング W3700×H3200,,	5.570	m	1,700,000	9,469,000	S単 53号
S02116	ボルト M16、200mm、溶隔亜鉛めっき,,	4,452.000	本	125	556,500	S単 50号
S02116	ナット M16、溶隔亜鉛めっき,,	13,356.000	個	11	146,916	S単 51号
S02116	ワッシャ M16,,	13,356.000	枚	5	66,780	S単 52号
	合 計				11,060,112	算出数量 5.570 m
	単 価		m		1,985,657	
	*** T単— 31号 ***					
T13012	かん合・表面部材組付工(1列目)		m		54.730 m	歩A 当たり算出
	H=2400、H=2900					
S02115	トンネル世話役	5.000	人	48,654	243,270	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	15.000	人	47,634	714,510	S単 29号
S02115	トンネル作業員	20.000	人	35,700	714,000	S単 30号
S02115	特殊作業員	15.000	人	30,396	455,940	S単 31号
S02115	普通作業員	10.000	人	25,704	257,040	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		2,384,760	95,390	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	5.000	日	3,412	17,060	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	5.000	日	47,835	239,175	S単 184号
S02116	かん合部材	8,760.100	m	741	6,491,234	S単 54号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	表面部材	8,760.100	m	636	5,571,424	S単 55号
S02116	接続部材 (かん合部材)	1,150.000	個	247	284,050	S単 56号
S02116	接続部材 (表面部材用)	1,150.000	個	342	393,300	S単 57号
	合 計				15,476,393	算出数量 54.730 m
	単 価		m		282,777	
	*** T単ー 32号 ***					
T13013	かん合・表面部材組付工 (1列目)		m		8.530 m	歩A 当たり算出
	H=3200					
S02115	トンネル世話役	1.500	人	48,654	72,981	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	4.500	人	47,634	214,353	S単 29号
S02115	トンネル作業員	6.000	人	35,700	214,200	S単 30号
S02115	特殊作業員	4.500	人	30,396	136,782	S単 31号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		715,428	28,617	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15kVA,あり	1.500	日	3,412	5,118	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油	1.500	日	47,835	71,753	S単 184号
S02116	かん合部材	1,586.600	m	741	1,175,671	S単 54号
S02116	表面部材	1,586.600	m	636	1,009,078	S単 55号
S02116	接続部材 (かん合部材)	155.000	個	247	38,285	S単 56号
S02116	接続部材 (表面部材用)	155.000	個	342	53,010	S単 57号
	合 計				3,096,960	算出数量 8.530 m
	単 価		m		363,067	
	*** T単ー 33号 ***					
T13014	かん合・表面部材組付工 (2列目)		m		49.750 m	歩A 当たり算出
	H=2400、H=2900					
S02115	トンネル世話役	5.000	人	48,654	243,270	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	15.000	人	47,634	714,510	S単 29号
S02115	トンネル作業員	20.000	人	35,700	714,000	S単 30号
S02115	特殊作業員	15.000	人	30,396	455,940	S単 31号
S02115	普通作業員	10.000	人	25,704	257,040	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		2,384,760	95,390	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15kVA,あり	5.000	日	3,412	17,060	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油	5.000	日	47,835	239,175	S単 184号
S02116	かん合部材	7,962.700	m	741	5,900,361	S単 54号
S02116	表面部材	7,962.700	m	636	5,064,277	S単 55号
S02116	接続部材 (かん合部材)	1,035.000	個	247	255,645	S単 56号
S02116	接続部材 (表面部材用)	1,035.000	個	342	353,970	S単 57号
	合 計				14,310,638	算出数量 49.750 m
	単 価		m		287,651	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 34号 ***					
T13015	かん合・表面部材組付工 (2列目)		m		7,540 m	歩A 当たり算出
	H=3200					
S02115	トンネル世話役	1.500	人	48,654	72,981	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	4.500	人	47,634	214,353	S単 29号
S02115	トンネル作業員	6.000	人	35,700	214,200	S単 30号
S02115	特殊作業員	4.500	人	30,396	136,782	S単 31号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		715,428	28,617	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	1.500	日	3,412	5,118	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	,ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.500	日	47,835	71,753	S単 184号
S02116	かん合部材	1,402.800	m	741	1,039,475	S単 54号
S02116	表面部材	1,402.800	m	636	892,181	S単 55号
S02116	接続部材 (かん合部材)	155.000	個	247	38,285	S単 56号
S02116	接続部材 (表面部材用)	155.000	個	342	53,010	S単 57号
	合 計				2,843,867	算出数量 7.540 m
	単 価		m		377,171	
	*** T単一 35号 ***					
T13016	かん合・表面部材組付工 (3列目)		m		44.760 m	歩A 当たり算出
	H=2400、H=2900					
S02115	トンネル世話役	4.500	人	48,654	218,943	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	13.500	人	47,634	643,059	S単 29号
S02115	トンネル作業員	18.000	人	35,700	642,600	S単 30号
S02115	特殊作業員	13.500	人	30,396	410,346	S単 31号
S02115	普通作業員	9.000	人	25,704	231,336	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		2,146,284	85,851	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	4.500	日	3,412	15,354	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	,ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	4.500	日	47,835	215,258	S単 184号
S02116	かん合部材	7,165.200	m	741	5,309,413	S単 54号
S02116	表面部材	7,165.200	m	636	4,557,067	S単 55号
S02116	接続部材 (かん合部材)	920.000	個	247	227,240	S単 56号
S02116	接続部材 (表面部材用)	920.000	個	342	314,640	S単 57号
	合 計				12,871,107	算出数量 44.760 m
	単 価		m		287,558	
	*** T単一 36号 ***					
T13017	かん合・表面部材組付工 (3列目)		m		6.550 m	歩A 当たり算出
	H=3200					
S02115	トンネル世話役	1.500	人	48,654	72,981	S単 28号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	トンネル特殊工	4.500	人	47,634	214,353	S単 29号
S02115	トンネル作業員	6.000	人	35,700	214,200	S単 30号
S02115	特殊作業員	4.500	人	30,396	136,782	S単 31号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		715,428	28,617	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	1.500	日	3,412	5,118	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.500	日	47,835	71,753	S単 184号
S02116	かん合部材	1,219.000	m	741	903,279	S単 54号
S02116	表面部材	1,219.000	m	636	775,284	S単 55号
S02116	接続部材 (かん合部材)	155.000	個	247	38,285	S単 56号
S02116	接続部材 (表面部材用)	155.000	個	342	53,010	S単 57号
	合 計				2,590,774	算出数量 6.550 m
	単 価		m		395,538	
	*** T単一 37号 ***					
T13018	かん合・表面部材組付工 (4列目)		m		39.780 m	歩A 当たり算出
	H=2400、H=2900					
S02115	トンネル世話役	4.000	人	48,654	194,616	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	12.000	人	47,634	571,608	S単 29号
S02115	トンネル作業員	16.000	人	35,700	571,200	S単 30号
S02115	特殊作業員	12.000	人	30,396	364,752	S単 31号
S02115	普通作業員	8.000	人	25,704	205,632	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		1,907,808	76,312	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	4.000	日	3,412	13,648	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	4.000	日	47,835	191,340	S単 184号
S02116	かん合部材	6,367.800	m	741	4,718,540	S単 54号
S02116	表面部材	6,367.800	m	636	4,049,921	S単 55号
S02116	接続部材 (かん合部材)	805.000	個	247	198,835	S単 56号
S02116	接続部材 (表面部材用)	805.000	個	342	275,310	S単 57号
	合 計				11,431,714	算出数量 39.780 m
	単 価		m		287,373	
	*** T単一 38号 ***					
T13019	かん合・表面部材組付工 (4列目)		m		5.570 m	歩A 当たり算出
	H=3200					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	48,654	48,654	S単 28号
S02115	トンネル特殊工	3.000	人	47,634	142,902	S単 29号
S02115	トンネル作業員	4.000	人	35,700	142,800	S単 30号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 31号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		476,952	19,078	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	1.000	日	3,412	3,412	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	47,835	47,835	S単 184号
S02116	かん合部材	1,035.300	m	741	767,157	S単 54号
S02116	表面部材	1,035.300	m	636	658,451	S単 55号
S02116	接続部材 (かん合部材)	155.000	個	247	38,285	S単 56号
S02116	接続部材 (表面部材用)	155.000	個	342	53,010	S単 57号
	合 計				2,064,180	算出数量 5.570 m
	単 価		m		370,589	
	*** T単一 39号 ***					
T13020	裏込め充填設備工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	2.000	人	48,654	97,308	S単 28号
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,926	63,852	S単 32号
S02115	トンネル特殊工	4.000	人	47,634	190,536	S単 29号
S02115	トンネル作業員	4.000	人	35,700	142,800	S単 30号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,704	102,816	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		597,312	23,892	
C00001	充填機械損料 充填設備工	2.000	日	15,329	30,658	C単 1号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	2.000	日	3,412	6,824	S単 195号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2.000	日	47,835	95,670	S単 184号
	合 計				754,356	算出数量 1.000 回
	単 価		回		754,356	
	*** T単一 40号 ***					
T13021	裏込め充填工 (1列目)		m3		152.100 m3	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	14.000	人	48,654	681,156	S単 28号
S02115	土木一般世話役	14.000	人	31,926	446,964	S単 32号
S02115	トンネル特殊工	28.000	人	47,634	1,333,752	S単 29号
S02115	トンネル作業員	28.000	人	35,700	999,600	S単 30号
S02115	普通作業員	28.000	人	25,704	719,712	S単 27号
Y00004	雑品	0.200		4,181,184	836,237	
C00003	充填機械損料 充填工	14.000	日	14,664	205,296	C単 3号
S16001	73°チートトラック(トラックミサ)[トラック架装型] 、混合容量4.2～4.5m3,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	39.000	日	52,389	2,043,171	S単 185号
C00002	充填工消耗品	14.000	日	26,600	372,400	C単 2号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	14.000	日	3,412	47,768	S単 195号
S02116	エアー抜きパイプ	1.000	個	28,500	28,500	S単 61号
S02116	フローリング充填材	152.100	m3	199,000	30,267,900	S単 62号
	合 計				37,982,456	算出数量 152.100 m3
	単 価		m3		249,720	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業					
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事					
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 41号 ***					
T13022	裏込め充填工（2列目）		m3		137.700 m3	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	13.000	人	48,654	632,502	S単 28号
S02115	土木一般世話役	13.000	人	31,926	415,038	S単 32号
S02115	トンネル特殊工	26.000	人	47,634	1,238,484	S単 29号
S02115	トンネル作業員	26.000	人	35,700	928,200	S単 30号
S02115	普通作業員	26.000	人	25,704	668,304	S単 27号
Y00004	雑品	0.200		3,882,528	776,506	
C00003	充填機械損料 充填工	13.000	日	14,664	190,632	C単 3号
S16001	7リテートラック(トラックミキ)[トラック架装型] 混合容量4.2～4.5m3、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	35.000	日	52,389	1,833,615	S単 185号
C00002	充填工消耗品	13.000	日	26,600	345,800	C単 2号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA、あり	13.000	日	3,412	44,356	S単 195号
S02116	エア―抜きパイプ	1.000	個	28,500	28,500	S単 61号
S02116	フローリング充填材	137.700	m3	199,000	27,402,300	S単 62号
	合 計				34,504,237	算出数量 137.700 m3
	単 価		m3		250,575	
	*** T単一 42号 ***					
T13023	裏込め充填工（3列目）		m3		123.300 m3	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	11.000	人	48,654	535,194	S単 28号
S02115	土木一般世話役	11.000	人	31,926	351,186	S単 32号
S02115	トンネル特殊工	22.000	人	47,634	1,047,948	S単 29号
S02115	トンネル作業員	22.000	人	35,700	785,400	S単 30号
S02115	普通作業員	22.000	人	25,704	565,488	S単 27号
Y00004	雑品	0.200		3,285,216	657,043	
C00003	充填機械損料 充填工	11.000	日	14,664	161,304	C単 3号
S16001	7リテートラック(トラックミキ)[トラック架装型] 混合容量4.2～4.5m3、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	31.000	日	52,389	1,624,059	S単 185号
C00002	充填工消耗品	11.000	日	26,600	292,600	C単 2号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA、あり	11.000	日	3,412	37,532	S単 195号
S02116	エア―抜きパイプ	1.000	個	28,500	28,500	S単 61号
S02116	フローリング充填材	123.300	m3	199,000	24,536,700	S単 62号
	合 計				30,622,954	算出数量 123.300 m3
	単 価		m3		248,361	
	*** T単一 43号 ***					
T13024	裏込め充填工（4列目）		m3		108.900 m3	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	10.000	人	48,654	486,540	S単 28号
S02115	土木一般世話役	10.000	人	31,926	319,260	S単 32号
S02115	トンネル特殊工	20.000	人	47,634	952,680	S単 29号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	トンネル作業員	20.000	人	35,700	714,000	S単 30号
S02115	普通作業員	20.000	人	25,704	514,080	S単 27号
Y00004	雑品	0.200		2,986,560	597,312	
C00003	充填機械損料 充填工	10.000	日	14,664	146,640	C単 3号
S16001	7 ³ チートラック(トラックミサ)[トラック架装型] 混合容量4.2～4.5m ³ ,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	28.000	日	52,389	1,466,892	S単 185号
C00002	充填工消耗品	10.000	日	26,600	266,000	C単 2号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA,あり	10.000	日	3,412	34,120	S単 195号
S02116	エア－抜きパイプ	1.000	個	28,500	28,500	S単 61号
S02116	フローリング充填材	108.900	m ³	199,000	21,671,100	S単 62号
	合 計				27,197,124	算出数量 108.900 m ³
	単 価		m ³		249,744	
	*** T単－ 44号 ***					
T13033	管口仕上げ工		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	H=2400					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	48,654	48,654	S単 28号
S02115	トンネル作業員	4.000	人	35,700	142,800	S単 30号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		217,158	8,686	
S02116	超速硬モルタル	190.400	kg	205	39,032	S単 63号
	合 計				264,876	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		132,438	
	*** T単－ 45号 ***					
T13035	管口仕上げ工		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	H=2900					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	48,654	48,654	S単 28号
S02115	トンネル作業員	4.000	人	35,700	142,800	S単 30号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	S単 27号
Y00004	雑品	0.040		217,158	8,686	
S02116	超速硬モルタル	186.200	kg	205	38,171	S単 63号
	合 計				264,015	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		132,008	
	*** T単－ 46号 ***					
T13036	材料人力小運搬		m		300.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	40.000	人	25,704	1,028,160	S単 27号
Y00004	雑品	0.050		1,028,160	51,408	
	合 計				1,079,568	算出数量 300.000 m
	単 価		m		3,599	
	*** T単－ 47号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T15001	坑内照明設置工		基		1,000	歩A 当たり算出
	40W					
S02116	蛍光灯	1,000	個	725	725	S単 96号
S02115	電工	0.300	人	28,764	8,629	S単 42号
	合 計				9,354	算出数量 1,000 基
	単 価		基		9,354	
	*** T単一 48号 ***					
T15002	坑内照明撤去工		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.150	人	28,764	4,315	S単 42号
	合 計				4,315	算出数量 1,000 基
	単 価		基		4,315	
	*** T単一 49号 ***					
T15004	換気管（布設～損料～撤去）		m		100,000	歩A 当たり算出
	φ600、暗渠二期施工					
S02116	ビニール（リング）型風管	100,000	m	1,925	192,500	S単 93号
Y00002	損料	0.540		192,500	103,950	
S02116	換気設備雑品	1,000	式	10,395	10,395	S単 94号
S02115	トンネル特殊工	3,000	人	47,634	142,902	S単 29号
S02115	トンネル作業員	2,250	人	35,700	80,325	S単 30号
	合 計				337,572	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,376	
	*** T単一 50号 ***					
T15005	換気管（布設～損料～撤去）		m		100,000	歩A 当たり算出
	φ600、暗渠二期施工					
S02116	ビニール（リング）型風管	100,000	m	1,925	192,500	S単 93号
Y00002	損料	0.530		192,500	102,025	
S02116	換気設備雑品	1,000	式	10,203	10,203	S単 95号
S02115	トンネル特殊工	3,000	人	47,634	142,902	S単 29号
S02115	トンネル作業員	2,250	人	35,700	80,325	S単 30号
	合 計				335,455	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,355	
	*** T単一 51号 ***					
T15006	足場設置撤去		空m3		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2,600	人	31,926	83,008	S単 32号
S02115	型わく工	4,700	人	35,088	164,914	S単 40号
S02115	とび工	2,200	人	33,048	72,706	S単 41号
S02115	普通作業員	5,100	人	25,704	131,090	S単 27号

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.150		451,718	67,758	
	合 計				519,476	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,195	
	*** T単— 52号 ***					
T15007	炭酸ガスpH処理装置設置・撤去		個		30,000	歩A 当たり算出
	3m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 32号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 31号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 27号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]	1.350	目	59,133	79,830	S単 201号
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) ,ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t、あり					算出数量 30.000 個
	合 計				193,560	
	単 価		個		6,452	
	*** T単— 53号 ***					
T23001	L型止水板設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S02120	設置費（手間のみ） L型止水板	1.000	m	51,000	51,000	S単 112号
S02116	L型止水板 RN-L型,,	1.000	m	125,000	125,000	S単 68号
	合 計				176,000	算出数量 1.000 m
	単 価		m		176,000	
	*** T単— 54号 ***					
T24001	防錆剤塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.030	人	25,704	771	S単 27号
S02116	防錆剤 錆転化型防錆剤,,	0.100	L	2,100	210	S単 47号
	合 計				981	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		981	
	*** T単— 55号 ***					
T25001	機械吊下ろし・吊上げ		個		19,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 32号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 31号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 27号
S16004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	52,800	52,800	S単 202号
	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型),最大吊上能力25t吊、あり					算出数量 19.000 個
	合 計				192,234	
	単 価		個		10,118	
	*** T単— 56号 ***					
T25011	排水ポンプ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	商用電源					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ (潜水ポンプ), φ150、全揚程10m、あり	1.000	日	2,324	2,324	S単 203号
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ (潜水ポンプ), φ200、全揚程10m、あり	1.000	日	3,331	3,331	S単 204号
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ (潜水ポンプ), φ200、全揚程10m、あり	1.000	日	3,331	3,331	S単 204号
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,396	3,951	S単 31号
Y00004	雑品	0.001		12,937	13	
	合 計				12,950	算出数量 1.000 日
	単 価		日		12,950	
	*** T単— 57号 ***					
T25013	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,15kw,設置～損料～撤去,共用日数149日					
C00008	分電盤設備 仮設材損料	1.000	式	2,539	2,539	C単 8号
C00009	分電盤設備設置 (労務) 電工	1.000	式	40,270	40,270	C単 9号
C00010	分電盤設備 雑品 仮設材損料 (基礎価格),設置労務	0.005	式	67,000	335	C単 10号
C00011	分電盤設備撤去 (労務) 電工	1.000	式	20,135	20,135	C単 11号
	合 計				63,279	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		63,279	
	*** T単— 58号 ***					
T25014	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,15kw,設置～損料～撤去,共用日数130日					
C00012	分電盤設備 仮設材損料	1.000	式	2,219	2,219	C単 12号
C00009	分電盤設備設置 (労務) 電工	1.000	式	40,270	40,270	C単 9号
C00010	分電盤設備 雑品 仮設材損料 (基礎価格),設置労務	0.005	式	67,000	335	C単 10号
C00011	分電盤設備撤去 (労務) 電工	1.000	式	20,135	20,135	C単 11号
	合 計				62,959	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		62,959	
	*** T単— 59号 ***					
T25015	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,37kw,設置～損料～撤去,共用日数137日					
C00004	分電盤設備 仮設材損料	1.000	式	4,931	4,931	C単 4号
C00005	分電盤設備設置 (労務) 電工	1.000	式	71,047	71,047	C単 5号
C00006	分電盤設備 雑品 仮設材損料 (基礎価格),設置労務	0.005	式	127,077	635	C単 6号
C00007	分電盤設備撤去 (労務) 電工	1.000	式	35,667	35,667	C単 7号
	合 計				112,280	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		112,280	
	*** T単— 60号 ***					
T25016	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,37kw,設置～損料～撤去,共用日数142日					
C00013	分電盤設備 仮設材損料	1.000	式	5,099	5,099	C単 13号
C00005	分電盤設備設置 (労務) 雷工	1.000	式	71,047	71,047	C単 5号

事業名		矢作川総合第二期農地防災事業				
工事名		明治用水頭首工水附帯施設建設工事				
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00006	分電盤設備 雑品	0.005	式	127,077	635	C単 6号
	仮設材損料(基礎価格),設置労務					
C00007	分電盤設備撤去(労務)	1.000	式	35,667	35,667	C単 7号
	電工					
	合 計				112,448	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		112,448	
	*** T単一 61号 ***					
T26001	防音シート設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.286	人	31,926	9,131	S単 32号
S02115	特殊作業員					
		1.429	人	30,396	43,436	S単 31号
Y00004	雑品	0.100		52,567	5,257	
	合 計				57,824	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,782	
	*** T単一 62号 ***					
T26002	防音シート撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.204	人	31,926	6,513	S単 32号
S02115	特殊作業員					
		1.020	人	30,396	31,004	S単 31号
Y00004	雑品	0.100		37,517	3,752	
	合 計				41,269	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,127	
	*** T単一 63号 ***					
T28002	メッシュフェンス設置工		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.5m					
S02115	土木一般世話役	0.420	人	31,926	13,409	S単 32号
S02115	普通作業員					
		1.630	人	25,704	41,898	S単 27号
Y00004	雑品	0.010		55,307	553	
S02116	メッシュフェンス	20.000	m	5,960	119,200	S単 71号
	H=1.5m,,					
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック	10.000	個	700	7,000	S単 72号
	180×180×450,,					
	合 計				182,060	算出数量 20.000 m
	単 価		m		9,103	
	*** T単一 64号 ***					
T50006	水槽設置・撤去		個		22.000 個	歩A 当たり算出
	10m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 32号
S02115	特殊作業員					
		1.000	人	30,396	30,396	S単 31号
S02115	普通作業員	2.500	人	25,704	64,260	S単 27号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	52,800	52,800	S単 202号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり					
	合 計				179,382	算出数量 22.000 個
	単 価		個		8,154	

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	充填機械損料		日		1,000	歩A 当たり算出
	充填設備工					
S16002	グランドポンプ [単筒複動ピストン式] 、吐出量30～70L/min,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対 象外	1.000	日	5,545	5,545	S単 186号
S02116	貯留用タンク					
		1.000	日	476	476	S単 58号
S02116	水タンク					
		1.000	日	476	476	S単 59号
S16002	グランド流量・圧力測定装置 [記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,、交替制 補正対象外	1.000	日	8,832	8,832	S単 187号
	合 計				15,329	算出数量 1.000 日
	単 価		日		15,329	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	充填工消耗品		日		10,000	歩A 当たり算出
S02116	高圧充填ホース φ50、10m、	4.000	本	66,500	266,000	S単 60号
						算出数量
	合 計				266,000	10.000 日
	単 価		日		26,600	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	充填機械損料		日		1,000	歩A 当たり算出
	充填工					
S16002	グランドポンプ [単筒複動ピストン式] 、吐出量30～70L/min,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対 象外	1.000	日	4,880	4,880	S単 188号
S02116	貯留用タンク					
		1.000	日	476	476	S単 58号
S02116	水タンク					
		1.000	日	476	476	S単 59号
S16002	グランド流量・圧力測定装置 [記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,、交替制 補正対象外	1.000	日	8,832	8,832	S単 187号
	合 計				14,664	算出数量 1.000 日
	単 価		日		14,664	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	分電盤設備 仮設材損料		式		1,000	歩A 当たり算出
S02113	配線用しゃ断器 3P 225A	1.000	個	20,000	20,000	S単 10号
S02113	スイッチB (屋外用0～200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	S単 11号
S02113	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 60	15.000	m	1,452	21,780	S単 12号
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径42×長さ4.0m、	1.000	本	1,950	1,950	S単 103号
Y00002	損料	0.088		56,030	4,931	
						算出数量
	合 計				4,931	1.000 式
	単 価		式		4,931	
	*** C単一 5号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
工事名	明治用水頭首工水附帯施設建設工事

工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00005	分電盤設備設置 (労務)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電工					
S02115	電工	2.470	人	28,764	71,047	S単 42号
	合 計				71,047	算出数量 1,000 式
	単 価		式		71,047	
	*** C単— 6号 ***					
C00006	分電盤設備 雑品		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	仮設材損料 (基礎価格) ,設置労務					
S02113	配線用しゃ断器 3 P 225A	1.000	個	20,000	20,000	S単 10号
S02113	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	S単 11号
S02113	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 60	15.000	m	1,452	21,780	S単 12号
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径42×長さ4.0m,,	1.000	本	1,950	1,950	S単 103号
S02115	電工	2.470	人	28,764	71,047	S単 42号
	合 計				127,077	算出数量 1,000 式
	単 価		式		127,077	
	*** C単— 7号 ***					
C00007	分電盤設備撤去 (労務)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電工					
S02115	電工	1.240	人	28,764	35,667	S単 42号
	合 計				35,667	算出数量 1,000 式
	単 価		式		35,667	
	*** C単— 8号 ***					
C00008	分電盤設備 仮設材損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	配線用しゃ断器 3 P 100A	1.000	個	8,370	8,370	S単 7号
S02113	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	S単 8号
S02113	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 22	15.000	m	546	8,190	S単 9号
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径36×長さ4.0m,,	1.000	本	1,470	1,470	S単 98号
Y00002	損料	0.095		26,730	2,539	
	合 計				2,539	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,539	
	*** C単— 9号 ***					
C00009	分電盤設備設置 (労務)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電工					
S02115	電工	1.400	人	28,764	40,270	S単 42号
	合 計				40,270	算出数量 1,000 式
	単 価		式		40,270	
	*** C単— 10号 ***					

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
工事名 明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
工事別工事名:明治用水頭首工水附帯施設建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00010	分電盤設備 雑品		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	仮設材損料 (基礎価格) ,設置労務					
S02113	配線用しゃ断器 3 P 1 0 0 A	1.000	個	8,370	8,370	S単 7号
S02113	スイッチB (屋外用0ー100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	S単 8号
S02113	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 22	15.000	m	546	8,190	S単 9号
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径36×長さ4.0m,,	1.000	本	1,470	1,470	S単 98号
S02115	電工	1.400	人	28,764	40,270	S単 42号
	合 計				67,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,000	
	*** C単ー 11号 ***					
C00011	分電盤設備撤去 (労務)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電工					
S02115	電工	0.700	人	28,764	20,135	S単 42号
	合 計				20,135	算出数量 1.000 式
	単 価		式		20,135	
	*** C単ー 12号 ***					
C00012	分電盤設備 仮設材損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02113	配線用しゃ断器 3 P 1 0 0 A	1.000	個	8,370	8,370	S単 7号
S02113	スイッチB (屋外用0ー100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	S単 8号
S02113	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 22	15.000	m	546	8,190	S単 9号
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径36×長さ4.0m,,	1.000	本	1,470	1,470	S単 98号
Y00002	損料	0.083		26,730	2,219	
	合 計				2,219	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,219	
	*** C単ー 13号 ***					
C00013	分電盤設備 仮設材損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02113	配線用しゃ断器 3 P 2 2 5 A	1.000	個	20,000	20,000	S単 10号
S02113	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	S単 11号
S02113	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 60	15.000	m	1,452	21,780	S単 12号
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVE) 径42×長さ4.0m,,	1.000	本	1,950	1,950	S単 103号
Y00002	損料	0.091		56,030	5,099	
	合 計				5,099	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,099	
	*** C単ー 14号 ***					
C00014	G14001 足場材質料 (基本料)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	合板足場板、丸パイプ、足場チェーン					
S02114	合板足場板 240×4000mm (基本料)	9.300	枚	1,410	13,113	S単 13号

[illegible]