

令和5年度

土地改良施設突発事故復旧事業

明治用水頭首工地区 明治用水頭首工復旧その2工事

積 算 書

(第7回変更)

東海農政局

矢作川総合第二期農地防災事業所

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工地区 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

項 目 名	内 容
局名	東海農政局
事業(務)所名	矢作川総合第二期農地防災事業所
事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事
施工場所	愛知県豊田市室町及び水源町地内
工事番号	0853
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	愛知(1)
地区区分	豊田①
工期	(31ヶ月) 36ヶ月
積算体系年月	令和5年6月
単価期適用年月	令和5年6月－A、令和7年7月－B
歩掛期適用年番号	令和5年99号－A、令和7年99号－B
電力会社名	中部電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工地区 明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(3,628,615,000) 5,252,040,000	
・工事原価			(3,299,089,000) 4,767,940,000	
純工事費			(2,660,223,000) 3,826,898,000	
・直接工事費			(2,015,733,000) 2,882,154,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(791,928,000) 1,342,650,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(1,223,805,000) 1,539,504,000	
・間接工事費			(1,283,356,000) 1,885,786,000	
・共通仮設費			(644,490,000) 944,744,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(76,447,000) 93,075,000	
・運搬費～営繕費等			(150,203,000) 216,137,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(405,514,000) 619,140,000	
・準備費	(") 1.000	式	(0) 687,000	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 7,915,000	
・技術管理費	(") 1.000	式	(2,561,000) 2,574,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 3,366,000	
・現場環境改善費			(") 1,850,000	
・現場環境改善費(率計上)			(") 1,850,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(638,866,000) 941,042,000	
・現場管理費(率計上)			(638,866,000) 941,042,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(314,421,000) 458,183,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(15,105,000) 25,925,000	
支給品費			(") 8,571,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 8,571,000	
支給品費(直工)			(") 8,571,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(122,432,000) 126,064,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(2,244,000) 2,315,000	
処分費等(率対象外)			(94,676,000) 98,379,000	

[illegible]

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事					
工 種 名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				(791,928,000) 1,342,650,000	
直接工事費（仮設工を除く）		1.000	式	(791,928,000) 1,342,650,000	
・土工		1.000	式	(76,126,000) 77,486,000	
・ ・ P 1 堰柱復旧工		1.000	式	(") 72,325,000	
・ ・ 埋戻コンクリート P1堰柱～左岸擁壁間		1.000	式	(") 3,801,000	
・ ・ 左岸魚道復旧工		1.000	式	(0) 1,334,000	
・ ・ 管理橋復旧工 橋台部		1.000	式	(0) 26,000	
・ 構造物撤去工		1.000	式	(381,810,000) 370,616,000	
・ ・ P1堰柱撤去		1.000	式	(") 122,252,000	
・ ・ P1～P2間固定堰		1.000	式	(163,094,000) 163,658,000	
・ ・ 被覆コンクリート 堰体上流側、2期		1.000	式	(") 4,084,000	
・ ・ 被覆コンクリート 堰体上流側、3期		1.000	式	(33,253,000) 26,581,000	
・ ・ 上流エプロン 2期		1.000	式	(") 35,000	
・ ・ 上流エプロン 3期		(1.000) 0.000	式	(5,743,000) 0	
・ ・ 上流エプロン取壊し P4～5恒久止水矢板部		1.000	式	(") 726,000	
・ ・ 下流エプロン		1.000	式	(") 22,229,000	
・ ・ 左岸魚道		1.000	式	(11,230,000) 12,712,000	
・ ・ 左岸護岸工撤去		(1.000) 0.000	式	(825,000) 0	
・ ・ 水源橋撤去		1.000	式	(") 17,859,000	
・ ・ P2増杭ケーソン部撤去		1.000	式	(") 480,000	
・ 構造物撤去工 第5回変更新規追加工種		1.000	式	(") 748,000	
・ ・ 現場発生材運搬		1.000	式	(") 748,000	
・ 止水矢板工 第5回変更新規追加工種		1.000	式	(") 34,427,000	
・ ・ 左岸上流止水矢板工 P5～P6		1.000	式	(") 27,211,000	
・ ・ 薬液注入工 P5～P6		1.000	式	(") 7,216,000	
・ 基礎工		1.000	式	(") 20,817,000	
・ ・ 置換基礎		1.000	式	(") 20,817,000	
・ 固定堰復旧		1.000	式	(24,115,000) 24,264,000	
・ ・ 固定堰復旧		1.000	式	(") 23,828,000	
・ ・ P2接続部コンクリート		1.000	式	(287,000) 436,000	
・ 固定堰復旧 第5回変更新規追加工種		1.000	式	(") 92,800,000	
・ ・ 架台組立		1.000	式	(") 89,048,000	
・ ・ 埋設型枠試験施工		1.000	式	(") 3,752,000	
・ P1堰柱復旧		1.000	式	(35,190,000) 27,691,000	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ P1堰柱復旧			(")	
	1.000	式	25,570,000	
・ P1堰柱復旧 現場打ち,EL.28.65～	(1.000)		(7,293,000)	
	0.000	式	0	
・ 河川維持放流ゲート部			(2,327,000)	
	1.000	式	2,121,000	
・ P1堰柱復旧 第5回変更新規追加工種			(")	
	1.000	式	26,215,000	
・ 架台組立			(")	
	1.000	式	26,215,000	
・ P1堰柱復旧 第7回変更新規追加工種			(0)	
	1.000	式	271,798,000	
・ プレキャスト堰柱設置			(0)	
	1.000	式	271,798,000	
・ エプロン復旧工			(21,438,000)	
	1.000	式	10,381,000	
・ 上流エプロン復旧工 魚道～P1			(14,545,000)	
	1.000	式	4,733,000	
・ 上流エプロン復旧工 P2部			(2,171,000)	
	1.000	式	2,120,000	
・ 上流エプロン復旧工 P5～P6			(2,381,000)	
	1.000	式	1,753,000	
・ 上流エプロン復旧工 P4～P5			(2,341,000)	
	1.000	式	1,775,000	
・ エプロン復旧工 第5回変更新規追加工種			(")	
	1.000	式	8,066,000	
・ 上流エプロン復旧 P5～P6			(")	
	1.000	式	754,000	
・ P2増杭ケーソン部復旧			(")	
	1.000	式	306,000	
・ 下流エプロン			(")	
	1.000	式	7,006,000	
・ 魚道復旧工			(24,306,000)	
	1.000	式	20,430,000	
・ 左岸魚道復旧 基礎コン,バレル3～5			(24,306,000)	
	1.000	式	16,282,000	
・ 左岸魚道既設部補修（上流側）			(0)	
	1.000	式	4,148,000	
・ 魚道復旧工 第5回変更新規追加工種			(")	
	1.000	式	102,000	
・ 左岸魚道底版部復旧			(")	
	1.000	式	102,000	
・ 魚道復旧工 第7回変更新規追加工種			(0)	
	1.000	式	64,575,000	
・ プレキャスト魚道ブロック設置 バレル1・2			(0)	
	1.000	式	51,606,000	
・ 左岸魚道上り口復旧			(0)	
	1.000	式	12,969,000	
・ 護岸復旧工	(1.000)		(1,172,000)	
	0.000	式	0	
・ 護岸復旧工			(")	
	1.000	式	1,172,000	
・ 管理橋復旧工	(1.000)		(24,433,000)	
	0.000	式	0	
・ 管理橋復旧工	(1.000)		(24,433,000)	
	0.000	式	0	
・ 管理橋復旧工 プレキャストPC床板 一括架設			(0)	
	1.000	式	111,250,000	
・ 桁架設工			(0)	
	1.000	式	81,718,000	
・ 支承工			(0)	
	1.000	式	6,094,000	
・ 横組工			(0)	
	1.000	式	3,132,000	
・ 落橋防止装置工			(0)	
	1.000	式	2,713,000	

[illegible]

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(1,223,805,000) 1,539,504,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(1,223,805,000) 1,539,504,000	
・仮設工 1期	1.000	式	(") 421,403,000	
・旧橋撤去作業ヤード（設置・撤去）	1.000	式	(") 4,858,000	
・仮設構台	1.000	式	(") 1,931,000	
・上流エプロン土留め矢板設置工	1.000	式	(") 29,842,000	
・左岸擁壁アンカー工	1.000	式	(") 19,994,000	
・上流仮締切工	1.000	式	(") 73,260,000	
・下流仮締切工	1.000	式	(") 67,060,000	
・台船ヤード整備工	1.000	式	(") 1,894,000	
・右岸ヤード整備工	1.000	式	(") 452,000	
・電力設備工	1.000	式	(") 5,614,000	
・排水処理工	1.000	式	(") 8,041,000	
・機械経費	1.000	式	(") 158,336,000	
・安全費	1.000	式	(") 50,121,000	
・新規仮設工 1期	1.000	式	(120,713,000) 120,414,000	
・緊急時取水対応設備	1.000	式	(") 24,362,000	
・施工管理用Webカメラ設置・撤去 1期～3期	1.000	式	(") 4,205,000	
・仮設橋 上流側	1.000	式	(38,815,000) 38,516,000	
・P1堰柱掘削時薬液注入 湧水対策工	1.000	式	(") 48,085,000	
・鮎の迷入対策	1.000	式	(") 666,000	
・防音対策 防音シート	1.000	式	(") 1,745,000	
・防塵対策 防塵シート	1.000	式	(") 186,000	
・水替え工 被覆コンクリート上	1.000	式	(") 97,000	
・仮設橋 下流側 左岸擁壁改良	1.000	式	(") 1,113,000	
・P3堰柱側掛け違い部拡幅コンクリート	1.000	式	(") 1,439,000	
・仮設工 2期	1.000	式	(340,436,000) 396,081,000	
・仮設構台	1.000	式	(") 2,902,000	
・上流仮締切工	1.000	式	(76,583,000) 74,609,000	
・下流仮締切工	1.000	式	(53,912,000) 54,832,000	
・台船ヤード整備工	1.000	式	(") 899,000	
・右岸ヤード整備工	1.000	式	(") 615,000	
・電力設備工	1.000	式	(") 5,664,000	
・排水処理工	1.000	式	(") 7,605,000	
・機械経費	1.000	式	(") 184,443,000	
・安全費	1.000	式	(7,813,000) 64,512,000	
・仮設工 2期,第5回変更新規追加工種	1.000	式	(") 88,040,000	
・上流エプロン土留め矢板設置工	1.000	式	(") 25,257,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

東海農政局

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

東海農政局

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

東海農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(791,928,000) 1,342,650,000	
・土工				(76,126,000) 77,486,000	
・ ・ P1堰柱復旧工	1.000	式		(") 72,325,000	
BA0103 床掘り 土砂	(") 1,700	m3	(") 290	(") 493,000	歩A・単A [単価B] B単 1号
BA0101 掘削 軟岩Ⅰ	(") 46.00	m3	(") 1,397	(") 64,262	歩A・単A [単価B] B単 2号
BA0101 掘削 軟岩Ⅱ	(") 210.00	m3	(") 1,397	(") 293,370	歩A・単A [単価B] B単 3号
BA0102 積込 (ルーズ) 土砂 (一次搬出用)	(") 1,700.000	m3	(") 217	(") 368,900	歩A・単A [単価B] B単 5号
BA0102 積込 (ルーズ) 軟岩Ⅰ (一次搬出用)	(") 46.000	m3	(") 270	(") 12,420	歩A・単A [単価B] B単 6号
BA0102 積込 (ルーズ) 軟岩Ⅱ (一次搬出用)	(") 210.000	m3	(") 270	(") 56,700	歩A・単A [単価B] B単 7号
000580 一次運搬 不整地運搬	(") 2,000.000	m3	(") 314	(") 628,000	歩A・単A [単価B] B単 580号
BA0102 積込 (ルーズ) 土砂 (搬出時)	(") 1,700.000	m3	(") 217	(") 368,900	歩A・単A [単価B] B単 9号
BA0102 積込 (ルーズ) 軟岩Ⅰ (搬出時)	(") 46.000	m3	(") 270	(") 12,420	歩A・単A [単価B] B単 10号
BA0102 積込 (ルーズ) 軟岩Ⅱ (搬出時)	(") 210.000	m3	(") 270	(") 56,700	歩A・単A [単価B] B単 11号
000581 産業廃棄物運搬処理 汚泥	(") 2,562.000	m3	(") 26,621	(") 68,203,002	歩A・単A [単価B] B単 581号
BA0108 基面整正	(") 228	m ²	(") 427	(") 97,356	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 人力荒仕上	(") 186.000	m ²	(") 257	(") 47,802	歩A・単A [単価B] B単 19号
000582 埋戻 B≧4.0m	(") 280.000	m3	(") 3,836	(") 1,074,080	歩A・単A [単価B] B単 582号
000583 埋戻 B=0.5m, 構造物周辺	(") 2.000	m3	(") 7,029	(") 14,058	歩A・単A [単価B] B単 583号
000584 掘削法面保護 左岸擁壁	(") 66.000	m ²	(") 8,087	(") 533,742	歩A・単A [単価B] B単 584号
合 計				(") 72,324,712	
・ ・ 埋戻コンクリート P1堰柱～左岸擁壁間	1.000	式		(") 3,801,000	
BA0302 コンクリート 18-8-40-BB, W/C=65%以下	(") 182	m3	(") 19,777	(") 3,599,414	歩A・単A [単価B] B単 585号
000586 打設足場	(") 1.000	式	(") 201,692	(") 201,692	歩A・単A [金額B] B単 586号
合 計				(") 3,801,106	
・ ・ 左岸魚道復旧工	1.000	式		(0) 1,334,000	
001183 掘削 基礎コンクリート	(0.000) 550	m3	(0) 1,624	(0) 893,200	歩A・単A [単価B] B単 1183号
001184 埋戻	(0.000) 50	m3	(0) 4,319	(0) 215,950	歩A・単A [単価B] B単 1184号
001185 足場工 手摺先行枠組足場	(0.000) 37	掛m ²	(0) 4,362	(0) 161,394	歩A・単A [単価B] B単 1185号
001186 覆工板設置・撤去	(0.000) 28	m ²	(0) 2,269	(0) 63,532	歩A・単A [単価B] B単 1186号
合 計				(0) 1,334,076	
・ ・ 管理橋復旧工 橋台部	1.000	式		(0) 26,000	
001187 床掘り	(0.000) 11	m3	(0) 234	(0) 2,574	歩A・単A [単価B] B単 1187号
001188 埋戻し	(0.000) 10	m3	(0) 2,314	(0) 23,140	歩A・単A [単価B] B単 1188号
合 計				(0) 25,714	
・ 構造物撤去工	1.000	式		(381,810,000) 370,616,000	
・ ・ P1堰柱撤去	1.000	式		(") 122,252,000	
000408 堰柱部分撤去 ゲート取外し用 コア削孔	(") 62.500	m	(") 52,932	(") 3,308,250	歩A・単A [単価B] B単 408号
000587 先行削孔 解体用, 水平コア削孔	(") 62.500	m	(") 74,718	(") 4,669,875	歩A・単A [単価B] B単 587号
000409 足場工 手摺先行型枠組	(") 33.000	掛m ²	(") 6,464	(") 213,312	歩A・単A [単価B] B単 409号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000588 構造物取壊し 超大型圧砕機	(") 1.000	式	(") 99,062,487	(") 99,062,487	歩A・単A [金額B] B単 588号
000589 殻運搬処理 鉄筋コンクリート	(") 1,046.000	m3	(") 8,457	(") 8,846,022	歩A・単A [単価B] B単 589号
000590 先行削孔 P1堰柱部,ワイヤーソー通し穴	(") 2.500	m	(") 21,299	(") 53,248	歩A・単A [単価B] B単 590号
000591 先行削孔 維持放流ゲート部,ワイヤーソー通し穴	(") 1.500	m	(") 21,299	(") 31,949	歩A・単A [単価B] B単 591号
000592 ワイヤーソー切断 P1堰柱部	(") 30.000	m ²	(") 149,521	(") 4,485,630	歩A・単A [単価B] B単 592号
000593 ワイヤーソー切断 左岸魚道部・維持放流ゲート部	(") 12.000	m ²	(") 131,732	(") 1,580,784	歩A・単A [単価B] B単 593号
合 計				(") 122,251,557	
・・P1～P2間固定堰				(163,094,000)	
	1.000	式		163,658,000	
000025 構造物取壊し 超大型圧砕機	(") 1.000	式	(") 72,726,196	(") 72,726,196	歩A・単A [金額B] B単 25号
000594 殻運搬処理 鉄筋コンクリート	(") 807.000	m3	(") 8,457	(") 6,824,799	歩A・単A [単価B] B単 594号
000595 先行削孔 嘴みつきコア φ200 L=6000まで	(") 1,146.000	m	(") 49,007	(") 56,162,022	歩A・単A [単価B] B単 595号
000596 先行削孔 縁切りコア,φ160,L=6000まで	(") 935.000	m	(") 29,285	(") 27,381,475	歩A・単A [単価B] B単 596号
001189 構造物取壊し P2擦付部	(0.000) 9.0	m3	(0) 54,208	(0) 487,872	歩A・単A [単価B] B単 1189号
001190 殻運搬処理 鉄筋コンクリート	(0.000) 9.0	m3	(0) 8,379	(0) 75,411	歩A・単A [単価B] B単 1190号
合 計				(163,094,492) 163,657,775	
・・被覆コンクリート 堰体上流側、2期				(") 4,084,000	
000597 コンクリート切断 基礎掘削時 (2期)	(") 41.000	m	(") 2,643	(") 108,363	歩A・単A [単価B] B単 597号
000598 コンクリート取壊し 有筋,基礎掘削時 (2期)	(") 129.000	m3	(") 18,345	(") 2,366,505	歩A・単A [単価B] B単 598号
000599 殻運搬処理 鉄筋コンクリート殻,基礎掘削時 (2期)	(") 129.000	m3	(") 8,457	(") 1,090,953	歩A・単A [単価B] B単 599号
000600 大型土のう撤去	(") 485.000	m3	(") 265	(") 128,525	歩A・単A [単価B] B単 600号
000601 フィルターユニット撤去	(") 65.000	m3	(") 342	(") 22,230	歩A・単A [単価B] B単 601号
000602 発生土処分 栗石	(") 65.000	m3	(") 5,651	(") 367,315	歩A・単A [単価B] B単 602号
合 計				(") 4,083,891	
・・被覆コンクリート 堰体上流側、3期				(33,253,000) 26,581,000	
000603 コンクリート取壊し 有筋,3期	(") 368.000	m3	(") 18,345	(") 6,750,960	歩A・単A [単価B] B単 603号
001191 コアドリリング φ160 L=1100mm	(0.000) 59.400	m	(0) 27,458	(0) 1,631,005	歩A・単A [単価B] B単 1191号
001192 コアドリリング φ160 L=743mm	(0.000) 9.700	m	(0) 28,838	(0) 279,729	歩A・単A [単価B] B単 1192号
000604 殻運搬処理 鉄筋コンクリート殻,3期	(") 368.000	m3	(") 8,457	(") 3,112,176	歩A・単A [単価B] B単 604号
000605 大型土のう撤去	(3,847.000) 3,400.000	m3	(") 265	(1,019,455) 901,000	歩A・単A [単価B] B単 605号
000606 フィルターユニット撤去	(") 854.000	m3	(") 342	(") 292,068	歩A・単A [単価B] B単 606号
001193 発生土ふるい分け	(0.000) 4,300.000	m3	(0) 675	(0) 2,902,500	歩A・単A [単価B] B単 1193号
001194 土砂等運搬 連続箱型鋼製枠用仮置き土 右岸ヤード～現場	(0.000) 310	m3	(0) 1,403	(0) 434,930	歩A・単A [単価B] B単 1194号
001195 残土整地 上流仮締切内に敷均し	(0.000) 2,500.000	m3	(0) 124	(0) 310,000	歩A・単A [単価B] B単 1195号
001196 土砂等運搬 掘削残土運搬 現場～右岸ヤード	(0.000) 1,300	m3	(0) 1,301	(0) 1,691,300	歩A・単A [単価B] B単 1196号
000607 発生土処分 土砂	(3,847.000) 0.000	m3	(") 4,362	(16,780,614) 0	歩A・単A [単価B] B単 607号
000608 発生土処分 栗石	(") 854.000	m3	(") 5,651	(") 4,825,954	歩A・単A [単価B] B単 608号
000609 応急復旧矢板切断	(120.000) 14.000	m	(") 3,932	(471,840) 55,048	歩A・単A [単価B] B単 609号
001197 鋼矢板引抜き サイレントパイラー	(0.000) 58.000	枚	(0) 9,657	(0) 560,106	歩A・単A [単価B] B単 1197号
001198 油圧圧入機据付・解体	(0.000) 1.000	回	(0) 54,890	(0) 54,890	歩A・単A [単価B] B単 1198号
001199 鋼矢板引抜き 水中バイプロ	(0.000) 47.000	枚	(0) 36,080	(0) 1,695,760	歩A・単A [単価B] B単 1199号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業		
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)		

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001200 鋼矢板切断 引抜分	(0.000) 275.600	m	(0) 3,932	(0) 1,083,659	歩A・単A [単価B] B単 1200号
合 計				(33,253,067) 26,581,085	
・・上流エプロン 2期	1.000	式	(") 35,000	(") 35,000	
000610 コンクリート切断 基礎掘削時	(") 13.300	m	(") 2,643	(") 35,152	歩A・単A [単価B] B単 610号
合 計				(") 35,152	
・・上流エプロン 3期	(1.000) 0.000	式		(5,743,000) 0	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋,	(157) 0.0	m3	(") 18,345	(2,880,165) 0	歩A・単A [単価B] B単 611号
000612 殻運搬処理 鉄筋コンクリート殻	(157.000) 0.000	m3	(") 8,457	(1,327,749) 0	歩A・単A [単価B] B単 612号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋,	(59) 0.0	m3	(") 10,308	(608,172) 0	歩A・単A [単価B] B単 613号
000614 殻運搬処理 無筋コンクリート殻	(59.000) 0.000	m3	(") 5,336	(314,824) 0	歩A・単A [単価B] B単 614号
000615 恒久止水矢板切断	(187.000) 0.000	m	(") 3,274	(612,238) 0	歩A・単A [単価B] B単 615号
合 計				(5,743,148) 0	
・・上流エプロン取壊し P4～5恒久止水矢板部	1.000	式		(") 726,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 制約無	(") 42	m3	(") 10,308	(") 432,936	歩A・単A [単価B] B単 616号
000617 殻運搬処理 無筋コンクリート	(") 42.000	m3	(") 5,336	(") 224,112	歩A・単A [単価B] B単 617号
000618 中詰め土砂撤去	(") 46.000	m3	(") 312	(") 14,352	歩A・単A [単価B] B単 618号
000619 土砂等運搬	(") 46.000	m3	(") 1,191	(") 54,786	歩A・単A [単価B] B単 619号
合 計				(") 726,186	
・・下流エプロン	1.000	式		(") 22,229,000	
000620 構造物取壊し 超大型圧碎機	(") 1.000	式	(") 21,092,052	(") 21,092,052	歩A・単A [金額B] B単 620号
000038 殻運搬処理 無筋コンクリート	(") 221.000	m3	(") 5,144	(") 1,136,824	歩A・単A [単価B] B単 38号
合 計				(") 22,228,876	
・・左岸魚道	1.000	式		(11,230,000) 12,712,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 制約無	(391) 420	m3	(") 18,345	(7,172,895) 7,704,900	歩A・単A [単価B] B単 621号
000622 殻運搬処理 鉄筋コンクリート	(391.000) 420.000	m3	(") 8,457	(3,306,687) 3,551,940	歩A・単A [単価B] B単 622号
001201 ワイヤソー通し孔削孔 φ100×750mm×8箇所	(0.000) 6.0	m	(0) 23,075	(0) 138,450	歩A・単A [単価B] B単 1201号
001202 ワイヤソー切断 左岸魚道上り口	(0.000) 5.9	m	(0) 86,438	(0) 509,984	歩A・単A [単価B] B単 1202号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(") 28	m3	(") 18,345	(") 513,660	歩A・単A [単価B] B単 623号
B02162 既設底版取壊し パレル3～5	(0.000) 1.5	m3	(0) 32,290	(0) 48,435	歩A・単A [単価B] B単 1203号
000624 殻運搬処理 鉄筋コンクリート	(") 28.000	m3	(") 8,457	(") 236,796	歩A・単A [単価B] B単 624号
001204 殻運搬処理 無筋コンクリート	(0.000) 1.500	m3	(0) 5,336	(0) 8,004	歩A・単A [単価B] B単 1204号
合 計				(11,230,038) 12,712,169	
・・左岸護岸工撤去	(1.000) 0.000	式		(825,000) 0	
B02162 コンクリート構造物取壊し 左岸護岸工	(") 20	m3	(") 32,290	(") 645,800	歩A・単A [単価B] B単 625号
000626 殻運搬処理 無筋コンクリート	(") 20.000	m3	(") 5,336	(") 106,720	歩A・単A [単価B] B単 626号
000627 鋼管切断 φ1200 t19	(") 17.000	m	(") 3,932	(") 66,844	歩A・単A [単価B] B単 627号
000628 鋼管切断 φ300 t10.6	(") 2.200	m	(") 2,606	(") 5,733	歩A・単A [単価B] B単 628号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
合 計				825,097	
・ ・ 水源橋撤去	1.000	式		(") 17,859,000	
000045 高欄撤去 鋼製	(") 124.900	m	(") 608	(") 75,939	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 高欄撤去 アルミ製	(") 10.800	m	(") 1,371	(") 14,807	歩A・単A [単価B] B単 46号
BA0202 舗装版破碎	(") 44	m ²	(") 175	(") 7,700	歩A・単A [単価B] B単 47号
BA0202 舗装版破碎	(") 104	m ²	(") 175	(") 18,200	歩A・単A [単価B] B単 48号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(") 3.1	m ³	(") 3,598	(") 11,154	歩A・単A [単価B] B単 49号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	(") 9.9	m ³	(") 5,144	(") 50,926	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 伸縮装置縁切り	(") 10.800	m	(") 8,844	(") 95,515	歩A・単A [単価B] B単 51号
000412 ワイヤソーイング	(") 1.000	箇所	(") 879,772	(") 879,772	歩A・単A [単価B] B単 412号
000413 P2管理歩廊事前撤去	(") 1.000	式	(") 224,160	(") 224,160	歩A・単A [金額B] B単 413号
000414 主桁取下げ準備片付け	(") 1.000	式	(") 4,627,843	(") 4,627,843	歩A・単A [金額B] B単 414号
000415 主桁取下げ	(") 3.000	箇所	(") 1,245,872	(") 3,737,616	歩A・単A [単価B] B単 415号
000416 主桁取下げ機材	(") 1.000	式	(") 5,820,636	(") 5,820,636	歩A・単A [金額B] B単 416号
000055 桁吊穴削孔	(") 18.000	箇所	(") 1,746	(") 31,428	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート取壊し	(") 90.800	m ³	(") 17,688	(") 1,606,070	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 殻運搬処理 鉄筋コンクリート	(") 90.800	m ³	(") 7,233	(") 656,756	歩A・単A [単価B] B単 57号
				(") 17,858,522	
合 計					
・ ・ P2増杭ケーソン部撤去	1.000	式		(") 480,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋,人力	(") 7.6	m ³	(") 54,711	(") 415,804	歩A・単A [単価B] B単 629号
000630 殻運搬処理 鉄筋コンクリート殻	(") 7.600	m ³	(") 8,457	(") 64,273	歩A・単A [単価B] B単 630号
				(") 480,077	
合 計					
・ 構造物撤去工 第5回変更新規追加工種	1.000	式		(") 748,000	
・ ・ 現場発生材運搬	1.000	式		(") 748,000	
000631 現場発生材運搬 鋼矢板等, L=14.0km	(") 80.500	ton	(") 5,880	(") 473,340	歩A・単A [単価B] B単 631号
000632 現場発生材運搬 鋼矢板等, L=6.0km	(") 49.110	ton	(") 5,584	(") 274,230	歩A・単A [単価B] B単 632号
				(") 747,570	
合 計					
・ 止水矢板工 第5回変更新規追加工種	1.000	式		(") 34,427,000	
・ ・ 左岸上流止水矢板工 P5～P6	1.000	式		(") 27,211,000	
000633 鋼矢板打設 普通鋼矢板, ハット型25H	(") 15.000	枚	(") 1,000,373	(") 15,005,595	歩A・単A [単価B] B単 633号
000634 矢板材料 普通鋼矢板, ハット型25H	(") 27.030	ton	(") 190,898	(") 5,159,973	歩A・単A [単価B] B単 634号
000635 鋼矢板切断 普通鋼矢板, ハット型25H	(") 20.500	m	(") 3,534	(") 72,447	歩A・単A [単価B] B単 635号
000636 硬質地盤対応型圧入機据付・解体	(") 2.000	回	(") 506,085	(") 1,012,170	歩A・単A [単価B] B単 636号
000637 暫定止水鋼矢板引抜 普通鋼矢板, V型	(") 2.000	枚	(") 11,296	(") 22,592	歩A・単A [単価B] B単 637号
000638 油圧圧入機据付・解体	(") 1.000	回	(") 62,849	(") 62,849	歩A・単A [単価B] B単 638号
000639 鋼矢板打設 普通鋼矢板, ハット型25H, 重ね矢板	(") 4.000	枚	(") 1,000,373	(") 4,001,492	歩A・単A [単価B] B単 639号
000640 矢板材料 普通鋼矢板, ハット型25H, 重ね矢板	(") 7.300	ton	(") 190,898	(") 1,393,555	歩A・単A [単価B] B単 640号
000641 鋼矢板切断 普通鋼矢板, ハット型25H, 重ね矢板	(") 5.500	m	(") 3,534	(") 19,437	歩A・単A [単価B] B単 641号
000642 掘削 作業ヤード整備	(") 180.000	m ³	(") 448	(") 80,640	歩A・単A [単価B] B単 642号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000643 大型土のう 作業ヤード整備	(") 46.000	袋	(") 8,262	(") 380,052	歩A・単A [単価B] B単 643号
合 計				(") 27,210,802	
・・薬液注入工 P5～P6	1.000	式		(") 7,216,000	
000644 薬液注入工 左岸上流止水矢板 コンタクト注入	(") 28.000	本	(") 101,400	(") 2,839,200	歩A・単A [単価B] B単 644号
000645 薬液注入工 左岸上流止水矢板 高止まり部	(") 9.000	本	(") 433,985	(") 3,905,865	歩A・単A [単価B] B単 645号
000646 注入設備据付・解体 二重管ストレナー工法, 2セット	(") 1.000	現場	(") 470,585	(") 470,585	歩A・単A [単価B] B単 646号
合 計				(") 7,215,650	
・基礎工	1.000	式		(") 20,817,000	
・・置換基礎	1.000	式		(") 20,817,000	
BA0302 コンクリート	(") 950	m3	(") 19,068	(") 18,114,600	歩A・単A [単価B] B単 64号
000647 打設足場	(") 1.000	式	(") 2,702,513	(") 2,702,513	歩A・単A [金額B] B単 647号
合 計				(") 20,817,113	
・固定堰復旧	1.000	式		(24,115,000) 24,264,000	
・・固定堰復旧	1.000	式		(") 23,828,000	
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート	(") 877	m3	(") 20,476	(") 17,957,452	歩A・単A [単価B] B単 67号
BA0303 型枠 鉄筋コンクリート	(") 119	m ²	(") 9,108	(") 1,083,852	歩A・単A [単価B] B単 68号
BA0302 コンクリート 高強度コンクリート	(") 109	m3	(") 28,262	(") 3,080,558	歩A・単A [単価B] B単 70号
B18366 足場 手摺先行足場	(") 189	掛m ²	(") 4,643	(") 877,527	歩A・単A [単価B] B単 75号
BA0305 止水板 CC-200×5mm	(") 60.0	m	(") 2,549	(") 152,940	歩A・単A [単価B] B単 77号
BA0305 止水板 CF-300×7mm	(") 30.0	m	(") 4,115	(") 123,450	歩A・単A [単価B] B単 648号
000649 目地板 ゴム発泡体, t=20	(") 110.000	m ²	(") 5,024	(") 552,640	歩A・単A [単価B] B単 649号
合 計				(") 23,828,419	
・・P2接続部コンクリート	1.000	式		(287,000) 436,000	
000650 P2擦付コンクリート 高強度コンクリート	(8.500) 0.000	m3	(") 33,779	(287,122) 0	歩A・単A [単価B] B単 650号
001205 P2擦付コンクリート	(0.000) 9.0	m3	(0) 32,090	(0) 288,810	歩A・単A [単価B] B単 1205号
001206 鉄筋 SD345 D13	(0.000) 0.131	ton	(0) 176,583	(0) 23,132	歩A・単A [単価B] B単 1206号
001207 鉄筋 SD345 D16	(0.000) 0.050	ton	(0) 174,617	(0) 8,731	歩A・単A [単価B] B単 1207号
001208 型枠工	(0.000) 6.4	m ²	(0) 9,446	(0) 60,454	歩A・単A [単価B] B単 1208号
001209 足場工 単管傾斜足場	(0.000) 16	掛m ²	(0) 3,452	(0) 55,232	歩A・単A [単価B] B単 1209号
合 計				(287,122) 436,359	
・固定堰復旧 第5回変更新規追加工種	1.000	式		(") 92,800,000	
・・架台組立	1.000	式		(") 89,048,000	
000651 鉄骨組立 固定堰部	(") 19.600	ton	(") 632,698	(") 12,400,881	歩A・単A [単価B] B単 651号
000652 底版鉄筋受材取付 固定堰部	(") 0.477	ton	(") 214,161	(") 102,155	歩A・単A [単価B] B単 652号
000653 埋設型枠用鋼材取付 固定堰部	(") 5.280	ton	(") 262,863	(") 1,387,917	歩A・単A [単価B] B単 653号
000654 内部足場組立 固定堰部	(") 4.560	ton	(") 226,416	(") 1,032,457	歩A・単A [単価B] B単 654号
000655 組立用受台設置 固定堰部	(") 22.200	ton	(") 86,282	(") 1,915,460	歩A・単A [単価B] B単 655号
000656 鉄骨組立用内部棚足場 堰柱部含む	(") 1,684.000	空m3	(") 3,194	(") 5,378,696	歩A・単A [単価B] B単 656号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000657 足場工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
堰柱部含む	756.000	掛㎡	4,683	3,540,348	B単 657号
000658 キャットウォーク足場	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
堰柱部含む	123.000	掛㎡	27,306	3,358,638	B単 658号
000659 プレファブ架台高さ調整基礎	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
堰柱部含む	58.000	箇所	21,456	1,244,448	B単 659号
000660 プレファブ架台据付準備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
堰柱部含む	1.000	式	2,619,706	2,619,706	B単 660号
000661 プレファブ架台吊機材	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
堰柱部含む	1.000	式	6,446,095	6,446,095	B単 661号
000662 架台据付	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
固定堰部	1.000	基	12,806,868	12,806,868	B単 662号
000663 埋設型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
構造部材型, コンクリートパネル, t=30	231.000	㎡	153,329	35,418,999	B単 663号
000664 埋設型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鋼製亜鉛メッキ鋼板	95.000	㎡	14,684	1,394,980	B単 664号
合 計				(")	
				89,047,648	
・・埋設型枠試験施工				(")	
	1.000	式		3,752,000	
000665 埋設型枠試験施工	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	3,751,785	3,751,785	B単 665号
合 計				(")	
				3,751,785	
・P1堰柱復旧				(35,190,000)	
	1.000	式		27,691,000	
・・P1堰柱復旧				(")	
	1.000	式		25,570,000	
BA0302 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	736	m3	20,476	15,070,336	B単 79号
BA0302 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
高強度コンクリート	86	m3	29,312	2,520,832	B単 666号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	136	㎡	9,108	1,238,688	B単 80号
B03205 鉄筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D32	10.58	ton	169,310	1,791,300	B単 82号
B03205 鉄筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D29	0.708	ton	175,602	124,326	B単 667号
B03205 鉄筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D25	6.15	ton	168,362	1,035,426	B単 83号
B03205 鉄筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D22	2.27	ton	168,362	382,182	B単 84号
B03205 鉄筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D19	0.829	ton	174,619	144,759	B単 668号
B03205 鉄筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D16	6.86	ton	168,362	1,154,963	B単 85号
B03205 鉄筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD295 D13	2.89	ton	165,518	478,347	B単 86号
000669 機械式継手工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D25×D25	16.000	箇所	4,137	66,192	B単 669号
000670 機械式継手工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D16×D16	28.000	箇所	2,401	67,228	B単 670号
000671 機械式継手工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D13×D13	108.000	箇所	1,934	208,872	B単 671号
B18366 足場	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
手摺先行足場	277	掛㎡	4,643	1,286,111	B単 87号
合 計				(")	
				25,569,562	
・・P1堰柱復旧				(7,293,000)	
現場打ち, EL. 28.65～	(1.000)			0	
	0.000	式		0	
BA0302 コンクリート	(94)		(")	(1,996,278)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	0.0	m3	21,237	0	B単 672号
BA0303 型枠	(123)		(")	(1,161,981)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	0.0	㎡	9,447	0	B単 673号
BA0303 型枠	(16)		(")	(203,264)	歩A・単A [単価B]
円形型枠	0.0	㎡	12,704	0	B単 674号
B03205 鉄筋	(4.08)		(")	(716,456)	歩A・単A [単価B]
SD345 D32	0.000	ton	175,602	0	B単 675号
B03205 鉄筋	(3.86)		(")	(674,029)	歩A・単A [単価B]
SD345 D16	0.000	ton	174,619	0	B単 676号
B03205 鉄筋	(1.39)		(")	(238,620)	歩A・単A [単価B]
SD295 D13	0.000	ton	171,669	0	B単 677号
B18366 足場	(58)		(")	(279,270)	歩A・単A [単価B]
手摺先行足場	0	掛㎡	4,815	0	B単 678号
B18366 足場	(277)		(")	(1,263,951)	歩A・単A [単価B]
単管足場	0	掛㎡	4,563	0	B単 679号
B18366 足場	(5)		(")	(19,465)	歩A・単A [単価B]
単管傾斜足場	0	掛㎡	3,893	0	B単 680号
000681 支保	(111.000)		(")	(644,688)	歩A・単A [単価B]
くさび結合支保, 40kN/㎡を超え80kN/㎡以下	0.000	空m3	5,808	0	B単 681号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000682 ビアー扉設置	(1.000) 0.000	式	(") 95,449	(95,449) 0	歩A・単A [金額B] B単 682号
合 計				(7,293,451) 0	
・ ・ 河川維持放流ゲート部					
	1.000	式		(2,327,000) 2,121,000	
BA0302 コンクリート	(") 27	m3	(") 21,237	(") 573,399	歩A・単A [単価B] B単 683号
BA0303 型枠	(") 59	m ²	(") 9,447	(") 557,373	歩A・単A [単価B] B単 684号
BA0302 コンクリート	(5.6) 0.0	m3	(") 21,237	(118,927) 0	歩A・単A [単価B] B単 685号
BA0303 型枠	(7.6) 0.0	m ²	(") 9,447	(71,797) 0	歩A・単A [単価B] B単 686号
B03205 鉄筋 SD345 D22	(") 0.612	ton	(") 174,619	(") 106,867	歩A・単A [単価B] B単 687号
B03205 鉄筋 SD345 D16	(") 0.692	ton	(") 174,619	(") 120,836	歩A・単A [単価B] B単 688号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(") 0.471	ton	(") 171,669	(") 80,856	歩A・単A [単価B] B単 689号
B18366 足場 手摺先行足場	(") 86	掛m ²	(") 4,815	(") 414,090	歩A・単A [単価B] B単 690号
B18365 支保 くさび結合支保, 40KN/m ² を超え80KN/m ² 以下	(") 37	空m3	(") 5,808	(") 214,896	歩A・単A [単価B] B単 691号
BA0305 止水板 CC-200×5mm	(") 20.0	m	(") 2,644	(") 52,880	歩A・単A [単価B] B単 692号
000693 導水管 再利用設置	(1.000) 0.000	式	(") 11,132	(11,132) 0	歩A・単A [金額B] B単 693号
000694 空気抜き管	(1.000) 0.000	式	(") 3,988	(3,988) 0	歩A・単A [金額B] B単 694号
合 計				(2,327,041) 2,121,197	
・ P1堰柱復旧 第5回変更新規追加工種	1.000	式		(") 26,215,000	
・ ・ 架台組立	1.000	式		(") 26,215,000	
000695 鉄骨組立 堰柱部	(") 16.700	ton	(") 649,982	(") 10,854,699	歩A・単A [単価B] B単 695号
000696 底版鉄筋受材取付 堰柱部	(") 0.340	ton	(") 216,051	(") 73,457	歩A・単A [単価B] B単 696号
000697 埋設型枠用鋼材取付 堰柱部	(") 3.100	ton	(") 255,960	(") 793,476	歩A・単A [単価B] B単 697号
000698 内部足場組立 堰柱部	(") 3.800	ton	(") 222,264	(") 844,603	歩A・単A [単価B] B単 698号
000699 鉄筋保持金物取付 堰柱部	(") 27.000	セット	(") 31,173	(") 841,671	歩A・単A [単価B] B単 699号
000700 架台据付 堰柱部	(") 1.000	基	(") 12,806,868	(") 12,806,868	歩A・単A [単価B] B単 700号
合 計				(") 26,214,774	
・ P1堰柱復旧 第7回変更新規追加工種	1.000	式		(0) 271,798,000	
・ ・ ブレキャスト堰柱設置	1.000	式		(0) 271,798,000	
001354 堰柱ブレキャストブロック材料費	(0.000) 1	式	(0) 205,200,000	(0) 205,200,000	歩A・単B [金額B] B単 1354号
001355 ブレキャスト堰柱ブロック設置・組立工 ①～⑬ブロック	(0.000) 13	基	(0) 529,441	(0) 6,882,733	歩A・単B [単価B] B単 1355号
001356 ブレキャスト堰柱ブロック地組 地組 ⑭～⑯ブロック	(0.000) 3	基	(0) 508,264	(0) 1,524,792	歩A・単B [単価B] B単 1356号
001357 ブレキャスト堰柱ブロック設置・組立 ⑭～⑯ブロック	(0.000) 1	基	(0) 508,264	(0) 508,264	歩A・単B [単価B] B単 1357号
001358 コンクリート 中詰めコンクリート	(0.000) 51	m3	(0) 34,720	(0) 1,770,720	歩A・単B [単価B] B単 1358号
001359 型枠工 中詰めコンクリート	(0.000) 9.6	m ²	(0) 10,970	(0) 105,312	歩A・単B [単価B] B単 1359号
001360 鉄筋 SD490 D29	(0.000) 0.146	ton	(0) 196,920	(0) 28,750	歩A・単B [単価B] B単 1360号
001361 鉄筋 SD490 D22	(0.000) 0.007	ton	(0) 196,920	(0) 1,378	歩A・単B [単価B] B単 1361号
001362 鉄筋 SD390 D19	(0.000) 0.077	ton	(0) 179,410	(0) 13,815	歩A・単B [単価B] B単 1362号
001363 鉄筋 SD390 D16	(0.000) 0.054	ton	(0) 179,410	(0) 9,688	歩A・単B [単価B] B単 1363号
001364 鉄筋 SD345 D16	(0.000) 0.005	ton	(0) 176,320	(0) 882	歩A・単B [単価B] B単 1364号
001365 鉄筋 SD345 D13	(0.000) 0.128	ton	(0) 178,380	(0) 22,833	歩A・単B [単価B] B単 1365号
001366 機械式継手工 D13×D13	(0.000) 66	箇所	(0) 366	(0) 24,156	歩A・単B [単価B] B単 1366号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001367 緩衝工	(0.000) 285.5	m	(0) 2,426	(0) 692,623	歩A・単B [単価B] B単 1367号
001368 鉛直結合工	(0.000) 265.7	m	(0) 9,760	(0) 2,593,232	歩A・単B [単価B] B単 1368号
001369 水平結合工	(0.000) 19.8	m	(0) 12,321	(0) 243,956	歩A・単B [単価B] B単 1369号
001370 後挿入鉄筋工	(0.000) 0.405	ton	(0) 561,561	(0) 227,432	歩A・単B [単価B] B単 1370号
001371 大型クレーン賃料	(0.000) 1	式	(0) 38,360,000	(0) 38,360,000	歩A・単B [金額B] B単 1371号
001372 外部足場工 プレキャスト堰柱用ブラケット足場	(0.000) 253	掛㎡	(0) 7,456	(0) 1,886,368	歩A・単B [単価B] B単 1372号
001373 仮組治具 ⑭, ⑮, ⑯地組用	(0.000) 1	基	(0) 1,584,215	(0) 1,584,215	歩A・単B [単価B] B単 1373号
001374 吊治具	(0.000) 1	式	(0) 7,717,646	(0) 7,717,646	歩A・単B [金額B] B単 1374号
001375 ピアー扉設置	(0.000) 1	基	(0) 2,399,574	(0) 2,399,574	歩A・単B [単価B] B単 1375号
合 計				(0) 271,798,369	
・エブロン復旧工	1.000	式		(21,438,000) 10,381,000	
・・上流エブロン復旧工 魚道～P1	1.000	式		(14,545,000) 4,733,000	
BA0108 基面整正	(315.000) 17	㎡	(〃) 443	(139,545) 7,531	歩A・単A [単価B] B単 701号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート	(32) 1.7	m3	(〃) 19,777	(632,864) 33,621	歩A・単A [単価B] B単 702号
BA0303 型枠 均しコンクリート	(1.7) 1.8	㎡	(〃) 4,836	(8,221) 8,705	歩A・単A [単価B] B単 703号
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート	(551) 0.0	m3	(〃) 21,237	(11,701,587) 0	歩A・単A [単価B] B単 704号
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート, 18-8-40 (N)	(0.000) 166	m3	(0) 20,626	(0) 3,423,916	歩A・単A [単価B] B単 1210号
BA0303 型枠	(76) 62	㎡	(〃) 9,447	(717,972) 585,714	歩A・単A [単価B] B単 705号
B03205 鉄筋 SD295, D13	(3.64) 0.000	ton	(〃) 171,669	(624,875) 0	歩A・単A [単価B] B単 706号
BA0305 止水板 CF300mm×7mm	(19.3) 19.7	m	(〃) 4,115	(79,420) 81,066	歩A・単A [単価B] B単 707号
BA0304 目地板	(104) 0	㎡	(〃) 5,294	(550,576) 0	歩A・単A [単価B] B単 708号
BA0304 目地板	(0.000) 42	㎡	(0) 5,025	(0) 211,050	歩A・単A [単価B] B単 1211号
B03208 ダウエルバー D19	(39) 0	本	(〃) 753	(29,367) 0	歩A・単A [単価B] B単 709号
000710 鋼矢板切断	(23.200) 21.800	m	(〃) 2,606	(60,459) 56,811	歩A・単A [単価B] B単 710号
001212 コンクリート打設足場	(0.000) 37.000	掛㎡	(0) 8,776	(0) 324,712	歩A・単A [単価B] B単 1212号
合 計				(14,544,886) 4,733,126	
・・上流エブロン復旧工 P2部	1.000	式		(2,171,000) 2,120,000	
BA0302 コンクリート	(82) 0.0	m3	(〃) 20,626	(1,691,332) 0	歩A・単A [単価B] B単 711号
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート, 18-8-40 (N)	(0.000) 76	m3	(0) 20,626	(0) 1,567,576	歩A・単A [単価B] B単 1213号
BA0303 型枠	(25) 24	㎡	(〃) 9,447	(236,175) 226,728	歩A・単A [単価B] B単 712号
000713 水膨張ゴム 20×10	(17.100) 31.800	m	(〃) 1,289	(22,042) 40,990	歩A・単A [単価B] B単 713号
BA0304 目地板 ゴム発泡体, t=20mm	(25) 20	㎡	(〃) 5,024	(125,600) 100,480	歩A・単A [単価B] B単 714号
001214 コンクリート削孔工 φ30 L=500	(0.000) 31	孔	(0) 2,097	(0) 65,007	歩A・単A [単価B] B単 1214号
B03208 ダウエルバー D19	(34) 0	本	(〃) 753	(25,602) 0	歩A・単A [単価B] B単 715号
B03208 ダウエルバー D19, アンカボルト注入材含む	(0.000) 31	本	(0) 1,786	(0) 55,366	歩A・単A [単価B] B単 1215号
000716 鋼矢板切断	(27.000) 24.600	m	(〃) 2,606	(70,362) 64,108	歩A・単A [単価B] B単 716号
合 計				(2,171,113) 2,120,255	
・・上流エブロン復旧工 P5～P6	1.000	式		(2,381,000) 1,753,000	
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート	(92) 0.0	m3	(〃) 20,626	(1,897,592) 0	歩A・単A [単価B] B単 717号
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート, 18-8-40 (N)	(0.000) 60	m3	(0) 20,626	(0) 1,237,560	歩A・単A [単価B] B単 1216号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0303 型枠	(28) 20	m ²	(") 9,447	(264,516) 188,940	歩A・単A [単価B] B単 718号
000719 水膨張ゴム 20×10	(19.100) 25.500	m	(") 1,289	(24,620) 32,870	歩A・単A [単価B] B単 719号
BA0304 目地板 ゴム発泡体, t=20	(33) 5	m ²	(") 5,024	(165,792) 25,120	歩A・単A [単価B] B単 720号
001217 コンクリート削孔工 φ30 L=500	(0.000) 26	孔	(0) 2,097	(0) 54,522	歩A・単A [単価B] B単 1217号
B03208 ダウエルバー D19	(38) 0	本	(") 753	(28,614) 0	歩A・単A [単価B] B単 721号
B03208 ダウエルバー D19, アンカー 鉢注入材含む	(0.000) 26	本	(0) 1,786	(0) 46,436	歩A・単A [単価B] B単 1218号
001219 大型土のう設置・撤去	(0.000) 76	袋	(0) 2,203	(0) 167,428	歩A・単A [単価B] B単 1219号
合 計				(2,381,134) 1,752,876	
・・上流エプロン復旧工 P4～P5	1.000	式		(2,341,000) 1,775,000	
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート	(89) 0.0	m ³	(") 20,626	(1,835,714) 0	歩A・単A [単価B] B単 722号
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート, 18-8-40(N)	(0.000) 61	m ³	(0) 23,403	(0) 1,427,583	歩A・単A [単価B] B単 1220号
BA0303 型枠	(27) 20	m ²	(") 9,447	(255,069) 188,940	歩A・単A [単価B] B単 723号
BA0305 止水板 CC-200×5mm	(20.0) 0.0	m	(") 2,644	(52,880) 0	歩A・単A [単価B] B単 724号
001221 水膨張ゴム 20×10	(0.000) 25.500	m	(0) 1,288	(0) 32,844	歩A・単A [単価B] B単 1221号
BA0304 目地板 ゴム発泡体, t=20	(32) 0	m ²	(") 5,294	(169,408) 0	歩A・単A [単価B] B単 725号
BA0304 目地板 ゴム発泡体, t=20	(0.000) 5	m ²	(0) 5,025	(0) 25,125	歩A・単A [単価B] B単 1222号
001223 コンクリート削孔工 φ30 L=500	(0.000) 26	孔	(0) 2,097	(0) 54,522	歩A・単A [単価B] B単 1223号
B03208 ダウエルバー D19	(37) 0	本	(") 753	(27,861) 0	歩A・単A [単価B] B単 726号
B03208 ダウエルバー D19, アンカー 鉢注入材含む	(0.000) 26	本	(0) 1,786	(0) 46,436	歩A・単A [単価B] B単 1224号
合 計				(2,340,932) 1,775,450	
・エプロン復旧工 第5回変更新規追加工種	1.000	式		(") 8,066,000	
・・上流エプロン仮復旧 P5～P6	1.000	式		(") 754,000	
000727 コンクリート 無筋コンクリート	(") 21.000	m ³	(") 22,927	(") 481,467	歩A・単A [単価B] B単 727号
000728 型枠 一般型枠	(") 17.000	m ²	(") 9,927	(") 168,759	歩A・単A [単価B] B単 728号
000729 鋼矢板切断 暫定止水矢板, VL型	(") 24.500	m	(") 4,246	(") 104,027	歩A・単A [単価B] B単 729号
合 計				(") 754,253	
・・P2増杭ケーソン部復旧	1.000	式		(") 306,000	
000730 コンクリート 鉄筋コンクリート	(") 3.000	m ³	(") 26,258	(") 78,774	歩A・単A [単価B] B単 730号
000731 型枠 一般型枠	(") 10.000	m ²	(") 9,927	(") 99,270	歩A・単A [単価B] B単 731号
000732 鉄筋 SD345, D16	(") 0.095	ton	(") 170,519	(") 16,199	歩A・単A [単価B] B単 732号
000733 鉄筋 SD345, D13	(") 0.039	ton	(") 175,406	(") 6,841	歩A・単A [単価B] B単 733号
000734 足場 手摺先行型枠組	(") 10.000	掛m ²	(") 4,683	(") 46,830	歩A・単A [単価B] B単 734号
000735 土留め用鉄板	(") 1.000	箇所	(") 58,485	(") 58,485	歩A・単A [単価B] B単 735号
合 計				(") 306,399	
・・下流エプロン	1.000	式		(") 7,006,000	
000736 基面整正	(") 100.000	m ²	(") 472	(") 47,200	歩A・単A [単価B] B単 736号
000737 コンクリート 均しコンクリート	(") 10.000	m ²	(") 22,020	(") 220,200	歩A・単A [単価B] B単 737号
000738 コンクリート 無筋コンクリート	(") 159.000	m ³	(") 23,337	(") 3,710,583	歩A・単A [単価B] B単 738号
000739 コンクリート 高強度コンクリート	(") 53.000	m ³	(") 36,318	(") 1,924,854	歩A・単A [単価B] B単 739号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000740 型枠 一般型枠	(〃) 25.000	m ²	(〃) 9,927	(〃) 248,175	歩A・単A [単価B] B単 740号
000741 鉄筋 SD345, D13	(〃) 0.442	ton	(〃) 175,406	(〃) 77,529	歩A・単A [単価B] B単 741号
000742 打設足場 等辺山形鋼	(〃) 1.000	式	(〃) 151,140	(〃) 151,140	歩A・単A [金額B] B単 742号
000743 止水板 CF-300×7mm	(〃) 4.400	m	(〃) 4,331	(〃) 19,056	歩A・単A [単価B] B単 743号
000744 目地板 ゴム発泡体, t=20	(〃) 97.000	m ²	(〃) 5,267	(〃) 510,899	歩A・単A [単価B] B単 744号
000745 水膨張ゴム 20×10	(〃) 30.000	m	(〃) 1,289	(〃) 38,670	歩A・単A [単価B] B単 745号
000746 ダウエルバー D19	(〃) 74.000	本	(〃) 774	(〃) 57,276	歩A・単A [単価B] B単 746号
合 計				(〃) 7,005,582	
・魚道復旧工	1.000	式		(24,306,000) 20,430,000	
・・左岸魚道復旧 基礎コン, バレル3～5	1.000	式		(24,306,000) 16,282,000	
BA0302 コンクリート 基礎コンクリート用均しコンクリート	(0.000) 11	m ³	(0) 22,555	(0) 248,105	歩A・単A [単価C] B単 1225号
BA0302 コンクリート 基礎コンクリート, 18-12-40(BB)	(0.000) 381	m ³	(0) 19,777	(0) 7,535,037	歩A・単A [単価C] B単 1226号
BA0303 型枠 基礎コンクリート	(0.000) 61	m ²	(0) 9,447	(0) 576,267	歩A・単A [単価B] B単 1227号
001376 基礎コンクリート用打設足場	(0.000) 108	掛m ²	(0) 8,094	(0) 874,152	歩A・単B [単価B] B単 1376号
BA0302 コンクリート 24-12-25(20)(N) 鉄筋コンクリート	(577) 91	m ³	(〃) 21,237	(12,253,749) 1,932,567	歩A・単A [単価B] B単 747号
BA0303 型枠 鉄筋コンクリート	(605) 205	m ²	(〃) 9,447	(5,715,435) 1,936,635	歩A・単A [単価B] B単 748号
B03205 鉄筋 SD345 D22	(6.68) 0.000	ton	(〃) 174,619	(1,166,455) 0	歩A・単A [単価B] B単 749号
B03205 鉄筋 SD345 D25	(0.000) 0.647	ton	(0) 174,619	(0) 112,978	歩A・単A [単価B] B単 1228号
B03205 鉄筋 SD345, D19	(2.26) 2.44	ton	(〃) 174,619	(394,639) 426,070	歩A・単A [単価B] B単 750号
B03205 鉄筋 SD345 D16	(1.13) 0.886	ton	(〃) 174,619	(197,319) 154,712	歩A・単A [単価B] B単 751号
B03205 鉄筋 SD345 D13	(0.000) 2.16	ton	(0) 176,585	(0) 381,424	歩A・単A [単価B] B単 1229号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(6.06) 0.000	ton	(〃) 171,669	(1,040,314) 0	歩A・単A [単価B] B単 752号
001230 コンクリート削孔工 φ32 L=330mm	(0.000) 51	孔	(0) 2,097	(0) 106,947	歩A・単A [単価B] B単 1230号
001231 コンクリート削孔工 φ30 L=285mm	(0.000) 237	孔	(0) 2,097	(0) 496,989	歩A・単A [単価B] B単 1231号
001232 差筋設置 D22	(0.000) 51	本	(0) 1,539	(0) 78,489	歩A・単A [単価B] B単 1232号
001233 差筋設置 D19	(0.000) 237	本	(0) 1,433	(0) 339,621	歩A・単A [単価B] B単 1233号
001234 水膨張ゴム □20×10	(0.000) 32.3	m	(0) 1,289	(0) 41,635	歩A・単A [単価B] B単 1234号
001235 コンクリート表面洗出し処理 水平面用	(0.000) 4.9	m ²	(0) 6,161	(0) 30,189	歩A・単A [単価B] B単 1235号
001236 コンクリート表面洗出し処理 型枠貼付け用	(0.000) 42	m ²	(0) 5,970	(0) 250,740	歩A・単A [単価B] B単 1236号
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート	(15) 0.0	m ³	(〃) 19,777	(296,655) 0	歩A・単A [単価B] B単 753号
B18366 足場 手摺先行足場 基礎コンクリート用	(45) 51	掛m ²	(〃) 4,815	(216,675) 245,565	歩A・単A [単価B] B単 754号
B18366 足場 手摺先行足場 バレル3～5	(0.000) 50	掛m ²	(0) 4,815	(0) 240,750	歩A・単A [単価B] B単 1237号
B18366 足場 単管	(233) 0	掛m ²	(〃) 4,563	(1,063,179) 0	歩A・単A [単価B] B単 755号
B18366 足場 単管傾斜	(50) 0	掛m ²	(〃) 3,893	(194,650) 0	歩A・単A [単価B] B単 756号
B18365 支保 くさび結合支保, 40KN/m ² 以下	(54) 0	空m ³	(〃) 3,491	(188,514) 0	歩A・単A [単価B] B単 757号
B18365 支保 パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下	(0.000) 54	空m ³	(0) 4,416	(0) 238,464	歩A・単A [単価B] B単 1238号
BA0305 止水板 L型止水板	(43.0) 0.0	m	(〃) 30,563	(1,314,209) 0	歩A・単A [単価B] B単 758号
BA0305 止水板 CF200×5mm	(27.0) 0.0	m	(〃) 2,654	(71,658) 0	歩A・単A [単価B] B単 759号
BA0304 目地板 ゴム発泡体, t=10	(54) 0	m ²	(〃) 3,571	(192,834) 0	歩A・単A [単価B] B単 760号
BA0304 目地板 ゴム発泡体, t=20	(0.000) 10	m ²	(0) 3,456	(0) 34,560	歩A・単A [単価B] B単 1239号
合 計				(24,306,285) 16,281,896	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 左岸魚道既設部補修 (上流側)				(0)	
	1.000	式		4,148,000	
001240 洗出し仕上げ工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	49	m3	54,516	2,671,284	B単 1240号
001241 表面補修工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	14	m ²	31,503	441,042	B単 1241号
001242 高压注入止水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	20	m	39,097	781,940	B単 1242号
001243 防錆材塗布工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	118,224	118,224	B単 1243号
001244 足場工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
手摺先行枠組足場	31.000	掛m ²	4,366	135,346	B単 1244号
				(0)	
合 計				4,147,836	
・ 魚道復旧工				(")	
第5回変更新規追加工種	1.000	式		102,000	
・ ・ 左岸魚道底版部復旧				(")	
	1.000	式		102,000	
000761 コンクリート取壊し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
人力	0.100	m3	33,588	3,359	B単 761号
000762 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
24-12-25-BB	2.300	m3	23,337	53,675	B単 762号
000763 差筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345, D16, L=750mm	0.026	ton	170,519	4,433	B単 763号
000764 水膨張ゴム	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
20×10	11.000	m	1,289	14,179	B単 764号
000765 目地板	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体, t=20	5.000	m ²	5,267	26,335	B単 765号
				(")	
合 計				101,981	
・ 魚道復旧工				(0)	
第7回変更新規追加工種	1.000	式		64,575,000	
・ ・ プレキャスト魚道ブロック設置				(0)	
バレル1・2	1.000	式		51,606,000	
001377 プレキャスト魚道材料費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1	式	45,591,295	45,591,295	B単 1377号
001378 プレキャスト魚道T型ブロック機械据付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	17	基	76,597	1,302,149	B単 1378号
001379 プレキャスト魚道L型ブロック機械据付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	18	基	55,880	1,005,840	B単 1379号
001380 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
24-12-25(N), 底版部	14	m3	27,760	388,640	B単 1380号
001381 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D22	0.071	ton	176,320	12,519	B単 1381号
001382 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D16	0.016	ton	176,320	2,821	B単 1382号
001383 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D13	0.197	ton	178,380	35,141	B単 1383号
001384 機械式継手工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D22×D22	104	箇所	485	50,440	B単 1384号
001385 機械式継手工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D19×D19	44	箇所	439	19,316	B単 1385号
001245 機械式継手工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
D16×D16	104	箇所	407	42,328	B単 1245号
001246 機械式継手工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
D13×D13	44	箇所	366	16,104	B単 1246号
001386 コンクリート削孔工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ30	11.000	孔	2,197	24,167	B単 1386号
001387 差筋設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D16	11.000	本	1,337	14,707	B単 1387号
001388 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	4.8	m ²	10,970	52,656	B単 1388号
001389 足場工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	5	掛m ²	5,133	25,665	B単 1389号
001390 水膨張ゴム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
魚道現場打ち部水膨張ゴム	63.4	m	1,610	102,074	B単 1390号
001391 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
調整コンクリート 18-12-40(BB)	11	m3	26,330	289,630	B単 1391号
001392 プレキャスト隔壁設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	18	基	43,015	774,270	B単 1392号
001393 プレキャスト角落し支柱設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	15	箇所	43,015	645,225	B単 1393号
001394 プレキャスト阻柱設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	69	基	14,338	989,322	B単 1394号
001395 コンクリート表面洗い出し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
水平面用	21	m ²	6,788	142,548	B単 1395号
001396 コンクリート表面洗い出し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
型枠貼付け用	2.5	m ²	6,582	16,455	B単 1396号
001397 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
左岸側壁背面埋戻土キャップコン 18-8-40(BB)	1.6	m3	39,200	62,720	B単 1397号
				(0)	
合 計				51,606,032	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)	
・ 左岸魚道上リ口復旧	1. 000	式		12, 969, 000	
001247 石材材料費 φ100～φ600	(0. 000) 62	ton	(0) 35, 600	(0) 2, 207, 200	歩A・単A [単価B] B単 1247号
001248 石材運搬 L=8. 3km	(0. 000) 45	m3	(0) 4, 203	(0) 189, 135	歩A・単A [単価B] B単 1248号
001249 コンクリート 18-8-40(N)	(0. 000) 14	m3	(0) 23, 630	(0) 330, 820	歩A・単A [単価B] B単 1249号
001250 階段ブル式石組み落差工 A=20㎡	(0. 000) 1	基	(0) 5, 157, 664	(0) 5, 157, 664	歩A・単A [単価B] B単 1250号
001251 乱張り落差工 A=20㎡	(0. 000) 1	式	(0) 4, 024, 541	(0) 4, 024, 541	歩A・単A [金額B] B単 1251号
001252 コンクリート コンクリート壁	(0. 000) 8. 5	m3	(0) 24, 840	(0) 211, 140	歩A・単A [単価B] B単 1252号
001253 鉄筋 SD345 D22	(0. 000) 0. 532	ton	(0) 182, 945	(0) 97, 327	歩A・単A [単価B] B単 1253号
001254 鉄筋 SD345 D13	(0. 000) 0. 195	ton	(0) 185, 005	(0) 36, 076	歩A・単A [単価B] B単 1254号
001255 型枠 一般型枠	(0. 000) 30	㎡	(0) 9, 897	(0) 296, 910	歩A・単A [単価B] B単 1255号
001256 足場 手摺先行枠組足場	(0. 000) 30	掛㎡	(0) 4, 574	(0) 137, 220	歩A・単A [単価B] B単 1256号
001257 コンクリートはつり 打ち継ぎ目処理	(0. 000) 2. 0	㎡	(0) 3, 167	(0) 6, 334	歩A・単A [単価B] B単 1257号
001258 コンクリート削孔工 φ34 L=300mm	(0. 000) 52	孔	(0) 2, 197	(0) 114, 244	歩A・単A [単価B] B単 1258号
001259 コンクリート削孔工 φ16 L=100mm	(0. 000) 22	孔	(0) 643	(0) 14, 146	歩A・単A [単価B] B単 1259号
001260 差筋設置 D25	(0. 000) 52	本	(0) 2, 328	(0) 121, 056	歩A・単A [単価B] B単 1260号
001261 差筋設置 D13	(0. 000) 22	本	(0) 1, 133	(0) 24, 926	歩A・単A [単価B] B単 1261号
合 計				(0) 12, 968, 739	
・ 護岸復旧工	(1. 000) 0. 000	式		(1, 172, 000) 0	
・ ・ 護岸復旧工				(") 1, 172, 000	
000766 コンクリート 無筋コンクリート	(") 49. 000	m3	(") 22, 860	(") 1, 120, 140	歩A・単A [単価B] B単 766号
BA0301 基礎碎石 17. 5cmを超え20. 0cm以下	(") 28	㎡	(") 1, 852	(") 51, 856	歩A・単A [単価B] B単 767号
合 計				(") 1, 171, 996	
・ 管理橋復旧工	(1. 000) 0. 000	式		(24, 433, 000) 0	
・ ・ 管理橋復旧工	(1. 000) 0. 000	式		(24, 433, 000) 0	
BA0302 コンクリート 主桁	(") 90	m3	(") 22, 860	(") 2, 057, 400	歩A・単A [単価B] B単 768号
BA0303 型枠	(") 167	㎡	(") 9, 447	(") 1, 577, 649	歩A・単A [単価B] B単 769号
B03205 鉄筋 SD345 D32	(") 6. 33	ton	(") 166, 958	(") 1, 056, 844	歩A・単A [単価B] B単 770号
B03205 鉄筋 SD345 D25	(") 0. 217	ton	(") 165, 975	(") 36, 017	歩A・単A [単価B] B単 771号
B03205 鉄筋 SD345 D16	(") 8. 66	ton	(") 165, 975	(") 1, 437, 344	歩A・単A [単価B] B単 772号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(") 0. 825	ton	(") 163, 026	(") 134, 496	歩A・単A [単価B] B単 773号
BA0302 コンクリート 地覆工	(") 3. 1	m3	(") 22, 860	(") 70, 866	歩A・単A [単価B] B単 774号
BA0303 型枠	(") 25	㎡	(") 9, 447	(") 236, 175	歩A・単A [単価B] B単 775号
000776 高欄設置工	(") 82. 420	m	(") 6, 593	(") 543, 395	歩A・単A [単価B] B単 776号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(") 106	㎡	(") 1, 907	(") 202, 142	歩A・単A [単価B] B単 777号
BA0807 基層 (車道・路肩部)	(") 106	㎡	(") 1, 825	(") 193, 450	歩A・単A [単価B] B単 778号
BA0812 表層 (歩道部)	(") 43	㎡	(") 2, 323	(") 99, 889	歩A・単A [単価B] B単 779号
000780 橋面防水工 車道	(") 107. 000	㎡	(") 1, 937	(") 207, 259	歩A・単A [単価B] B単 780号
000781 橋面防水工 歩道	(") 43. 000	㎡	(") 1, 937	(") 83, 291	歩A・単A [単価B] B単 781号
000782 排水樹	(") 8. 000	個	(") 3, 597	(") 28, 776	歩A・単A [単価B] B単 782号
000783 スラブドレーン	(") 12. 000	本	(") 21, 762	(") 261, 144	歩A・単A [単価B] B単 783号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000784 フレキシブルチューブ	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	14.000	m	2,921	40,894	B単 784号
000785 排水用導水管 φ18	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	40.500	m	1,117	45,239	B単 785号
000786 排水用導水管 φ12	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	40.500	m	954	38,637	B単 786号
000787 伸縮装置工 A1部 車道	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.900	m	136,534	669,017	B単 787号
000788 伸縮装置工 A1部 歩道	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.100	m	136,534	286,721	B単 788号
BA0302 コンクリート 後打ちコンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.6	m3	32,481	19,489	B単 789号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.0	m ²	8,496	8,496	B単 790号
000791 アンカーボルト削孔	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	26.000	箇所	4,248	110,448	B単 791号
B08255 ゴム支承 420×270×63	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2	個	589,532	1,179,064	B単 792号
B08255 ゴム支承 420×420×68	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4	個	589,532	2,358,128	B単 793号
B08255 ゴム支承 320×220×68	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2	個	589,532	1,179,064	B単 794号
B08258 落橋防止装置 落橋防止装置(P C鋼棒)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4	箇所	226,430	905,720	B単 795号
BA0302 コンクリート 既設拡幅	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.1	m3	22,860	25,146	B単 796号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.2	m ²	9,447	39,677	B単 797号
B03205 鉄筋 SD345 D16	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.093	ton	165,975	15,436	B単 798号
B03205 鉄筋 SD345 D19	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.056	ton	165,975	9,295	B単 799号
000800 アンカーボルト	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	30.000	箇所	7,372	221,160	B単 800号
000801 アンカーボルト削孔	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	箇所	12,994	51,976	B単 801号
000802 チッピング	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	m ²	3,023	6,046	B単 802号
B18365 支保 パイプサポート支保, 40KN/ m ² を超え60KN/ m ² 以下	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1,027	空m3	7,865	8,077,355	B単 803号
BA0302 コンクリート 親柱工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5.5	m3	22,860	125,730	B単 804号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	10	m ²	9,447	94,470	B単 805号
B03205 鉄筋 SD345 D16	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.090	ton	165,975	14,938	B単 806号
BA0302 コンクリート 橋台	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5.3	m3	22,860	121,158	B単 807号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	16	m ²	9,447	151,152	B単 808号
B03205 鉄筋 SD345 D16	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.251	ton	165,975	41,660	B単 809号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.099	ton	163,026	16,140	B単 810号
000811 アンカーボルト削孔	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	51.000	箇所	6,247	318,597	B単 811号
000812 チッピング	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	12.000	m ²	3,023	36,276	B単 812号
合 計				(")	
				24,433,266	
・ 管理橋復旧工 プレキャストP C床板 一括架設	1.000	式		(0)	
・ ・ 桁架設工	1.000	式		(0)	
				81,718,000	
001398 主桁材料費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	15	本	1,636,267	24,544,005	B単 1398号
001399 地組桁工 A1-P1間 プレテンションPC単純床板桁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	5	本	54,801	274,005	B単 1399号
001400 地組桁工 P1-P2間 プレテンションPC単純床板桁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	5	本	72,861	364,305	B単 1400号
001401 地組桁工 P2-P3間 プレテンションPC単純床板桁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	5	本	72,861	364,305	B単 1401号
001402 地組用鋼材設置 山留材H-300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	15	ton	82,281	1,234,215	B単 1402号
001403 地組桁一括準備 介錯設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1	式	1,569,762	1,569,762	B単 1403号
001404 一括架設機材費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1	式	11,331,258	11,331,258	B単 1404号
001405 一括架設工 1000tCC	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	3	橋	14,011,894	42,035,682	B単 1405号
合 計				(0)	
				81,717,537	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 支 承 工				(0)	
	1.000	式		6,094,000	
001406 ゴム支承据付工 (タイプB)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
A1	5	個	196,536	982,680	B単 1406号
001407 ゴム支承据付工 (タイプB)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
P1L・R,P2R	15	個	208,776	3,131,640	B単 1407号
001408 ゴム支承据付工 (タイプB)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
P2L	5	個	258,572	1,292,860	B単 1408号
001409 ゴム支承据付工 (タイプB)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
P3	5	個	134,467	672,335	B単 1409号
001410 補強格子鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D10	0.078	ton	180,440	14,074	B単 1410号
合 計				(0)	
				6,093,589	
・ ・ 横 組 工				(0)	
	1.000	式		3,132,000	
001411 PC橋桁横組工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
間詰コンクリート 30-12-25(N)	12	m3	58,318	699,816	B単 1411号
001412 PC鋼棒工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	0.509	ton	983,627	500,666	B単 1412号
001413 PC鋼棒定着工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	42.000	箇所	5,278	221,676	B単 1413号
001414 PC鋼棒緊張工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	42	箇所	21,258	892,836	B単 1414号
001415 PC橋桁機械器具損料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	工事	9,275	9,275	B単 1415号
001416 足場工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	88	m	9,175	807,400	B単 1416号
合 計				(0)	
				3,131,669	
・ ・ 落橋防止装置工				(0)	
	1.000	式		2,713,000	
001417 落橋防止装置材料費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1	式	2,250,380	2,250,380	B単 1417号
001418 上部・下部工ブラケット取付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	4	基	106,900	427,600	B単 1418号
001419 コンクリート削孔工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ42 L=430mm	16	箇所	2,197	35,152	B単 1419号
合 計				(0)	
				2,713,132	
・ ・ 地 覆 工				(0)	
	1.000	式		1,650,000	
001420 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
24-8-25(20)	11	m3	27,760	305,360	B単 1420号
001421 型枠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	88	m ²	10,970	965,360	B単 1421号
001422 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D13	0.700	ton	178,380	124,866	B単 1422号
001423 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D16	0.600	ton	176,320	105,792	B単 1423号
001424 機械式継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D16×D16	366	箇所	406	148,596	B単 1424号
合 計				(0)	
				1,649,974	
・ ・ 排 水 工				(0)	
	1.000	式		204,000	
001425 排水孔削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	20	本	4,977	99,540	B単 1425号
001426 排水管設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	17.6	m	5,937	104,491	B単 1426号
合 計				(0)	
				204,031	
・ ・ 伸縮装置設置工				(0)	
	1.000	式		3,318,000	
001427 伸縮継手装置設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	14.6	m	205,446	2,999,512	B単 1427号
001428 アンカー工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D16	32	本	1,598	51,136	B単 1428号
001429 シール工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
シリコン系	11.4	m	2,499	28,489	B単 1429号
001430 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
伸縮装置部後打コン	1.6	m3	41,530	66,448	B単 1430号
001431 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D16, 補強筋	0.114	ton	176,320	20,100	B単 1431号
001432 排水パイプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SUS 15A×5000	8	本	19,000	152,000	B単 1432号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)	
合 計				3,317,685	
・ ・ 橋面防水工	1.000	式		(0) 400,000	
001433 橋面防水工	(0.000) 141.5		(0) ㎡	(0) 2,230	歩A・単B [単価B] B単 1433号
001434 排水管設置 VP40	(0.000) 8.7		(0) m	(0) 5,937	歩A・単B [単価B] B単 1434号
001435 排水キャップ	(0.000) 6.000		(0) 個	(0) 5,400	歩A・単B [単価B] B単 1435号
				(0)	
合 計				399,597	
・ ・ 舗装工	1.000	式		(0) 946,000	
001436 基層 (車道・路肩部) 平均仕上り厚: t=53mm	(0.000) 102		(0) ㎡	(0) 2,063	歩A・単B [単価B] B単 1436号
001437 表層 (車道・路肩部) t=40mm	(0.000) 102		(0) ㎡	(0) 1,698	歩A・単B [単価B] B単 1437号
001438 基層 (歩道部) 平均仕上り厚: t=75mm	(0.000) 40		(0) ㎡	(0) 3,958	歩A・単B [単価B] B単 1438号
001439 表層 (歩道部) t=40mm	(0.000) 40		(0) ㎡	(0) 2,855	歩A・単B [単価B] B単 1439号
001440 歩車道境界ブロック運搬 C種, 右岸ヤード〜管理橋 L=0.5km	(0.000) 6.7		(0) ton	(0) 11,338	歩A・単B [単価B] B単 1440号
001441 歩車道境界ブロック設置 再利用	(0.000) 50		(0) m	(0) 3,681	歩A・単B [単価B] B単 1441号
001442 歩車道境界ブロック設置 新材	(0.000) 5		(0) m	(0) 5,974	歩A・単B [単価B] B単 1442号
				(0)	
合 計				946,027	
・ ・ 防護柵工	1.000	式		(0) 6,685,000	
001443 防護柵設置 車道用 H=850	(0.000) 44		(0) m	(0) 65,390	歩A・単B [単価B] B単 1443号
001444 防護柵設置 歩道用 H=1050	(0.000) 40		(0) m	(0) 95,190	歩A・単B [単価B] B単 1444号
				(0)	
合 計				6,684,760	
・ ・ 巻上機室乗入部復旧工	1.000	式		(0) 704,000	
001445 インサート型枠部据付 木製型枠	(0.000) 16		(0) 箇所	(0) 1,804	歩A・単B [単価B] B単 1445号
001446 巻上機室乗込部復旧	(0.000) 2		(0) 基	(0) 337,390	歩A・単B [単価B] B単 1446号
				(0)	
合 計				703,644	
・ ・ 橋脚嵩上げ工 P1・P2	1.000	式		(0) 2,084,000	
001447 コンクリート 24-12-20 (25) (N)	(0.000) 20		(0) m3	(0) 25,720	歩A・単B [単価B] B単 1447号
001448 型枠工	(0.000) 26		(0) ㎡	(0) 10,970	歩A・単B [単価B] B単 1448号
001449 鉄筋 SD345 D16	(0.000) 1.39		(0) ton	(0) 176,320	歩A・単B [単価B] B単 1449号
001450 鉄筋 SD345 D13	(0.000) 0.089		(0) ton	(0) 178,380	歩A・単B [単価B] B単 1450号
001451 機械式継手工 D16×D16	(0.000) 33		(0) 箇所	(0) 406	歩A・単B [単価B] B単 1451号
001452 コンクリート削孔工 φ30 L=330mm	(0.000) 46		(0) 孔	(0) 643	歩A・単B [単価B] B単 1452号
001453 差筋設置 φ26 L=330mm, アンカーボルト注入材含む	(0.000) 46		(0) 本	(0) 1,465	歩A・単B [単価B] B単 1453号
001454 チッピング P2	(0.000) 10		(0) ㎡	(0) 3,498	歩A・単B [単価B] B単 1454号
001455 足場工	(0.000) 171		(0) 掛㎡	(0) 5,133	歩A・単B [単価B] B単 1455号
				(0)	
合 計				2,083,670	
・ ・ P3桁違い部設置工	1.000	式		(0) 521,000	
001456 アンカー打ち上げ部モルタル	(0.000) 0.1		(0) m3	(0) 101,042	歩A・単B [単価B] B単 1456号
001457 型枠工 アンカー打ち上げ部モルタル	(0.000) 4.5		(0) ㎡	(0) 10,970	歩A・単B [単価B] B単 1457号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001458 コンクリート削孔工 φ52 L=440mm	(0.000) 2	孔	(0) 2,197	(0) 4,394	歩A・単B [単価B] B単 1458号
001459 既設桁断面修復	(0.000) 2	m ²	(0) 33,351	(0) 66,702	歩A・単B [単価B] B単 1459号
001460 足場工	(0.000) 76	掛m ²	(0) 5,133	(0) 390,108	歩A・単B [単価B] B単 1460号
合 計				(0) 520,673	
・ ・ 橋台工				(0)	
	1.000	式		1,081,000	
001461 舗装版切断 t=10cm	(0.000) 18.2	m	(0) 656	(0) 11,939	歩A・単B [単価B] B単 1461号
001462 舗装版破砕 t=10cm	(0.000) 12	m ²	(0) 634	(0) 7,608	歩A・単B [単価B] B単 1462号
001463 殻運搬・処理 As殻	(0.000) 1.2	m ³	(0) 3,910	(0) 4,692	歩A・単B [単価B] B単 1463号
001464 下層路盤 t=150mm	(0.000) 9.400	m ²	(0) 696	(0) 6,542	歩A・単B [単価B] B単 1464号
001465 基層 t=50mm	(0.000) 9.400	m ²	(0) 1,898	(0) 17,841	歩A・単B [単価B] B単 1465号
001466 表層 t=50mm	(0.000) 9.400	m ²	(0) 1,875	(0) 17,625	歩A・単B [単価B] B単 1466号
001467 標識撤去 進入禁止	(0.000) 1	基	(0) 26,386	(0) 26,386	歩A・単B [単価B] B単 1467号
001468 標識設置 新設 (一方通行)	(0.000) 1	基	(0) 85,440	(0) 85,440	歩A・単B [単価B] B単 1468号
001469 標識設置 再利用 (進入禁止)	(0.000) 1	基	(0) 62,600	(0) 62,600	歩A・単B [単価B] B単 1469号
001470 区画線 W=150	(0.000) 2.2	m	(0) 368	(0) 810	歩A・単B [単価B] B単 1470号
001471 区画線 W=450	(0.000) 2.7	m	(0) 838	(0) 2,263	歩A・単B [単価B] B単 1471号
001472 仮設ガードレール設置 L=5.0m 供用63日	(0.000) 10.0	m	(0) 3,611	(0) 36,110	歩A・単B [単価B] B単 1472号
001473 仮設ガードレール設置 L=3.0m 供用63日	(0.000) 30.0	m	(0) 4,115	(0) 123,450	歩A・単B [単価B] B単 1473号
001474 コンクリート削孔工 φ26 L=330mm	(0.000) 34	孔	(0) 643	(0) 21,862	歩A・単B [単価B] B単 1474号
001475 コンクリート削孔工 φ26 L=250mm	(0.000) 28	孔	(0) 643	(0) 18,004	歩A・単B [単価B] B単 1475号
001476 鉄筋 SD345 D16	(0.000) 0.107	ton	(0) 176,320	(0) 18,866	歩A・単B [単価B] B単 1476号
001477 鉄筋 SD345 D13	(0.000) 0.050	ton	(0) 178,380	(0) 8,919	歩A・単B [単価B] B単 1477号
001478 コンクリート 親柱コンクリート 18-8-40 (N)	(0.000) 0.6	m ³	(0) 34,670	(0) 20,802	歩A・単B [単価B] B単 1478号
001479 型枠工 親柱コンクリート	(0.000) 2	m ²	(0) 10,970	(0) 21,940	歩A・単B [単価B] B単 1479号
001480 チッピング	(0.000) 6	m ²	(0) 3,498	(0) 20,988	歩A・単B [単価B] B単 1480号
001481 橋銘板取付	(0.000) 2	枚	(0) 4,218	(0) 8,436	歩A・単B [単価B] B単 1481号
001482 目地板	(0.000) 2	m ²	(0) 7,845	(0) 15,690	歩A・単B [単価B] B単 1482号
001483 チッピング アンカー打上げ部モルタル施工用	(0.000) 5	m ²	(0) 3,498	(0) 17,490	歩A・単B [単価B] B単 1483号
001484 アンカー打ち上げ部モルタル	(0.000) 0.1	m ³	(0) 101,042	(0) 10,104	歩A・単B [単価B] B単 1484号
001485 型枠工 アンカー打上げ部モルタル	(0.000) 0.5	m ²	(0) 10,970	(0) 5,485	歩A・単B [単価B] B単 1485号
001486 コンクリート削孔工 φ60 L=530mm, 560mm	(0.000) 4	箇所	(0) 7,372	(0) 29,488	歩A・単B [単価B] B単 1486号
001487 ワイヤソー通し孔用コア削孔 φ60 L=1146mm×2孔	(0.000) 2.3	m	(0) 17,700	(0) 40,710	歩A・単B [単価B] B単 1487号
001488 ワイヤソー切断	(0.000) 1.7	m ²	(0) 91,400	(0) 155,380	歩A・単B [単価B] B単 1488号
001489 構造物取壊し	(0.000) 1.1	m ³	(0) 20,370	(0) 22,407	歩A・単B [単価B] B単 1489号
001490 殻運搬・処理 有筋	(0.000) 1.1	m ³	(0) 8,860	(0) 9,746	歩A・単B [単価B] B単 1490号
001491 足場工 手摺先行型枠組み足場	(0.000) 45	掛m ²	(0) 5,133	(0) 230,985	歩A・単B [単価B] B単 1491号
合 計				(0) 1,080,608	
・ 連続箱型鋼製枠復旧工				(") 13,763,000	
	1.000	式			
・ ・ 連続箱型構成枠撤去工 令和5年度				(") 1,232,000	
	1.000	式			
000417 連続箱型鋼製枠撤去 令和5年度	(") 1.000	回	(") 758,846	(") 758,846	歩A・単A [単価B] B単 417号
000418 処分費	(") 1.000	式	(") 472,990	(") 472,990	歩A・単A [金額B] B単 418号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
合 計				1,231,836	
・ ・ 連続箱型鋼製枠撤去工 令和6年度	1.000	式		(") 1,249,000	
000813 連続箱型鋼製枠撤去 令和6年度	(") 1.000	回	(") 763,636	(") 763,636	歩A・単A [単価B] B単 813号
000814 処分費 令和6年撤去分	(") 1.000	式	(") 484,880	(") 484,880	歩A・単A [金額B] B単 814号
合 計				(") 1,248,516	
・ ・ 連続箱型鋼製枠撤去工 令和7年度	1.000	式		(") 1,289,000	
000815 連続箱型鋼製枠撤去 令和7年度	(") 1.000	回	(") 803,633	(") 803,633	歩A・単A [単価B] B単 815号
000816 処分費 令和7年撤去分	(") 1.000	式	(") 484,880	(") 484,880	歩A・単A [金額B] B単 816号
合 計				(") 1,288,513	
・ ・ 連続箱型鋼製枠復旧工 令和6年出水期	1.000	式		(") 3,896,000	
000200 連続箱型鋼製枠設置工	(") 8.000	基	(") 189,855	(") 1,518,840	歩A・単A [単価B] B単 200号
000817 大型土のう設置工	(") 288.000	袋	(") 5,925	(") 1,706,400	歩A・単A [単価B] B単 817号
000818 設置材料	(") 1.000	式	(") 670,910	(") 670,910	歩A・単A [金額B] B単 818号
合 計				(") 3,896,150	
・ ・ 連続箱型鋼製枠復旧工 令和7年出水期	1.000	式		(") 6,097,000	
000819 連続箱型鋼製枠設置工	(") 8.000	基	(") 196,911	(") 1,575,288	歩A・単A [単価B] B単 819号
000820 大型土のう設置工	(") 312.000	袋	(") 5,925	(") 1,848,600	歩A・単A [単価B] B単 820号
000821 応急復旧用大型土のう (予備材)	(") 312.000	袋	(") 5,925	(") 1,848,600	歩A・単A [単価B] B単 821号
000822 設置材料	(") 1.000	式	(") 824,783	(") 824,783	歩A・単A [金額B] B単 822号
合 計				(") 6,097,271	
・ 左岸取水口開口部閉塞工				(0)	
	1.000	式		1,789,000	
・ ・ 左岸取水口開口部閉塞工				(0)	
	1.000	式		1,789,000	
001492 コンクリート 24-12-20(25) (N)	(0.000) 1.2	m3	(0) 34,232	(0) 41,078	歩A・単B [単価B] B単 1492号
001493 コンクリート削孔工 φ12	(0.000) 6	孔	(0) 609	(0) 3,654	歩A・単B [単価B] B単 1493号
001494 鋼板取付 φ12 金属アンカー	(0.000) 1	式	(0) 13,296	(0) 13,296	歩A・単B [金額B] B単 1494号
001495 水中ポンプ φ200×14台	(0.000) 14	台	(0) 123,670	(0) 1,731,380	歩A・単B [単価B] B単 1495号
合 計				(0) 1,789,408	
・ 河川内存置材処理				(6,400,000)	
	1.000	式		164,730,000	
・ ・ 河川内存置材処理				(6,400,000)	
	1.000	式		164,730,000	
000419 河川内存置材撤去 R5施工分	(1.000) 0.000	式	(") 5,690,323	(5,690,323) 0	歩A・単A [金額B] B単 419号
001262 河川内存置材撤去 R5施工分	(0.000) 1	式	(0) 35,973,003	(0) 35,973,003	歩A・単A [金額B] B単 1262号
001263 河川内存置材撤去 R6施工分	(0.000) 1	式	(0) 26,329,158	(0) 26,329,158	歩A・単A [金額B] B単 1263号
001264 河川内存置材撤去 R7施工分	(0.000) 1	式	(0) 36,479,685	(0) 36,479,685	歩A・単A [金額B] B単 1264号
000420 汚濁防止フェンス R5施工分	(") 1.000	式	(") 419,491	(") 419,491	歩A・単A [金額B] B単 420号
001265 汚濁防止フェンス R6施工分	(0.000) 1.000	式	(0) 419,491	(0) 419,491	歩A・単A [金額B] B単 1265号
001266 汚濁防止フェンス R7施工分	(0.000) 1.000	式	(0) 419,491	(0) 419,491	歩A・単A [金額B] B単 1266号
000421 積込・荷卸・解体 台船ヤード⇒右岸ヤード	(1.000) 0.000	式	(") 290,327	(290,327) 0	歩A・単A [金額B] B単 421号

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(1,223,805,000) 1,539,504,000	
・仮設工 1期	1.000	式		(") 421,403,000	
・旧橋撤去作業ヤード (設置・撤去)	1.000	式		(") 4,858,000	
000422 仮締切 大型土のう 設置～撤去 新規作成	(") 16.000	袋	(") 9,802	(") 156,832	歩A・単A [単価B] B単 422号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 設置	(") 475.000	m3	(") 6,082	(") 2,888,950	歩A・単A [単価B] B単 423号
BA0101 掘削 締切撤去時	(") 475.00	m3	(") 190	(") 90,250	歩A・単A [単価B] B単 205号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 管理橋撤去時	(") 115.000	m3	(") 1,675	(") 192,625	歩A・単A [単価B] B単 424号
BA0101 掘削 湧水対策薬液注入時	(") 115	m3	(") 968	(") 111,320	歩A・単A [単価B] B単 425号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 堰柱解体時	(") 115.000	m3	(") 1,675	(") 192,625	歩A・単A [単価B] B単 426号
BA0101 掘削 湧水対策コア削孔時	(") 115	m3	(") 968	(") 111,320	歩A・単A [単価B] B単 427号
000206 敷き鉄板	(") 643.000	m ²	(") 1,605	(") 1,032,015	歩A・単A [単価B] B単 206号
000428 敷き鉄板 一時撤去再設置 2回	(") 288.000	m ²	(") 284	(") 81,792	歩A・単A [単価B] B単 428号
合 計				(") 4,857,729	
・仮設構台	1.000	式		(") 1,931,000	
000211 受桁材料費 H形鋼 400 (道路側)	(") 2.924	ton	(") 44,418	(") 129,878	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 覆工板材料費 2000	(") 128.000	m ²	(") 14,071	(") 1,801,088	歩A・単A [単価B] B単 212号
合 計				(") 1,930,966	
・上流エプロン土留め矢板設置工	1.000	式		(") 29,842,000	
000823 鋼矢板打設 普通鋼矢板, 25H	(") 3.000	枚	(") 984,300	(") 2,952,900	歩A・単A [単価B] B単 823号
000824 油圧圧入機据付・解体	(") 1.000	回	(") 383,650	(") 383,650	歩A・単A [単価B] B単 824号
000825 先行置換工 L=14.5m	(") 16.000	本	(") 1,636,218	(") 26,179,488	歩A・単A [単価B] B単 825号
000826 鋼矢板打設 普通鋼矢板, 25H	(") 13.000	枚	(") 25,091	(") 326,183	歩A・単A [単価B] B単 826号
合 計				(") 29,842,221	
・左岸擁壁アンカー工	1.000	式		(") 19,994,000	
000827 H鋼材設置	(") 7.990	ton	(") 167,589	(") 1,339,036	歩A・単A [単価B] B単 827号
000828 ブラケット No. 1～6	(") 1.000	式	(") 2,880,920	(") 2,880,920	歩A・単A [金額B] B単 828号
000829 ブラケット No. 7～9	(") 1.000	式	(") 442,646	(") 442,646	歩A・単A [金額B] B単 829号
000830 削孔 左岸擁壁下流 (上段)	(") 3.000	本	(") 259,435	(") 778,305	歩A・単A [単価B] B単 830号
000831 削孔 左岸擁壁下流 (下段)	(") 3.000	本	(") 217,680	(") 653,040	歩A・単A [単価B] B単 831号
000832 削孔 左岸擁壁	(") 3.000	本	(") 500,344	(") 1,501,032	歩A・単A [単価B] B単 832号
000833 削孔 左岸擁壁上流 (上段)	(") 3.000	本	(") 277,475	(") 832,425	歩A・単A [単価B] B単 833号
000834 削孔 左岸擁壁上流 (下段)	(") 3.000	本	(") 216,356	(") 649,068	歩A・単A [単価B] B単 834号
BA0213 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー) 魚道部	(") 12	本	(") 34,285	(") 411,420	歩A・単A [単価B] B単 835号
BA0213 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー) 擁壁部	(") 3	本	(") 26,000	(") 78,000	歩A・単A [単価B] B単 836号
000837 アンカー材	(") 1.000	式	(") 4,892,324	(") 4,892,324	歩A・単A [金額B] B単 837号
000838 グラウト注入	(") 15.000	本	(") 29,441	(") 441,615	歩A・単A [単価B] B単 838号
BA0215 ボーリングマシン移設 (アンカー)	(") 9	回	(") 47,810	(") 430,290	歩A・単A [単価B] B単 839号
BA0216 足場工 (アンカー)	(") 497	空m3	(") 3,921	(") 1,948,737	歩A・単A [単価B] B単 840号
000841 汚泥処理	(") 102.000	m3	(") 26,621	(") 2,715,342	歩A・単A [単価B] B単 841号
合 計				(") 19,994,200	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 上流仮締切工				(")	
	1. 000	式		73, 260, 000	
000437 鋼矢板 打設(台船)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
水替え前水上作業	1. 000	式	12, 053, 575	12, 053, 575	B単 437号
000842 鋼矢板 引抜(台船)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
撤去時水上作業	1. 000	式	2, 372, 927	2, 372, 927	B単 842号
000439 鋼矢板 運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
台船ヤード⇄台船	2. 000	回	1, 206, 344	2, 412, 688	B単 439号
000440 鋼矢板 材料費	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
設置～撤去	1. 000	式	16, 811, 936	16, 811, 936	B単 440号
000441 鋼矢板止水材塗布	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
工場製作	1. 000	式	10, 864, 970	10, 864, 970	B単 441号
000442 薬液注入工 右岸側(鋼矢板建込部)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
水替え前水上作業, 台船使用	1. 000	式	14, 579, 508	14, 579, 508	B単 442号
000443 薬液注入工 左岸側(鋼矢板建込部)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
水替え前水上作業, 台船使用	1. 000	式	5, 100, 001	5, 100, 001	B単 443号
000236 仮締切内 敷鉄板設置撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	891. 000	m ²	1, 507	1, 342, 737	B単 236号
000444 仮締切根入れ確保用盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
河川内盛土	374. 000	m ³	347	129, 778	B単 444号
000445 浸透水集水用水路①	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	80. 000	m	973	77, 840	B単 445号
000446 浸透水集水用水路②	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	53. 000	m	617	32, 701	B単 446号
000447 浸透水集水用水路③	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	12. 000	m	3, 382	40, 584	B単 447号
000448 汚泥処理・運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197. 000	m ³	25, 665	5, 056, 005	B単 448号
000449 上流締め切り内盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	598. 000	m ³	3, 988	2, 384, 824	B単 449号
合 計				(")	
				73, 260, 074	
・ ・ 下流仮締切工				(")	
	1. 000	式		67, 060, 000	
000239 仮締切 大型土のう 設置～撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
新規作成	1, 849. 000	袋	9, 803	18, 125, 747	B単 239号
000450 既設大型土のう解体	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2, 504. 000	袋	688	1, 722, 752	B単 450号
000240 仮締切 遮水シート 設置～撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	405. 000	m ²	143	57, 915	B単 240号
000241 仮締切 吸出し防止シート 設置～撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	405. 000	m ²	639	258, 795	B単 241号
000242 仮締切 中詰土・砂盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
2. 5m≦B<4. 0m	238. 000	m ³	2, 523	600, 474	B単 242号
000243 仮締切 中詰土・砂盛土 撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
2. 5m≦B<4. 0m	238. 000	m ³	1, 691	402, 458	B単 243号
000244 仮締切 中詰土・砂盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B≧4. 0m	2, 670. 000	m ³	1, 989	5, 310, 630	B単 244号
000245 仮締切 中詰土・砂盛土撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B≧4. 0m	2, 670. 000	m ³	1, 691	4, 514, 970	B単 245号
000246 仮締切 コーケンブロック部盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	164. 000	m ³	3, 749	614, 836	B単 246号
000247 仮締切 コーケンブロック部盛土撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	164. 000	m ³	1, 691	277, 324	B単 247号
000248 仮締切 護床ブロック部盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	14. 000	m ³	3, 749	52, 486	B単 248号
000249 仮締切 護床ブロック部盛土撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	14. 000	m ³	1, 509	21, 126	B単 249号
000451 場内進入路 大型土のう 設置～撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
新規作成	83. 000	袋	9, 802	813, 566	B単 451号
000251 場内進入路 中詰土・砂盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B≧4. 0m	333. 000	m ³	1, 989	662, 337	B単 251号
000252 場内進入路 中詰土・砂盛土撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B≧4. 0m	333. 000	m ³	1, 509	502, 497	B単 252号
000253 場内進入路 コーケンブロック部盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	49. 000	m ³	3, 568	174, 832	B単 253号
000254 場内進入路 コーケンブロック部盛土撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	49. 000	m ³	1, 509	73, 941	B単 254号
000255 場内進入路 護床ブロック部盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	9. 000	m ³	3, 749	33, 741	B単 255号
000256 場内進入路 護床ブロック部盛土撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	9. 000	m ³	1, 691	15, 219	B単 256号
000452 仮設進入路工(上下流連絡) 大型土のう 設置～撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
新規作成	92. 000	袋	9, 802	901, 784	B単 452号
000261 仮設進入路工(上下流連絡) 中詰土・砂盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B≧4. 0m	503. 000	m ³	1, 989	1, 000, 467	B単 261号
000262 仮設進入路工(上下流連絡) 中詰土・砂盛土 撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B≧4. 0m	503. 000	m ³	1, 691	850, 573	B単 262号
000263 仮設進入路工(上下流連絡) 上流側盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B≧4. 0m	138. 000	m ³	1, 989	274, 482	B単 263号
000264 仮設進入路工(上下流連絡) 上流側盛土 撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B≧4. 0m	138. 000	m ³	1, 691	233, 358	B単 264号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000265 法面整形	(") 45.000	m ²	(") 647	(") 29,115	歩A・単A [単価B] B単 265号
000267 仮締切付帯工 袋詰め根固め工 設置～撤去	(") 100.000	袋	(") 16,938	(") 1,693,800	歩A・単A [単価B] B単 267号
000453 防塵処理対策 下流仮締切設置期間内の散水及びタイヤ洗浄	(") 174.000	日	(") 37,634	(") 6,548,316	歩A・単A [単価B] B単 453号
000269 仮設魚道工 土のう 暗渠工	(") 12.000	m ³	(") 31,747	(") 380,964	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 仮設魚道工 覆工板 設置～撤去 暗渠工 覆工板	(") 60.000	m ²	(") 15,187	(") 911,220	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 仮設魚道工 覆工板設置 暗渠工 材料費(山留等)	(") 1.000	式	(") 185,155	(") 185,155	歩A・単A [金額B] B単 271号
000272 仮設魚道工 吸出し防止材設置 暗渠工	(") 60.000	m ²	(") 639	(") 38,340	歩A・単A [単価B] B単 272号
000454 導流堤開口部養生	(") 1.000	式	(") 288,441	(") 288,441	歩A・単A [金額B] B単 454号
000455 下流敷鉄板 設置～撤去 下流エブ [※] 内	(") 5,733.000	m ²	(") 1,695	(") 9,717,435	歩A・単A [単価B] B単 455号
000456 下流仮締切敷砂利	(") 935.000	m ²	(") 726	(") 678,810	歩A・単A [単価B] B単 456号
000457 濁水処理プラント コーケンブロック部盛土	(") 173.000	m ³	(") 8,512	(") 1,472,576	歩A・単A [単価B] B単 457号
000458 濁水処理プラント コーケンブロック部盛土撤去	(") 173.000	m ³	(") 1,691	(") 292,543	歩A・単A [単価B] B単 458号
000459 不足土砂購入	(") 2,100.000	m ³	(") 3,489	(") 7,326,900	歩A・単A [単価B] B単 459号
合 計				(") 67,059,925	
・ ・ 台船ヤード整備工	1.000	式		(") 1,894,000	
000273 敷鉄板 設置～撤去 歩道部	(") 60.000	m ²	(") 2,085	(") 125,100	歩A・単A [単価B] B単 273号
000274 大型土のう 設置～撤去 護岸養生	(") 206.000	袋	(") 8,586	(") 1,768,716	歩A・単A [単価B] B単 274号
合 計				(") 1,893,816	
・ ・ 右岸ヤード整備工	1.000	式		(") 452,000	
000275 敷鉄板設置 自転車道部	(") 217.000	m ²	(") 2,085	(") 452,445	歩A・単A [単価B] B単 275号
合 計				(") 452,445	
・ ・ 電力設備工	1.000	式		(") 5,614,000	
000276 受電設備	(") 1.000	式	(") 531,389	(") 531,389	歩A・単A [金額B] B単 276号
000277 配電設備 高圧受電設備～各分電盤	(") 1.000	式	(") 3,101,484	(") 3,101,484	歩A・単A [金額B] B単 277号
000278 配電設備 分電盤(上流仮締切工)～水替 [※] ンブ	(") 1.000	式	(") 957,376	(") 957,376	歩A・単A [金額B] B単 278号
000279 配電設備 分電盤(下流仮締切工)～濁水処理設備・水替 [※] ンブ	(") 1.000	式	(") 1,023,724	(") 1,023,724	歩A・単A [金額B] B単 279号
合 計				(") 5,613,973	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		(") 8,041,000	
000280 ポンプ設置・撤去	(") 1.000	式	(") 355,239	(") 355,239	歩A・単A [金額B] B単 280号
000460 ポンプ設置・撤去	(") 1.000	式	(") 879,167	(") 879,167	歩A・単A [金額B] B単 460号
000281 ポンプ運転	(") 1.000	式	(") 6,806,134	(") 6,806,134	歩A・単A [金額B] B単 281号
合 計				(") 8,040,540	
・ ・ 機械経費	1.000	式		(") 158,336,000	
000461 供用日経費 (1号台船)	(") 1.000	式	(") 77,442,538	(") 77,442,538	歩A・単A [金額B] B単 461号
000283 供用日経費 (2号台船)	(") 1.000	式	(") 9,865,533	(") 9,865,533	歩A・単A [金額B] B単 283号
000462 運転経費 (1号台船) 引船、船外機船、クレーン	(") 1.000	式	(") 30,790,832	(") 30,790,832	歩A・単A [金額B] B単 462号
000285 運転経費 (2号台船) 引船、船外機船、クレーン	(") 1.000	式	(") 11,347,482	(") 11,347,482	歩A・単A [金額B] B単 285号
000843 供用日経費 (2号荷台船) 荷台船 (河川内残置材処分用)	(") 1.000	式	(") 6,136,212	(") 6,136,212	歩A・単A [金額B] B単 843号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000844 運転経費 (1号台船)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
引船、船外機船、クレーン 河川内残置物撤去	1.000	式	22,753,749	22,753,749	B単 844号
合 計				(")	
				158,336,346	
・ ・ 安全費				(")	
	1.000	式		50,121,000	
000286 交通誘導警備員	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
平日	1,155.000	人	14,011	16,182,705	B単 286号
000463 交通誘導警備員	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
A地点 (平日:超勤あり)	901.000	人	23,883	21,518,583	B単 463号
000464 交通誘導警備員	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
A地点 (休日:超勤あり)	448.000	人	27,722	12,419,456	B単 464号
合 計				(")	
				50,120,744	
・ 新規仮設工				(120,713,000)	
1期	1.000	式		120,414,000	
・ ・ 緊急時取水対応設備				(")	
	1.000	式		24,362,000	
000465 水中ポンプ	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
右岸用 10吋	43.000	台	305,971	13,156,753	B単 465号
000466 発電機	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
右岸用 150kVA	15.000	台	482,355	7,235,325	B単 466号
000467 発電機	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
左岸用 220kVA	1.000	台	935,912	935,912	B単 467号
000468 分電盤	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
左岸用	5.000	基	73,293	366,465	B単 468号
000469 分電盤配線	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
左岸用	1.000	式	354,167	354,167	B単 469号
000470 敷鉄板	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
旧安永川護岸補強 15枚 (1.524*3.048)	1.000	式	377,762	377,762	B単 470号
000471 敷鉄板	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
右岸側	274.000	m ²	1,683	461,142	B単 471号
000472 公園内スロープ歩道工	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,474,231	1,474,231	B単 472号
合 計				(")	
				24,361,757	
・ ・ 施工管理用Webカメラ設置・撤去				(")	
1期～3期	1.000	式		4,205,000	
000473 設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5.000	台	21,050	105,250	B単 473号
000474 Webカメラ初期設定	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5.000	台	19,998	99,990	B単 474号
000475 Webカメラ利用料	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	32.000	月	124,988	3,999,616	B単 475号
合 計				(")	
				4,204,856	
・ ・ 仮設橋				(38,815,000)	
上流側	1.000	式		38,516,000	
000476 護岸取壊し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.200	m ³	33,827	6,765	B単 476号
000477 ネットフェンス撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	m	2,645	10,580	B単 477号
000478 仮設橋橋脚 (橋脚:杭基礎:左岸橋台)	(1.000)		(")	(1,514,928)	歩A・単A [金額B]
KA1	0.000	式	1,514,928	0	B単 478号
001277 仮設橋橋脚 (橋脚:杭基礎:左岸橋台)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
KA1	1.000	式	1,215,971	1,215,971	B単 1277号
000479 仮設橋下部工 (橋脚:直接基礎)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
KP1	1.000	式	4,721,498	4,721,498	B単 479号
000480 仮設橋橋脚 (橋脚:杭基礎)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
KP2	1.000	式	5,573,982	5,573,982	B単 480号
000845 仮設橋下部工 (橋脚:直接基礎)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
KP3	1.000	式	5,757,013	5,757,013	B単 845号
000846 KP3橋脚補強	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	344,671	344,671	B単 846号
000482 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
(PG橋部以外)	1.000	式	4,038,614	4,038,614	B単 482号
000483 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
PG橋	1.000	式	6,956,233	6,956,233	B単 483号
000484 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
PG橋賃料	30.641	ton	100,151	3,068,727	B単 484号
000485 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
PG橋 床版 (滑止付) 賃料	136.000	m ²	11,819	1,607,384	B単 485号
000486 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
PG橋 その他部材 (高力ボルト等)	2.153	ton	400,869	863,071	B単 486号
000487 供用日経費 (3号積荷台船)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,920,619	1,920,619	B単 487号
000847 供用日経費 (3号積荷台船)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	935,398	935,398	B単 847号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000488 運転経費 (3号積荷台船)	(") 1.000	式	(") 1,003,706	(") 1,003,706	歩A・単A [金額B] B単 488号
000848 運転経費 (3号積荷台船)	(") 1.000	式	(") 479,058	(") 479,058	歩A・単A [金額B] B単 848号
000489 ガードフェンス	(") 30.000	m	(") 425	(") 12,750	歩A・単A [単価B] B単 489号
合 計				(38,814,997) 38,516,040	
・ ・ P1堰柱掘削時薬液注入 湧水対策工	1.000	式		(") 48,085,000	
000490 コンクリート削孔用足場	(") 35.000	掛㎡	(") 32,717	(") 1,145,095	歩A・単A [単価B] B単 490号
000491 コンクリート削孔	(") 67.000	孔	(") 100,545	(") 6,736,515	歩A・単A [単価B] B単 491号
000492 薬液注入用足場	(") 175.000	空m3	(") 8,343	(") 1,460,025	歩A・単A [単価B] B単 492号
000493 口元管取付工	(") 20.000	箇所	(") 52,506	(") 1,050,120	歩A・単A [単価B] B単 493号
000494 止水装置	(") 1.000	式	(") 618,142	(") 618,142	歩A・単A [金額B] B単 494号
000495 薬液注入工 (注入施設据付・解体)	(") 2.000	現場	(") 457,522	(") 915,044	歩A・単A [単価B] B単 495号
000496 薬液注入 深夜割増適用 懸濁型	(") 63.000	本	(") 214,477	(") 13,512,051	歩A・単A [単価B] B単 496号
000497 薬液注入 深夜割増適用 溶液型	(") 67.000	本	(") 267,737	(") 17,938,379	歩A・単A [単価B] B単 497号
000498 排水汚泥土処理	(") 20.000	日	(") 36,071	(") 721,420	歩A・単A [単価B] B単 498号
000499 汚泥処理・運搬	(") 143.000	m3	(") 27,887	(") 3,987,841	歩A・単A [単価B] B単 499号
合 計				(") 48,084,632	
・ ・ 鮎の迷入対策				(") 666,000	
000500 汚濁防止フェンス設置・撤去 鮎迷入対策用	(") 1.000	式	(") 120,429	(") 120,429	歩A・単A [金額B] B単 500号
000501 汚濁防止フェンス損料	(") 1.000	式	(") 545,689	(") 545,689	歩A・単A [金額B] B単 501号
合 計				(") 666,118	
・ ・ 防音対策 防音シート	1.000	式		(") 1,745,000	
000502 防音対策 上流仮締切施工時	(") 89.000	㎡	(") 6,107	(") 543,523	歩A・単A [単価B] B単 502号
000503 防音対策 左岸公道沿い	(") 80.000	㎡	(") 15,017	(") 1,201,360	歩A・単A [単価B] B単 503号
合 計				(") 1,744,883	
・ ・ 防塵対策 防塵シート	1.000	式		(") 186,000	
000504 防塵シート敷設	(") 46.000	㎡	(") 4,034	(") 185,564	歩A・単A [単価B] B単 504号
合 計				(") 185,564	
・ ・ 水替え工 被覆コンクリート上	1.000	式		(") 97,000	
000505 土のう	(") 140.000	袋	(") 690	(") 96,600	歩A・単A [単価B] B単 505号
合 計				(") 96,600	
・ ・ 仮設橋 下流側 左岸擁壁改良	1.000	式		(") 1,113,000	
000849 舗装版破砕積込 小規模土工	(") 5.600	㎡	(") 1,607	(") 8,999	歩A・単A [単価B] B単 849号
000850 殻運搬・処理 アスファルト殻	(") 1.000	m3	(") 3,732	(") 3,732	歩A・単A [単価B] B単 850号
000851 掘削 土砂,小規模	(") 3.000	m3	(") 2,464	(") 7,392	歩A・単A [単価B] B単 851号
000852 埋戻 人力	(") 2.000	m3	(") 2,066	(") 4,132	歩A・単A [単価B] B単 852号
000853 ワイヤソー切断	(") 6.883	㎡	(") 151,719	(") 1,044,282	歩A・単A [単価B] B単 853号
000854 構造物取壊し 無筋,機械	(") 2.300	m3	(") 10,308	(") 23,708	歩A・単A [単価B] B単 854号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000855 穀運搬・処理 無筋コンクリート	(") 2.300	m3	(") 5,336	(") 12,273	歩A・単A [単価B] B単 855号
000856 穀運搬・処理 ガレキ類	(") 0.500	m3	(") 17,300	(") 8,650	歩A・単A [単価B] B単 856号
合 計				(") 1,113,168	
・ ・ P3堰柱側掛け違い部拡幅コンクリート				(") 1,439,000	
000857 コンクリート	(") 1.400	m3	(") 23,165	(") 32,431	歩A・単A [単価B] B単 857号
000858 型枠	(") 5.700	m ²	(") 9,447	(") 53,848	歩A・単A [単価B] B単 858号
000859 鉄筋工 D16	(") 0.118	ton	(") 183,263	(") 21,625	歩A・単A [単価B] B単 859号
000860 鉄筋工 D29	(") 0.175	ton	(") 184,246	(") 32,243	歩A・単A [単価B] B単 860号
000861 アンカー工 D29	(") 16.900	m	(") 37,624	(") 635,846	歩A・単A [単価B] B単 861号
000862 アンカー工 D25	(") 0.800	m	(") 37,624	(") 30,099	歩A・単A [単価B] B単 862号
000863 支保工	(") 28.000	空m3	(") 4,415	(") 123,620	歩A・単A [単価B] B単 863号
000864 足場	(") 84.000	掛m ²	(") 4,815	(") 404,460	歩A・単A [単価B] B単 864号
000865 アンカー部コア抜き	(") 2.100	m	(") 49,702	(") 104,374	歩A・単A [単価B] B単 865号
合 計				(") 1,438,546	
・ 仮設工 2期				(340,436,000) 396,081,000	
・ ・ 仮設構台				(") 2,902,000	
000293 受桁材料費 H形鋼 400 (道路側)	(") 2.924	ton	(") 44,418	(") 129,878	歩A・単A [単価B] B単 293号
000294 覆工板材料費 2000	(") 128.000	m ²	(") 14,071	(") 1,801,088	歩A・単A [単価B] B単 294号
000866 覆工板材料費 2000	(") 128.000	m ²	(") 7,588	(") 971,264	歩A・単A [単価B] B単 866号
合 計				(") 2,902,230	
・ ・ 上流仮締切工				(76,583,000) 74,609,000	
000867 鋼矢板 打設 (台船) 水替え前水上作業	(") 1.000	式	(") 12,344,234	(") 12,344,234	歩A・単A [金額B] B単 867号
000868 鋼矢板 引抜 (台船) 撤去時水上作業	(") 1.000	式	(") 2,786,150	(") 2,786,150	歩A・単A [金額B] B単 868号
000507 鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船	(1.000) 0.000	(") 回	(") 1,382,454	(1,382,454) 0	歩A・単A [単価B] B単 507号
001278 鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船 (設置)	(0.000) 1.000	(0) 回	(0) 345,613	(0) 345,613	歩A・単A [単価B] B単 1278号
000869 鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船	(1.000) 0.000	(") 回	(") 1,249,415	(1,249,415) 0	歩A・単A [単価B] B単 869号
001279 鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船 (撤去)	(0.000) 1.000	(0) 回	(0) 312,354	(0) 312,354	歩A・単A [単価B] B単 1279号
000508 鋼矢板 材料費 設置	(") 1.000	式	(") 16,587,844	(") 16,587,844	歩A・単A [金額B] B単 508号
000870 鋼矢板切断 VL型	(") 27.130	m	(") 3,932	(") 106,675	歩A・単A [単価B] B単 870号
000871 不足弁償金 VL型	(") 2.280	ton	(") 171,808	(") 391,722	歩A・単A [単価B] B単 871号
000872 鋼矢板賃料 VL型,残置分	(") 64.450	ton	(") 55,527	(") 3,578,715	歩A・単A [単価B] B単 872号
000873 鋼矢板止水材塗布 工場製作	(") 1.000	式	(") 12,551,118	(") 12,551,118	歩A・単A [金額B] B単 873号
000874 薬液注入工 右岸側 (鋼矢板建込部) 水替え前水上作業,台船使用	(") 1.000	式	(") 12,935,716	(") 12,935,716	歩A・単A [金額B] B単 874号
000511 薬液注入工 左岸側 (鋼矢板建込部) 水替え前水上作業,台船使用	(") 1.000	式	(") 5,099,968	(") 5,099,968	歩A・単A [金額B] B単 511号
000875 仮設進入路工 敷鉄板設置・撤去	(") 1,395.000	m ²	(") 1,641	(") 2,289,195	歩A・単A [単価B] B単 875号
000305 浸透水集水用水路	(") 65.000	m	(") 723	(") 46,995	歩A・単A [単価B] B単 305号
000876 上流締め切り内盛土	(") 820.000	m3	(") 4,061	(") 3,330,020	歩A・単A [単価B] B単 876号
000877 大型土のう	(") 51.000	袋	(") 6,902	(") 352,002	歩A・単A [単価B] B単 877号
000878 汚泥処理・運搬	(") 52.000	m3	(") 26,621	(") 1,384,292	歩A・単A [単価B] B単 878号
000879 鋼矢板引抜 (陸上) VL型	(") 23.000	枚	(") 6,488	(") 149,224	歩A・単A [単価B] B単 879号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000880 鋼矢板切断 VL型	(") 4.380	m	(") 3,932	(") 17,222	歩A・単A [単価B] B単 880号
合 計				(76,582,961) 74,609,059	
・ ・ 下流仮締切工				(53,912,000) 54,832,000	
000881 仮締切 大型土のう 設置～撤去	(") 1,849.000	袋	(") 9,112	(") 16,848,088	歩A・単A [単価B] B単 881号
000882 仮締切 遮水シート 設置～撤去	(") 405.000	m ²	(") 148	(") 59,940	歩A・単A [単価B] B単 882号
000883 仮締切 吸出し防止シート設置～撤去	(") 405.000	m ²	(") 662	(") 268,110	歩A・単A [単価B] B単 883号
000884 仮締切 中詰土・砂盛土 2.5m≦B<4.0m	(") 230.000	m ³	(") 2,437	(") 560,510	歩A・単A [単価B] B単 884号
000885 仮締切 中詰土・砂盛土 撤去 2.5m≦B<4.0m	(") 230.000	m ³	(") 1,623	(") 373,290	歩A・単A [単価B] B単 885号
000886 仮締切 中詰土・砂盛土 B≧4.0m	(") 2,600.000	m ³	(") 1,657	(") 4,308,200	歩A・単A [単価B] B単 886号
000887 仮締切 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m	(") 2,600.000	m ³	(") 1,623	(") 4,219,800	歩A・単A [単価B] B単 887号
000888 仮締切 コーケンブロック部盛土	(") 164.000	m ³	(") 3,708	(") 608,112	歩A・単A [単価B] B単 888号
000889 仮締切 コーケンブロック部盛土撤去	(") 164.000	m ³	(") 1,623	(") 266,172	歩A・単A [単価B] B単 889号
000890 仮締切 護床ブロック部盛土	(") 14.000	m ³	(") 3,708	(") 51,912	歩A・単A [単価B] B単 890号
000891 仮締切 護床ブロック部盛土撤去	(") 14.000	m ³	(") 1,453	(") 20,342	歩A・単A [単価B] B単 891号
000892 場内進入路 大型土のう 設置～撤去 新規製作	(") 83.000	袋	(") 9,075	(") 753,225	歩A・単A [単価B] B単 892号
000893 場内進入路 中詰土・砂盛土 B≧4.0m	(") 271.000	m ³	(") 1,657	(") 449,047	歩A・単A [単価B] B単 893号
000894 場内進入路 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m	(") 271.000	m ³	(") 1,623	(") 439,833	歩A・単A [単価B] B単 894号
000895 場内進入路 コーケンブロック部盛土	(") 49.000	m ³	(") 3,708	(") 181,692	歩A・単A [単価B] B単 895号
000896 場内進入路 コーケンブロック部盛土撤去	(") 49.000	m ³	(") 1,623	(") 79,527	歩A・単A [単価B] B単 896号
000897 場内進入路 護床ブロック部盛土	(") 9.000	m ³	(") 3,708	(") 33,372	歩A・単A [単価B] B単 897号
000898 場内進入路 護床ブロック部盛土撤去	(") 9.000	m ³	(") 1,623	(") 14,607	歩A・単A [単価B] B単 898号
000899 仮設進入路工 (上下流連絡) 大型土のう設置～撤去 新規製作	(") 92.000	袋	(") 9,075	(") 834,900	歩A・単A [単価B] B単 899号
000900 仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂盛土 B≧4.0m	(") 503.000	m ³	(") 1,657	(") 833,471	歩A・単A [単価B] B単 900号
000901 仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂質土 撤去 B≧4.0m	(") 503.000	m ³	(") 1,623	(") 816,369	歩A・単A [単価B] B単 901号
000902 仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 B≧4.0m	(") 138.000	m ³	(") 1,657	(") 228,666	歩A・単A [単価B] B単 902号
000903 仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 撤去 B≧4.0m	(") 138.000	m ³	(") 1,623	(") 223,974	歩A・単A [単価B] B単 903号
000332 法面整形	(") 45.000	m ²	(") 647	(") 29,115	歩A・単A [単価B] B単 332号
000334 仮締切付帯工 浸透水集水用水路	(") 68.000	m	(") 723	(") 49,164	歩A・単A [単価B] B単 334号
000904 仮締切付帯工 袋詰め根固め工 設置～撤去	(") 100.000	袋	(") 17,567	(") 1,756,700	歩A・単A [単価B] B単 904号
000336 防塵処理対策 仮設道路設置期間における散水対策	(174.000) 203.000	日	(") 31,721	(5,519,454) 6,439,363	歩A・単A [単価B] B単 336号
000905 仮設魚道工 土のう設置～撤去 暗渠工	(") 12.000	m ³	(") 32,927	(") 395,124	歩A・単A [単価B] B単 905号
000906 仮設魚道工 覆工板 設置～撤去 暗渠工 覆工板	(") 60.000	m ²	(") 15,751	(") 945,060	歩A・単A [単価B] B単 906号
000339 仮設魚道工 覆工板設置 暗渠工 材料費 (山留等)	(") 1.000	式	(") 189,593	(") 189,593	歩A・単A [金額B] B単 339号
000907 仮設魚道工 吸出し防止材設置～撤去 暗渠工	(") 60.000	m ²	(") 662	(") 39,720	歩A・単A [単価B] B単 907号
000908 導流堤開口部養生	(") 1.000	式	(") 299,186	(") 299,186	歩A・単A [金額B] B単 908号
000909 下流ヤード敷鉄板 設置～撤去 22×1,524×6,096	(") 6,208.000	m ²	(") 1,758	(") 10,913,664	歩A・単A [単価B] B単 909号
000910 綯鋼板 6096×1524	(") 53.000	枚	(") 24,331	(") 1,289,543	歩A・単A [単価B] B単 910号
000911 綯鋼板 3048×1524	(") 1.000	枚	(") 12,375	(") 12,375	歩A・単A [単価B] B単 911号
合 計				(53,911,857) 54,831,766	
・ ・ 台船ヤード整備工				(") 899,000	
000342 敷鉄板 設置～撤去 歩道部	(") 60.000	m ²	(") 2,143	(") 128,580	歩A・単A [単価B] B単 342号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000912 大型土のう 設置～撤去 護岸養生	(") 206.000	袋	(") 3,738	(") 770,028	歩A・単A [単価B] B単 912号
合 計				(") 898,608	
・ ・ 右岸ヤード整備工	1.000	式		(") 615,000	
000344 敷鉄板設置 22×1524×6096,243日,自転車道部	(") 51.000	m ²	(") 2,143	(") 109,293	歩A・単A [単価B] B単 344号
000913 縞鋼板 1524×6096,243日	(") 4.000	枚	(") 27,244	(") 108,976	歩A・単A [単価B] B単 913号
000914 縞鋼板 1524×3048,243日	(") 2.000	枚	(") 13,574	(") 27,148	歩A・単A [単価B] B単 914号
000915 敷鉄板設置 22×1524×6096,62日,右岸ヤード入口 (舗装区間)	(") 251.000	m ²	(") 924	(") 231,924	歩A・単A [単価B] B単 915号
000916 敷鉄板設置 22×1524×6096,138日,右岸ヤード入口	(") 88.000	m ²	(") 1,563	(") 137,544	歩A・単A [単価B] B単 916号
合 計				(") 614,885	
・ ・ 電力設備工	1.000	式		(") 5,664,000	
000345 受電設備	(") 1.000	式	(") 559,144	(") 559,144	歩A・単A [金額B] B単 345号
000346 配電設備 高圧受電設備～各分電盤	(") 1.000	式	(") 3,118,273	(") 3,118,273	歩A・単A [金額B] B単 346号
000347 配電設備 分電盤(上流仮締切工)～水替ポンプ	(") 1.000	式	(") 960,339	(") 960,339	歩A・単A [金額B] B単 347号
000348 配電設備 分電盤(下流仮締切工)～濁水処理設備・水替ポンプ	(") 1.000	式	(") 1,026,738	(") 1,026,738	歩A・単A [金額B] B単 348号
合 計				(") 5,664,494	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		(") 7,605,000	
000349 ポンプ設置・撤去	(") 1.000	式	(") 355,239	(") 355,239	歩A・単A [金額B] B単 349号
000350 ポンプ運転	(") 1.000	式	(") 7,250,011	(") 7,250,011	歩A・単A [金額B] B単 350号
合 計				(") 7,605,250	
・ ・ 機械経費	1.000	式		(") 184,443,000	
000917 供用日経費 (1号台船)	(") 1.000	式	(") 82,866,863	(") 82,866,863	歩A・単A [金額B] B単 917号
000918 供用日経費 (2号台船)	(") 1.000	式	(") 28,884,496	(") 28,884,496	歩A・単A [金額B] B単 918号
000919 運転経費 (1号台船) 引船、船外機船、クレーン	(") 1.000	式	(") 31,646,019	(") 31,646,019	歩A・単A [金額B] B単 919号
000920 運転経費 (2号台船) 引船、船外機船、クレーン	(") 1.000	式	(") 12,155,748	(") 12,155,748	歩A・単A [金額B] B単 920号
000921 供用日経費 (2号荷台船) 荷台船 (河川内残置材処分用)	(") 1.000	式	(") 6,136,212	(") 6,136,212	歩A・単A [金額B] B単 921号
000922 運転経費 (1号台船) 引船、船外機船、クレーン 河川内残置物撤去	(") 1.000	式	(") 22,753,749	(") 22,753,749	歩A・単A [金額B] B単 922号
合 計				(") 184,443,087	
・ ・ 安全費	1.000	式		(7,813,000) 64,512,000	
000355 交通誘導警備員 平日	(550.000) 1,027.000	人	(") 14,011	(7,706,050) 14,389,297	歩A・単A [単価B] B単 355号
000923 交通誘導警備員 A地点 (平日:超勤あり)	(1.000) 984.000	人	(") 24,773	(24,773) 24,376,632	歩A・単A [単価B] B単 923号
000924 交通誘導警備員 A地点 (出水期平日:超勤あり)	(1.000) 474.000	人	(") 24,773	(24,773) 11,742,402	歩A・単A [単価B] B単 924号
000925 交通誘導警備員 A地点 (休日:超勤あり)	(1.000) 328.000	人	(") 28,755	(28,755) 9,431,640	歩A・単A [単価B] B単 925号
000926 交通誘導警備員 A地点 (出水期休日:超勤あり)	(1.000) 159.000	人	(") 28,755	(28,755) 4,572,045	歩A・単A [単価B] B単 926号
合 計				(7,813,106) 64,512,016	
・ 仮設工 2期,第5回変更新規追加工種	1.000	式		(") 88,040,000	
・ ・ 上流エプロン土留め矢板設置工	1.000	式		(") 25,257,000	
000927 鋼矢板引抜 掘削形状変更変更に伴う打換え	(") 9.000	枚	(") 8,652	(") 77,868	歩A・単A [単価B] B単 927号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000928 先行置換工	(") 8.000	本	(") 1,638,815	(") 13,110,520	歩A・単A [単価B] B単 928号
000929 先行削孔補助 ロータリーバーカッション, 粘性土・砂質土	(") 120.000	m	(") 12,781	(") 1,533,720	歩A・単A [単価B] B単 929号
000930 先行削孔補助 ロータリーバーカッション, 軟岩	(") 12.000	m	(") 21,457	(") 257,484	歩A・単A [単価B] B単 930号
000931 鋼矢板打設 打ち換え25H	(") 4.000	枚	(") 35,071	(") 140,284	歩A・単A [単価B] B単 931号
000932 鋼矢板打設 打ち換え50H	(") 5.000	枚	(") 41,376	(") 206,880	歩A・単A [単価B] B単 932号
000933 矢板材料 25H	(") 27.860	ton	(") 190,898	(") 5,318,418	歩A・単A [単価B] B単 933号
000934 矢板材料 50H	(") 22.850	ton	(") 198,534	(") 4,536,502	歩A・単A [単価B] B単 934号
000935 矢板補強材 腹起し切梁方式, H300	(") 0.840	ton	(") 89,876	(") 75,496	歩A・単A [単価B] B単 935号
合 計				(") 25,257,172	
・ ・ P1堰柱下流側土留め				(")	
	1.000	式		53,496,000	
000936 先行削孔 AC-DASH工法	(") 17.000	本	(") 1,871,564	(") 31,816,588	歩A・単A [単価B] B単 936号
000937 汚泥処理	(") 400.000	m3	(") 26,621	(") 10,648,400	歩A・単A [単価B] B単 937号
000938 破碎岩処理	(") 25.000	m3	(") 5,651	(") 141,275	歩A・単A [単価B] B単 938号
000939 鋼矢板打設 バ イブ ロハンマ, 25H型, 9m以下	(") 13.000	枚	(") 19,060	(") 247,780	歩A・単A [単価B] B単 939号
000940 鋼矢板打設 バ イブ ロハンマ, 25H型, 12m以下, L=9.5m	(") 1.000	枚	(") 23,989	(") 23,989	歩A・単A [単価B] B単 940号
000941 鋼矢板打設 バ イブ ロハンマ, 25H型, 12m以下, L=10.0m	(") 5.000	枚	(") 23,989	(") 119,945	歩A・単A [単価B] B単 941号
000942 鋼矢板打設 バ イブ ロハンマ, 25H型, 12m以下, L=10.5m	(") 3.000	枚	(") 23,989	(") 71,967	歩A・単A [単価B] B単 942号
000943 矢板材料 25H	(") 28.309	ton	(") 190,898	(") 5,404,131	歩A・単A [単価B] B単 943号
000944 鋼矢板切断	(") 17.100	m	(") 3,534	(") 60,431	歩A・単A [単価B] B単 944号
000945 薬液注入工 コンタクト注入	(") 24.000	本	(") 89,293	(") 2,143,032	歩A・単A [単価B] B単 945号
000946 薬液注入工 コンタクト注入	(") 18.000	本	(") 94,474	(") 1,700,532	歩A・単A [単価B] B単 946号
000947 薬液注入工 左岸端部	(") 4.000	本	(") 158,197	(") 632,788	歩A・単A [単価B] B単 947号
000948 薬液注入工 掘付解体	(") 1.000	現場	(") 470,585	(") 470,585	歩A・単A [単価B] B単 948号
000949 頭部鉄筋	(") 0.082	ton	(") 178,697	(") 14,653	歩A・単A [単価B] B単 949号
合 計				(") 53,496,096	
・ ・ 下流土留め矢板用先行削孔に伴う重機地盤造成				(")	
	1.000	式		9,287,000	
000950 大型土のう工 製作～撤去	(") 45.000	袋	(") 8,262	(") 371,790	歩A・単A [単価B] B単 950号
000951 路体 (築堤) 盛土・埋戻 B≧4.0m, 単粒碎石4号	(") 850.000	m3	(") 6,262	(") 5,322,700	歩A・単A [単価B] B単 951号
000952 路体 (築堤) 盛土・埋戻 B≧4.0m, C-40	(") 340.000	m3	(") 5,057	(") 1,719,380	歩A・単A [単価B] B単 952号
000953 掘削 土砂, オープンカット	(") 1,200.000	m3	(") 321	(") 385,200	歩A・単A [単価B] B単 953号
000954 建設発生土運搬 L=6.0km	(") 930.000	m3	(") 1,600	(") 1,488,000	歩A・単A [単価B] B単 954号
合 計				(") 9,287,070	
・ 新規仮設工 2期				(51,581,000)	
	1.000	式		51,384,000	
・ ・ 仮設橋 下流側				(")	
	1.000	式		14,839,000	
000528 仮設橋下流側	(") 1.000	式	(") 8,351,400	(") 8,351,400	歩A・単A [金額B] B単 528号
000529 仮設橋材料費	(") 1.000	式	(") 213,181	(") 213,181	歩A・単A [金額B] B単 529号
000955 仮設橋材料費 期間延長分	(") 1.000	式	(") 26,445	(") 26,445	歩A・単A [金額B] B単 955号
000530 仮設橋 PG橋	(") 19.742	ton	(") 137,227	(") 2,709,135	歩A・単A [単価B] B単 530号
000956 仮設橋 PG橋 期間延長分	(") 7.740	ton	(") 134,211	(") 1,038,793	歩A・単A [単価B] B単 956号
000531 仮設橋上部工 PG橋 床版 (滑止付)	(") 88.000	m ²	(") 16,228	(") 1,428,064	歩A・単A [単価B] B単 531号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000957 仮設橋上部工 PG橋 床版 (滑止付) (期間延長分)	(") 32.000	m ²	(") 18,889	(") 604,448	歩A・単A [単価B] B単 957号
000532 仮設橋上部工 PG橋 その他部材 (高力ボルト等)	(") 1.000	式	(") 467,325	(") 467,325	歩A・単A [金額B] B単 532号
合 計				(") 14,838,791	
・ ・ 仮設橋 上流側	1.000	式		(35,232,000) 35,035,000	
000534 ネットフェンス撤去	(") 4.000	m	(") 2,645	(") 10,580	歩A・単A [単価B] B単 534号
000958 仮設橋橋脚 (橋脚:杭基礎:左岸橋台) KA1	(1.000) 0.000	式	(") 152,759	(152,759) 0	歩A・単A [金額B] B単 958号
000536 仮設橋下部工 (橋脚:直接基礎) KP1	(") 1.000	式	(") 3,992,479	(") 3,992,479	歩A・単A [金額B] B単 536号
000959 仮設橋KP1支持杭先行削孔	(") 4.000	基	(") 1,051,530	(") 4,206,120	歩A・単A [単価B] B単 959号
000960 仮設橋橋脚 (橋脚:杭基礎) KP2	(") 1.000	式	(") 5,617,038	(") 5,617,038	歩A・単A [金額B] B単 960号
000961 仮設橋下部工 (橋脚:直接基礎) 鋼材賃料 (期間延長分)	(") 1.000	式	(") 109,890	(") 109,890	歩A・単A [金額B] B単 961号
000539 仮設橋上部工 (PG橋部以外)	(1.000) 0.000	式	(") 4,296,385	(4,296,385) 0	歩A・単A [金額B] B単 539号
001280 仮設橋上部工 (PG橋部以外)	(0.000) 1.000	式	(0) 4,252,065	(0) 4,252,065	歩A・単A [金額B] B単 1280号
000540 仮設橋上部工 PG橋	(") 1.000	式	(") 6,956,233	(") 6,956,233	歩A・単A [金額B] B単 540号
000541 仮設橋上部工 PG橋賃料	(") 30.641	ton	(") 100,151	(") 3,068,727	歩A・単A [単価B] B単 541号
000542 仮設橋上部工 PG橋 床版 (滑止付) 賃料	(") 136.000	m ²	(") 11,819	(") 1,607,384	歩A・単A [単価B] B単 542号
000543 仮設橋上部工 PG橋 その他部材 (高力ボルト等)	(") 1.000	式	(") 863,073	(") 863,073	歩A・単A [金額B] B単 543号
000544 供用日経費 (3号積荷台船)	(") 1.000	式	(") 1,920,619	(") 1,920,619	歩A・単A [金額B] B単 544号
000962 供用日経費 (3号積荷台船)	(") 1.000	式	(") 935,398	(") 935,398	歩A・単A [金額B] B単 962号
000545 運転経費 (3号積荷台船)	(") 1.000	式	(") 1,003,706	(") 1,003,706	歩A・単A [金額B] B単 545号
000963 運転経費 (3号積荷台船)	(") 1.000	式	(") 479,058	(") 479,058	歩A・単A [金額B] B単 963号
000546 ガードフェンス	(") 30.000	m	(") 425	(") 12,750	歩A・単A [単価B] B単 546号
合 計				(35,232,199) 35,035,120	
・ ・ 緊急時対応用設備	1.000	式		(") 846,000	
000964 発動発電機	(") 1.000	式	(") 496,334	(") 496,334	歩A・単A [金額B] B単 964号
000965 分電盤	(") 5.000	基	(") 69,964	(") 349,820	歩A・単A [単価B] B単 965号
合 計				(") 846,154	
・ ・ 鮎の迷入対策	1.000	式		(") 664,000	
000966 汚濁防止フェンス設置・撤去 鮎迷入対策用	(") 40.000	m	(") 2,874	(") 114,960	歩A・単A [単価B] B単 966号
000967 汚濁防止フェンス 賃料,単独ポートφ300,高6m×長20m,1000~2000N/3cm	(") 40.000	m	(") 13,735	(") 549,400	歩A・単A [単価B] B単 967号
合 計				(") 664,360	
・ 新規仮設工 2期,第5回変更新規追加工種	1.000	式		(") 23,824,000	
・ ・ 防音壁	1.000	式		(") 4,488,000	
000968 防音パネル設置 H=3.0m	(") 79.000	m	(") 4,626	(") 365,454	歩A・単A [単価B] B単 968号
000969 防音パネル撤去 H=3.0m	(") 79.000	m	(") 3,302	(") 260,858	歩A・単A [単価B] B単 969号
000970 防音パネル 損料,H=3.0m,供用1年未満	(") 79.000	m	(") 32,901	(") 2,599,179	歩A・単A [単価B] B単 970号
000971 防音パネル基礎設置撤去 H400	(") 18.670	ton	(") 38,218	(") 713,530	歩A・単A [単価B] B単 971号
000972 防音パネル基礎 賃料,H400,240日	(") 18.670	ton	(") 29,401	(") 548,917	歩A・単A [単価B] B単 972号
合 計				(") 4,487,938	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 地下水低下工 ディーブウエル	1.000	式		(") 8,653,000	
000973 ウェルポイント掘削 ディーブウエル, L=14.5m/本	(") 2.000		(") 1,653,672	(") 3,307,344	歩A・単A [単価B] B単 973号
000974 ストレーナ管 全損, φ600, L=10.5m/本	(") 2.000	本	(") 539,286	(") 1,078,572	歩A・単A [単価B] B単 974号
000975 単粒度碎石 6号	(") 10.600	m3	(") 4,963	(") 52,608	歩A・単A [単価B] B単 975号
000976 ビニル被覆鉄線 網目5～10mm	(") 28.000	m	(") 19,090	(") 534,520	歩A・単A [単価B] B単 976号
000977 排水ポンプ 設置～運転～撤去, Qmax=40m3/h, 常時, 90日	(") 2.000	箇所	(") 1,555,750	(") 3,111,500	歩A・単A [単価B] B単 977号
000978 ウェルポイント閉塞 コンクリート閉塞, 18-8-40	(") 2.000	箇所	(") 57,168	(") 114,336	歩A・単A [単価B] B単 978号
000979 地下水観測井戸 削孔～洗浄～設置, SGPケーシング, 50A, 10.85m	(") 2.000	箇所	(") 226,844	(") 453,688	歩A・単A [単価B] B単 979号
合 計				(") 8,652,568	
・ ・ 場内資材運搬 右岸ヤード	1.000	式		(") 2,059,000	
000980 積込資材の固定	(") 2.000	日	(") 166,429	(") 332,858	歩A・単A [単価B] B単 980号
000981 場内運搬 4tトラック損料(クレーン機能付)	(") 4.000	日	(") 120,593	(") 482,372	歩A・単A [単価B] B単 981号
000982 場内運搬 10tトラック損料(クレーン機能付)	(") 7.000	日	(") 137,559	(") 962,913	歩A・単A [単価B] B単 982号
000983 場内運搬 鋼矢板等, 20kmまで	(") 20.880	ton	(") 5,880	(") 122,774	歩A・単A [単価B] B単 983号
000984 場内運搬 鋼矢板等, 10kmまで	(") 28.230	ton	(") 5,584	(") 157,636	歩A・単A [単価B] B単 984号
合 計				(") 2,058,553	
・ ・ 緊急取水対応設備 水源公園部	1.000	式		(") 605,000	
000985 敷鉄板 1,524×3,048×22, 120日	(") 344.000	m ²	(") 837	(") 287,928	歩A・単A [単価B] B単 985号
000986 水源公園スロープ付き歩道 120日	(") 5,665.000	kg	(") 56	(") 317,240	歩A・単A [単価B] B単 986号
合 計				(") 605,168	
・ ・ 被覆コンクリート復旧 t=400, 連続箱型鋼製枠基礎	1.000	式		(") 7,827,000	
000987 埋戻 B≧4.0m, 流用土	(") 64.000	m3	(") 1,760	(") 112,640	歩A・単A [単価B] B単 987号
000988 埋戻 構造物周辺, 購入土	(") 36.000	m3	(") 6,491	(") 233,676	歩A・単A [単価B] B単 988号
000989 埋戻 B≧4.0m, 購入土	(") 790.000	m3	(") 4,086	(") 3,227,940	歩A・単A [単価B] B単 989号
000990 コンクリート 18-8-25	(") 179.000	m3	(") 22,927	(") 4,103,933	歩A・単A [単価B] B単 990号
000991 溶接金網 全損, φ2.6, 50×50	(") 153.000	m ²	(") 492	(") 75,276	歩A・単A [単価B] B単 991号
000992 水膨張ゴム 20×10	(") 57.000	m	(") 1,289	(") 73,473	歩A・単A [単価B] B単 992号
000993 ブルーシート 損料, #2000, 供用1年未満	(") 8.600	m ²	(") 12	(") 103	歩A・単A [単価B] B単 993号
合 計				(") 7,827,041	
・ ・ 箱抜き養生 堰体戸当り部	1.000	式		(") 90,000	
000994 エキスバンドメタル 全損, XG-21	(") 32.620	m ²	(") 2,644	(") 86,247	歩A・単A [単価B] B単 994号
000995 等辺山形鋼 全損, L=50×50×6	(") 0.034	ton	(") 112,630	(") 3,829	歩A・単A [単価B] B単 995号
合 計				(") 90,076	
・ ・ キャップコンクリート 左岸魚道底版部	1.000	式		(") 102,000	
000996 コンクリート 18-8-25-N, W/C=65%以下	(") 1.400	m3	(") 25,848	(") 36,187	歩A・単A [単価B] B単 996号
000997 型枠 一般型枠, 無筋構造物	(") 1.100	m ²	(") 9,927	(") 10,920	歩A・単A [単価B] B単 997号
000998 構造物取壊し 無筋, 人力	(") 1.400	m3	(") 33,588	(") 47,023	歩A・単A [単価B] B単 998号
000999 殺運搬処理 無筋コンクリート	(") 1.400	m3	(") 5,336	(") 7,470	歩A・単A [単価B] B単 999号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 101,600	
・仮設工 3期	1.000	式		(177,808,000) 438,358,000	
・・仮設構台	(1.000) 0.000	式		(434,000) 0	
001000 覆工板撤去	(128.000) 0.000	m ²	(") 3,234	(413,952) 0	歩A・単A [単価B] B単 1000号
001001 受桁撤去	(2.924) 0.000	ton	(") 6,694	(19,573) 0	歩A・単A [単価B] B単 1001号
合 計				(433,525) 0	
・・上流仮締切工	1.000	式		(60,442,000) 54,357,000	
001002 鋼矢板 打設(台船) 水替え前水上作業	(") 1.000	式	(") 3,508,172	(") 3,508,172	歩A・単A [金額B] B単 1002号
001003 鋼矢板 引抜(台船) 撤去時水上作業	(") 1.000	式	(") 3,132,373	(") 3,132,373	歩A・単A [金額B] B単 1003号
001004 鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船	(1.000) 0.000	回	(") 1,242,887	(1,242,887) 0	歩A・単A [単価B] B単 1004号
001281 鋼矢板 運搬 台船ヤード→台船(設置)	(0.000) 1.000		(0) 310,722	(0) 310,722	歩A・単A [単価B] B単 1281号
001005 鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船	(1.000) 0.000	回	(") 1,427,437	(1,427,437) 0	歩A・単A [単価B] B単 1005号
001282 鋼矢板 運搬 台船ヤード→台船(撤去)	(0.000) 1.000	回	(0) 356,859	(0) 356,859	歩A・単A [単価B] B単 1282号
001006 鋼矢板 材料費 設置	(1.000) 0.000	式	(") 14,741,641	(14,741,641) 0	歩A・単A [金額B] B単 1006号
001283 鋼矢板 材料費 設置	(0.000) 1.000	式	(0) 16,813,393	(0) 16,813,393	歩A・単A [金額B] B単 1283号
001007 鋼矢板止水材塗布 工場製作	(") 1.000	式	(") 11,696,012	(") 11,696,012	歩A・単A [金額B] B単 1007号
001008 薬液注入工 右岸側(鋼矢板建込部) 水替え前水上作業,台船使用	(1.000) 0.000	式	(") 12,935,716	(12,935,716) 0	歩A・単A [金額B] B単 1008号
001284 薬液注入工 右岸側(鋼矢板建込部) 水替え前水上作業,台船使用	(0.000) 1.000	式	(0) 9,507,224	(0) 9,507,224	歩A・単A [金額B] B単 1284号
001009 薬液注入工 左岸側(鋼矢板建込部) 水替え前水上作業,台船使用	(1.000) 0.000	式	(") 5,289,997	(5,289,997) 0	歩A・単A [金額B] B単 1009号
001285 薬液注入工 左岸側(鋼矢板建込部) 水替え前水上作業,台船使用	(0.000) 1.000	式	(0) 2,073,965	(0) 2,073,965	歩A・単A [金額B] B単 1285号
001010 仮設進入路工 敷鉄板設置	(891.000) 0.000	m ²	(") 1,499	(1,335,609) 0	歩A・単A [単価B] B単 1010号
001286 敷鉄板設置・撤去 129日供用	(0.000) 1,080	m ²	(0) 1,488	(0) 1,607,040	歩A・単A [単価B] B単 1286号
001287 敷鉄板設置・撤去 26日供用	(0.000) 297	m ²	(0) 621	(0) 184,437	歩A・単A [単価B] B単 1287号
001288 敷鉄板設置・撤去 105日供用	(0.000) 107	m ²	(0) 1,286	(0) 137,602	歩A・単A [単価B] B単 1288号
001011 浸透水集用水路	(") 65.000	m	(") 750	(") 48,750	歩A・単A [単価B] B単 1011号
001012 上流締め切り内盛土	(") 820.000	m ³	(") 4,061	(") 3,330,020	歩A・単A [単価B] B単 1012号
001013 大型土のう	(51.000) 0.000	袋	(") 6,902	(352,002) 0	歩A・単A [単価B] B単 1013号
001014 汚泥処理・運搬	(52.000) 62.000	m ³	(") 26,621	(1,384,292) 1,650,502	歩A・単A [単価B] B単 1014号
001015 鋼矢板切断 VL型	(4.380) 0.000	m	(") 3,932	(17,222) 0	歩A・単A [単価B] B単 1015号
合 計				(60,442,130) 54,357,071	
・・下流仮締切工	1.000	式		(57,770,000) 65,984,000	
001016 仮締切 大型土のう 設置～撤去	(1,849.000) 0.000	袋	(") 9,075	(16,779,675) 0	歩A・単A [単価B] B単 1016号
001289 仮締切 大型土のう 設置～撤去	(0.000) 1,849	袋	(0) 8,082	(0) 14,943,618	歩A・単A [単価B] B単 1289号
001017 仮締切 遮水シート 設置～撤去	(") 405.000	m ²	(") 148	(") 59,940	歩A・単A [単価B] B単 1017号
001018 仮締切 吸出し防止シート設置	(") 405.000	m ²	(") 662	(") 268,110	歩A・単A [単価B] B単 1018号
001019 仮締切 中詰土・砂盛土 2.5m≦B<4.0m	(") 230.000	m ³	(") 2,437	(") 560,510	歩A・単A [単価B] B単 1019号
001020 仮締切 中詰土・砂盛土 撤去 2.5m≦B<4.0m	(230.000) 0.000	m ³	(") 1,623	(373,290) 0	歩A・単A [単価B] B単 1020号
001021 仮締切 中詰土・砂盛土 B≧4.0m	(") 2,600.000	m ³	(") 1,657	(") 4,308,200	歩A・単A [単価B] B単 1021号
001022 仮締切 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m	(2,600.000) 0.000	m ³	(") 1,623	(4,219,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 1022号
001023 仮締切 コーケンブロック部盛土	(") 164.000	m ³	(") 3,708	(") 608,112	歩A・単A [単価B] B単 1023号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001024 仮締切 コーケンブロック部盛土撤去	(164.000)		(")	(266,172)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,623	0	B単 1024号
001025 仮締切 護床ブロック部盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	14.000	m3	3,708	51,912	B単 1025号
001026 仮締切 護床ブロック部盛土撤去	(14.000)		(")	(20,342)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,453	0	B単 1026号
001027 場内進入路 大型土のう 設置～撤去 新規製作	(83.000)		(")	(753,225)	歩A・単A [単価B]
	0.000	袋	9,075	0	B単 1027号
001290 場内進入路 大型土のう 設置～撤去 新規製作	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	83	袋	8,082	670,806	B単 1290号
001028 場内進入路 中詰土・砂盛土 B≧4.0m	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	271.000	m3	1,657	449,047	B単 1028号
001029 場内進入路 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m	(271.000)		(")	(439,833)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,623	0	B単 1029号
001030 場内進入路 コーケンブロック部盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	49.000	m3	3,708	181,692	B単 1030号
001031 場内進入路 コーケンブロック部盛土撤去	(49.000)		(")	(79,527)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,623	0	B単 1031号
001032 場内進入路 護床ブロック部盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	9.000	m3	3,708	33,372	B単 1032号
001033 場内進入路 護床ブロック部盛土撤去	(9.000)		(")	(14,607)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,623	0	B単 1033号
001034 仮設進入路工 (上下流連絡) 大型土のう設置 新規製作	(92.000)		(")	(834,900)	歩A・単A [単価B]
	0.000	袋	9,075	0	B単 1034号
001291 仮設進入路工 (上下流連絡) 大型土のう設置 P3-P4間設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	92	袋	7,368	677,856	B単 1291号
001292 仮設進入路工 (上下流連絡) 大型土のう設置 P3-P4間から移設 P4-P5間撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	92	袋	2,203	202,676	B単 1292号
001035 仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂盛土 B≧4.0m P3-P4間設置	(503.000)		(")	(833,471)	歩A・単A [単価B]
	500.000	m3	1,657	828,500	B単 1035号
001036 仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂質土 B≧4.0m	(503.000)		(")	(816,369)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,623	0	B単 1036号
001293 仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂質土 B≧4.0m P3-P4間移設～P4-P5間設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	500.000	m3	527	263,500	B単 1293号
001037 仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 B≧4.0m P3-P4間設置	(138.000)		(")	(228,666)	歩A・単A [単価B]
	140.000	m3	1,657	231,980	B単 1037号
001294 仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 B≧4.0m P3-P4間移設～P4-P5間設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	140.000	m3	241	33,740	B単 1294号
001295 管理橋地組作業ヤード 単粒度碎石4号 設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	450	m3	1,851	832,950	B単 1295号
001296 敷鉄板設置・撤去 P4-P5間 22*1,524*6,096	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	475	m ²	1,054	500,650	B単 1296号
001297 濁水処理プラント コーケンブロック部盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	170	m3	3,891	661,470	B単 1297号
001038 仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 撤去 B≧4.0m	(138.000)		(")	(223,974)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,623	0	B単 1038号
001298 残土運搬 土砂 現場～渡刈ヤード 仮締切の撤去含む	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5,600	m3	1,793	10,040,800	B単 1298号
001299 残土運搬 単粒 現場～渡刈ヤード 仮締切の撤去含む	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	200	m3	1,793	358,600	B単 1299号
001300 残土運搬 土砂 現場～右岸ヤード 仮締切の撤去含む 矢総残置分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,100	m3	1,623	1,785,300	B単 1300号
001301 残土運搬 単粒 現場～右岸ヤード	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	13	m3	1,623	21,099	B単 1301号
001039 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	45.000	m ²	671	30,195	B単 1039号
001040 仮締切付帯工 浸透水集水用水路	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	68.000	m	750	51,000	B単 1040号
001041 仮締切付帯工 袋詰め根固め工 設置～撤去	(100.000)		(")	(1,756,700)	歩A・単A [単価B]
	0.000	袋	17,567	0	B単 1041号
001302 仮締切付帯工 袋詰め根固め工 製作～設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	100	袋	13,893	1,389,300	B単 1302号
001303 仮締切付帯工 袋詰め根固め工 撤去 処分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	43	袋	714	30,702	B単 1303号
001304 仮締切付帯工 袋詰め根固め工 撤去～運搬 現場～右岸ヤード 矢総残置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	57	袋	3,674	209,418	B単 1304号
001042 防塵処理対策 仮設道路設置期間における散水対策	(174.000)		(")	(5,724,600)	歩A・単A [単価B]
	198.000	日	32,900	6,514,200	B単 1042号
001043 仮設魚道工 土のう設置 暗渠工	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	395,124	395,124	B単 1043号
001044 仮設魚道工 覆工板 設置～撤去 暗渠工 覆工板	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	60.000	m ²	15,751	945,060	B単 1044号
001045 仮設魚道工 覆工板設置 暗渠工 材料費 (山留等)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	196,639	196,639	B単 1045号
001046 仮設魚道工 吸出し防止材設置 暗渠工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	60.000	m ²	662	39,720	B単 1046号
001047 下流締切内作業ヤード	(696.000)		(")	(4,011,048)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	5,763	0	B単 1047号
001048 下流ヤード敷鉄板 設置	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	6,208.000	m ²	1,758	10,913,664	B単 1048号
001049 縞鋼板 6096×1524	(53.000)		(")	(1,289,543)	歩A・単A [単価B]
	0.000	枚	24,331	0	B単 1049号
001305 縞鋼板 6096×1524	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	53.000	枚	35,939	1,904,767	B単 1305号
001050 縞鋼板 3048×1524	(1.000)		(")	(12,375)	歩A・単A [単価B]
	0.000	枚	12,375	0	B単 1050号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001306 縞鋼板 3048×1524	(0.000) 1.000	枚	(0) 17,969	(0) 17,969	歩A・単A [単価B] B単 1306号
001307 発生土処分 栗石	(0.000) 54	m3	(0) 5,651	(0) 305,154	歩A・単A [単価B] B単 1307号
001308 発生土処分 土砂・単粒	(0.000) 1,024	m3	(0) 4,362	(0) 4,466,688	歩A・単A [単価B] B単 1308号
合 計				(57,770,414) 65,984,040	
・ ・ 台船ヤード整備工				(903,000) 928,000	
001051 敷鉄板 設置～撤去 歩道部	(60.000) 0.000	式 ㎡	(") 2,223	(133,380) 0	歩A・単A [単価B] B単 1051号
001309 敷鉄板 設置 歩道部	(0.000) 60.000	(0) ㎡	(0) 2,632	(0) 157,920	歩A・単A [単価B] B単 1309号
001052 大型土のう 設置～撤去 護岸養生	(") 206.000	(") 袋	(") 3,738	(") 770,028	歩A・単A [単価B] B単 1052号
合 計				(903,408) 927,948	
・ ・ 右岸ヤード整備工				(445,000) 546,000	
001053 敷鉄板設置 自転車道部	(51.000) 0.000	式 ㎡	(") 2,223	(113,373) 0	歩A・単A [単価B] B単 1053号
001310 敷鉄板設置 自転車道部	(0.000) 51.000	(0) ㎡	(0) 2,632	(0) 134,232	歩A・単A [単価B] B単 1310号
001054 縞鋼板 6096×1524	(4.000) 0.000	(") 枚	(") 27,244	(108,976) 0	歩A・単A [単価B] B単 1054号
001311 縞鋼板 6096×1524	(0.000) 4.000	(0) 枚	(0) 35,938	(0) 143,752	歩A・単A [単価B] B単 1311号
001055 縞鋼板 3048×1524	(2.000) 0.000	(") 枚	(") 13,574	(27,148) 0	歩A・単A [単価B] B単 1055号
001312 縞鋼板 3048×1524	(0.000) 2.000	(0) 枚	(0) 17,969	(0) 35,938	歩A・単A [単価B] B単 1312号
001056 敷鉄板設置 右岸ヤード入口	(88.000) 0.000	(") ㎡	(") 2,223	(195,624) 0	歩A・単A [単価B] B単 1056号
001313 敷鉄板設置 右岸ヤード入口	(0.000) 88.000	(0) ㎡	(0) 2,632	(0) 231,616	歩A・単A [単価B] B単 1313号
合 計				(445,121) 545,538	
・ ・ 電力設備工				(") 5,875,000	
001057 受電設備	(") 1.000	(") 式	(") 579,923	(") 579,923	歩A・単A [金額B] B単 1057号
001058 配電設備 高圧受電設備～各分電盤	(") 1.000	(") 式	(") 3,234,156	(") 3,234,156	歩A・単A [金額B] B単 1058号
001059 配電設備 分電盤(上流仮締切工)～水替ボンプ	(") 1.000	(") 式	(") 996,027	(") 996,027	歩A・単A [金額B] B単 1059号
001060 配電設備 分電盤(下流仮締切工)～濁水処理設備・水替ボンプ	(") 1.000	(") 式	(") 1,064,894	(") 1,064,894	歩A・単A [金額B] B単 1060号
合 計				(") 5,875,000	
・ ・ 排水処理工				(") 7,888,000	
001061 ポンプ設置・撤去	(") 1.000	(") 式	(") 368,441	(") 368,441	歩A・単A [金額B] B単 1061号
001062 ポンプ運転	(") 1.000	(") 式	(") 7,519,438	(") 7,519,438	歩A・単A [金額B] B単 1062号
合 計				(") 7,887,879	
・ ・ 機械経費				(1,561,000) 191,174,000	
001063 供用日経費 (1号台船)	(1.000) 233.000	(") 供用日	(") 355,652	(355,652) 82,866,916	歩A・単A [単価B] B単 1063号
001064 供用日経費 (2号台船)	(1.000) 77.000	(") 供用日	(") 375,123	(375,123) 28,884,471	歩A・単A [単価B] B単 1064号
001065 運転経費 (1号台船) 引船、船外機船、クレーン	(1.000) 121.000	(") 日経費	(") 261,537	(261,537) 31,645,977	歩A・単A [単価B] B単 1065号
001066 運転経費 (2号台船) 引船、船外機船、クレーン	(1.000) 45.000	(") 日経費	(") 270,128	(270,128) 12,155,760	歩A・単A [単価B] B単 1066号
001067 供用日経費 (2号荷台船) 荷台船 (河川内残置材処分用)	(1.000) 164.000	(") 供用日	(") 37,416	(37,416) 6,136,224	歩A・単A [単価B] B単 1067号
001068 運転経費 (1号台船) 引船、船外機船、クレーン 河川内残置物撤去	(1.000) 87.000	(") 日経費	(") 261,537	(261,537) 22,753,719	歩A・単A [単価B] B単 1068号
001314 運転経費 (4号荷台船) 応急復旧矢板引抜き用	(0.000) 11.000	(0) 日経費	(0) 23,953	(0) 263,483	歩A・単A [単価B] B単 1314号
001315 供用日経費 (4号荷台船) 応急復旧矢板引抜き用	(0.000) 16.000	(0) 日経費	(0) 37,416	(0) 598,656	歩A・単A [単価B] B単 1315号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001316 バックホウ台船運転経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	21	日経費	279,451	5,868,471	B単 1316号
				(1,561,393)	
合 計				191,173,677	
・ ・ 安全費				(122,000)	
	1.000	式		67,923,000	
001069 交通誘導警備員	(1.000)		(")	(14,532)	歩A・単A [単価B]
平日	1,006.000	人	14,532	14,619,192	B単 1069号
001070 交通誘導警備員	(1.000)		(")	(24,773)	歩A・単A [単価B]
A地点 (平日:超勤あり)	1,066.000	人	24,773	26,408,018	B単 1070号
001071 交通誘導警備員	(1.000)		(")	(24,773)	歩A・単A [単価B]
A地点 (出水期平日:超勤あり)	474.000	人	24,773	11,742,402	B単 1071号
001072 交通誘導警備員	(1.000)		(")	(28,755)	歩A・単A [単価B]
A地点 (休日:超勤あり)	368.000	人	28,755	10,581,840	B単 1072号
001073 交通誘導警備員	(1.000)		(")	(28,755)	歩A・単A [単価B]
A地点 (出水期休日:超勤あり)	159.000	人	28,755	4,572,045	B単 1073号
				(121,588)	
合 計				67,923,497	
・ ・ 仮設橋				(")	
下流側	1.000	式		10,648,000	
001074 仮設橋下流側	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	7,679,858	7,679,858	B単 1074号
001075 仮設橋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
PG橋	12.627	ton	130,994	1,654,061	B単 1075号
001076 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
PG橋 床版 (滑止付)	56.000	m ²	15,491	867,496	B単 1076号
001077 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
PG橋 その他部材 (高力ボルト等)	1.000	式	446,098	446,098	B単 1077号
				(")	
合 計				10,647,513	
・ ・ 仮設橋				(31,720,000)	
上流側	1.000	式		30,313,000	
001078 ネットフェンス撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	m	2,525	10,100	B単 1078号
001317 仮設橋下部工 (橋脚:杭基礎)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
KA1	1.000	式	15,015	15,015	B単 1317号
001079 仮設橋下部工 (橋脚:杭基礎)	(1.000)		(")	(4,597,820)	歩A・単A [金額B]
KP1	0.000	式	4,597,820	0	B単 1079号
001318 仮設橋下部工 (橋脚:杭基礎)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
KP1	1.000	式	3,218,526	3,218,526	B単 1318号
001080 仮設橋橋脚 (橋脚:杭基礎)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
KP2	1.000	式	5,617,038	5,617,038	B単 1080号
001081 仮設橋下部工 (橋脚:直接基礎)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
KP3	1.000	式	1,247,365	1,247,365	B単 1081号
001082 仮設橋上部工	(1.000)		(")	(4,101,234)	歩A・単A [金額B]
(PG橋部以外)	0.000	式	4,101,234	0	B単 1082号
001319 仮設橋上部工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
(PG橋部以外)	1.000	式	4,058,931	4,058,931	B単 1319号
001083 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
PG橋	1.000	式	6,640,265	6,640,265	B単 1083号
001084 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
PG橋賃料	30.641	ton	95,602	2,929,341	B単 1084号
001085 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
PG橋 床版 (滑止付) 賃料	136.000	m ²	11,282	1,534,352	B単 1085号
001086 仮設橋上部工	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
PG橋 その他部材 (高力ボルト等)	1.000	式	823,870	823,870	B単 1086号
001087 供用日経費 (3号積荷台船)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,833,381	1,833,381	B単 1087号
001088 供用日経費 (3号積荷台船)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	935,398	935,398	B単 1088号
001089 運転経費 (3号積荷台船)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	958,115	958,115	B単 1089号
001090 運転経費 (3号積荷台船)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	479,058	479,058	B単 1090号
001091 ガードフェンス	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	30.000	m	406	12,180	B単 1091号
				(31,719,517)	
合 計				30,312,935	
・ ・ 緊急時対応用設備				(0)	
	1.000	式		598,000	
001320 発動発電機	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	248,168	248,168	B単 1320号
001321 分電盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5	基	69,964	349,820	B単 1321号
				(0)	
合 計				597,988	

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事業損失防止施設費				(76,447,000) 93,075,000	
・1期 事業損失防止施設費	1.000	式		(23,990,000) 24,004,000	
・汚濁防止フェンス	1.000	式		(") 5,226,000	
000547 汚濁防止フェンス設置・撤去 上流仮締切 設置時	(") 1.000	式	(") 718,977	(") 718,977	歩A・単A [金額B] B単 547号
000548 汚濁防止フェンス設置・撤去 下流仮締切 設置時	(") 1.000	式	(") 699,582	(") 699,582	歩A・単A [金額B] B単 548号
000549 汚濁防止フェンス損料	(") 1.000	式	(") 3,807,764	(") 3,807,764	歩A・単A [金額B] B単 549号
合 計				(") 5,226,323	
・汚水処理施設	1.000	式		(") 18,135,000	
001092 濁水処理施設	(") 1.000	回	(") 10,175,026	(") 10,175,026	歩A・単A [単価B] B単 1092号
000364 汚泥処理・運搬	(") 28.000	m3	(") 25,667	(") 718,676	歩A・単A [単価B] B単 364号
000550 濁水処理プラント用嵩上げステージ	(") 1.000	式	(") 7,241,683	(") 7,241,683	歩A・単A [金額B] B単 550号
合 計				(") 18,135,385	
・地下水質調査	1.000	式		(") 584,000	
000365 薬液注入工 (仮設)	(") 1.000	式	(") 292,119	(") 292,119	歩A・単A [金額B] B単 365号
000551 薬液注入工 (仮設)	(") 1.000	式	(") 292,092	(") 292,092	歩A・単A [金額B] B単 551号
合 計				(") 584,211	
・取水工除塵作業	1.000	式		(45,000) 59,000	
000366 取水工除塵作業 降雨時	(18,000) 24.000	回	(") 991	(17,838) 23,784	歩A・単A [単価B] B単 366号
000367 集積処理・運搬	(18,000) 24.000	回	(") 1,482	(26,676) 35,568	歩A・単A [単価B] B単 367号
合 計				(44,514) 59,352	
・2期 事業損失防止施設費	1.000	式		(8,974,000) 8,983,000	
・汚濁防止フェンス	1.000	式		(") 8,929,000	
001093 汚濁防止フェンス設置・撤去 上流仮締切	(") 151.000	m	(") 5,626	(") 849,526	歩A・単A [単価B] B単 1093号
001094 汚濁防止フェンス設置・撤去 下流仮締切	(") 126.000	m	(") 5,759	(") 725,634	歩A・単A [単価B] B単 1094号
001095 汚濁防止フェンス 賃料, 単独7ポートφ300, 高4m×長20m, 1000～2000N/3cm	(") 151.000	m	(") 29,379	(") 4,436,229	歩A・単A [単価B] B単 1095号
001096 汚濁防止フェンス 賃料, 単独7ポートφ300, 高2m×長20m, 1000～2000N/3cm	(") 126.000	m	(") 23,156	(") 2,917,656	歩A・単A [単価B] B単 1096号
合 計				(") 8,929,045	
・取水工除塵作業	1.000	式		(45,000) 54,000	
000373 取水工除塵作業 降雨時	(18,000) 22.000	回	(") 991	(17,838) 21,802	歩A・単A [単価B] B単 373号
000374 集積処理・運搬	(18,000) 22.000	回	(") 1,482	(26,676) 32,604	歩A・単A [単価B] B単 374号
合 計				(44,514) 54,406	
・2期 事業損失防止施設費 第5回変更新規追加工種	1.000	式		(") 26,536,000	
・汚水処理施設	1.000	式		(") 22,720,000	
001097 濁水処理施設	(") 1.000	回	(") 14,701,420	(") 14,701,420	歩A・単A [単価B] B単 1097号
001098 汚泥処理・運搬	(") 28.000	m3	(") 26,621	(") 745,388	歩A・単A [単価B] B単 1098号
001099 濁水処理プラント用嵩上げステージ	(") 1.000	式	(") 7,273,082	(") 7,273,082	歩A・単A [金額B] B単 1099号
合 計				(") 22,719,890	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 地下水質調査				(")	
	1.000	式		571,000	
001100 薬液注入工 (仮設:仮締切) 左岸	(") 1.000	箇所	(") 284,427	(") 284,427	歩A・単A [単価B] B単 1100号
001101 穀運搬・処理 廃ブラ	(") 0.100	空m3	(") 13,005	(") 1,301	歩A・単A [単価B] B単 1101号
001102 薬液注入工 (仮設:仮締切) 右岸	(") 1.000	箇所	(") 284,427	(") 284,427	歩A・単A [単価B] B単 1102号
001103 穀運搬・処理 廃ブラ	(") 0.100	空m3	(") 13,005	(") 1,301	歩A・単A [単価B] B単 1103号
合 計				(") 571,456	
・ ・ 遡上調査				(")	
	1.000	式		3,245,000	
001104 CCDカメラ 3月15日～4月15日 (32日)	(") 32.000	日	(") 17,181	(") 549,792	歩A・単A [単価B] B単 1104号
001105 照明器具設置撤去 LED照明	(") 11.000	台	(") 34,253	(") 376,783	歩A・単A [単価B] B単 1105号
001106 発動発電機 3月15日～5月31日 (78日)	(") 78.000	日	(") 19,877	(") 1,550,406	歩A・単A [単価B] B単 1106号
001107 配線 発動発電機～プルボックス～CCDカメラ	(") 30.000	m	(") 1,189	(") 35,670	歩A・単A [単価B] B単 1107号
001108 防音仮囲い 設置～損料～撤去	(") 1.000	式	(") 72,289	(") 72,289	歩A・単A [金額B] B単 1108号
001109 迷入防止対策 ネット、角落し設置撤去	(") 1.000	式	(") 340,553	(") 340,553	歩A・単A [金額B] B単 1109号
001110 遡上調査資器材運搬	(") 1.000	式	(") 88,248	(") 88,248	歩A・単A [金額B] B単 1110号
001111 滞留密度調査	(") 1.000	回	(") 231,482	(") 231,482	歩A・単A [単価B] B単 1111号
合 計				(") 3,245,223	
・ 3期 事業損失防止施設費				(16,947,000)	
	1.000	式		33,552,000	
・ ・ 汚濁防止フェンス				(")	
	1.000	式		8,929,000	
001112 汚濁防止フェンス設置・撤去 上流仮締切	(") 151.000	m	(") 5,626	(") 849,526	歩A・単A [単価B] B単 1112号
001113 汚濁防止フェンス設置・撤去 下流仮締切	(") 126.000	m	(") 5,759	(") 725,634	歩A・単A [単価B] B単 1113号
001114 汚濁防止フェンス 賃料,単独7ポートφ300,高4m×長20m,1000～2000N/3cm	(") 151.000	m	(") 29,379	(") 4,436,229	歩A・単A [単価B] B単 1114号
001115 汚濁防止フェンス 賃料,単独7ポートφ300,高2m×長20m,1000～2000N/3cm	(") 126.000	m	(") 23,156	(") 2,917,656	歩A・単A [単価B] B単 1115号
合 計				(") 8,929,045	
・ ・ 取水工除塵作業				(46,000)	
	1.000	式		51,000	
001116 取水工除塵作業 降雨時	(18.000) 20.000	回	(") 1,028	(18,504) 20,560	歩A・単A [単価B] B単 1116号
001117 集積処理・運搬	(18.000) 20.000	回	(") 1,537	(27,666) 30,740	歩A・単A [単価B] B単 1117号
合 計				(46,170) 51,300	
・ ・ 濁水処理施設				(7,701,000)	
	1.000	式		21,565,000	
001118 濁水処理施設設置 30m3/h	(1.000) 0.000	箇所	(") 544,240	(544,240) 0	歩A・単A [単価B] B単 1118号
001119 濁水処理施設運転 30m3/h	(92.000) 0.000	日	(") 45,138	(4,152,696) 0	歩A・単A [単価B] B単 1119号
001120 濁水処理施設保守・点検	(92.000) 0.000	回	(") 9,371	(862,132) 0	歩A・単A [単価B] B単 1120号
001121 濁水処理施設撤去 30m3/h	(1.000) 0.000	箇所	(") 299,900	(299,900) 0	歩A・単A [単価B] B単 1121号
001329 濁水処理施設 100m3/h	(0.000) 1.000	箇所	(0) 14,921,538	(0) 14,921,538	歩A・単A [単価B] B単 1329号
001122 敷鉄板設置撤去 22×1,524×6,096,150日	(53.000) 0.000	m ²	(") 1,665	(88,245) 0	歩A・単A [単価B] B単 1122号
001123 汚泥処理・運搬	(26.000) 28.000	m3	(") 26,621	(692,146) 745,388	歩A・単A [単価B] B単 1123号
001124 覆工板 設置～賃料～撤去,150日	(53.000) 0.000	m ²	(") 17,127	(907,731) 0	歩A・単A [単価B] B単 1124号
001330 覆工板 設置～賃料～撤去,148日	(0.000) 345.000	m ²	(0) 17,097	(0) 5,898,465	歩A・単A [単価B] B単 1330号
001125 H形鋼賃料 400型,150日	(7.300) 0.000	ton	(") 21,147	(154,373) 0	歩A・単A [単価B] B単 1125号

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2 工事 土木工事

東海農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費				(405,514,000) 619,140,000	
・ 1期 運搬費	1.000	式		(") 150,741,000	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 (上流仮締切工) 台船,引船,船外機船,クロークレーン	1.000	式		(") 64,295,000	
000375 クレーン用台船 (2号台船) 台船700t積	(") 1.000	式	(") 9,485,308	(") 9,485,308	歩A・単A [金額B] B単 375号
000376 クロークレーン (2号台船) 80t吊	(") 1.000	式	(") 12,027,967	(") 12,027,967	歩A・単A [金額B] B単 376号
000377 資材運搬用台船 (2号台船) 120t積	(") 1.000	式	(") 2,960,151	(") 2,960,151	歩A・単A [金額B] B単 377号
000378 引船 (2号台船) 120PS 揚錨船兼務3t巻	(") 1.000	式	(") 2,264,685	(") 2,264,685	歩A・単A [金額B] B単 378号
000379 船外機船 (2号台船)	(") 1.000	式	(") 579,721	(") 579,721	歩A・単A [金額B] B単 379号
000380 油圧スパット台船 (1号台船) 台船700t積	(") 1.000	式	(") 14,981,055	(") 14,981,055	歩A・単A [金額B] B単 380号
000381 クロークレーン (1号台船) 80t吊	(") 1.000	式	(") 8,372,367	(") 8,372,367	歩A・単A [金額B] B単 381号
000382 資材運搬用台船 (1号台船) 120t積	(") 1.000	式	(") 2,960,151	(") 2,960,151	歩A・単A [金額B] B単 382号
000555 資材運搬用台船 (3号荷台船) 120t積	(") 1.000	式	(") 2,959,873	(") 2,959,873	歩A・単A [金額B] B単 555号
001128 資材運搬用台船 (3号荷台船) 120t積,仮設橋撤去時	(") 1.000	式	(") 3,070,156	(") 3,070,156	歩A・単A [金額B] B単 1128号
000556 河川内残置材撤去用機装	(") 1.000	式	(") 1,788,940	(") 1,788,940	歩A・単A [金額B] B単 556号
000383 引船 (1号台船) 120PS 揚錨船兼務3t巻	(") 1.000	式	(") 2,264,685	(") 2,264,685	歩A・単A [金額B] B単 383号
000384 船外機船 (1号台船)	(") 1.000	式	(") 579,721	(") 579,721	歩A・単A [金額B] B単 384号
合 計				(") 64,294,780	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 クレーン (200t級)	1.000	式		(") 4,275,000	
000557 クレーン (200t級) 500tCC組立用	(") 1.000	式	(") 4,274,676	(") 4,274,676	歩A・単A [金額B] B単 557号
合 計				(") 4,274,676	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 クレーン (120t級)	1.000	式		(") 1,347,000	
000386 クレーン (120t級)	(") 1.000	式	(") 1,346,505	(") 1,346,505	歩A・単A [金額B] B単 386号
合 計				(") 1,346,505	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 超大型建物解体専用機	1.000	式		(") 31,026,000	
000387 超大型建物解体専用機	(") 1.000	式	(") 31,025,768	(") 31,025,768	歩A・単A [金額B] B単 387号
合 計				(") 31,025,768	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	1.000	式		(") 1,516,000	
000388 サイレントバイラー輸送	(") 1.000	往復	(") 169,333	(") 169,333	歩A・単A [単価B] B単 388号
000389 オールテレーンクレーン分解・組立・輸送	(") 1.000	往復	(") 1,346,505	(") 1,346,505	歩A・単A [単価B] B単 389号
合 計				(") 1,515,838	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 仮設橋用100tクレーン	1.000	式		(") 2,926,000	
000558 100tクレーン分解・組立・運搬 仮設橋用	(") 1.000	式	(") 2,925,719	(") 2,925,719	歩A・単A [金額B] B単 558号
合 計				(") 2,925,719	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 500tcc	1.000	式		(") 17,987,000	
000559 500tクレーン分解・組立・運搬	(") 1.000	式	(") 17,986,760	(") 17,986,760	歩A・単A [金額B] B単 559号
合 計				(") 17,986,760	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 試掘用BH	1.000	式		(") 517,000	
000560 試掘調査用スライドアームBH分解・組立・運搬	(") 1.000	式	(") 517,025	(") 517,025	歩A・単A [金額B] B単 560号
合 計				(") 517,025	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬	1.000	式		(") 1,667,000	
001129 リーダ式ケーシング削孔機	(") 1.000	式	(") 1,666,602	(") 1,666,602	歩A・単A [金額B] B単 1129号
合 計				(") 1,666,602	
・ ・ 仮設材輸送	1.000	式		(") 25,185,000	
000561 鋼矢板 上流仮締切 (変更)	(") 1.000	式	(") 7,203,041	(") 7,203,041	歩A・単A [金額B] B単 561号
000562 敷鉄板	(") 1.000	式	(") 14,266,761	(") 14,266,761	歩A・単A [金額B] B単 562号
000392 覆工板等鋼材 魚道部	(") 1.000	式	(") 469,550	(") 469,550	歩A・単A [金額B] B単 392号
000564 覆工板等鋼材 仮設橋 (上流)	(") 1.000	式	(") 1,572,313	(") 1,572,313	歩A・単A [金額B] B単 564号
000565 覆工板等鋼材 ステージ	(") 1.000	式	(") 1,019,727	(") 1,019,727	歩A・単A [金額B] B単 565号
000566 受桁類 ステージ	(") 1.000	式	(") 653,478	(") 653,478	歩A・単A [金額B] B単 566号
合 計				(") 25,184,870	
・ 2期 運搬費	1.000	式		(") 205,462,000	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 (上流仮締切工) 台船,引船,船外機船,クローブクレーン	1.000	式		(") 67,783,000	
001130 油圧スパット台船 (2号台船) 台船700t積	(") 1.000	式	(") 15,537,786	(") 15,537,786	歩A・単A [金額B] B単 1130号
000394 クローブクレーン (2号台船) 80t吊	(") 1.000	式	(") 12,027,967	(") 12,027,967	歩A・単A [金額B] B単 394号
000395 資材運搬用台船 (2号台船) 120t積	(") 1.000	式	(") 2,960,151	(") 2,960,151	歩A・単A [金額B] B単 395号
000396 引船 (2号台船) 120PS 揚錨船兼務3t巻	(") 1.000	式	(") 2,264,685	(") 2,264,685	歩A・単A [金額B] B単 396号
000397 船外機船 (2号台船)	(") 1.000	式	(") 579,721	(") 579,721	歩A・単A [金額B] B単 397号
000567 資材運搬用台船 (3号荷台船) 120t積	(") 1.000	式	(") 3,215,945	(") 3,215,945	歩A・単A [金額B] B単 567号
001131 資材運搬用台船 (3号荷台船) 120t積,仮設橋撤去時	(") 1.000	式	(") 3,070,156	(") 3,070,156	歩A・単A [金額B] B単 1131号
000398 油圧スパット台船 (1号台船) 台船700t積	(") 1.000	式	(") 13,949,230	(") 13,949,230	歩A・単A [金額B] B単 398号
000399 クローブクレーン (1号台船) 80t吊	(") 1.000	式	(") 8,372,367	(") 8,372,367	歩A・単A [金額B] B単 399号
000400 資材運搬用台船 (1号台船) 120t積	(") 1.000	式	(") 2,960,151	(") 2,960,151	歩A・単A [金額B] B単 400号
000401 引船 (1号台船) 120PS 揚錨船兼務3t巻	(") 1.000	式	(") 2,264,685	(") 2,264,685	歩A・単A [金額B] B単 401号
000402 船外機船 (1号台船)	(") 1.000	式	(") 579,721	(") 579,721	歩A・単A [金額B] B単 402号
合 計				(") 67,782,565	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 超大型建物解体専用機	1.000	式		(") 33,686,000	
001132 超大型建物解体専用機	(") 1.000	式	(") 27,512,336	(") 27,512,336	歩A・単A [金額B] B単 1132号
001133 超大型圧砕機 年末年始の河川内からの一時退避	(") 1.000	式	(") 6,173,232	(") 6,173,232	歩A・単A [金額B] B単 1133号
合 計				(") 33,685,568	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	1.000	式		(") 1,647,000	
000569 サイレントバイラー輸送	(") 1.000	往復	(") 183,966	(") 183,966	歩A・単A [単価B] B単 569号
000570 オールテレーンクレーン分解・組立・輸送	(") 1.000	往復	(") 1,462,859	(") 1,462,859	歩A・単A [単価B] B単 570号
合 計				(") 1,646,825	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 仮設橋用100tクレーン	1.000	式		(") 1,397,000	
001134 100tクレーン分解・組立・運搬 仮設橋用	(") 1.000	式	(") 1,396,544	(") 1,396,544	歩A・単A [金額B] B単 1134号
合 計				(") 1,396,544	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 仮設橋用220tクレーン	1.000	式		(") 3,791,000	
001135 220tクレーン分解・組立・運搬 下流側仮設橋撤去	(") 1.000	式	(") 3,791,451	(") 3,791,451	歩A・単A [金額B] B単 1135号
合 計				(") 3,791,451	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 先行削孔機 (AC-DASH工法)	1.000	式		(") 4,825,000	
001136 先行削孔機 (AC-DASH工法)	(") 1.000	式	(") 4,825,297	(") 4,825,297	歩A・単A [金額B] B単 1136号
合 計				(") 4,825,297	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬	1.000	式		(") 3,333,000	
001137 リーダ式ケーシング削孔機	(") 1.000	式	(") 1,666,602	(") 1,666,602	歩A・単A [金額B] B単 1137号
001138 リーダ式ケーシング削孔機 年末年始の一時退避	(") 1.000	式	(") 1,666,602	(") 1,666,602	歩A・単A [金額B] B単 1138号
合 計				(") 3,333,204	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 750tクレーン	1.000	式		(") 58,176,000	
001139 重建設機械分解・組立・輸送 750tクレーン組立用200tクレーン	(") 1.000	式	(") 8,161,787	(") 8,161,787	歩A・単A [金額B] B単 1139号
001140 重建設機械分解・組立・輸送 750tクレーン組立	(") 1.000	式	(") 50,013,930	(") 50,013,930	歩A・単A [金額B] B単 1140号
合 計				(") 58,175,717	
・ ・ 仮設材輸送	1.000	式		(") 30,824,000	
001141 鋼矢板	(") 1.000	式	(") 8,506,944	(") 8,506,944	歩A・単A [金額B] B単 1141号
001142 敷鉄板	(") 1.000	式	(") 15,627,369	(") 15,627,369	歩A・単A [金額B] B単 1142号
000405 覆工板等鋼材 魚道部	(") 1.000	式	(") 469,550	(") 469,550	歩A・単A [金額B] B単 405号
000573 覆工板等鋼材 仮設橋 (上流)	(") 1.000	式	(") 1,779,694	(") 1,779,694	歩A・単A [金額B] B単 573号
001143 覆工板等鋼材 仮設橋 (上流)	(") 1.000	式	(") 1,699,319	(") 1,699,319	歩A・単A [金額B] B単 1143号
001144 覆工板等鋼材 仮設橋 (下流)	(") 1.000	式	(") 682,088	(") 682,088	歩A・単A [金額B] B単 1144号
001145 覆工板等鋼材 プレファブ架台組立用受台	(") 1.000	式	(") 355,662	(") 355,662	歩A・単A [金額B] B単 1145号
001146 覆工板等鋼材 防音壁基礎	(") 1.000	式	(") 245,601	(") 245,601	歩A・単A [金額B] B単 1146号
001147 覆工板等鋼材 濁水処理施設ステージ	(") 1.000	式	(") 1,457,584	(") 1,457,584	歩A・単A [金額B] B単 1147号
合 計				(") 30,823,811	
・ 3期 運搬費	1.000	式		(49,311,000) 262,937,000	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 (上流仮締切工) 台船,引船,船外機船,クロークレーン	1.000	式		(35,207,000) 73,485,000	
001148 クレーン用台船 (2号台船) 台船700t積	(1.000) 2.000	回	(") 7,768,893	(7,768,893) 15,537,786	歩A・単A [単価B] B単 1148号
001149 クロークレーン (2号台船) 80t吊	(1.000) 2.000	回	(") 6,237,477	(6,237,477) 12,474,954	歩A・単A [単価B] B単 1149号
001150 資材運搬用台船 (2号台船) 120t積	(1.000) 2.000	回	(") 1,535,078	(1,535,078) 3,070,156	歩A・単A [単価B] B単 1150号
001151 引船 (2号台船) 120PS 揚鰯船兼務3t巻	(1.000) 2.000	回	(") 1,174,423	(1,174,423) 2,348,846	歩A・単A [単価B] B単 1151号
001152 船外機船 (2号台船)	(1.000) 2.000	回	(") 300,632	(300,632) 601,264	歩A・単A [単価B] B単 1152号
001153 資材運搬用台船 (3号荷台船) 120t積	(1.000) 2.000	回	(") 1,535,078	(1,535,078) 3,070,156	歩A・単A [単価B] B単 1153号
001338 資材運搬用台船 (4号荷台船) 120t積	(0.000) 2.000	回	(0) 1,535,077	(0) 3,070,154	歩A・単A [単価B] B単 1338号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業		
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)		

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001154 資材運搬用台船 (3号荷台船) 120t積 仮設橋撤去時	(1.000) 2.000		(") 1,535,078	(1,535,078) 3,070,156	歩A・単A [単価B] B単 1154号
001155 油圧スバット台船 (1号台船) 台船700t積	(1.000) 2.000	回	(") 7,768,893	(7,768,893) 15,537,786	歩A・単A [単価B] B単 1155号
001156 クローラレン (1号台船) 80t吊	(1.000) 2.000	回	(") 4,341,752	(4,341,752) 8,683,504	歩A・単A [単価B] B単 1156号
001157 資材運搬用台船 (1号台船) 120t積	(1.000) 2.000	回	(") 1,535,078	(1,535,078) 3,070,156	歩A・単A [単価B] B単 1157号
001158 引船 (1号台船) 120PS 揚鰯船兼務3t巻	(1.000) 2.000	回	(") 1,174,423	(1,174,423) 2,348,846	歩A・単A [単価B] B単 1158号
001159 船外機船 (1号台船)	(1.000) 2.000	回	(") 300,632	(300,632) 601,264	歩A・単A [単価B] B単 1159号
合 計				(35,207,437) 73,485,028	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 (被覆コン取壊し工) サイレントバイラー	1.000	式		(0) 176,000	
001339 サイレントバイラー輸送	(0.000) 1.000		(0) 175,626	(0) 175,626	歩A・単A [単価B] B単 1339号
合 計				(0) 175,626	
・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 (河川内残置材処理) バックホウ台船,バックホウ台船用資材運搬用台船	1.000	式		(0) 3,969,000	
001340 バックホウ搭載台船 0.7m3積バックホウ	(0.000) 1	回	(0) 2,348,490	(0) 2,348,490	歩A・単A [単価B] B単 1340号
001341 資材運搬用台船 (バックホウ台船用)	(0.000) 1	回	(0) 1,620,411	(0) 1,620,411	歩A・単A [単価B] B単 1341号
合 計				(0) 3,968,901	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 仮設橋用100tクレーン	1.000	式		(") 1,397,000	
001160 100tクレーン分解・組立・運搬 仮設橋用	(") 1.000	回	(") 1,396,544	(") 1,396,544	歩A・単A [単価B] B単 1160号
合 計				(") 1,396,544	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 堰柱据付用	1.000	式		(0) 64,371,000	
001342 450tクレーン分解・組立・運搬 ①～⑬ブロック据付	(0.000) 1.000	回	(0) 6,773,696	(0) 6,773,696	歩A・単A [単価B] B単 1342号
001343 750tクレーン分解・組立・運搬 ⑭・⑮・⑯ブロック一括据付	(0.000) 1.000	回	(0) 57,596,832	(0) 57,596,832	歩A・単A [単価B] B単 1343号
合 計				(0) 64,370,528	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 プレキャスト魚道ブロック据付	1.000	式		(0) 1,397,000	
001344 100tクレーン分解・組立・運搬 プレキャスト魚道ブロック据付	(0.000) 1.000	回	(0) 1,396,544	(0) 1,396,544	歩A・単A [単価B] B単 1344号
合 計				(0) 1,396,544	
・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬 プレキャストPC床板桁地組・架設用	1.000	式		(0) 88,810,000	
001345 100tクレーン分解・組立・運搬 プレキャストPC床板桁地組用	(0.000) 1.000	回	(0) 1,396,544	(0) 1,396,544	歩A・単A [単価B] B単 1345号
001346 400tクレーン分解・組立・運搬 1000tクローラレン分組用	(0.000) 1.000	回	(0) 6,773,696	(0) 6,773,696	歩A・単A [単価B] B単 1346号
001347 1000tクレーン分解・組立・運搬 プレキャストPC床板桁一括架設用	(0.000) 1.000	回	(0) 80,639,293	(0) 80,639,293	歩A・単A [単価B] B単 1347号
合 計				(0) 88,809,533	
・ ・ 仮設材輸送				(12,707,000) 29,332,000	
001161 鋼矢板 L=15m以上	(185.120) 378.860	ton	(") 19,071	(3,530,424) 7,225,239	歩A・単A [単価B] B単 1161号
001162 鋼矢板 2期残置分	(32.230) 64.580	ton	(") 10,967	(353,466) 708,249	歩A・単A [単価B] B単 1162号
001163 鋼矢板 L=12～15m以下	(25.730) 53.360	ton	(") 14,126	(363,462) 753,763	歩A・単A [単価B] B単 1163号
001348 鋼矢板 L=12m以下	(0.000) 0.630	ton	(0) 14,126	(0) 8,899	歩A・単A [単価B] B単 1348号
001349 現場発生材運搬 左岸進入路～右岸ヤード 往復	(0.000) 86.730	ton	(0) 5,584	(0) 484,300	歩A・単A [単価B] B単 1349号
001350 鋼矢板運搬 台船→台船ヤード	(0.000) 69.090	ton	(0) 750	(0) 51,818	歩A・単A [単価B] B単 1350号

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

東海農政局

[illegible]

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

東海農政局

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

東海農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

東海農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0103	床掘り					
	土砂		m3	(〃) 290		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
BA0101	掘削					
	軟岩Ⅰ		m3	(〃) 1,397		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
BA0101	掘削					
	軟岩Ⅱ		m3	(〃) 1,397		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
	土砂 (一次搬出用)		m3	(〃) 217		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
	軟岩Ⅰ (一次搬出用)		m3	(〃) 270		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
	軟岩Ⅱ (一次搬出用)		m3	(〃) 270		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
	土砂 (搬出時)		m3	(〃) 217		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
	軟岩Ⅰ (搬出時)		m3	(〃) 270		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
	軟岩Ⅱ (搬出時)		m3	(〃) 270		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
BA0108	基面整正					
			m ²	(〃) 427		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	人力荒仕上					
			m ²	(〃) 257		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	構造物取壊し					
	超大型圧砕機		式	(〃) 72,726,196		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	殻運搬処理					
	無筋コンクリート		m3	(〃) 5,144		歩A・単A
	*** B単ー 45号 ***					
000045	高欄撤去					
	鋼製		m	(〃) 608		歩A・単A
	*** B単ー 46号 ***					
000046	高欄撤去					
	アルミ製		m	(〃) 1,371		歩A・単A
	*** B単ー 47号 ***					
BA0202	舗装版破砕					
			m ²	(〃) 175		歩A・単A
	*** B単ー 48号 ***					
BA0202	舗装版破砕					
			m ²	(〃) 175		歩A・単A
	*** B単ー 49号 ***					
BA0201	殻運搬					
	アスファルト		m3	(〃) 3,598		歩A・単A
	*** B単ー 50号 ***					
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	(〃) 5,144		歩A・単A
	*** B単ー 51号 ***					
000051	伸縮装置縁切り					
			m	(〃) 8,844		歩A・単A
	*** B単ー 55号 ***					
000055	桁吊穴削孔					
			箇所	(〃) 1,746		歩A・単A
	*** B単ー 56号 ***					
000056	コンクリート構造物取壊し					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート取壊し		m3	(") 17,688		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 般運搬処理					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 7,233		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 64号 *** コンクリート					
			m3	(") 19,068		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 67号 *** コンクリート					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 20,476		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 68号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	(") 9,108		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 70号 *** コンクリート					
	高強度コンクリート		m3	(") 28,262		歩A・単A
B18366	*** B単ー 75号 *** 足場					
	手摺先行足場		掛m ²	(") 4,643		歩A・単A
BA0305	*** B単ー 77号 *** 止水板					
	CC-200×5mm		m	(") 2,549		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 79号 *** コンクリート					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 20,476		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 80号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	(") 9,108		歩A・単A
B03205	*** B単ー 82号 *** 鉄筋					
	SD345 D32		ton	(") 169,310		歩A・単A
B03205	*** B単ー 83号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	(") 168,362		歩A・単A
B03205	*** B単ー 84号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	(") 168,362		歩A・単A
B03205	*** B単ー 85号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	(") 168,362		歩A・単A
B03205	*** B単ー 86号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 165,518		歩A・単A
B18366	*** B単ー 87号 *** 足場					
	手摺先行足場		掛m ²	(") 4,643		歩A・単A
000200	*** B単ー 200号 *** 連続箱型鋼製枠設置工					
			基	(") 189,855		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 205号 *** 掘削					
	縮切撤去時		m3	(") 190		歩A・単A
000206	*** B単ー 206号 *** 敷き鉄板					
			m ²	(") 1,605		歩A・単A
000211	*** B単ー 211号 *** 受桁材料費					
	H形鋼 400 (道路側)		ton	(") 44,418		歩A・単A
000212	*** B単ー 212号 *** 覆工板材料費					
	2000		m ²	(") 14,071		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** 仮縮切内 敷鉄板設置撤去					
			m ²	(") 1,507		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000239	*** B単ー 239号 *** 仮締切 大型土のう 設置～撤去					
	新規作成		袋	(〃) 9,803		歩A・単A
000240	*** B単ー 240号 *** 仮締切 遮水シート 設置～撤去					
			m ²	(〃) 143		歩A・単A
000241	*** B単ー 241号 *** 仮締切 吸出し防止シート 設置～撤去					
			m ²	(〃) 639		歩A・単A
000242	*** B単ー 242号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m ³	(〃) 2,523		歩A・単A
000243	*** B単ー 243号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土 撤去					
	2.5m≦B<4.0m		m ³	(〃) 1,691		歩A・単A
000244	*** B単ー 244号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,989		歩A・単A
000245	*** B単ー 245号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土撤去					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,691		歩A・単A
000246	*** B単ー 246号 *** 仮締切 コーケンブロック部盛土					
			m ³	(〃) 3,749		歩A・単A
000247	*** B単ー 247号 *** 仮締切 コーケンブロック部盛土撤去					
			m ³	(〃) 1,691		歩A・単A
000248	*** B単ー 248号 *** 仮締切 護床ブロック部盛土					
			m ³	(〃) 3,749		歩A・単A
000249	*** B単ー 249号 *** 仮締切 護床ブロック部盛土撤去					
			m ³	(〃) 1,509		歩A・単A
000251	*** B単ー 251号 *** 場内進入路 中詰土・砂盛土					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,989		歩A・単A
000252	*** B単ー 252号 *** 場内進入路 中詰土・砂盛土撤去					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,509		歩A・単A
000253	*** B単ー 253号 *** 場内進入路 コーケンブロック部盛土					
			m ³	(〃) 3,568		歩A・単A
000254	*** B単ー 254号 *** 場内進入路 コーケンブロック部盛土撤去					
			m ³	(〃) 1,509		歩A・単A
000255	*** B単ー 255号 *** 場内進入路 護床ブロック部盛土					
			m ³	(〃) 3,749		歩A・単A
000256	*** B単ー 256号 *** 場内進入路 護床ブロック部盛土撤去					
			m ³	(〃) 1,691		歩A・単A
000261	*** B単ー 261号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 中詰土・砂盛土					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,989		歩A・単A
000262	*** B単ー 262号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 中詰土・砂盛土 撤去					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,691		歩A・単A
000263	*** B単ー 263号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 上流側盛土					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,989		歩A・単A
000264	*** B単ー 264号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 上流側盛土 撤去					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,691		歩A・単A
000265	*** B単ー 265号 *** 法面整形					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	(〃) 647		歩A・単A
000267	*** B単ー 267号 *** 仮締切付帯工 袋詰め根固め工					
	設置～撤去		袋	(〃) 16,938		歩A・単A
000269	*** B単ー 269号 *** 仮設魚道工 土のう					
	暗渠工		m ³	(〃) 31,747		歩A・単A
000270	*** B単ー 270号 *** 仮設魚道工 覆工板 設置～撤去					
	暗渠工 覆工板		m ²	(〃) 15,187		歩A・単A
000271	*** B単ー 271号 *** 仮設魚道工 覆工板設置					
	暗渠工 材料費 (山留等)		式	(〃) 185,155		歩A・単A
000272	*** B単ー 272号 *** 仮設魚道工 吸出し防止材設置					
	暗渠工		m ²	(〃) 639		歩A・単A
000273	*** B単ー 273号 *** 敷鉄板 設置～撤去					
	歩道部		m ²	(〃) 2,085		歩A・単A
000274	*** B単ー 274号 *** 大型土のう 設置～撤去					
	護岸養生		袋	(〃) 8,586		歩A・単A
000275	*** B単ー 275号 *** 敷鉄板設置					
	自転車道部		m ²	(〃) 2,085		歩A・単A
000276	*** B単ー 276号 *** 受電設備					
			式	(〃) 531,389		歩A・単A
000277	*** B単ー 277号 *** 配電設備					
	高圧受電設備～各分電盤		式	(〃) 3,101,484		歩A・単A
000278	*** B単ー 278号 *** 配電設備					
	分電盤(上流仮締切工)～水替ボツブ		式	(〃) 957,376		歩A・単A
000279	*** B単ー 279号 *** 配電設備					
	分電盤(下流仮締切工)～濁水処理設備・水替ボツブ		式	(〃) 1,023,724		歩A・単A
000280	*** B単ー 280号 *** ポンプ設置・撤去					
			式	(〃) 355,239		歩A・単A
000281	*** B単ー 281号 *** ポンプ運転					
			式	(〃) 6,806,134		歩A・単A
000283	*** B単ー 283号 *** 供用日経費 (2号台船)					
			式	(〃) 9,865,533		歩A・単A
000285	*** B単ー 285号 *** 運転経費 (2号台船)					
	引船、船外機船、クレーン		式	(〃) 11,347,482		歩A・単A
000286	*** B単ー 286号 *** 交通誘導警備員					
	平日		人	(〃) 14,011		歩A・単A
000293	*** B単ー 293号 *** 受桁材料費					
	H形鋼 400 (道路側)		ton	(〃) 44,418		歩A・単A
000294	*** B単ー 294号 *** 覆工板材料費					
	2000		m ²	(〃) 14,071		歩A・単A
000305	*** B単ー 305号 *** 浸透水集水用水路					
			m	(〃) 723		歩A・単A
000332	*** B単ー 332号 *** 法面整形					
			m ²	(〃) 647		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000334	*** B単ー 334号 *** 仮締切付帯工 浸透水集水用水路					
			m	(") 723		歩A・単A
000336	*** B単ー 336号 *** 防塵処理対策					
	仮設道路設置期間における散水対策		日	(") 31,721		歩A・単A
000339	*** B単ー 339号 *** 仮設魚道工 覆工板設置					
	暗渠工 材料費 (山留等)		式	(") 189,593		歩A・単A
000342	*** B単ー 342号 *** 敷鉄板 設置～撤去					
	歩道部		m ²	(") 2,143		歩A・単A
000344	*** B単ー 344号 *** 敷鉄板設置					
	22×1524×6096, 243日, 自転車道部		m ²	(") 2,143		歩A・単A
000345	*** B単ー 345号 *** 受電設備					
			式	(") 559,144		歩A・単A
000346	*** B単ー 346号 *** 配電設備					
	高圧受電設備～各分電盤		式	(") 3,118,273		歩A・単A
000347	*** B単ー 347号 *** 配電設備					
	分電盤(上流仮締切工)～水替ポンプ		式	(") 960,339		歩A・単A
000348	*** B単ー 348号 *** 配電設備					
	分電盤(下流仮締切工)～濁水処理設備・水替ポンプ		式	(") 1,026,738		歩A・単A
000349	*** B単ー 349号 *** ポンプ設置・撤去					
			式	(") 355,239		歩A・単A
000350	*** B単ー 350号 *** ポンプ運転					
			式	(") 7,250,011		歩A・単A
000355	*** B単ー 355号 *** 交通誘導警備員					
	平日		人	(") 14,011		歩A・単A
000364	*** B単ー 364号 *** 汚泥処理・運搬					
			m ³	(") 25,667		歩A・単A
000365	*** B単ー 365号 *** 薬液注入工 (仮設)					
			式	(") 292,119		歩A・単A
000366	*** B単ー 366号 *** 取水工除塵作業					
	降雨時		回	(") 991		歩A・単A
000367	*** B単ー 367号 *** 集積処理・運搬					
			回	(") 1,482		歩A・単A
000373	*** B単ー 373号 *** 取水工除塵作業					
	降雨時		回	(") 991		歩A・単A
000374	*** B単ー 374号 *** 集積処理・運搬					
			回	(") 1,482		歩A・単A
000375	*** B単ー 375号 *** クレーン用台船 (2号台船)					
	台船700t積		式	(") 9,485,308		歩A・単A
000376	*** B単ー 376号 *** クロークレーン (2号台船)					
	80t吊		式	(") 12,027,967		歩A・単A
000377	*** B単ー 377号 *** 資材運搬用台船 (2号台船)					
	120t積		式	(") 2,960,151		歩A・単A
000378	*** B単ー 378号 *** 引船 (2号台船)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	120PS 揚錨船兼務3t巻		式	2,264,685		歩A・単A
	*** B単ー 379号 ***					
000379	船外機船 (2号台船)					
			式	(") 579,721		歩A・単A
	*** B単ー 380号 ***					
000380	油圧スパット台船 (1号台船)					
	台船700t積		式	(") 14,981,055		歩A・単A
	*** B単ー 381号 ***					
000381	クローラークレーン (1号台船)					
	80t吊		式	(") 8,372,367		歩A・単A
	*** B単ー 382号 ***					
000382	資材運搬用台船 (1号台船)					
	120t積		式	(") 2,960,151		歩A・単A
	*** B単ー 383号 ***					
000383	引船 (1号台船)					
	120PS 揚錨船兼務3t巻		式	2,264,685		歩A・単A
	*** B単ー 384号 ***					
000384	船外機船 (1号台船)					
			式	(") 579,721		歩A・単A
	*** B単ー 386号 ***					
000386	クレーン (120t級)					
			式	(") 1,346,505		歩A・単A
	*** B単ー 387号 ***					
000387	超大型建物解体専用機					
			式	(") 31,025,768		歩A・単A
	*** B単ー 388号 ***					
000388	サイレントバイラー輸送					
			往復	(") 169,333		歩A・単A
	*** B単ー 389号 ***					
000389	オールテレーンクレーン分解・組立・輸送					
			往復	(") 1,346,505		歩A・単A
	*** B単ー 392号 ***					
000392	覆工板等鋼材					
	魚道部		式	(") 469,550		歩A・単A
	*** B単ー 394号 ***					
000394	クローラークレーン (2号台船)					
	80t吊		式	(") 12,027,967		歩A・単A
	*** B単ー 395号 ***					
000395	資材運搬用台船 (2号台船)					
	120t積		式	(") 2,960,151		歩A・単A
	*** B単ー 396号 ***					
000396	引船 (2号台船)					
	120PS 揚錨船兼務3t巻		式	(") 2,264,685		歩A・単A
	*** B単ー 397号 ***					
000397	船外機船 (2号台船)					
			式	(") 579,721		歩A・単A
	*** B単ー 398号 ***					
000398	油圧スパット台船 (1号台船)					
	台船700t積		式	(") 13,949,230		歩A・単A
	*** B単ー 399号 ***					
000399	クローラークレーン (1号台船)					
	80t吊		式	(") 8,372,367		歩A・単A
	*** B単ー 400号 ***					
000400	資材運搬用台船 (1号台船)					
	120t積		式	(") 2,960,151		歩A・単A
	*** B単ー 401号 ***					
000401	引船 (1号台船)					
	120PS 揚錨船兼務3t巻		式	2,264,685		歩A・単A
	*** B単ー 402号 ***					
000402	船外機船 (1号台船)					
			式	(") 579,721		歩A・単A
	*** B単ー 405号 ***					
000405	覆工板等鋼材					
	魚道部		式	(") 469,550		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000406	*** B単ー 406号 *** 電力基本料金					
			月	(") 521,251		歩A・単A
000407	*** B単ー 407号 *** 電力基本料金					
			月	(") 521,251		歩A・単A
000408	*** B単ー 408号 *** 堰柱部分撤去					
	ゲート取外し用 コア削孔		m	(") 52,932		歩A・単A
000409	*** B単ー 409号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 6,464		歩A・単A
000412	*** B単ー 412号 *** ワイヤーソーイング					
			箇所	(") 879,772		歩A・単A
000413	*** B単ー 413号 *** P2管理歩廊事前撤去					
			式	(") 224,160		歩A・単A
000414	*** B単ー 414号 *** 主桁取下げ準備片付け					
			式	(") 4,627,843		歩A・単A
000415	*** B単ー 415号 *** 主桁取下げ					
			箇所	(") 1,245,872		歩A・単A
000416	*** B単ー 416号 *** 主桁取下げ機材					
			式	(") 5,820,636		歩A・単A
000417	*** B単ー 417号 *** 連続箱型鋼製枠撤去					
	令和5年度		回	(") 758,846		歩A・単A
000418	*** B単ー 418号 *** 処分費					
			式	(") 472,990		歩A・単A
000419	*** B単ー 419号 *** 河川内存置材撤去					
	R5施工分		式	(") 5,690,323		歩A・単A
000420	*** B単ー 420号 *** 汚濁防止フェンス					
	R5施工分		式	(") 419,491		歩A・単A
000421	*** B単ー 421号 *** 積込・荷卸・解体					
	台船ヤード⇒右岸ヤード		式	(") 290,327		歩A・単A
000422	*** B単ー 422号 *** 仮締切 大型土のう 設置～撤去					
	新規作成		袋	(") 9,802		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 423号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	設置		m3	(") 6,082		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 424号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	管理橋撤去時		m3	(") 1,675		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 425号 *** 掘削					
	湧水対策薬液注入時		m3	(") 968		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 426号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	堰柱解体時		m3	(") 1,675		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 427号 *** 掘削					
	湧水対策コア削孔時		m3	(") 968		歩A・単A
000428	*** B単ー 428号 *** 敷き鉄板					
	一時撤去再設置 2回		㎡	(") 284		歩A・単A
000437	*** B単ー 437号 *** 鋼矢板 打設(台船)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	水替え前水上作業		式	12,053,575		歩A・単A
000439	*** B単ー 439号 *** 鋼矢板 運搬					
				(")		
	台船ヤード⇄台船		回	1,206,344		歩A・単A
000440	*** B単ー 440号 *** 鋼矢板 材料費					
				(")		
	設置～撤去		式	16,811,936		歩A・単A
000441	*** B単ー 441号 *** 鋼矢板止水材塗布					
				(")		
	工場製作		式	10,864,970		歩A・単A
000442	*** B単ー 442号 *** 薬液注入工 右岸側（鋼矢板建込部）					
				(")		
	水替え前水上作業, 台船使用		式	14,579,508		歩A・単A
000443	*** B単ー 443号 *** 薬液注入工 左岸側（鋼矢板建込部）					
				(")		
	水替え前水上作業, 台船使用		式	5,100,001		歩A・単A
000444	*** B単ー 444号 *** 仮締切根入れ確保用盛土					
				(")		
	河川内盛土		m3	347		歩A・単A
000445	*** B単ー 445号 *** 浸透水集水用水路①					
			m	973		歩A・単A
000446	*** B単ー 446号 *** 浸透水集水用水路②					
			m	617		歩A・単A
000447	*** B単ー 447号 *** 浸透水集水用水路③					
			m	3,382		歩A・単A
000448	*** B単ー 448号 *** 汚泥処理・運搬					
			m3	25,665		歩A・単A
000449	*** B単ー 449号 *** 上流締め切り内盛土					
			m3	3,988		歩A・単A
000450	*** B単ー 450号 *** 既設大型土のう解体					
			袋	688		歩A・単A
000451	*** B単ー 451号 *** 場内進入路 大型土のう 設置～撤去					
				(")		
	新規作成		袋	9,802		歩A・単A
000452	*** B単ー 452号 *** 仮設進入路工(上下流連絡) 大型土のう 設置～撤去					
				(")		
	新規作成		袋	9,802		歩A・単A
000453	*** B単ー 453号 *** 防塵処理対策					
				(")		
	下流仮締切設置期間内の散水及びタイヤ洗浄		日	37,634		歩A・単A
000454	*** B単ー 454号 *** 導流堤開口部養生					
				(")		
			式	288,441		歩A・単A
000455	*** B単ー 455号 *** 下流敷鉄板 設置～撤去					
				(")		
	下流エブロン内		m ²	1,695		歩A・単A
000456	*** B単ー 456号 *** 下流仮締切敷砂利					
			m ²	726		歩A・単A
000457	*** B単ー 457号 *** 濁水処理プラント コーケンブロック部盛土					
			m3	8,512		歩A・単A
000458	*** B単ー 458号 *** 濁水処理プラント コーケンブロック部盛土撤去					
			m3	1,691		歩A・単A
000459	*** B単ー 459号 *** 不足土砂購入					
			m3	3,489		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000460	*** B単ー 460号 *** ポンプ設置・撤去					
			式	(") 879,167		歩A・単A
000461	*** B単ー 461号 *** 供用日経費（1号台船）					
			式	(") 77,442,538		歩A・単A
000462	*** B単ー 462号 *** 運転経費（1号台船）					
	引船、船外機船、クレーン		式	(") 30,790,832		歩A・単A
000463	*** B単ー 463号 *** 交通誘導警備員					
	A地点（平日：超勤あり）		人	(") 23,883		歩A・単A
000464	*** B単ー 464号 *** 交通誘導警備員					
	A地点（休日：超勤あり）		人	(") 27,722		歩A・単A
000465	*** B単ー 465号 *** 水中ポンプ					
	右岸用 10吋		台	(") 305,971		歩A・単A
000466	*** B単ー 466号 *** 発電機					
	右岸用 150kVA		台	(") 482,355		歩A・単A
000467	*** B単ー 467号 *** 発電機					
	左岸用 220kVA		台	(") 935,912		歩A・単A
000468	*** B単ー 468号 *** 分電盤					
	左岸用		基	(") 73,293		歩A・単A
000469	*** B単ー 469号 *** 分電盤配線					
	左岸用		式	(") 354,167		歩A・単A
000470	*** B単ー 470号 *** 敷鉄板					
	旧安永川護岸補強 15枚（1.524*3.048）		式	(") 377,762		歩A・単A
000471	*** B単ー 471号 *** 敷鉄板					
	右岸側		m ²	(") 1,683		歩A・単A
000472	*** B単ー 472号 *** 公園内スロープ歩道工					
			式	(") 1,474,231		歩A・単A
000473	*** B単ー 473号 *** 設置・撤去					
			台	(") 21,050		歩A・単A
000474	*** B単ー 474号 *** Webカメラ初期設定					
			台	(") 19,998		歩A・単A
000475	*** B単ー 475号 *** Webカメラ利用料					
			月	(") 124,988		歩A・単A
000476	*** B単ー 476号 *** 護岸取壊し					
			m ³	(") 33,827		歩A・単A
000477	*** B単ー 477号 *** ネットフェンス撤去					
			m	(") 2,645		歩A・単A
000478	*** B単ー 478号 *** 仮設橋橋脚（橋脚：杭基礎：左岸橋台）					
	KA1		式	(") 1,514,928		歩A・単A
000479	*** B単ー 479号 *** 仮設橋下部工（橋脚：直接基礎）					
	KP1		式	(") 4,721,498		歩A・単A
000480	*** B単ー 480号 *** 仮設橋橋脚（橋脚：杭基礎）					
	KP2		式	(") 5,573,982		歩A・単A
000482	*** B単ー 482号 *** 仮設橋上部工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(PG橋部以外)		式	(") 4,038,614		歩A・単A
000483	*** B単ー 483号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋		式	(") 6,956,233		歩A・単A
000484	*** B単ー 484号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋賃料		ton	(") 100,151		歩A・単A
000485	*** B単ー 485号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋 床版（滑止付）賃料		m ²	(") 11,819		歩A・単A
000486	*** B単ー 486号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋 その他部材（高力ボルト等）		ton	(") 400,869		歩A・単A
000487	*** B単ー 487号 *** 供用日経費（3号積荷台船）					
			式	(") 1,920,619		歩A・単A
000488	*** B単ー 488号 *** 運転経費（3号積荷台船）					
			式	(") 1,003,706		歩A・単A
000489	*** B単ー 489号 *** ガードフェンス					
			m	(") 425		歩A・単A
000490	*** B単ー 490号 *** コンクリート削孔用足場					
			掛m ²	(") 32,717		歩A・単A
000491	*** B単ー 491号 *** コンクリート削孔					
			孔	(") 100,545		歩A・単A
000492	*** B単ー 492号 *** 薬液注入用足場					
			空m ³	(") 8,343		歩A・単A
000493	*** B単ー 493号 *** 口元管取付工					
			箇所	(") 52,506		歩A・単A
000494	*** B単ー 494号 *** 止水装置					
			式	(") 618,142		歩A・単A
000495	*** B単ー 495号 *** 薬液注入工（注入施設据付・解体）					
			現場	(") 457,522		歩A・単A
000496	*** B単ー 496号 *** 薬液注入					
	深夜割増適用 懸濁型		本	(") 214,477		歩A・単A
000497	*** B単ー 497号 *** 薬液注入					
	深夜割増適用 溶液型		本	(") 267,737		歩A・単A
000498	*** B単ー 498号 *** 排水汚泥土処理					
			日	(") 36,071		歩A・単A
000499	*** B単ー 499号 *** 汚泥処理・運搬					
			m ³	(") 27,887		歩A・単A
000500	*** B単ー 500号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
	鮎迷入対策用		式	(") 120,429		歩A・単A
000501	*** B単ー 501号 *** 汚濁防止フェンス損料					
			式	(") 545,689		歩A・単A
000502	*** B単ー 502号 *** 防音対策					
	上流仮締切施工時		m ²	(") 6,107		歩A・単A
000503	*** B単ー 503号 *** 防音対策					
	左岸公道沿い		m ²	(") 15,017		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000504	*** B単ー 504号 *** 防塵シート敷設					
			m ²	(") 4,034		歩A・単A
000505	*** B単ー 505号 *** 土のう					
			袋	(") 690		歩A・単A
000507	*** B単ー 507号 *** 鋼矢板 運搬					
	台船ヤード⇄台船		回	(") 1,382,454		歩A・単A
000508	*** B単ー 508号 *** 鋼矢板 材料費					
	設置		式	(") 16,587,844		歩A・単A
000511	*** B単ー 511号 *** 薬液注入工 左岸側（鋼矢板建込部）					
	水替え前水上作業, 台船使用		式	(") 5,099,968		歩A・単A
000528	*** B単ー 528号 *** 仮設橋下流側					
			式	(") 8,351,400		歩A・単A
000529	*** B単ー 529号 *** 仮設橋材料費					
			式	(") 213,181		歩A・単A
000530	*** B単ー 530号 *** 仮設橋					
	PG橋		ton	(") 137,227		歩A・単A
000531	*** B単ー 531号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋 床版（滑止付）		m ²	(") 16,228		歩A・単A
000532	*** B単ー 532号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋 その他部材（高力ボルト等）		式	(") 467,325		歩A・単A
000534	*** B単ー 534号 *** ネットフェンス撤去					
			m	(") 2,645		歩A・単A
000536	*** B単ー 536号 *** 仮設橋下部工（橋脚：直接基礎）					
	KP1		式	(") 3,992,479		歩A・単A
000539	*** B単ー 539号 *** 仮設橋上部工					
	(PG橋部以外)		式	(") 4,296,385		歩A・単A
000540	*** B単ー 540号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋		式	(") 6,956,233		歩A・単A
000541	*** B単ー 541号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋賃料		ton	(") 100,151		歩A・単A
000542	*** B単ー 542号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋 床版（滑止付）賃料		m ²	(") 11,819		歩A・単A
000543	*** B単ー 543号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋 その他部材（高力ボルト等）		式	(") 863,073		歩A・単A
000544	*** B単ー 544号 *** 供用日経費（3号積荷台船）					
			式	(") 1,920,619		歩A・単A
000545	*** B単ー 545号 *** 運転経費（3号積荷台船）					
			式	(") 1,003,706		歩A・単A
000546	*** B単ー 546号 *** ガードフェンス					
			m	(") 425		歩A・単A
000547	*** B単ー 547号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
	上流仮締切 設置時		式	(") 718,977		歩A・単A
000548	*** B単ー 548号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	下流仮締切 設置時		式	699,582		歩A・単A
	*** B単ー 549号 ***					
000549	汚濁防止フェンス損料					
			式	3,807,764		歩A・単A
	*** B単ー 550号 ***					
000550	濁水処理プラント用嵩上げステージ					
			式	7,241,683		歩A・単A
	*** B単ー 551号 ***					
000551	薬液注入工（仮設）					
			式	292,092		歩A・単A
	*** B単ー 555号 ***					
000555	資材運搬用台船（3号荷台船）					
	120t積		式	2,959,873		歩A・単A
	*** B単ー 556号 ***					
000556	河川内残置材撤去用艀装					
			式	1,788,940		歩A・単A
	*** B単ー 557号 ***					
000557	クレーン（200t級）					
	500tCC組立用		式	4,274,676		歩A・単A
	*** B単ー 558号 ***					
000558	100tクレーン分解・組立・運搬					
	仮設橋用		式	2,925,719		歩A・単A
	*** B単ー 559号 ***					
000559	500tクレーン分解・組立・運搬					
			式	17,986,760		歩A・単A
	*** B単ー 560号 ***					
000560	試掘調査用スライドアームBH分解・組立・運搬					
			式	517,025		歩A・単A
	*** B単ー 561号 ***					
000561	鋼矢板					
	上流仮締切（変更）		式	7,203,041		歩A・単A
	*** B単ー 562号 ***					
000562	敷鉄板					
			式	14,266,761		歩A・単A
	*** B単ー 564号 ***					
000564	覆工板等鋼材					
	仮設橋（上流）		式	1,572,313		歩A・単A
	*** B単ー 565号 ***					
000565	覆工板等鋼材					
	ステージ		式	1,019,727		歩A・単A
	*** B単ー 566号 ***					
000566	受桁類					
	ステージ		式	653,478		歩A・単A
	*** B単ー 567号 ***					
000567	資材運搬用台船（3号荷台船）					
	120t積		式	3,215,945		歩A・単A
	*** B単ー 569号 ***					
000569	サイレントバイラー輸送					
			往復	183,966		歩A・単A
	*** B単ー 570号 ***					
000570	オールテレーンクレーン分解・組立・輸送					
			往復	1,462,859		歩A・単A
	*** B単ー 573号 ***					
000573	覆工板等鋼材					
	仮設橋（上流）		式	1,779,694		歩A・単A
	*** B単ー 575号 ***					
000575	既設構造物強度試験					
			式	29,694		歩A・単A
	*** B単ー 576号 ***					
000576	試掘調査					
			式	1,442,544		歩A・単A
	*** B単ー 577号 ***					
000577	鉄筋探査					
			式	348,980		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 578号 ***					
000578	湧水対策事前調査					
			式	(") 2,509,764		歩A・単A
	*** B単ー 579号 ***					
000579	湧水対策効果確認調査					
			式	(") 2,629,753		歩A・単A
	*** B単ー 580号 ***					
000580	一次運搬					
	不整地運搬		m3	(") 314		歩A・単A
	*** B単ー 581号 ***					
000581	産業廃棄物運搬処理					
	汚泥		m3	(") 26,621		歩A・単A
	*** B単ー 582号 ***					
000582	埋戻					
	B≧4.0m		m3	(") 3,836		歩A・単A
	*** B単ー 583号 ***					
000583	埋戻					
	B=0.5m, 構造物周辺		m3	(") 7,029		歩A・単A
	*** B単ー 584号 ***					
000584	掘削法面保護					
	左岸擁壁		m ²	(") 8,087		歩A・単A
	*** B単ー 585号 ***					
BA0302	コンクリート					
	18-8-40-BB, W/C=65%以下		m3	(") 19,777		歩A・単A
	*** B単ー 586号 ***					
000586	打設足場					
			式	(") 201,692		歩A・単A
	*** B単ー 587号 ***					
000587	先行削孔					
	解体用, 水平コア削孔		m	(") 74,718		歩A・単A
	*** B単ー 588号 ***					
000588	構造物取壊し					
	超大型圧砕機		式	(") 99,062,487		歩A・単A
	*** B単ー 589号 ***					
000589	殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 8,457		歩A・単A
	*** B単ー 590号 ***					
000590	先行削孔					
	P1堰柱部, ワイヤソー通し穴		m	(") 21,299		歩A・単A
	*** B単ー 591号 ***					
000591	先行削孔					
	維持放流ゲート部, ワイヤソー通し穴		m	(") 21,299		歩A・単A
	*** B単ー 592号 ***					
000592	ワイヤソー切断					
	P1堰柱部		m ²	(") 149,521		歩A・単A
	*** B単ー 593号 ***					
000593	ワイヤソー切断					
	左岸魚道部・維持放流ゲート部		m ²	(") 131,732		歩A・単A
	*** B単ー 594号 ***					
000594	殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 8,457		歩A・単A
	*** B単ー 595号 ***					
000595	先行削孔					
	噛みつきコア φ200 L=6000まで		m	(") 49,007		歩A・単A
	*** B単ー 596号 ***					
000596	先行削孔					
	縁切りコア, φ160, L=6000まで		m	(") 29,285		歩A・単A
	*** B単ー 597号 ***					
000597	コンクリート切断					
	基礎掘削時（2期）		m	(") 2,643		歩A・単A
	*** B単ー 598号 ***					
000598	コンクリート取壊し					
	有筋, 基礎掘削時（2期）		m3	(") 18,345		歩A・単A
	*** B単ー 599号 ***					
000599	殻運搬処理					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート殻,基礎掘削時 (2期)		m3	(") 8,457		歩A・単A
000600	*** B単ー 600号 *** 大型土のう撤去					
			m3	(") 265		歩A・単A
000601	*** B単ー 601号 *** フィルターユニット撤去					
			m3	(") 342		歩A・単A
000602	*** B単ー 602号 *** 発生土処分					
	栗石		m3	(") 5,651		歩A・単A
000603	*** B単ー 603号 *** コンクリート取壊し					
	有筋,3期		m3	(") 18,345		歩A・単A
000604	*** B単ー 604号 *** 殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート殻,3期		m3	(") 8,457		歩A・単A
000605	*** B単ー 605号 *** 大型土のう撤去					
			m3	(") 265		歩A・単A
000606	*** B単ー 606号 *** フィルターユニット撤去					
			m3	(") 342		歩A・単A
000607	*** B単ー 607号 *** 発生土処分					
	土砂		m3	(") 4,362		歩A・単A
000608	*** B単ー 608号 *** 発生土処分					
	栗石		m3	(") 5,651		歩A・単A
000609	*** B単ー 609号 *** 応急復旧矢板切断					
			m	(") 3,932		歩A・単A
000610	*** B単ー 610号 *** コンクリート切断					
	基礎掘削時		m	(") 2,643		歩A・単A
B02162	*** B単ー 611号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋,		m3	(") 18,345		歩A・単A
000612	*** B単ー 612号 *** 殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	(") 8,457		歩A・単A
B02162	*** B単ー 613号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋,		m3	(") 10,308		歩A・単A
000614	*** B単ー 614号 *** 殻運搬処理					
	無筋コンクリート殻		m3	(") 5,336		歩A・単A
000615	*** B単ー 615号 *** 恒久止水矢板切断					
			m	(") 3,274		歩A・単A
B02162	*** B単ー 616号 *** コンクリート構造物取壊し					
	制約無		m3	(") 10,308		歩A・単A
000617	*** B単ー 617号 *** 殻運搬処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 5,336		歩A・単A
000618	*** B単ー 618号 *** 中詰め土砂撤去					
			m3	(") 312		歩A・単A
000619	*** B単ー 619号 *** 土砂等運搬					
			m3	(") 1,191		歩A・単A
000620	*** B単ー 620号 *** 構造物取壊し					
	超大型圧砕機		式	(") 21,092,052		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B02162	*** B単ー 621号 *** コンクリート構造物取壊し					
	制約無		m3	(〃) 18,345		歩A・単A
000622	*** B単ー 622号 *** 殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート		m3	(〃) 8,457		歩A・単A
B02162	*** B単ー 623号 *** コンクリート構造物取壊し					
			m3	(〃) 18,345		歩A・単A
000624	*** B単ー 624号 *** 殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート		m3	(〃) 8,457		歩A・単A
B02162	*** B単ー 625号 *** コンクリート構造物取壊し					
	左岸護岸工		m3	(〃) 32,290		歩A・単A
000626	*** B単ー 626号 *** 殻運搬処理					
	無筋コンクリート		m3	(〃) 5,336		歩A・単A
000627	*** B単ー 627号 *** 鋼管切断					
	φ1200 t19		m	(〃) 3,932		歩A・単A
000628	*** B単ー 628号 *** 鋼管切断					
	φ300 t10.6		m	(〃) 2,606		歩A・単A
B02162	*** B単ー 629号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋,人力		m3	(〃) 54,711		歩A・単A
000630	*** B単ー 630号 *** 殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	(〃) 8,457		歩A・単A
000631	*** B単ー 631号 *** 現場発生材運搬					
	鋼矢板等, L=14.0km		ton	(〃) 5,880		歩A・単A
000632	*** B単ー 632号 *** 現場発生材運搬					
	鋼矢板等, L=6.0km		ton	(〃) 5,584		歩A・単A
000633	*** B単ー 633号 *** 鋼矢板打設					
	普通鋼矢板, ハット型25H		枚	(〃) 1,000,373		歩A・単A
000634	*** B単ー 634号 *** 矢板材料					
	普通鋼矢板, ハット型25H		ton	(〃) 190,898		歩A・単A
000635	*** B単ー 635号 *** 鋼矢板切断					
	普通鋼矢板, ハット型25H		m	(〃) 3,534		歩A・単A
000636	*** B単ー 636号 *** 硬質地盤対応型圧入機据付・解体					
			回	(〃) 506,085		歩A・単A
000637	*** B単ー 637号 *** 暫定止水鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板, VL型		枚	(〃) 11,296		歩A・単A
000638	*** B単ー 638号 *** 油圧圧入機据付・解体					
			回	(〃) 62,849		歩A・単A
000639	*** B単ー 639号 *** 鋼矢板打設					
	普通鋼矢板, ハット型25H, 重ね矢板		枚	(〃) 1,000,373		歩A・単A
000640	*** B単ー 640号 *** 矢板材料					
	普通鋼矢板, ハット型25H, 重ね矢板		ton	(〃) 190,898		歩A・単A
000641	*** B単ー 641号 *** 鋼矢板切断					
	普通鋼矢板, ハット型25H, 重ね矢板		m	(〃) 3,534		歩A・単A
000642	*** B単ー 642号 *** 掘削					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	作業ヤード整備		m3	(") 448		歩A・単A
000643	*** B単ー 643号 *** 大型土のう					
	作業ヤード整備		袋	(") 8,262		歩A・単A
000644	*** B単ー 644号 *** 薬液注入工 左岸上流止水矢板					
	コンタクト注入		本	(") 101,400		歩A・単A
000645	*** B単ー 645号 *** 薬液注入工 左岸上流止水矢板					
	高止まり部		本	(") 433,985		歩A・単A
000646	*** B単ー 646号 *** 注入設備据付・解体					
	二重管ストレーナ工法, 2セット		現場	(") 470,585		歩A・単A
000647	*** B単ー 647号 *** 打設足場					
			式	(") 2,702,513		歩A・単A
BA0305	*** B単ー 648号 *** 止水板					
	CF-300×7mm		m	(") 4,115		歩A・単A
000649	*** B単ー 649号 *** 目地板					
	ゴム発泡体, t=20		m ²	(") 5,024		歩A・単A
000650	*** B単ー 650号 *** P2擦付コンクリート					
	高強度コンクリート		m3	(") 33,779		歩A・単A
000651	*** B単ー 651号 *** 鉄骨組立					
	固定堰部		ton	(") 632,698		歩A・単A
000652	*** B単ー 652号 *** 底版鉄筋受材取付					
	固定堰部		ton	(") 214,161		歩A・単A
000653	*** B単ー 653号 *** 埋設型枠用鋼材取付					
	固定堰部		ton	(") 262,863		歩A・単A
000654	*** B単ー 654号 *** 内部足場組立					
	固定堰部		ton	(") 226,416		歩A・単A
000655	*** B単ー 655号 *** 組立用受台設置					
	固定堰部		ton	(") 86,282		歩A・単A
000656	*** B単ー 656号 *** 鉄骨組立用内部棚足場					
	堰柱部含む		空m3	(") 3,194		歩A・単A
000657	*** B単ー 657号 *** 足場工					
	堰柱部含む		掛m ²	(") 4,683		歩A・単A
000658	*** B単ー 658号 *** キャットウォーク足場					
	堰柱部含む		掛m ²	(") 27,306		歩A・単A
000659	*** B単ー 659号 *** プレファブ架台高さ調整基礎					
	堰柱部含む		箇所	(") 21,456		歩A・単A
000660	*** B単ー 660号 *** プレファブ架台据付準備					
	堰柱部含む		式	(") 2,619,706		歩A・単A
000661	*** B単ー 661号 *** プレファブ架台吊機材					
	堰柱部含む		式	(") 6,446,095		歩A・単A
000662	*** B単ー 662号 *** 架台据付					
	固定堰部		基	(") 12,806,868		歩A・単A
000663	*** B単ー 663号 *** 埋設型枠					
	構造部材型, コンクリートパネル, t=30		m ²	(") 153,329		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000664	*** B単ー 664号 *** 埋設型枠					
	鋼製亜鉛メッキ鋼板		m ²	(〃) 14,684		歩A・単A
000665	*** B単ー 665号 *** 埋設型枠試験施工					
			式	(〃) 3,751,785		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 666号 *** コンクリート					
	高強度コンクリート		m3	(〃) 29,312		歩A・単A
B03205	*** B単ー 667号 *** 鉄筋					
	SD345 D29		ton	(〃) 175,602		歩A・単A
B03205	*** B単ー 668号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	(〃) 174,619		歩A・単A
000669	*** B単ー 669号 *** 機械式継手工					
	D25×D25		箇所	(〃) 4,137		歩A・単A
000670	*** B単ー 670号 *** 機械式継手工					
	D16×D16		箇所	(〃) 2,401		歩A・単A
000671	*** B単ー 671号 *** 機械式継手工					
	D13×D13		箇所	(〃) 1,934		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 672号 *** コンクリート					
	鉄筋コンクリート		m3	(〃) 21,237		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 673号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	(〃) 9,447		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 674号 *** 型枠					
	円形型枠		m ²	(〃) 12,704		歩A・単A
B03205	*** B単ー 675号 *** 鉄筋					
	SD345 D32		ton	(〃) 175,602		歩A・単A
B03205	*** B単ー 676号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	(〃) 174,619		歩A・単A
B03205	*** B単ー 677号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(〃) 171,669		歩A・単A
B18366	*** B単ー 678号 *** 足場					
	手摺先行足場		掛m ²	(〃) 4,815		歩A・単A
B18366	*** B単ー 679号 *** 足場					
	単管足場		掛m ²	(〃) 4,563		歩A・単A
B18366	*** B単ー 680号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛m ²	(〃) 3,893		歩A・単A
000681	*** B単ー 681号 *** 支保					
	くさび結合支保,40kN/m ² を超え80kN/m ² 以下		空m3	(〃) 5,808		歩A・単A
000682	*** B単ー 682号 *** ピア一扉設置					
			式	(〃) 95,449		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 683号 *** コンクリート					
	鉄筋コンクリート		m3	(〃) 21,237		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 684号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	(〃) 9,447		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 685号 *** コンクリート					

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

工事別工事名

明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート（二次コンクリート）		m3	(") 21,237		歩A・単A
	*** B単ー 686号 ***					
BA0303	型枠					
	鉄筋コンクリート（二次コンクリート）		m ²	(") 9,447		歩A・単A
	*** B単ー 687号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD345 D22		ton	(") 174,619		歩A・単A
	*** B単ー 688号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD345 D16		ton	(") 174,619		歩A・単A
	*** B単ー 689号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 171,669		歩A・単A
	*** B単ー 690号 ***					
B18366	足場					
	手摺先行足場		掛m ²	(") 4,815		歩A・単A
	*** B単ー 691号 ***					
B18365	支保					
	くさび結合支保, 40KN/m ² を超え80KN/m ² 以下		空m3	(") 5,808		歩A・単A
	*** B単ー 692号 ***					
BA0305	止水板					
	CC-200×5mm		m	(") 2,644		歩A・単A
	*** B単ー 693号 ***					
000693	導水管					
	再利用設置		式	(") 11,132		歩A・単A
	*** B単ー 694号 ***					
000694	空気抜き管					
			式	(") 3,988		歩A・単A
	*** B単ー 695号 ***					
000695	鉄骨組立					
	堰柱部		ton	(") 649,982		歩A・単A
	*** B単ー 696号 ***					
000696	底版鉄筋受材取付					
	堰柱部		ton	(") 216,051		歩A・単A
	*** B単ー 697号 ***					
000697	埋設型枠用鋼材取付					
	堰柱部		ton	(") 255,960		歩A・単A
	*** B単ー 698号 ***					
000698	内部足場組立					
	堰柱部		ton	(") 222,264		歩A・単A
	*** B単ー 699号 ***					
000699	鉄筋保持金物取付					
	堰柱部		セット	(") 31,173		歩A・単A
	*** B単ー 700号 ***					
000700	架台据付					
	堰柱部		基	(") 12,806,868		歩A・単A
	*** B単ー 701号 ***					
BA0108	基面整正					
			m ²	(") 443		歩A・単A
	*** B単ー 702号 ***					
BA0302	コンクリート					
	均しコンクリート		m3	(") 19,777		歩A・単A
	*** B単ー 703号 ***					
BA0303	型枠					
	均しコンクリート		m ²	(") 4,836		歩A・単A
	*** B単ー 704号 ***					
BA0302	コンクリート					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 21,237		歩A・単A
	*** B単ー 705号 ***					
BA0303	型枠					
			m ²	(") 9,447		歩A・単A
	*** B単ー 706号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD295, D13		ton	(") 171,669		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 707号 ***					
BA0305	止水板					
	CF300mm×7mm		m	(〃) 4,115		歩A・単A
	*** B単ー 708号 ***					
BA0304	目地板					
			m ²	(〃) 5,294		歩A・単A
	*** B単ー 709号 ***					
B03208	ダウエルバー					
	D19		本	(〃) 753		歩A・単A
	*** B単ー 710号 ***					
000710	鋼矢板切断					
			m	(〃) 2,606		歩A・単A
	*** B単ー 711号 ***					
BA0302	コンクリート					
			m ³	(〃) 20,626		歩A・単A
	*** B単ー 712号 ***					
BA0303	型枠					
			m ²	(〃) 9,447		歩A・単A
	*** B単ー 713号 ***					
000713	水膨張ゴム					
	20×10		m	(〃) 1,289		歩A・単A
	*** B単ー 714号 ***					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体, t=20mm		m ²	(〃) 5,024		歩A・単A
	*** B単ー 715号 ***					
B03208	ダウエルバー					
	D19		本	(〃) 753		歩A・単A
	*** B単ー 716号 ***					
000716	鋼矢板切断					
			m	(〃) 2,606		歩A・単A
	*** B単ー 717号 ***					
BA0302	コンクリート					
	無筋コンクリート		m ³	(〃) 20,626		歩A・単A
	*** B単ー 718号 ***					
BA0303	型枠					
			m ²	(〃) 9,447		歩A・単A
	*** B単ー 719号 ***					
000719	水膨張ゴム					
	20×10		m	(〃) 1,289		歩A・単A
	*** B単ー 720号 ***					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体, t=20		m ²	(〃) 5,024		歩A・単A
	*** B単ー 721号 ***					
B03208	ダウエルバー					
	D19		本	(〃) 753		歩A・単A
	*** B単ー 722号 ***					
BA0302	コンクリート					
	無筋コンクリート		m ³	(〃) 20,626		歩A・単A
	*** B単ー 723号 ***					
BA0303	型枠					
			m ²	(〃) 9,447		歩A・単A
	*** B単ー 724号 ***					
BA0305	止水板					
	CC-200×5mm		m	(〃) 2,644		歩A・単A
	*** B単ー 725号 ***					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体, t=20		m ²	(〃) 5,294		歩A・単A
	*** B単ー 726号 ***					
B03208	ダウエルバー					
	D19		本	(〃) 753		歩A・単A
	*** B単ー 727号 ***					
000727	コンクリート					
	無筋コンクリート		m ³	(〃) 22,927		歩A・単A
	*** B単ー 728号 ***					
000728	型枠					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般型枠		m ²	(〃) 9,927		歩A・単A
	*** B単一 729号 ***					
000729	鋼矢板切断					
	暫定止水矢板, VI型		m	(〃) 4,246		歩A・単A
	*** B単一 730号 ***					
000730	コンクリート					
	鉄筋コンクリート		m ³	(〃) 26,258		歩A・単A
	*** B単一 731号 ***					
000731	型枠					
	一般型枠		m ²	(〃) 9,927		歩A・単A
	*** B単一 732号 ***					
000732	鉄筋					
	SD345, D16		ton	(〃) 170,519		歩A・単A
	*** B単一 733号 ***					
000733	鉄筋					
	SD345, D13		ton	(〃) 175,406		歩A・単A
	*** B単一 734号 ***					
000734	足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(〃) 4,683		歩A・単A
	*** B単一 735号 ***					
000735	土留め用鉄板					
			箇所	(〃) 58,485		歩A・単A
	*** B単一 736号 ***					
000736	基面整正					
			m ²	(〃) 472		歩A・単A
	*** B単一 737号 ***					
000737	コンクリート					
	均しコンクリート		m ²	(〃) 22,020		歩A・単A
	*** B単一 738号 ***					
000738	コンクリート					
	無筋コンクリート		m ³	(〃) 23,337		歩A・単A
	*** B単一 739号 ***					
000739	コンクリート					
	高強度コンクリート		m ³	(〃) 36,318		歩A・単A
	*** B単一 740号 ***					
000740	型枠					
	一般型枠		m ²	(〃) 9,927		歩A・単A
	*** B単一 741号 ***					
000741	鉄筋					
	SD345, D13		ton	(〃) 175,406		歩A・単A
	*** B単一 742号 ***					
000742	打設足場					
	等辺山形鋼		式	(〃) 151,140		歩A・単A
	*** B単一 743号 ***					
000743	止水板					
	CF-300×7mm		m	(〃) 4,331		歩A・単A
	*** B単一 744号 ***					
000744	目地板					
	ゴム発泡体, t=20		m ²	(〃) 5,267		歩A・単A
	*** B単一 745号 ***					
000745	水膨張ゴム					
	20×10		m	(〃) 1,289		歩A・単A
	*** B単一 746号 ***					
000746	ダウエルバー					
	D19		本	(〃) 774		歩A・単A
	*** B単一 747号 ***					
BA0302	コンクリート					
	24-12-25(20) (N) 鉄筋コンクリート		m ³	(〃) 21,237		歩A・単A
	*** B単一 748号 ***					
BA0303	型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	(〃) 9,447		歩A・単A
	*** B単一 749号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD345 D22		ton	(〃) 174,619		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 750号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD345, D19		ton	(") 174,619		歩A・単A
	*** B単－ 751号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD345 D16		ton	(") 174,619		歩A・単A
	*** B単－ 752号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 171,669		歩A・単A
	*** B単－ 753号 ***					
BA0302	コンクリート					
	無筋コンクリート		m3	(") 19,777		歩A・単A
	*** B単－ 754号 ***					
B18366	足場					
	手摺先行足場 基礎コンクリート用		掛㎡	(") 4,815		歩A・単A
	*** B単－ 755号 ***					
B18366	足場					
	単管		掛㎡	(") 4,563		歩A・単A
	*** B単－ 756号 ***					
B18366	足場					
	単管傾斜		掛㎡	(") 3,893		歩A・単A
	*** B単－ 757号 ***					
B18365	支保					
	くさび結合支保, 40KN/㎡以下		空m3	(") 3,491		歩A・単A
	*** B単－ 758号 ***					
BA0305	止水板					
	L型止水板		m	(") 30,563		歩A・単A
	*** B単－ 759号 ***					
BA0305	止水板					
	CF200×5mm		m	(") 2,654		歩A・単A
	*** B単－ 760号 ***					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体, t=10		㎡	(") 3,571		歩A・単A
	*** B単－ 761号 ***					
000761	コンクリート取壊し					
	人力		m3	(") 33,588		歩A・単A
	*** B単－ 762号 ***					
000762	コンクリート					
	24-12-25-BB		m3	(") 23,337		歩A・単A
	*** B単－ 763号 ***					
000763	差筋					
	SD345, D16, L=750mm		ton	(") 170,519		歩A・単A
	*** B単－ 764号 ***					
000764	水膨張ゴム					
	20×10		m	(") 1,289		歩A・単A
	*** B単－ 765号 ***					
000765	目地板					
	ゴム発泡体, t=20		㎡	(") 5,267		歩A・単A
	*** B単－ 766号 ***					
000766	コンクリート					
	無筋コンクリート		m3	(") 22,860		歩A・単A
	*** B単－ 767号 ***					
BA0301	基礎碎石					
	17.5cmを超え20.0cm以下		㎡	(") 1,852		歩A・単A
	*** B単－ 768号 ***					
BA0302	コンクリート					
	主桁		m3	(") 22,860		歩A・単A
	*** B単－ 769号 ***					
BA0303	型枠					
			㎡	(") 9,447		歩A・単A
	*** B単－ 770号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD345 D32		ton	(") 166,958		歩A・単A
	*** B単－ 771号 ***					
B03205	鉄筋					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(〃)		
	SD345 D25		ton	165,975		歩A・単A
B03205	*** B単ー 772号 ***					
	鉄筋					
	SD345 D16		ton	165,975		歩A・単A
B03205	*** B単ー 773号 ***					
	鉄筋					
	SD295 D13		ton	163,026		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 774号 ***					
	コンクリート					
	地覆工		m3	22,860		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 775号 ***					
	型枠					
			m ²	9,447		歩A・単A
000776	*** B単ー 776号 ***					
	高欄設置工					
			m	6,593		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 777号 ***					
	表層（車道・路肩部）					
			m ²	1,907		歩A・単A
BA0807	*** B単ー 778号 ***					
	基層（車道・路肩部）					
			m ²	1,825		歩A・単A
BA0812	*** B単ー 779号 ***					
	表層（歩道部）					
			m ²	2,323		歩A・単A
000780	*** B単ー 780号 ***					
	橋面防水工					
	車道		m ²	1,937		歩A・単A
000781	*** B単ー 781号 ***					
	橋面防水工					
	歩道		m ²	1,937		歩A・単A
000782	*** B単ー 782号 ***					
	排水樹					
			個	3,597		歩A・単A
000783	*** B単ー 783号 ***					
	スラブドレーン					
			本	21,762		歩A・単A
000784	*** B単ー 784号 ***					
	フレキシブルチューブ					
			m	2,921		歩A・単A
000785	*** B単ー 785号 ***					
	排水用導水管					
	φ18		m	1,117		歩A・単A
000786	*** B単ー 786号 ***					
	排水用導水管					
	φ12		m	954		歩A・単A
000787	*** B単ー 787号 ***					
	伸縮装置工					
	A1部 車道		m	136,534		歩A・単A
000788	*** B単ー 788号 ***					
	伸縮装置工					
	A1部 歩道		m	136,534		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 789号 ***					
	コンクリート					
	後打ちコンクリート		m3	32,481		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 790号 ***					
	型枠					
			m ²	8,496		歩A・単A
000791	*** B単ー 791号 ***					
	アンカーボルト削孔					
			箇所	4,248		歩A・単A
B08255	*** B単ー 792号 ***					
	ゴム支承					
	420×270×63		個	589,532		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B08255	*** B単ー 793号 *** ゴム支承					
	420×420×68		個	(") 589,532		歩A・単A
B08255	*** B単ー 794号 *** ゴム支承					
	320×220×68		個	(") 589,532		歩A・単A
B08258	*** B単ー 795号 *** 落橋防止装置					
	落橋防止装置(P C鋼棒)		箇所	(") 226,430		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 796号 *** コンクリート					
	既設拡幅		m3	(") 22,860		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 797号 *** 型枠					
			m ²	(") 9,447		歩A・単A
B03205	*** B単ー 798号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	(") 165,975		歩A・単A
B03205	*** B単ー 799号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	(") 165,975		歩A・単A
000800	*** B単ー 800号 *** アンカーボルト					
			箇所	(") 7,372		歩A・単A
000801	*** B単ー 801号 *** アンカーボルト削孔					
			箇所	(") 12,994		歩A・単A
000802	*** B単ー 802号 *** チップング					
			m ²	(") 3,023		歩A・単A
B18365	*** B単ー 803号 *** 支保					
	パイプサポート支保,40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下		空m3	(") 7,865		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 804号 *** コンクリート					
	親柱工		m3	(") 22,860		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 805号 *** 型枠					
			m ²	(") 9,447		歩A・単A
B03205	*** B単ー 806号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	(") 165,975		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 807号 *** コンクリート					
	橋台		m3	(") 22,860		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 808号 *** 型枠					
			m ²	(") 9,447		歩A・単A
B03205	*** B単ー 809号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	(") 165,975		歩A・単A
B03205	*** B単ー 810号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 163,026		歩A・単A
000811	*** B単ー 811号 *** アンカーボルト削孔					
			箇所	(") 6,247		歩A・単A
000812	*** B単ー 812号 *** チップング					
			m ²	(") 3,023		歩A・単A
000813	*** B単ー 813号 *** 連続箱型鋼製枠撤去					
	令和6年度		回	(") 763,636		歩A・単A
000814	*** B単ー 814号 *** 処分費					

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和6年撤去分		式	(") 484,880		歩A・単A
000815	*** B単ー 815号 *** 連続箱型鋼製枠撤去					
	令和7年度		回	(") 803,633		歩A・単A
000816	*** B単ー 816号 *** 処分費					
	令和7年撤去分		式	(") 484,880		歩A・単A
000817	*** B単ー 817号 *** 大型土のう設置工					
			袋	(") 5,925		歩A・単A
000818	*** B単ー 818号 *** 設置材料					
			式	(") 670,910		歩A・単A
000819	*** B単ー 819号 *** 連続箱型鋼製枠設置工					
			基	(") 196,911		歩A・単A
000820	*** B単ー 820号 *** 大型土のう設置工					
			袋	(") 5,925		歩A・単A
000821	*** B単ー 821号 *** 応急復旧用大型土のう（予備材）					
			袋	(") 5,925		歩A・単A
000822	*** B単ー 822号 *** 設置材料					
			式	(") 824,783		歩A・単A
000823	*** B単ー 823号 *** 鋼矢板打設					
	普通鋼矢板,25H		枚	(") 984,300		歩A・単A
000824	*** B単ー 824号 *** 油圧圧入機据付・解体					
			回	(") 383,650		歩A・単A
000825	*** B単ー 825号 *** 先行置換工					
	L=14.5m		本	(") 1,636,218		歩A・単A
000826	*** B単ー 826号 *** 鋼矢板打設					
	普通鋼矢板,25H		枚	(") 25,091		歩A・単A
000827	*** B単ー 827号 *** H鋼材設置					
			ton	(") 167,589		歩A・単A
000828	*** B単ー 828号 *** ブラケット					
	No.1～6		式	(") 2,880,920		歩A・単A
000829	*** B単ー 829号 *** ブラケット					
	No.7～9		式	(") 442,646		歩A・単A
000830	*** B単ー 830号 *** 削孔					
	左岸擁壁下流（上段）		本	(") 259,435		歩A・単A
000831	*** B単ー 831号 *** 削孔					
	左岸擁壁下流（下段）		本	(") 217,680		歩A・単A
000832	*** B単ー 832号 *** 削孔					
	左岸擁壁		本	(") 500,344		歩A・単A
000833	*** B単ー 833号 *** 削孔					
	左岸擁壁上流（上段）		本	(") 277,475		歩A・単A
000834	*** B単ー 834号 *** 削孔					
	左岸擁壁上流（下段）		本	(") 216,356		歩A・単A
BA0213	*** B単ー 835号 *** 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)					
	魚道部		本	(") 34,285		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 836号 ***					
BA0213	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)					
	擁壁部		本	(") 26,000		歩A・単A
	*** B単ー 837号 ***					
000837	アンカー材					
			式	(") 4,892,324		歩A・単A
	*** B単ー 838号 ***					
000838	グラウト注入					
			本	(") 29,441		歩A・単A
	*** B単ー 839号 ***					
BA0215	ボーリングマシン移設 (アンカー)					
			回	(") 47,810		歩A・単A
	*** B単ー 840号 ***					
BA0216	足場工 (アンカー)					
			空m3	(") 3,921		歩A・単A
	*** B単ー 841号 ***					
000841	汚泥処理					
			m3	(") 26,621		歩A・単A
	*** B単ー 842号 ***					
000842	鋼矢板 引抜 (台船)					
	撤去時水上作業		式	(") 2,372,927		歩A・単A
	*** B単ー 843号 ***					
000843	供用日経費 (２号荷台船)					
	荷台船 (河川内残置材処分用)		式	(") 6,136,212		歩A・単A
	*** B単ー 844号 ***					
000844	運転経費 (１号台船)					
	引船、船外機船、クレーン 河川内残置物撤去		式	(") 22,753,749		歩A・単A
	*** B単ー 845号 ***					
000845	仮設橋下部工 (橋脚：直接基礎)					
	KP3		式	(") 5,757,013		歩A・単A
	*** B単ー 846号 ***					
000846	KP3橋脚補強					
			式	(") 344,671		歩A・単A
	*** B単ー 847号 ***					
000847	供用日経費 (３号積荷台船)					
			式	(") 935,398		歩A・単A
	*** B単ー 848号 ***					
000848	運転経費 (３号積荷台船)					
			式	(") 479,058		歩A・単A
	*** B単ー 849号 ***					
000849	舗装版破砕積込					
	小規模土工		m ²	(") 1,607		歩A・単A
	*** B単ー 850号 ***					
000850	殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	(") 3,732		歩A・単A
	*** B単ー 851号 ***					
000851	掘削					
	土砂,小規模		m3	(") 2,464		歩A・単A
	*** B単ー 852号 ***					
000852	埋戻					
	人力		m3	(") 2,066		歩A・単A
	*** B単ー 853号 ***					
000853	ワイヤーソー切断					
			m ²	(") 151,719		歩A・単A
	*** B単ー 854号 ***					
000854	構造物取壊し					
	無筋,機械		m3	(") 10,308		歩A・単A
	*** B単ー 855号 ***					
000855	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 5,336		歩A・単A
	*** B単ー 856号 ***					
000856	殻運搬・処理					
	ガレキ類		m3	(") 17,300		歩A・単A
	*** B単ー 857号 ***					
000857	コンクリート					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m3	23,165		歩A・単A
000858	*** B単ー 858号 *** 型枠					
			m²	(") 9,447		歩A・単A
000859	*** B単ー 859号 *** 鉄筋工					
	D16		ton	(") 183,263		歩A・単A
000860	*** B単ー 860号 *** 鉄筋工					
	D29		ton	(") 184,246		歩A・単A
000861	*** B単ー 861号 *** アンカー工					
	D29		m	(") 37,624		歩A・単A
000862	*** B単ー 862号 *** アンカー工					
	D25		m	(") 37,624		歩A・単A
000863	*** B単ー 863号 *** 支保工					
			空m3	(") 4,415		歩A・単A
000864	*** B単ー 864号 *** 足場					
			掛m²	(") 4,815		歩A・単A
000865	*** B単ー 865号 *** アンカー部コア抜き					
			m	(") 49,702		歩A・単A
000866	*** B単ー 866号 *** 覆工板材料費					
	2000		m²	(") 7,588		歩A・単A
000867	*** B単ー 867号 *** 鋼矢板 打設(台船)					
	水替え前水上作業		式	(") 12,344,234		歩A・単A
000868	*** B単ー 868号 *** 鋼矢板 引抜(台船)					
	撤去時水上作業		式	(") 2,786,150		歩A・単A
000869	*** B単ー 869号 *** 鋼矢板 運搬					
	台船ヤード⇄台船		回	(") 1,249,415		歩A・単A
000870	*** B単ー 870号 *** 鋼矢板切断					
	VL型		m	(") 3,932		歩A・単A
000871	*** B単ー 871号 *** 不足分弁償金					
	VL型		ton	(") 171,808		歩A・単A
000872	*** B単ー 872号 *** 鋼矢板賃料					
	VL型,残置分		ton	(") 55,527		歩A・単A
000873	*** B単ー 873号 *** 鋼矢板止水材塗布					
	工場製作		式	(") 12,551,118		歩A・単A
000874	*** B単ー 874号 *** 薬液注入工 右岸側(鋼矢板建込部)					
	水替え前水上作業,台船使用		式	(") 12,935,716		歩A・単A
000875	*** B単ー 875号 *** 仮設進入路工 敷鉄板設置・撤去					
			m²	(") 1,641		歩A・単A
000876	*** B単ー 876号 *** 上流締め切り内盛土					
			m3	(") 4,061		歩A・単A
000877	*** B単ー 877号 *** 大型土のう					
			袋	(") 6,902		歩A・単A
000878	*** B単ー 878号 *** 汚泥処理・運搬					
			m3	(") 26,621		歩A・単A

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000879	*** B単ー 879号 *** 鋼矢板引抜（陸上）					
	VL型		枚	(〃) 6,488		歩A・単A
000880	*** B単ー 880号 *** 鋼矢板切断					
	VL型		m	(〃) 3,932		歩A・単A
000881	*** B単ー 881号 *** 仮締切 大型土のう 設置～撤去					
			袋	(〃) 9,112		歩A・単A
000882	*** B単ー 882号 *** 仮締切 遮水シート 設置～撤去					
			m ²	(〃) 148		歩A・単A
000883	*** B単ー 883号 *** 仮締切 吸出し防止シート設置～撤去					
			m ²	(〃) 662		歩A・単A
000884	*** B単ー 884号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m ³	(〃) 2,437		歩A・単A
000885	*** B単ー 885号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土 撤去					
	2.5m≦B<4.0m		m ³	(〃) 1,623		歩A・単A
000886	*** B単ー 886号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,657		歩A・単A
000887	*** B単ー 887号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土撤去					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,623		歩A・単A
000888	*** B単ー 888号 *** 仮締切 コーケンブロック部盛土					
			m ³	(〃) 3,708		歩A・単A
000889	*** B単ー 889号 *** 仮締切 コーケンブロック部盛土撤去					
			m ³	(〃) 1,623		歩A・単A
000890	*** B単ー 890号 *** 仮締切 護床ブロック部盛土					
			m ³	(〃) 3,708		歩A・単A
000891	*** B単ー 891号 *** 仮締切 護床ブロック部盛土撤去					
			m ³	(〃) 1,453		歩A・単A
000892	*** B単ー 892号 *** 場内進入路 大型土のう 設置～撤去					
	新規製作		袋	(〃) 9,075		歩A・単A
000893	*** B単ー 893号 *** 場内進入路 中詰土・砂盛土					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,657		歩A・単A
000894	*** B単ー 894号 *** 場内進入路 中詰土・砂盛土撤去					
	B≧4.0m		m ³	(〃) 1,623		歩A・単A
000895	*** B単ー 895号 *** 場内進入路 コーケンブロック部盛土					
			m ³	(〃) 3,708		歩A・単A
000896	*** B単ー 896号 *** 場内進入路 コーケンブロック部盛土撤去					
			m ³	(〃) 1,623		歩A・単A
000897	*** B単ー 897号 *** 場内進入路 護床ブロック部盛土					
			m ³	(〃) 3,708		歩A・単A
000898	*** B単ー 898号 *** 場内進入路 護床ブロック部盛土撤去					
			m ³	(〃) 1,623		歩A・単A
000899	*** B単ー 899号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 大型土のう設置～撤去					
	新規製作		袋	(〃) 9,075		歩A・単A
000900	*** B単ー 900号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 中詰土・砂盛土					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B≧4.0m		m3	(") 1,657		歩A・単A
000901	*** B単一 901号 *** 仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂質土 撤去					
	B≧4.0m		m3	(") 1,623		歩A・単A
000902	*** B単一 902号 *** 仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土					
	B≧4.0m		m3	(") 1,657		歩A・単A
000903	*** B単一 903号 *** 仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 撤去					
	B≧4.0m		m3	(") 1,623		歩A・単A
000904	*** B単一 904号 *** 仮締切付帯工 袋詰め根固め工					
	設置～撤去		袋	(") 17,567		歩A・単A
000905	*** B単一 905号 *** 仮設魚道工 土のう設置～撤去					
	暗渠工		m3	(") 32,927		歩A・単A
000906	*** B単一 906号 *** 仮設魚道工 覆工板 設置～撤去					
	暗渠工 覆工板		m ²	(") 15,751		歩A・単A
000907	*** B単一 907号 *** 仮設魚道工 吸出し防止材設置～撤去					
	暗渠工		m ²	(") 662		歩A・単A
000908	*** B単一 908号 *** 導流堤開口部養生					
			式	(") 299,186		歩A・単A
000909	*** B単一 909号 *** 下流ヤード敷鉄板 設置～撤去					
	22×1,524×6,096		m ²	(") 1,758		歩A・単A
000910	*** B単一 910号 *** 縞鋼板					
	6096×1524		枚	(") 24,331		歩A・単A
000911	*** B単一 911号 *** 縞鋼板					
	3048×1524		枚	(") 12,375		歩A・単A
000912	*** B単一 912号 *** 大型土のう 設置～撤去					
	護岸養生		袋	(") 3,738		歩A・単A
000913	*** B単一 913号 *** 縞鋼板					
	1524×6096, 243日		枚	(") 27,244		歩A・単A
000914	*** B単一 914号 *** 縞鋼板					
	1524×3048, 243日		枚	(") 13,574		歩A・単A
000915	*** B単一 915号 *** 敷鉄板設置					
	22×1524×6096, 62日, 右岸ヤード入口 (舗装区間)		m ²	(") 924		歩A・単A
000916	*** B単一 916号 *** 敷鉄板設置					
	22×1524×6096, 138日, 右岸ヤード入口		m ²	(") 1,563		歩A・単A
000917	*** B単一 917号 *** 供用日経費 (1号台船)					
			式	(") 82,866,863		歩A・単A
000918	*** B単一 918号 *** 供用日経費 (2号台船)					
			式	(") 28,884,496		歩A・単A
000919	*** B単一 919号 *** 運転経費 (1号台船)					
	引船、船外機船、クレーン		式	(") 31,646,019		歩A・単A
000920	*** B単一 920号 *** 運転経費 (2号台船)					
	引船、船外機船、クレーン		式	(") 12,155,748		歩A・単A
000921	*** B単一 921号 *** 供用日経費 (2号荷台船)					
	荷台船 (河川内残置材処分用)		式	(") 6,136,212		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 922号 ***					
000922	運転経費（1号台船）					
	引船、船外機船、クレーン 河川内残置物撤去		式	(〃) 22,753,749		歩A・単A
	*** B単ー 923号 ***					
000923	交通誘導警備員					
	A地点（平日：超勤あり）		人	(〃) 24,773		歩A・単A
	*** B単ー 924号 ***					
000924	交通誘導警備員					
	A地点（出水期平日：超勤あり）		人	(〃) 24,773		歩A・単A
	*** B単ー 925号 ***					
000925	交通誘導警備員					
	A地点（休日：超勤あり）		人	(〃) 28,755		歩A・単A
	*** B単ー 926号 ***					
000926	交通誘導警備員					
	A地点（出水期休日：超勤あり）		人	(〃) 28,755		歩A・単A
	*** B単ー 927号 ***					
000927	鋼矢板引抜					
	掘削形状変更変更に伴う打換え		枚	(〃) 8,652		歩A・単A
	*** B単ー 928号 ***					
000928	先行置換工					
			本	(〃) 1,638,815		歩A・単A
	*** B単ー 929号 ***					
000929	先行削孔補助					
	ロータリーパーカッション,粘性土・砂質土		m	(〃) 12,781		歩A・単A
	*** B単ー 930号 ***					
000930	先行削孔補助					
	ロータリーパーカッション,軟岩		m	(〃) 21,457		歩A・単A
	*** B単ー 931号 ***					
000931	鋼矢板打設					
	打ち換え25H		枚	(〃) 35,071		歩A・単A
	*** B単ー 932号 ***					
000932	鋼矢板打設					
	打ち換え50H		枚	(〃) 41,376		歩A・単A
	*** B単ー 933号 ***					
000933	矢板材料					
	25H		ton	(〃) 190,898		歩A・単A
	*** B単ー 934号 ***					
000934	矢板材料					
	50H		ton	(〃) 198,534		歩A・単A
	*** B単ー 935号 ***					
000935	矢板補強材					
	腹起し切梁方式,H300		ton	(〃) 89,876		歩A・単A
	*** B単ー 936号 ***					
000936	先行削孔					
	AC-DASH工法		本	(〃) 1,871,564		歩A・単A
	*** B単ー 937号 ***					
000937	汚泥処理					
			m3	(〃) 26,621		歩A・単A
	*** B単ー 938号 ***					
000938	破碎岩処理					
			m3	(〃) 5,651		歩A・単A
	*** B単ー 939号 ***					
000939	鋼矢板打設					
	ハ°イフ°ロハンマ,25H型,9m以下		枚	(〃) 19,060		歩A・単A
	*** B単ー 940号 ***					
000940	鋼矢板打設					
	ハ°イフ°ロハンマ,25H型,12m以下,L=9.5m		枚	(〃) 23,989		歩A・単A
	*** B単ー 941号 ***					
000941	鋼矢板打設					
	ハ°イフ°ロハンマ,25H型,12m以下,L=10.0m		枚	(〃) 23,989		歩A・単A
	*** B単ー 942号 ***					
000942	鋼矢板打設					
	ハ°イフ°ロハンマ,25H型,12m以下,L=10.5m		枚	(〃) 23,989		歩A・単A
	*** B単ー 943号 ***					
000943	矢板材料					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	25H		ton	190,898		歩A・単A
000944	*** B単ー 944号 *** 鋼矢板切断					
			m	(") 3,534		歩A・単A
000945	*** B単ー 945号 *** 薬液注入工					
	コンタクト注入		本	(") 89,293		歩A・単A
000946	*** B単ー 946号 *** 薬液注入工					
	コンタクト注入		本	(") 94,474		歩A・単A
000947	*** B単ー 947号 *** 薬液注入工					
	左岸端部		本	(") 158,197		歩A・単A
000948	*** B単ー 948号 *** 薬液注入工					
	掘付解体		現場	(") 470,585		歩A・単A
000949	*** B単ー 949号 *** 頭部鉄筋					
			ton	(") 178,697		歩A・単A
000950	*** B単ー 950号 *** 大型土のう工					
	製作～撤去		袋	(") 8,262		歩A・単A
000951	*** B単ー 951号 *** 路体 (築堤)盛土・埋戻					
	B≧4.0m,単粒碎石4号		m3	(") 6,262		歩A・単A
000952	*** B単ー 952号 *** 路体 (築堤)盛土・埋戻					
	B≧4.0m,C-40		m3	(") 5,057		歩A・単A
000953	*** B単ー 953号 *** 掘削					
	土砂,オフノカット		m3	(") 321		歩A・単A
000954	*** B単ー 954号 *** 建設発生土運搬					
	L=6.0km		m3	(") 1,600		歩A・単A
000955	*** B単ー 955号 *** 仮設橋材料費					
	期間延長分		式	(") 26,445		歩A・単A
000956	*** B単ー 956号 *** 仮設橋					
	PG橋 期間延長分		ton	(") 134,211		歩A・単A
000957	*** B単ー 957号 *** 仮設橋上部工					
	PG橋 床版 (滑止付) (期間延長分)		m ²	(") 18,889		歩A・単A
000958	*** B単ー 958号 *** 仮設橋橋脚 (橋脚:杭基礎:左岸橋台)					
	KA1		式	(") 152,759		歩A・単A
000959	*** B単ー 959号 *** 仮設橋KP1支持杭先行削孔					
			基	(") 1,051,530		歩A・単A
000960	*** B単ー 960号 *** 仮設橋橋脚 (橋脚:杭基礎)					
	KP2		式	(") 5,617,038		歩A・単A
000961	*** B単ー 961号 *** 仮設橋下部工 (橋脚:直接基礎)					
	鋼材賃料 (期間延長分)		式	(") 109,890		歩A・単A
000962	*** B単ー 962号 *** 供用日経費 (3号積荷台船)					
			式	(") 935,398		歩A・単A
000963	*** B単ー 963号 *** 運転経費 (3号積荷台船)					
			式	(") 479,058		歩A・単A
000964	*** B単ー 964号 *** 発動発電機					
			式	(") 496,334		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000965	*** B単ー 965号 *** 分電盤					
			基	(") 69,964		歩A・単A
000966	*** B単ー 966号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
	鮎迷入対策用		m	(") 2,874		歩A・単A
000967	*** B単ー 967号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料, 単独7ポトφ300, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm		m	(") 13,735		歩A・単A
000968	*** B単ー 968号 *** 防音パネル設置					
	H=3.0m		m	(") 4,626		歩A・単A
000969	*** B単ー 969号 *** 防音パネル撤去					
	H=3.0m		m	(") 3,302		歩A・単A
000970	*** B単ー 970号 *** 防音パネル					
	損料, H=3.0m, 供用1年未満		m	(") 32,901		歩A・単A
000971	*** B単ー 971号 *** 防音パネル基礎設置撤去					
	H400		ton	(") 38,218		歩A・単A
000972	*** B単ー 972号 *** 防音パネル基礎					
	賃料, H400, 240日		ton	(") 29,401		歩A・単A
000973	*** B単ー 973号 *** ウエルポイント掘削					
	ディープウエル, L=14.5m/本		本	(") 1,653,672		歩A・単A
000974	*** B単ー 974号 *** ストレーナ管					
	全損, φ600, L=10.5m/本		本	(") 539,286		歩A・単A
000975	*** B単ー 975号 *** 単粒度碎石					
	6号		m3	(") 4,963		歩A・単A
000976	*** B単ー 976号 *** ビニル被覆鉄線					
	網目5～10mm		m	(") 19,090		歩A・単A
000977	*** B単ー 977号 *** 排水ポンプ					
	設置～運転～撤去, Qmax=40m3/h, 常時, 90日		箇所	(") 1,555,750		歩A・単A
000978	*** B単ー 978号 *** ウエルポイント閉塞					
	コンクリート閉塞, 18-8-40		箇所	(") 57,168		歩A・単A
000979	*** B単ー 979号 *** 地下水観測井戸					
	削孔～洗浄～設置, SGPケーシング, 50A, 10.85m		箇所	(") 226,844		歩A・単A
000980	*** B単ー 980号 *** 積込資材の固定					
			日	(") 166,429		歩A・単A
000981	*** B単ー 981号 *** 場内運搬					
	4tトラック損料(クレーン機能付)		日	(") 120,593		歩A・単A
000982	*** B単ー 982号 *** 場内運搬					
	10tトラック損料(クレーン機能付)		日	(") 137,559		歩A・単A
000983	*** B単ー 983号 *** 場内運搬					
	鋼矢板等, 20kmまで		ton	(") 5,880		歩A・単A
000984	*** B単ー 984号 *** 場内運搬					
	鋼矢板等, 10kmまで		ton	(") 5,584		歩A・単A
000985	*** B単ー 985号 *** 敷鉄板					
	1,524×3,048×22, 120日		m ²	(") 837		歩A・単A
000986	*** B単ー 986号 *** 水源公園スロープ付き歩道					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	120日		kg	56		歩A・単A
	*** B単ー 987号 ***					
000987	埋戻					
	B≧4.0m,流用土		m3	1,760		歩A・単A
	*** B単ー 988号 ***					
000988	埋戻					
	構造物周辺,購入土		m3	6,491		歩A・単A
	*** B単ー 989号 ***					
000989	埋戻					
	B≧4.0m,購入土		m3	4,086		歩A・単A
	*** B単ー 990号 ***					
000990	コンクリート					
	18-8-25		m3	22,927		歩A・単A
	*** B単ー 991号 ***					
000991	溶接金網					
	全損,φ2.6,50×50		m ²	492		歩A・単A
	*** B単ー 992号 ***					
000992	水膨張ゴム					
	20×10		m	1,289		歩A・単A
	*** B単ー 993号 ***					
000993	ブルーシート					
	損料, #2000, 供用1年未満		m ²	12		歩A・単A
	*** B単ー 994号 ***					
000994	エキスパンドメタル					
	全損, XG-21		m ²	2,644		歩A・単A
	*** B単ー 995号 ***					
000995	等辺山形鋼					
	全損, L-50×50×6		ton	112,630		歩A・単A
	*** B単ー 996号 ***					
000996	コンクリート					
	18-8-25-N, W/C=65%以下		m3	25,848		歩A・単A
	*** B単ー 997号 ***					
000997	型枠					
	一般型枠, 無筋構造物		m ²	9,927		歩A・単A
	*** B単ー 998号 ***					
000998	構造物取壊し					
	無筋, 人力		m3	33,588		歩A・単A
	*** B単ー 999号 ***					
000999	殻運搬処理					
	無筋コンクリート		m3	5,336		歩A・単A
	*** B単ー 1000号 ***					
001000	覆工板撤去					
			m ²	3,234		歩A・単A
	*** B単ー 1001号 ***					
001001	受桁撤去					
			ton	6,694		歩A・単A
	*** B単ー 1002号 ***					
001002	鋼矢板 打設(台船)					
	水替え前水上作業		式	3,508,172		歩A・単A
	*** B単ー 1003号 ***					
001003	鋼矢板 引抜(台船)					
	撤去時水上作業		式	3,132,373		歩A・単A
	*** B単ー 1004号 ***					
001004	鋼矢板 運搬					
	台船ヤード⇄台船		回	1,242,887		歩A・単A
	*** B単ー 1005号 ***					
001005	鋼矢板 運搬					
	台船ヤード⇄台船		回	1,427,437		歩A・単A
	*** B単ー 1006号 ***					
001006	鋼矢板 材料費					
	設置		式	14,741,641		歩A・単A
	*** B単ー 1007号 ***					
001007	鋼矢板止水材塗布					
			式	11,696,012		歩A・単A
	工場製作					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001008	*** B単ー 1008号 *** 薬液注入工 右岸側（鋼矢板建込部）					
	水替え前水上作業, 台船使用		式	(〃) 12,935,716		歩A・単A
001009	*** B単ー 1009号 *** 薬液注入工 左岸側（鋼矢板建込部）					
	水替え前水上作業, 台船使用		式	(〃) 5,289,997		歩A・単A
001010	*** B単ー 1010号 *** 仮設進入路工 敷鉄板設置					
			m ²	(〃) 1,499		歩A・単A
001011	*** B単ー 1011号 *** 浸透水集水用水路					
			m	(〃) 750		歩A・単A
001012	*** B単ー 1012号 *** 上流締め切り内盛土					
			m3	(〃) 4,061		歩A・単A
001013	*** B単ー 1013号 *** 大型土のう					
			袋	(〃) 6,902		歩A・単A
001014	*** B単ー 1014号 *** 汚泥処理・運搬					
			m3	(〃) 26,621		歩A・単A
001015	*** B単ー 1015号 *** 鋼矢板切断					
	VL型		m	(〃) 3,932		歩A・単A
001016	*** B単ー 1016号 *** 仮締切 大型土のう 設置～撤去					
			袋	(〃) 9,075		歩A・単A
001017	*** B単ー 1017号 *** 仮締切 遮水シート 設置～撤去					
			m ²	(〃) 148		歩A・単A
001018	*** B単ー 1018号 *** 仮締切 吸出し防止シート設置					
			m ²	(〃) 662		歩A・単A
001019	*** B単ー 1019号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	(〃) 2,437		歩A・単A
001020	*** B単ー 1020号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土 撤去					
	2.5m≦B<4.0m		m3	(〃) 1,623		歩A・単A
001021	*** B単ー 1021号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土					
	B≧4.0m		m3	(〃) 1,657		歩A・単A
001022	*** B単ー 1022号 *** 仮締切 中詰土・砂盛土撤去					
	B≧4.0m		m3	(〃) 1,623		歩A・単A
001023	*** B単ー 1023号 *** 仮締切 コーケンブロック部盛土					
			m3	(〃) 3,708		歩A・単A
001024	*** B単ー 1024号 *** 仮締切 コーケンブロック部盛土撤去					
			m3	(〃) 1,623		歩A・単A
001025	*** B単ー 1025号 *** 仮締切 護床ブロック部盛土					
			m3	(〃) 3,708		歩A・単A
001026	*** B単ー 1026号 *** 仮締切 護床ブロック部盛土撤去					
			m3	(〃) 1,453		歩A・単A
001027	*** B単ー 1027号 *** 場内進入路 大型土のう 設置～撤去					
	新規製作		袋	(〃) 9,075		歩A・単A
001028	*** B単ー 1028号 *** 場内進入路 中詰土・砂盛土					
	B≧4.0m		m3	(〃) 1,657		歩A・単A
001029	*** B単ー 1029号 *** 場内進入路 中詰土・砂盛土撤去					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	B≧4.0m		m3	1,623		歩A・単A
	*** B単ー 1030号 ***					
001030	場内進入路 コーケンプロック部盛土					
			m3	3,708		歩A・単A
	*** B単ー 1031号 ***					
001031	場内進入路 コーケンプロック部盛土撤去					
			m3	1,623		歩A・単A
	*** B単ー 1032号 ***					
001032	場内進入路 護床ブロック部盛土					
			m3	3,708		歩A・単A
	*** B単ー 1033号 ***					
001033	場内進入路 護床ブロック部盛土撤去					
			m3	1,623		歩A・単A
	*** B単ー 1034号 ***					
001034	仮設進入路工 (上下流連絡) 大型土のう設置					
	新規製作		袋	9,075		歩A・単A
	*** B単ー 1035号 ***					
001035	仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂盛土					
	B≧4.0m P3-P4間設置		m3	1,657		歩A・単A
	*** B単ー 1036号 ***					
001036	仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂質土					
	B≧4.0m		m3	1,623		歩A・単A
	*** B単ー 1037号 ***					
001037	仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土					
	B≧4.0m P3-P4間設置		m3	1,657		歩A・単A
	*** B単ー 1038号 ***					
001038	仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 撤去					
	B≧4.0m		m3	1,623		歩A・単A
	*** B単ー 1039号 ***					
001039	法面整形					
			m ²	671		歩A・単A
	*** B単ー 1040号 ***					
001040	仮締切付帯工 浸透水集水用水路					
			m	750		歩A・単A
	*** B単ー 1041号 ***					
001041	仮締切付帯工 袋詰め根固め工					
	設置～撤去		袋	17,567		歩A・単A
	*** B単ー 1042号 ***					
001042	防塵処理対策					
	仮設道路設置期間における散水対策		日	32,900		歩A・単A
	*** B単ー 1043号 ***					
001043	仮設魚道工 土のう設置					
	暗渠工		式	395,124		歩A・単A
	*** B単ー 1044号 ***					
001044	仮設魚道工 覆工板 設置～撤去					
	暗渠工 覆工板		m ²	15,751		歩A・単A
	*** B単ー 1045号 ***					
001045	仮設魚道工 覆工板設置					
	暗渠工 材料費 (山留等)		式	196,639		歩A・単A
	*** B単ー 1046号 ***					
001046	仮設魚道工 吸出し防止材設置					
	暗渠工		m ²	662		歩A・単A
	*** B単ー 1047号 ***					
001047	下流締切内作業ヤード					
			m3	5,763		歩A・単A
	*** B単ー 1048号 ***					
001048	下流ヤード敷鉄板 設置					
			m ²	1,758		歩A・単A
	*** B単ー 1049号 ***					
001049	縞鋼板					
	6096×1524		枚	24,331		歩A・単A
	*** B単ー 1050号 ***					
001050	縞鋼板					
	3048×1524		枚	12,375		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001051	*** B単ー 1051号 *** 敷鉄板 設置～撤去					
	歩道部		m ²	(〃) 2,223		歩A・単A
001052	*** B単ー 1052号 *** 大型土のう 設置～撤去					
	護岸養生		袋	(〃) 3,738		歩A・単A
001053	*** B単ー 1053号 *** 敷鉄板設置					
	自転車道部		m ²	(〃) 2,223		歩A・単A
001054	*** B単ー 1054号 *** 縞鋼板					
	6096×1524		枚	(〃) 27,244		歩A・単A
001055	*** B単ー 1055号 *** 縞鋼板					
	3048×1524		枚	(〃) 13,574		歩A・単A
001056	*** B単ー 1056号 *** 敷鉄板設置					
	右岸ヤード入口		m ²	(〃) 2,223		歩A・単A
001057	*** B単ー 1057号 *** 受電設備					
			式	(〃) 579,923		歩A・単A
001058	*** B単ー 1058号 *** 配電設備					
	高圧受電設備～各分電盤		式	(〃) 3,234,156		歩A・単A
001059	*** B単ー 1059号 *** 配電設備					
	分電盤(上流仮締切工)～水替ポンプ		式	(〃) 996,027		歩A・単A
001060	*** B単ー 1060号 *** 配電設備					
	分電盤(下流仮締切工)～濁水処理設備・水替ポンプ		式	(〃) 1,064,894		歩A・単A
001061	*** B単ー 1061号 *** ポンプ設置・撤去					
			式	(〃) 368,441		歩A・単A
001062	*** B単ー 1062号 *** ポンプ運転					
			式	(〃) 7,519,438		歩A・単A
001063	*** B単ー 1063号 *** 供用日経費（1号台船）					
			供用日	(〃) 355,652		歩A・単A
001064	*** B単ー 1064号 *** 供用日経費（2号台船）					
			供用日	(〃) 375,123		歩A・単A
001065	*** B単ー 1065号 *** 運転経費（1号台船）					
	引船、船外機船、クレーン		日経費	(〃) 261,537		歩A・単A
001066	*** B単ー 1066号 *** 運転経費（2号台船）					
	引船、船外機船、クレーン		日経費	(〃) 270,128		歩A・単A
001067	*** B単ー 1067号 *** 供用日経費（2号荷台船）					
	荷台船（河川内残置材処分用）		供用日	(〃) 37,416		歩A・単A
001068	*** B単ー 1068号 *** 運転経費（1号台船）					
	引船、船外機船、クレーン 河川内残置物撤去		日経費	(〃) 261,537		歩A・単A
001069	*** B単ー 1069号 *** 交通誘導警備員					
	平日		人	(〃) 14,532		歩A・単A
001070	*** B単ー 1070号 *** 交通誘導警備員					
	A地点（平日：超勤あり）		人	(〃) 24,773		歩A・単A
001071	*** B単ー 1071号 *** 交通誘導警備員					
	A地点（出水期平日：超勤あり）		人	(〃) 24,773		歩A・単A
001072	*** B単ー 1072号 *** 交通誘導警備員					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A地点 (休日:超勤あり)		人	(") 28,755		歩A・単A
	*** B単一 1073号 ***					
001073	交通誘導警備員					
	A地点 (出水期休日:超勤あり)		人	(") 28,755		歩A・単A
	*** B単一 1074号 ***					
001074	仮設橋下流側					
			式	(") 7,679,858		歩A・単A
	*** B単一 1075号 ***					
001075	仮設橋					
	PG橋		ton	(") 130,994		歩A・単A
	*** B単一 1076号 ***					
001076	仮設橋上部工					
	PG橋 床版 (滑止付)		m ²	(") 15,491		歩A・単A
	*** B単一 1077号 ***					
001077	仮設橋上部工					
	PG橋 その他部材 (高力ボルト等)		式	(") 446,098		歩A・単A
	*** B単一 1078号 ***					
001078	ネットフェンス撤去					
			m	(") 2,525		歩A・単A
	*** B単一 1079号 ***					
001079	仮設橋下部工 (橋脚:杭基礎)					
	KP1		式	(") 4,597,820		歩A・単A
	*** B単一 1080号 ***					
001080	仮設橋橋脚 (橋脚:杭基礎)					
	KP2		式	(") 5,617,038		歩A・単A
	*** B単一 1081号 ***					
001081	仮設橋下部工 (橋脚:直接基礎)					
	KP3		式	(") 1,247,365		歩A・単A
	*** B単一 1082号 ***					
001082	仮設橋上部工					
	(PG橋部以外)		式	(") 4,101,234		歩A・単A
	*** B単一 1083号 ***					
001083	仮設橋上部工					
	PG橋		式	(") 6,640,265		歩A・単A
	*** B単一 1084号 ***					
001084	仮設橋上部工					
	PG橋賃料		ton	(") 95,602		歩A・単A
	*** B単一 1085号 ***					
001085	仮設橋上部工					
	PG橋 床版 (滑止付) 賃料		m ²	(") 11,282		歩A・単A
	*** B単一 1086号 ***					
001086	仮設橋上部工					
	PG橋 その他部材 (高力ボルト等)		式	(") 823,870		歩A・単A
	*** B単一 1087号 ***					
001087	供用日経費 (3号積荷台船)					
			式	(") 1,833,381		歩A・単A
	*** B単一 1088号 ***					
001088	供用日経費 (3号積荷台船)					
			式	(") 935,398		歩A・単A
	*** B単一 1089号 ***					
001089	運転経費 (3号積荷台船)					
			式	(") 958,115		歩A・単A
	*** B単一 1090号 ***					
001090	運転経費 (3号積荷台船)					
			式	(") 479,058		歩A・単A
	*** B単一 1091号 ***					
001091	ガードフェンス					
			m	(") 406		歩A・単A
	*** B単一 1092号 ***					
001092	濁水処理施設					
			回	(") 10,175,026		歩A・単A
	*** B単一 1093号 ***					
001093	汚濁防止フェンス設置・撤去					
	上流仮締切		m	(") 5,626		歩A・単A

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001094	*** B単ー 1094号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
	下流仮締切		m	(") 5,759		歩A・単A
001095	*** B単ー 1095号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料, 単独7ポトφ300, 高4m×長20m, 1000～2000N/3cm		m	(") 29,379		歩A・単A
001096	*** B単ー 1096号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料, 単独7ポトφ300, 高2m×長20m, 1000～2000N/3cm		m	(") 23,156		歩A・単A
001097	*** B単ー 1097号 *** 濁水処理施設					
			回	(") 14,701,420		歩A・単A
001098	*** B単ー 1098号 *** 汚泥処理・運搬					
			m3	(") 26,621		歩A・単A
001099	*** B単ー 1099号 *** 濁水処理プラント用嵩上げステージ					
			式	(") 7,273,082		歩A・単A
001100	*** B単ー 1100号 *** 薬液注入工 (仮設: 仮締切)					
	左岸		箇所	(") 284,427		歩A・単A
001101	*** B単ー 1101号 *** 殻運搬・処理					
	廃ブラ		空m3	(") 13,005		歩A・単A
001102	*** B単ー 1102号 *** 薬液注入工 (仮設: 仮締切)					
	右岸		箇所	(") 284,427		歩A・単A
001103	*** B単ー 1103号 *** 殻運搬・処理					
	廃ブラ		空m3	(") 13,005		歩A・単A
001104	*** B単ー 1104号 *** CCDカメラ					
	3月15日～4月15日 (32日)		日	(") 17,181		歩A・単A
001105	*** B単ー 1105号 *** 照明器具設置撤去					
	LED照明		台	(") 34,253		歩A・単A
001106	*** B単ー 1106号 *** 発動発電機					
	3月15日～5月31日 (78日)		日	(") 19,877		歩A・単A
001107	*** B単ー 1107号 *** 配線					
	発動発電機～ブルボックス～CCDカメラ		m	(") 1,189		歩A・単A
001108	*** B単ー 1108号 *** 防音仮囲い					
	設置～損料～撤去		式	(") 72,289		歩A・単A
001109	*** B単ー 1109号 *** 迷入防止対策					
	ネット、角落し設置撤去		式	(") 340,553		歩A・単A
001110	*** B単ー 1110号 *** 遡上調査資器材運搬					
			式	(") 88,248		歩A・単A
001111	*** B単ー 1111号 *** 滞留密度調査					
			回	(") 231,482		歩A・単A
001112	*** B単ー 1112号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
	上流仮締切		m	(") 5,626		歩A・単A
001113	*** B単ー 1113号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
	下流仮締切		m	(") 5,759		歩A・単A
001114	*** B単ー 1114号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料, 単独7ポトφ300, 高4m×長20m, 1000～2000N/3cm		m	(") 29,379		歩A・単A
001115	*** B単ー 1115号 *** 汚濁防止フェンス					

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	賃料, 単独70tφ300, 高2m×長20m, 1000～2000N/3cm *** B単ー 1116号 ***		m	(") 23,156		歩A・単A
001116	取水工除塵作業					
	降雨時 *** B単ー 1117号 ***		回	(") 1,028		歩A・単A
001117	集積処理・運搬					
	*** B単ー 1118号 ***		回	(") 1,537		歩A・単A
001118	濁水処理施設設置					
	30m3/h *** B単ー 1119号 ***		箇所	(") 544,240		歩A・単A
001119	濁水処理施設運転					
	30m3/h *** B単ー 1120号 ***		日	(") 45,138		歩A・単A
001120	濁水処理施設保守・点検					
	*** B単ー 1121号 ***		回	(") 9,371		歩A・単A
001121	濁水処理施設撤去					
	30m3/h *** B単ー 1122号 ***		箇所	(") 299,900		歩A・単A
001122	敷鉄板設置撤去					
	22×1,524×6,096,150日 *** B単ー 1123号 ***		m ²	(") 1,665		歩A・単A
001123	汚泥処理・運搬					
	*** B単ー 1124号 ***		m3	(") 26,621		歩A・単A
001124	覆工板					
	設置～賃料～撤去,150日 *** B単ー 1125号 ***		m ²	(") 17,127		歩A・単A
001125	H形鋼賃料					
	400型,150日 *** B単ー 1126号 ***		ton	(") 21,147		歩A・単A
001126	薬液注入工（仮設：仮締切）					
	左岸 *** B単ー 1127号 ***		式	(") 269,806		歩A・単A
001127	穀運搬・処理					
	廃ブラ *** B単ー 1128号 ***		空m3	(") 13,005		歩A・単A
001128	資材運搬用台船（3号荷台船）					
	120t積, 仮設橋撤去時 *** B単ー 1129号 ***		式	(") 3,070,156		歩A・単A
001129	リーダ式ケーシング削孔機					
	*** B単ー 1130号 ***		式	(") 1,666,602		歩A・単A
001130	油圧スパット台船（2号台船）					
	台船700t積 *** B単ー 1131号 ***		式	(") 15,537,786		歩A・単A
001131	資材運搬用台船（3号荷台船）					
	120t積, 仮設橋撤去時 *** B単ー 1132号 ***		式	(") 3,070,156		歩A・単A
001132	超大型建物解体専用機					
	*** B単ー 1133号 ***		式	(") 27,512,336		歩A・単A
001133	超大型圧砕機					
	年末年始の河川内からの一時退避 *** B単ー 1134号 ***		式	(") 6,173,232		歩A・単A
001134	100tクレーン分解・組立・運搬					
	仮設橋用 *** B単ー 1135号 ***		式	(") 1,396,544		歩A・単A
001135	220tクレーン分解・組立・運搬					
	下流側仮設橋撤去 *** B単ー 1136号 ***		式	(") 3,791,451		歩A・単A
001136	先行削孔機（AC-DASH工法）					
	*** B単ー 1137号 ***		式	(") 4,825,297		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001137	*** B単ー 1137号 *** リーダ式ケーシング削孔機					
			式	(") 1,666,602		歩A・単A
001138	*** B単ー 1138号 *** リーダ式ケーシング削孔機					
	年末年始の一時退避		式	(") 1,666,602		歩A・単A
001139	*** B単ー 1139号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	750tクレーン組立用200tクレーン		式	(") 8,161,787		歩A・単A
001140	*** B単ー 1140号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	750tクレーン組立		式	(") 50,013,930		歩A・単A
001141	*** B単ー 1141号 *** 鋼矢板					
			式	(") 8,506,944		歩A・単A
001142	*** B単ー 1142号 *** 敷鉄板					
			式	(") 15,627,369		歩A・単A
001143	*** B単ー 1143号 *** 覆工板等鋼材					
	仮設橋（上流）		式	(") 1,699,319		歩A・単A
001144	*** B単ー 1144号 *** 覆工板等鋼材					
	仮設橋（下流）		式	(") 682,088		歩A・単A
001145	*** B単ー 1145号 *** 覆工板等鋼材					
	プレファブ架台組立用受台		式	(") 355,662		歩A・単A
001146	*** B単ー 1146号 *** 覆工板等鋼材					
	防音壁基礎		式	(") 245,601		歩A・単A
001147	*** B単ー 1147号 *** 覆工板等鋼材					
	濁水処理施設ステージ		式	(") 1,457,584		歩A・単A
001148	*** B単ー 1148号 *** クレーン用台船（2号台船）					
	台船700t積		回	(") 7,768,893		歩A・単A
001149	*** B単ー 1149号 *** クローラークレーン（2号台船）					
	80t吊		回	(") 6,237,477		歩A・単A
001150	*** B単ー 1150号 *** 資材運搬用台船（2号台船）					
	120t積		回	(") 1,535,078		歩A・単A
001151	*** B単ー 1151号 *** 引船（2号台船）					
	120PS 揚錨船兼務3t巻		回	(") 1,174,423		歩A・単A
001152	*** B単ー 1152号 *** 船外機船（2号台船）					
			回	(") 300,632		歩A・単A
001153	*** B単ー 1153号 *** 資材運搬用台船（3号荷台船）					
	120t積		回	(") 1,535,078		歩A・単A
001154	*** B単ー 1154号 *** 資材運搬用台船（3号荷台船）					
	120t積 仮設橋撤去時		回	(") 1,535,078		歩A・単A
001155	*** B単ー 1155号 *** 油圧スバット台船（1号台船）					
	台船700t積		回	(") 7,768,893		歩A・単A
001156	*** B単ー 1156号 *** クローラークレーン（1号台船）					
	80t吊		回	(") 4,341,752		歩A・単A
001157	*** B単ー 1157号 *** 資材運搬用台船（1号台船）					
	120t積		回	(") 1,535,078		歩A・単A
001158	*** B単ー 1158号 *** 引船（1号台船）					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	120PS 揚錨船兼務3t巻		回	1,174,423		歩A・単A
	*** B単ー 1159号 ***					
001159	船外機船 (1号台船)					
			回	(") 300,632		歩A・単A
	*** B単ー 1160号 ***					
001160	100tクレーン分解・組立・運搬					
	仮設橋用		回	(") 1,396,544		歩A・単A
	*** B単ー 1161号 ***					
001161	鋼矢板					
	L=15m以上		ton	(") 19,071		歩A・単A
	*** B単ー 1162号 ***					
001162	鋼矢板					
	2期残置分		ton	(") 10,967		歩A・単A
	*** B単ー 1163号 ***					
001163	鋼矢板					
	L=12～15m以下		ton	(") 14,126		歩A・単A
	*** B単ー 1164号 ***					
001164	敷鉄板					
			ton	(") 10,986		歩A・単A
	*** B単ー 1165号 ***					
001165	覆工板等鋼材					
	魚道部		ton	(") 13,134		歩A・単A
	*** B単ー 1166号 ***					
001166	覆工板等鋼材					
	仮設橋 (上流)		ton	(") 13,134		歩A・単A
	*** B単ー 1167号 ***					
001167	覆工板等鋼材					
	仮設橋 (上流) 下部工部材		ton	(") 13,134		歩A・単A
	*** B単ー 1168号 ***					
001168	覆工板等鋼材					
	仮設橋 (上流)		ton	(") 35,889		歩A・単A
	*** B単ー 1169号 ***					
001169	覆工板等鋼材					
	仮設橋 (下流)		ton	(") 13,134		歩A・単A
	*** B単ー 1170号 ***					
001170	覆工板等鋼材					
	仮設橋 (下流)		ton	(") 7,999		歩A・単A
	*** B単ー 1171号 ***					
001171	覆工板等鋼材					
	仮設橋 (下流)		ton	(") 35,889		歩A・単A
	*** B単ー 1172号 ***					
001172	覆工板等鋼材					
	仮設橋 (下流)		ton	(") 19,376		歩A・単A
	*** B単ー 1173号 ***					
001173	覆工板等鋼材					
	濁水処理施設ステージ (覆工板)		ton	(") 13,134		歩A・単A
	*** B単ー 1174号 ***					
001174	覆工板等鋼材					
	濁水処理施設ステージ (覆工板受桁)		ton	(") 13,134		歩A・単A
	*** B単ー 1175号 ***					
001175	電力基本料金					
			月	(") 540,622		歩A・単A
	*** B単ー 1176号 ***					
001176	混用コンクリート試験練り					
	21 - 12 - 40		式	(") 344,570		歩A・単A
	*** B単ー 1177号 ***					
001177	混用コンクリート試験練り					
	24 - 12 - 25		式	(") 394,681		歩A・単A
	*** B単ー 1178号 ***					
001178	水素イオン濃度分析					
	左岸観測孔		検体	(") 549		歩A・単A
	*** B単ー 1179号 ***					
001179	水素イオン濃度分析					
	左岸観測孔		検体	(") 549		歩A・単A

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業

工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1180号 ***					
001180	水素イオン濃度分析					
	右岸観測孔		検体	(") 549		歩A・単A
	*** B単ー 1181号 ***					
001181	地質調査業務					
			式	(") 9,096,271		歩A・単A
	*** B単ー 1182号 ***					
001182	家屋調査					
	事前調査		式	(") 773,135		歩A・単A
	*** B単ー 1183号 ***					
001183	掘削					
	基礎コンクリート		m3	(0) 1,624		歩A・単A
	*** B単ー 1184号 ***					
001184	埋戻					
			m3	(0) 4,319		歩A・単A
	*** B単ー 1185号 ***					
001185	足場工					
	手摺先行枠組足場		掛㎡	(0) 4,362		歩A・単A
	*** B単ー 1186号 ***					
001186	覆工板設置・撤去					
			㎡	(0) 2,269		歩A・単A
	*** B単ー 1187号 ***					
001187	床掘り					
			m3	(0) 234		歩A・単A
	*** B単ー 1188号 ***					
001188	埋戻し					
			m3	(0) 2,314		歩A・単A
	*** B単ー 1189号 ***					
001189	構造物取壊し					
	P2擦付部		m3	(0) 54,208		歩A・単A
	*** B単ー 1190号 ***					
001190	殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート		m3	(0) 8,379		歩A・単A
	*** B単ー 1191号 ***					
001191	コアドリリング					
	φ160 L=1100mm		m	(0) 27,458		歩A・単A
	*** B単ー 1192号 ***					
001192	コアドリリング					
	φ160 L=743mm		m	(0) 28,838		歩A・単A
	*** B単ー 1193号 ***					
001193	発生土ふるい分け					
			m3	(0) 675		歩A・単A
	*** B単ー 1194号 ***					
001194	土砂等運搬					
	連続箱型鋼製枠用仮置き土 右岸ヤード～現場		m3	(0) 1,403		歩A・単A
	*** B単ー 1195号 ***					
001195	残土整地					
	上流仮締切内に敷均し		m3	(0) 124		歩A・単A
	*** B単ー 1196号 ***					
001196	土砂等運搬					
	掘削残土運搬 現場～右岸ヤード		m3	(0) 1,301		歩A・単A
	*** B単ー 1197号 ***					
001197	鋼矢板引抜き					
	サイレントバイラー		枚	(0) 9,657		歩A・単A
	*** B単ー 1198号 ***					
001198	油圧圧入機据付・解体					
			回	(0) 54,890		歩A・単A
	*** B単ー 1199号 ***					
001199	鋼矢板引抜き					
	水中バイブロ		枚	(0) 36,080		歩A・単A
	*** B単ー 1200号 ***					
001200	鋼矢板切断					
	引抜分		m	(0) 3,932		歩A・単A
	*** B単ー 1201号 ***					
001201	ワイヤーソー通し孔削孔					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	φ100×750mm×8箇所		m	23,075		歩A・単A
	*** B単ー 1202号 ***					
001202	ワイヤーソー切断					
	左岸魚道上り口		m	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1203号 ***			86,438		
B02162	既設底板取壊し					
	バレル3～5		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1204号 ***			32,290		
001204	殻運搬処理					
	無筋コンクリート		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1205号 ***			5,336		
001205	P2擦付コンクリート					
			m3	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1206号 ***			32,090		
001206	鉄筋					
	SD345 D13		ton	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1207号 ***			176,583		
001207	鉄筋					
	SD345 D16		ton	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1208号 ***			174,617		
001208	型枠工					
			m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1209号 ***			9,446		
001209	足場工					
	単管傾斜足場		掛m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1210号 ***			3,452		
BA0302	コンクリート					
	無筋コンクリート, 18-8-40(N)		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1211号 ***			20,626		
BA0304	目地板					
			m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1212号 ***			5,025		
001212	コンクリート打設足場					
			掛m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1213号 ***			8,776		
BA0302	コンクリート					
	無筋コンクリート, 18-8-40(N)		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1214号 ***			20,626		
001214	コンクリート削孔工					
	φ30 L=500		孔	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1215号 ***			2,097		
B03208	ダウエルバー					
	D19,アンカボルト注入材含む		本	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1216号 ***			1,786		
BA0302	コンクリート					
	無筋コンクリート, 18-8-40(N)		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1217号 ***			20,626		
001217	コンクリート削孔工					
	φ30 L=500		孔	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1218号 ***			2,097		
B03208	ダウエルバー					
	D19,アンカボルト注入材含む		本	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1219号 ***			1,786		
001219	大型土のう設置・撤去					
			袋	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1220号 ***			2,203		
BA0302	コンクリート					
	無筋コンクリート, 18-8-40(N)		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1221号 ***			23,403		
001221	水膨張ゴム					
	20×10		m	(0)		歩A・単A
	*** B単ー 1222号 ***			1,288		
BA0304	目地板					
			m ²	(0)		歩A・単A
	ゴム発泡体, t=20			5,025		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001223	*** B単ー 1223号 *** コンクリート削孔工					
	φ30 L=500		孔	(0) 2,097		歩A・単A
B03208	*** B単ー 1224号 *** ダウエルバー					
	D19,7ヶボルト注入材含む		本	(0) 1,786		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 1225号 *** コンクリート					
	基礎コンクリート用均しコンクリート		m3	(0) 22,555		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 1226号 *** コンクリート					
	基礎コンクリート, 18-12-40(BB)		m3	(0) 19,777		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 1227号 *** 型枠					
	基礎コンクリート		m ²	(0) 9,447		歩A・単A
B03205	*** B単ー 1228号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	(0) 174,619		歩A・単A
B03205	*** B単ー 1229号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	(0) 176,585		歩A・単A
001230	*** B単ー 1230号 *** コンクリート削孔工					
	φ32 L=330mm		孔	(0) 2,097		歩A・単A
001231	*** B単ー 1231号 *** コンクリート削孔工					
	φ30 L=285mm		孔	(0) 2,097		歩A・単A
001232	*** B単ー 1232号 *** 差筋設置					
	D22		本	(0) 1,539		歩A・単A
001233	*** B単ー 1233号 *** 差筋設置					
	D19		本	(0) 1,433		歩A・単A
001234	*** B単ー 1234号 *** 水膨張ゴム					
	□20×10		m	(0) 1,289		歩A・単A
001235	*** B単ー 1235号 *** コンクリート表面洗出し処理					
	水平面用		m ²	(0) 6,161		歩A・単A
001236	*** B単ー 1236号 *** コンクリート表面洗出し処理					
	型枠貼付け用		m ²	(0) 5,970		歩A・単A
B18366	*** B単ー 1237号 *** 足場					
	手摺先行足場 バレル3～5		掛m ²	(0) 4,815		歩A・単A
B18365	*** B単ー 1238号 *** 支保					
	パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下		空m3	(0) 4,416		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 1239号 *** 目地板					
	ゴム発泡体, t=20		m ²	(0) 3,456		歩A・単A
001240	*** B単ー 1240号 *** 洗出し仕上げ工					
			m3	(0) 54,516		歩A・単A
001241	*** B単ー 1241号 *** 表面補修工					
			m ²	(0) 31,503		歩A・単A
001242	*** B単ー 1242号 *** 高圧注入止水工					
			m	(0) 39,097		歩A・単A
001243	*** B単ー 1243号 *** 防錆材塗布工					
			式	(0) 118,224		歩A・単A
001244	*** B単ー 1244号 *** 足場工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	手摺先行枠組足場		掛㎡	4,366		歩A・単A
	*** B単ー 1245号 ***					
001245	機械式継手工					
				(0)		
	D16×D16		箇所	407		歩A・単A
	*** B単ー 1246号 ***					
001246	機械式継手工					
				(0)		
	D13×D13		箇所	366		歩A・単A
	*** B単ー 1247号 ***					
001247	石材材料費					
	φ100～φ600		ton	35,600		歩A・単A
	*** B単ー 1248号 ***					
001248	石材運搬					
	L=8.3km		m3	4,203		歩A・単A
	*** B単ー 1249号 ***					
001249	コンクリート					
	18-8-40(N)		m3	23,630		歩A・単A
	*** B単ー 1250号 ***					
001250	階段ブル式石組み落差工					
	A=20㎡		基	5,157,664		歩A・単A
	*** B単ー 1251号 ***					
001251	乱張り落差工					
	A=20㎡		式	4,024,541		歩A・単A
	*** B単ー 1252号 ***					
001252	コンクリート					
	コンクリート壁		m3	24,840		歩A・単A
	*** B単ー 1253号 ***					
001253	鉄筋					
	SD345 D22		ton	182,945		歩A・単A
	*** B単ー 1254号 ***					
001254	鉄筋					
	SD345 D13		ton	185,005		歩A・単A
	*** B単ー 1255号 ***					
001255	型枠					
	一般型枠		㎡	9,897		歩A・単A
	*** B単ー 1256号 ***					
001256	足場					
	手摺先行枠組足場		掛㎡	4,574		歩A・単A
	*** B単ー 1257号 ***					
001257	コンクリートはつり					
	打ち継ぎ目処理		㎡	3,167		歩A・単A
	*** B単ー 1258号 ***					
001258	コンクリート削孔工					
	φ34 L=300mm		孔	2,197		歩A・単A
	*** B単ー 1259号 ***					
001259	コンクリート削孔工					
	φ16 L=100mm		孔	643		歩A・単A
	*** B単ー 1260号 ***					
001260	差筋設置					
	D25		本	2,328		歩A・単A
	*** B単ー 1261号 ***					
001261	差筋設置					
	D13		本	1,133		歩A・単A
	*** B単ー 1262号 ***					
001262	河川内存置材撤去					
	R5施工分		式	35,973,003		歩A・単A
	*** B単ー 1263号 ***					
001263	河川内存置材撤去					
	R6施工分		式	26,329,158		歩A・単A
	*** B単ー 1264号 ***					
001264	河川内存置材撤去					
	R7施工分		式	36,479,685		歩A・単A
	*** B単ー 1265号 ***					
001265	汚濁防止フェンス					
	R6施工分		式	419,491		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1266号 ***					
001266	汚濁防止フェンス					
	R7施工分		式	(0) 419,491		歩A・単A
	*** B単ー 1267号 ***					
001267	積込・荷卸・解体					
	台船ヤード⇒右岸ヤード,R5期分		式	(0) 13,804,689		歩A・単A
	*** B単ー 1268号 ***					
001268	積込・荷卸・解体					
	台船ヤード⇒右岸ヤード,R6期分		式	(0) 10,194,592		歩A・単A
	*** B単ー 1269号 ***					
001269	積込・荷卸・解体					
	台船ヤード⇒右岸ヤード,R7期分		式	(0) 13,994,361		歩A・単A
	*** B単ー 1270号 ***					
001270	河川内残置材処分					
	栗石 R6.5月末まで		m3	(0) 4,819		歩A・単A
	*** B単ー 1271号 ***					
001271	河川内残置材処分					
	土砂 R6.5月末まで		m3	(0) 3,669		歩A・単A
	*** B単ー 1272号 ***					
001272	河川内残置材処分					
	栗石 R7.5月末まで		m3	(0) 5,919		歩A・単A
	*** B単ー 1273号 ***					
001273	河川内残置材処分					
	土砂 R7.5月末まで		m3	(0) 4,569		歩A・単A
	*** B単ー 1274号 ***					
001274	河川内残置材処分					
	栗石 R8.5月末まで		m3	(0) 5,919		歩A・単A
	*** B単ー 1275号 ***					
001275	河川内残置材処分					
	土砂 R8.5月末まで		m3	(0) 4,569		歩A・単A
	*** B単ー 1276号 ***					
001276	殻運搬・処理					
	廃ブラ		m3	(0) 13,998		歩A・単A
	*** B単ー 1277号 ***					
001277	仮設橋橋脚（橋脚：杭基礎：左岸橋台）					
	KA1		式	(0) 1,215,971		歩A・単A
	*** B単ー 1278号 ***					
001278	鋼矢板 運搬					
	台船ヤード⇄台船（設置）		回	(0) 345,613		歩A・単A
	*** B単ー 1279号 ***					
001279	鋼矢板 運搬					
	台船ヤード⇄台船（撤去）		回	(0) 312,354		歩A・単A
	*** B単ー 1280号 ***					
001280	仮設橋上部工					
	（PG橋部以外）		式	(0) 4,252,065		歩A・単A
	*** B単ー 1281号 ***					
001281	鋼矢板 運搬					
	台船ヤード⇄台船（設置）		回	(0) 310,722		歩A・単A
	*** B単ー 1282号 ***					
001282	鋼矢板 運搬					
	台船ヤード⇄台船（撤去）		回	(0) 356,859		歩A・単A
	*** B単ー 1283号 ***					
001283	鋼矢板 材料費					
	設置		式	(0) 16,813,393		歩A・単A
	*** B単ー 1284号 ***					
001284	薬液注入工 右岸側（鋼矢板建込部）					
	水替え前水上作業,台船使用		式	(0) 9,507,224		歩A・単A
	*** B単ー 1285号 ***					
001285	薬液注入工 左岸側（鋼矢板建込部）					
	水替え前水上作業,台船使用		式	(0) 2,073,965		歩A・単A
	*** B単ー 1286号 ***					
001286	敷鉄板設置・撤去					
	129日供用		m ²	(0) 1,488		歩A・単A
	*** B単ー 1287号 ***					
001287	敷鉄板設置・撤去					

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事

(第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事

土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	26日供用		m ²	(0) 621		歩A・単A
001288	*** B単ー 1288号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	105日供用		m ²	(0) 1,286		歩A・単A
001289	*** B単ー 1289号 *** 仮締切 大型土のう 設置～撤去					
			袋	(0) 8,082		歩A・単A
001290	*** B単ー 1290号 *** 場内進入路 大型土のう 設置～撤去					
	新規製作		袋	(0) 8,082		歩A・単A
001291	*** B単ー 1291号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 大型土のう設置					
	P3-P4間設置		袋	(0) 7,368		歩A・単A
001292	*** B単ー 1292号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 大型土のう設置					
	P3-P4間から移設 P4-P5間撤去		袋	(0) 2,203		歩A・単A
001293	*** B単ー 1293号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 中詰土・砂質土					
	B≧4.0m P3-P4間移設～P4-P5間設置・撤去		m ³	(0) 527		歩A・単A
001294	*** B単ー 1294号 *** 仮設進入路工（上下流連絡） 上流側盛土					
	B≧4.0m P3-P4間移設～P4-P5間設置		m ³	(0) 241		歩A・単A
001295	*** B単ー 1295号 *** 管理橋地組作業ヤード					
	単粒度砕石4号 設置・撤去		m ³	(0) 1,851		歩A・単A
001296	*** B単ー 1296号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	P4-P5間 22*1,524*6,096		m ²	(0) 1,054		歩A・単A
001297	*** B単ー 1297号 *** 濁水処理プラント コーケンブロック部盛土					
			m ³	(0) 3,891		歩A・単A
001298	*** B単ー 1298号 *** 残土運搬					
	土砂 現場～渡刈ヤード 仮締切の撤去含む		m ³	(0) 1,793		歩A・単A
001299	*** B単ー 1299号 *** 残土運搬					
	単粒 現場～渡刈ヤード 仮締切の撤去含む		m ³	(0) 1,793		歩A・単A
001300	*** B単ー 1300号 *** 残土運搬					
	土砂 現場～右岸ヤード 仮締切の撤去含む 矢総残置分		m ³	(0) 1,623		歩A・単A
001301	*** B単ー 1301号 *** 残土運搬					
	単粒 現場～右岸ヤード		m ³	(0) 1,623		歩A・単A
001302	*** B単ー 1302号 *** 仮締切付帯工 袋詰め根固め工					
	製作～設置		袋	(0) 13,893		歩A・単A
001303	*** B単ー 1303号 *** 仮締切付帯工 袋詰め根固め工					
	撤去 処分		袋	(0) 714		歩A・単A
001304	*** B単ー 1304号 *** 仮締切付帯工 袋詰め根固め工					
	撤去～運搬 現場～右岸ヤード 矢総残置		袋	(0) 3,674		歩A・単A
001305	*** B単ー 1305号 *** 縞鋼板					
	6096×1524		枚	(0) 35,939		歩A・単A
001306	*** B単ー 1306号 *** 縞鋼板					
	3048×1524		枚	(0) 17,969		歩A・単A
001307	*** B単ー 1307号 *** 発生土処分					
	栗石		m ³	(0) 5,651		歩A・単A
001308	*** B単ー 1308号 *** 発生土処分					
	土砂・単粒		m ³	(0) 4,362		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001309	*** B単ー 1309号 *** 敷鉄板 設置					
	歩道部		m ²	(0) 2,632		歩A・単A
001310	*** B単ー 1310号 *** 敷鉄板設置					
	自転車道部		m ²	(0) 2,632		歩A・単A
001311	*** B単ー 1311号 *** 縞鋼板					
	6096×1524		枚	(0) 35,938		歩A・単A
001312	*** B単ー 1312号 *** 縞鋼板					
	3048×1524		枚	(0) 17,969		歩A・単A
001313	*** B単ー 1313号 *** 敷鉄板設置					
	右岸ヤード入口		m ²	(0) 2,632		歩A・単A
001314	*** B単ー 1314号 *** 運転経費（4号荷台船）					
	応急復旧矢板引き用		日経費	(0) 23,953		歩A・単A
001315	*** B単ー 1315号 *** 供用日経費（4号荷台船）					
	応急復旧矢板引き用		日経費	(0) 37,416		歩A・単A
001316	*** B単ー 1316号 *** バックホウ台船運転経費					
			日経費	(0) 279,451		歩A・単A
001317	*** B単ー 1317号 *** 仮設橋下部工（橋脚:杭基礎）					
	KA1		式	(0) 15,015		歩A・単A
001318	*** B単ー 1318号 *** 仮設橋下部工（橋脚：杭基礎）					
	KP1		式	(0) 3,218,526		歩A・単A
001319	*** B単ー 1319号 *** 仮設橋上部工					
	(PG橋部以外)		式	(0) 4,058,931		歩A・単A
001320	*** B単ー 1320号 *** 発動発電機					
			式	(0) 248,168		歩A・単A
001321	*** B単ー 1321号 *** 分電盤					
			基	(0) 69,964		歩A・単A
001322	*** B単ー 1322号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
	鮎迷入対策用		m	(0) 2,874		歩A・単A
001323	*** B単ー 1323号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料,単独7φトφ300,高6m×長20m,1000～2000N/3cm		m	(0) 13,735		歩A・単A
001324	*** B単ー 1324号 *** 防音パネル設置					
	H=3.0m		m	(0) 4,626		歩A・単A
001325	*** B単ー 1325号 *** 防音パネル撤去					
	H=3.0m		m	(0) 3,302		歩A・単A
001326	*** B単ー 1326号 *** 防音パネル					
	損料,H=3.0m,供用1年未満		m	(0) 32,901		歩A・単A
001327	*** B単ー 1327号 *** 防音パネル基礎設置撤去					
	H400		ton	(0) 38,218		歩A・単A
001328	*** B単ー 1328号 *** 防音パネル基礎					
	賃料,H400,240日		ton	(0) 29,401		歩A・単A
001329	*** B単ー 1329号 *** 濁水処理施設					
	100m3/h		箇所	(0) 14,921,538		歩A・単A
001330	*** B単ー 1330号 *** 覆工板					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設置～賃料～撤去, 148日		m ²	(0) 17,097		歩A・単A
001331	*** B単ー 1331号 *** CCDカメラ					
	3月15日～4月15日（32日）		日	(0) 17,181		歩A・単A
001332	*** B単ー 1332号 *** 照明器具設置					
	LED照明		台	(0) 21,800		歩A・単A
001333	*** B単ー 1333号 *** 発動発電機					
	3月15日～5月31日（78日）		日	(0) 19,281		歩A・単A
001334	*** B単ー 1334号 *** 配線					
	発動発電機～ブルボックス～CCDカメラ		m	(0) 2,314		歩A・単A
001335	*** B単ー 1335号 *** 防音仮囲い					
	設置～損料～撤去		式	(0) 68,629		歩A・単A
001336	*** B単ー 1336号 *** 遡上調査資器材運搬					
			式	(0) 83,208		歩A・単A
001337	*** B単ー 1337号 *** 滞留密度調査					
			回	(0) 220,859		歩A・単A
001338	*** B単ー 1338号 *** 資材運搬用台船（4号荷台船）					
	120t積		回	(0) 1,535,077		歩A・単A
001339	*** B単ー 1339号 *** サイレントバイラー輸送					
			回	(0) 175,626		歩A・単A
001340	*** B単ー 1340号 *** バックホウ搭載台船					
	0.7m3積バックホウ		回	(0) 2,348,490		歩A・単A
001341	*** B単ー 1341号 *** 資材運搬用台船（バックホウ台船用）					
			回	(0) 1,620,411		歩A・単A
001342	*** B単ー 1342号 *** 450tクレーン分解・組立・運搬					
	①～⑬ブロック据付		回	(0) 6,773,696		歩A・単A
001343	*** B単ー 1343号 *** 750tクレーン分解・組立・運搬					
	⑭・⑮・⑯ブロック一括据付		回	(0) 57,596,832		歩A・単A
001344	*** B単ー 1344号 *** 100tクレーン分解・組立・運搬					
	プレキャスト魚道ブロック据付		回	(0) 1,396,544		歩A・単A
001345	*** B単ー 1345号 *** 100tクレーン分解・組立・運搬					
	プレキャストP C床板桁地組用		回	(0) 1,396,544		歩A・単A
001346	*** B単ー 1346号 *** 400tクレーン分解・組立・運搬					
	1000tクレーン分組用		回	(0) 6,773,696		歩A・単A
001347	*** B単ー 1347号 *** 1000tクレーン分解・組立・運搬					
	プレキャストPC床板桁一括架設用		回	(0) 80,639,293		歩A・単A
001348	*** B単ー 1348号 *** 鋼矢板					
	L=12m以下		ton	(0) 14,126		歩A・単A
001349	*** B単ー 1349号 *** 現場発生材運搬					
	左岸進入路～右岸ヤード 往復		ton	(0) 5,584		歩A・単A
001350	*** B単ー 1350号 *** 鋼矢板運搬					
	台船→台船ヤード		ton	(0) 750		歩A・単A
001351	*** B単ー 1351号 *** 現場発生材運搬					
	台船ヤード～右岸ヤード 往復		ton	(0) 9,735		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1352号 ***					
001352	快適トイレ					
	男性用		月	(0) 51,000		歩A・単A
	*** B単ー 1353号 ***					
001353	快適トイレ					
	女性用		月	(0) 51,000		歩A・単A
	*** B単ー 1354号 ***					
001354	堰柱プレキャストブロック材料費					
			式	(0) 205,200,000		歩A・単B
	*** B単ー 1355号 ***					
001355	プレキャスト堰柱ブロック設置・組立工					
	①～⑬ブロック		基	(0) 529,441		歩A・単B
	*** B単ー 1356号 ***					
001356	プレキャスト堰柱ブロック地組					
	地組 ⑭～⑯ブロック		基	(0) 508,264		歩A・単B
	*** B単ー 1357号 ***					
001357	プレキャスト堰柱ブロック設置・組立					
	⑭～⑯ブロック		基	(0) 508,264		歩A・単B
	*** B単ー 1358号 ***					
001358	コンクリート					
	中詰めコンクリート		m3	(0) 34,720		歩A・単B
	*** B単ー 1359号 ***					
001359	型枠工					
	中詰めコンクリート		m ²	(0) 10,970		歩A・単B
	*** B単ー 1360号 ***					
001360	鉄筋					
	SD490 D29		ton	(0) 196,920		歩A・単B
	*** B単ー 1361号 ***					
001361	鉄筋					
	SD490 D22		ton	(0) 196,920		歩A・単B
	*** B単ー 1362号 ***					
001362	鉄筋					
	SD390 D19		ton	(0) 179,410		歩A・単B
	*** B単ー 1363号 ***					
001363	鉄筋					
	SD390 D16		ton	(0) 179,410		歩A・単B
	*** B単ー 1364号 ***					
001364	鉄筋					
	SD345 D16		ton	(0) 176,320		歩A・単B
	*** B単ー 1365号 ***					
001365	鉄筋					
	SD345 D13		ton	(0) 178,380		歩A・単B
	*** B単ー 1366号 ***					
001366	機械式継手工					
	D13×D13		箇所	(0) 366		歩A・単B
	*** B単ー 1367号 ***					
001367	緩衝工					
			m	(0) 2,426		歩A・単B
	*** B単ー 1368号 ***					
001368	鉛直結合工					
			m	(0) 9,760		歩A・単B
	*** B単ー 1369号 ***					
001369	水平結合工					
			m	(0) 12,321		歩A・単B
	*** B単ー 1370号 ***					
001370	後挿入鉄筋工					
			ton	(0) 561,561		歩A・単B
	*** B単ー 1371号 ***					
001371	大型クレーン賃料					
			式	(0) 38,360,000		歩A・単B
	*** B単ー 1372号 ***					
001372	外部足場工					
	プレキャスト堰柱用ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場		掛m ²	(0) 7,456		歩A・単B
	*** B単ー 1373号 ***					
001373	仮組治具					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	⑭, ⑮, ⑯地組用		基	1,584,215		歩A・単B
	*** B単ー 1374号 ***					
001374	吊治具					
			式	(0) 7,717,646		歩A・単B
	*** B単ー 1375号 ***					
001375	ピア一厘設置					
			基	(0) 2,399,574		歩A・単B
	*** B単ー 1376号 ***					
001376	基礎コンクリート用打設足場					
			掛㎡	(0) 8,094		歩A・単B
	*** B単ー 1377号 ***					
001377	プレキャスト魚道材料費					
			式	(0) 45,591,295		歩A・単B
	*** B単ー 1378号 ***					
001378	プレキャスト魚道T型ブロック機械据付					
			基	(0) 76,597		歩A・単B
	*** B単ー 1379号 ***					
001379	プレキャスト魚道L型ブロック機械据付					
			基	(0) 55,880		歩A・単B
	*** B単ー 1380号 ***					
001380	コンクリート					
	24-12-25(N), 底版部		m3	(0) 27,760		歩A・単B
	*** B単ー 1381号 ***					
001381	鉄筋					
	SD345 D22		ton	(0) 176,320		歩A・単B
	*** B単ー 1382号 ***					
001382	鉄筋					
	SD345 D16		ton	(0) 176,320		歩A・単B
	*** B単ー 1383号 ***					
001383	鉄筋					
	SD345 D13		ton	(0) 178,380		歩A・単B
	*** B単ー 1384号 ***					
001384	機械式継手工					
	D22×D22		箇所	(0) 485		歩A・単B
	*** B単ー 1385号 ***					
001385	機械式継手工					
	D19×D19		箇所	(0) 439		歩A・単B
	*** B単ー 1386号 ***					
001386	コンクリート削孔工					
	φ30		孔	(0) 2,197		歩A・単B
	*** B単ー 1387号 ***					
001387	差筋設置					
	D16		本	(0) 1,337		歩A・単B
	*** B単ー 1388号 ***					
001388	型枠					
			㎡	(0) 10,970		歩A・単B
	*** B単ー 1389号 ***					
001389	足場工					
			掛㎡	(0) 5,133		歩A・単B
	*** B単ー 1390号 ***					
001390	水膨張ゴム					
	魚道現場打ち部水膨張ゴム		m	(0) 1,610		歩A・単B
	*** B単ー 1391号 ***					
001391	コンクリート					
	調整コンクリート 18-12-40(BB)		m3	(0) 26,330		歩A・単B
	*** B単ー 1392号 ***					
001392	プレキャスト隔壁設置					
			基	(0) 43,015		歩A・単B
	*** B単ー 1393号 ***					
001393	プレキャスト角落し支柱設置					
			箇所	(0) 43,015		歩A・単B
	*** B単ー 1394号 ***					
001394	プレキャスト阻柱設置					
			基	(0) 14,338		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001395	*** B単ー 1395号 *** コンクリート表面洗い出し					
	水平面用		m ²	(0) 6,788		歩A・単B
001396	*** B単ー 1396号 *** コンクリート表面洗い出し					
	型枠貼付け用		m ²	(0) 6,582		歩A・単B
001397	*** B単ー 1397号 *** コンクリート					
	左岸側壁背面埋戻土キャップコン 18-8-40(BB)		m3	(0) 39,200		歩A・単B
001398	*** B単ー 1398号 *** 主桁材料費					
			本	(0) 1,636,267		歩A・単B
001399	*** B単ー 1399号 *** 地組桁工					
	A1-P1間 プレテンションPC単純床板桁		本	(0) 54,801		歩A・単B
001400	*** B単ー 1400号 *** 地組桁工					
	P1-P2間 プレテンションPC単純床板桁		本	(0) 72,861		歩A・単B
001401	*** B単ー 1401号 *** 地組桁工					
	P2-P3間 プレテンションPC単純床板桁		本	(0) 72,861		歩A・単B
001402	*** B単ー 1402号 *** 地組用鋼材設置					
	山留材H-300		ton	(0) 82,281		歩A・単B
001403	*** B単ー 1403号 *** 地組桁一括準備					
	介錯設備		式	(0) 1,569,762		歩A・単B
001404	*** B単ー 1404号 *** 一括架設機材費					
			式	(0) 11,331,258		歩A・単B
001405	*** B単ー 1405号 *** 一括架設工					
	1000tCC		橋	(0) 14,011,894		歩A・単B
001406	*** B単ー 1406号 *** ゴム支承据付工（タイプB）					
	A1		個	(0) 196,536		歩A・単B
001407	*** B単ー 1407号 *** ゴム支承据付工（タイプB）					
	P1L・R、P2R		個	(0) 208,776		歩A・単B
001408	*** B単ー 1408号 *** ゴム支承据付工（タイプB）					
	P2L		個	(0) 258,572		歩A・単B
001409	*** B単ー 1409号 *** ゴム支承据付工（タイプB）					
	P3		個	(0) 134,467		歩A・単B
001410	*** B単ー 1410号 *** 補強格子鉄筋					
	SD345 D10		ton	(0) 180,440		歩A・単B
001411	*** B単ー 1411号 *** PC橋桁横組工					
	間詰コンクリート 30-12-25(N)		m3	(0) 58,318		歩A・単B
001412	*** B単ー 1412号 *** PC鋼棒工					
			ton	(0) 983,627		歩A・単B
001413	*** B単ー 1413号 *** PC鋼棒定着工					
			箇所	(0) 5,278		歩A・単B
001414	*** B単ー 1414号 *** PC鋼棒緊張工					
			箇所	(0) 21,258		歩A・単B
001415	*** B単ー 1415号 *** PC橋桁機械器具損料					
			工事	(0) 9,275		歩A・単B
001416	*** B単ー 1416号 *** 足場工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			m	9,175		歩A・単B
001417	*** B単ー 1417号 *** 落橋防止装置材料費					
			式	(0) 2,250,380		歩A・単B
001418	*** B単ー 1418号 *** 上部・下部工ブラケット取付					
			基	(0) 106,900		歩A・単B
001419	*** B単ー 1419号 *** コンクリート削孔工					
	φ42 L=430mm		箇所	(0) 2,197		歩A・単B
001420	*** B単ー 1420号 *** コンクリート					
	24-8-25 (20)		m3	(0) 27,760		歩A・単B
001421	*** B単ー 1421号 *** 型枠工					
			m ²	(0) 10,970		歩A・単B
001422	*** B単ー 1422号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	(0) 178,380		歩A・単B
001423	*** B単ー 1423号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	(0) 176,320		歩A・単B
001424	*** B単ー 1424号 *** 機械式継手					
	D16×D16		箇所	(0) 406		歩A・単B
001425	*** B単ー 1425号 *** 排水孔削孔					
			本	(0) 4,977		歩A・単B
001426	*** B単ー 1426号 *** 排水管設置					
			m	(0) 5,937		歩A・単B
001427	*** B単ー 1427号 *** 伸縮継手装置設置工					
			m	(0) 205,446		歩A・単B
001428	*** B単ー 1428号 *** アンカー工					
	D16		本	(0) 1,598		歩A・単B
001429	*** B単ー 1429号 *** シール工					
	シリコン系		m	(0) 2,499		歩A・単B
001430	*** B単ー 1430号 *** コンクリート					
	伸縮装置部後打コン		m3	(0) 41,530		歩A・単B
001431	*** B単ー 1431号 *** 鉄筋					
	SD345 D16,補強筋		ton	(0) 176,320		歩A・単B
001432	*** B単ー 1432号 *** 排水パイプ					
	SUS 15A×5000		本	(0) 19,000		歩A・単B
001433	*** B単ー 1433号 *** 橋面防水工					
			m ²	(0) 2,230		歩A・単B
001434	*** B単ー 1434号 *** 排水管設置					
	VP40		m	(0) 5,937		歩A・単B
001435	*** B単ー 1435号 *** 排水キャップ					
			個	(0) 5,400		歩A・単B
001436	*** B単ー 1436号 *** 基層 (車道・路肩部)					
	平均仕上り厚: t=53mm		m ²	(0) 2,063		歩A・単B
001437	*** B単ー 1437号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	t=40mm		m ²	(0) 1,698		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001438	*** B単ー 1438号 *** 基層（歩道部）					
	平均仕上り厚：t=75mm		m ²	(0) 3,958		歩A・単B
001439	*** B単ー 1439号 *** 表層（歩道部）					
	t=40mm		m ²	(0) 2,855		歩A・単B
001440	*** B単ー 1440号 *** 歩車道境界ブロック運搬					
	C種, 右岸ヤト ^ˆ ～管理橋 L=0.5km		ton	(0) 11,338		歩A・単B
001441	*** B単ー 1441号 *** 歩車道境界ブロック設置					
	再利用		m	(0) 3,681		歩A・単B
001442	*** B単ー 1442号 *** 歩車道境界ブロック設置					
	新材		m	(0) 5,974		歩A・単B
001443	*** B単ー 1443号 *** 防護柵設置					
	車道用 H=850		m	(0) 65,390		歩A・単B
001444	*** B単ー 1444号 *** 防護柵設置					
	歩道用 H=1050		m	(0) 95,190		歩A・単B
001445	*** B単ー 1445号 *** インサート型枠部据付					
	木製型枠		箇所	(0) 1,804		歩A・単B
001446	*** B単ー 1446号 *** 巻上機室乗込部復旧					
			基	(0) 337,390		歩A・単B
001447	*** B単ー 1447号 *** コンクリート					
	24-12-20(25)(N)		m ³	(0) 25,720		歩A・単B
001448	*** B単ー 1448号 *** 型枠工					
			m ²	(0) 10,970		歩A・単B
001449	*** B単ー 1449号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	(0) 176,320		歩A・単B
001450	*** B単ー 1450号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	(0) 178,380		歩A・単B
001451	*** B単ー 1451号 *** 機械式継手工					
	D16×D16		箇所	(0) 406		歩A・単B
001452	*** B単ー 1452号 *** コンクリート削孔工					
	φ30 L=330mm		孔	(0) 643		歩A・単B
001453	*** B単ー 1453号 *** 差筋設置					
	φ26 L=330mm, アンカーボルト注入材含む		本	(0) 1,465		歩A・単B
001454	*** B単ー 1454号 *** チップング					
	P2		m ²	(0) 3,498		歩A・単B
001455	*** B単ー 1455号 *** 足場工					
			掛m ²	(0) 5,133		歩A・単B
001456	*** B単ー 1456号 *** アンカー打ち上げ部モルタル					
			m ³	(0) 101,042		歩A・単B
001457	*** B単ー 1457号 *** 型枠工					
	アンカー打ち上げ部モルタル		m ²	(0) 10,970		歩A・単B
001458	*** B単ー 1458号 *** コンクリート削孔工					
	φ52 L=440mm		孔	(0) 2,197		歩A・単B
001459	*** B単ー 1459号 *** 既設桁断面修復					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	(0) 33,351		歩A・単B
001460	*** B単ー 1460号 *** 足場工					
			掛m ²	(0) 5,133		歩A・単B
001461	*** B単ー 1461号 *** 舗装版切断					
	t=10cm		m	(0) 656		歩A・単B
001462	*** B単ー 1462号 *** 舗装版破砕					
	t=10cm		m ²	(0) 634		歩A・単B
001463	*** B単ー 1463号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m ³	(0) 3,910		歩A・単B
001464	*** B単ー 1464号 *** 下層路盤					
	t=150mm		m ²	(0) 696		歩A・単B
001465	*** B単ー 1465号 *** 基層					
	t=50mm		m ²	(0) 1,898		歩A・単B
001466	*** B単ー 1466号 *** 表層					
	t=50mm		m ²	(0) 1,875		歩A・単B
001467	*** B単ー 1467号 *** 標識撤去					
	進入禁止		基	(0) 26,386		歩A・単B
001468	*** B単ー 1468号 *** 標識設置					
	新設（一方通行）		基	(0) 85,440		歩A・単B
001469	*** B単ー 1469号 *** 標識設置					
	再利用（進入禁止）		基	(0) 62,600		歩A・単B
001470	*** B単ー 1470号 *** 区画線					
	W=150		m	(0) 368		歩A・単B
001471	*** B単ー 1471号 *** 区画線					
	W=450		m	(0) 838		歩A・単B
001472	*** B単ー 1472号 *** 仮設ガードレール設置					
	L=5.0m 供用63日		m	(0) 3,611		歩A・単B
001473	*** B単ー 1473号 *** 仮設ガードレール設置					
	L=3.0m 供用63日		m	(0) 4,115		歩A・単B
001474	*** B単ー 1474号 *** コンクリート削孔工					
	φ26 L=330mm		孔	(0) 643		歩A・単B
001475	*** B単ー 1475号 *** コンクリート削孔工					
	φ26 L=250mm		孔	(0) 643		歩A・単B
001476	*** B単ー 1476号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	(0) 176,320		歩A・単B
001477	*** B単ー 1477号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	(0) 178,380		歩A・単B
001478	*** B単ー 1478号 *** コンクリート					
	親柱コンクリート 18-8-40(N)		m ³	(0) 34,670		歩A・単B
001479	*** B単ー 1479号 *** 型枠工					
	親柱コンクリート		m ²	(0) 10,970		歩A・単B
001480	*** B単ー 1480号 *** チップング					
			m ²	(0) 3,498		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1481号 ***					
001481	橋銘板取付			(0)		
			枚	4,218		歩A・単B
	*** B単ー 1482号 ***					
001482	目地板			(0)		
			m²	7,845		歩A・単B
	*** B単ー 1483号 ***					
001483	チッピング			(0)		
	アンカー打上げ部モルタル施工用		m²	3,498		歩A・単B
	*** B単ー 1484号 ***					
001484	アンカー打ち上げ部モルタル			(0)		
			m3	101,042		歩A・単B
	*** B単ー 1485号 ***					
001485	型枠工			(0)		
	アンカー打上げ部モルタル		m²	10,970		歩A・単B
	*** B単ー 1486号 ***					
001486	コンクリート削孔工			(0)		
	φ60 L=530mm, 560mm		箇所	7,372		歩A・単B
	*** B単ー 1487号 ***					
001487	ワイヤーソー通し孔用コア削孔			(0)		
	φ60 L=1146mm×２孔		m	17,700		歩A・単B
	*** B単ー 1488号 ***					
001488	ワイヤーソー切断			(0)		
			m²	91,400		歩A・単B
	*** B単ー 1489号 ***					
001489	構造物取壊し			(0)		
			m3	20,370		歩A・単B
	*** B単ー 1490号 ***					
001490	殻運搬・処理			(0)		
	有筋		m3	8,860		歩A・単B
	*** B単ー 1491号 ***					
001491	足場工			(0)		
	手摺先行型枠組み足場		掛m²	5,133		歩A・単B
	*** B単ー 1492号 ***					
001492	コンクリート			(0)		
	24-12-20(25) (N)		m3	34,232		歩A・単B
	*** B単ー 1493号 ***					
001493	コンクリート削孔工			(0)		
	φ12		孔	609		歩A・単B
	*** B単ー 1494号 ***					
001494	鋼板取付			(0)		
	φ12 金属アンカー		式	13,296		歩A・単B
	*** B単ー 1495号 ***					
001495	水中ポンプ			(0)		
	φ200×14台		台	123,670		歩A・単B
	*** B単ー 1496号 ***					
001496	下流エプロンひび割れ調査			(0)		
	補修含む		式	702,276		歩A・単B
	*** B単ー 1497号 ***					
001497	コンクリート削孔工			(0)		
			本	4,977		歩A・単B
	*** B単ー 1498号 ***					
001498	土質ボーリング			(0)		
	φ86 砂・砂質土		m	22,000		歩A・単B
	*** B単ー 1499号 ***					
001499	鉄筋探査			(0)		
			箇所	4,171		歩A・単B
	*** B単ー 1500号 ***					
001500	家屋調査			(0)		
	事後調査		式	480,000		歩A・単B
	*** B単ー 1501号 ***					
001501	インフレスライド			(0)		
			式	10,340,000		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃) 1,000	m3	314.6	(〃) 315	S単 300号
	土砂,標準,自立式,無し,あり				(〃) 315	
	合 計				(〃) 290	
	単 価				(〃) 290	
	官積算単価				315	合意率 0.920634
	*** B単- 2号 ***					
BA0101	掘削		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	軟岩 I	(〃) 1,000	m3	1,518	(〃) 1,518	S単 289号
	SP 掘削				(〃) 1,518	
	軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し				(〃) 1,397	
	合 計				(〃) 1,397	
	単 価				(〃) 1,397	
	官積算単価				1,518	合意率 0.920289
	*** B単- 3号 ***					
BA0101	掘削		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	軟岩 II	(〃) 1,000	m3	1,518	(〃) 1,518	S単 289号
	SP 掘削				(〃) 1,518	
	軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し				(〃) 1,397	
	合 計				(〃) 1,397	
	単 価				(〃) 1,397	
	官積算単価				1,518	合意率 0.920289
	*** B単- 5号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	土砂 (一次搬出用)	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 295号
	SP 積込(ルーズ)				(〃) 236	
	土砂,土量50,000m3未満				(〃) 217	
	合 計				(〃) 236	
	単 価				(〃) 217	
	官積算単価				236	合意率 0.919491
	*** B単- 6号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	軟岩 I (一次搬出用)	(〃) 1,000	m3	292.8	(〃) 293	S単 296号
	SP 積込(ルーズ)				(〃) 293	
	破碎岩,土量50,000m3未満				(〃) 270	
	合 計				(〃) 293	
	単 価				(〃) 270	
	官積算単価				293	合意率 0.921501
	*** B単- 7号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	軟岩 II (一次搬出用)	(〃) 1,000	m3	292.8	(〃) 293	S単 296号
	SP 積込(ルーズ)				(〃) 293	
	破碎岩,土量50,000m3未満				(〃) 270	
	合 計				(〃) 293	
	単 価				(〃) 270	
	官積算単価				293	合意率 0.921501
	*** B単- 9号 ***					

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0102	積込 (ルーズ)				(")	歩A
	土砂 (搬出時)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 295号
	合 計				(")	
					236	
	単 価				(")	
					217	
	官積算単価				236	合意率
						0.919491
	*** B単ー 10号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)				(")	歩A
	軟岩Ⅰ (搬出時)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	破碎岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	292.8	293	S単 296号
	合 計				(")	
					293	
	単 価				(")	
					270	
	官積算単価				293	合意率
						0.921501
	*** B単ー 11号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)				(")	歩A
	軟岩Ⅱ (搬出時)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	破碎岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	292.8	293	S単 296号
	合 計				(")	
					293	
	単 価				(")	
					270	
	官積算単価				293	合意率
						0.921501
	*** B単ー 18号 ***					
BA0108	基面整正				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m ²	464.1	464	S単 314号
	合 計				(")	
					464	
	単 価				(")	
					427	
	官積算単価				464	合意率
						0.920258
	*** B単ー 19号 ***					
000019	人力荒仕上				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	土砂	1.000	m ²	279	279	S単 3号
	合 計				(")	
					279	
	単 価				(")	
					257	
	官積算単価				279	合意率
						0.921146
	*** B単ー 25号 ***					
000025	構造物取壊し				(")	歩A
	超大型圧砕機		式		1.000 式	当たり算出
T00003	撤去工	(")			(")	
	超大型建物解体専用機	807.000	m3	97,925	79,025,475	T単 2号
	合 計				(")	
					79,025,475	
	単 価				(")	
					72,726,196	
	官積算単価				79,025,475	合意率
						0.920287
	*** B単ー 38号 ***					
000038	殻運搬処理				(")	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	(〃)			(〃)	
	コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	5,590	5,590	S単 119号
	合 計				5,590	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				5,144	
						合意率
					5,590	0.920214
	*** B単ー 45号 ***					
000045	高欄撤去				(〃)	歩A
	鋼製		m		1.000 m	当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)	(〃)			(〃)	
	単管パイプ型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,,,なし	1.000	m	661	661	S単 256号
	合 計				(〃)	
	単 価				661	
	官積算単価				(〃)	
					608	
						合意率
					661	0.919818
	*** B単ー 46号 ***					
000046	高欄撤去				(〃)	歩A
	アルミ製		m		1.000 m	当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)	(〃)			(〃)	
	単管パイプ型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,,,なし	1.000	m	661	661	S単 256号
S08714	【横断・転落防止柵撤去】	(〃)			(〃)	
	アンカーボルト固定,2.0m,ビーム式・パネル式,受けない,無し	1.000	m	829	829	S単 157号
	合 計				(〃)	
	単 価				1,490	
	官積算単価				(〃)	
					1,371	
						合意率
					1,490	0.920134
	*** B単ー 47号 ***					
BA0202	舗装版破碎				(〃)	歩A
			m²		1.000 m²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(〃)			(〃)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m²	190.2	190	S単 320号
	合 計				(〃)	
	単 価				190	
	官積算単価				(〃)	
					175	
						合意率
					190	0.921052
	*** B単ー 48号 ***					
BA0202	舗装版破碎				(〃)	歩A
			m²		1.000 m²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(〃)			(〃)	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m²	190.2	190	S単 321号
	合 計				(〃)	
	単 価				190	
	官積算単価				(〃)	
					175	
						合意率
					190	0.921052
	*** B単ー 49号 ***					
BA0201	殻運搬				(〃)	歩A
	アスファルト		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	殻運搬・処理 アスファルト	(〃)			(〃)	
	アスファルト殻	1.000	m3	3,910	3,910	S単 121号
	合 計				(〃)	
	単 価				3,910	
	官積算単価				(〃)	
					3,598	
						合意率
					3,910	0.920204
	*** B単ー 50号 ***					
BA0201	殻運搬				(〃)	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)	(")			(")	
	コンクリート殻 (無筋)	1.000	m3	5,590	5,590	S単 119号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				5,590	合意率 0.920214
	*** B単一 51号 ***					
000051	伸縮装置縁切り		m		(")	歩A
					1.000 m	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	0.500	m3	19,220	9,610	S単 126号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				9,610	合意率 0.920291
	*** B単一 55号 ***					
000055	桁吊穴削孔		箇所		(")	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
T00056	吊穴削孔	(")			(")	
		1.000	箇所	1,897	1,897	T単 40号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,897	合意率 0.9204
	*** B単一 56号 ***					
000056	コンクリート構造物取壊し		m3		(")	歩A
	鉄筋コンクリート取壊し				1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,220	19,220	S単 126号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				19,220	合意率 0.920291
	*** B単一 57号 ***					
000057	殻運搬処理		m3		(")	歩A
	鉄筋コンクリート				1.000 m3	当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)	(")			(")	
	コンクリート殻 (有筋)	1.000	m3	7,860	7,860	S単 120号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				7,860	合意率 0.920229
	*** B単一 64号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	20,720	20,720	S単 333号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				20,720	合意率 0.92027
	*** B単一 67号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		(")	歩A
	鉄筋コンクリート				1.000 m3	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	22,250	22,250	S単 335号
	合 計				(") 22,250	
	単 価				(") 20,476	
	官積算単価				22,250	合意率 0.920269
	*** B単ー 68号 ***					
BA0303	型枠				(")	歩A
	鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,897	9,897	S単 346号
					(")	
	合 計				9,897	
	単 価				(") 9,108	
	官積算単価				9,897	合意率 0.920278
	*** B単ー 70号 ***					
BA0302	コンクリート				(")	歩A
	高強度コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,710	30,710	S単 336号
	合 計				(") 30,710	
	単 価				(") 28,262	
	官積算単価				30,710	合意率 0.920286
	*** B単ー 75号 ***					
B18366	足場				(")	歩A
	手摺先行足場		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
S18031	足場工	(")			(")	
	あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,045	5,045	S単 236号
					(")	
	合 計				5,045	
	単 価				(") 4,643	
	官積算単価				5,045	合意率 0.920317
	*** B単ー 77号 ***					
BA0305	止水板				(")	歩A
	CC-200×5mm		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(")			(")	
	計上する(塩ビ製),CC 200mm×5mm	1.000	m	2,770	2,770	S単 353号
					(")	
	合 計				2,770	
	単 価				(") 2,549	
	官積算単価				2,770	合意率 0.920216
	*** B単ー 79号 ***					
BA0302	コンクリート				(")	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	22,250	22,250	S単 335号
	合 計				(") 22,250	
	単 価				(") 20,476	
	官積算単価				22,250	合意率 0.920269

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 80号 ***					
BA0303	型枠				(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,897	9,897	S単 346号
	合 計				(〃) 9,897	
	単 価				(〃) 9,108	
	官積算単価				9,897	合意率 0.920278
	*** B単- 82号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345 D32		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345, D32, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	183,975	183,975	S単 135号
	合 計				(〃) 183,975	
	単 価				(〃) 169,310	
	官積算単価				183,975	合意率 0.920288
	*** B単- 83号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345 D25		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 131号
	合 計				(〃) 182,945	
	単 価				(〃) 168,362	
	官積算単価				182,945	合意率 0.920287
	*** B単- 84号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345 D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 132号
	合 計				(〃) 182,945	
	単 価				(〃) 168,362	
	官積算単価				182,945	合意率 0.920287
	*** B単- 85号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 133号
	合 計				(〃) 182,945	
	単 価				(〃) 168,362	
	官積算単価				182,945	合意率 0.920287
	*** B単- 86号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	179,855	179,855	S単 136号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	合 計				179,855	
					(〃)	
	単 価				165,518	
						合意率
	官積算単価				179,855	0.920285
	*** B単ー 87号 ***					
B18366	足場		掛㎡		(〃)	歩A
	手摺先行足場				1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(〃)			(〃)	
	あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,045	5,045	S単 236号
					(〃)	
	合 計				5,045	
					(〃)	
	単 価				4,643	
						合意率
	官積算単価				5,045	0.920317
	*** B単ー 200号 ***					
000200	連続箱型鋼製枠設置工		基		(〃)	歩A
					1.000 基	当たり算出
T00088	連続箱型鋼製枠設置	(〃)			(〃)	
		1.000	基	206,300	206,300	T単 71号
					(〃)	
	合 計				206,300	
					(〃)	
	単 価				189,855	
						合意率
	官積算単価				206,300	0.920285
	*** B単ー 205号 ***					
BA0101	掘削				(〃)	歩A
	締切撤去時		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(〃)			(〃)	
	土砂,オフソカット,有り,-,普通土30,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	206.9	207	S単 291号
					(〃)	
	合 計				207	
					(〃)	
	単 価				190	
						合意率
	官積算単価				207	0.917874
	*** B単ー 206号 ***					
000206	敷き鉄板				(〃)	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,150,1,あり	1.000	㎡	1,744	1,744	S単 242号
					(〃)	
	合 計				1,744	
					(〃)	
	単 価				1,605	
						合意率
	官積算単価				1,744	0.920298
	*** B単ー 211号 ***					
000211	受桁材料費				(〃)	歩A
	H形鋼 400 (道路側)		ton		1.000 ton	当たり算出
T00087	仮設 構台受桁賃料	(〃)			(〃)	
	217日 (全体賃料期間571日)	1.000	ton	48,265	48,265	T単 70号
					(〃)	
	合 計				48,265	
					(〃)	
	単 価				44,418	
						合意率
	官積算単価				48,265	0.920294
	*** B単ー 212号 ***					
000212	覆工板材料費				(〃)	歩A
	2000		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00097	仮設 構台覆工板賃料	(〃)			(〃)	
	217日 (全体賃料期間571日)	1.000	㎡	15,290	15,290	T単 77号
					(〃)	
	合 計				15,290	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				14,071	
	官積算単価				15,290	合意率 0.920274
	*** B単－ 236号 ***					
000236	仮締切内 敷鉄板設置撤去		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	(〃) 1,000	m ²	1,638	(〃) 1,638	S単 243号
	合 計				(〃) 1,638	
	単 価				(〃) 1,507	
	官積算単価				1,638	合意率 0.920024
	*** B単－ 239号 ***					
000239	仮締切 大型土のう 設置～撤去 新規作成		袋		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう 積み込み 製作,-,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	(〃) 1,000	袋	2,323	(〃) 2,323	S単 214号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
S18002	大型土のう工 設置,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	(〃) 1,000	袋	1,560	(〃) 1,560	S単 212号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	(〃) 1,000	袋	748	(〃) 748	S単 213号
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応,-,	(〃) 1,000	枚	3,525	(〃) 3,525	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	合 計				(〃) 10,652	
	単 価				(〃) 9,803	
	官積算単価				10,652	合意率 0.920296
	*** B単－ 240号 ***					
000240	仮締切 遮水シート 設置～撤去		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	遮水シート設置 敷設～撤去	(〃) 1,000	m ²	155	(〃) 155	S単 251号
	合 計				(〃) 155	
	単 価				(〃) 143	
	官積算単価				155	合意率 0.92258
	*** B単－ 241号 ***					
000241	仮締切 吸出し防止シート 設置～撤去		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	吸い出し防止シート設置 敷設～撤去	(〃) 1,000	m ²	694	(〃) 694	S単 252号
	合 計				(〃) 694	
	単 価				(〃) 639	
	官積算単価				694	合意率 0.920749
	*** B単－ 242号 ***					
000242	仮締切 中詰土・砂盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,110	m3	236.2	(〃) 262	S単 295号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(〃) 1,000	m3	833.4	(〃) 833	S単 311号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,110	m3	236.2	(〃) 262	S単 297号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	土砂等運搬（右岸ヤード） 標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 306号
	合 計				(〃) 2,742	
	単 価				(〃) 2,523	
	官積算単価				2,742	合意率 0.920131
	*** B単－ 243号 ***					
000243	仮締切 中詰土・砂盛土 撤去 2.5m≦B<4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(〃) 1.000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	土砂等運搬（右岸ヤード） 標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 306号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
					(〃) 1,837	
	合 計				(〃) 1,837	
	単 価				(〃) 1,691	
	官積算単価				1,837	合意率 0.920522
	*** B単－ 244号 ***					
000244	仮締切 中詰土・砂盛土 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 295号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	251.9	(〃) 252	S単 312号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 297号
SA0121	土砂等運搬（右岸ヤード） 標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 306号
					(〃) 2,161	
	合 計				(〃) 1,989	
	単 価					合意率 0.920407
	官積算単価				2,161	
	*** B単－ 245号 ***					
000245	仮締切 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(〃) 1.000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
					(〃) 1,837	
	合 計				(〃) 1,837	
	単 価				(〃) 1,691	
	官積算単価				1,837	合意率 0.920522
	*** B単－ 246号 ***					
000246	仮締切 コーケンブロック部盛土		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 1.000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 297号
	合 計				(〃) 4,074	
	単 価				(〃) 3,749	
	官積算単価				4,074	合意率 0.920225
	*** B単ー 247号 ***					
000247	仮締切 コーケンブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,	(〃) 1.000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以	(〃) 1.110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,837	
	単 価				(〃) 1,691	
	官積算単価				1,837	合意率 0.920522
	*** B単ー 248号 ***					
000248	仮締切 護床ブロック部盛土		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 1.000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以	(〃) 1.110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
	下					
	合 計				(〃) 4,074	
	単 価				(〃) 3,749	
	官積算単価				4,074	合意率 0.920225
	*** B単ー 249号 ***					
000249	仮締切 護床ブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,	(〃) 1.000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以	(〃) 1.110	m3	1,070	(〃) 1,188	S単 307号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,640	
	単 価				(〃) 1,509	
	官積算単価				1,640	合意率 0.920121
	*** B単ー 251号 ***					
000251	場内進入路 中詰土・砂盛土 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 298号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻(f=0.9) 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	251.9	(〃) 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以	(〃) 1.110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
	下					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				2,161	
					(")	
	単 価				1,989	
	官積算単価				2,161	合意率 0.920407
	*** B単- 252号 ***					
000252	場内進入路 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(") 1,000	m3	324.1	(") 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1,110	m3	1,070	(") 1,188	S単 307号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	127.6	(") 128	S単 319号
					(")	
	合 計				1,640	
					(")	
	単 価				1,509	
	官積算単価				1,640	合意率 0.920121
	*** B単- 253号 ***					
000253	場内進入路 コーケンブロック部盛土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1,000	m3	2,165	(") 2,165	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1,110	m3	1,070	(") 1,188	S単 307号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 297号
					(")	
	合 計				3,877	
					(")	
	単 価				3,568	
	官積算単価				3,877	合意率 0.920299
	*** B単- 254号 ***					
000254	場内進入路 コーケンブロック部盛土撤去		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(") 1,000	m3	324.1	(") 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1,110	m3	1,070	(") 1,188	S単 307号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	127.6	(") 128	S単 319号
					(")	
	合 計				1,640	
					(")	
	単 価				1,509	
	官積算単価				1,640	合意率 0.920121
	*** B単- 255号 ***					
000255	場内進入路 護床ブロック部盛土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1,000	m3	2,165	(") 2,165	S単 2号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(") 1,110	m3	1,248	(") 1,385	S単 305号
					(")	
	合 計				4,074	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				3,749	
	官積算単価				4,074	合意率 0.920225
	*** B単ー 256号 ***					
000256	場内進入路 護床ブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,	(〃) 1,000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1,000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,837	
	単 価				(〃) 1,691	
	官積算単価				1,837	合意率 0.920522
	*** B単ー 261号 ***					
000261	仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂盛土 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,110	m3	236.2	(〃) 262	S単 298号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻(f=0.9) 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1,000	m3	251.9	(〃) 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,110	m3	236.2	(〃) 262	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
	合 計				(〃) 2,161	
	単 価				(〃) 1,989	
	官積算単価				2,161	合意率 0.920407
	*** B単ー 262号 ***					
000262	仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂盛土 撤去 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,	(〃) 1,000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1,000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,837	
	単 価				(〃) 1,691	
	官積算単価				1,837	合意率 0.920522
	*** B単ー 263号 ***					
000263	仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,110	m3	236.2	(〃) 262	S単 298号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻(f=0.9) 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1,000	m3	251.9	(〃) 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,110	m3	236.2	(〃) 262	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
	合 計				(〃) 2,161	
	単 価				(〃) 1,989	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,161	合意率 0.920407
	*** B単- 264号 ***					
000264	仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 撤去 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(〃) 1,000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,110	m3	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
SA0161	SP 整地 (f=1.0) 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1,000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,837	
	単 価				(〃) 1,691	
	官積算単価				1,837	合意率 0.920522
	*** B単- 265号 ***					
000265	法面整形		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(〃) 1,000	m ²	702.9	(〃) 703	S単 316号
	合 計				(〃) 703	
	単 価				(〃) 647	
	官積算単価				703	合意率 0.920341
	*** B単- 267号 ***					
000267	仮締切付帯工 袋詰め根固め工 設置～撤去		袋		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00027	袋詰め根固め製作・運搬	(〃) 1,000	袋	13,030	(〃) 13,030	T単 19号
T90010	袋詰め根固め設置	(〃) 1,000	袋	1,526	(〃) 1,526	T単 95号
T00120	袋詰め根固め撤去	(〃) 1,000	袋	3,849	(〃) 3,849	T単 89号
	合 計				(〃) 18,405	
	単 価				(〃) 16,938	
	官積算単価				18,405	合意率 0.920293
	*** B単- 269号 ***					
000269	仮設魚道工 土のう 暗渠工		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう下拵え～設置 仕拵え～設置～撤去	(〃) 1,000	m3	34,497	(〃) 34,497	S単 210号
	合 計				(〃) 34,497	
	単 価				(〃) 31,747	
	官積算単価				34,497	合意率 0.920282
	*** B単- 270号 ***					
000270	仮設魚道工 覆工板 設置～撤去 暗渠工 覆工板		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S17003	覆工板 覆工板,鋼製 (補強型),214日,1回	(〃) 1,000	m ²	7,670	(〃) 7,670	S単 206号
S18025	覆工板設置 700m ² 以下,設置,,0日,0回,あり	(〃) 1,000	m ²	5,444	(〃) 5,444	S単 233号
S18025	覆工板撤去 700m ² 以下,撤去,,0日,0回,あり	(〃) 1,000	m ²	3,388	(〃) 3,388	S単 234号
	合 計				(〃) 16,502	
	単 価				(〃) 15,187	
	官積算単価				16,502	合意率 0.920312

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 271号 ***					
000271	仮設魚道工 覆工板設置				(〃)	歩A
	暗渠工 材料費（山留等）		式		1.000 式	当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]	(〃)			(〃)	
	H形鋼(山留主部材),400型,一,214日,1回	5.910	ton	26,733	157,992	S単 201号
S02116	等辺山形鋼（S S 4 0 0）	(〃)			(〃)	
	中形 厚6～9 辺50～75,,	0.360	ton	120,000	43,200	S単 98号
					(〃)	
	合 計				201,192	
					(〃)	
	単 価				185,155	
	官積算単価				201,192	合意率 0.92029
	*** B単ー 272号 ***					
000272	仮設魚道工 吸出し防止材設置				(〃)	歩A
	暗渠工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	吸出し防止材設置	(〃)			(〃)	
	敷設～撤去	1.000	m ²	694	694	S単 253号
					(〃)	
	合 計				694	
					(〃)	
	単 価				639	
	官積算単価				694	合意率 0.920749
	*** B単ー 273号 ***					
000273	敷鉄板 設置～撤去				(〃)	歩A
	歩道部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,235,1,あり	1.000	m ²	2,266	2,266	S単 245号
					(〃)	
	合 計				2,266	
					(〃)	
	単 価				2,085	
	官積算単価				2,266	合意率 0.920123
	*** B単ー 274号 ***					
000274	大型土のう 設置～撤去				(〃)	歩A
	護岸養生		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(〃)			(〃)	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	3,863	3,863	S単 221号
S18002	大型土のう積込み	(〃)			(〃)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,大型土のう袋,あり,あり	1.000	袋	748	748	S単 222号
SA0121	SP 大型土のう運搬	(〃)			(〃)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1.000	m3	445.7	446	S単 309号
S02116	耐候性大型土のう袋	(〃)			(〃)	
	φ110（丸型）×H110cm 3年対応,,	1.000	枚	3,525	3,525	S単 96号
S18002	大型土のう工	(〃)			(〃)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	748	748	S単 223号
					(〃)	
	合 計				9,330	
					(〃)	
	単 価				8,586	
	官積算単価				9,330	合意率 0.920257
	*** B単ー 275号 ***					
000275	敷鉄板設置				(〃)	歩A
	自転車道部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,235,1,あり	1.000	m ²	2,266	2,266	S単 245号
					(〃)	
	合 計				2,266	
					(〃)	
	単 価				2,085	
	官積算単価				2,266	合意率 0.920123
	*** B単ー 276号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その 2 工事 (第 7 回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その 2 工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000276	受電設備				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00102	高圧引込設備	(〃)			(〃)	
	1 期 高圧負荷	1.000	箇所	577,416	577,416	T 単 82号
					(〃)	
	合 計				577,416	
					(〃)	
	単 価				531,389	
						合意率
	官積算単価				577,416	0.920287
	*** B 単 - 277号 ***					
000277	配電設備				(〃)	歩A
	高圧受電設備～各分電盤		式		1.000 式	当たり算出
Y00001	↓分電盤(上流仮締切工)					
S18110	配電低圧ケーブル工	(〃)			(〃)	
	三相, 3C22, 設置～損料～撤去, 138日	90.000	m	8,041	723,690	S 単 259号
S18114	分電盤設備	(〃)			(〃)	
	三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 138日	1.000	箇所	93,113	93,113	S 単 269号
S18105	配電設備(接地工)	(〃)			(〃)	
	D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 8mm2, 2m	1.000	極	20,079	20,079	S 単 257号
Y00001	↓分電盤(下流仮締切工)					
S18110	配電低圧ケーブル工	(〃)			(〃)	
	三相, 3C100, 設置～損料～撤去, 138日	280.000	m	8,493	2,378,040	S 単 260号
S18114	分電盤設備	(〃)			(〃)	
	三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 138日	1.000	箇所	134,926	134,926	S 単 270号
S18105	配電設備(接地工)	(〃)			(〃)	
	D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 2m	1.000	極	20,275	20,275	S 単 258号
					(〃)	
	合 計				3,370,123	
					(〃)	
	単 価				3,101,484	
						合意率
	官積算単価				3,370,123	0.920288
	*** B 単 - 278号 ***					
000278	配電設備				(〃)	歩A
	分電盤(上流仮締切工)～水替ポンプ		式		1.000 式	当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工	(〃)			(〃)	
	三相, 3C8.0, 設置～損料～撤去, 138日	110.000	m	6,938	763,180	S 単 261号
S18110	配電低圧ケーブル工	(〃)			(〃)	
	三相, 3C5.5, 設置～損料～撤去, 138日	40.000	m	6,928	277,120	S 単 262号
					(〃)	
	合 計				1,040,300	
					(〃)	
	単 価				957,376	
						合意率
	官積算単価				1,040,300	0.920288
	*** B 単 - 279号 ***					
000279	配電設備				(〃)	歩A
	分電盤(下流仮締切工)～濁水処理設備・水替ポンプ		式		1.000 式	当たり算出
Y00001	↓濁水処理設備					
S18110	配電低圧ケーブル工	(〃)			(〃)	
	三相, 3C22, 設置～損料～撤去, 138日	35.000	m	8,041	281,435	S 単 259号
Y00001	↓水替ポンプ					
S18110	配電低圧ケーブル工	(〃)			(〃)	
	三相, 3C5.5, 設置～損料～撤去, 138日	40.000	m	6,928	277,120	S 単 262号
S18110	配電低圧ケーブル工	(〃)			(〃)	
	三相, 3C5.5, 設置～損料～撤去, 138日	40.000	m	6,928	277,120	S 単 262号
S18110	配電低圧ケーブル工	(〃)			(〃)	
	三相, 3C3.5, 設置～損料～撤去, 138日	40.000	m	6,918	276,720	S 単 263号
					(〃)	
	合 計				1,112,395	
					(〃)	
	単 価				1,023,724	
						合意率
	官積算単価				1,112,395	0.920288
	*** B 単 - 280号 ***					
000280	ポンプ設置・撤去				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	上流締切					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00059	仮排水管 φ200 上流設置	(〃) 1.000	箇所	58,915	(〃) 58,915	T単 43号
T00061	固定金具設置	(〃) 4.000	箇所	1,250	(〃) 5,000	T単 45号
T00060	仮排水管 φ200 上流撤去	(〃) 1.000	箇所	17,712	(〃) 17,712	T単 44号
T00062	固定金具撤去	(〃) 4.000	箇所	184	(〃) 736	T単 46号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(〃) 1.000	箇所	88,204	(〃) 88,204	S単 231号
Y00001	下流締切					
T00063	仮排水管 φ200 下流設置	(〃) 1.000	箇所	93,415	(〃) 93,415	T単 47号
T00064	仮排水管 φ200 下流撤去	(〃) 1.000	箇所	33,823	(〃) 33,823	T単 48号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(〃) 1.000	箇所	88,204	(〃) 88,204	S単 231号
	合 計				(〃) 386,009	
	単 価				(〃) 355,239	
	官積算単価				386,009	合意率 0.920286
	*** B単ー 281号 ***					
000281	ポンプ運転		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	上流締切					
S18003	排水ポンプ運転 138,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり	(〃) 1.000	箇所	2,910,478	(〃) 2,910,478	S単 227号
Y00001	下流締切					
S18003	排水ポンプ運転 138,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり	(〃) 1.000	箇所	4,485,179	(〃) 4,485,179	S単 228号
	合 計				(〃) 7,395,657	
	単 価				(〃) 6,806,134	
	官積算単価				7,395,657	合意率 0.920287
	*** B単ー 283号 ***					
000283	供用日経費 (2号台船)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S16003	クレーン付台船 台 船 700t積,交替制補正対象外	(〃) 55.000	供用日	69,300	(〃) 3,811,500	S単 182号
S16003	クレーン付台船 クローラークレーン 80t吊,交替制補正対象外	(〃) 55.000	供用日	57,600	(〃) 3,168,000	S単 178号
S16003	資材運搬用台船 120t積,交替制補正対象外	(〃) 55.000	供用日	39,200	(〃) 2,156,000	S単 179号
S16003	引船[鋼製] 120PS 揚錨船兼務3t巻,交替制補正対象外	(〃) 55.000	供用日	25,000	(〃) 1,375,000	S単 180号
S16003	船外機船 10PS型,交替制補正対象外	(〃) 55.000	供用日	3,810	(〃) 209,550	S単 181号
	合 計				(〃) 10,720,050	
	単 価				(〃) 9,865,533	
	官積算単価				10,720,050	合意率 0.920287
	*** B単ー 285号 ***					
000285	運転経費 (2号台船) 引船、船外機船、クレーン		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00034	クレーン付台船運転経費 80t吊りクローラークレーン及び700t積台船	(〃) 45.000	日経費	134,513	(〃) 6,053,085	T単 25号
T00036	資材運搬用台船運転経費 120t積	(〃) 45.000	日経費	25,095	(〃) 1,129,275	T単 27号
T00037	引船運転経費	(〃) 45.000	日経費	84,174	(〃) 3,787,830	T単 28号
T00035	船外機船運転経費 10PS	(〃) 45.000	日経費	30,226	(〃) 1,360,170	T単 26号
	合 計				(〃) 12,330,360	
	単 価				(〃) 11,347,482	
	官積算単価				12,330,360	合意率 0.920287

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 286号 ***					
000286	交通誘導警備員 平日		人		(〃) 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃) 1.000	人	15,225	(〃) 15,225	S単 48号
	合 計				(〃) 15,225	
	単 価				(〃) 14,011	
	官積算単価				15,225	合意率 0.920262
	*** B単一 293号 ***					
000293	受桁材料費 H形鋼 400 (道路側)		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00093	仮設 構台受桁賃料 250日 (全体賃料期間571日)	(〃) 1.000	m ²	48,265	(〃) 48,265	T単 73号
	合 計				(〃) 48,265	
	単 価				(〃) 44,418	
	官積算単価				48,265	合意率 0.920294
	*** B単一 294号 ***					
000294	覆工板材料費 2000		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00099	仮設 構台覆工板賃料 250日 (全体賃料期間571日)	(〃) 1.000	m ²	15,290	(〃) 15,290	T単 79号
	合 計				(〃) 15,290	
	単 価				(〃) 14,071	
	官積算単価				15,290	合意率 0.920274
	*** B単一 305号 ***					
000305	浸透水集水用水路		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00033	浸透水集水路用水路	(〃) 1.000	m	786	(〃) 786	T単 24号
	合 計				(〃) 786	
	単 価				(〃) 723	
	官積算単価				786	合意率 0.919847
	*** B単一 332号 ***					
000332	法面整形		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(〃) 1.000	m ²	702.9	(〃) 703	S単 316号
	合 計				(〃) 703	
	単 価				(〃) 647	
	官積算単価				703	合意率 0.920341
	*** B単一 334号 ***					
000334	仮締切付帯工 浸透水集水用水路		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00033	浸透水集水路用水路	(〃) 1.000	m	786	(〃) 786	T単 24号
	合 計				(〃) 786	
	単 価				(〃) 723	
	官積算単価				786	合意率 0.919847

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 336号 ***					
000336	防塵処理対策		日		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S16001	仮設道路設置期間における散水対策 散水車[トラック架装型] 、タンク容量1800L	(〃) 1,000	日	34,469	(〃) 34,469	S単 165号
	合 計				(〃) 34,469	
	単 価				(〃) 31,721	
	官積算単価				34,469	合意率 0.920276
	*** B単ー 339号 ***					
000339	仮設魚道工 覆工板設置 暗渠工 材料費（山留等）		式		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S17002	[貨料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,222日,1回	(〃) 5,910	ton	27,549	(〃) 162,815	S単 205号
S02116	等辺山形鋼（S S 4 0 0） 中形 厚6～9 辺50～75,,	(〃) 0,360	ton	120,000	(〃) 43,200	S単 98号
	合 計				(〃) 206,015	
	単 価				(〃) 189,593	
	官積算単価				206,015	合意率 0.920287
	*** B単ー 342号 ***					
000342	敷鉄板 設置～撤去 歩道部		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置 設置～賃料～撤去,243,1,あり	(〃) 1,000	m ²	2,329	(〃) 2,329	S単 248号
	合 計				(〃) 2,329	
	単 価				(〃) 2,143	
	官積算単価				2,329	合意率 0.920137
	*** B単ー 344号 ***					
000344	敷鉄板設置 22×1524×6096,243日,自転車道部		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置 設置～賃料～撤去,243,1,あり	(〃) 1,000	m ²	2,329	(〃) 2,329	S単 248号
	合 計				(〃) 2,329	
	単 価				(〃) 2,143	
	官積算単価				2,329	合意率 0.920137
	*** B単ー 345号 ***					
000345	受電設備		式		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00109	高压引込設備 2期 高压負荷	(〃) 1,000	箇所	607,575	(〃) 607,575	T単 84号
	合 計				(〃) 607,575	
	単 価				(〃) 559,144	
	官積算単価				607,575	合意率 0.920288
	*** B単ー 346号 ***					
000346	配電設備 高压受電設備～各分電盤		式		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	↓分電盤(上流仮締切工)					
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C22,設置～損料～撤去,147日	(〃) 90,000	m	8,066	(〃) 725,940	S単 264号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,147日	(〃) 1,000	箇所	93,371	(〃) 93,371	S単 271号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,2m	(〃) 1,000	極	20,079	(〃) 20,079	S単 257号
Y00001	↓分電盤(下流仮締切工)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18110	配電低圧ケーブル工 三相, 3C100, 設置～損料～撤去, 147日	(〃) 280.000	m	8,547	(〃) 2,393,160	S単 265号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 147日	(〃) 1.000	箇所	135,542	(〃) 135,542	S単 272号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 2m	(〃) 1.000	極	20,275	(〃) 20,275	S単 258号
	合 計				(〃) 3,388,367	
	単 価				(〃) 3,118,273	
	官積算単価				3,388,367	合意率 0.920287
	*** B単ー 347号 ***					
000347	配電設備 分電盤(上流仮締切工)～水替ポンプ		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相, 3C8.0, 設置～損料～撤去, 147日	(〃) 110.000	m	6,960	(〃) 765,600	S単 266号
S18110	配電低圧ケーブル工 三相, 3C5.5, 設置～損料～撤去, 147日	(〃) 40.000	m	6,948	(〃) 277,920	S単 267号
	合 計				(〃) 1,043,520	
	単 価				(〃) 960,339	
	官積算単価				1,043,520	合意率 0.920288
	*** B単ー 348号 ***					
000348	配電設備 分電盤(下流仮締切工)～濁水処理設備・水替ポンプ		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	↓濁水処理設備					
S18110	配電低圧ケーブル工 三相, 3C22, 設置～損料～撤去, 147日	(〃) 35.000	m	8,066	(〃) 282,310	S単 264号
Y00001	↓水替ポンプ					
S18110	配電低圧ケーブル工 三相, 3C5.5, 設置～損料～撤去, 147日	(〃) 40.000	m	6,948	(〃) 277,920	S単 267号
S18110	配電低圧ケーブル工 三相, 3C5.5, 設置～損料～撤去, 147日	(〃) 40.000	m	6,948	(〃) 277,920	S単 267号
S18110	配電低圧ケーブル工 三相, 3C3.5, 設置～損料～撤去, 147日	(〃) 40.000	m	6,938	(〃) 277,520	S単 268号
	合 計				(〃) 1,115,670	
	単 価				(〃) 1,026,738	
	官積算単価				1,115,670	合意率 0.920288
	*** B単ー 349号 ***					
000349	ポンプ設置・撤去		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	上流締切					
T00059	仮排水管 φ200 上流設置	(〃) 1.000	箇所	58,915	(〃) 58,915	T単 43号
T00061	固定金具設置	(〃) 4.000	箇所	1,250	(〃) 5,000	T単 45号
T00060	仮排水管 φ200 上流撤去	(〃) 1.000	箇所	17,712	(〃) 17,712	T単 44号
T00062	固定金具撤去	(〃) 4.000	箇所	184	(〃) 736	T単 46号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり	(〃) 1.000	箇所	88,204	(〃) 88,204	S単 231号
Y00001	下流締切					
T00063	仮排水管 φ200 下流設置	(〃) 1.000	箇所	93,415	(〃) 93,415	T単 47号
T00064	仮排水管 φ200 下流撤去	(〃) 1.000	箇所	33,823	(〃) 33,823	T単 48号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり	(〃) 1.000	箇所	88,204	(〃) 88,204	S単 231号
	合 計				(〃) 386,009	
	単 価				(〃) 355,239	
	官積算単価				386,009	合意率 0.920286

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 350号 ***					
000350	ポンプ運転		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	上流締切					
S18003	排水ポンプ運転 147, 常時排水, 40以上～120未満, 発動発電機, あり	(〃) 1.000	箇所	3, 100, 291	(〃) 3, 100, 291	S単 229号
Y00001	下流締切					
S18003	排水ポンプ運転 147, 常時排水, 120以上～450未満, 発動発電機, あり	(〃) 1.000	箇所	4, 777, 690	(〃) 4, 777, 690	S単 230号
	合 計				(〃) 7, 877, 981	
	単 価				(〃) 7, 250, 011	
	官積算単価				7, 877, 981	合意率 0.920287
	*** B単ー 355号 ***					
000355	交通誘導警備員 平日		人		(〃) 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃) 1.000	人	15, 225	(〃) 15, 225	S単 48号
	合 計				(〃) 15, 225	
	単 価				(〃) 14, 011	
	官積算単価				15, 225	合意率 0.920262
	*** B単ー 364号 ***					
000364	汚泥処理・運搬		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥運搬・処理	(〃) 1.000	m3	27, 890	(〃) 27, 890	S単 122号
	合 計				(〃) 27, 890	
	単 価				(〃) 25, 667	
	官積算単価				27, 890	合意率 0.920294
	*** B単ー 365号 ***					
000365	薬液注入工 (仮設)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00015	観測孔設置 削孔15.80m	(〃) 2.000	本	139, 665	(〃) 279, 330	T単 10号
P96022	水素イオン濃度分析	(〃) 58.000	検体	575	(〃) 33, 350	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,~,養生無し,~,~,~,なし,21-8- 25(20)(普通) W/C55%	(〃) 0.100	m3	33, 410	(〃) 3, 341	S単 344号
S02123	殻運搬・処理 廃プラ 廃プラ	(〃) 0.100	空m3	14, 000	(〃) 1, 400	S単 123号
	合 計				(〃) 317, 421	
	単 価				(〃) 292, 119	
	官積算単価				317, 421	合意率 0.920288
	*** B単ー 366号 ***					
000366	取水工除塵作業 降雨時		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	(〃) 0.060	人	17, 955	(〃) 1, 077	S単 44号
	合 計				(〃) 1, 077	
	単 価				(〃) 991	
	官積算単価				1, 077	合意率 0.920148
	*** B単ー 367号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000367	集積処理・運搬		回		(〃) 5,000	歩A 当たり算出
S02123	木くず運搬・処理 枝葉	(〃) 1.000	m3	8,050	(〃) 8,050	S単 124号
	合 計				(〃) 8,050	
	単 価				(〃) 1,482	
	官積算単価				1,610	合意率 0.920496
	*** B単ー 373号 ***					
000373	取水工除塵作業 降雨時		回		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	(〃) 0.060	人	17,955	(〃) 1,077	S単 44号
	合 計				(〃) 1,077	
	単 価				(〃) 991	
	官積算単価				1,077	合意率 0.920148
	*** B単ー 374号 ***					
000374	集積処理・運搬		回		(〃) 5,000	歩A 当たり算出
S02123	木くず運搬・処理 枝葉	(〃) 1.000	m3	8,050	(〃) 8,050	S単 124号
	合 計				(〃) 8,050	
	単 価				(〃) 1,482	
	官積算単価				1,610	合意率 0.920496
	*** B単ー 375号 ***					
000375	クレーン用台船（2号台船） 台船700t積		式		(〃) 1,000	歩A 式当たり算出
T00069	運搬 クレーン付台船 クローラークレーン80t積, 台船700t積	(〃) 1.000	組	2,559,670	(〃) 2,559,670	T単 53号
T00070	組立 クレーン付台船 クローラークレーン80t吊, 台船700t積	(〃) 1.000	組	1,237,830	(〃) 1,237,830	T単 54号
T00072	艀装 クレーン付台船 クローラークレーン80t吊, 台船700t積	(〃) 1.000	組	1,851,300	(〃) 1,851,300	T単 56号
T00073	艀装解除 クレーン付台船 クローラークレーン80t吊, 台船700t積	(〃) 1.000	組	1,273,201	(〃) 1,273,201	T単 57号
T00071	解体 クレーン付台船 クローラークレーン80t吊, 台船700t積	(〃) 1.000	組	825,220	(〃) 825,220	T単 55号
T00069	運搬 クレーン付台船 クローラークレーン80t積, 台船700t積	(〃) 1.000	組	2,559,670	(〃) 2,559,670	T単 53号
	合 計				(〃) 10,306,891	
	単 価				(〃) 9,485,308	
	官積算単価				10,306,891	合意率 0.920287
	*** B単ー 376号 ***					
000376	クローラークレーン（2号台船） 80t吊		式		(〃) 1,000	歩A 式当たり算出
T00108	分解・組立・運搬費（重建設機械） クローラークレーン, 80t吊, 運搬～台船上組立・分解～運搬, 基地	(〃) 1.000	台	5,125,316	(〃) 5,125,316	T単 83号
Y00001	↓ 80t吊クローラークレーン吊込のためのトラッククレーン運搬等費用					
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） トラッククレーン及びオールクレーンクレーン, 160 t 吊を超え360 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	(〃) 2.000	台	3,972,235	(〃) 7,944,470	S単 274号
	合 計				(〃) 13,069,786	
	単 価				(〃) 12,027,967	
	官積算単価				13,069,786	合意率 0.920287
	*** B単ー 377号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000377	資材運搬用台船（２号台船）				(〃)	歩A
	120t積		式		1,000 式	当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船	(〃)			(〃)	
	120t積	1,000	組	1,023,835	1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船	(〃)			(〃)	
	120t積	1,000	組	305,520	305,520	T単 60号
T00079	艀装 資材運搬用台船	(〃)			(〃)	
	120t積	1,000	組	296,302	296,302	T単 62号
T00080	艀装解除 資材運搬用台船	(〃)			(〃)	
	120t積	1,000	組	261,536	261,536	T単 63号
T00078	解体 資材運搬用台船	(〃)			(〃)	
	120t積	1,000	組	305,520	305,520	T単 61号
T00076	運搬 資材運搬用台船	(〃)			(〃)	
	120t積	1,000	組	1,023,835	1,023,835	T単 59号
	合 計				3,216,548	
	単 価				2,960,151	
	官積算単価				3,216,548	合意率 0.920288
	*** B単－ 378号 ***					
000378	引船（２号台船）				(〃)	歩A
	120PS 揚錨船兼務3t巻		式		1,000 式	当たり算出
T00081	運搬 引船	(〃)			(〃)	
	120PS 揚錨船兼務3t巻	2,000	組	1,230,422	2,460,844	T単 64号
	合 計				2,460,844	
	単 価				2,264,685	
	官積算単価				2,460,844	合意率 0.920287
	*** B単－ 379号 ***					
000379	船外機船（２号台船）				(〃)	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
T00083	運搬 船外機船	(〃)			(〃)	
	10PS	2,000	組	314,967	629,934	T単 66号
	合 計				629,934	
	単 価				579,721	
	官積算単価				629,934	合意率 0.920288
	*** B単－ 380号 ***					
000380	油圧スパット台船（１号台船）				(〃)	歩A
	台船700t積		式		1,000 式	当たり算出
T00007	運搬 油圧スパット台船	(〃)			(〃)	
	クローラークレーン80t積, 台船700t積	1,000	組	4,680,335	4,680,335	T単 6号
T00008	組立 油圧スパット台船	(〃)			(〃)	
	クローラークレーン80t吊, 台船700t積	1,000	組	2,898,396	2,898,396	T単 7号
T00082	艀装 油圧スパット台船	(〃)			(〃)	
	クローラークレーン80t吊, 台船700t積	1,000	組	560,599	560,599	T単 65号
T00085	艀装解除 油圧スパット台船	(〃)			(〃)	
	クローラークレーン80t吊, 台船700t積	1,000	組	560,599	560,599	T単 68号
T00009	解体 油圧スパット台船	(〃)			(〃)	
	クローラークレーン80t吊, 台船700t積	1,000	組	2,898,396	2,898,396	T単 8号
T00007	運搬 油圧スパット台船	(〃)			(〃)	
	クローラークレーン80t積, 台船700t積	1,000	組	4,680,335	4,680,335	T単 6号
	合 計				16,278,660	
	単 価				14,981,055	
	官積算単価				16,278,660	合意率 0.920287
	*** B単－ 381号 ***					
000381	クローラークレーン（１号台船）				(〃)	歩A
	80t吊		式		1,000 式	当たり算出
T00108	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(〃)			(〃)	
	クローラークレーン, 80t吊, 運搬～台船上組立・分解～運搬, 基地	1,000	台	5,125,316	5,125,316	T単 83号
Y00001	↓ 80t吊クローラークレーン吊込のためのトラッククレーン運搬等費用					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(〃)			(〃)	
	トラッククレーン及びオールクレーンクレーン, 160 t 吊を超え360 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動, あり	1,000	台	3,972,235	3,972,235	S単 274号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 9,097,551	
	単 価				(") 8,372,367	
	官積算単価				9,097,551	合意率 0.920287
	*** B単— 382号 ***					
000382	資材運搬用台船 (1号台船) 120t積		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	305,520	(") 305,520	T単 60号
T00079	積装 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	296,302	(") 296,302	T単 62号
T00078	解体 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	305,520	(") 305,520	T単 61号
T00080	積装解除 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	261,536	(") 261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
	合 計				(") 3,216,548	
	単 価				(") 2,960,151	
	官積算単価				3,216,548	合意率 0.920288
	*** B単— 383号 ***					
000383	引船 (1号台船) 120PS 揚錨船兼務3t巻		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00081	運搬 引船 120PS 揚錨船兼務3t巻	(") 2,000	組	1,230,422	(") 2,460,844	T単 64号
	合 計				(") 2,460,844	
	単 価				(") 2,264,685	
	官積算単価				2,460,844	合意率 0.920287
	*** B単— 384号 ***					
000384	船外機船 (1号台船)		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00083	運搬 船外機船 10PS	(") 2,000	組	314,967	(") 629,934	T単 66号
	合 計				(") 629,934	
	単 価				(") 579,721	
	官積算単価				629,934	合意率 0.920288
	*** B単— 386号 ***					
000386	クレーン (120t級)		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラックレン及びオールテレレンクレン,100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,,あり	(") 1,000	台	1,463,134	(") 1,463,134	S単 275号
	合 計				(") 1,463,134	
	単 価				(") 1,346,505	
	官積算単価				1,463,134	合意率 0.920288
	*** B単— 387号 ***					
000387	超大型建物解体専用機		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00143	重建設機械分解・組立・輸送 超大型建物解体専用機	(") 1,000	式	33,713,107	(") 33,713,107	T単 92号
	合 計				(") 33,713,107	
	単 価				(") 31,025,768	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				33,713,107	合意率 0.920288
	*** B単ー 388号 ***					
000388	サイレントバイラー輸送		往復		(〃) 1.000 往復	歩A 当たり算出
S02116	サイレントバイラー輸送 11t車×2台,,	(〃) 1.000	往復	184,000	(〃) 184,000	S単 114号
	合 計				(〃) 184,000	
	単 価				(〃) 169,333	
	官積算単価				184,000	合意率 0.920288
	*** B単ー 389号 ***					
000389	オールテレーンクレーン分解・組立・輸送		往復		(〃) 1.000 往復	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラックレン及びオールテレーンクレーン,100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,,あり	(〃) 1.000	台	1,463,134	(〃) 1,463,134	S単 275号
	合 計				(〃) 1,463,134	
	単 価				(〃) 1,346,505	
	官積算単価				1,463,134	合意率 0.920288
	*** B単ー 392号 ***					
000392	覆工板等鋼材 魚道部		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(〃) 37.080	ton	13,760	(〃) 510,221	S単 279号
	合 計				(〃) 510,221	
	単 価				(〃) 469,550	
	官積算単価				510,221	合意率 0.920287
	*** B単ー 394号 ***					
000394	クロークレーン (2号台船) 80t吊		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00108	分解・組立・運搬費(重建設機械) クロークレーン,80t吊,運搬～台船上組立・分解～運搬,基地	(〃) 1.000	台	5,125,316	(〃) 5,125,316	T単 83号
Y00001	↓80t吊クロークレーン吊込のためのトラックレン運搬等費用					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラックレン及びオールテレーンクレーン,160 t 吊を超え360 t 吊以下,運搬～組立～分解～運 搬,基地と現場の移動,,あり	(〃) 2.000	台	3,972,235	(〃) 7,944,470	S単 274号
	合 計				(〃) 13,069,786	
	単 価				(〃) 12,027,967	
	官積算単価				13,069,786	合意率 0.920287
	*** B単ー 395号 ***					
000395	資材運搬用台船 (2号台船) 120t積		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1.000	組	1,023,835	(〃) 1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1.000	組	305,520	(〃) 305,520	T単 60号
T00079	艀装 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1.000	組	296,302	(〃) 296,302	T単 62号
T00078	解体 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1.000	組	305,520	(〃) 305,520	T単 61号
T00080	艀装解除 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1.000	組	261,536	(〃) 261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1.000	組	1,023,835	(〃) 1,023,835	T単 59号

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

工事別工事名

明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 3,216,548	
	単 価				() 2,960,151	
	官積算単価				3,216,548	合意率 0.920288
	*** B単一 396号 ***					
000396	引船（2号台船） 120PS 揚錨船兼務3t巻		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
T00081	運搬 引船 120PS 揚錨船兼務3t巻	() 2.000	組	1,230,422	() 2,460,844	T単 64号
	合 計				() 2,460,844	
	単 価				() 2,264,685	
	官積算単価				2,460,844	合意率 0.920287
	*** B単一 397号 ***					
000397	船外機船（2号台船）		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
T00083	運搬 船外機船 10PS	() 2.000	組	314,967	() 629,934	T単 66号
	合 計				() 629,934	
	単 価				() 579,721	
	官積算単価				629,934	合意率 0.920288
	*** B単一 398号 ***					
000398	油圧スパット台船（1号台船） 台船700t積		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	運搬 油圧スパット台船 クローラークレーン80t積, 台船700t積	() 1.000	組	4,680,335	() 4,680,335	T単 6号
T00008	組立 油圧スパット台船 クローラークレーン80t吊, 台船700t積	() 1.000	組	2,898,396	() 2,898,396	T単 7号
T00009	解体 油圧スパット台船 クローラークレーン80t吊, 台船700t積	() 1.000	組	2,898,396	() 2,898,396	T単 8号
T00007	運搬 油圧スパット台船 クローラークレーン80t積, 台船700t積	() 1.000	組	4,680,335	() 4,680,335	T単 6号
	合 計				() 15,157,462	
	単 価				() 13,949,230	
	官積算単価				15,157,462	合意率 0.920287
	*** B単一 399号 ***					
000399	クローラークレーン（1号台船） 80t吊		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
T00108	分解・組立・運搬費（重建設機械） クローラークレーン, 80t吊, 運搬～台船上組立・分解～運搬, 基地	() 1.000	台	5,125,316	() 5,125,316	T単 83号
Y00001	↓ 80t吊クローラークレーン吊込のためのトラッククレーン運搬等費用					
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） トラッククレーン及びオールテレシークレーン, 160 t 吊を超え360 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動, あり	() 1.000	台	3,972,235	() 3,972,235	S単 274号
	合 計				() 9,097,551	
	単 価				() 8,372,367	
	官積算単価				9,097,551	合意率 0.920287
	*** B単一 400号 ***					
000400	資材運搬用台船（1号台船） 120t積		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	() 1.000	組	1,023,835	() 1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船 120t積	() 1.000	組	305,520	() 305,520	T単 60号
T00079	積装 資材運搬用台船 120t積	() 1.000	組	296,302	() 296,302	T単 62号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00078	解体 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	305,520	(") 305,520	T単 61号
T00080	艀装解除 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	261,536	(") 261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
	合 計				(") 3,216,548	
	単 価				(") 2,960,151	
	官積算単価				3,216,548	合意率 0.920288
	*** B単－ 401号 ***					
000401	引船（１号台船） 120PS 揚錨船兼務3t巻		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00081	運搬 引船 120PS 揚錨船兼務3t巻	(") 2.000	組	1,230,422	(") 2,460,844	T単 64号
	合 計				(") 2,460,844	
	単 価				(") 2,264,685	
	官積算単価				2,460,844	合意率 0.920287
	*** B単－ 402号 ***					
000402	船外機船（１号台船）		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00083	運搬 船外機船 10PS	(") 2.000	組	314,967	(") 629,934	T単 66号
	合 計				(") 629,934	
	単 価				(") 579,721	
	官積算単価				629,934	合意率 0.920288
	*** B単－ 405号 ***					
000405	覆工板等鋼材 魚道部		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 37.080	ton	13,760	(") 510,221	S単 279号
	合 計				(") 510,221	
	単 価				(") 469,550	
	官積算単価				510,221	合意率 0.920287
	*** B単－ 406号 ***					
000406	電力基本料金		月		(") 1.000 月	歩A 当たり算出
P31006	基本電力料 高压用業持1年未満	(") 384.000	kW/月	1,475	(") 566,400	
	合 計				(") 566,400	
	単 価				(") 521,251	
	官積算単価				566,400	合意率 0.920287
	*** B単－ 407号 ***					
000407	電力基本料金		月		(") 1.000 月	歩A 当たり算出
P31006	基本電力料 高压用業持1年未満	(") 384.000	kW/月	1,475	(") 566,400	
	合 計				(") 566,400	
	単 価				(") 521,251	
	官積算単価				566,400	合意率 0.920287

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 408号 ***					
000408	堰柱部分撤去				(〃)	歩A
	ゲート取外し用 コア削孔		m		1.000 m	当たり算出
T91021	堰柱部分撤去	(〃)			(〃)	
	コア削孔	1.000	m	57,522	57,522	T単 122号
	合 計				57,522	
	単 価				52,932	
	官積算単価				57,522	合意率 0.920204
	*** B単ー 409号 ***					
000409	足場工				(〃)	歩A
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(〃)			(〃)	
	あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,045	5,045	S単 236号
T91093	防音シート	(〃)			(〃)	
	堰柱コア削孔 20日	0.180	枚	11,000	1,980	T単 189号
	合 計				7,025	
	単 価				6,464	
	官積算単価				7,025	合意率 0.920142
	*** B単ー 412号 ***					
000412	ワイヤーソーイング				(〃)	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00057	水源橋ワイヤーソー切断	(〃)			(〃)	
	削孔	1.000	箇所	18,371	18,371	T単 41号
T91024	水源橋ワイヤーソー切断	(〃)			(〃)	
		1.000	箇所	937,694	937,694	T単 125号
	合 計				956,065	
	単 価				879,772	
	官積算単価				956,065	合意率 0.920201
	*** B単ー 413号 ***					
000413	P2管理歩廊事前撤去				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T91023	P2管理歩廊事前撤去	(〃)			(〃)	
		1.000	式	243,600	243,600	T単 124号
	合 計				243,600	
	単 価				224,160	
	官積算単価				243,600	合意率 0.920197
	*** B単ー 414号 ***					
000414	主桁取下げ準備片付け				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T91022	準備片付け	(〃)			(〃)	
		1.000	式	5,029,184	5,029,184	T単 123号
	合 計				5,029,184	
	単 価				4,627,843	
	官積算単価				5,029,184	合意率 0.920197
	*** B単ー 415号 ***					
000415	主桁取下げ				(〃)	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T91009	桁取下げ	(〃)			(〃)	
		1.000	箇所	1,353,913	1,353,913	T単 111号
	合 計				1,353,913	
	単 価				1,245,872	
	官積算単価				1,353,913	合意率 0.9202

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 416号 ***					
000416	主桁取下げ機材		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T90021	主桁取り下げ機材費	(") 1,000	式	6,325,400	(") 6,325,400	T単 106号
	合 計				(") 6,325,400	
	単 価				(") 5,820,636	
	官積算単価				6,325,400	合意率 0.9202
	*** B単ー 417号 ***					
000417	連続箱型鋼製枠撤去 令和5年度		回		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00001	連続箱型鋼製枠撤去	(") 9,000	基	37,150	(") 334,350	T単 96号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,なし,あり	(") 252,000	袋	748	(") 188,496	S単 216号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 252,000	m3	1,070	(") 269,640	S単 307号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 252,000	m3	127.6	(") 32,155	S単 318号
	合 計				(") 824,641	
	単 価				(") 758,846	
	官積算単価				824,641	合意率 0.920213
	*** B単ー 418号 ***					
000418	処分費		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02123	混合廃棄物運搬・処理 管理型	(") 16,000	m3	18,125	(") 290,000	S単 475号
S02123	殻運搬・処理 廃プラ 廃プラ	(") 16,000	空m3	14,000	(") 224,000	S単 123号
	合 計				(") 514,000	
	単 価				(") 472,990	
	官積算単価				514,000	合意率 0.920214
	*** B単ー 419号 ***					
000419	河川内存置材撤去 R5施工分		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00234	河川内フィルターユニット・大型土のう撤去	(") 38,000	m3	16,891	(") 641,858	T単 99号
S02112	ベッセルタンク	(") 54,000	基	93,500	(") 5,049,000	S単 367号
	合 計				(") 5,690,858	
	単 価				(") 5,690,323	
	官積算単価				5,690,858	合意率 0.999905
	*** B単ー 420号 ***					
000420	汚濁防止フェンス R5施工分		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T91094	汚濁防止フェンス損料 高2m×長20m 引張1000～2000N/3cm	(") 1,000	式	419,530	(") 419,530	T単 190号
	合 計				(") 419,530	
	単 価				(") 419,491	
	官積算単価				419,530	合意率 0.999907
	*** B単ー 421号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000421	積込・荷卸・解体 台船ヤード⇒右岸ヤード		式		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
T91029	河川内残置材 陸揚・運搬・荷下し	(〃) 38.000	m3	5,483	(〃) 208,354	T単 129号
T91030	河川内残置材 破袋整地	(〃) 38.000	m3	840	(〃) 31,920	T単 130号
T91031	河川内残置材 機械経費	(〃) 2.000	供用日	25,040	(〃) 50,080	T単 131号
	合 計				(〃) 290,354	
	単 価				(〃) 290,327	
	官積算単価				290,354	合意率 0.999907
*** B単ー 422号 ***						
000422	仮締切 大型土のう 設置～撤去 新規作成		袋		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう積込み 製作, -, 現地土, 1m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）, あり, あり	(〃) 1.000	袋	2,323	(〃) 2,323	S単 214号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
S18002	大型土のう工 設置, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）, あり, あり	(〃) 1.000	袋	1,560	(〃) 1,560	S単 212号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）, なし, あり	(〃) 1.000	袋	748	(〃) 748	S単 213号
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応, ,	(〃) 1.000	枚	3,525	(〃) 3,525	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	合 計				(〃) 10,652	
	単 価				(〃) 9,802	
	官積算単価				10,652	合意率 0.920202
*** B単ー 423号 ***						
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 設置		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり	(〃) 1.000	m3	228.1	(〃) 228	S単 310号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 295号
S02116	単粒度碎石 , 4号 30～20mm,	(〃) 1.330	m3	4,600	(〃) 6,118	S単 418号
	合 計				(〃) 6,608	
	単 価				(〃) 6,082	
	官積算単価				6,608	合意率 0.920399
*** B単ー 424号 ***						
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 管理橋撤去時		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	(〃) 1.000	m3	833.4	(〃) 833	S単 311号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 295号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通	(〃) 1.110	m3	653	(〃) 725	S単 361号
	合 計				(〃) 1,820	
	単 価				(〃) 1,675	
	官積算単価				1,820	合意率 0.920329
*** B単ー 425号 ***						
BA0101	掘削 湧水対策薬液注入時		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(〃) 1.000	m3	327.3	(〃) 327	S単 542号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(〃)			(〃)	
	土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通	1.110	m3	653	725	S単 361号
	合 計				(〃)	
					1,052	
	単 価				(〃)	
					968	
	官積算単価				1,052	合意率 0.920152
	*** B単ー 426号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 堰柱解体時		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	(〃) 1.000	m3	833.4	(〃) 833	S単 311号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1.110	m3	236.2	(〃) 262	S単 295号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(〃)			(〃)	
	土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通	1.110	m3	653	725	S単 361号
	合 計				(〃) 1,820	
	単 価				(〃) 1,675	
	官積算単価				1,820	合意率 0.920329
	*** B単ー 427号 ***					
BA0101	掘削 湧水対策コア削孔時		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(〃) 1.000	m3	327.3	(〃) 327	S単 542号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(〃)			(〃)	
	土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通	1.110	m3	653	725	S単 361号
	合 計				(〃) 1,052	
	単 価				(〃) 968	
	官積算単価				1,052	合意率 0.920152
	*** B単ー 428号 ***					
000428	敷き鉄板 一時撤去再設置 2回		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 150, 1, あり	(〃) 1.000	m ²	160	(〃) 160	S単 523号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 150, 1, あり	(〃) 1.000	m ²	149	(〃) 149	S単 524号
	合 計				(〃) 309	
	単 価				(〃) 284	
	官積算単価				309	合意率 0.919093
	*** B単ー 437号 ***					
000437	鋼矢板 打設(台船) 水替え前水上作業		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	↓ クラッシュバード施工(鋼矢板材料費・クレーン・台船損料除く)					
T00116	油圧圧入(硬質地盤)【油圧スパット台船用】 VL型, 矢板長20.5m, Con層あり, 花崗岩層なし	(〃) 32.000	枚	284,443	(〃) 9,102,176	T単 88号
T00004	据付・解体(硬質地盤対応型圧入機)	(〃) 1.000	回	401,943	(〃) 401,943	T単 3号
Y00001	↓ ハードローマ施工(鋼矢板材料費・クレーン・台船損料除く)					
T50004	鋼矢板打設(ハードローマ)【油圧スパット台船用】 VL型, 電動式, 9m以下	(〃) 7.000	枚	14,658	(〃) 102,606	T単 94号
T00084	鋼矢板打設(ハードローマ)【台船用】 VL型, 電動式, 12m以下	(〃) 108.000	枚	12,835	(〃) 1,386,180	T単 67号
T00005	鋼矢板打設(ハードローマ)【台船用】 VL型, 電動式, 15m以下	(〃) 40.000	枚	13,882	(〃) 555,280	T単 4号
T00006	鋼矢板打設(ハードローマ)【台船用】 IV型, 電動式, 15m以下	(〃) 45.000	枚	12,433	(〃) 559,485	T単 5号
S02104	ガス切断 18～22mm	(〃) 55.400	m	4,120	(〃) 228,248	S単 365号
Y00001	↓ 堰P5取付部					
T50003	鋼矢板打設(ハードローマ)【油圧スパット台船用】 VL型, 電動式, 4m以下	(〃) 12.000	枚	12,478	(〃) 149,736	T単 93号

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02200	コンクリート削孔 削孔径:10mm～30mm、削孔深:100mm～200mm	(") 23.000	孔	545.6	(") 12,549	S単 125号
P96126	アンカー M24×300、樹脂カブセル含む	(") 23.000	本	1,380	(") 31,740	
T00014	水中コンクリート打設 18N	(") 7.700	m3	33,355	(") 256,834	T単 9号
SA0101	SP 掘削 土砂、水中掘削、 $\sim$	(") 130.000	m3	376.7	(") 48,971	S単 292号
P96004	等辺山形鋼 (SS400) 大形 厚19 辺150	(") 0.440	ton	169,000	(") 74,360	
Y00001	↓魚道取付部					
T50003	鋼矢板打設(パイロパッド)【油圧スバット台船用】 V1型、電動式、4m以下	(") 7.000	枚	12,478	(") 87,346	T単 93号
S02200	コンクリート削孔 削孔径:10mm～30mm、削孔深:100mm～200mm	(") 14.000	孔	545.6	(") 7,638	S単 125号
P96126	アンカー M24×300、樹脂カブセル含む	(") 14.000	本	1,380	(") 19,320	
P96004	等辺山形鋼 (SS400) 大形 厚19 辺150	(") 0.440	ton	169,000	(") 74,360	
	合 計				(") 13,098,772	
	単 価				(") 12,053,575	
	官積算単価				13,098,772	合意率 0.920206
	*** B単ー 439号 ***					
000439	鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し,,	(") 436.983	ton	3,000	(") 1,310,949	S単 94号
	合 計				(") 1,310,949	
	単 価				(") 1,206,344	
	官積算単価				1,310,949	合意率 0.920206
	*** B単ー 440号 ***					
000440	鋼矢板 材料費 設置～撤去		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	↓リース材					
S17001	鋼矢板 鋼矢板,5L型,無,191日,1回	(") 345.749	ton	40,075	(") 13,855,891	S単 199号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,191日,1回	(") 62.138	ton	27,880	(") 1,732,407	S単 200号
Y00001	↓切断による不足分弁償金					
S02116	不足分弁償金 鋼矢板 IV型,,	(") 2.968	ton	188,000	(") 557,984	S単 423号
S02116	不足分弁償金 鋼矢板 VL型,,	(") 11.797	ton	180,000	(") 2,123,460	S単 424号
Y00001	↓購入材					
S02116	支給鋼矢板	(") 14.400	ton	0	(") 0	S単 425号
	合 計				(") 18,269,742	
	単 価				(") 16,811,936	
	官積算単価				18,269,742	合意率 0.920206
	*** B単ー 441号 ***					
000441	鋼矢板止水材塗布 工場製作		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00019	鋼矢板清掃工 長期割引適用	(") 8,746.000	m	90	(") 787,140	T単 11号
T00020	止水材塗布工	(") 8,746.000	m	845	(") 7,390,370	T単 12号
T00002	鋼矢板養生	(") 8,746.000	m	81	(") 708,426	T単 1号
T00023	止水材剥離工 V型	(") 8,746.000	m	334	(") 2,921,164	T単 15号
	合 計				(") 11,807,100	
	単 価				(") 10,864,970	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				11,807,100	合意率 0.920206
	*** B単— 442号 ***					
000442	薬液注入工 右岸側 (鋼矢板建込部) 水替え前水上作業, 台船使用		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	↓懸濁型					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 右岸P5側 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 15.8m, 0m, 2.65m, 4151 L	(〃) 21.000	本	294,886	(〃) 6,192,606	S単 148号
T00024	コンクリート削孔 長期使用 (長期割引適用)	(〃) 25.200	m	25,783	(〃) 649,732	T単 16号
Y00001	↓溶液型					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 右岸P5側 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 14.1m, 0m, 2.9m, 3603 L	(〃) 21.000	本	292,607	(〃) 6,144,747	S単 149号
T00024	コンクリート削孔 長期使用 (長期割引適用)	(〃) 25.200	m	25,783	(〃) 649,732	T単 16号
Y00001	↓機械据付・解体					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット,	(〃) 1.000	現場	457,565	(〃) 457,565	S単 151号
T00025	薬液注入工ステージ設置・撤去 右岸側	(〃) 1.000	箇所	1,749,354	(〃) 1,749,354	T単 17号
	合 計				(〃) 15,843,736	
	単 価				(〃) 14,579,508	
	官積算単価				15,843,736	合意率 0.920206
	*** B単— 443号 ***					
000443	薬液注入工 左岸側 (鋼矢板建込部) 水替え前水上作業, 台船使用		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	↓懸濁型					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 左岸側 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 14.5m, 0m, 3.9m, 5318 L	(〃) 6.000	本	366,868	(〃) 2,201,208	S単 146号
T00024	コンクリート削孔 長期使用 (長期割引適用)	(〃) 2.400	m	25,783	(〃) 61,879	T単 16号
Y00001	↓溶液型					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 左岸側 複相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 14.5m, 0m, 3.9m, 4308 L	(〃) 6.000	本	343,133	(〃) 2,058,798	S単 147号
T00024	コンクリート削孔 長期使用 (長期割引適用)	(〃) 2.400	m	25,783	(〃) 61,879	T単 16号
Y00001	↓機械据付・解体					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット,	(〃) 1.000	現場	457,565	(〃) 457,565	S単 151号
T00026	薬液注入工ステージ設置・撤去 左岸側	(〃) 1.000	箇所	700,906	(〃) 700,906	T単 18号
	合 計				(〃) 5,542,235	
	単 価				(〃) 5,100,001	
	官積算単価				5,542,235	合意率 0.920206
	*** B単— 444号 ***					
000444	仮締切根入れ確保用盛土 河川内盛土		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 水中掘削, -, -, -, -, -	(〃) 1.000	m3	376.7	(〃) 377	S単 292号
	合 計				(〃) 377	
	単 価				(〃) 347	
	官積算単価				377	合意率 0.920424
	*** B単— 445号 ***					
000445	浸透水集水用水路①		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T91010	浸透水集水用水路①	(〃) 1.000	m	1,058	(〃) 1,058	T単 112号
	合 計				(〃) 1,058	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(〃) 973	
	官積算単価				1.058	合意率 0.919659
	*** B単— 446号 ***					
000446	浸透水集水用水路②		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T91011	浸透水集水路用水路②	(〃) 1.000	m	671	(〃) 671	T単 113号
	合 計				(〃) 671	
	単 価				(〃) 617	
	官積算単価				671	合意率 0.919523
	*** B単— 447号 ***					
000447	浸透水集水用水路③		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	浸透水集水路用水路③	(〃) 1.000	m	3,677	(〃) 3,677	T単 97号
	合 計				(〃) 3,677	
	単 価				(〃) 3,382	
	官積算単価				3,677	合意率 0.919771
	*** B単— 448号 ***					
000448	汚泥処理・運搬		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥運搬・処理	(〃) 1.000	m3	27,890	(〃) 27,890	S単 122号
	合 計				(〃) 27,890	
	単 価				(〃) 25,665	
	官積算単価				27,890	合意率 0.920222
	*** B単— 449号 ***					
000449	上流締め切り内盛土		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	(〃) 1.000	m3	228.1	(〃) 228	S単 310号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.330	m3	236.2	(〃) 314	S単 295号
S02116	山砂 ,埋戻し用,	(〃) 1.330	m3	2,850	(〃) 3,791	S単 426号
	合 計				(〃) 4,333	
	単 価				(〃) 3,988	
	官積算単価				4,333	合意率 0.920378
	*** B単— 450号 ***					
000450	既設大型土のう解体		袋		(〃) 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,なし,あり	(〃) 1.000	袋	748	(〃) 748	S単 216号
	合 計				(〃) 748	
	単 価				(〃) 688	
	官積算単価				748	合意率 0.919786
	*** B単— 451号 ***					
000451	場内進入路 大型土のう 設置～撤去 新規作成		袋		(〃) 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう積込み 製作,ー,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(〃) 1.000	袋	2,323	(〃) 2,323	S単 214号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(〃) 1.000	袋	1,560	(〃) 1,560	S単 212号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(〃) 1.000	袋	748	(〃) 748	S単 213号
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 3年対応,,	(〃) 1.000	枚	3,525	(〃) 3,525	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	合 計				(〃) 10,652	
	単 価				(〃) 9,802	
	官積算単価				10,652	合意率 0.920202
	*** B単ー 452号 ***					
000452	仮設進入路工(上下流連絡) 大型土のう 設置～撤去 新規作成		袋		(〃) 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう積込み 製作,~,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(〃) 1.000	袋	2,323	(〃) 2,323	S単 214号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(〃) 1.000	袋	1,560	(〃) 1,560	S単 212号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(〃) 1.000	袋	748	(〃) 748	S単 213号
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 3年対応,,	(〃) 1.000	枚	3,525	(〃) 3,525	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	合 計				(〃) 10,652	
	単 価				(〃) 9,802	
	官積算単価				10,652	合意率 0.920202
	*** B単ー 453号 ***					
000453	防塵処理対策 下流仮締切設置期間内の散水及びタイヤ洗浄		日		(〃) 1.000 日	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック装型] ,ﾀﾝｸ容量1800L	(〃) 1.000	日	34,469	(〃) 34,469	S単 165号
S16001	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	(〃) 1.000	日	6,430	(〃) 6,430	S単 484号
					(〃) 40,899	
	合 計				(〃) 37,634	
	単 価				(〃) 37,634	
	官積算単価				40,899	合意率 0.920169
	*** B単ー 454号 ***					
000454	導流堤開口部養生		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T91088	下流導流堤開口部閉塞	(〃) 1.000	式	313,452	(〃) 313,452	T単 184号
					(〃) 313,452	
	合 計				(〃) 288,441	
	単 価				(〃) 288,441	
	官積算単価				313,452	合意率 0.920207
	*** B単ー 455号 ***					
000455	下流敷鉄板 設置～撤去 下流ｽﾌﾟﾛﾝ内		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,163.1,あり	(〃) 1.000	m ²	1,842	(〃) 1,842	S単 244号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 1,842	
	単 価				(〃) 1,695	
	官積算単価				1,842	合意率 0.920195
	*** B単－ 456号 ***					
000456	下流仮締切敷砂利		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシャー、C-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、あり、なし	(〃) 1,000	m ²	789	(〃) 789	S単 480号
	合 計				(〃) 789	
	単 価				(〃) 726	
	官積算単価				789	合意率 0.920152
	*** B単－ 457号 ***					
000457	濁水処理プラント コーケンブロック部盛土		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	投入 (f=1.0) 土砂、土量50,000m ³ 未満	(〃) 1,110	m ³	236.2	(〃) 262	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 1,000	m ³	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
S02116	山砂 、埋戻し用、	(〃) 1,330	m ³	2,850	(〃) 3,791	S単 426号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	(〃) 1,110	m ³	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
SA0102	積込 土砂、土量50,000m ³ 未満	(〃) 1,110	m ³	236.2	(〃) 262	S単 297号
SA0121	土砂等運搬 (渡刈ヤード-右岸ヤード) 標準、バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	(〃) 1,110	m ³	1,248	(〃) 1,385	S単 308号
	合 計				(〃) 9,250	
	単 価				(〃) 8,512	
	官積算単価				9,250	合意率 0.920216
	*** B単－ 458号 ***					
000458	濁水処理プラント コーケンブロック部盛土撤去		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オフソカット、有り、-,普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土、-,-, -	(〃) 1,000	m ³	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	(〃) 1,110	m ³	1,248	(〃) 1,385	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理、-, -, あり	(〃) 1,000	m ³	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,837	
	単 価				(〃) 1,691	
	官積算単価				1,837	合意率 0.920522
	*** B単－ 459号 ***					
000459	不足土砂購入		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 、埋戻し用、	(〃) 1,330	m ³	2,850	(〃) 3,791	S単 426号
	合 計				(〃) 3,791	
	単 価				(〃) 3,489	
	官積算単価				3,791	合意率 0.920337
	*** B単－ 460号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000460	ポンプ設置・撤去		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	上流締切					
T00059	仮排水管 φ200 上流設置	(〃) 1,000	箇所	58,915	(〃) 58,915	T単 43号
T00061	固定金具設置	(〃) 4,000	箇所	1,250	(〃) 5,000	T単 45号
T00060	仮排水管 φ200 上流撤去	(〃) 1,000	箇所	17,712	(〃) 17,712	T単 44号
T00062	固定金具撤去	(〃) 4,000	箇所	184	(〃) 736	T単 46号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(〃) 1,000	箇所	88,204	(〃) 88,204	S単 231号
Y00001	下流締切					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり	(〃) 10,000	m	56,940	(〃) 569,400	S単 479号
T00063	仮排水管 φ200 下流設置	(〃) 1,000	箇所	93,415	(〃) 93,415	T単 47号
T00064	仮排水管 φ200 下流撤去	(〃) 1,000	箇所	33,823	(〃) 33,823	T単 48号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(〃) 1,000	箇所	88,204	(〃) 88,204	S単 231号
	合 計				(〃) 955,409	
	単 価				(〃) 879,167	
	官積算単価				955,409	合意率 0.920199
	*** B単— 461号 ***					
000461	供用日経費 (1号台船)		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S16003	油圧スパッド台船 700t積,スパッド4本,交替制補正対象外	(〃) 224,000	供用日	247,000	(〃) 55,328,000	S単 177号
S16003	クレーン付台船 クロークレーン 80t吊,交替制補正対象外	(〃) 190,000	供用日	57,600	(〃) 10,944,000	S単 178号
S16003	クレーン付台船 クロークレーン 100t吊,交替制補正対象外	(〃) 34,000	供用日	78,000	(〃) 2,652,000	S単 499号
S16003	資材運搬用台船 120t積,交替制補正対象外	(〃) 224,000	供用日	39,200	(〃) 8,780,800	S単 179号
S16003	引船〔鋼製〕 120PS 揚鰯船兼務3t巻,交替制補正対象外	(〃) 224,000	供用日	25,000	(〃) 5,600,000	S単 180号
S16003	船外機船 10PS型,交替制補正対象外	(〃) 224,000	供用日	3,810	(〃) 853,440	S単 181号
	合 計				(〃) 84,158,240	
	単 価				(〃) 77,442,538	
	官積算単価				84,158,240	合意率 0.920201
	*** B単— 462号 ***					
000462	運転経費 (1号台船) 引船、船外機船、クレーン		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T00034	クレーン付台船運転経費 80t吊りクロークレーン及び700t積台船	(〃) 87,000	日経費	134,513	(〃) 11,702,631	T単 25号
T00011	クレーン付台船運転経費 仮設橋施工時 100t吊りクロークレーン及び700t積台船	(〃) 34,000	日経費	143,513	(〃) 4,879,442	T単 98号
T00036	資材運搬用台船運転経費 120t積	(〃) 121,000	日経費	25,095	(〃) 3,036,495	T単 27号
T00037	引船運転経費	(〃) 121,000	日経費	84,174	(〃) 10,185,054	T単 28号
T00035	船外機船運転経費 10PS	(〃) 121,000	日経費	30,226	(〃) 3,657,346	T単 26号
	合 計				(〃) 33,460,968	
	単 価				(〃) 30,790,832	
	官積算単価				33,460,968	合意率 0.920201
	*** B単— 463号 ***					
000463	交通誘導警備員 A地点 (平日:超勤あり)		人		(〃) 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃) 1,000	人	25,954	(〃) 25,954	S単 390号
	合 計				(〃) 25,954	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				23,883	
	官積算単価				25,954	合意率 0.920204
	*** B単— 464号 ***					
000464	交通誘導警備員		人		(")	歩A
	A地点 (休日:超勤あり)				1,000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B (休日割増)	(")			(")	
		1,000	人	30,126	30,126	S単 391号
					(")	
	合 計				30,126	
					(")	
	単 価				27,722	
	官積算単価				30,126	合意率 0.920201
	*** B単— 465号 ***					
000465	水中ポンプ		台		(")	歩A
	右岸用 10吋				1,000	当たり算出
P98001	水中ポンプ	(")			(")	
	右岸用 10吋 リース期間:61日 (全183日中)	90,000	日	3,400	306,000	
					(")	
	合 計				306,000	
					(")	
	単 価				305,971	
	官積算単価				306,000	合意率 0.999905
	*** B単— 466号 ***					
000466	発電機		台		(")	歩A
	右岸用 150kVA				1,000	当たり算出
S02112	発電機	(")			(")	
	150kVA	90,000	日	5,360	482,400	S単 368号
					(")	
	合 計				482,400	
					(")	
	単 価				482,355	
	官積算単価				482,400	合意率 0.999906
	*** B単— 467号 ***					
000467	発電機		台		(")	歩A
	左岸用 220kVA				1,000	当たり算出
S02112	発電機	(")			(")	
	220kVA	90,000	日	10,400	936,000	S単 369号
					(")	
	合 計				936,000	
					(")	
	単 価				935,912	
	官積算単価				936,000	合意率 0.999905
	*** B単— 468号 ***					
000468	分電盤		基		(")	歩A
	左岸用				1,000	当たり算出
P98002	分電盤	(")			(")	
	左岸用	1,000	基	73,300	73,300	
					(")	
	合 計				73,300	
					(")	
	単 価				73,293	
	官積算単価				73,300	合意率 0.999904
	*** B単— 469号 ***					
000469	分電盤配線		式		(")	歩A
	左岸用				1,000	当たり算出
T80006	配電低圧ケーブル工	(")			(")	
	撤去	100,000	m	2,239	223,900	T単 103号
S42007	KIV, 14sq	(")			(")	
	,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2	80,000	m	551	44,080	S単 541号
S42001	FEP, 80mm屋外配管	(")			(")	
	,その他,-,-,地中(構内)	90,000	m	958	86,220	S単 540号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 354,200	
	単 価				(") 354,167	
	官積算単価				354,200	合意率 0.999906
	*** B単ー 470号 ***					
000470	敷鉄板		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T80002	旧安永川護岸補強 15枚 (1.524*3.048)	(") 1,000	式	377,798	(") 377,798	T単 100号
	合 計				(") 377,798	
	単 価				(") 377,762	
	官積算単価				377,798	合意率 0.999904
	*** B単ー 471号 ***					
000471	敷鉄板		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S17003	敷鉄板	(") 1,000	m ²	1,534	(") 1,534	S単 513号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(") 1,000	m ²	149	(") 149	S単 250号
	撤去, 0, 0, あり					
	合 計				(") 1,683	
	単 価				(") 1,683	
	官積算単価				1,683	合意率 1
	*** B単ー 472号 ***					
000472	公園内スロープ歩道工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T80003	公園内スロープ歩道工	(") 1,000	式	1,474,370	(") 1,474,370	T単 101号
	合 計				(") 1,474,370	
	単 価				(") 1,474,231	
	官積算単価				1,474,370	合意率 0.999905
	*** B単ー 473号 ***					
000473	設置・撤去		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
T80005	Webカメラ設置・撤去	(") 1,000	台	21,052	(") 21,052	T単 102号
	合 計				(") 21,052	
	単 価				(") 21,050	
	官積算単価				21,052	合意率 0.999904
	*** B単ー 474号 ***					
000474	Webカメラ初期設定		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	Webカメラ初期設定	(") 1,000	台	20,000	(") 20,000	S単 436号
	合 計				(") 20,000	
	単 価				(") 19,998	
	官積算単価				20,000	合意率 0.9999
	*** B単ー 475号 ***					
000475	Webカメラ利用料		月		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	Webカメラ利用料	(") 5,000	台	25,000	(") 125,000	S単 437号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				125,000	
					(")	
	単 価				124,988	
	官積算単価				125,000	合意率 0.999904
	*** B単一 476号 ***					
000476	護岸取壊し		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工,	(") 1,000	m3	33,830	(") 33,830	S単 128号
					(")	
	合 計				33,830	
					(")	
	単 価				33,827	
	官積算単価				33,830	合意率 0.999911
	*** B単一 477号 ***					
000477	ネットフェンス撤去		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体) A-Ⅲ型, 1.5m, アンカーブロック, 再利用	(") 1,000	m	2,645	(") 2,645	S単 363号
					(")	
	合 計				2,645	
					(")	
	単 価				2,645	
	官積算単価				2,645	合意率 1
	*** B単一 478号 ***					
000478	仮設橋橋脚 (橋脚: 杭基礎: 左岸橋台) KA1		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T91077	橋脚打ち込み KA1	(") 2,000	本	236,496	(") 472,992	T単 176号
T91080	橋脚引抜 KA1	(") 2,000	本	216,788	(") 433,576	T単 179号
S17002	[賃料 (H形鋼・山留副部材)] H形鋼 (杭使用), 300型, 無, 540日, 1回	(") 1,674	ton	46,095	(") 77,163	S単 505号
T91082	KA1橋台下部工設置	(") 1,990	ton	128,063	(") 254,845	T単 181号
T91083	KA1橋台下部工撤去	(") 1,990	ton	36,034	(") 71,708	T単 182号
S17003	覆工板 覆工板, 鋼製 (補強型), 540日, 1回	(") 4,000	m ²	13,880	(") 55,520	S単 514号
S02116	H形鋼 SS400 250×250×9×14, ,	(") 0.431	ton	122,000	(") 52,582	S単 439号
S02116	H形鋼 SS400 350×350×12×19, ,	(") 0.574	ton	128,000	(") 73,472	S単 440号
S02116	PG橋 (上流側) 下部工 消耗品, ,	(") 0.137	ton	169,430	(") 23,212	S単 441号
					(")	
	合 計				1,515,070	
					(")	
	単 価				1,514,928	
	官積算単価				1,515,070	合意率 0.999906
	*** B単一 479号 ***					
000479	仮設橋下部工 (橋脚: 直接基礎) KP1		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T91032	仮橋下部工地組 KP1	(") 5.810	ton	250,153	(") 1,453,389	T単 132号
T91033	下部工架設 KP1 5.81ton/基	(") 1,000	基	420,204	(") 420,204	T単 133号
T91035	堆積土撤去 KP1	(") 1,000	式	488,313	(") 488,313	T単 135号
T91034	下部工撤去 KP1 5.81ton/基	(") 1,000	基	309,525	(") 309,525	T単 134号
T91057	KP1下部工解体	(") 5.810	ton	129,339	(") 751,460	T単 156号
S02116	H形鋼 SS400 350×350×12×19, ,	(") 5.696	ton	128,000	(") 729,088	S単 440号
S02116	PG橋 (上流側) 下部工 消耗品, ,	(") 3.364	ton	169,430	(") 569,963	S単 441号
					(")	
	合 計				4,721,942	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				4,721,498	
	官積算単価				4,721,942	合意率 0.999905
	*** B単ー 480号 ***					
000480	仮設橋橋脚 (橋脚: 杭基礎) KP2		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T91079	橋脚打ち込み KP2	(") 6.000	本	78,900	(") 473,400	T単 178号
T91081	橋脚引抜 KP2	(") 6.000	本	33,612	(") 201,672	T単 180号
T91078	橋脚打ち込み 導杭	(") 4.000	本	42,858	(") 171,432	T単 177号
S17002	[貨料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,180日,1回	(") 8.901	ton	22,775	(") 202,720	S単 506号
S02116	H鋼不足分弁償金 H300,,	(") 4.457	ton	109,500	(") 488,042	S単 444号
T91036	仮橋下部工地組 KP2	(") 4.530	ton	287,676	(") 1,303,172	T単 136号
T91037	下部工架設 KP2 4.53ton/基	(") 1.000	基	355,604	(") 355,604	T単 137号
T91039	下部工 水中部斜材・水平材設置 KP2	(") 0.650	ton	356,602	(") 231,791	T単 139号
T91038	下部工撤去 KP2 4.53ton/基	(") 1.000	基	315,536	(") 315,536	T単 138号
T91058	KP2下部工解体	(") 4.530	ton	134,814	(") 610,707	T単 157号
T91059	KP2下部工 (水中部) 解体	(") 0.650	ton	326,849	(") 212,452	T単 158号
S02116	H形鋼 SS400 350×350×12×19,,	(") 1.823	ton	128,000	(") 233,344	S単 440号
S02116	PG橋 (上流側) 下部工 消耗品,,	(") 4.572	ton	169,430	(") 774,634	S単 441号
	合 計				(") 5,574,506	
	単 価				(") 5,573,982	
	官積算単価				5,574,506	合意率 0.999906
	*** B単ー 482号 ***					
000482	仮設橋上部工 (PG橋部以外)		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T91047	KA1上部工架設	(") 0.880	ton	216,706	(") 190,701	T単 147号
T91048	KA1覆工板設置	(") 8.000	m ²	5,540	(") 44,320	T単 148号
T91049	KP3上部工架設	(") 0.652	ton	195,434	(") 127,423	T単 149号
T91050	KP3覆工板設置	(") 6.000	m ²	7,387	(") 44,322	T単 150号
T91051	KP3接続部上部工架設	(") 1.712	ton	113,576	(") 194,442	T単 151号
T91052	KP3覆工板設置 接続部	(") 18.000	m ²	19,093	(") 343,674	T単 152号
T91062	KA1上部工・覆工板撤去	(") 8.000	m ²	20,915	(") 167,320	T単 161号
T91063	接続部上部工撤去	(") 18.000	m ²	17,599	(") 316,782	T単 162号
S02116	H形鋼 SS400 250×250×9×14,,	(") 0.617	ton	122,000	(") 75,274	S単 439号
S02116	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,	(") 2.362	ton	122,000	(") 288,164	S単 445号
S02116	H形鋼 SS400 350×350×12×19,,	(") 1.890	ton	128,000	(") 241,920	S単 440号
S02116	特殊部材 (手すり)	(") 3.106	ton	550,000	(") 1,708,300	S単 447号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),180日,1回	(") 32.000	m ²	9,261	(") 296,352	S単 515号
	合 計				(") 4,038,994	
	単 価				(") 4,038,614	
	官積算単価				4,038,994	合意率 0.999905
	*** B単ー 483号 ***					
000483	仮設橋上部工 PG橋		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T91053	PG橋地組	(") 30.624	ton	107,300	(") 3,285,955	T単 153号
T91054	PG橋架設	(") 3.000	基	290,404	(") 871,212	T単 154号
T91055	高欄設置撤去 単管パイプ	(") 42.425	m	1,171	(") 49,680	T単 155号
T91064	PG橋撤去	(") 3.000	基	239,022	(") 717,066	T単 163号
T91065	PG橋解体	(") 30.624	ton	66,385	(") 2,032,974	T単 164号
	合 計				(") 6,956,887	
	単 価				(") 6,956,233	
	官積算単価				6,956,887	合意率 0.999905
	*** B単ー 484号 ***					
000484	仮設橋上部工 PG橋賃料		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02114	PG橋 上流側 幅員2.0m 賃料	(") 180.000	日	412	(") 74,160	S単 373号
S02114	PG橋 上流側 幅員2.0m 整備費	(") 1.000	ton	26,000	(") 26,000	S単 374号
	合 計				(") 100,160	
	単 価				(") 100,151	
	官積算単価				100,160	合意率 0.99991
	*** B単ー 485号 ***					
000485	仮設橋上部工 PG橋 床版（滑止付）賃料		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02114	PG橋 上流側 床版（滑止付） 賃料	(") 180.000	日	49	(") 8,820	S単 375号
S02114	PG橋 上流側 床版（滑止付） 整備費	(") 1.000	m ²	3,000	(") 3,000	S単 376号
	合 計				(") 11,820	
	単 価				(") 11,819	
	官積算単価				11,820	合意率 0.999915
	*** B単ー 486号 ***					
000486	仮設橋上部工 PG橋 その他部材（高力ボルト等）		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	仮設橋上流側（上部工） 消耗品,,	(") 1.000	ton	400,907	(") 400,907	S単 448号
	合 計				(") 400,907	
	単 価				(") 400,869	
	官積算単価				400,907	合意率 0.999905
	*** B単ー 487号 ***					
000487	供用日経費（3号積荷台船）		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S16003	資材運搬用台船 120t積, 交替制補正対象外	(") 49.000	供用日	39,200	(") 1,920,800	S単 179号
	合 計				(") 1,920,800	
	単 価				(") 1,920,619	
	官積算単価				1,920,800	合意率 0.999905
	*** B単ー 488号 ***					
000488	運転経費（3号積荷台船）		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00036	資材運搬用台船運転経費 120t積	(") 40.000	日経費	25,095	(") 1,003,800	T単 27号
	合 計				(") 1,003,800	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				1,003,706	
	官積算単価				1,003,800	合意率 0.999906
	*** B単ー 489号 ***					
000489	ガードフェンス		m		(〃) 1,800 m	歩A 当たり算出
S02114	ガードフェンス H1.8	(〃) 15,000	台・日	19	(〃) 285	S単 377号
S02114	ガードフェンス H1.8 基本料金	(〃) 1,000	台	480	(〃) 480	S単 378号
	合 計				(〃) 765	
	単 価				(〃) 425	
	官積算単価				425	合意率 1
	*** B単ー 490号 ***					
000490	コンクリート削孔用足場		掛㎡		(〃) 1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
T91014	コンクリート削孔用足場	(〃) 1,000	掛㎡	32,720	(〃) 32,720	T単 116号
	合 計				(〃) 32,720	
	単 価				(〃) 32,717	
	官積算単価				32,720	合意率 0.999908
	*** B単ー 491号 ***					
000491	コンクリート削孔		孔		(〃) 1,000 孔	歩A 当たり算出
T00101	コンクリート削孔 長期使用	(〃) 3,900	m	25,783	(〃) 100,554	T単 81号
	合 計				(〃) 100,554	
	単 価				(〃) 100,545	
	官積算単価				100,554	合意率 0.99991
	*** B単ー 492号 ***					
000492	薬液注入用足場		空m3		(〃) 1,000 空m3	歩A 当たり算出
T91015	薬液注入用足場	(〃) 1,000	空m3	8,344	(〃) 8,344	T単 117号
	合 計				(〃) 8,344	
	単 価				(〃) 8,343	
	官積算単価				8,344	合意率 0.99988
	*** B単ー 493号 ***					
000493	口元管取付工		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T91017	口元管取付工	(〃) 1,000	箇所	52,511	(〃) 52,511	T単 119号
	合 計				(〃) 52,511	
	単 価				(〃) 52,506	
	官積算単価				52,511	合意率 0.999904
	*** B単ー 494号 ***					
000494	止水装置		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T91018	止水装置	(〃) 1,000	式	618,200	(〃) 618,200	T単 120号
	合 計				(〃) 618,200	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				618,142	
	官積算単価				618,200	合意率 0.999906
	*** B単一 495号 ***					
000495	薬液注入工 (注入施設据付・解体)		現場		(〃)	歩A
					1.000 現場	当たり算出
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット,	(〃) 1.000	現場	457,565	457,565	S単 151号
					(〃)	
	合 計				457,565	
					(〃)	
	単 価				457,522	
	官積算単価				457,565	合意率 0.999906
	*** B単一 496号 ***					
000496	薬液注入		本		(〃)	歩A
	深夜割増適用 懸濁型				1.000 本	当たり算出
T91013	薬液注入工 (懸濁型) 単相方式、2セット、500KL以上、深夜割増	(〃) 1.000	本	214,497	214,497	T単 115号
					(〃)	
	合 計				214,497	
					(〃)	
	単 価				214,477	
	官積算単価				214,497	合意率 0.999906
	*** B単一 497号 ***					
000497	薬液注入		本		(〃)	歩A
	深夜割増適用 溶液型				1.000 本	当たり算出
T91008	薬液注入工 複相方式、2セット、500KL以上、深夜割増	(〃) 1.000	本	267,762	267,762	T単 110号
					(〃)	
	合 計				267,762	
					(〃)	
	単 価				267,737	
	官積算単価				267,762	合意率 0.999906
	*** B単一 498号 ***					
000498	排水汚泥土処理		日		(〃)	歩A
					1.000 日	当たり算出
T91016	排水汚泥土処理	(〃) 1.000	日	36,074	36,074	T単 118号
					(〃)	
	合 計				36,074	
					(〃)	
	単 価				36,071	
	官積算単価				36,074	合意率 0.999916
	*** B単一 499号 ***					
000499	汚泥処理・運搬		m3		(〃)	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02123	汚泥運搬・処理	(〃) 1.000	m3	27,890	27,890	S単 122号
					(〃)	
	合 計				27,890	
					(〃)	
	単 価				27,887	
	官積算単価				27,890	合意率 0.999892
	*** B単一 500号 ***					
000500	汚濁防止フェンス設置・撤去		式		(〃)	歩A
	鮎迷入対策用				1.000 式	当たり算出
T00110	汚濁防止フェンス設置	(〃) 40.000	m	1,781	71,240	T単 85号
T00111	汚濁防止フェンス撤去	(〃) 40.000	m	1,230	49,200	T単 86号
					(〃)	
	合 計				120,440	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				120,429	
	官積算単価				120,440	合意率 0.999908
	*** B単ー 501号 ***					
000501	汚濁防止フェンス損料		式		(〃)	歩A
					1,000 式	当たり算出
T91001	鮎迷入対策用汚濁防止フェンス損料 高6m×長20m 引張1000～2000N/3cm	(〃) 1,000	式	545,740	545,740	T単 107号
					(〃)	
	合 計				545,740	
					(〃)	
	単 価				545,689	
	官積算単価				545,740	合意率 0.999906
	*** B単ー 502号 ***					
000502	防音対策 上流仮締切施工時		m ²		(〃)	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
T91089	防音シート設置・撤去	(〃) 1,000	m ²	3,138	3,138	T単 185号
T91002	防音シート 上流仮締切施工時 30日	(〃) 0.180	枚	16,500	2,970	T単 108号
					(〃)	
	合 計				6,108	
					(〃)	
	単 価				6,107	
	官積算単価				6,108	合意率 0.999836
	*** B単ー 503号 ***					
000503	防音対策 左岸公道沿い		m ²		(〃)	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
T91089	防音シート設置・撤去	(〃) 1,000	m ²	3,138	3,138	T単 185号
T91090	防音シート 左岸公道沿い 120日	(〃) 0.180	枚	66,000	11,880	T単 186号
					(〃)	
	合 計				15,018	
					(〃)	
	単 価				15,017	
	官積算単価				15,018	合意率 0.999933
	*** B単ー 504号 ***					
000504	防塵シート敷設		m ²		(〃)	歩A
					46,000 m ²	当たり算出
T91091	防塵シート設置・撤去	(〃) 46,000	m ²	3,533	162,518	T単 187号
T91092	防塵シート 480日	(〃) 5,000	枚	4,610	23,050	T単 188号
					(〃)	
	合 計				185,568	
					(〃)	
	単 価				4,034	
	官積算単価				4,034	合意率 1
	*** B単ー 505号 ***					
000505	土のう		袋		(〃)	歩A
					1,000 袋	当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(〃) 0.020	m ³	34,497	690	S単 519号
					(〃)	
	合 計				690	
					(〃)	
	単 価				690	
	官積算単価				690	合意率 1
	*** B単ー 507号 ***					
000507	鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船		回		(〃)	歩A
					1,000 回	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	積卸し費	(")			(")	
	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し,,	500.780	ton	3,000	1,502,340	S単 94号
					(")	
	合 計				1,502,340	
					(")	
	単 価				1,382,454	
	官積算単価				1,502,340	合意率 0.9202
	*** B単－ 508号 ***					
000508	鋼矢板 材料費				(")	歩A
	設置		式		1.000 式	当たり算出
Y00001	↓リース材					
S17001	鋼矢板	(")			(")	
	鋼矢板,5L型,無,173日,1回	417.218	ton	38,690	16,142,164	S単 197号
S17001	鋼矢板	(")			(")	
	鋼矢板,4型,無,173日,1回	69.578	ton	27,080	1,884,172	S単 198号
Y00001	↓購入材					
S02116	支給鋼矢板	(")			(")	
		13.982	ton	0	0	S単 425号
					(")	
	合 計				18,026,336	
					(")	
	単 価				16,587,844	
	官積算単価				18,026,336	合意率 0.9202
	*** B単－ 511号 ***					
000511	薬液注入工 左岸側（鋼矢板建込部）				(")	歩A
	水替え前水上作業,台船使用		式		1.000 式	当たり算出
Y00001	↓懸濁型					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側	(")			(")	
	単相方式,2セット,500KL以上,0m,14.5m,0m,3.9m,5318 L	6.000	本	366,868	2,201,208	S単 146号
T00024	コンクリート削孔	(")			(")	
	長期使用（長期割引適用）	2.400	m	25,783	61,879	T単 16号
Y00001	↓溶液型					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側	(")			(")	
	複相方式,2セット,500KL以上,0m,14.5m,0m,3.9m,4308 L	6.000	本	343,133	2,058,798	S単 147号
T00024	コンクリート削孔	(")			(")	
	長期使用（長期割引適用）	2.400	m	25,783	61,879	T単 16号
Y00001	↓機械据付・解体					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）	(")			(")	
	二重管ストレーナ工法,2セット,	1.000	現場	457,565	457,565	S単 151号
T00026	薬液注入工ステージ設置・撤去	(")			(")	
	左岸側	1.000	箇所	700,906	700,906	T単 18号
					(")	
	合 計				5,542,235	
					(")	
	単 価				5,099,968	
	官積算単価				5,542,235	合意率 0.9202
	*** B単－ 528号 ***					
000528	仮設橋下流側		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
T91066	下流仮設橋	(")			(")	
	直接基礎 設置 トラッククレーン100t	2.522	ton	62,068	156,535	T単 165号
T91068	金属支承据付	(")			(")	
		8.000	基	196,097	1,568,776	T単 167号
T91069	PG橋地組	(")			(")	
	下流側 15.356t	15.356	ton	83,585	1,283,531	T単 168号
T91070	下流側PG橋桁架工	(")			(")	
		20.367	ton	54,217	1,104,238	T単 169号
T91071	下流側PG橋 本締工	(")			(")	
		480.000	本	1,021	490,080	T単 170号
T91072	下流仮設橋 覆工板	(")			(")	
	設置	88.000	m ²	3,176	279,488	T単 171号
T91073	高欄設置	(")			(")	
	ガードレール型	88.000	m	4,212	370,656	T単 172号
T91067	下流仮設橋	(")			(")	
	直接基礎 撤去 トラッククレーン100t	2.522	ton	174,221	439,385	T単 166号
T91074	下流側PG橋桁撤去	(")			(")	
		20.376	ton	113,669	2,316,120	T単 173号
T91075	下流仮設橋 覆工板	(")			(")	
	撤去	88.000	m ²	687	60,456	T単 174号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T91076	高欄設置	(〃)			(〃)	
	ガードレール型	88.000	m	3,215	282,920	T単 175号
					(〃)	
	合 計				8,352,185	
					(〃)	
	単 価				8,351,400	
						合意率
	官積算単価				8,352,185	0.999906
	*** B単ー 529号 ***					
000529	仮設橋材料費		式		(〃)	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	H形鋼	(〃)			(〃)	
	SS400 350×350×12×19,,	1.436	ton	128,000	183,808	S単 440号
S02116	H形鋼	(〃)			(〃)	
	SS400 400×400×13×21,,	0.051	ton	131,000	6,681	S単 446号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]	(〃)			(〃)	
	H形鋼(山留主部材),300型,一,270日,1回	0.700	ton	32,445	22,712	S単 509号
					(〃)	
	合 計				213,201	
					(〃)	
	単 価				213,181	
						合意率
	官積算単価				213,201	0.999906
	*** B単ー 530号 ***					
000530	仮設橋		ton		(〃)	歩A
	PG橋				1.000 ton	当たり算出
S02114	PG橋 下流側	(〃)			(〃)	
	幅員2.0m 賃料	270.000	日	412	111,240	S単 381号
S02114	PG橋 下流側	(〃)			(〃)	
	幅員2.0m 整備費	1.000	ton	26,000	26,000	S単 382号
					(〃)	
	合 計				137,240	
					(〃)	
	単 価				137,227	
						合意率
	官積算単価				137,240	0.999905
	*** B単ー 531号 ***					
000531	仮設橋上部工				(〃)	歩A
	PG橋 床版（滑止付）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02114	PG橋 上流側	(〃)			(〃)	
	床版（滑止付） 賃料	270.000	日	49	13,230	S単 375号
S02114	PG橋 上流側	(〃)			(〃)	
	床版（滑止付） 整備費	1.000	m ²	3,000	3,000	S単 376号
					(〃)	
	合 計				16,230	
					(〃)	
	単 価				16,228	
						合意率
	官積算単価				16,230	0.999876
	*** B単ー 532号 ***					
000532	仮設橋上部工				(〃)	歩A
	PG橋 その他部材（高力ボルト等）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	PG橋（下流側）	(〃)			(〃)	
	その他部材,,	1.000	式	467,369	467,369	S単 464号
					(〃)	
	合 計				467,369	
					(〃)	
	単 価				467,325	
						合意率
	官積算単価				467,369	0.999905
	*** B単ー 534号 ***					
000534	ネットフェンス撤去		m		(〃)	歩A
					1.000 m	当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工（本体）	(〃)			(〃)	
	A-Ⅲ型,1.5m,アンカーブロック,再利用	1.000	m	2,645	2,645	S単 363号
					(〃)	
	合 計				2,645	
					(〃)	
	単 価				2,645	
						合意率
	官積算単価				2,645	1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 536号 ***					
000536	仮設橋下部工 (橋脚:直接基礎)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T91032	仮橋下部工地組 KP1	(") 5.810	ton	250,153	(") 1,453,389	T単 132号
T91033	下部工架設 KP1 5.81ton/基	(") 1.000	基	420,204	(") 420,204	T単 133号
T91035	堆積土撤去 KP1	(") 1.000	式	488,313	(") 488,313	T単 135号
T91034	下部工撤去 KP1 5.81ton/基	(") 1.000	基	309,525	(") 309,525	T単 134号
T91057	KP1下部工解体	(") 5.810	ton	129,339	(") 751,460	T単 156号
S02116	PG橋 (上流側) 下部工 消耗品,,	(") 3.364	ton	169,430	(") 569,963	S単 441号
	合 計				(") 3,992,854	
	単 価				(") 3,992,479	
	官積算単価				3,992,854	合意率 0.999906
	*** B単ー 539号 ***					
000539	仮設橋上部工 (PG橋部以外)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T91047	KA1上部工架設	(") 0.880	ton	216,706	(") 190,701	T単 147号
T91048	KA1覆工板設置	(") 8.000	m ²	5,540	(") 44,320	T単 148号
T91049	KP3上部工架設	(") 0.652	ton	195,434	(") 127,423	T単 149号
T91050	KP3覆工板設置	(") 6.000	m ²	7,387	(") 44,322	T単 150号
T91051	KP3接続部上部工架設	(") 1.712	ton	113,576	(") 194,442	T単 151号
T91052	KP3覆工板設置 接続部	(") 18.000	m ²	19,093	(") 343,674	T単 152号
T91062	KA1上部工・覆工板撤去	(") 8.000	m ²	20,915	(") 167,320	T単 161号
T91063	接続部上部工撤去	(") 18.000	m ²	17,599	(") 316,782	T単 162号
S02116	特殊部材 (手すり)	(") 3.106	ton	550,000	(") 1,708,300	S単 447号
S02116	仮設橋上流側 (上部工) 消耗品,,	(") 2.153	ton	400,907	(") 863,153	S単 448号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),180日,1回	(") 32.000	m ²	9,261	(") 296,352	S単 515号
	合 計				(") 4,296,789	
	単 価				(") 4,296,385	
	官積算単価				4,296,789	合意率 0.999905
	*** B単ー 540号 ***					
000540	仮設橋上部工 PG橋		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T91053	PG橋地組	(") 30.624	ton	107,300	(") 3,285,955	T単 153号
T91054	PG橋架設	(") 3.000	基	290,404	(") 871,212	T単 154号
T91055	高欄設置撤去 単管パイプ	(") 42.425	m	1,171	(") 49,680	T単 155号
T91064	PG橋撤去	(") 3.000	基	239,022	(") 717,066	T単 163号
T91065	PG橋解体	(") 30.624	ton	66,385	(") 2,032,974	T単 164号
	合 計				(") 6,956,887	
	単 価				(") 6,956,233	
	官積算単価				6,956,887	合意率 0.999905
	*** B単ー 541号 ***					
000541	仮設橋上部工 PG橋賃料		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	PG橋 上流側	(〃)			(〃)	
	幅員2.0m 賃料	180.000	日	412	74,160	S単 373号
S02114	PG橋 上流側	(〃)			(〃)	
	幅員2.0m 整備費	1.000	ton	26,000	26,000	S単 374号
					(〃)	
	合 計				100,160	
					(〃)	
	単 価				100,151	
						合意率
	官積算単価				100,160	0.99991
	*** B単－ 542号 ***					
000542	仮設橋上部工				(〃)	歩A
	PG橋 床版（滑止付）賃料		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02114	PG橋 上流側	(〃)			(〃)	
	床版（滑止付） 賃料	180.000	日	49	8,820	S単 375号
S02114	PG橋 上流側	(〃)			(〃)	
	床版（滑止付） 整備費	1.000	m ²	3,000	3,000	S単 376号
					(〃)	
	合 計				11,820	
					(〃)	
	単 価				11,819	
						合意率
	官積算単価				11,820	0.999915
	*** B単－ 543号 ***					
000543	仮設橋上部工				(〃)	歩A
	PG橋 その他部材（高力ボルト等）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	PG橋（上流側）	(〃)			(〃)	
	消耗部材,,	1.000	式	863,154	863,154	S単 465号
					(〃)	
	合 計				863,154	
					(〃)	
	単 価				863,073	
						合意率
	官積算単価				863,154	0.999906
	*** B単－ 544号 ***					
000544	供用日経費（3号積荷台船）				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S16003	資材運搬用台船	(〃)			(〃)	
	120t積, 交替制補正対象外	49.000	供用日	39,200	1,920,800	S単 179号
					(〃)	
	合 計				1,920,800	
					(〃)	
	単 価				1,920,619	
						合意率
	官積算単価				1,920,800	0.999905
	*** B単－ 545号 ***					
000545	運転経費（3号積荷台船）				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00036	資材運搬用台船運転経費	(〃)			(〃)	
	120t積	40.000	日経費	25,095	1,003,800	T単 27号
					(〃)	
	合 計				1,003,800	
					(〃)	
	単 価				1,003,706	
						合意率
	官積算単価				1,003,800	0.999906
	*** B単－ 546号 ***					
000546	ガードフェンス				(〃)	歩A
			m		1.800 m	当たり算出
S02114	ガードフェンス	(〃)			(〃)	
	H1.8	15.000	台・日	19	285	S単 377号
S02114	ガードフェンス	(〃)			(〃)	
	H1.8 基本料金	1.000	台	480	480	S単 378号
					(〃)	
	合 計				765	
					(〃)	
	単 価				425	
						合意率
	官積算単価				425	1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 547号 ***					
000547	汚濁防止フェンス設置・撤去		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00110	汚濁防止フェンス設置	(〃) 133.000	m	1,781	(〃) 236,873	T単 85号
T00054	汚濁防止フェンス固定工	(〃) 7.000	個	54,409	(〃) 380,863	T単 38号
T00111	汚濁防止フェンス撤去	(〃) 133.000	m	1,230	(〃) 163,590	T単 86号
	合 計				(〃) 781,326	
	単 価				(〃) 718,977	
	官積算単価				781,326	合意率 0.920201
	*** B単ー 548号 ***					
000548	汚濁防止フェンス設置・撤去		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00110	汚濁防止フェンス設置	(〃) 126.000	m	1,781	(〃) 224,406	T単 85号
T00054	汚濁防止フェンス固定工	(〃) 7.000	個	54,409	(〃) 380,863	T単 38号
T00111	汚濁防止フェンス撤去	(〃) 126.000	m	1,230	(〃) 154,980	T単 86号
	合 計				(〃) 760,249	
	単 価				(〃) 699,582	
	官積算単価				760,249	合意率 0.920201
	*** B単ー 549号 ***					
000549	汚濁防止フェンス損料		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T91012	上流1期汚濁防止フェンス損料	(〃) 1.000	式	2,105,169	(〃) 2,105,169	T単 114号
T91007	下流汚濁防止フェンス損料 変更	(〃) 1.000	式	2,032,803	(〃) 2,032,803	T単 109号
	合 計				(〃) 4,137,972	
	単 価				(〃) 3,807,764	
	官積算単価				4,137,972	合意率 0.9202
	*** B単ー 550号 ***					
000550	濁水処理プラント用嵩上げステージ		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去	(〃) 345.000	㎡	17,944	(〃) 6,190,680	S単 522号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]	(〃) 47.500	ton	22,155	(〃) 1,052,363	S単 510号
	H形鋼(山留主部材),400型,一,150日,1回				(〃) 7,243,043	
	合 計				(〃) 7,241,683	
	単 価				(〃) 7,241,683	
	官積算単価				7,243,043	合意率 0.999812
	*** B単ー 551号 ***					
000551	薬液注入工 (仮設)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00015	観測孔設置	(〃) 2.000	本	139,665	(〃) 279,330	T単 10号
P96022	水素イオン濃度分析	(〃) 58.000	検体	575	(〃) 33,350	
SA0311	SP コンクリート	(〃) 0.100	m3	33,410	(〃) 3,341	S単 344号
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,㐇,養生無し,㐇,㐇,㐇,なし,21-8-25(20)(普通) W/C55%					
S02123	般運搬・処理 廃ブラ	(〃) 0.100	空m3	14,000	(〃) 1,400	S単 123号
	廃ブラ				(〃) 317,421	
	合 計				(〃) 292,092	
	単 価					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				317,421	合意率 0.920203
	*** B単－ 555号 ***					
000555	資材運搬用台船（3号荷台船） 120t積		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1,000	組	1,023,835	(〃) 1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1,000	組	305,520	(〃) 305,520	T単 60号
T00079	積装 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1,000	組	296,302	(〃) 296,302	T単 62号
T00078	解体 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1,000	組	305,520	(〃) 305,520	T単 61号
T00080	積装解除 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1,000	組	261,536	(〃) 261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1,000	組	1,023,835	(〃) 1,023,835	T単 59号
	合 計				(〃) 3,216,548	
	単 価				(〃) 2,959,873	
	官積算単価				3,216,548	合意率 0.920201
	*** B単－ 556号 ***					
000556	河川内残置材撤去用積装		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T91027	河川内残置材撤去用積装	(〃) 1,000	回	1,132,611	(〃) 1,132,611	T単 127号
T91028	河川内残置材撤去用積装解除	(〃) 1,000	回	656,665	(〃) 656,665	T単 128号
	合 計				(〃) 1,789,276	
	単 価				(〃) 1,788,940	
	官積算単価				1,789,276	合意率 0.999812
	*** B単－ 557号 ***					
000557	クレーン（200t級） 500tCC組立用		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） クローラレン, 150 t 吊を超え300 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の 移動,, あり	(〃) 1,000	台	4,275,479	(〃) 4,275,479	S単 536号
	合 計				(〃) 4,275,479	
	単 価				(〃) 4,274,676	
	官積算単価				4,275,479	合意率 0.999812
	*** B単－ 558号 ***					
000558	100tクレーン分解・組立・運搬 仮設橋用		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） トラックレン及びオールテレシクレーン, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	(〃) 2,000	台	1,463,134	(〃) 2,926,268	S単 275号
	合 計				(〃) 2,926,268	
	単 価				(〃) 2,925,719	
	官積算単価				2,926,268	合意率 0.999812
	*** B単－ 559号 ***					
000559	500tクレーン分解・組立・運搬		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T91019	500tクレーン 運搬組立分解	(〃) 1,000	式	16,686,000	(〃) 16,686,000	T単 121号
S16004	クローラレン〔油圧駆動式クインチ・ラチスジ・ブ・低騒・排（2次）〕 クローラレン（油圧式クインチ・ラチスジ・ブ型）, 200ton吊り	(〃) 9,000	日	144,904	(〃) 1,304,136	S単 504号
	合 計				(〃) 17,990,136	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				17,986,760	
	官積算単価				17,990,136	合意率 0.999812
	*** B単ー 560号 ***					
000560	試掘調査用スライドアームBH分解・組立・運搬		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホウ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台	517,122	(") 517,122	S単 537号
	合 計				(") 517,122	
	単 価				(") 517,025	
	官積算単価				517,122	合意率 0.999812
	*** B単ー 561号 ***					
000561	鋼矢板 上流仮締切(変更)		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 345.749	ton	19,980	(") 6,908,065	S単 277号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 62.136	ton	14,800	(") 919,613	S単 278号
	合 計				(") 7,827,678	
	単 価				(") 7,203,041	
	官積算単価				7,827,678	合意率 0.920201
	*** B単ー 562号 ***					
000562	敷鉄板		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費(敷鉄板) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	(") 1,347.000	ton	11,510	(") 15,503,970	S単 280号
	合 計				(") 15,503,970	
	単 価				(") 14,266,761	
	官積算単価				15,503,970	合意率 0.9202
	*** B単ー 564号 ***					
000564	覆工板等鋼材 仮設橋(上流)		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 11.730	ton	13,760	(") 161,405	S単 279号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 18.830	ton	13,760	(") 259,101	S単 279号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 30.641	ton	37,600	(") 1,152,102	S単 539号
	合 計				(") 1,572,608	
	単 価				(") 1,572,313	
	官積算単価				1,572,608	合意率 0.999812
	*** B単ー 565号 ***					
000565	覆工板等鋼材 ステージ		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0	74. 122	ton	13, 760	1, 019, 919	S単 279号
	合 計				(") 1, 019, 919	
	単 価				(") 1, 019, 727	
	官積算単価				1, 019, 919	合意率 0. 999811
	*** B単ー 566号 ***					
000566	受桁類				(")	歩A
	ステージ		式		1. 000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0	47. 500	ton	13, 760	653, 600	S単 279号
	合 計				(") 653, 600	
	単 価				(") 653, 478	
	官積算単価				653, 600	合意率 0. 999813
	*** B単ー 567号 ***					
000567	資材運搬用台船 (3号荷台船)				(")	歩A
	120t積		式		1. 000 式	当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1. 000	組	1, 023, 835	1, 023, 835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1. 000	組	305, 520	305, 520	T単 60号
T00079	積装 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1. 000	組	296, 302	296, 302	T単 62号
T00078	解体 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1. 000	組	305, 520	305, 520	T単 61号
T00080	積装解除 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1. 000	組	261, 536	261, 536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1. 000	組	1, 023, 835	1, 023, 835	T単 59号
					(")	
	合 計				3, 216, 548	
	単 価				(") 3, 215, 945	
	官積算単価				3, 216, 548	合意率 0. 999812
	*** B単ー 569号 ***					
000569	サイレントバイラー輸送				(")	歩A
			往復		1. 000 往復	当たり算出
S02116	サイレントバイラー輸送	(")			(")	
	11t車×2台, ,	1. 000	往復	184, 000	184, 000	S単 114号
					(")	
	合 計				184, 000	
	単 価				(") 183, 966	
	官積算単価				184, 000	合意率 0. 999815
	*** B単ー 570号 ***					
000570	オールテレーンクレーン分解・組立・輸送				(")	歩A
			往復		1. 000 往復	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	トラックレン及びオールテレーンクレーン, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動, , あり	1. 000	台	1, 463, 134	1, 463, 134	S単 275号
	合 計				(") 1, 463, 134	
	単 価				(") 1, 462, 859	
	官積算単価				1, 463, 134	合意率 0. 999812
	*** B単ー 573号 ***					
000573	覆工板等鋼材				(")	歩A
	仮設橋 (上流)		式		1. 000 式	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0. 0, 0. 0	18. 830	ton	13, 760	259, 101	S単 279号
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0. 0, 0. 0	26. 792	ton	13, 760	368, 658	S単 279号
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力), 15m超, 200kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0. 0, 0. 0	30. 641	ton	37, 600	1, 152, 102	S単 539号
	合 計				(")	
					1, 779, 861	
	単 価				(")	
					1, 779, 694	
	官積算単価				(")	合意率
					1, 779, 861	0. 999906
	*** B単－ 575号 ***					
000575	既設構造物強度試験				(")	歩A
			式		1. 000 式	当たり算出
P98023	既設構造物強度試験	(")			(")	
		1. 000	式	29, 700	29, 700	
	合 計				(")	
					29, 700	
	単 価				(")	
					29, 694	
	官積算単価				(")	合意率
					29, 700	0. 999797
	*** B単－ 576号 ***					
000576	試掘調査				(")	歩A
			式		1. 000 式	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(")			(")	
	コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -	15. 000	m	2, 769	41, 535	S単 544号
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	岩塊・玉石, オブ・ノット, 無し, 無し, 5, 000m3未満, -, -, -	54. 000	m3	418. 4	22, 594	S単 543号
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋, 制約著受, 機械, 昼間施工, する	30. 000	m3	21, 270	638, 100	S単 476号
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	(")			(")	
	コンクリート殻（無筋）	30. 000	m3	5, 590	167, 700	S単 119号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土, 埋戻, はね付け(投入),	110. 700	m3	998	110, 479	S単 362号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	26. 000	m3	281. 6	7, 322	S単 299号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 21-8-25(20) (普通) W/C55%	13. 500	m3	33, 710	455, 085	S単 545号
	合 計				(")	
					1, 442, 815	
	単 価				(")	
					1, 442, 544	
	官積算単価				(")	合意率
					1, 442, 815	0. 999812
	*** B単－ 577号 ***					
000577	鉄筋探査				(")	歩A
			式		1. 000 式	当たり算出
T91087	鉄筋探査	(")			(")	
		1. 000	式	349, 046	349, 046	T単 183号
	合 計				(")	
					349, 046	
	単 価				(")	
					348, 980	
	官積算単価				(")	合意率
					349, 046	0. 99981
	*** B単－ 578号 ***					
000578	湧水対策事前調査				(")	歩A
			式		1. 000 式	当たり算出
S02116	湧水対策事前調査	(")			(")	
	上下流ボーリング調査, ,	1. 000	式	2, 510, 000	2, 510, 000	S単 473号
	合 計				(")	
					2, 510, 000	
	単 価				(")	
					2 509 764	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,510,000	合意率 0.999905
	*** B単— 579号 ***					
000579	湧水対策効果確認調査		式		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	湧水対策効果確認調査 現場透水試験,,	(〃) 1.000	式	2,630,000	(〃) 2,630,000	S単 474号
					(〃)	
	合 計				2,630,000	
					(〃)	
	単 価				2,629,753	
	官積算単価				2,630,000	合意率 0.999906
	*** B単— 580号 ***					
000580	一次運搬				(〃) 1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬		m3			
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	329	(〃) 329	S単 547号
					(〃)	
	合 計				329	
					(〃)	
	単 価				314	
	官積算単価				329	合意率 0.954407
	*** B単— 581号 ***					
000581	産業廃棄物運搬処理				(〃) 1.000	歩A 当たり算出
	汚泥		m3			
S02123	汚泥運搬・処理	(〃) 1.000	m3	27,890	(〃) 27,890	S単 122号
					(〃)	
	合 計				27,890	
					(〃)	
	単 価				26,621	
	官積算単価				27,890	合意率 0.954499
	*** B単— 582号 ***					
000582	埋戻				(〃) 1.000	歩A 当たり算出
	B≧4.0m		m3			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(〃) 1.000	m3	228.1	(〃) 228	S単 310号
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり				(〃)	
S02116	山砂	(〃) 1.330	m3	2,850	(〃) 3,791	S単 426号
	,埋戻し用,				(〃)	
	合 計				4,019	
					(〃)	
	単 価				3,836	
	官積算単価				4,019	合意率 0.954466
	*** B単— 583号 ***					
000583	埋戻				(〃) 1.000	歩A 当たり算出
	B=0.5m,構造物周辺		m3			
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(〃) 1.000	m3	3,573	(〃) 3,573	S単 548号
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)				(〃)	
S02116	山砂	(〃) 1.330	m3	2,850	(〃) 3,791	S単 426号
	,埋戻し用,				(〃)	
	合 計				7,364	
					(〃)	
	単 価				7,029	
	官積算単価				7,364	合意率 0.954508
	*** B単— 584号 ***					
000584	掘削法面保護				(〃) 1.000	歩A 当たり算出
	左岸擁壁		m ²			
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】	(〃) 1.000	m ²	8,473	(〃) 8,473	S単 751号
	モルタル吹付工,厚7cm,250m ² 未満,一,吹付工				(〃)	
	合 計				8,473	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				8,087	
	官積算単価				8,473	合意率 0.954443
	*** B単ー 585号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40-BB,W/C=65%以下		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し ,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(〃) 1.000	m3	20,720	20,720	S単 332号
					(〃) 20,720	
	合 計				(〃) 19,777	
	単 価					合意率 0.954488
	官積算単価				20,720	
	*** B単ー 586号 ***					
000586	打設足場		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	(〃) 33.000	掛㎡	4,403	(〃) 145,299	S単 793号
S02116	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚4 辺50,,	(〃) 0.251	ton	121,000	(〃) 30,371	S単 568号
S02116	エキスパンドメタル XG-21,,	(〃) 12.866	㎡	2,770	(〃) 35,639	S単 569号
					(〃) 211,309	
	合 計				(〃) 201,692	
	単 価					合意率 0.954488
	官積算単価				211,309	
	*** B単ー 587号 ***					
000587	先行削孔 解体用,水平コア削孔		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T98141	噴み孔削孔 φ200 L2500	(〃) 1.000	m	78,281	(〃) 78,281	T単 352号
					(〃) 78,281	
	合 計				(〃) 74,718	
	単 価					合意率 0.954484
	官積算単価				78,281	
	*** B単ー 588号 ***					
000588	構造物取壊し 超大型圧砕機		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T00003	撤去工 超大型建物解体専用機	(〃) 1,046.000	m3	97,925	(〃) 102,429,550	T単 2号
T00141	散水工 撤去工	(〃) 28.000	日	39,135	(〃) 1,095,780	T単 90号
T00142	散水用設備設置撤去	(〃) 1.000	回	260,665	(〃) 260,665	T単 91号
					(〃) 103,785,995	
	合 計				(〃) 99,062,487	
	単 価					合意率 0.954488
	官積算単価				103,785,995	
	*** B単ー 589号 ***					
000589	殻運搬処理 鉄筋コンクリート		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)	(〃) 1.000	m3	8,860	(〃) 8,860	S単 743号
					(〃) 8,860	
	合 計				(〃) 8,457	
	単 価					合意率 0.954514
	官積算単価				8,860	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 590号 ***					
000590	先行削孔				(〃)	歩A
	P1堰柱部,ワイヤーソー通し穴		m		1,000 m	当たり算出
T98142	ワイヤーソー通し孔	(〃)			(〃)	
	φ100 L2500	1.000	m	22,315	22,315	T単 353号
	合 計				22,315	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				21,299	
						合意率
					22,315	0.95447
	*** B単ー 591号 ***					
000591	先行削孔				(〃)	歩A
	維持放流ゲート部,ワイヤーソー通し穴		m		1,000 m	当たり算出
T98142	ワイヤーソー通し孔	(〃)			(〃)	
	φ100 L2500	1.000	m	22,315	22,315	T単 353号
	合 計				22,315	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				21,299	
						合意率
					22,315	0.95447
	*** B単ー 592号 ***					
000592	ワイヤーソー切断				(〃)	歩A
	P1堰柱部		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T98180	堰柱ゲートワイヤーソー切断	(〃)			(〃)	
		1.000	m ²	156,650	156,650	T単 355号
	合 計				156,650	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				149,521	
						合意率
					156,650	0.95449
	*** B単ー 593号 ***					
000593	ワイヤーソー切断				(〃)	歩A
	左岸魚道部・維持放流ゲート部		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T98179	魚道・維持放流ゲートワイヤーソー切断	(〃)			(〃)	
		1.000	m ²	138,013	138,013	T単 354号
	合 計				138,013	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				131,732	
						合意率
					138,013	0.954489
	*** B単ー 594号 ***					
000594	殻運搬処理				(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S02123	殻運搬・処理	(〃)			(〃)	
	コンクリート殻 (有筋)	1.000	m ³	8,860	8,860	S単 743号
	合 計				8,860	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				8,457	
						合意率
					8,860	0.954514
	*** B単ー 595号 ***					
000595	先行削孔				(〃)	歩A
	啗みつきコア φ200 L=6000まで		m		1,146,000 m	当たり算出
T98135	啗みつきコア削孔	(〃)			(〃)	
	φ200 L5000～6000まで	681.490	m	53,488	36,451,537	T単 346号
T98136	啗みつきコア削孔	(〃)			(〃)	
	φ200 L4000～5000まで	189.050	m	51,349	9,707,528	T単 347号
T98137	啗みつきコア削孔	(〃)			(〃)	
	φ200 L3000～4000まで	29.880	m	49,401	1,476,102	T単 348号
T98138	啗みつきコア削孔	(〃)			(〃)	
	φ200 L2000～3000まで	158.550	m	46,290	7,339,280	T単 349号
T98139	啗みつきコア削孔	(〃)			(〃)	
	φ200 L1000～2000まで	81.000	m	43,870	3,553,470	T単 350号
T98140	啗みつきコア削孔	(〃)			(〃)	
	φ200 L1000まで	6.730	m	46,336	311,841	T単 351号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 58,839,758	
	単 価				(") 49,007	
	官積算単価				51,344	合意率 0.954483
	*** B単ー 596号 ***					
000596	先行削孔 縁切りコア、φ160,L=6000まで		m		(") 935.000 m	歩A 当たり算出
T98129	縁切りコア削孔 φ160,L5000～6000まで	(") 390.500	m	32,536	(") 12,705,308	T単 340号
T98130	縁切りコア削孔 φ160,L4000～5000まで	(") 93.350	m	31,745	(") 2,963,396	T単 341号
T98131	縁切りコア削孔 φ160,L3000～4000まで	(") 156.970	m	29,398	(") 4,614,604	T単 342号
T98132	縁切りコア削孔 φ160,L2000～3000まで	(") 101.560	m	28,339	(") 2,878,109	T単 343号
T98133	縁切りコア削孔 φ160,L1000～2000まで	(") 56.680	m	28,114	(") 1,593,502	T単 344号
T98134	縁切りコア削孔 φ160,L1000まで	(") 136.060	m	28,897	(") 3,931,726	T単 345号
	合 計				(") 28,686,645	
	単 価				(") 29,285	
	官積算単価				30,681	合意率 0.954499
	*** B単ー 597号 ***					
000597	コンクリート切断 基礎掘削時 (2期)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版、-,15cmを超え30cm以下、-	(") 1.000	m	2,769	(") 2,769	S単 544号
	合 計				(") 2,769	
	単 価				(") 2,643	
	官積算単価				2,769	合意率 0.954496
	*** B単ー 598号 ***					
000598	コンクリート取壊し 有筋,基礎掘削時 (2期)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	19,220	(") 19,220	S単 126号
	合 計				(") 19,220	
	単 価				(") 18,345	
	官積算単価				19,220	合意率 0.954474
	*** B単ー 599号 ***					
000599	殻運搬処理 鉄筋コンクリート殻,基礎掘削時 (2期)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)	(") 1.000	m3	8,860	(") 8,860	S単 743号
	合 計				(") 8,860	
	単 価				(") 8,457	
	官積算単価				8,860	合意率 0.954514
	*** B単ー 600号 ***					
000600	大型土のう撤去		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	278.4	(") 278	S単 814号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 265	
	官積算単価				278	合意率 0.953237

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 601号 ***					
000601	フィルターユニット撤去		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, ー, ー, ー	(") 1.000	m3	358.2	(") 358	S単 815号
	合 計				(") 358	
	単 価				(") 342	
	官積算単価				358	合意率 0.955307
	*** B単ー 602号 ***					
000602	発生土処分 栗石		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	発生土運搬処理 栗石 R7.5未満, ー, ー	(") 1.000	m3	5,920	(") 5,920	S単 576号
	合 計				(") 5,920	
	単 価				(") 5,651	
	官積算単価				5,920	合意率 0.95456
	*** B単ー 603号 ***					
000603	コンクリート取壊し 有筋, 3期		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	(") 1.000	m3	19,220	(") 19,220	S単 126号
	合 計				(") 19,220	
	単 価				(") 18,345	
	官積算単価				19,220	合意率 0.954474
	*** B単ー 604号 ***					
000604	殻運搬処理 鉄筋コンクリート殻, 3期		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)	(") 1.000	m3	8,860	(") 8,860	S単 743号
	合 計				(") 8,860	
	単 価				(") 8,457	
	官積算単価				8,860	合意率 0.954514
	*** B単ー 605号 ***					
000605	大型土のう撤去		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, ー, ー, ー	(") 1.000	m3	278.4	(") 278	S単 814号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 265	
	官積算単価				278	合意率 0.953237
	*** B単ー 606号 ***					
000606	フィルターユニット撤去		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, ー, ー, ー	(") 1.000	m3	358.2	(") 358	S単 815号
	合 計				(") 358	
	単 価				(") 342	
	官積算単価				358	合意率 0.955307

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 607号 ***					
000607	発生土処分 土砂		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	発生土運搬処理 土砂 R7.5末まで,,	(") 1.000	m3	4,570	(") 4,570	S単 577号
	合 計				(") 4,570	
	単 価				(") 4,362	
	官積算単価				4,570	合意率 0.954485
	*** B単ー 608号 ***					
000608	発生土処分 栗石		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	発生土運搬処理 栗石 R7.5末まで,,	(") 1.000	m3	5,920	(") 5,920	S単 576号
	合 計				(") 5,920	
	単 価				(") 5,651	
	官積算単価				5,920	合意率 0.95456
	*** B単ー 609号 ***					
000609	応急復旧矢板切断		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(") 1.000	m	4,120	(") 4,120	S単 365号
	合 計				(") 4,120	
	単 価				(") 3,932	
	官積算単価				4,120	合意率 0.954368
	*** B単ー 610号 ***					
000610	コンクリート切断 基礎掘削時		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(") 1.000	m	2,769	(") 2,769	S単 544号
	合 計				(") 2,769	
	単 価				(") 2,643	
	官積算単価				2,769	合意率 0.954496
	*** B単ー 611号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋,		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	19,220	(") 19,220	S単 126号
	合 計				(") 19,220	
	単 価				(") 18,345	
	官積算単価				19,220	合意率 0.954474
	*** B単ー 612号 ***					
000612	殻運搬処理 鉄筋コンクリート殻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)	(") 1.000	m3	8,860	(") 8,860	S単 743号
	合 計				(") 8,860	
	単 価				(") 8,457	
	官積算単価				8,860	合意率 0.954514
	*** B単ー 613号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋,		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	(〃) 1.000	m3	10,800	(〃) 10,800	S単 752号
	合 計				(〃) 10,800	
	単 価				(〃) 10,308	
	官積算単価				10,800	合意率 0.954444
	*** B単ー 614号 ***					
000614	殻運搬処理 無筋コンクリート殻		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋) コンクリート殻 (無筋)	(〃) 1.000	m3	5,590	(〃) 5,590	S単 119号
	合 計				(〃) 5,590	
	単 価				(〃) 5,336	
	官積算単価				5,590	合意率 0.954561
	*** B単ー 615号 ***					
000615	恒久止水矢板切断		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	(〃) 1.000	m	3,430	(〃) 3,430	S単 5号
	合 計				(〃) 3,430	
	単 価				(〃) 3,274	
	官積算単価				3,430	合意率 0.954518
	*** B単ー 616号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 制約無		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	(〃) 1.000	m3	10,800	(〃) 10,800	S単 752号
	合 計				(〃) 10,800	
	単 価				(〃) 10,308	
	官積算単価				10,800	合意率 0.954444
	*** B単ー 617号 ***					
000617	殻運搬処理 無筋コンクリート		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋) コンクリート殻 (無筋)	(〃) 1.000	m3	5,590	(〃) 5,590	S単 119号
	合 計				(〃) 5,590	
	単 価				(〃) 5,336	
	官積算単価				5,590	合意率 0.954561
	*** B単ー 618号 ***					
000618	中詰め土砂撤去		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(〃) 1.000	m3	327.3	(〃) 327	S単 542号
	合 計				(〃) 327	
	単 価				(〃) 312	
	官積算単価				327	合意率 0.954128
	*** B単ー 619号 ***					
000619	土砂等運搬		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準,ﾊﾞｯｸ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	1.000	m3	1,248	1,248	S単 305号
					(〃)	
	合 計				1,248	
					(〃)	
	単 価				1,191	
	官積算単価				1,248	合意率 0.954326
	*** B単ー 620号 ***					
000620	構造物取壊し				(〃)	歩A
	超大型圧砕機		式		1.000 式	当たり算出
T00003	撤去工	(〃)			(〃)	
	超大型建物解体専用機	221.000	m3	97,925	21,641,425	T単 2号
T00141	散水工	(〃)			(〃)	
	撤去工	5.000	日	39,135	195,675	T単 90号
T00142	散水用設備設置撤去	(〃)			(〃)	
		1.000	回	260,665	260,665	T単 91号
					(〃)	
	合 計				22,097,765	
					(〃)	
	単 価				21,092,052	
	官積算単価				22,097,765	合意率 0.954488
	*** B単ー 621号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(〃)	歩A
	制約無		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,220	19,220	S単 126号
					(〃)	
	合 計				19,220	
					(〃)	
	単 価				18,345	
	官積算単価				19,220	合意率 0.954474
	*** B単ー 622号 ***					
000622	殻運搬処理				(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	殻運搬・処理	(〃)			(〃)	
	コンクリート殻（有筋）	1.000	m3	8,860	8,860	S単 743号
					(〃)	
	合 計				8,860	
					(〃)	
	単 価				8,457	
	官積算単価				8,860	合意率 0.954514
	*** B単ー 623号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(〃)	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,220	19,220	S単 126号
					(〃)	
	合 計				19,220	
					(〃)	
	単 価				18,345	
	官積算単価				19,220	合意率 0.954474
	*** B単ー 624号 ***					
000624	殻運搬処理				(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	殻運搬・処理	(〃)			(〃)	
	コンクリート殻（有筋）	1.000	m3	8,860	8,860	S単 743号
					(〃)	
	合 計				8,860	
					(〃)	
	単 価				8,457	
	官積算単価				8,860	合意率 0.954514

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 625号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 左岸護岸工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 人力, 昼間施工,	(") 1.000	m3	33,830	(") 33,830	S単 128号
	合 計				(") 33,830	
	単 価				(") 32,290	
	官積算単価				33,830	合意率 0.954478
	*** B単- 626号 ***					
000626	殻運搬処理 無筋コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋) コンクリート殻 (無筋)	(") 1.000	m3	5,590	(") 5,590	S単 119号
	合 計				(") 5,590	
	単 価				(") 5,336	
	官積算単価				5,590	合意率 0.954561
	*** B単- 627号 ***					
000627	鋼管切断 φ1200 t19		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(") 1.000	m	4,120	(") 4,120	S単 365号
	合 計				(") 4,120	
	単 価				(") 3,932	
	官積算単価				4,120	合意率 0.954368
	*** B単- 628号 ***					
000628	鋼管切断 φ300 t10.6		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8～12mm	(") 1.000	m	2,730	(") 2,730	S単 550号
	合 計				(") 2,730	
	単 価				(") 2,606	
	官積算単価				2,730	合意率 0.954578
	*** B単- 629号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋, 人力		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, 制約無, 人力, 昼間施工,	(") 1.000	m3	57,320	(") 57,320	S単 753号
	合 計				(") 57,320	
	単 価				(") 54,711	
	官積算単価				57,320	合意率 0.954483
	*** B単- 630号 ***					
000630	殻運搬処理 鉄筋コンクリート殻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)	(") 1.000	m3	8,860	(") 8,860	S単 743号
	合 計				(") 8,860	
	単 価				(") 8,457	
	官積算単価				8,860	合意率 0.954514
	*** B単- 631号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000631	現場発生材運搬				()	歩A
	鋼矢板等, L=14.0km		ton		1.000 ton	当たり算出
T18274	場内運搬	()			()	
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→重量計測→右岸ヤード	1.000	ton	6,160	6,160	T単 309号
					()	
	合 計				6,160	
					()	
	単 価				5,880	
						合意率
	官積算単価				6,160	0.954545
	*** B単ー 632号 ***					
000632	現場発生材運搬				()	歩A
	鋼矢板等, L=6.0km		ton		1.000 ton	当たり算出
T18275	場内運搬	()			()	
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード下流側 L0.	1.000	ton	5,850	5,850	T単 310号
					()	
	合 計				5,850	
					()	
	単 価				5,584	
						合意率
	官積算単価				5,850	0.954529
	*** B単ー 633号 ***					
000633	鋼矢板打設				()	歩A
	普通鋼矢板, ハット型25H		枚		1.000 枚	当たり算出
T10301	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)	()			()	
	普通鋼矢板, ハット型25H	1.000	枚	1,048,073	1,048,073	T単 200号
					()	
	合 計				1,048,073	
					()	
	単 価				1,000,373	
						合意率
	官積算単価				1,048,073	0.954487
	*** B単ー 634号 ***					
000634	矢板材料				()	歩A
	普通鋼矢板, ハット型25H		ton		1.000 ton	当たり算出
T10302	ハット形鋼矢板	()			()	
	普通鋼矢板, ハット型25H	1.000	ton	200,000	200,000	T単 201号
					()	
	合 計				200,000	
					()	
	単 価				190,898	
						合意率
	官積算単価				200,000	0.95449
	*** B単ー 635号 ***					
000635	鋼矢板切断				()	歩A
	普通鋼矢板, ハット型25H		m		1.000 m	当たり算出
T10303	ガス切断	()			()	
	普通鋼矢板, ハット型25H	1.000	m	3,702	3,702	T単 202号
					()	
	合 計				3,702	
					()	
	単 価				3,534	
						合意率
	官積算単価				3,702	0.954619
	*** B単ー 636号 ***					
000636	硬質地盤対応型圧入機据付・解体				()	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
T10304	硬質地盤対応型圧入機据付・解体	()			()	
		1.000	回	530,216	530,216	T単 203号
					()	
	合 計				530,216	
					()	
	単 価				506,085	
						合意率
	官積算単価				530,216	0.954488
	*** B単ー 637号 ***					
000637	暫定止水鋼矢板引抜				()	歩A
	普通鋼矢板, VL型		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T10305	油圧引抜工（鋼矢板） 普通鋼矢板，VL型	(") 1.000	枚	11,835	(") 11,835	T単 204号
	合 計				(") 11,835	
	単 価				(") 11,296	
	官積算単価				11,835	合意率 0.954457
	*** B単ー 638号 ***					
000638	油圧圧入機据付・解体		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
T10306	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(") 1.000	回	65,846	(") 65,846	T単 205号
	合 計				(") 65,846	
	単 価				(") 62,849	
	官積算単価				65,846	合意率 0.954484
	*** B単ー 639号 ***					
000639	鋼矢板打設 普通鋼矢板，ハット型25H, 重ね矢板		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
T10301	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法） 普通鋼矢板，ハット型25H	(") 1.000	枚	1,048,073	(") 1,048,073	T単 200号
	合 計				(") 1,048,073	
	単 価				(") 1,000,373	
	官積算単価				1,048,073	合意率 0.954487
	*** B単ー 640号 ***					
000640	矢板材料 普通鋼矢板，ハット型25H, 重ね矢板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10302	ハット形鋼矢板 普通鋼矢板，ハット型25H	(") 1.000	ton	200,000	(") 200,000	T単 201号
	合 計				(") 200,000	
	単 価				(") 190,898	
	官積算単価				200,000	合意率 0.95449
	*** B単ー 641号 ***					
000641	鋼矢板切断 普通鋼矢板，ハット型25H, 重ね矢板		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T10303	ガス切断 普通鋼矢板，ハット型25H	(") 1.000	m	3,702	(") 3,702	T単 202号
	合 計				(") 3,702	
	単 価				(") 3,534	
	官積算単価				3,702	合意率 0.954619
	*** B単ー 642号 ***					
000642	掘削 作業ヤード整備		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10307	掘削、整地 作業ヤード整備	(") 1.000	m3	469	(") 469	T単 206号
	合 計				(") 469	
	単 価				(") 448	
	官積算単価				469	合意率 0.955223
	*** B単ー 643号 ***					
000643	大型土のう 作業ヤード整備		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
T10308	大型土のう製作・設置・撤去 作業ヤード整備	(") 1.000	袋	8,656	(") 8,656	T単 207号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				8,656	
					(")	
	単 価				8,262	
	官積算単価				8,656	合意率 0.954482
	*** B単ー 644号 ***					
000644	薬液注入工 左岸上流止水矢板		本		(")	歩A
	コンタクト注入				1,000 本	当たり算出
T10309	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	コンタクト注入	1.000	本	106,235	106,235	T単 208号
					(")	
	合 計				106,235	
					(")	
	単 価				101,400	
	官積算単価				106,235	合意率 0.954487
	*** B単ー 645号 ***					
000645	薬液注入工 左岸上流止水矢板		本		(")	歩A
	高止まり部				1,000 本	当たり算出
T10310	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	高止まり部	1.000	本	454,678	454,678	T単 209号
					(")	
	合 計				454,678	
					(")	
	単 価				433,985	
	官積算単価				454,678	合意率 0.954488
	*** B単ー 646号 ***					
000646	注入設備据付・解体		現場		(")	歩A
	二重管ストレーナ工法, 2セット				1,000 現場	当たり算出
T10311	薬液注入工 (注入施設据付・解体)	(")			(")	
	二重管ストレーナ工法, 2セット,	1.000	現場	493,024	493,024	T単 210号
					(")	
	合 計				493,024	
					(")	
	単 価				470,585	
	官積算単価				493,024	合意率 0.954487
	*** B単ー 647号 ***					
000647	打設足場		式		(")	歩A
					1,000 式	当たり算出
T98126	置換コンクリート足場 (4m)	(")			(")	
		1.000	式	2,272,944	2,272,944	T単 337号
T98127	置換コンクリート足場 (3m)	(")			(")	
		1.000	式	341,722	341,722	T単 338号
T98128	置換コンクリート足場 (法面)	(")			(")	
		1.000	式	216,709	216,709	T単 339号
					(")	
	合 計				2,831,375	
					(")	
	単 価				2,702,513	
	官積算単価				2,831,375	合意率 0.954487
	*** B単ー 648号 ***					
BA0305	止水板		m		(")	歩A
	CF-300×7mm				1,000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(")			(")	
	計上する (塩ビ製) ,CF 300mm×7mm	1.000	m	4,311	4,311	S単 827号
					(")	
	合 計				4,311	
					(")	
	単 価				4,115	
	官積算単価				4,311	合意率 0.954534
	*** B単ー 649号 ***					
000649	目地板		m ²		(")	歩A
	ゴム発泡体, t=20				1,000 m ²	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(") 1.000	m ²	5,264	(") 5,264	S単 350号
	合 計				(") 5,264	
	単 価				(") 5,024	
	官積算単価				5,264	合意率 0.954407
	*** B単- 650号 ***					
000650	P2擦付コンクリート 高強度コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,養生無し,~,無し,~,~,コンクリート各種	(") 1.000	m3	35,390	(") 35,390	S単 819号
	合 計				(") 35,390	
	単 価				(") 33,779	
	官積算単価				35,390	合意率 0.954478
	*** B単- 651号 ***					
000651	鉄骨組立 固定堰部		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10501	鉄骨組立 固定堰部	(") 1.000	ton	662,866	(") 662,866	T単 211号
	合 計				(") 662,866	
	単 価				(") 632,698	
	官積算単価				662,866	合意率 0.954488
	*** B単- 652号 ***					
000652	底版鉄筋受材取付 固定堰部		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10502	底版鉄筋受材取付 固定堰部	(") 1.000	ton	224,373	(") 224,373	T単 212号
	合 計				(") 224,373	
	単 価				(") 214,161	
	官積算単価				224,373	合意率 0.954486
	*** B単- 653号 ***					
000653	埋設型枠用鋼材取付 固定堰部		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10503	埋設型枠用鋼材取付 固定堰部	(") 1.000	ton	275,397	(") 275,397	T単 213号
	合 計				(") 275,397	
	単 価				(") 262,863	
	官積算単価				275,397	合意率 0.954487
	*** B単- 654号 ***					
000654	内部足場組立 固定堰部		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10504	内部足場組立 固定堰部	(") 1.000	ton	237,212	(") 237,212	T単 214号
	合 計				(") 237,212	
	単 価				(") 226,416	
	官積算単価				237,212	合意率 0.954487
	*** B単- 655号 ***					
000655	組立用受台設置 固定堰部		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10505	組立用受台設置	(") 1.000	ton	90,396	(") 90,396	T単 215号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	合 計				90,396	
					(〃)	
	単 価				86,282	
	官積算単価				90,396	合意率 0.954489
	*** B単ー 656号 ***					
000656	鉄骨組立用内部棚足場 堰柱部含む		空m3		(〃) 1.000 空m3	歩A 当たり算出
T10506	鉄骨組立用内部棚足場 くさび式	(〃) 1.000	空m3	3,346	(〃) 3,346	T単 216号
					(〃)	
	合 計				3,346	
					(〃)	
	単 価				3,194	
	官積算単価				3,346	合意率 0.954572
	*** B単ー 657号 ***					
000657	足場工 堰柱部含む		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T10507	足場工 堰柱部含む	(〃) 1.000	掛㎡	4,906	(〃) 4,906	T単 217号
					(〃)	
	合 計				4,906	
					(〃)	
	単 価				4,683	
	官積算単価				4,906	合意率 0.954545
	*** B単ー 658号 ***					
000658	キャットウォーク足場 堰柱部含む		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T10508	キャットウォーク足場	(〃) 1.000	掛㎡	28,608	(〃) 28,608	T単 218号
					(〃)	
	合 計				28,608	
					(〃)	
	単 価				27,306	
	官積算単価				28,608	合意率 0.954488
	*** B単ー 659号 ***					
000659	プレファブ架台高さ調整基礎 堰柱部含む		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T10509	プレファブ架台高さ調整基礎 堰柱部含む	(〃) 1.000	箇所	22,479	(〃) 22,479	T単 219号
					(〃)	
	合 計				22,479	
					(〃)	
	単 価				21,456	
	官積算単価				22,479	合意率 0.95449
	*** B単ー 660号 ***					
000660	プレファブ架台据付準備 堰柱部含む		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T10510	プレファブ架台据付準備 堰柱部含む	(〃) 1.000	式	2,744,619	(〃) 2,744,619	T単 220号
					(〃)	
	合 計				2,744,619	
					(〃)	
	単 価				2,619,706	
	官積算単価				2,744,619	合意率 0.954488
	*** B単ー 661号 ***					
000661	プレファブ架台吊機材 堰柱部含む		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T10511	プレファブ架台吊機材 堰柱部含む	(〃) 1.000	式	6,753,458	(〃) 6,753,458	T単 221号
					(〃)	
	合 計				6,753,458	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				6,446,095	
	官積算単価				6,753,458	合意率 0.954488
	*** B単－ 662号 ***					
000662	架台据付 固定堰部		基		(〃) 1.000 基	歩A 当たり算出
T10512	架台据付 固定堰部	(〃) 1.000	基	13,417,526	(〃) 13,417,526	T単 222号
					(〃)	
	合 計				13,417,526	
					(〃)	
	単 価				12,806,868	
	官積算単価				13,417,526	合意率 0.954488
	*** B単－ 663号 ***					
000663	埋設型枠 構造部材型,コンクリートパネル,t=30		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T10513	埋設型枠 構造部材型,コンクリートパネル,t=30	(〃) 1.000	m ²	160,640	(〃) 160,640	T単 223号
					(〃)	
	合 計				160,640	
					(〃)	
	単 価				153,329	
	官積算単価				160,640	合意率 0.954488
	*** B単－ 664号 ***					
000664	埋設型枠 鋼製亜鉛メッキ鋼板		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T10514	埋設型枠 鋼製亜鉛メッキ鋼板	(〃) 1.000	m ²	15,384	(〃) 15,384	T単 224号
					(〃)	
	合 計				15,384	
					(〃)	
	単 価				14,684	
	官積算単価				15,384	合意率 0.954498
	*** B単－ 665号 ***					
000665	埋設型枠試験施工		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T10515	埋設型枠試験施工	(〃) 1.000	式	3,820,814	(〃) 3,820,814	T単 225号
T10516	殻運搬・処理 コンクリート殻（有筋）	(〃) 12.400	m3	8,860	(〃) 109,864	T単 226号
					(〃)	
	合 計				3,930,678	
					(〃)	
	単 価				3,751,785	
	官積算単価				3,930,678	合意率 0.954488
	*** B単－ 666号 ***					
BA0302	コンクリート 高強度コンクリート		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,~,~,コンクリート各種	(〃) 1.000	m3	30,710	(〃) 30,710	S単 336号
					(〃)	
	合 計				30,710	
					(〃)	
	単 価				29,312	
	官積算単価				30,710	合意率 0.954477
	*** B単－ 667号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D29		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	183,975	(〃) 183,975	S単 756号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	未満					
					(")	
	合 計				183,975	
					(")	
	単 価				175,602	
	官積算単価				183,975	合意率 0.954488
	*** B単ー 668号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	182,945	(") 182,945	S単 133号
					(")	
	合 計				182,945	
					(")	
	単 価				174,619	
	官積算単価				182,945	合意率 0.954489
	*** B単ー 669号 ***					
000669	機械式継手工 D25×D25		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D25×D25	(") 1.000	箇所	534	(") 534	S単 736号
S02116	スリーブ圧着ネジ継手 D25,,	(") 1.000	組	3,300	(") 3,300	S単 613号
S02116	機械継手用キャップボトル D25用,,	(") 1.000	個	500	(") 500	S単 614号
					(")	
	合 計				4,334	
					(")	
	単 価				4,137	
	官積算単価				4,334	合意率 0.954545
	*** B単ー 670号 ***					
000670	機械式継手工 D16×D16		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D16×D16	(") 1.000	箇所	406	(") 406	S単 737号
S02116	スリーブ圧着ネジ継手 D16,,	(") 1.000	組	1,840	(") 1,840	S単 615号
S02116	機械継手用キャップボトル D16用,,	(") 1.000	個	270	(") 270	S単 616号
					(")	
	合 計				2,516	
					(")	
	単 価				2,401	
	官積算単価				2,516	合意率 0.954292
	*** B単ー 671号 ***					
000671	機械式継手工 D13×D13		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D13×D13	(") 1.000	箇所	366	(") 366	S単 738号
S02116	スリーブ圧着ネジ継手 D13,,	(") 1.000	組	1,460	(") 1,460	S単 617号
S02116	機械継手用キャップボトル D13用,,	(") 1.000	個	200	(") 200	S単 618号
					(")	
	合 計				2,026	
					(")	
	単 価				1,934	
	官積算単価				2,026	合意率 0.95459
	*** B単ー 672号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	(") 1.000	m3	22,250	(") 22,250	S単 335号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
					(")	
	合 計				22,250	
	単 価				(")	
					21,237	
	官積算単価				22,250	合意率 0.954471
	*** B単- 673号 ***					
BA0303	型枠				(")	歩A
	鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,897	9,897	S単 346号
					(")	
	合 計				9,897	
	単 価				(")	
					9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単- 674号 ***					
BA0303	型枠				(")	歩A
	円形型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	13,310	13,310	S単 347号
					(")	
	合 計				13,310	
	単 価				(")	
					12,704	
	官積算単価				13,310	合意率 0.95447
	*** B単- 675号 ***					
B03205	鉄筋				(")	歩A
	SD345 D32		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	183,975	183,975	S単 135号
					(")	
	合 計				183,975	
	単 価				(")	
					175,602	
	官積算単価				183,975	合意率 0.954488
	*** B単- 676号 ***					
B03205	鉄筋				(")	歩A
	SD345 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 133号
					(")	
	合 計				182,945	
	単 価				(")	
					174,619	
	官積算単価				182,945	合意率 0.954489
	*** B単- 677号 ***					
B03205	鉄筋				(")	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	179,855	179,855	S単 136号
					(")	
	合 計				179,855	
	単 価				(")	
					171,669	
	官積算単価				179,855	合意率 0.954485

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 678号 ***					
B18366	足場				(〃)	歩A
	手摺先行足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(〃)			(〃)	
	あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,045	5,045	S単 236号
	合 計				(〃)	
					5,045	
	単 価				(〃)	
					4,815	
	官積算単価					合意率
					5,045	0.95441
	*** B単ー 679号 ***					
B18366	足場				(〃)	歩A
	単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(〃)			(〃)	
	あり,単管,あり	1.000	掛㎡	4,781	4,781	S単 238号
	合 計				(〃)	
					4,781	
	単 価				(〃)	
					4,563	
	官積算単価					合意率
					4,781	0.954402
	*** B単ー 680号 ***					
B18366	足場				(〃)	歩A
	単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(〃)			(〃)	
	あり,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	4,079	4,079	S単 237号
	合 計				(〃)	
					4,079	
	単 価				(〃)	
					3,893	
	官積算単価					合意率
					4,079	0.9544
	*** B単ー 681号 ***					
000681	支保				(〃)	歩A
	くさび結合支保,40kN/㎡を超え80kN/㎡以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	(〃)			(〃)	
	くさび結合支保,40kN/㎡を超え80kN/㎡以下,あり	1.000	空m3	6,085	6,085	S単 794号
	合 計				(〃)	
					6,085	
	単 価				(〃)	
					5,808	
	官積算単価					合意率
					6,085	0.954478
	*** B単ー 682号 ***					
000682	ビアー扉設置				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	ビアー扉設置	(〃)			(〃)	
		1.000	式	100,000	100,000	S単 619号
	合 計				(〃)	
					100,000	
	単 価				(〃)	
					95,449	
	官積算単価					合意率
					100,000	0.95449
	*** B単ー 683号 ***					
BA0302	コンクリート				(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,~,~,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	22,250	22,250	S単 335号
	合 計				(〃)	
					22,250	
	単 価				(〃)	
					21,237	
	官積算単価					合意率
					22,250	0.954471

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 684号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート				1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,897	9,897	S単 346号
	合 計				9,897	
	単 価				9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単- 685号 ***					
BA0302	コンクリート				(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート (二次コンクリート)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m ³ 以上500m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 24-12-25(20) (高炉B) W/C55%	1.000	m ³	22,250	22,250	S単 335号
	合 計				22,250	
	単 価				21,237	
	官積算単価				22,250	合意率 0.954471
	*** B単- 686号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート (二次コンクリート)				1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,897	9,897	S単 346号
	合 計				9,897	
	単 価				9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単- 687号 ***					
B03205	鉄筋		ton		(〃)	歩A
	SD345 D22				1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 132号
	合 計				182,945	
	単 価				174,619	
	官積算単価				182,945	合意率 0.954489
	*** B単- 688号 ***					
B03205	鉄筋		ton		(〃)	歩A
	SD345 D16				1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 133号
	合 計				182,945	
	単 価				174,619	
	官積算単価				182,945	合意率 0.954489
	*** B単- 689号 ***					
B03205	鉄筋		ton		(〃)	歩A
	SD295 D13				1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	179,855	179,855	S単 136号
	合 計				179,855	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				171,669	
	官積算単価				179,855	合意率 0.954485
	*** B単一 690号 ***					
B18366	足場				(〃)	歩A
	手摺先行足場		掛㎡		1,000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(〃)			(〃)	
	あり,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛㎡	5,045	5,045	S単 236号
					(〃)	
	合 計				5,045	
					(〃)	
	単 価				4,815	
	官積算単価				5,045	合意率 0.95441
	*** B単一 691号 ***					
B18365	支保				(〃)	歩A
	くさび結合支保,40KN/㎡を超え80KN/㎡以下		空m3		1,000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	(〃)			(〃)	
	くさび結合支保,40KN/㎡を超え80KN/㎡以下,あり	1,000	空m3	6,085	6,085	S単 794号
					(〃)	
	合 計				6,085	
					(〃)	
	単 価				5,808	
	官積算単価				6,085	合意率 0.954478
	*** B単一 692号 ***					
BA0305	止水板				(〃)	歩A
	CC-200×5mm		m		1,000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(〃)			(〃)	
	計上する (塩ビ製),CC 200mm×5mm	1,000	m	2,770	2,770	S単 353号
					(〃)	
	合 計				2,770	
					(〃)	
	単 価				2,644	
	官積算単価				2,770	合意率 0.954512
	*** B単一 693号 ***					
000693	導水管				(〃)	歩A
	再利用設置		式		1,000 式	当たり算出
S07073	鋼管吊込据付 (φ600～1900)	(〃)			(〃)	
	4.0m管,900mm,10mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,なし	0,300	本	38,876	11,663	S単 768号
					(〃)	
	合 計				11,663	
					(〃)	
	単 価				11,132	
	官積算単価				11,663	合意率 0.954471
	*** B単一 694号 ***					
000694	空気抜き管				(〃)	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
S07072	鋼管吊込据付 (φ80～500)	(〃)			(〃)	
	6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,なし	0,420	本	9,948	4,178	S単 767号
					(〃)	
	合 計				4,178	
					(〃)	
	単 価				3,988	
	官積算単価				4,178	合意率 0.954523
	*** B単一 695号 ***					
000695	鉄骨組立				(〃)	歩A
	堰柱部		ton		1,000 ton	当たり算出
T10601	鉄骨組立	(〃)			(〃)	
	堰柱部	1,000	ton	680,974	680,974	T単 227号
					(〃)	
	合 計				680,974	
					(〃)	
	単 価				649,982	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				680,974	合意率 0.954488
	*** B単— 696号 ***					
000696	底版鉄筋受材取付 堰柱部		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10602	底版鉄筋受材取付 堰柱部	(〃) 1.000	ton	226,353	(〃) 226,353	T単 228号
					(〃) 226,353	
	合 計				(〃) 216,051	
	単 価					合意率 0.954487
	官積算単価				226,353	0.954487
	*** B単— 697号 ***					
000697	埋設型枠用鋼材取付 堰柱部		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10603	埋設型枠用鋼材取付 堰柱部	(〃) 1.000	ton	268,165	(〃) 268,165	T単 229号
					(〃) 268,165	
	合 計				(〃) 255,960	
	単 価					合意率 0.954486
	官積算単価				268,165	0.954486
	*** B単— 698号 ***					
000698	内部足場組立 堰柱部		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10604	内部足場組立 堰柱部	(〃) 1.000	ton	232,862	(〃) 232,862	T単 230号
					(〃) 232,862	
	合 計				(〃) 222,264	
	単 価					合意率 0.954488
	官積算単価				232,862	0.954488
	*** B単— 699号 ***					
000699	鉄筋保持金物取付 堰柱部		セット		(〃) 1.000 セット	歩A 当たり算出
T10605	鉄筋保持金物取付	(〃) 1.000	セット	32,659	(〃) 32,659	T単 231号
					(〃) 32,659	
	合 計				(〃) 31,173	
	単 価					合意率 0.954499
	官積算単価				32,659	0.954499
	*** B単— 700号 ***					
000700	架台据付 堰柱部		基		(〃) 1.000 基	歩A 当たり算出
T10606	架台据付 堰柱部	(〃) 1.000	基	13,417,526	(〃) 13,417,526	T単 232号
					(〃) 13,417,526	
	合 計				(〃) 12,806,868	
	単 価					合意率 0.954488
	官積算単価				13,417,526	0.954488
	*** B単— 701号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.000	m ²	464.1	(〃) 464	S単 314号
					(〃) 464	
	合 計				(〃) 443	
	単 価					合意率 0.954741
	官積算単価				464	0.954741

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 702号 ***					
BA0302	コンクリート				(〃)	歩A
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し,延長無し,㏍,㏍,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	20,720	20,720	S単 334号
	合 計				(〃)	
					20,720	
	単 価				(〃)	
					19,777	
	官積算単価					合意率
					20,720	0.954488
	*** B単ー 703号 ***					
BA0303	型枠				(〃)	歩A
	均しコンクリート		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m2	5,067	5,067	S単 345号
					(〃)	
	合 計				5,067	
	単 価				(〃)	
					4,836	
	官積算単価					合意率
					5,067	0.95441
	*** B単ー 704号 ***					
BA0302	コンクリート				(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,㏍,㏍,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	22,250	22,250	S単 335号
	合 計				(〃)	
					22,250	
	単 価				(〃)	
					21,237	
	官積算単価					合意率
					22,250	0.954471
	*** B単ー 705号 ***					
BA0303	型枠				(〃)	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	9,897	9,897	S単 346号
					(〃)	
	合 計				9,897	
	単 価				(〃)	
					9,447	
	官積算単価					合意率
					9,897	0.954531
	*** B単ー 706号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD295, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton	179,855	179,855	S単 136号
	合 計				(〃)	
					179,855	
	単 価				(〃)	
					171,669	
	官積算単価					合意率
					179,855	0.954485
	*** B単ー 707号 ***					
BA0305	止水板				(〃)	歩A
	CF300mm×7mm		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(〃)			(〃)	
	計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm	1.000	m	4,311	4,311	S単 827号
					(〃)	
	合 計				4,311	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				4,115	
	官積算単価				4,311	合意率 0.954534
	*** B単－ 708号 ***					
BA0304	目地板		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(〃) 1,000	m ²	5,546	(〃) 5,546	S単 825号
					(〃) 5,546	
	合 計				(〃) 5,294	
	単 価					
	官積算単価				5,546	合意率 0.954561
	*** B単－ 709号 ***					
B03208	ダウエルバー D19		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(〃) 1,000	本	789	(〃) 789	S単 755号
					(〃) 789	
	合 計				(〃) 753	
	単 価					
	官積算単価				789	合意率 0.954372
	*** B単－ 710号 ***					
000710	鋼矢板切断		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8～12mm	(〃) 1,000	m	2,730	(〃) 2,730	S単 550号
					(〃) 2,730	
	合 計				(〃) 2,606	
	単 価					
	官積算単価				2,730	合意率 0.954578
	*** B単－ 711号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		(〃) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 1,000	m ³	21,610	(〃) 21,610	S単 820号
					(〃) 21,610	
	合 計				(〃) 20,626	
	単 価					
	官積算単価				21,610	合意率 0.954465
	*** B単－ 712号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1,000	m ²	9,897	(〃) 9,897	S単 346号
					(〃) 9,897	
	合 計				(〃) 9,447	
	単 価					
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単－ 713号 ***					
000713	水膨張ゴム 20×10		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm,,	(〃) 1,000	m	1,350	(〃) 1,350	S単 626号
					(〃) 1,350	
	合 計					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				1,289	
	官積算単価				1,350	合意率 0.954814
	*** B単ー 714号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体, t=20mm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(〃) 1,000	m ²	5,264	(〃) 5,264	S単 350号
	合 計				(〃) 5,264	
	単 価				(〃) 5,024	
	官積算単価				5,264	合意率 0.954407
	*** B単ー 715号 ***					
B03208	ダウエルバー D19		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(〃) 1,000	本	789	(〃) 789	S単 755号
	合 計				(〃) 789	
	単 価				(〃) 753	
	官積算単価				789	合意率 0.954372
	*** B単ー 716号 ***					
000716	鋼矢板切断		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8～12mm	(〃) 1,000	m	2,730	(〃) 2,730	S単 550号
	合 計				(〃) 2,730	
	単 価				(〃) 2,606	
	官積算単価				2,730	合意率 0.954578
	*** B単ー 717号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生 , 延長無し, -, -, , 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	(〃) 1,000	m ³	21,610	(〃) 21,610	S単 820号
	合 計				(〃) 21,610	
	単 価				(〃) 20,626	
	官積算単価				21,610	合意率 0.954465
	*** B単ー 718号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1,000	m ²	9,897	(〃) 9,897	S単 346号
	合 計				(〃) 9,897	
	単 価				(〃) 9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単ー 719号 ***					
000719	水膨張ゴム 20×10		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm, ,	(〃) 1,000	m	1,350	(〃) 1,350	S単 626号
	合 計				(〃) 1,350	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				1,289	
	官積算単価				1,350	合意率 0.954814
	*** B単ー 720号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体, t=20		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(〃) 1,000	m ²	5,264	(〃) 5,264	S単 350号
	合 計				(〃) 5,264	
	単 価				(〃) 5,024	
	官積算単価				5,264	合意率 0.954407
	*** B単ー 721号 ***					
B03208	ダウエルバー D19		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(〃) 1,000	本	789	(〃) 789	S単 755号
	合 計				(〃) 789	
	単 価				(〃) 753	
	官積算単価				789	合意率 0.954372
	*** B単ー 722号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	(〃) 1,000	m3	21,610	(〃) 21,610	S単 820号
	合 計				(〃) 21,610	
	単 価				(〃) 20,626	
	官積算単価				21,610	合意率 0.954465
	*** B単ー 723号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1,000	m ²	9,897	(〃) 9,897	S単 346号
	合 計				(〃) 9,897	
	単 価				(〃) 9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単ー 724号 ***					
BA0305	止水板 CC-200×5mm		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CC 200mm×5mm	(〃) 1,000	m	2,770	(〃) 2,770	S単 353号
	合 計				(〃) 2,770	
	単 価				(〃) 2,644	
	官積算単価				2,770	合意率 0.954512
	*** B単ー 725号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体, t=20		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(〃) 1,000	m ²	5,546	(〃) 5,546	S単 825号
	合 計				(〃) 5,546	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(〃) 5,294	
	官積算単価				5,546	合意率 0.954561
	*** B単— 726号 ***					
B03208	ダウエルバー D19		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(〃) 1,000	本	789	(〃) 789	S単 755号
	合 計				(〃) 789	
	単 価				(〃) 753	
	官積算単価				789	合意率 0.954372
	*** B単— 727号 ***					
000727	コンクリート 無筋コンクリート		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10701	SP コンクリート 無筋コンクリート, 18-8-25, W/C≤65%	(〃) 1,000	m3	24,020	(〃) 24,020	T単 233号
	合 計				(〃) 24,020	
	単 価				(〃) 22,927	
	官積算単価				24,020	合意率 0.954496
	*** B単— 728号 ***					
000728	型枠 一般型枠		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10702	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1,000	m ²	10,400	(〃) 10,400	T単 234号
	合 計				(〃) 10,400	
	単 価				(〃) 9,927	
	官積算単価				10,400	合意率 0.954519
	*** B単— 729号 ***					
000729	鋼矢板切断 暫定止水矢板, VL型		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10718	ガス切断 18~22mm	(〃) 1,000	m	4,448	(〃) 4,448	T単 249号
	合 計				(〃) 4,448	
	単 価				(〃) 4,246	
	官積算単価				4,448	合意率 0.954586
	*** B単— 730号 ***					
000730	コンクリート 鉄筋コンクリート		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10703	SP コンクリート 鉄筋コンクリート, 24-12-25, W/C≤55%	(〃) 1,000	m3	27,510	(〃) 27,510	T単 235号
	合 計				(〃) 27,510	
	単 価				(〃) 26,258	
	官積算単価				27,510	合意率 0.954489
	*** B単— 731号 ***					
000731	型枠 一般型枠		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10702	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1,000	m ²	10,400	(〃) 10,400	T単 234号
	合 計				(〃) 10,400	
	単 価				(〃) 9,927	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				10,400	合意率 0.954519
	*** B単ー 732号 ***					
000732	鉄筋 SD345, D16		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10704	【鉄筋工】 SD345, D16	(〃) 1.000	ton	178,650	(〃) 178,650	T単 236号
					(〃)	
	合 計				178,650	
					(〃)	
	単 価				170,519	
	官積算単価				178,650	合意率 0.954486
	*** B単ー 733号 ***					
000733	鉄筋 SD345, D13		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
T10705	【鉄筋工】 SD345, D13	(〃) 1.000	ton	183,770	(〃) 183,770	T単 237号
					(〃)	
	合 計				183,770	
					(〃)	
	単 価				175,406	
	官積算単価				183,770	合意率 0.954486
	*** B単ー 734号 ***					
000734	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T10706	足場工	(〃) 1.000	掛㎡	4,906	(〃) 4,906	T単 238号
					(〃)	
	合 計				4,906	
					(〃)	
	単 価				4,683	
	官積算単価				4,906	合意率 0.954545
	*** B単ー 735号 ***					
000735	土留め用鉄板		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T10707	土留め鉄板、等辺山形鋼、あと施工アンカー	(〃) 1.000	箇所	61,274	(〃) 61,274	T単 239号
					(〃)	
	合 計				61,274	
					(〃)	
	単 価				58,485	
	官積算単価				61,274	合意率 0.954483
	*** B単ー 736号 ***					
000736	基面整正		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T10708	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.000	㎡	494	(〃) 494	T単 240号
					(〃)	
	合 計				494	
					(〃)	
	単 価				472	
	官積算単価				494	合意率 0.955465
	*** B単ー 737号 ***					
000737	コンクリート 均しコンクリート		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T10709	SP コンクリート 均しコンクリート, 18-8-25	(〃) 1.000	m3	23,070	(〃) 23,070	T単 241号
					(〃)	
	合 計				23,070	
					(〃)	
	単 価				22,020	
	官積算単価				23,070	合意率 0.954486

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 738号 ***					
000738	コンクリート				(〃)	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
T10710	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋コンクリート, 24-12-25, W/C≦55%	1.000	m3	24,450	24,450	T単 242号
					(〃)	
	合 計				24,450	
					(〃)	
	単 価				23,337	
	官積算単価				24,450	合意率 0.954478
	*** B単ー 739号 ***					
000739	コンクリート				(〃)	歩A
	高強度コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
T10711	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	高強度, 50-8-25, W/C≦55%	1.000	m3	38,050	38,050	T単 243号
					(〃)	
	合 計				38,050	
					(〃)	
	単 価				36,318	
	官積算単価				38,050	合意率 0.95448
	*** B単ー 740号 ***					
000740	型枠				(〃)	歩A
	一般型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T10702	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,400	10,400	T単 234号
					(〃)	
	合 計				10,400	
					(〃)	
	単 価				9,927	
	官積算単価				10,400	合意率 0.954519
	*** B単ー 741号 ***					
000741	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
T10705	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345, D13	1.000	ton	183,770	183,770	T単 237号
					(〃)	
	合 計				183,770	
					(〃)	
	単 価				175,406	
	官積算単価				183,770	合意率 0.954486
	*** B単ー 742号 ***					
000742	打設足場				(〃)	歩A
	等辺山形鋼		式		1.000 式	当たり算出
T10713	等辺山形鋼	(〃)			(〃)	
	t=4, 6〜9	1.000	式	158,347	158,347	T単 244号
					(〃)	
	合 計				158,347	
					(〃)	
	単 価				151,140	
	官積算単価				158,347	合意率 0.954486
	*** B単ー 743号 ***					
000743	止水板				(〃)	歩A
	CF-300×7mm		m		1.000 m	当たり算出
T10714	SP 止水板	(〃)			(〃)	
	CF-300×7mm	1.000	m	4,537	4,537	T単 245号
					(〃)	
	合 計				4,537	
					(〃)	
	単 価				4,331	
	官積算単価				4,537	合意率 0.954595

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 744号 ***					
000744	目地板				(〃)	歩A
	ゴム発泡体, t=20		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T10715	SP 目地板	(〃)			(〃)	
	ゴム発泡体, t=20	1.000	m ²	5,518	5,518	T単 246号
	合 計				5,518	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				5,267	
						合意率
					5,518	0.954512
	*** B単- 745号 ***					
000745	水膨張ゴム				(〃)	歩A
	20×10		m		1.000 m	当たり算出
T10716	水膨張ゴム	(〃)			(〃)	
	20×10	1.000	m	1,350	1,350	T単 247号
	合 計				(〃)	
	単 価				1,350	
	官積算単価				(〃)	
					1,289	
						合意率
					1,350	0.954814
	*** B単- 746号 ***					
000746	ダウエルバー				(〃)	歩A
	D19		本		1.000 本	当たり算出
T10717	ダウエルバー設置	(〃)			(〃)	
	D19	1.000	本	811	811	T単 248号
	合 計				(〃)	
	単 価				811	
	官積算単価				(〃)	
					774	
						合意率
					811	0.954377
	*** B単- 747号 ***					
BA0302	コンクリート				(〃)	歩A
	24-12-25(20)(N) 鉄筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生,延長無し,~,~,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	22,250	22,250	S単 335号
	合 計				(〃)	
	単 価				22,250	
	官積算単価				(〃)	
					21,237	
						合意率
					22,250	0.954471
	*** B単- 748号 ***					
BA0303	型枠				(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,897	9,897	S単 346号
	合 計				(〃)	
	単 価				9,897	
	官積算単価				(〃)	
					9,447	
						合意率
					9,897	0.954531
	*** B単- 749号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345 D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 132号
	合 計				(〃)	
	単 価				182,945	
	官積算単価				(〃)	
					174,619	
						合意率
					182,945	0.954489

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 750号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(〃) 1.000	ton	182,945	(〃) 182,945	S単 757号
	合 計				(〃) 182,945	
	単 価				(〃) 174,619	
	官積算単価				182,945	合意率 0.954489
	*** B単ー 751号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D16		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(〃) 1.000	ton	182,945	(〃) 182,945	S単 133号
	合 計				(〃) 182,945	
	単 価				(〃) 174,619	
	官積算単価				182,945	合意率 0.954489
	*** B単ー 752号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(〃) 1.000	ton	179,855	(〃) 179,855	S単 136号
	合 計				(〃) 179,855	
	単 価				(〃) 171,669	
	官積算単価				179,855	合意率 0.954485
	*** B単ー 753号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し, 延長無し,㈬,㈬,18-8-40(普通) W/C65%	(〃) 1.000	m3	20,720	(〃) 20,720	S単 333号
	合 計				(〃) 20,720	
	単 価				(〃) 19,777	
	官積算単価				20,720	合意率 0.954488
	*** B単ー 754号 ***					
B18366	足場 手摺先行足場 基礎コンクリート用		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	(〃) 1.000	掛㎡	5,045	(〃) 5,045	S単 236号
	合 計				(〃) 5,045	
	単 価				(〃) 4,815	
	官積算単価				5,045	合意率 0.95441
	*** B単ー 755号 ***					
B18366	足場 単管		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,あり	(〃) 1.000	掛㎡	4,781	(〃) 4,781	S単 238号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 4,781	
	単 価				(〃) 4,563	
	官積算単価				4,781	合意率 0.954402
	*** B単－ 756号 ***					
B18366	足場 単管傾斜		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	(〃) 1.000	掛㎡	4,079	(〃) 4,079	S単 237号
	合 計				(〃) 4,079	
	単 価				(〃) 3,893	
	官積算単価				4,079	合意率 0.9544
	*** B単－ 757号 ***					
B18365	支保 くさび結合支保, 40KN/㎡以下		空m3		(〃) 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保, 40KN/㎡以下, あり	(〃) 1.000	空m3	3,657	(〃) 3,657	S単 795号
	合 計				(〃) 3,657	
	単 価				(〃) 3,491	
	官積算単価				3,657	合意率 0.954607
	*** B単－ 758号 ***					
BA0305	止水板 L型止水板		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（ゴム製）, 止水板各種(ゴム製)	(〃) 1.000	m	32,020	(〃) 32,020	S単 828号
	合 計				(〃) 32,020	
	単 価				(〃) 30,563	
	官積算単価				32,020	合意率 0.954497
	*** B単－ 759号 ***					
BA0305	止水板 CF200×5mm		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）, CF 200mm×5mm	(〃) 1.000	m	2,781	(〃) 2,781	S単 829号
	合 計				(〃) 2,781	
	単 価				(〃) 2,654	
	官積算単価				2,781	合意率 0.954332
	*** B単－ 760号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体, t=10		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板（ゴム発泡体） t=10mm	(〃) 1.000	㎡	3,741	(〃) 3,741	S単 826号
	合 計				(〃) 3,741	
	単 価				(〃) 3,571	
	官積算単価				3,741	合意率 0.954557
	*** B単－ 761号 ***					
000761	コンクリート取壊し 人力		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10801	【構造物取壊し】 人力	(〃) 1.000	m3	35,190	(〃) 35,190	T単 250号
	合 計				(〃) 35,190	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				33,588	
	官積算単価				35,190	合意率 0.954475
	*** B単ー 762号 ***					
000762	コンクリート 24-12-25-BB		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T10802	SP コンクリート 無筋コンクリート, 24-12-25, W/C≦55%	(〃) 1,000	m3	24,450	(〃) 24,450	T単 251号
	合 計				(〃) 24,450	
	単 価				(〃) 23,337	
	官積算単価				24,450	合意率 0.954478
	*** B単ー 763号 ***					
000763	差筋 SD345, D16, L=750mm		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
T10803	【鉄筋工】 差筋, SD345, D16, L=750mm	(〃) 1,000	ton	178,650	(〃) 178,650	T単 252号
	合 計				(〃) 178,650	
	単 価				(〃) 170,519	
	官積算単価				178,650	合意率 0.954486
	*** B単ー 764号 ***					
000764	水膨張ゴム 20×10		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T10804	水膨張ゴム 20×10	(〃) 1,000	m	1,350	(〃) 1,350	T単 253号
	合 計				(〃) 1,350	
	単 価				(〃) 1,289	
	官積算単価				1,350	合意率 0.954814
	*** B単ー 765号 ***					
000765	目地板 ゴム発泡体, t=20		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T10805	SP 目地板 ゴム発泡体, t=20	(〃) 1,000	m ²	5,518	(〃) 5,518	T単 254号
	合 計				(〃) 5,518	
	単 価				(〃) 5,267	
	官積算単価				5,518	合意率 0.954512
	*** B単ー 766号 ***					
000766	コンクリート 無筋コンクリート		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, -, -, -, 21-8-40 (高炉B) W/C60%	(〃) 1,000	m3	23,950	(〃) 23,950	S単 821号
	合 計				(〃) 23,950	
	単 価				(〃) 22,860	
	官積算単価				23,950	合意率 0.954488
	*** B単ー 767号 ***					
BA0301	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, クラッシュレン C-40 40～0mm (JIS規格品)	(〃) 1,000	m ²	1,940	(〃) 1,940	S単 818号
	合 計				(〃) 1,940	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				1,852	
	官積算単価				1,940	合意率 0.954639
	*** B単— 768号 ***					
BA0302	コンクリート				(〃)	歩A
	主桁		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,~,~,コンクリート各種	1,000	m3	23,950	23,950	S単 822号
	合 計				(〃) 23,950	
	単 価				(〃) 22,860	
	官積算単価				23,950	合意率 0.954488
	*** B単— 769号 ***					
BA0303	型枠				(〃)	歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,897	9,897	S単 346号
					(〃)	
	合 計				9,897	
	単 価				(〃) 9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単— 770号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345 D32		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,橋梁用床版,10%未満	1,000	ton	174,919	174,919	S単 758号
					(〃)	
	合 計				174,919	
	単 価				(〃) 166,958	
	官積算単価				174,919	合意率 0.954487
	*** B単— 771号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345 D25		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,橋梁用床版,10%未満	1,000	ton	173,889	173,889	S単 759号
					(〃)	
	合 計				173,889	
	単 価				(〃) 165,975	
	官積算単価				173,889	合意率 0.954488
	*** B単— 772号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345 D16		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,橋梁用床版,10%未満	1,000	ton	173,889	173,889	S単 760号
					(〃)	
	合 計				173,889	
	単 価				(〃) 165,975	
	官積算単価				173,889	合意率 0.954488
	*** B単— 773号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD295 D13		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,橋梁用床版,10%未満	1,000	ton	170,799	170,799	S単 761号
					(〃)	
	合 計				170,799	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				163,026	
	官積算単価				170,799	合意率 0.95449
	*** B単— 774号 ***					
BA0302	コンクリート 地覆工		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,~,~,コンクリート各種	(〃) 1,000	m3	23,950	(〃) 23,950	S単 822号
	合 計				(〃) 23,950	
	単 価				(〃) 22,860	
	官積算単価				23,950	合意率 0.954488
	*** B単— 775号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1,000	m ²	9,897	(〃) 9,897	S単 346号
					(〃)	
	合 計				9,897	
	単 価				(〃) 9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単— 776号 ***					
000776	高欄設置工		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA4302	SP 橋梁用高欄 組立式	(〃) 1,000	m	6,907	(〃) 6,907	S単 833号
					(〃)	
	合 計				6,907	
	単 価				(〃) 6,593	
	官積算単価				6,907	合意率 0.954538
	*** B単— 777号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,密 粒度アスコン(20)	(〃) 1,000	m ²	1,998	(〃) 1,998	S単 831号
	合 計				(〃) 1,998	
	単 価				(〃) 1,907	
	官積算単価				1,998	合意率 0.954454
	*** B単— 778号 ***					
BA0807	基層 (車道・路肩部)		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート各種,あり	(〃) 1,000	m ²	1,912	(〃) 1,912	S単 830号
					(〃)	
	合 計				1,912	
	単 価				(〃) 1,825	
	官積算単価				1,912	合意率 0.954497
	*** B単— 779号 ***					
BA0812	表層 (歩道部)		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m3),プライムコート 各	(〃) 1,000	m ²	2,434	(〃) 2,434	S単 832号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	種,,密粒度アスコン(20)					
					(")	
	合 計				2,434	
					(")	
	単 価				2,323	
	官積算単価				2,434	合意率 0.954396
	*** B単ー 780号 ***					
000780	橋面防水工		m ²		(")	歩A
	車道				1.000 m ²	当たり算出
S43023	【橋面防水工】	(")			(")	
	新設,塗膜系防水 (アスファルト系),200m2未満,一,夜間作業無し	1.000	m ²	2,029	2,029	S単 813号
					(")	
	合 計				2,029	
					(")	
	単 価				1,937	
	官積算単価				2,029	合意率 0.954657
	*** B単ー 781号 ***					
000781	橋面防水工		m ²		(")	歩A
	歩道				1.000 m ²	当たり算出
S43023	【橋面防水工】	(")			(")	
	新設,塗膜系防水 (アスファルト系),200m2未満,一,夜間作業無し	1.000	m ²	2,029	2,029	S単 813号
					(")	
	合 計				2,029	
					(")	
	単 価				1,937	
	官積算単価				2,029	合意率 0.954657
	*** B単ー 782号 ***					
000782	排水樹		個		(")	歩A
					8.000 個	当たり算出
S02116	排水樹	(")			(")	
	1300,,	2.000	個	3,160	6,320	S単 627号
S02116	排水樹	(")			(")	
	1700,,	4.000	個	4,130	16,520	S単 628号
S02116	排水樹	(")			(")	
	1500,,	2.000	個	3,650	7,300	S単 629号
					(")	
	合 計				30,140	
					(")	
	単 価				3,597	
	官積算単価				3,768	合意率 0.954617
	*** B単ー 783号 ***					
000783	スラブドレーン		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S02116	スラブドレーン	(")			(")	
	床版厚210~290,,	1.000	本	22,800	22,800	S単 630号
					(")	
	合 計				22,800	
					(")	
	単 価				21,762	
	官積算単価				22,800	合意率 0.954473
	*** B単ー 784号 ***					
000784	フレキシブルチューブ		m		(")	歩A
					1.000 m	当たり算出
S02116	フレキシブルチューブ	(")			(")	
		1.000	m	3,060	3,060	S単 631号
					(")	
	合 計				3,060	
					(")	
	単 価				2,921	
	官積算単価				3,060	合意率 0.954575
	*** B単ー 785号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000785	排水用導水管 φ18		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	排水用導水管 φ18,,	(") 1.000	m	1,170	(") 1,170	S単 632号
	合 計				(") 1,170	
	単 価				(") 1,117	
	官積算単価				1,170	合意率 0.9547
	*** B単ー 786号 ***					
000786	排水用導水管 φ12		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	排水用導水管 φ12,,	(") 1.000	m	1,000	(") 1,000	S単 633号
	合 計				(") 1,000	
	単 価				(") 954	
	官積算単価				1,000	合意率 0.954
	*** B単ー 787号 ***					
000787	伸縮装置工 A1部 車道		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,一,夜間作業なし	(") 1.000	m	43,044	(") 43,044	S単 812号
S02116	伸縮装置 荷重支持型 車道部,,	(") 1.000	m	100,000	(") 100,000	S単 634号
	合 計				(") 143,044	
	単 価				(") 136,534	
	官積算単価				143,044	合意率 0.954489
	*** B単ー 788号 ***					
000788	伸縮装置工 A1部 歩道		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,一,夜間作業なし	(") 1.000	m	43,044	(") 43,044	S単 812号
S02116	伸縮装置 荷重支持型 歩道部,,	(") 1.000	m	100,000	(") 100,000	S単 635号
	合 計				(") 143,044	
	単 価				(") 136,534	
	官積算単価				143,044	合意率 0.954489
	*** B単ー 789号 ***					
BA0302	コンクリート 後打ちコンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ニ,養生無し,ニ,有り,ニ,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m3	34,030	(") 34,030	S単 823号
	合 計				(") 34,030	
	単 価				(") 32,481	
	官積算単価				34,030	合意率 0.954481
	*** B単ー 790号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,901	(") 8,901	S単 348号
	合 計				(") 8,901	
	単 価				(") 8,496	
	官積算単価				8,901	合意率 0.954499

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 791号 ***					
000791	アンカーボルト削孔		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00098	コンクリート削孔	(〃) 0.170	m	26,181	(〃) 4,451	T単 196号
	合 計				(〃) 4,451	
	単 価				(〃) 4,248	
	官積算単価				4,451	合意率 0.954392
	*** B単一 792号 ***					
B08255	ゴム支承 420×270×63		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ゴム被覆(固定部)	(〃) 1.000	個	617,642	(〃) 617,642	S単 769号
	合 計				(〃) 617,642	
	単 価				(〃) 589,532	
	官積算単価				617,642	合意率 0.954488
	*** B単一 793号 ***					
B08255	ゴム支承 420×420×68		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ゴム被覆(固定部)	(〃) 1.000	個	617,642	(〃) 617,642	S単 769号
	合 計				(〃) 617,642	
	単 価				(〃) 589,532	
	官積算単価				617,642	合意率 0.954488
	*** B単一 794号 ***					
B08255	ゴム支承 320×220×68		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ゴム被覆(固定部)	(〃) 1.000	個	617,642	(〃) 617,642	S単 769号
	合 計				(〃) 617,642	
	単 価				(〃) 589,532	
	官積算単価				617,642	合意率 0.954488
	*** B単一 795号 ***					
B08258	落橋防止装置 落橋防止装置(P C鋼棒)		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S08090	PC橋桁落橋防止工 落橋防止装置(P C鋼棒),なし	(〃) 1.000	組	237,227	(〃) 237,227	S単 770号
	合 計				(〃) 237,227	
	単 価				(〃) 226,430	
	官積算単価				237,227	合意率 0.954486
	*** B単一 796号 ***					
BA0302	コンクリート 既設拡幅		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,~,~,コンクリート各種	(〃) 1.000	m3	23,950	(〃) 23,950	S単 822号
	合 計				(〃) 23,950	
	単 価				(〃) 22,860	
	官積算単価				23,950	合意率 0.954488

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 797号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	m ²	9,897	(〃) 9,897	S単 346号
	合 計				(〃) 9,897	
	単 価				(〃) 9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単一 798号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D16		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未満	(〃) 1.000	ton	173,889	(〃) 173,889	S単 760号
	合 計				(〃) 173,889	
	単 価				(〃) 165,975	
	官積算単価				173,889	合意率 0.954488
	*** B単一 799号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未満	(〃) 1.000	ton	173,889	(〃) 173,889	S単 762号
	合 計				(〃) 173,889	
	単 価				(〃) 165,975	
	官積算単価				173,889	合意率 0.954488
	*** B単一 800号 ***					
000800	アンカーボルト		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00098	コンクリート削孔	(〃) 0.295	m	26,181	(〃) 7,723	T単 196号
	合 計				(〃) 7,723	
	単 価				(〃) 7,372	
	官積算単価				7,723	合意率 0.954551
	*** B単一 801号 ***					
000801	アンカーボルト削孔		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00098	コンクリート削孔	(〃) 0.520	m	26,181	(〃) 13,614	T単 196号
	合 計				(〃) 13,614	
	単 価				(〃) 12,994	
	官積算単価				13,614	合意率 0.954458
	*** B単一 802号 ***					
000802	チップング		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床, t≤3cm	(〃) 1.000	m ²	3,167	(〃) 3,167	S単 754号
	合 計				(〃) 3,167	
	単 価				(〃) 3,023	
	官積算単価				3,167	合意率 0.954531

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 803号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保, 40KN/㎡を超え60KN/㎡以下		空m3		(〃) 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡を超え60KN/㎡以下, なし	(〃) 1.000	空m3	8,240	(〃) 8,240	S単 796号
	合 計				(〃) 8,240	
	単 価				(〃) 7,865	
	官積算単価				(〃) 8,240	合意率 0.95449
	*** B単ー 804号 ***					
BA0302	コンクリート 親柱工		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン 車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, 〃, 〃, コンクリート各種	(〃) 1.000	m3	23,950	(〃) 23,950	S単 822号
	合 計				(〃) 23,950	
	単 価				(〃) 22,860	
	官積算単価				(〃) 23,950	合意率 0.954488
	*** B単ー 805号 ***					
BA0303	型枠		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	9,897	(〃) 9,897	S単 346号
	合 計				(〃) 9,897	
	単 価				(〃) 9,447	
	官積算単価				(〃) 9,897	合意率 0.954531
	*** B単ー 806号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D16		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未満	(〃) 1.000	ton	173,889	(〃) 173,889	S単 760号
	合 計				(〃) 173,889	
	単 価				(〃) 165,975	
	官積算単価				(〃) 173,889	合意率 0.954488
	*** B単ー 807号 ***					
BA0302	コンクリート 橋台		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン 車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, 〃, 〃, コンクリート各種	(〃) 1.000	m3	23,950	(〃) 23,950	S単 822号
	合 計				(〃) 23,950	
	単 価				(〃) 22,860	
	官積算単価				(〃) 23,950	合意率 0.954488
	*** B単ー 808号 ***					
BA0303	型枠		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	9,897	(〃) 9,897	S単 346号
	合 計				(〃) 9,897	
	単 価				(〃) 9,447	
	官積算単価				(〃) 9,897	合意率 0.954531

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 809号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未満	(") 1.000	ton	173,889	(") 173,889	S単 760号
	合 計				(") 173,889	
	単 価				(") 165,975	
	官積算単価				173,889	合意率 0.954488
	*** B単ー 810号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未満	(") 1.000	ton	170,799	(") 170,799	S単 761号
	合 計				(") 170,799	
	単 価				(") 163,026	
	官積算単価				170,799	合意率 0.95449
	*** B単ー 811号 ***					
000811	アンカーボルト削孔		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00098	コンクリート削孔	(") 0.250	m	26,181	(") 6,545	T単 196号
	合 計				(") 6,545	
	単 価				(") 6,247	
	官積算単価				6,545	合意率 0.954469
	*** B単ー 812号 ***					
000812	チップング		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, t≤3cm	(") 1.000	m ²	3,167	(") 3,167	S単 754号
	合 計				(") 3,167	
	単 価				(") 3,023	
	官積算単価				3,167	合意率 0.954531
	*** B単ー 813号 ***					
000813	連続箱型鋼製枠撤去 令和6年度		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
T00001	連続箱型鋼製枠撤去	(") 8.000	基	37,150	(") 297,200	T単 96号
S18002	大型土のう工 撤去, ハック杓, ., 0m3, 大型土のう袋, なし, あり	(") 288.000	袋	748	(") 215,424	S単 216号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	(") 240.000	m3	1,070	(") 256,800	S単 307号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(") 240.000	m3	127.6	(") 30,624	S単 318号
	合 計				(") 800,048	
	単 価				(") 763,636	
	官積算単価				800,048	合意率 0.954487
	*** B単ー 814号 ***					
000814	処分費 令和6年撤去分		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02123	混合廃棄物運搬・処理 管理型	(") 16.000	m3	18,125	(") 290,000	S単 475号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	般運搬・処理 廃ブラ	() 16.000	空m3	13,625	() 218,000	S単 744号
	合 計				() 508,000	
	単 価				() 484,880	
	官積算単価				508,000	合意率 0.954488
	*** B単ー 815号 ***					
000815	連続箱型鋼製枠撤去 令和7年度		回		() 1.000	歩A 当たり算出
T00001	連続箱型鋼製枠撤去	() 8.000	基	37,150	() 297,200	T単 96号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,なし,あり	() 312.000	袋	748	() 233,376	S単 216号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	() 260.000	m3	1,070	() 278,200	S単 307号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	() 260.000	m3	127.6	() 33,176	S単 318号
	合 計				() 841,952	
	単 価				() 803,633	
	官積算単価				841,952	合意率 0.954487
	*** B単ー 816号 ***					
000816	処分費 令和7年撤去分		式		() 1.000	歩A 式当たり算出
S02123	混合廃棄物運搬・処理 管理型	() 16.000	m3	18,125	() 290,000	S単 475号
S02123	般運搬・処理 廃ブラ	() 16.000	空m3	13,625	() 218,000	S単 744号
	合 計				() 508,000	
	単 価				() 484,880	
	官積算単価				508,000	合意率 0.954488
	*** B単ー 817号 ***					
000817	大型土のう設置工		袋		() 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あ り	() 1.000	袋	6,207	() 6,207	S単 788号
	合 計				() 6,207	
	単 価				() 5,925	
	官積算単価				6,207	合意率 0.954567
	*** B単ー 818号 ***					
000818	設置材料		式		() 1.000	歩A 式当たり算出
S02116	遮水シート 厚1.0+10.0mm,,	() 150.000	m ²	2,470	() 370,500	S単 90号
S02116	吸出し防止シート ヤシ繊維系,厚30mm,,	() 240.000	m ²	1,335	() 320,400	S単 91号
S02116	塩ビ管用一般接着剤	() 10.000	kg	1,200	() 12,000	S単 92号
	合 計				() 702,900	
	単 価				() 670,910	
	官積算単価				702,900	合意率 0.954488
	*** B単ー 819号 ***					
000819	連続箱型鋼製枠設置工		基		() 1.000	歩A 基当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00088	連続箱型鋼製枠設置	(") 1.000	基	206,300	(") 206,300	T単 71号
					(") 206,300	
	合 計				(") 196,911	
	単 価				206,300	合意率 0.954488
	官積算単価					
	*** B単ー 820号 ***					
000820	大型土のう設置工		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレンシレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	(") 1.000	袋	6,207	(") 6,207	S単 788号
	合 計				(") 6,207	
	単 価				(") 5,925	
	官積算単価				6,207	合意率 0.954567
	*** B単ー 821号 ***					
000821	応急復旧用大型土のう（予備材）		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレンシレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	(") 1.000	袋	6,207	(") 6,207	S単 788号
	合 計				(") 6,207	
	単 価				(") 5,925	
	官積算単価				6,207	合意率 0.954567
	*** B単ー 822号 ***					
000822	設置材料		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	遮水シート 厚1.0+10.0mm,,	(") 185.000	m ²	2,470	(") 456,950	S単 90号
S02116	吸出し防止シート ヤシ繊維系,厚30mm,,	(") 296.000	m ²	1,335	(") 395,160	S単 91号
S02116	塩ビ管用一般接着剤	(") 10.000	kg	1,200	(") 12,000	S単 92号
	合 計				(") 864,110	
	単 価				(") 824,783	
	官積算単価				864,110	合意率 0.954488
	*** B単ー 823号 ***					
000823	鋼矢板打設 普通鋼矢板,25H		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
T00021	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法） 25H型 圧入長L=15m以下 最大N値750	(") 1.000	枚	1,031,233	(") 1,031,233	T単 13号
	合 計				(") 1,031,233	
	単 価				(") 984,300	
	官積算単価				1,031,233	合意率 0.954488
	*** B単ー 824号 ***					
000824	油圧圧入機据付・解体		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
T00004	据付・解体（硬質地盤対応型圧入機）	(") 1.000	回	401,943	(") 401,943	T単 3号
	合 計				(") 401,943	
	単 価				(") 383,650	
	官積算単価				401,943	合意率 0.954488

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 825号 ***					
000825	先行置換工 L=14.5m		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T97098	上流エブロン土留め矢板先行置換工 L=14.5m	(〃) 1,000	本	1,714,236	(〃) 1,714,236	T単 332号
	合 計				(〃) 1,714,236	
	単 価				(〃) 1,636,218	
	官積算単価				1,714,236	合意率 0.954488
	*** B単ー 826号 ***					
000826	鋼矢板打設 普通鋼矢板,25H		枚		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18167	パイプ ロボマ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,15m以下,235kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,25H型,0.0,あり	(〃) 1,000	枚	26,287	(〃) 26,287	S単 805号
	合 計				(〃) 26,287	
	単 価				(〃) 25,091	
	官積算単価				26,287	合意率 0.954502
	*** B単ー 827号 ***					
000827	H鋼材設置		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,720日,1回,あり	(〃) 1,000	ton	175,580	(〃) 175,580	S単 792号
	合 計				(〃) 175,580	
	単 価				(〃) 167,589	
	官積算単価				175,580	合意率 0.954487
	*** B単ー 828号 ***					
000828	ブラケット No.1～6		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T98122	左岸擁壁アンカー No1～6 ブラケット	(〃) 1,000	式	1,935,000	(〃) 1,935,000	T単 333号
T98124	ケミカルアンカー D32×450	(〃) 40,000	本	14,597	(〃) 583,880	T単 335号
T00012	ケミカルアンカー D25×400	(〃) 56,000	本	8,918	(〃) 499,408	T単 193号
	合 計				(〃) 3,018,288	
	単 価				(〃) 2,880,920	
	官積算単価				3,018,288	合意率 0.954488
	*** B単ー 829号 ***					
000829	ブラケット No.7～9		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T98123	左岸擁壁アンカー No7～9 ブラケット	(〃) 1,000	式	354,000	(〃) 354,000	T単 334号
T98125	ケミカルアンカー D22×350	(〃) 24,000	本	4,573	(〃) 109,752	T単 336号
	合 計				(〃) 463,752	
	単 価				(〃) 442,646	
	官積算単価				463,752	合意率 0.954488
	*** B単ー 830号 ***					
000830	削孔 左岸擁壁下流(上段)		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
SA0241	SP 削孔(アンカー) 有り(スリット型),二重管方式,135mm,砕質土	(〃) 2,900	m	17,740	(〃) 51,446	S単 322号
SA0241	SP 削孔(アンカー) 有り(スリット型),二重管方式,135mm,軟岩	(〃) 8,600	m	21,610	(〃) 185,846	S単 323号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T98196	左岸擁壁アンカー用コンクリートコア削孔 コア削孔	(〃) 0.600	m	57,522	(〃) 34,513	T単 360号
	合 計				(〃) 271,805	
	単 価				(〃) 259,435	
	官積算単価				271,805	合意率 0.954489
	*** B単ー 831号 ***					
000831	削孔 左岸擁壁下流（下段）		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
SA0241	SP 削孔（アンカー） 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,ㄱ質土	(〃) 2.100	m	17,740	(〃) 37,254	S単 322号
SA0241	SP 削孔（アンカー） 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,軟岩	(〃) 6.700	m	21,610	(〃) 144,787	S単 323号
T98196	左岸擁壁アンカー用コンクリートコア削孔 コア削孔	(〃) 0.800	m	57,522	(〃) 46,018	T単 360号
	合 計				(〃) 228,059	
	単 価				(〃) 217,680	
	官積算単価				228,059	合意率 0.954489
	*** B単ー 832号 ***					
000832	削孔 左岸擁壁		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
SA0241	SP 削孔（アンカー） 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,ㄱ質土	(〃) 3.800	m	17,740	(〃) 67,412	S単 322号
SA0241	SP 削孔（アンカー） 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,軟岩	(〃) 5.300	m	21,610	(〃) 114,533	S単 323号
T98196	左岸擁壁アンカー用コンクリートコア削孔 コア削孔	(〃) 5.950	m	57,522	(〃) 342,256	T単 360号
	合 計				(〃) 524,201	
	単 価				(〃) 500,344	
	官積算単価				524,201	合意率 0.954488
	*** B単ー 833号 ***					
000833	削孔 左岸擁壁上流（上段）		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
SA0241	SP 削孔（アンカー） 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,ㄱ質土	(〃) 3.600	m	17,740	(〃) 63,864	S単 322号
SA0241	SP 削孔（アンカー） 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,軟岩	(〃) 8.900	m	21,610	(〃) 192,329	S単 323号
T98196	左岸擁壁アンカー用コンクリートコア削孔 コア削孔	(〃) 0.600	m	57,522	(〃) 34,513	T単 360号
	合 計				(〃) 290,706	
	単 価				(〃) 277,475	
	官積算単価				290,706	合意率 0.954486
	*** B単ー 834号 ***					
000834	削孔 左岸擁壁上流（下段）		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
SA0241	SP 削孔（アンカー） 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,ㄱ質土	(〃) 1.900	m	17,740	(〃) 33,706	S単 322号
SA0241	SP 削孔（アンカー） 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,軟岩	(〃) 6.800	m	21,610	(〃) 146,948	S単 323号
T98196	左岸擁壁アンカー用コンクリートコア削孔 コア削孔	(〃) 0.800	m	57,522	(〃) 46,018	T単 360号
	合 計				(〃) 226,672	
	単 価				(〃) 216,356	
	官積算単価				226,672	合意率 0.954489
	*** B単ー 835号 ***					
BA0213	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ) 魚道部		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0242	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー) 簡易防食, PC鋼線より線, 10mを超える, 400≦f<1300kN, 有り	(〃) 1.000	本	35,920	(〃) 35,920	S単 325号
	合 計				(〃) 35,920	
	単 価				(〃) 34,285	
	官積算単価				35,920	合意率 0.954482
	*** B単ー 836号 ***					
BA0213	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー) 擁壁部		本		(〃) 1.000	歩A 本 当たり算出
SA0242	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー) 簡易防食, PC鋼線より線, 10mを超える, f<400kN, 有り	(〃) 1.000	本	27,240	(〃) 27,240	S単 326号
	合 計				(〃) 27,240	
	単 価				(〃) 26,000	
	官積算単価				27,240	合意率 0.954478
	*** B単ー 837号 ***					
000837	アンカー材		式		(〃) 1.000	歩A 式 当たり算出
S02116	アンカー材	(〃) 596.000	m	8,600	(〃) 5,125,600	S単 93号
	合 計				(〃) 5,125,600	
	単 価				(〃) 4,892,324	
	官積算単価				5,125,600	合意率 0.954488
	*** B単ー 838号 ***					
000838	グラウト注入		本		(〃) 1.000	歩A 本 当たり算出
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) -, あり	(〃) 0.544	m3	56,700	(〃) 30,845	S単 327号
	合 計				(〃) 30,845	
	単 価				(〃) 29,441	
	官積算単価				30,845	合意率 0.954482
	*** B単ー 839号 ***					
BA0215	ボーリングマシン移設 (アンカー)		回		(〃) 1.000	歩A 回 当たり算出
SA0244	SP ボーリングマシン移設 (アンカー) -, あり	(〃) 1.000	回	50,090	(〃) 50,090	S単 328号
	合 計				(〃) 50,090	
	単 価				(〃) 47,810	
	官積算単価				50,090	合意率 0.954481
	*** B単ー 840号 ***					
BA0216	足場工 (アンカー)		空m3		(〃) 1.000	歩A 空m3 当たり算出
SA0245	SP 足場工 (アンカー) -, あり	(〃) 1.000	空m3	4,108	(〃) 4,108	S単 329号
	合 計				(〃) 4,108	
	単 価				(〃) 3,921	
	官積算単価				4,108	合意率 0.954479
	*** B単ー 841号 ***					
000841	汚泥処理		m3		(〃) 1.000	歩A m3 当たり算出
S02123	汚泥運搬・処理	(〃) 1.000	m3	27,890	(〃) 27,890	S単 745号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	合 計				27,890	
					(〃)	
	単 価				26,621	
	官積算単価				27,890	合意率 0.954499
	*** B単－ 842号 ***					
000842	鋼矢板 引抜（台船） 撤去時水上作業		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T00048	鋼矢板引抜(ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ)【油圧ｽﾍﾟｯﾄ台船用】 電動式,15m以下	(〃) 49,000	枚	11,701	(〃) 573,349	T単 194号
T00095	鋼矢板引抜(ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ)【油圧ｽﾍﾟｯﾄ台船用】 電動式,12m以下	(〃) 148,000	枚	11,174	(〃) 1,653,752	T単 75号
T00094	鋼矢板引抜(ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ)【油圧ｽﾍﾟｯﾄ台船用】 電動式,9m以下	(〃) 7,000	枚	10,681	(〃) 74,767	T単 74号
T00049	鋼矢板引抜(ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ)【油圧ｽﾍﾟｯﾄ台船用】 電動式,2m以下	(〃) 19,000	枚	9,695	(〃) 184,205	T単 195号
					(〃)	
	合 計				2,486,073	
					(〃)	
	単 価				2,372,927	
	官積算単価				2,486,073	合意率 0.954488
	*** B単－ 843号 ***					
000843	供用日経費（２号荷台船） 荷台船（河川内残置材処分用）		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S16003	資材運搬用台船 120t積,交替制補正対象外	(〃) 164,000	供用日	39,200	(〃) 6,428,800	S単 179号
					(〃)	
	合 計				6,428,800	
					(〃)	
	単 価				6,136,212	
	官積算単価				6,428,800	合意率 0.954487
	*** B単－ 844号 ***					
000844	運転経費（１号台船） 引船、船外機船、クレーン 河川内残置物撤去		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T00034	クレーン付台船運転経費 80t吊りクレーン及び700t積台船	(〃) 87,000	日経費	134,513	(〃) 11,702,631	T単 25号
T00036	資材運搬用台船運転経費 120t積	(〃) 87,000	日経費	25,095	(〃) 2,183,265	T単 27号
T00037	引船運転経費	(〃) 87,000	日経費	84,174	(〃) 7,323,138	T単 28号
T00035	船外機船運転経費 10PS	(〃) 87,000	日経費	30,226	(〃) 2,629,662	T単 26号
					(〃)	
	合 計				23,838,696	
					(〃)	
	単 価				22,753,749	
	官積算単価				23,838,696	合意率 0.954487
	*** B単－ 845号 ***					
000845	仮設橋下部工（橋脚：直接基礎） KP3		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T91040	仮橋下部工地組 KP3	(〃) 9,600	ton	246,579	(〃) 2,367,158	T単 140号
T91041	下部工架設 KP3 9.6ton/基	(〃) 1,000	基	385,796	(〃) 385,796	T単 141号
T91042	堆積土撤去 KP3	(〃) 1,000	式	488,313	(〃) 488,313	T単 142号
T91043	KP3左岸側縦材取付	(〃) 0,310	ton	874,503	(〃) 271,096	T単 143号
T91044	ブラケット接続部 梁材地組 KP3	(〃) 1,810	ton	214,367	(〃) 388,004	T単 144号
T91045	ブラケット接続部 梁材架設 KP3	(〃) 1,000	基	243,079	(〃) 243,079	T単 145号
S02116	H鋼不足分弁償金 H300, ,	(〃) 3,870	ton	109,500	(〃) 423,765	S単 444号
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(山留主部材),350型,一,180日,1回	(〃) 0,300	ton	23,367	(〃) 7,010	S単 507号
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(山留主部材),350型,一,180日,1回	(〃) 1,150	ton	23,367	(〃) 26,872	S単 507号
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 山留副部材(A),一,180日,1回	(〃) 0,515	ton	65,085	(〃) 33,519	S単 508号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	H形鋼	(")			(")	
	SS400 300×300×10×15,,	1.600	ton	122,000	195,200	S単 445号
S02116	H形鋼	(")			(")	
	SS400 350×350×12×19,,	3.248	ton	128,000	415,744	S単 440号
S02116	H形鋼	(")			(")	
	SS400 400×400×13×21,,	1.720	ton	131,000	225,320	S単 446号
S02116	PG橋（上流側）下部工	(")			(")	
	消耗品,,	3.309	ton	169,430	560,644	S単 441号
					(")	
	合 計				6,031,520	
					(")	
	単 価				5,757,013	
						合意率
	官積算単価				6,031,520	0.954487
	*** B単－ 846号 ***					
000846	KP3橋脚補強		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)	(")			(")	
	直接基礎(橋脚),設置,ラフレソクレソ,25t吊,あり	4.700	ton	38,546	181,166	S単 803号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]	(")			(")	
	H形鋼(山留主部材),400型,一,360日,1回	3.201	ton	39,200	125,479	S単 782号
S02116	一般構造用圧延鋼板（中板）	(")			(")	
	,,SS400 厚さ3.2mm 1200≦W<1500	1,066.000	kg	0	0	S単 645号
S02116	一般構造用溝形鋼	(")			(")	
	,,SS400 150mm×75mm	223.000	kg	123	27,429	S単 646号
S02116	一般構造用等辺山形鋼	(")			(")	
	,,SS400 50mm×4mm	218.000	kg	124	27,032	S単 647号
S02116	コルゲートパイプ	(")			(")	
	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm（めっき）,,	2.400	m	0	0	S単 648号
					(")	
	合 計				361,106	
					(")	
	単 価				344,671	
						合意率
	官積算単価				361,106	0.954487
	*** B単－ 847号 ***					
000847	供用日経費（3号積荷台船）		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S16003	資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積,交替制補正対象外	25.000	供用日	39,200	980,000	S単 179号
					(")	
	合 計				980,000	
					(")	
	単 価				935,398	
						合意率
	官積算単価				980,000	0.954487
	*** B単－ 848号 ***					
000848	運転経費（3号積荷台船）		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
T00036	資材運搬用台船運転経費	(")			(")	
	120t積	20.000	日経費	25,095	501,900	T単 27号
					(")	
	合 計				501,900	
					(")	
	単 価				479,058	
						合意率
	官積算単価				501,900	0.954488
	*** B単－ 849号 ***					
000849	舗装版破碎積込				(")	歩A
	小規模土工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込（小規模土工）	(")			(")	
	舗装版破碎積込（小規模土工）	1.000	m ²	1,684	1,684	S単 817号
					(")	
	合 計				1,684	
					(")	
	単 価				1,607	
						合意率
	官積算単価				1,684	0.954275
	*** B単－ 850号 ***					
000850	殻運搬・処理				(")	歩A
	アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	殻運搬・処理 アスファルト	(〃)			(〃)	
	アスファルト殻	1.000	m3	3,910	3,910	S単 746号
	合 計				3,910	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				3,732	
					3,910	合意率 0.954475
	*** B単ー 851号 ***					
000851	掘削				(〃)	歩A
	土砂,小規模		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(〃)			(〃)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	1.000	m3	2,582	2,582	S単 816号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				2,464	
					2,582	合意率 0.954298
	*** B単ー 852号 ***					
000852	埋戻				(〃)	歩A
	人力		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,165	2,165	S単 549号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				2,066	
					2,165	合意率 0.954272
	*** B単ー 853号 ***					
000853	ワイヤーソー切断				(〃)	歩A
			m ²		6.883 m ²	当たり算出
S02120	ワイヤーソーイング	(〃)			(〃)	
		6.833	m ²	147,665	1,008,995	S単 742号
T98192	左岸擁壁改良用 ワイヤーソー用コア削孔	(〃)			(〃)	
	φ50 L1000まで	4.400	m	19,336	85,078	T単 357号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				151,719	
					158,953	合意率 0.954489
	*** B単ー 854号 ***					
000854	構造物取壊し				(〃)	歩A
	無筋,機械		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,800	10,800	S単 752号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				10,308	
					10,800	合意率 0.954444
	*** B単ー 855号 ***					
000855	殻運搬・処理				(〃)	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	(〃)			(〃)	
	コンクリート殻(無筋)	1.000	m3	5,590	5,590	S単 119号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				5,336	
					5,590	合意率 0.954561
	*** B単ー 856号 ***					
000856	殻運搬・処理				(〃)	歩A
	ガレキ類		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	般運搬・処理 ガレキ類	(〃) 1.000	m3	18,125	(〃) 18,125	S単 747号
	合 計				(〃) 18,125	
	単 価				(〃) 17,300	
	官積算単価				18,125	合意率 0.954482
	*** B単ー 857号 ***					
000857	コンクリート		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,㈬,㈬,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(〃) 1.000	m3	24,270	(〃) 24,270	S単 824号
	合 計				(〃) 24,270	
	単 価				(〃) 23,165	
	官積算単価				24,270	合意率 0.95447
	*** B単ー 858号 ***					
000858	型枠		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	m ²	9,897	(〃) 9,897	S単 346号
	合 計				(〃) 9,897	
	単 価				(〃) 9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954531
	*** B単ー 859号 ***					
000859	鉄筋工 D16		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	(〃) 1.000	ton	192,001	(〃) 192,001	S単 763号
	合 計				(〃) 192,001	
	単 価				(〃) 183,263	
	官積算単価				192,001	合意率 0.954489
	*** B単ー 860号 ***					
000860	鉄筋工 D29		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	(〃) 1.000	ton	193,031	(〃) 193,031	S単 764号
	合 計				(〃) 193,031	
	単 価				(〃) 184,246	
	官積算単価				193,031	合意率 0.954489
	*** B単ー 861号 ***					
000861	アンカー工 D29		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T98194	アンカー用削孔 φ 39	(〃) 1.000	m	39,418	(〃) 39,418	T単 358号
	合 計				(〃) 39,418	
	単 価				(〃) 37,624	
	官積算単価				39,418	合意率 0.954487
	*** B単ー 862号 ***					
000862	アンカー工 D25		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T98194	アンカー用削孔 φ39	() 1.000	m		() 39,418	T単 358号
	合 計				() 39,418	
	単 価				() 37,624	
	官積算単価				39,418	合意率 0.954487
	*** B単ー 863号 ***					
000863	支保工		空m3		() 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり	() 1.000	空m3		() 4,626	S単 797号
	合 計				() 4,626	
	単 価				() 4,415	
	官積算単価				4,626	合意率 0.954388
	*** B単ー 864号 ***					
000864	足場		掛㎡		() 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	() 1.000	掛㎡		() 5,045	S単 236号
	合 計				() 5,045	
	単 価				() 4,815	
	官積算単価				5,045	合意率 0.95441
	*** B単ー 865号 ***					
000865	アンカー部コア抜き		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
T98195	左岸擁壁改良用 ワイヤソー用コア削孔 φ35	() 1.000	m		() 52,072	T単 359号
	合 計				() 52,072	
	単 価				() 49,702	
	官積算単価				52,072	合意率 0.954486
	*** B単ー 866号 ***					
000866	覆工板材料費 2000		㎡		() 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 鋼製 [賃料] 工期延長分の差額	() 1.000	㎡供用月		() 7,950	S単 552号
	合 計				() 7,950	
	単 価				() 7,588	
	官積算単価				7,950	合意率 0.954465
	*** B単ー 867号 ***					
000867	鋼矢板 打設(台船) 水替え前水上作業		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	↓クラッシュバー施工(鋼矢板材料費・クレーン・台船損料除く)					
T00029	油圧圧入(硬質地盤)【油圧スパット台船用】 VL型,矢板長20.5m,Con層あり,花崗岩層なし	() 30.000	枚		() 284,443	T単 20号
T00004	据付・解体(硬質地盤対応型圧入機)	() 1.000	回		() 401,943	T単 3号
Y00001	↓バッドローダー施工(鋼矢板材料費・クレーン・台船損料除く)					
T00030	鋼矢板打設(バッドローダー)【油圧スパット台船用】 VL型,電動式,9m以下	() 35.000	枚		() 14,658	T単 21号
T00031	鋼矢板打設(バッドローダー)【台船用】 VL型,電動式,12m以下	() 38.000	枚		() 12,835	T単 22号
T00032	鋼矢板打設(バッドローダー)【台船用】 VL型,電動式,15m以下	() 116.000	枚		() 13,882	T単 23号
T00038	鋼矢板打設(バッドローダー)【台船用】 IV型,電動式,15m以下	() 48.000	枚		() 12,433	T単 29号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	↓堰P6取付部					
T00039	鋼矢板打設(ハ°イ°ロハマ)【油圧スパット台船用】 VL型,電動式,4m以下	(") 15.000	枚	12,478	(") 187,170	T単 30号
S02200	コンクリート削孔 削孔径：10mm～30mm、削孔深：100mm～200mm	(") 18.000	孔	545.6	(") 9,821	S単 125号
P96126	アンカー M24×300、樹脂カプセル含む	(") 18.000	本	1,380	(") 24,840	
T00041	水中コンクリート打設 18N	(") 7.700	m3	33,675	(") 259,298	T単 31号
SA0101	SP 掘削 土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-	(") 130.000	m3	376.7	(") 48,971	S単 292号
P96004	等辺山形鋼 (SS400) 大形 厚19 辺150	(") 0.370	ton	169,000	(") 62,530	
Y00001	↓魚道取付部					
T00039	鋼矢板打設(ハ°イ°ロハマ)【油圧スパット台船用】 VL型,電動式,4m以下	(") 7.000	枚	12,478	(") 87,346	T単 30号
S02200	コンクリート削孔 削孔径：10mm～30mm、削孔深：100mm～200mm	(") 14.000	孔	545.6	(") 7,638	S単 125号
P96126	アンカー M24×300、樹脂カプセル含む	(") 14.000	本	1,380	(") 19,320	
P96004	等辺山形鋼 (SS400) 大形 厚19 辺150	(") 0.490	ton	169,000	(") 82,810	
	合 計				(") 12,932,833	
	単 価				(") 12,344,234	
	官積算単価				12,932,833	合意率 0.954488
	*** B単－ 868号 ***					
000868	鋼矢板 引抜 (台船) 撤去時水上作業		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00048	鋼矢板引抜(ハ°イ°ロハマ)【油圧スパット台船用】 電動式,15m以下	(") 163.000	枚	11,701	(") 1,907,263	T単 194号
T00095	鋼矢板引抜(ハ°イ°ロハマ)【油圧スパット台船用】 電動式,12m以下	(") 38.000	枚	11,174	(") 424,612	T単 75号
T00094	鋼矢板引抜(ハ°イ°ロハマ)【油圧スパット台船用】 電動式,9m以下	(") 35.000	枚	10,681	(") 373,835	T単 74号
T00049	鋼矢板引抜(ハ°イ°ロハマ)【油圧スパット台船用】 電動式,2m以下	(") 22.000	枚	9,695	(") 213,290	T単 195号
	合 計				(") 2,919,000	
	単 価				(") 2,786,150	
	官積算単価				2,919,000	合意率 0.954487
	*** B単－ 869号 ***					
000869	鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し,,	(") 436.330	ton	3,000	(") 1,308,990	S単 94号
	合 計				(") 1,308,990	
	単 価				(") 1,249,415	
	官積算単価				1,308,990	合意率 0.954487
	*** B単－ 870号 ***					
000870	鋼矢板切断 VL型		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(") 1.000	m	4,120	(") 4,120	S単 365号
	合 計				(") 4,120	
	単 価				(") 3,932	
	官積算単価				4,120	合意率 0.954368
	*** B単－ 871号 ***					
000871	不足分弁償金 VL型		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	不足分弁償金 鋼矢板 VL型,,	(") 1.000	ton	180,000	(") 180,000	S単 424号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				180,000	
					(")	
	単 価				171,808	
						合意率
	官積算単価				180,000	0.954488
	*** B単－ 872号 ***					
000872	鋼矢板賃料		ton		(")	歩A
	VL型,残置分				1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(")			(")	
	鋼矢板,5L型,無,365日,1回	1.000	ton	58,175	58,175	S単 781号
					(")	
	合 計				58,175	
					(")	
	単 価				55,527	
						合意率
	官積算単価				58,175	0.954482
	*** B単－ 873号 ***					
000873	鋼矢板止水材塗布				(")	歩A
	工場製作		式		1.000 式	当たり算出
T00019	鋼矢板清掃工	(")			(")	
	長期割引適用	10,044.000	m	90	903,960	T単 11号
T00020	止水材塗布工	(")			(")	
		10,044.000	m	845	8,487,180	T単 12号
T00002	鋼矢板養生	(")			(")	
		10,044.000	m	81	813,564	T単 1号
T00023	止水材剥離工	(")			(")	
	V型	8,817.000	m	334	2,944,878	T単 15号
					(")	
	合 計				13,149,582	
					(")	
	単 価				12,551,118	
						合意率
	官積算単価				13,149,582	0.954487
	*** B単－ 874号 ***					
000874	薬液注入工 右岸側（鋼矢板建込部）				(")	歩A
	水替え前水上作業,台船使用		式		1.000 式	当たり算出
Y00001	↓懸濁型					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P6側	(")			(")	
	単相方式,2セット,500KL以上,0m,15.8m,0m,2.65m,4448 L	17.000	本	312,902	5,319,334	S単 765号
T00024	コンクリート削孔	(")			(")	
	長期使用（長期割引適用）	20.400	m	25,783	525,973	T単 16号
Y00001	↓溶液型					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P6側	(")			(")	
	複相方式,2セット,500KL未満,0m,14.1m,0m,2.9m,3603 L	17.000	本	292,607	4,974,319	S単 766号
T00024	コンクリート削孔	(")			(")	
	長期使用（長期割引適用）	20.400	m	25,783	525,973	T単 16号
Y00001	↓機械据付・解体					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）	(")			(")	
	二重管ストレーナ工法,2セット,	1.000	現場	457,565	457,565	S単 151号
T00025	薬液注入工ステージ設置・撤去	(")			(")	
	右岸側	1.000	箇所	1,749,354	1,749,354	T単 17号
					(")	
	合 計				13,552,518	
					(")	
	単 価				12,935,716	
						合意率
	官積算単価				13,552,518	0.954488
	*** B単－ 875号 ***					
000875	仮設進入路工 敷鉄板設置・撤去		m ²		(")	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置,147,1,あり	1.000	m ²	160	160	S単 525号
S17003	敷鉄板	(")			(")	
	敷鉄板,22×1524×6096,147日,1回	1.000	m ²	1,410	1,410	S単 516号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	撤去,0,0,あり	1.000	m ²	149	149	S単 250号
					(")	
	合 計				1,719	
					(")	
	単 価				1,641	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,719	合意率 0.954624
	*** B単ー 876号 ***					
000876	上流締め切り内盛土		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	(〃) 1,000	m3	228.1	(〃) 228	S単 310号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 295号
S02116	山砂 ,埋戻し用,	(〃) 1,330	m3	2,850	(〃) 3,791	S単 426号
	合 計				(〃) 4,255	
	単 価				(〃) 4,061	
	官積算単価				4,255	合意率 0.954406
	*** B単ー 877号 ***					
000877	大型土のう		袋		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,あり	(〃) 1,000	袋	6,483	(〃) 6,483	S単 789号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,あり	(〃) 1,000	袋	748	(〃) 748	S単 213号
	合 計				(〃) 7,231	
	単 価				(〃) 6,902	
	官積算単価				7,231	合意率 0.954501
	*** B単ー 878号 ***					
000878	汚泥処理・運搬		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	汚泥運搬・処理	(〃) 1,000	m3	27,890	(〃) 27,890	S単 122号
	合 計				(〃) 27,890	
	単 価				(〃) 26,621	
	官積算単価				27,890	合意率 0.954499
	*** B単ー 879号 ***					
000879	鋼矢板引抜 (陸上) VL型		枚		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾍﾟﾏ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,15m以下	(〃) 1,000	枚	6,797	(〃) 6,797	S単 804号
	合 計				(〃) 6,797	
	単 価				(〃) 6,488	
	官積算単価				6,797	合意率 0.954538
	*** B単ー 880号 ***					
000880	鋼矢板切断 VL型		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(〃) 1,000	m	4,120	(〃) 4,120	S単 365号
	合 計				(〃) 4,120	
	単 価				(〃) 3,932	
	官積算単価				4,120	合意率 0.954368
	*** B単ー 881号 ***					
000881	仮締切 大型土のう 設置～撤去		袋		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	0.833	m3	1,248	1,040	S単 305号
S18002	大型土のう工	(〃)			(〃)	
	製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	6,483	6,483	S単 789号
S18002	大型土のう工	(〃)			(〃)	
	撤去,バックホ,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	748	748	S単 213号
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	0.833	m3	1,248	1,040	S単 305号
	合 計				(〃) 9,547	
	単 価				(〃) 9,112	
	官積算単価				9,547	合意率 0.954435
	*** B単ー 882号 ***					
000882	仮締切 遮水シート 設置～撤去		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	遮水シート設置 敷設～撤去	(〃) 1.000	m ²	155	(〃) 155	S単 251号
	合 計				(〃) 155	
	単 価				(〃) 148	
	官積算単価				155	合意率 0.954838
	*** B単ー 883号 ***					
000883	仮締切 吸出し防止シート設置～撤去		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	吸い出し防止シート設置 敷設～撤去	(〃) 1.000	m ²	694	(〃) 694	S単 252号
	合 計				(〃) 694	
	単 価				(〃) 662	
	官積算単価				694	合意率 0.95389
	*** B単ー 884号 ***					
000884	仮締切 中詰土・砂盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 295号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	833.4	(〃) 833	S単 311号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	土砂等運搬(右岸ヤード) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 306号
	合 計				(〃) 2,553	
	単 価				(〃) 2,437	
	官積算単価				2,553	合意率 0.954563
	*** B単ー 885号 ***					
000885	仮締切 中詰土・砂盛土 撤去 2.5m≦B<4.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(〃) 1.000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	土砂等運搬(右岸ヤード) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 306号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単－ 886号 ***					
000886	仮締切 中詰土・砂盛土 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻（f=0.9） 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	(〃) 1,000	m3	251.9	(〃) 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	合 計				(〃) 1,736	
	単 価				(〃) 1,657	
	官積算単価				1,736	合意率 0.954493
	*** B単－ 887号 ***					
000887	仮締切 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,－,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,－,－,－	(〃) 1,000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,－,－,あり	(〃) 1,000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単－ 888号 ***					
000888	仮締切 コーケンプロック部盛土		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 1,000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
	合 計				(〃) 3,885	
	単 価				(〃) 3,708	
	官積算単価				3,885	合意率 0.95444
	*** B単－ 889号 ***					
000889	仮締切 コーケンプロック部盛土撤去		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,－,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,－,－,－	(〃) 1,000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,－,－,あり	(〃) 1,000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 890号 ***					
000890	仮締切 護床ブロック部盛土		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	投入 (f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 298号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ (I)	(〃) 1.000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	合 計				(〃) 3,885	
	単 価				(〃) 3,708	
	官積算単価				3,885	合意率 0.95444
	*** B単ー 891号 ***					
000891	仮締切 護床ブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-, -	(〃) 1.000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,070	(〃) 1,070	S単 307号
SA0161	SP 整地 (f=1.0) 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(〃) 1.000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
					(〃) 1,522	
	合 計				(〃) 1,522	
	単 価				(〃) 1,453	
	官積算単価				1,522	合意率 0.954664
	*** B単ー 892号 ***					
000892	場内進入路 大型土のう 設置～撤去 新規製作		袋		(〃) 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 0.833	m3	236.2	(〃) 197	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 0.833	m3	1,248	(〃) 1,040	S単 305号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,あり	(〃) 1.000	袋	6,483	(〃) 6,483	S単 789号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホウ,,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),あり,あり	(〃) 1.000	袋	748	(〃) 748	S単 790号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 0.833	m3	1,248	(〃) 1,040	S単 305号
	合 計				(〃) 9,508	
	単 価				(〃) 9,075	
	官積算単価				9,508	合意率 0.954459
	*** B単ー 893号 ***					
000893	場内進入路 中詰土・砂盛土 B≧4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 (f=0.9) 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	251.9	(〃) 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	合 計				(〃) 1,736	
	単 価				(〃) 1,657	
	官積算単価				1,736	合意率 0.954493

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 894号 ***					
000894	場内進入路 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,~,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,~,~,~	(〃) 1,000	m3	324. 1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,~,~,あり	(〃) 1,000	m3	127. 6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 895号 ***					
000895	場内進入路 コーケンブロック部盛土		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236. 2	(〃) 236	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 1,000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236. 2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	土砂等運搬(渡刈ヤード-右岸ヤード) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 308号
	合 計				(〃) 3,885	
	単 価				(〃) 3,708	
	官積算単価				3,885	合意率 0.95444
	*** B単ー 896号 ***					
000896	場内進入路 コーケンブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,~,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,~,~,~	(〃) 1,000	m3	324. 1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,~,~,あり	(〃) 1,000	m3	127. 6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 897号 ***					
000897	場内進入路 護床ブロック部盛土		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236. 2	(〃) 236	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 1,000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236. 2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	土砂等運搬(渡刈ヤード-右岸ヤード) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 308号
	合 計				(〃) 3,885	
	単 価				(〃) 3,708	
	官積算単価				3,885	合意率 0.95444

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 898号 ***					
000898	場内進入路 護床ブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	(〃) 1,000	m3	324. 1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以	(〃) 1,000	m3	1, 248	(〃) 1, 248	S単 305号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1. 0) 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(〃) 1,000	m3	127. 6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1, 623	
	官積算単価				1, 700	合意率 0. 954705
	*** B単－ 899号 ***					
000899	仮設進入路工 (上下流連絡) 大型土のう設置～撤去 新規製作		袋		(〃) 1,000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 0. 833	m3	236. 2	(〃) 197	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以	(〃) 0. 833	m3	1, 248	(〃) 1, 040	S単 305号
	下					
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) , なし, あり	(〃) 1,000	袋	6, 483	(〃) 6, 483	S単 789号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 大型土のう袋, あり, あり	(〃) 1,000	袋	748	(〃) 748	S単 791号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以	(〃) 0. 833	m3	1, 248	(〃) 1, 040	S単 305号
	下					
	合 計				(〃) 9, 508	
	単 価				(〃) 9, 075	
	官積算単価				9, 508	合意率 0. 954459
	*** B単－ 900号 ***					
000900	仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂盛土 B≧4. 0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 (f=0. 9) 4. 0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	(〃) 1,000	m3	251. 9	(〃) 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236. 2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以	(〃) 1,000	m3	1, 248	(〃) 1, 248	S単 305号
	下					
	合 計				(〃) 1, 736	
	単 価				(〃) 1, 657	
	官積算単価				1, 736	合意率 0. 954493
	*** B単－ 901号 ***					
000901	仮設進入路工 (上下流連絡) 中詰土・砂質土 撤去 B≧4. 0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	(〃) 1,000	m3	324. 1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以	(〃) 1,000	m3	1, 248	(〃) 1, 248	S単 305号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1. 0) 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(〃) 1,000	m3	127. 6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1, 623	
	官積算単価				1, 700	合意率 0. 954705

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 902号 ***					
000902	仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 B≧4.0m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 (f=0.9) 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	(") 1,000	m3	251.9	(") 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.2	(") 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(") 1,000	m3	1,248	(") 1,248	S単 305号
					(")	
	合 計				1,736	
	単 価				(") 1,657	
	官積算単価				1,736	合意率 0.954493
	*** B単－ 903号 ***					
000903	仮設進入路工 (上下流連絡) 上流側盛土 撤去 B≧4.0m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	(") 1,000	m3	324.1	(") 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(") 1,000	m3	1,248	(") 1,248	S単 305号
SA0161	SP 整地 (f=1.0) 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(") 1,000	m3	127.6	(") 128	S単 319号
					(") 1,700	
	合 計				1,700	
	単 価				(") 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単－ 904号 ***					
000904	仮締切付帯工 袋詰め根固め工 設置～撤去		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
T00027	袋詰め根固め製作・運搬	(") 1,000	袋	13,030	(") 13,030	T単 19号
T90010	袋詰め根固め設置	(") 1,000	袋	1,526	(") 1,526	T単 95号
T00120	袋詰め根固め撤去	(") 1,000	袋	3,849	(") 3,849	T単 89号
					(") 18,405	
	合 計				18,405	
	単 価				(") 17,567	
	官積算単価				18,405	合意率 0.954468
	*** B単－ 905号 ***					
000905	仮設魚道工 土のう設置～撤去 暗渠工		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう下拵え～設置 仕拵え～設置～撤去	(") 1,000	m3	34,497	(") 34,497	S単 210号
					(") 34,497	
	合 計				34,497	
	単 価				(") 32,927	
	官積算単価				34,497	合意率 0.954488
	*** B単－ 906号 ***					
000906	仮設魚道工 覆工板 設置～撤去 暗渠工 覆工板		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S17003	覆工板 覆工板, 鋼製 (補強型), 222日, 1回	(") 1,000	m ²	7,670	(") 7,670	S単 207号
S18025	覆工板設置 700m ² 以下, 設置, ,, 0日, 0回, あり	(") 1,000	m ²	5,444	(") 5,444	S単 233号
S18025	覆工板撤去 700m ² 以下, 撤去, ,, 0日, 0回, あり	(") 1,000	m ²	3,388	(") 3,388	S単 234号
					(") 16,502	
	合 計				16,502	
	単 価				(") 15,751	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				16,502	合意率 0.95449
	*** B単ー 907号 ***					
000907	仮設魚道工 吸出し防止材設置～撤去 暗渠工		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	吸出し防止材設置 敷設～撤去	(〃) 1,000	m ²	694	(〃) 694	S単 253号
	合 計				(〃) 694	
	単 価				(〃) 662	
	官積算単価				694	合意率 0.95389
	*** B単ー 908号 ***					
000908	導流堤開口部養生		式		(〃) 1,000	歩A 式 当たり算出
T91088	下流導流堤開口部閉塞	(〃) 1,000	式	313,452	(〃) 313,452	T単 184号
	合 計				(〃) 313,452	
	単 価				(〃) 299,186	
	官積算単価				313,452	合意率 0.954487
	*** B単ー 909号 ***					
000909	下流ヤード敷鉄板 設置～撤去 22×1,524×6,096		m ²		(〃) 1,000	歩A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,1,あり	(〃) 1,000	m ²	1,842	(〃) 1,842	S単 798号
	合 計				(〃) 1,842	
	単 価				(〃) 1,758	
	官積算単価				1,842	合意率 0.954397
	*** B単ー 910号 ***					
000910	縞鋼板 6096×1524		枚		(〃) 1,000	歩A 枚 当たり算出
S18054	縞鋼板設置 設置,0,0,あり	(〃) 9,200	m ²	160	(〃) 1,472	S単 799号
S18054	縞鋼板撤去 撤去,0,0,あり	(〃) 9,200	m ²	149	(〃) 1,371	S単 800号
S02114	縞鋼板 縞鋼板賃料 (6096×1524) 172日	(〃) 1,000	枚	22,648	(〃) 22,648	S単 553号
	合 計				(〃) 25,491	
	単 価				(〃) 24,331	
	官積算単価				25,491	合意率 0.954493
	*** B単ー 911号 ***					
000911	縞鋼板 3048×1524		枚		(〃) 1,000	歩A 枚 当たり算出
S18054	縞鋼板設置 設置,0,0,あり	(〃) 4,600	m ²	160	(〃) 736	S単 799号
S18054	縞鋼板撤去 撤去,0,0,あり	(〃) 4,600	m ²	149	(〃) 685	S単 800号
S02114	縞鋼板 縞鋼板賃料 (3048×1524) 172日	(〃) 1,000	枚	11,544	(〃) 11,544	S単 554号
	合 計				(〃) 12,965	
	単 価				(〃) 12,375	
	官積算単価				12,965	合意率 0.954492
	*** B単ー 912号 ***					
000912	大型土のう 設置～撤去 護岸養生		袋		(〃) 1,000	歩A 袋 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	積込	(〃)			(〃)	
	土砂,土量50,000m3未満	0.833	m3	236.2	197	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	0.833	m3	1,248	1,040	S単 305号
S18002	大型土のう積込み	(〃)			(〃)	
	設置,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ,0m3,大型土のう袋,あり,あり	1.000	袋	1,560	1,560	S単 226号
SA0121	SP 大型土のう運搬	(〃)			(〃)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	0.833	m3	445.7	371	S単 309号
S18002	大型土のう工	(〃)			(〃)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	1.000	袋	748	748	S単 223号
					(〃)	
	合 計				3,916	
					(〃)	
	単 価				3,738	
						合意率
	官積算単価				3,916	0.954545
	*** B単一 913号 ***					
000913	縞鋼板				(〃)	歩A
	1524×6096,243日		枚		1.000 枚	当たり算出
S18054	縞鋼板設置	(〃)			(〃)	
	設置,0,0,あり	9.200	m ²	160	1,472	S単 799号
S02114	縞鋼板	(〃)			(〃)	
	縞鋼板賃料 (6096×1524) 243日	1.000	枚	25,700	25,700	S単 555号
S18054	縞鋼板撤去	(〃)			(〃)	
	撤去,0,0,あり	9.200	m ²	149	1,371	S単 800号
					(〃)	
	合 計				28,543	
					(〃)	
	単 価				27,244	
						合意率
	官積算単価				28,543	0.954489
	*** B単一 914号 ***					
000914	縞鋼板				(〃)	歩A
	1524×3048,243日		枚		1.000 枚	当たり算出
S18054	縞鋼板設置	(〃)			(〃)	
	設置,0,0,あり	4.600	m ²	160	736	S単 799号
S02114	縞鋼板	(〃)			(〃)	
	縞鋼板賃料 (3048×1524) 243日	1.000	枚	12,800	12,800	S単 556号
S18054	縞鋼板撤去	(〃)			(〃)	
	撤去,0,0,あり	4.600	m ²	149	685	S単 800号
					(〃)	
	合 計				14,221	
					(〃)	
	単 価				13,574	
						合意率
	官積算単価				14,221	0.954503
	*** B単一 915号 ***					
000915	敷鉄板設置				(〃)	歩A
	22×1524×6096,62日,右岸ヤード入口(舗装区間)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,62,1,あり	1.000	m ²	968	968	S単 801号
					(〃)	
	合 計				968	
					(〃)	
	単 価				924	
						合意率
	官積算単価				968	0.954545
	*** B単一 916号 ***					
000916	敷鉄板設置				(〃)	歩A
	22×1524×6096,138日,右岸ヤード入口		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,138,1,あり	1.000	m ²	1,638	1,638	S単 802号
					(〃)	
	合 計				1,638	
					(〃)	
	単 価				1,563	
						合意率
	官積算単価				1,638	0.954212

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 917号 ***					
000917	供用日経費 (1号台船)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S16003	油圧スバッド台船 700t積, スバッド4本, 交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	247,000	(〃) 57,551,000	S単 177号
S16003	クレーン付台船 クロークレーン 80t吊, 交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	57,600	(〃) 13,420,800	S単 178号
S16003	資材運搬用台船 120t積, 交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	39,200	(〃) 9,133,600	S単 179号
S16003	引船[鋼製] 120PS 揚錨船兼務3t巻, 交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	25,000	(〃) 5,825,000	S単 180号
S16003	船外機船 10PS型, 交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	3,810	(〃) 887,730	S単 181号
	合 計				(〃) 86,818,130	
	単 価				(〃) 82,866,863	
	官積算単価				86,818,130	合意率 0.954487
	*** B単ー 918号 ***					
000918	供用日経費 (2号台船)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S16003	油圧スバッド台船 700t積, スバッド4本, 交替制補正対象外	(〃) 77.000	供用日	247,000	(〃) 19,019,000	S単 177号
S16003	クレーン付台船 クロークレーン 100t吊, 交替制補正対象外	(〃) 77.000	供用日	78,000	(〃) 6,006,000	S単 499号
S16003	資材運搬用台船 120t積, 交替制補正対象外	(〃) 77.000	供用日	39,200	(〃) 3,018,400	S単 179号
S16003	引船[鋼製] 120PS 揚錨船兼務3t巻, 交替制補正対象外	(〃) 77.000	供用日	25,000	(〃) 1,925,000	S単 180号
S16003	船外機船 10PS型, 交替制補正対象外	(〃) 77.000	供用日	3,810	(〃) 293,370	S単 181号
	合 計				(〃) 30,261,770	
	単 価				(〃) 28,884,496	
	官積算単価				30,261,770	合意率 0.954487
	*** B単ー 919号 ***					
000919	運転経費 (1号台船) 引船、船外機船、クレーン		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00034	クレーン付台船運転経費 80t吊りクロークレーン及び700t積台船	(〃) 121.000	日経費	134,513	(〃) 16,276,073	T単 25号
T00036	資材運搬用台船運転経費 120t積	(〃) 121.000	日経費	25,095	(〃) 3,036,495	T単 27号
T00037	引船運転経費	(〃) 121.000	日経費	84,174	(〃) 10,185,054	T単 28号
T00035	船外機船運転経費 10PS	(〃) 121.000	日経費	30,226	(〃) 3,657,346	T単 26号
	合 計				(〃) 33,154,968	
	単 価				(〃) 31,646,019	
	官積算単価				33,154,968	合意率 0.954487
	*** B単ー 920号 ***					
000920	運転経費 (2号台船) 引船、船外機船、クレーン		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00011	クレーン付台船運転経費 仮設橋施工時 100t吊りクロークレーン及び700t積台船	(〃) 45.000	日経費	143,513	(〃) 6,458,085	T単 98号
T00036	資材運搬用台船運転経費 120t積	(〃) 45.000	日経費	25,095	(〃) 1,129,275	T単 27号
T00037	引船運転経費	(〃) 45.000	日経費	84,174	(〃) 3,787,830	T単 28号
T00035	船外機船運転経費 10PS	(〃) 45.000	日経費	30,226	(〃) 1,360,170	T単 26号
	合 計				(〃) 12,735,360	
	単 価				(〃) 12,155,748	
	官積算単価				12,735,360	合意率 0.954487
	*** B単ー 921号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業		
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)		

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000921	供用日経費 (2号荷台船)				(")	歩A
	荷台船 (河川内残置材処分用)		式		1.000	式 当たり算出
S16003	資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積, 交替制補正対象外	164.000	供用日	39,200	6,428,800	S単 179号
	合 計				(")	
					6,428,800	
	単 価				(")	
					6,136,212	
	官積算単価				6,428,800	合意率 0.954487
	*** B単ー 922号 ***					
000922	運転経費 (1号台船)				(")	歩A
	引船、船外機船、クレーン 河川内残置物撤去		式		1.000	式 当たり算出
T00034	クレーン付台船運転経費	(")			(")	
	80t吊りクレーン及び700t積台船	87.000	日経費	134,513	11,702,631	T単 25号
T00036	資材運搬用台船運転経費	(")			(")	
	120t積	87.000	日経費	25,095	2,183,265	T単 27号
T00037	引船運転経費	(")			(")	
		87.000	日経費	84,174	7,323,138	T単 28号
T00035	船外機船運転経費	(")			(")	
	10PS	87.000	日経費	30,226	2,629,662	T単 26号
	合 計				(")	
					23,838,696	
	単 価				(")	
					22,753,749	
	官積算単価				23,838,696	合意率 0.954487
	*** B単ー 923号 ***					
000923	交通誘導警備員				(")	歩A
	A地点 (平日: 超勤あり)		人		1.000	人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(")			(")	
		1.000	人	25,954	25,954	S単 390号
	合 計				(")	
					25,954	
	単 価				(")	
					24,773	
	官積算単価				25,954	合意率 0.954496
	*** B単ー 924号 ***					
000924	交通誘導警備員				(")	歩A
	A地点 (出水期平日: 超勤あり)		人		1.000	人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(")			(")	
		1.000	人	25,954	25,954	S単 390号
	合 計				(")	
					25,954	
	単 価				(")	
					24,773	
	官積算単価				25,954	合意率 0.954496
	*** B単ー 925号 ***					
000925	交通誘導警備員				(")	歩A
	A地点 (休日: 超勤あり)		人		1.000	人 当たり算出
S02115	交通誘導員B(休日割増)	(")			(")	
		1.000	人	30,126	30,126	S単 564号
	合 計				(")	
					30,126	
	単 価				(")	
					28,755	
	官積算単価				30,126	合意率 0.954491
	*** B単ー 926号 ***					
000926	交通誘導警備員				(")	歩A
	A地点 (出水期休日: 超勤あり)		人		1.000	人 当たり算出
S02115	交通誘導員B(休日割増)	(")			(")	
		1.000	人	30,126	30,126	S単 564号
	合 計				(")	
					30,126	
	単 価				(")	
					28,755	
	官積算単価				30,126	合意率 0.954491

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 927号 ***					
000927	鋼矢板引抜		枚		(〃) 1,000 枚	歩A 当たり算出
T18201	掘削形状変更変更に伴う打換え 掘削形状変更変更に伴う打換え 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 15m以下	(〃) 1,000	枚	9,065	(〃) 9,065	T単 269号
	合 計				(〃) 9,065	
	単 価				(〃) 8,652	
	官積算単価				9,065	合意率 0.95444
	*** B単ー 928号 ***					
000928	先行置換工		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
T18202	先行置換工 上流エﾌﾟﾝ土留矢板部 山砂 φ1000 L15.0～16.4m/本	(〃) 1,000	本	1,716,957	(〃) 1,716,957	T単 270号
	合 計				(〃) 1,716,957	
	単 価				(〃) 1,638,815	
	官積算単価				1,716,957	合意率 0.954488
	*** B単ー 929号 ***					
000929	先行削孔補助		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T18203	ロータリーバーカッション, 粘性土・砂質土 先行掘削 (補助工法) ロータリーバーカッション φ135 粘性土・砂質土	(〃) 1,000	m	13,390	(〃) 13,390	T単 271号
	合 計				(〃) 13,390	
	単 価				(〃) 12,781	
	官積算単価				13,390	合意率 0.954518
	*** B単ー 930号 ***					
000930	先行削孔補助		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T18204	ロータリーバーカッション, 軟岩 先行掘削 (補助工法) ロータリーバーカッション φ135 軟岩	(〃) 1,000	m	22,480	(〃) 22,480	T単 272号
	合 計				(〃) 22,480	
	単 価				(〃) 21,457	
	官積算単価				22,480	合意率 0.954492
	*** B単ー 931号 ***					
000931	鋼矢板打設		枚		(〃) 1,000 枚	歩A 当たり算出
T18205	打ち換え25H 鋼矢板 打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 25H型 19m以下	(〃) 1,000	枚	36,743	(〃) 36,743	T単 273号
	合 計				(〃) 36,743	
	単 価				(〃) 35,071	
	官積算単価				36,743	合意率 0.954494
	*** B単ー 932号 ***					
000932	鋼矢板打設		枚		(〃) 1,000 枚	歩A 当たり算出
T18206	打ち換え50H 鋼矢板 打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 50H型 19m以下	(〃) 1,000	枚	43,349	(〃) 43,349	T単 274号
	合 計				(〃) 43,349	
	単 価				(〃) 41,376	
	官積算単価				43,349	合意率 0.954485

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 933号 ***					
000933	矢板材料 25H		ton		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18207	鋼矢板材料費 ハット型 25H型 購入 新品	(〃) 1,000	ton	200,000	(〃) 200,000	T単 275号
	合 計				(〃) 200,000	
	単 価				(〃) 190,898	
	官積算単価				200,000	合意率 0.95449
	*** B単ー 934号 ***					
000934	矢板材料 50H		ton		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18208	鋼矢板材料費 ハット型 50H型 購入 新品	(〃) 1,000	ton	208,000	(〃) 208,000	T単 276号
	合 計				(〃) 208,000	
	単 価				(〃) 198,534	
	官積算単価				208,000	合意率 0.95449
	*** B単ー 935号 ***					
000935	矢板補強材 腹起し切梁方式, H300		ton		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18209	腹起し切梁 設置～貨料～撤去 H300 供用90日 火打ちなし	(〃) 1,000	ton	94,161	(〃) 94,161	T単 277号
	合 計				(〃) 94,161	
	単 価				(〃) 89,876	
	官積算単価				94,161	合意率 0.954492
	*** B単ー 936号 ***					
000936	先行削孔 AC-DASH工法		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18211	先行掘削 (補助工法) オールケーシング+タウンスオールハンマ併用工法	(〃) 1,000	本	1,960,804	(〃) 1,960,804	T単 278号
	合 計				(〃) 1,960,804	
	単 価				(〃) 1,871,564	
	官積算単価				1,960,804	合意率 0.954488
	*** B単ー 937号 ***					
000937	汚泥処理		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18212	建設汚泥処理 運搬～処理	(〃) 1,000	m3	27,890	(〃) 27,890	T単 279号
	合 計				(〃) 27,890	
	単 価				(〃) 26,621	
	官積算単価				27,890	合意率 0.954499
	*** B単ー 938号 ***					
000938	破砕岩処理		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18213	発生土処理 運搬～処理 破砕岩	(〃) 1,000	m3	5,920	(〃) 5,920	T単 280号
	合 計				(〃) 5,920	
	単 価				(〃) 5,651	
	官積算単価				5,920	合意率 0.95456
	*** B単ー 939号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000939	鋼矢板打設				()	歩A
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ, 25H型, 9m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
T18214	鋼矢板	()			()	
	打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 25H型 9m以下	1.000	枚	19,969	19,969	T単 281号
					()	
	合 計				19,969	
					()	
	単 価				19,060	
						合意率
	官積算単価				19,969	0.954479
	*** B単ー 940号 ***					
000940	鋼矢板打設				()	歩A
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ, 25H型, 12m以下, L=9.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
T18215	鋼矢板	()			()	
	打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 25H型 12m以下	1.000	枚	25,133	25,133	T単 282号
					()	
	合 計				25,133	
					()	
	単 価				23,989	
						合意率
	官積算単価				25,133	0.954482
	*** B単ー 941号 ***					
000941	鋼矢板打設				()	歩A
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ, 25H型, 12m以下, L=10.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
T18215	鋼矢板	()			()	
	打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 25H型 12m以下	1.000	枚	25,133	25,133	T単 282号
					()	
	合 計				25,133	
					()	
	単 価				23,989	
						合意率
	官積算単価				25,133	0.954482
	*** B単ー 942号 ***					
000942	鋼矢板打設				()	歩A
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ, 25H型, 12m以下, L=10.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
T18215	鋼矢板	()			()	
	打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 25H型 12m以下	1.000	枚	25,133	25,133	T単 282号
					()	
	合 計				25,133	
					()	
	単 価				23,989	
						合意率
	官積算単価				25,133	0.954482
	*** B単ー 943号 ***					
000943	矢板材料				()	歩A
	25H		ton		1.000 ton	当たり算出
T18207	鋼矢板材料費	()			()	
	ﾊｯﾄ型 25H型 購入 新品	1.000	ton	200,000	200,000	T単 275号
					()	
	合 計				200,000	
					()	
	単 価				190,898	
						合意率
	官積算単価				200,000	0.95449
	*** B単ー 944号 ***					
000944	鋼矢板切断				()	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
T18219	矢板切断	()			()	
	鋼矢板 ﾊｯﾄ型H25型 ﾏｽ切断	1.000	m	3,702	3,702	T単 283号
					()	
	合 計				3,702	
					()	
	単 価				3,534	
						合意率
	官積算単価				3,702	0.954619
	*** B単ー 945号 ***					
000945	薬液注入工				()	歩A
	ｺﾝﾀｸﾄ注入		本		1.000 本	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T18220	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2セット L9.79m 439L/本	(") 1.000	本	93,551	(") 93,551	T単 284号
	合 計				(") 93,551	
	単 価				(") 89,293	
	官積算単価				93,551	合意率 0.954484
	*** B単ー 946号 ***					
000946	薬液注入工 コンタクト注入		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
T18221	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2セット L9.61m 516L/本	(") 1.000	本	98,979	(") 98,979	T単 285号
	合 計				(") 98,979	
	単 価				(") 94,474	
	官積算単価				98,979	合意率 0.954485
	*** B単ー 947号 ***					
000947	薬液注入工 左岸端部		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
T18222	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2セット L10.5m 1290L/本	(") 1.000	本	165,740	(") 165,740	T単 286号
	合 計				(") 165,740	
	単 価				(") 158,197	
	官積算単価				165,740	合意率 0.954488
	*** B単ー 948号 ***					
000948	薬液注入工 据付解体		現場		(") 1.000 現場	歩A 当たり算出
T18223	薬液注入施設 据付～解体 二重管スレーナ工法 2セット	(") 1.000	現場	493,024	(") 493,024	T単 287号
	合 計				(") 493,024	
	単 価				(") 470,585	
	官積算単価				493,024	合意率 0.954487
	*** B単ー 949号 ***					
000949	頭部鉄筋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T18224	鉄筋 SD345 D16 一般構造物 差筋及び杭頭処理	(") 1.000	ton	187,218	(") 187,218	T単 288号
	合 計				(") 187,218	
	単 価				(") 178,697	
	官積算単価				187,218	合意率 0.954486
	*** B単ー 950号 ***					
000950	大型土のう工 製作～撤去		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
T18231	大型土のう 製作～据付～撤去 現地発生土 耐候性	(") 1.000	袋	8,656	(") 8,656	T単 289号
	合 計				(") 8,656	
	単 価				(") 8,262	
	官積算単価				8,656	合意率 0.954482
	*** B単ー 951号 ***					
000951	路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m, 単粒砕石4号		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T18232	路体（築堤） 購入土 単粒度砕石4号 盛土 B4.0m以上	(") 1.000	m3	6,561	(") 6,561	T単 290号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 6,561	
	単 価				(〃) 6,262	
	官積算単価				6,561	合意率 0.954427
	*** B単一 952号 ***					
000952	路体 (築堤) 盛土・埋戻 B≧4.0m, C-40		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T18233	路体 (築堤) 購入土 C-40 盛土 B4.0m以上	(〃) 1,000	m3	5,298	(〃) 5,298	T単 291号
	合 計				(〃) 5,298	
	単 価				(〃) 5,057	
	官積算単価				5,298	合意率 0.954511
	*** B単一 953号 ***					
000953	掘削 土砂, オープンカット		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T18234	掘削 作業ヤード撤去 土砂 オープンカット	(〃) 1,000	m3	336	(〃) 336	T単 292号
	合 計				(〃) 336	
	単 価				(〃) 321	
	官積算単価				336	合意率 0.955357
	*** B単一 954号 ***					
000954	建設発生土運搬 L=6.0km		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T18235	建設発生土運搬 固定堰下流部～右岸ヤード L6.0km	(〃) 1,000	m3	1,676	(〃) 1,676	T単 293号
	合 計				(〃) 1,676	
	単 価				(〃) 1,600	
	官積算単価				1,676	合意率 0.954653
	*** B単一 955号 ***					
000955	仮設橋材料費 期間延長分		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S17002	[賃料 (H形鋼・山留副部材)] H形鋼 (山留主部材), 300型, 一, 365日, 1回	(〃) 0.700	ton	39,580	(〃) 27,706	S単 783号
	合 計				(〃) 27,706	
	単 価				(〃) 26,445	
	官積算単価				27,706	合意率 0.954486
	*** B単一 956号 ***					
000956	仮設橋 PG橋 期間延長分		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02114	PG橋 下流側 幅員2.0m 賃料	(〃) 365,000	日	314	(〃) 114,610	S単 557号
S02114	PG橋 下流側 幅員2.0m 整備費	(〃) 1,000	ton	26,000	(〃) 26,000	S単 382号
	合 計				(〃) 140,610	
	単 価				(〃) 134,211	
	官積算単価				140,610	合意率 0.954491
	*** B単一 957号 ***					
000957	仮設橋上部工 PG橋 床版 (滑止付) (期間延長分)		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02114	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 賃料	(〃) 365,000	日	46	(〃) 16,790	S単 558号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 整備費	(〃) 1.000	m ²	3,000	(〃) 3,000	S単 376号
	合 計				(〃) 19,790	
	単 価				(〃) 18,889	
	官積算単価				19,790	合意率 0.954471
	*** B単ー 958号 ***					
000958	仮設橋橋脚 (橋脚: 杭基礎: 左岸橋台) KA1		式		(〃) 1.000	歩A 式 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,540日,1回	(〃) 1.674	ton	46,095	(〃) 77,163	S単 505号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),912日,1回	(〃) 4.000	m ²	20,720	(〃) 82,880	S単 786号
	合 計				(〃) 160,043	
	単 価				(〃) 152,759	
	官積算単価				160,043	合意率 0.954487
	*** B単ー 959号 ***					
000959	仮設橋KP 1 支持杭先行削孔		基		(〃) 1.000	歩A 基 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(〃) 7.200	m	2,769	(〃) 19,937	S単 544号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	(〃) 1.300	m ³	10,800	(〃) 14,040	S単 752号
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋) コンクリート殻 (無筋)	(〃) 1.300	m ³	5,590	(〃) 7,267	S単 750号
S13001	集水井工 (ライナープレート掘削土留め) 0.0,2.6,C工法,あり	(〃) 1.000	基	666,120	(〃) 666,120	S単 771号
S02116	ライナープレート φ1500,,	(〃) 4.000	m	94,800	(〃) 379,200	S単 658号
S02116	山砂 ,埋戻し用,	(〃) 5.300	m ³	2,850	(〃) 15,105	S単 426号
	合 計				(〃) 1,101,669	
	単 価				(〃) 1,051,530	
	官積算単価				1,101,669	合意率 0.954488
	*** B単ー 960号 ***					
000960	仮設橋橋脚 (橋脚: 杭基礎) KP2		式		(〃) 1.000	歩A 式 当たり算出
T91079	橋脚打ち込み KP2	(〃) 6.000	本	78,900	(〃) 473,400	T単 178号
T91081	橋脚引抜 KP2	(〃) 6.000	本	33,612	(〃) 201,672	T単 180号
T91078	橋脚打ち込み 導杭	(〃) 4.000	本	42,858	(〃) 171,432	T単 177号
T91036	仮橋下部工地組 KP2	(〃) 6.420	ton	287,676	(〃) 1,846,880	T単 136号
T91037	下部工架設 KP2 4.53ton/基	(〃) 1.000	基	355,604	(〃) 355,604	T単 137号
T91039	下部工 水中部斜材・水平材設置 KP2	(〃) 0.650	ton	356,602	(〃) 231,791	T単 139号
T91038	下部工撤去 KP2 4.53ton/基	(〃) 1.000	基	315,536	(〃) 315,536	T単 138号
T91058	KP2下部工解体	(〃) 4.530	ton	134,814	(〃) 610,707	T単 157号
T91059	KP2下部工 (水中部) 解体	(〃) 0.650	ton	326,849	(〃) 212,452	T単 158号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,180日,1回	(〃) 8.901	ton	22,775	(〃) 202,720	S単 506号
S02116	H鋼不足分弁償金 H300,,	(〃) 4.457	ton	109,500	(〃) 488,042	S単 444号
S02116	PG橋 (上流側) 下部工 消耗品,,	(〃) 4.572	ton	169,430	(〃) 774,634	S単 441号
	合 計				(〃) 5,884,870	
	単 価				(〃) 5,617,038	
	官積算単価				5,884,870	合意率 0.954488

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 961号 ***					
000961	仮設橋下部工 (橋脚:直接基礎)				(〃)	歩A
	鋼材賃料 (期間延長分)		式		1.000 式	当たり算出
S17002	[賃料 (H形鋼・山留副部材)]	(〃)			(〃)	
	H形鋼 (山留主部材), 350型, 一, 365日, 1回	0.300	ton	39,580	11,874	S単 784号
S17002	[賃料 (H形鋼・山留副部材)]	(〃)			(〃)	
	H形鋼 (山留主部材), 350型, 一, 365日, 1回	1.150	ton	39,580	45,517	S単 784号
S17002	[賃料 (H形鋼・山留副部材)]	(〃)			(〃)	
	山留副部材 (A), 一, 365日, 1回	0.515	ton	112,115	57,739	S単 785号
	合 計				(〃)	
					115,130	
	単 価				(〃)	
					109,890	
	官積算単価					合意率
					115,130	0.954486
	*** B単ー 962号 ***					
000962	供用日経費 (3号積荷台船)				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S16003	資材運搬用台船	(〃)			(〃)	
	120t積, 交替制補正対象外	25.000	供用日	39,200	980,000	S単 179号
	合 計				(〃)	
					980,000	
	単 価				(〃)	
					935,398	
	官積算単価					合意率
					980,000	0.954487
	*** B単ー 963号 ***					
000963	運転経費 (3号積荷台船)				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00036	資材運搬用台船運転経費	(〃)			(〃)	
	120t積	20.000	日経費	25,095	501,900	T単 27号
	合 計				(〃)	
					501,900	
	単 価				(〃)	
					479,058	
	官積算単価					合意率
					501,900	0.954488
	*** B単ー 964号 ***					
000964	発動発電機				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02112	発動発電機 [D駆動・〜低騒・排対型 (〜2次)]	(〃)			(〃)	
	定格容量250kva	20.000	日	13,000	260,000	S単 551号
S02112	発動発電機 [D駆動・〜低騒・排対型 (〜2次)]	(〃)			(〃)	
	定格容量250kva	20.000	日	13,000	260,000	S単 551号
	合 計				(〃)	
					520,000	
	単 価				(〃)	
					496,334	
	官積算単価					合意率
					520,000	0.954488
	*** B単ー 965号 ***					
000965	分電盤				(〃)	歩A
			基		1.000 基	当たり算出
S02116	分電盤	(〃)			(〃)	
	右岸用,,	1.000	基	73,300	73,300	S単 659号
	合 計				(〃)	
					73,300	
	単 価				(〃)	
					69,964	
	官積算単価					合意率
					73,300	0.954488
	*** B単ー 966号 ***					
000966	汚濁防止フェンス設置・撤去				(〃)	歩A
	鮎迷入対策用		m		1.000 m	当たり算出
T00110	汚濁防止フェンス設置	(〃)			(〃)	
		1.000	m	1,781	1,781	T単 85号
T00111	汚濁防止フェンス撤去	(〃)			(〃)	
		1.000	m	1,230	1,230	T単 86号
	合 計				(〃)	
					3,011	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				2,874	
	官積算単価				3,011	合意率 0.9545
	*** B単— 967号 ***					
000967	汚濁防止フェンス 賃料, 単独7ポートφ300, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス 基本料, 単独7ポートφ300, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm, ,	(〃) 1,000	m	8,300	(〃) 8,300	S単 660号
S02114	汚濁防止フェンス 51日当り賃料, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm	(〃) 1,000	m	6,090	(〃) 6,090	S単 559号
					(〃)	
	合 計				14,390	
					(〃)	
	単 価				13,735	
	官積算単価				14,390	合意率 0.954482
	*** B単— 968号 ***					
000968	防音パネル設置 H=3.0m		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T18251	防音パネル 設置 H3.0m 防音パネル	(〃) 1,000	m	4,847	(〃) 4,847	T単 294号
					(〃)	
	合 計				4,847	
					(〃)	
	単 価				4,626	
	官積算単価				4,847	合意率 0.954404
	*** B単— 969号 ***					
000969	防音パネル撤去 H=3.0m		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T18252	防音パネル 撤去 H3.0m 防音パネル	(〃) 1,000	m	3,459	(〃) 3,459	T単 295号
					(〃)	
	合 計				3,459	
					(〃)	
	単 価				3,302	
	官積算単価				3,459	合意率 0.954611
	*** B単— 970号 ***					
000970	防音パネル 損料, H=3.0m, 供用1年未満		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T18253	防音パネル 損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満	(〃) 1,000	m	34,470	(〃) 34,470	T単 296号
					(〃)	
	合 計				34,470	
					(〃)	
	単 価				32,901	
	官積算単価				34,470	合意率 0.954482
	*** B単— 971号 ***					
000971	防音パネル基礎設置撤去 H400		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
T18254	防音パネル基礎 設置～撤去 H形鋼山留材 H400	(〃) 1,000	ton	40,040	(〃) 40,040	T単 297号
					(〃)	
	合 計				40,040	
					(〃)	
	単 価				38,218	
	官積算単価				40,040	合意率 0.954495
	*** B単— 972号 ***					
000972	防音パネル基礎 賃料, H400, 240日		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
T18255	防音パネル基礎 賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日	(〃) 1,000	ton	30,803	(〃) 30,803	T単 298号
					(〃)	
	合 計				30,803	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				29,401	
	官積算単価				30,803	合意率 0.954484
	*** B単— 973号 ***					
000973	ウェルポイント掘削 ディープウェル,L=14.5m/本		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18261	ウェルポイント掘削 ディープウェル L14.5m/本	(〃) 1,000	本	1,732,523	(〃) 1,732,523	T単 299号
	合 計				(〃) 1,732,523	
	単 価				(〃) 1,653,672	
	官積算単価				1,732,523	合意率 0.954487
	*** B単— 974号 ***					
000974	ストレーナ管 全損,φ600,L=10.5m/本		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18262	ストレーナ管 全損 φ600 L10.5m/本	(〃) 1,000	本	565,000	(〃) 565,000	T単 300号
	合 計				(〃) 565,000	
	単 価				(〃) 539,286	
	官積算単価				565,000	合意率 0.954488
	*** B単— 975号 ***					
000975	単粒度碎石 6号		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18263	単粒度碎石 材料費 6号	(〃) 1,000	m3	5,200	(〃) 5,200	T単 301号
	合 計				(〃) 5,200	
	単 価				(〃) 4,963	
	官積算単価				5,200	合意率 0.954423
	*** B単— 976号 ***					
000976	ビニル被覆鉄線 網目5～10mm		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18264	ビニル被覆鉄線 材料費 網目 5～10mm	(〃) 1,000	m	20,000	(〃) 20,000	T単 302号
	合 計				(〃) 20,000	
	単 価				(〃) 19,090	
	官積算単価				20,000	合意率 0.9545
	*** B単— 977号 ***					
000977	排水ポンプ 設置～運転～撤去,Qmax=40m3/h,常時,90日		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18265	排水ポンプ 設置～運転～撤去 Qmax40m3/h 常時 発電機 運転90日	(〃) 1,000	箇所	1,629,931	(〃) 1,629,931	T単 303号
	合 計				(〃) 1,629,931	
	単 価				(〃) 1,555,750	
	官積算単価				1,629,931	合意率 0.954488
	*** B単— 978号 ***					
000978	ウェルポイント閉塞 コンクリート閉塞,18-8-40		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18266	ウェルポイント閉塞 コンクリート閉塞 18-8-40BB 養生なし 型枠なし	(〃) 1,000	箇所	59,894	(〃) 59,894	T単 304号
	合 計				(〃) 59,894	
	単 価				(〃) 57,168	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				59,894	合意率 0.954486
	*** B単ー 979号 ***					
000979	地下水観測井戸				(〃)	歩A
	削孔～洗浄～設置,SGPケーシング,50A,10.85m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T18267	地下水観測井戸	(〃)			(〃)	
	削孔～洗浄～設置～撤去 SGPケーシング 50A 10.85m	1.000	箇所	237,660	237,660	T単 305号
					(〃)	
	合 計				237,660	
					(〃)	
	単 価				226,844	
	官積算単価				237,660	合意率 0.954489
	*** B単ー 980号 ***					
000980	積込資材の固定				(〃)	歩A
			日		1.000 日	当たり算出
T18271	積込資材の固定	(〃)			(〃)	
	細々とした仮置資材を束ね積込運搬荷卸時の安全確保	1.000	日	174,365	174,365	T単 306号
					(〃)	
	合 計				174,365	
					(〃)	
	単 価				166,429	
	官積算単価				174,365	合意率 0.954486
	*** B単ー 981号 ***					
000981	場内運搬				(〃)	歩A
	4tトラック損料(クレーン機能付)		日		1.000 日	当たり算出
T18272	場内運搬	(〃)			(〃)	
	トラック損料 (クレーン機能付) 4t 積込運搬荷卸し労務含	1.000	日	126,343	126,343	T単 307号
					(〃)	
	合 計				126,343	
					(〃)	
	単 価				120,593	
	官積算単価				126,343	合意率 0.954488
	*** B単ー 982号 ***					
000982	場内運搬				(〃)	歩A
	10tトラック損料(クレーン機能付)		日		1.000 日	当たり算出
T18273	場内運搬	(〃)			(〃)	
	トラック損料 (クレーン機能付) 10t 積込運搬荷卸し労務含	1.000	日	144,118	144,118	T単 308号
					(〃)	
	合 計				144,118	
					(〃)	
	単 価				137,559	
	官積算単価				144,118	合意率 0.954488
	*** B単ー 983号 ***					
000983	場内運搬				(〃)	歩A
	鋼矢板等,20kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
T18274	場内運搬	(〃)			(〃)	
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→重量計測→右岸ヤード	1.000	ton	6,160	6,160	T単 309号
					(〃)	
	合 計				6,160	
					(〃)	
	単 価				5,880	
	官積算単価				6,160	合意率 0.954545
	*** B単ー 984号 ***					
000984	場内運搬				(〃)	歩A
	鋼矢板等,10kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
T18275	場内運搬	(〃)			(〃)	
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード下流側 L0.	1.000	ton	5,850	5,850	T単 310号
					(〃)	
	合 計				5,850	
					(〃)	
	単 価				5,584	
	官積算単価				5,850	合意率 0.954529

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 985号 ***					
000985	敷鉄板 1,524×3,048×22,120日		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18276	敷鉄板 賃料のみ 全供用日720日における120日分	(〃) 1,000	m ²	877	(〃) 877	T単 311号
	合 計				(〃) 877	
	単 価				(〃) 837	
	官積算単価				877	合意率 0.954389
	*** B単ー 986号 ***					
000986	水源公園スロープ付き歩道 120日		kg		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18277	スロープ付き歩道 賃料 鋼製 全供用日720日における120日分	(〃) 1,000	kg	59	(〃) 59	T単 312号
	合 計				(〃) 59	
	単 価				(〃) 56	
	官積算単価				59	合意率 0.949152
	*** B単ー 987号 ***					
000987	埋戻 B≧4.0m, 流用土		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18281	埋戻 流用土 土砂 積込～運搬～埋戻 B4.0m以上	(〃) 1,000	m ³	1,844	(〃) 1,844	T単 313号
	合 計				(〃) 1,844	
	単 価				(〃) 1,760	
	官積算単価				1,844	合意率 0.954446
	*** B単ー 988号 ***					
000988	埋戻 構造物周辺, 購入土		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18282	埋戻 購入土 山砂 構造物周辺	(〃) 1,000	m ³	6,801	(〃) 6,801	T単 314号
	合 計				(〃) 6,801	
	単 価				(〃) 6,491	
	官積算単価				6,801	合意率 0.954418
	*** B単ー 989号 ***					
000989	埋戻 B≧4.0m, 購入土		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18283	埋戻 購入土 山砂 B4.0m以上	(〃) 1,000	m ³	4,281	(〃) 4,281	T単 315号
	合 計				(〃) 4,281	
	単 価				(〃) 4,086	
	官積算単価				4,281	合意率 0.954449
	*** B単ー 990号 ***					
000990	コンクリート 18-8-25		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T18284	コンクリート 18-8-25BB 一般養生 型枠なし	(〃) 1,000	m ³	24,020	(〃) 24,020	T単 316号
	合 計				(〃) 24,020	
	単 価				(〃) 22,927	
	官積算単価				24,020	合意率 0.954496

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 991号 ***					
000991	溶接金網 全損, φ2.6, 50×50		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T18285	溶接金網 全損 φ2.6 50×50	(") 1,000	m ²	515	(") 515	T単 317号
	合 計				(") 515	
	単 価				(") 492	
	官積算単価				515	合意率 0.955339
	*** B単- 992号 ***					
000992	水膨張ゴム 20×10		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T18286	目地材 全損 水膨張性ゴム B20mm	(") 1,000	m	1,350	(") 1,350	T単 318号
	合 計				(") 1,350	
	単 価				(") 1,289	
	官積算単価				1,350	合意率 0.954814
	*** B単- 993号 ***					
000993	ブルーシート 損料, #2000, 供用1年未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T18287	ブルーシート 損料 #2000 供用1年未満	(") 1,000	m ²	13	(") 13	T単 319号
	合 計				(") 13	
	単 価				(") 12	
	官積算単価				13	合意率 0.923076
	*** B単- 994号 ***					
000994	エキスパンドメタル 全損, XG-21		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T18291	エキスパンドメタル 全損 XG-21	(") 1,000	m ²	2,770	(") 2,770	T単 320号
	合 計				(") 2,770	
	単 価				(") 2,644	
	官積算単価				2,770	合意率 0.954512
	*** B単- 995号 ***					
000995	等辺山形鋼 全損, L-50×50×6		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
T18292	等辺山形鋼 全損 L-50×50×6	(") 1,000	ton	118,000	(") 118,000	T単 321号
	合 計				(") 118,000	
	単 価				(") 112,630	
	官積算単価				118,000	合意率 0.954491
	*** B単- 996号 ***					
000996	コンクリート 18-8-25-N, W/C=65%以下		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
T18296	コンクリート 18-8-25BB 一般養生 型枠あり	(") 1,000	m ³	27,080	(") 27,080	T単 322号
	合 計				(") 27,080	
	単 価				(") 25,848	
	官積算単価				27,080	合意率 0.954505
	*** B単- 997号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000997	型枠 一般型枠, 無筋構造物		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T18297	型枠 一般型枠 無筋・鉄筋構造物	() 1.000	m ²	10,400	() 10,400	T単 323号
	合 計				() 10,400	
	単 価				() 9,927	
	官積算単価				10,400	合意率 0.954519
	*** B単ー 998号 ***					
000998	構造物取壊し 無筋, 人力		m ³		() 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T18298	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工	() 1.000	m ³	35,190	() 35,190	T単 324号
	合 計				() 35,190	
	単 価				() 33,588	
	官積算単価				35,190	合意率 0.954475
	*** B単ー 999号 ***					
000999	殻運搬処理 無筋コンクリート		m ³		() 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T18299	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)	() 1.000	m ³	5,590	() 5,590	T単 325号
	合 計				() 5,590	
	単 価				() 5,336	
	官積算単価				5,590	合意率 0.954561
	*** B単ー 1000号 ***					
001000	覆工板撤去		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下, 撤去, , , 0回, あり	() 1.000	m ²	3,388	() 3,388	S単 235号
	合 計				() 3,388	
	単 価				() 3,234	
	官積算単価				3,388	合意率 0.954545
	*** B単ー 1001号 ***					
001001	受桁撤去		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去, ラフレレン・クレン, 25t吊, あり	() 1.000	ton	7,013	() 7,013	S単 255号
	合 計				() 7,013	
	単 価				() 6,694	
	官積算単価				7,013	合意率 0.954513
	*** B単ー 1002号 ***					
001002	鋼矢板 打設(台船) 水替え前水上作業		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	↓ クラッシュバ イア 施工(鋼矢板材料費・クレン・台船損料除く)					
Y00001	↓ バ イア ロハンマ 施工(鋼矢板材料費・クレン・台船損料除く)					
T00030	鋼矢板打設(バ イア ロハンマ) 【油圧スパット台船用】 VL型, 電動式, 9m以下	() 35.000	枚	14,658	() 513,030	T単 21号
T00031	鋼矢板打設(バ イア ロハンマ) 【台船用】 VL型, 電動式, 12m以下	() 38.000	枚	12,835	() 487,730	T単 22号
T00005	鋼矢板打設(バ イア ロハンマ) 【台船用】 VL型, 電動式, 15m以下	() 115.000	枚	13,882	() 1,596,430	T単 4号
T00006	鋼矢板打設(バ イア ロハンマ) 【台船用】 IV型, 電動式, 15m以下	() 48.000	枚	12,433	() 596,784	T単 5号
Y00001	↓ 堰P6取付部					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00039	鋼矢板打設 (ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ) 【油圧スパット台船用】 VL型,電動式,4m以下	(〃) 15.000	枚	12,478	(〃) 187,170	T単 30号
S02200	コンクリート削孔 削孔径:10mm～30mm、削孔深:100mm～200mm	(〃) 18.000	孔	545.6	(〃) 9,821	S単 125号
P96126	アンカー M24×300、樹脂ｶﾞｰﾈﾙ含む	(〃) 18.000	本	1,380	(〃) 24,840	
P96004	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 大形 厚19 辺150	(〃) 0.370	ton	169,000	(〃) 62,530	
Y00001	↓魚道取付部					
T00039	鋼矢板打設 (ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ) 【油圧スパット台船用】 VL型,電動式,4m以下	(〃) 7.000	枚	12,478	(〃) 87,346	T単 30号
S02200	コンクリート削孔 削孔径:10mm～30mm、削孔深:100mm～200mm	(〃) 14.000	孔	545.6	(〃) 7,638	S単 125号
P96126	アンカー M24×300、樹脂ｶﾞｰﾈﾙ含む	(〃) 14.000	本	1,380	(〃) 19,320	
P96004	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 大形 厚19 辺150	(〃) 0.490	ton	169,000	(〃) 82,810	
	合 計				(〃) 3,675,449	
	単 価				(〃) 3,508,172	
	官積算単価				3,675,449	合意率 0.954488
	*** B単ー 1003号 ***					
001003	鋼矢板 引抜 (台船) 撤去時水上作業		式		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
T00048	鋼矢板引抜 (ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ) 【油圧スパット台船用】 電動式,15m以下	(〃) 194.000	枚	11,701	(〃) 2,269,994	T単 194号
T00095	鋼矢板引抜 (ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ) 【油圧スパット台船用】 電動式,12m以下	(〃) 38.000	枚	11,174	(〃) 424,612	T単 75号
T00094	鋼矢板引抜 (ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ) 【油圧スパット台船用】 電動式,9m以下	(〃) 35.000	枚	10,681	(〃) 373,835	T単 74号
T00049	鋼矢板引抜 (ハﾟｲﾟﾛﾊﾝﾏ) 【油圧スパット台船用】 電動式,2m以下	(〃) 22.000	枚	9,695	(〃) 213,290	T単 195号
	合 計				(〃) 3,281,731	
	単 価				(〃) 3,132,373	
	官積算単価				3,281,731	合意率 0.954488
	*** B単ー 1004号 ***					
001004	鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船		回		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し,,	(〃) 434.050	ton	3,000	(〃) 1,302,150	S単 94号
	合 計				(〃) 1,302,150	
	単 価				(〃) 1,242,887	
	官積算単価				1,302,150	合意率 0.954488
	*** B単ー 1005号 ***					
001005	鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船		回		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し,,	(〃) 498.500	ton	3,000	(〃) 1,495,500	S単 94号
	合 計				(〃) 1,495,500	
	単 価				(〃) 1,427,437	
	官積算単価				1,495,500	合意率 0.954488
	*** B単ー 1006号 ***					
001006	鋼矢板 材料費 設置		式		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	↓リース材					
S17001	鋼矢板 鋼矢板,5L型,無,173日,1回	(〃) 350.488	ton	38,690	(〃) 13,560,381	S単 197号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,173日,1回	(〃) 69.578	ton	27,080	(〃) 1,884,172	S単 198号
Y00001	↓購入材					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	支給鋼矢板	(") 13.982	ton	0	(") 0	S単 425号
	合 計				(") 15,444,553	
	単 価				(") 14,741,641	
	官積算単価				15,444,553	合意率 0.954488
	*** B単ー 1007号 ***					
001007	鋼矢板止水材塗布 工場製作		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
T00019	鋼矢板清掃工 長期割引適用	(") 8,773,000	m	90	(") 789,570	T単 11号
T00020	止水材塗布工	(") 8,773,000	m	845	(") 7,413,185	T単 12号
T00002	鋼矢板養生	(") 8,773,000	m	81	(") 710,613	T単 1号
T00023	止水材剥離工 V型	(") 10,001,000	m	334	(") 3,340,334	T単 15号
	合 計				(") 12,253,702	
	単 価				(") 11,696,012	
	官積算単価				12,253,702	合意率 0.954488
	*** B単ー 1008号 ***					
001008	薬液注入工 右岸側（鋼矢板建込部） 水替え前水上作業, 台船使用		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
Y00001	↓懸濁型					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P6側 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 15.8m, 0m, 2.65m, 4448 L	(") 17,000	本	312,902	(") 5,319,334	S単 765号
T00024	コンクリート削孔 長期使用（長期割引適用）	(") 20,400	m	25,783	(") 525,973	T単 16号
Y00001	↓溶液型					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P6側 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 14.1m, 0m, 2.9m, 3603 L	(") 17,000	本	292,607	(") 4,974,319	S単 766号
T00024	コンクリート削孔 長期使用（長期割引適用）	(") 20,400	m	25,783	(") 525,973	T単 16号
Y00001	↓機械据付・解体					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,	(") 1,000	現場	457,565	(") 457,565	S単 151号
T00025	薬液注入工ステージ設置・撤去 右岸側	(") 1,000	箇所	1,749,354	(") 1,749,354	T単 17号
	合 計				(") 13,552,518	
	単 価				(") 12,935,716	
	官積算単価				13,552,518	合意率 0.954488
	*** B単ー 1009号 ***					
001009	薬液注入工 左岸側（鋼矢板建込部） 水替え前水上作業, 台船使用		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
Y00001	↓懸濁型					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 14.5m, 0m, 3.9m, 5318 L	(") 6,000	本	366,868	(") 2,201,208	S単 146号
T00024	コンクリート削孔 長期使用（長期割引適用）	(") 2,400	m	25,783	(") 61,879	T単 16号
Y00001	↓溶液型					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側 複相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 14.5m, 0m, 3.9m, 4308 L	(") 6,000	本	343,133	(") 2,058,798	S単 147号
T00024	コンクリート削孔 長期使用（長期割引適用）	(") 2,400	m	25,783	(") 61,879	T単 16号
Y00001	↓機械据付・解体					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,	(") 1,000	現場	457,565	(") 457,565	S単 151号
T00026	薬液注入工ステージ設置・撤去 左岸側	(") 1,000	箇所	700,906	(") 700,906	T単 18号
	合 計				(") 5,542,235	
	単 価				(") 5,289,997	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				5,542,235	合意率 0.954488
	*** B単ー 1010号 ***					
001010	仮設進入路工 敷鉄板設置		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,147,1,あり	(〃) 1,000	m ²	160	(〃) 160	S単 525号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,147日,1回	(〃) 1,000	m ²	1,410	(〃) 1,410	S単 516号
	合 計				(〃) 1,570	
	単 価				(〃) 1,499	
	官積算単価				1,570	合意率 0.954777
	*** B単ー 1011号 ***					
001011	浸透水集水用水路		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00033	浸透水集水路用水路	(〃) 1,000	m	786	(〃) 786	T単 24号
	合 計				(〃) 786	
	単 価				(〃) 750	
	官積算単価				786	合意率 0.954198
	*** B単ー 1012号 ***					
001012	上流締め切り内盛土		m ³		(〃) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,あり	(〃) 1,000	m ³	228.1	(〃) 228	S単 310号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(〃) 1,000	m ³	236.2	(〃) 236	S単 295号
S02116	山砂 ,埋戻し用,	(〃) 1,330	m ³	2,850	(〃) 3,791	S単 426号
	合 計				(〃) 4,255	
	単 価				(〃) 4,061	
	官積算単価				4,255	合意率 0.954406
	*** B単ー 1013号 ***					
001013	大型土のう		袋		(〃) 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(〃) 1,000	袋	6,483	(〃) 6,483	S単 789号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(〃) 1,000	袋	748	(〃) 748	S単 213号
	合 計				(〃) 7,231	
	単 価				(〃) 6,902	
	官積算単価				7,231	合意率 0.954501
	*** B単ー 1014号 ***					
001014	汚泥処理・運搬		m ³		(〃) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	汚泥運搬・処理	(〃) 1,000	m ³	27,890	(〃) 27,890	S単 122号
	合 計				(〃) 27,890	
	単 価				(〃) 26,621	
	官積算単価				27,890	合意率 0.954499
	*** B単ー 1015号 ***					
001015	鋼矢板切断 VL型		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02104	ガス切断 18～22mm	(〃) 1.000	m	4,120	(〃) 4,120	S単 365号
	合 計				(〃) 4,120	
	単 価				(〃) 3,932	
	官積算単価				4,120	合意率 0.954368
*** B単ー 1016号 ***						
001016	仮締切 大型土のう 設置～撤去		袋		(〃) 1.000	歩A 袋当たり算出
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 0.833	m3	236.2	(〃) 197	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(〃) 0.833	m3	1,248	(〃) 1,040	S単 305号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(〃) 1.000	袋	6,483	(〃) 6,483	S単 789号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(〃) 1.000	袋	748	(〃) 748	S単 213号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(〃) 0.833	m3	1,248	(〃) 1,040	S単 305号
	合 計				(〃) 9,508	
	単 価				(〃) 9,075	
	官積算単価				9,508	合意率 0.954459
*** B単ー 1017号 ***						
001017	仮締切 遮水シート 設置～撤去		m ²		(〃) 1.000	歩A m ² 当たり算出
S18062	遮水シート設置 敷設～撤去	(〃) 1.000	m ²	155	(〃) 155	S単 251号
	合 計				(〃) 155	
	単 価				(〃) 148	
	官積算単価				155	合意率 0.954838
*** B単ー 1018号 ***						
001018	仮締切 吸出し防止シート設置		m ²		(〃) 1.000	歩A m ² 当たり算出
S18062	吸い出し防止シート設置 敷設～撤去	(〃) 1.000	m ²	694	(〃) 694	S単 252号
	合 計				(〃) 694	
	単 価				(〃) 662	
	官積算単価				694	合意率 0.95389
*** B単ー 1019号 ***						
001019	仮締切 中詰土・砂盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		(〃) 1.000	歩A m3当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 295号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	833.4	(〃) 833	S単 311号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	土砂等運搬(右岸ヤード) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 306号
	合 計				(〃) 2,553	
	単 価				(〃) 2,437	
	官積算単価				2,553	合意率 0.954563

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1020号 ***					
001020	仮締切 中詰土・砂盛土 撤去 2.5m≦B<4.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,	(〃) 1,000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	土砂等運搬 (右岸ヤード) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 306号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1,000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 1021号 ***					
001021	仮締切 中詰土・砂盛土 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 (f=0.9) 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1,000	m3	251.9	(〃) 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	下					
	合 計				(〃) 1,736	
	単 価				(〃) 1,657	
	官積算単価				1,736	合意率 0.954493
	*** B単ー 1022号 ***					
001022	仮締切 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,	(〃) 1,000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1,000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 1023号 ***					
001023	仮締切 コーケンブロック部盛土		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 1,000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	下					
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
	合 計				(〃) 3,885	
	単 価				(〃) 3,708	
	官積算単価				3,885	合意率 0.95444
	*** B単ー 1024号 ***					
001024	仮締切 コーケンブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(〃) 1.000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 1025号 ***					
001025	仮締切 護床ブロック部盛土		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	投入(f=1.0) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 298号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(Ⅰ)	(〃) 1.000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	合 計				(〃) 3,885	
	単 価				(〃) 3,708	
	官積算単価				3,885	合意率 0.95444
	*** B単ー 1026号 ***					
001026	仮締切 護床ブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(〃) 1.000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,070	(〃) 1,070	S単 307号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,522	
	単 価				(〃) 1,453	
	官積算単価				1,522	合意率 0.954664
	*** B単ー 1027号 ***					
001027	場内進入路 大型土のう 設置～撤去 新規製作		袋		(〃) 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 0.833	m3	236.2	(〃) 197	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 0.833	m3	1,248	(〃) 1,040	S単 305号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(〃) 1.000	袋	6,483	(〃) 6,483	S単 789号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(〃) 1.000	袋	748	(〃) 748	S単 790号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 0.833	m3	1,248	(〃) 1,040	S単 305号
	合 計				(〃) 9,508	
	単 価				(〃) 9,075	
	官積算単価				9,508	合意率 0.954459
	*** B単ー 1028号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業		
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)		

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001028	場内進入路 中詰土・砂盛土 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 (f=0.9) 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	(〃) 1,000	m3	251.9	(〃) 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	下					
	合 計				(〃) 1,736	
	単 価				(〃) 1,657	
	官積算単価				1,736	合意率 0.954493
	*** B単ー 1029号 ***					
001029	場内進入路 中詰土・砂盛土撤去 B≧4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	(〃) 1,000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	下					
SA0161	SP 整地 (f=1.0) 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(〃) 1,000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 1030号 ***					
001030	場内進入路 コーケンブロック部盛土		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	投入 (f=1.0) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 298号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ (I)	(〃) 1,000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0102	積込 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	土砂等運搬 (渡刈ヤード-右岸ヤード) 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 308号
	下					
	合 計				(〃) 3,885	
	単 価				(〃) 3,708	
	官積算単価				3,885	合意率 0.95444
	*** B単ー 1031号 ***					
001031	場内進入路 コーケンブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	(〃) 1,000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(〃) 1,000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	下					
SA0161	SP 整地 (f=1.0) 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(〃) 1,000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 1032号 ***					
001032	場内進入路 護床ブロック部盛土		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	投入 (f=1.0) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	236.2	(〃) 236	S単 298号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 1.000	m3	2,165	(〃) 2,165	S単 2号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	土砂等運搬（渡刈ヤード-右岸ヤード） 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 308号
	合 計				(〃) 3,885	
	単 価				(〃) 3,708	
	官積算単価				3,885	合意率 0.95444
	*** B単ー 1033号 ***					
001033	場内進入路 護床ブロック部盛土撤去		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,~,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,~,~,~	(〃) 1.000	m3	324.1	(〃) 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,~,~,あり	(〃) 1.000	m3	127.6	(〃) 128	S単 319号
	合 計				(〃) 1,700	
	単 価				(〃) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 1034号 ***					
001034	仮設進入路工（上下流連絡） 大型土のう設置 新規製作		袋		(〃) 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 0.833	m3	236.2	(〃) 197	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 0.833	m3	1,248	(〃) 1,040	S単 305号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	(〃) 1.000	袋	6,483	(〃) 6,483	S単 789号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,大型土のう袋,あり,あり	(〃) 1.000	袋	748	(〃) 748	S単 791号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 0.833	m3	1,248	(〃) 1,040	S単 305号
	合 計				(〃) 9,508	
	単 価				(〃) 9,075	
	官積算単価				9,508	合意率 0.954459
	*** B単ー 1035号 ***					
001035	仮設進入路工（上下流連絡） 中詰土・砂盛土 B≧4.0m P3-P4間設置		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻（f=0.9） 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	251.9	(〃) 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	236.2	(〃) 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(〃) 1.000	m3	1,248	(〃) 1,248	S単 305号
	合 計				(〃) 1,736	
	単 価				(〃) 1,657	
	官積算単価				1,736	合意率 0.954493
	*** B単ー 1036号 ***					
001036	仮設進入路工（上下流連絡） 中詰土・砂質土 B≧4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その２工事 （第7回変更）						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	(") 1.000	m3	324.1	(") 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(") 1.000	m3	1,248	(") 1,248	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(") 1.000	m3	127.6	(") 128	S単 319号
					(") 1,700	
	合 計				(") 1,623	
	単 価				1,623	合意率
	官積算単価				1,700	0.954705
	*** B単ー 1037号 ***					
001037	仮設進入路工（上下流連絡） 上流側盛土 B≧4.0m P3-P4間設置		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻（f=0.9） 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	(") 1.000	m3	251.9	(") 252	S単 313号
SA0102	積込 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.2	(") 236	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(") 1.000	m3	1,248	(") 1,248	S単 305号
					(") 1,736	
	合 計				(") 1,657	
	単 価				1,657	合意率
	官積算単価				1,736	0.954493
	*** B単ー 1038号 ***					
001038	仮設進入路工（上下流連絡） 上流側盛土 撤去 B≧4.0m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	(") 1.000	m3	324.1	(") 324	S単 294号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(") 1.000	m3	1,248	(") 1,248	S単 305号
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(") 1.000	m3	127.6	(") 128	S単 319号
					(") 1,700	
	合 計				(") 1,623	
	単 価				1,623	合意率
	官積算単価				1,700	0.954705
	*** B単ー 1039号 ***					
001039	法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	702.9	(") 703	S単 316号
					(") 703	
	合 計				(") 671	
	単 価				671	合意率
	官積算単価				703	0.95448
	*** B単ー 1040号 ***					
001040	仮締切付帯工 浸透水集水路用水路		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00033	浸透水集水路用水路	(") 1.000	m	786	(") 786	T単 24号
					(") 786	
	合 計				(") 750	
	単 価				750	合意率
	官積算単価				786	0.954198
	*** B単ー 1041号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001041	仮締切付帯工 袋詰め根固め工 設置～撤去		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00027	袋詰め根固め製作・運搬	(") 1,000	袋	13,030	(") 13,030	T単 19号
T90010	袋詰め根固め設置	(") 1,000	袋	1,526	(") 1,526	T単 95号
T00120	袋詰め根固め撤去	(") 1,000	袋	3,849	(") 3,849	T単 89号
	合 計				(") 18,405	
	単 価				(") 17,567	
	官積算単価				18,405	合意率 0.954468
	*** B単ー 1042号 ***					
001042	防塵処理対策 仮設道路設置期間における散水対策		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型] ,タンク容量1800L	(") 1,000	日	34,469	(") 34,469	S単 165号
	合 計				(") 34,469	
	単 価				(") 32,900	
	官積算単価				34,469	合意率 0.95448
	*** B単ー 1043号 ***					
001043	仮設魚道工 土のう設置 暗渠工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう下拵え～設置 仕拵え～設置～撤去	(") 12,000	m3	34,497	(") 413,964	S単 210号
	合 計				(") 413,964	
	単 価				(") 395,124	
	官積算単価				413,964	合意率 0.954488
	*** B単ー 1044号 ***					
001044	仮設魚道工 覆工板 設置～撤去 暗渠工 覆工板		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S17003	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),222日,1回	(") 1,000	m ²	7,670	(") 7,670	S単 207号
S18025	覆工板設置 700m ² 以下,設置,,,0日,0回,あり	(") 1,000	m ²	5,444	(") 5,444	S単 233号
S18025	覆工板撤去 700m ² 以下,撤去,,,0日,0回,あり	(") 1,000	m ²	3,388	(") 3,388	S単 234号
	合 計				(") 16,502	
	単 価				(") 15,751	
	官積算単価				16,502	合意率 0.95449
	*** B単ー 1045号 ***					
001045	仮設魚道工 覆工板設置 暗渠工 材料費(山留等)		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,222日,1回	(") 5,910	ton	27,549	(") 162,815	S単 205号
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6～9 辺50～75,,	(") 0.360	ton	120,000	(") 43,200	S単 98号
	合 計				(") 206,015	
	単 価				(") 196,639	
	官積算単価				206,015	合意率 0.954488
	*** B単ー 1046号 ***					
001046	仮設魚道工 吸出し防止材設置 暗渠工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	吸出し防止材設置 敷設～撤去	(") 1,000	m ²	694	(") 694	S単 253号
	合 計				(") 694	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				662	
	官積算単価				694	合意率 0.95389
	*** B単ー 1047号 ***					
001047	下流締切内作業ヤード		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり	(〃) 1.000	m3	228.1	(〃) 228	S単 310号
S02116	単粒度碎石 , 4号 30～20mm,	(〃) 1.263	m3	4,600	(〃) 5,810	S単 418号
					(〃) 6,038	
	合 計				(〃) 5,763	
	単 価				(〃) 5,763	
	官積算単価				6,038	合意率 0.954455
	*** B単ー 1048号 ***					
001048	下流ヤード敷鉄板 設置		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 172, 1, あり	(〃) 1.000	m ²	1,842	(〃) 1,842	S単 798号
					(〃) 1,842	
	合 計				(〃) 1,758	
	単 価				(〃) 1,758	
	官積算単価				1,842	合意率 0.954397
	*** B単ー 1049号 ***					
001049	縞鋼板 6096×1524		枚		(〃) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18054	縞鋼板設置 設置, 0, 0, あり	(〃) 9.200	m ²	160	(〃) 1,472	S単 799号
S18054	縞鋼板撤去 撤去, 0, 0, あり	(〃) 9.200	m ²	149	(〃) 1,371	S単 800号
S02114	縞鋼板 縞鋼板賃料（6096×1524） 172日	(〃) 1.000	枚	22,648	(〃) 22,648	S単 553号
					(〃) 25,491	
	合 計				(〃) 24,331	
	単 価				(〃) 24,331	
	官積算単価				25,491	合意率 0.954493
	*** B単ー 1050号 ***					
001050	縞鋼板 3048×1524		枚		(〃) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18054	縞鋼板設置 設置, 0, 0, あり	(〃) 4.600	m ²	160	(〃) 736	S単 799号
S18054	縞鋼板撤去 撤去, 0, 0, あり	(〃) 4.600	m ²	149	(〃) 685	S単 800号
S02114	縞鋼板 縞鋼板賃料（3048×1524） 172日	(〃) 1.000	枚	11,544	(〃) 11,544	S単 554号
					(〃) 12,965	
	合 計				(〃) 12,375	
	単 価				(〃) 12,375	
	官積算単価				12,965	合意率 0.954492
	*** B単ー 1051号 ***					
001051	敷鉄板 設置～撤去 歩道部		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置 設置～賃料～撤去, 243, 1, あり	(〃) 1.000	m ²	2,329	(〃) 2,329	S単 248号
					(〃) 2,329	
	合 計				(〃) 2,223	
	単 価				(〃) 2,223	
	官積算単価				2,329	合意率 0.954486

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1052号 ***					
001052	大型土のう 設置～撤去				(〃)	歩A
	護岸養生		袋		1,000 袋	当たり算出
SA0102	積込	(〃)			(〃)	
	土砂,土量50,000m3未満	0.833	m3	236.2	197	S単 297号
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	0.833	m3	1,248	1,040	S単 305号
	下					
S18002	大型土のう積込み	(〃)			(〃)	
	設置,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ,0m3,大型土のう袋,あり,あり	1.000	袋	1,560	1,560	S単 226号
SA0121	SP 大型土のう運搬	(〃)			(〃)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	0.833	m3	445.7	371	S単 309号
	下					
S18002	大型土のう工	(〃)			(〃)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	1.000	袋	748	748	S単 223号
	合 計				3,916	
	単 価				(〃)	
					3,738	
	官積算単価				3,916	合意率 0.954545
	*** B単ー 1053号 ***					
001053	敷鉄板設置				(〃)	歩A
	自転車道部		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,243,1,あり	1.000	m ²	2,329	2,329	S単 248号
	合 計				(〃)	
					2,329	
	単 価				(〃)	
					2,223	
	官積算単価				2,329	合意率 0.954486
	*** B単ー 1054号 ***					
001054	縞鋼板				(〃)	歩A
	6096×1524		枚		1,000 枚	当たり算出
S18054	縞鋼板設置	(〃)			(〃)	
	設置,0,0,あり	9.200	m ²	160	1,472	S単 799号
S18054	縞鋼板撤去	(〃)			(〃)	
	撤去,0,0,あり	9.200	m ²	149	1,371	S単 800号
S02114	縞鋼板	(〃)			(〃)	
	賃料(6096×1524) 243日	1.000	枚	25,700	25,700	S単 560号
	合 計				(〃)	
					28,543	
	単 価				(〃)	
					27,244	
	官積算単価				28,543	合意率 0.954489
	*** B単ー 1055号 ***					
001055	縞鋼板				(〃)	歩A
	3048×1524		枚		1,000 枚	当たり算出
S18054	縞鋼板設置	(〃)			(〃)	
	設置,0,0,あり	4.600	m ²	160	736	S単 799号
S18054	縞鋼板撤去	(〃)			(〃)	
	撤去,0,0,あり	4.600	m ²	149	685	S単 800号
S02114	縞鋼板	(〃)			(〃)	
	賃料(3048×1524) 243日	1.000	枚	12,800	12,800	S単 561号
	合 計				(〃)	
					14,221	
	単 価				(〃)	
					13,574	
	官積算単価				14,221	合意率 0.954503
	*** B単ー 1056号 ***					
001056	敷鉄板設置				(〃)	歩A
	右岸ヤード入口		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,243,1,あり	1.000	m ²	2,329	2,329	S単 248号
	合 計				(〃)	
					2,329	
	単 価				(〃)	
					2,223	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,329	合意率 0.954486
	*** B単ー 1057号 ***					
001057	受電設備		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T00109	高压引込設備 2期 高压負荷	(〃) 1,000	箇所	607,575	(〃) 607,575	T単 84号
	合 計				(〃) 607,575	
	単 価				(〃) 579,923	
	官積算単価				607,575	合意率 0.954487
	*** B単ー 1058号 ***					
001058	配電設備 高压受電設備～各分電盤		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	↓分電盤(上流仮締切工)					
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C22,設置～損料～撤去,147日	(〃) 90,000	m	8,066	(〃) 725,940	S単 264号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,147日	(〃) 1,000	箇所	93,371	(〃) 93,371	S単 271号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,2m	(〃) 1,000	極	20,079	(〃) 20,079	S単 257号
Y00001	↓分電盤(下流仮締切工)					
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C100,設置～損料～撤去,147日	(〃) 280,000	m	8,547	(〃) 2,393,160	S単 265号
S18114	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,147日	(〃) 1,000	箇所	135,542	(〃) 135,542	S単 272号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,2m	(〃) 1,000	極	20,275	(〃) 20,275	S単 258号
	合 計				(〃) 3,388,367	
	単 価				(〃) 3,234,156	
	官積算単価				3,388,367	合意率 0.954488
	*** B単ー 1059号 ***					
001059	配電設備 分電盤(上流仮締切工)～水替ポンプ		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C8.0,設置～損料～撤去,147日	(〃) 110,000	m	6,960	(〃) 765,600	S単 266号
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C5.5,設置～損料～撤去,147日	(〃) 40,000	m	6,948	(〃) 277,920	S単 267号
	合 計				(〃) 1,043,520	
	単 価				(〃) 996,027	
	官積算単価				1,043,520	合意率 0.954487
	*** B単ー 1060号 ***					
001060	配電設備 分電盤(下流仮締切工)～濁水処理設備・水替ポンプ		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	↓濁水処理設備					
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C22,設置～損料～撤去,147日	(〃) 35,000	m	8,066	(〃) 282,310	S単 264号
Y00001	↓水替ポンプ					
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C5.5,設置～損料～撤去,147日	(〃) 40,000	m	6,948	(〃) 277,920	S単 267号
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C5.5,設置～損料～撤去,147日	(〃) 40,000	m	6,948	(〃) 277,920	S単 267号
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C3.5,設置～損料～撤去,147日	(〃) 40,000	m	6,938	(〃) 277,520	S単 268号
	合 計				(〃) 1,115,670	
	単 価				(〃) 1,064,894	
	官積算単価				1,115,670	合意率 0.954488

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1061号 ***					
001061	ポンプ設置・撤去		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	上流締切					
T00059	仮排水管 φ200 上流設置	(〃) 1.000	箇所	58,915	(〃) 58,915	T単 43号
T00061	固定金具設置	(〃) 4.000	箇所	1,250	(〃) 5,000	T単 45号
T00060	仮排水管 φ200 上流撤去	(〃) 1.000	箇所	17,712	(〃) 17,712	T単 44号
T00062	固定金具撤去	(〃) 4.000	箇所	184	(〃) 736	T単 46号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(〃) 1.000	箇所	88,204	(〃) 88,204	S単 231号
Y00001	下流締切					
T00063	仮排水管 φ200 下流設置	(〃) 1.000	箇所	93,415	(〃) 93,415	T単 47号
T00064	仮排水管 φ200 下流撤去	(〃) 1.000	箇所	33,823	(〃) 33,823	T単 48号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(〃) 1.000	箇所	88,204	(〃) 88,204	S単 231号
	合 計				(〃) 386,009	
	単 価				(〃) 368,441	
	官積算単価				386,009	合意率 0.954488
	*** B単ー 1062号 ***					
001062	ポンプ運転		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	上流締切					
S18003	排水ポンプ運転 147,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり	(〃) 1.000	箇所	3,100,291	(〃) 3,100,291	S単 229号
Y00001	下流締切					
S18003	排水ポンプ運転 147,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり	(〃) 1.000	箇所	4,777,690	(〃) 4,777,690	S単 230号
	合 計				(〃) 7,877,981	
	単 価				(〃) 7,519,438	
	官積算単価				7,877,981	合意率 0.954487
	*** B単ー 1063号 ***					
001063	供用日経費 (1号台船)		供用日		(〃) 233.000 供用日	歩A 当たり算出
S16003	油圧スバッド台船 700t積,スバッド4本,交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	247,000	(〃) 57,551,000	S単 177号
S16003	クレーン付台船 クレーン 80t吊,交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	57,600	(〃) 13,420,800	S単 178号
S16003	資材運搬用台船 120t積,交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	39,200	(〃) 9,133,600	S単 179号
S16003	引船[鋼製] 120PS 揚錨船兼務3t巻,交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	25,000	(〃) 5,825,000	S単 180号
S16003	船外機船 10PS型,交替制補正対象外	(〃) 233.000	供用日	3,810	(〃) 887,730	S単 181号
	合 計				(〃) 86,818,130	
	単 価				(〃) 355,652	
	官積算単価				372,610	合意率 0.954488
	*** B単ー 1064号 ***					
001064	供用日経費 (2号台船)		供用日		(〃) 77.000 供用日	歩A 当たり算出
S16003	油圧スバッド台船 700t積,スバッド4本,交替制補正対象外	(〃) 77.000	供用日	247,000	(〃) 19,019,000	S単 177号
S16003	クレーン付台船 クレーン 100t吊,交替制補正対象外	(〃) 77.000	供用日	78,000	(〃) 6,006,000	S単 499号
S16003	資材運搬用台船 120t積,交替制補正対象外	(〃) 77.000	供用日	39,200	(〃) 3,018,400	S単 179号
S16003	引船[鋼製] 120PS 揚錨船兼務3t巻,交替制補正対象外	(〃) 77.000	供用日	25,000	(〃) 1,925,000	S単 180号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16003	船外機船	(")			(")	
	10PS型, 交替制補正対象外	77.000	供用日	3,810	293,370	S単 181号
					(")	
	合 計				30,261,770	
					(")	
	単 価				375,123	
						合意率
	官積算単価				393,010	0.954487
	*** B単ー 1065号 ***					
001065	運転経費 (1号台船)				(")	歩A
	引船、船外機船、クレーン		日経費		121.000 日経費	当たり算出
T00034	クレーン付台船運転経費	(")			(")	
	80t吊りクレーン及び700t積台船	121.000	日経費	134,513	16,276,073	T単 25号
T00036	資材運搬用台船運転経費	(")			(")	
	120t積	121.000	日経費	25,095	3,036,495	T単 27号
T00037	引船運転経費	(")			(")	
		121.000	日経費	84,174	10,185,054	T単 28号
T00035	船外機船運転経費	(")			(")	
	10PS	121.000	日経費	30,226	3,657,346	T単 26号
					(")	
	合 計				33,154,968	
					(")	
	単 価				261,537	
						合意率
	官積算単価				274,008	0.954486
	*** B単ー 1066号 ***					
001066	運転経費 (2号台船)				(")	歩A
	引船、船外機船、クレーン		日経費		45.000 日経費	当たり算出
T00011	クレーン付台船運転経費	(")			(")	
	仮設橋施工時 100t吊りクレーン及び700t積台船	45.000	日経費	143,513	6,458,085	T単 98号
T00036	資材運搬用台船運転経費	(")			(")	
	120t積	45.000	日経費	25,095	1,129,275	T単 27号
T00037	引船運転経費	(")			(")	
		45.000	日経費	84,174	3,787,830	T単 28号
T00035	船外機船運転経費	(")			(")	
	10PS	45.000	日経費	30,226	1,360,170	T単 26号
					(")	
	合 計				12,735,360	
					(")	
	単 価				270,128	
						合意率
	官積算単価				283,008	0.954488
	*** B単ー 1067号 ***					
001067	供用日経費 (2号荷台船)				(")	歩A
	荷台船 (河川内残置材処分用)		供用日		164.000 供用日	当たり算出
S16003	資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積, 交替制補正対象外	164.000	供用日	39,200	6,428,800	S単 179号
					(")	
	合 計				6,428,800	
					(")	
	単 価				37,416	
						合意率
	官積算単価				39,200	0.954489
	*** B単ー 1068号 ***					
001068	運転経費 (1号台船)				(")	歩A
	引船、船外機船、クレーン 河川内残置物撤去		日経費		87.000 日経費	当たり算出
T00034	クレーン付台船運転経費	(")			(")	
	80t吊りクレーン及び700t積台船	87.000	日経費	134,513	11,702,631	T単 25号
T00036	資材運搬用台船運転経費	(")			(")	
	120t積	87.000	日経費	25,095	2,183,265	T単 27号
T00037	引船運転経費	(")			(")	
		87.000	日経費	84,174	7,323,138	T単 28号
T00035	船外機船運転経費	(")			(")	
	10PS	87.000	日経費	30,226	2,629,662	T単 26号
					(")	
	合 計				23,838,696	
					(")	
	単 価				261,537	
						合意率
	官積算単価				274,008	0.954486
	*** B単ー 1069号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001069	交通誘導警備員 平日		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	15,225	(") 15,225	S単 48号
	合 計				(") 15,225	
	単 価				(") 14,532	
	官積算単価				15,225	合意率 0.954482
*** B単ー 1070号 ***						
001070	交通誘導警備員 A地点 (平日:超勤あり)		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	25,954	(") 25,954	S単 390号
	合 計				(") 25,954	
	単 価				(") 24,773	
	官積算単価				25,954	合意率 0.954496
*** B単ー 1071号 ***						
001071	交通誘導警備員 A地点 (出水期平日:超勤あり)		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	25,954	(") 25,954	S単 390号
	合 計				(") 25,954	
	単 価				(") 24,773	
	官積算単価				25,954	合意率 0.954496
*** B単ー 1072号 ***						
001072	交通誘導警備員 A地点 (休日:超勤あり)		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導員B(休日割増)	(") 1,000	人	30,126	(") 30,126	S単 564号
	合 計				(") 30,126	
	単 価				(") 28,755	
	官積算単価				30,126	合意率 0.954491
*** B単ー 1073号 ***						
001073	交通誘導警備員 A地点 (出水期休日:超勤あり)		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導員B(休日割増)	(") 1,000	人	30,126	(") 30,126	S単 564号
	合 計				(") 30,126	
	単 価				(") 28,755	
	官積算単価				30,126	合意率 0.954491
*** B単ー 1074号 ***						
001074	仮設橋下流側		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T91102	金属支据付 220tATC	(") 4,000	基	270,455	(") 1,081,820	T単 326号
T91103	PG橋地組 下流側, 15.356t, 220tATC	(") 15,356	ton	122,913	(") 1,887,452	T単 327号
T91104	下流側PG橋桁架工 220tATC	(") 12,627	ton	72,898	(") 920,483	T単 328号
T91071	下流側PG橋 本締工	(") 297,000	本	1,021	(") 303,237	T単 170号
T91105	下流仮設橋 覆工板 設置, 220tATC	(") 56,000	m ²	4,950	(") 277,200	T単 329号
T91106	高欄設置 ガードレール型, 220tATC	(") 56,000	m	6,969	(") 390,264	T単 330号
T91067	下流仮設橋 直接基礎 撤去 トラッククレーン100t	(") 2,522	ton	174,221	(") 439,385	T単 166号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T91074	下流側PG橋桁撤去	(") 20.367	ton	113,669	(") 2,315,097	T単 173号
T91075	下流仮設橋 覆工板 撤去	(") 88.000	m ²	687	(") 60,456	T単 174号
T91073	高欄設置 ガードレール型	(") 88.000	m	4,212	(") 370,656	T単 172号
	合 計				(") 8,046,050	
	単 価				(") 7,679,858	
	官積算単価				8,046,050	合意率 0.954487
	*** B単ー 1075号 ***					
001075	仮設橋 PG橋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02114	PG橋 下流側 幅員2.0m 賃料	(") 270.000	日	412	(") 111,240	S単 381号
S02114	PG橋 下流側 幅員2.0m 整備費	(") 1.000	ton	26,000	(") 26,000	S単 382号
	合 計				(") 137,240	
	単 価				(") 130,994	
	官積算単価				137,240	合意率 0.954488
	*** B単ー 1076号 ***					
001076	仮設橋上部工 PG橋 床版 (滑止付)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02114	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 賃料	(") 270.000	日	49	(") 13,230	S単 375号
S02114	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 整備費	(") 1.000	m ²	3,000	(") 3,000	S単 376号
	合 計				(") 16,230	
	単 価				(") 15,491	
	官積算単価				16,230	合意率 0.954467
	*** B単ー 1077号 ***					
001077	仮設橋上部工 PG橋 その他部材 (高力ボルト等)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	PG橋 (下流側) その他部材,,	(") 1.000	式	467,369	(") 467,369	S単 464号
	合 計				(") 467,369	
	単 価				(") 446,098	
	官積算単価				467,369	合意率 0.954487
	*** B単ー 1078号 ***					
001078	ネットフェンス撤去		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体) A-Ⅲ型, 1.5m, アンカーブロック, 再利用	(") 1.000	m	2,645	(") 2,645	S単 363号
	合 計				(") 2,645	
	単 価				(") 2,525	
	官積算単価				2,645	合意率 0.954631
	*** B単ー 1079号 ***					
001079	仮設橋下部工 (橋脚: 杭基礎) KP1		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T91079	橋脚打ち込み KP2	(") 4.000	本	78,900	(") 315,600	T単 178号
T91081	橋脚引抜 KP2	(") 4.000	本	33,612	(") 134,448	T単 180号
T91078	橋脚打ち込み 導杭	(") 4.000	本	42,858	(") 171,432	T単 177号
T91032	仮橋下部工地組 KP1	(") 5.810	ton	250,153	(") 1,453,389	T単 132号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T91033	下部工架設 KP1 5.81ton/基	(") 1.000	基		(") 420,204	T単 133号
T91035	堆積土撤去 KP1	(") 1.000	式		(") 488,313	T単 135号
T91034	下部工撤去 KP1 5.81ton/基	(") 1.000	基		(") 309,525	T単 134号
T91057	KP1下部工解体	(") 5.810	ton		(") 751,460	T単 156号
S02116	PG橋(上流側)下部工 消耗品,,	(") 3.364	ton		(") 569,963	S単 441号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,180日,1回	(") 8.901	ton		(") 202,720	S単 506号
	合 計				(") 4,817,054	
	単 価				(") 4,597,820	
	官積算単価				(") 4,817,054	合意率 0.954487
	*** B単ー 1080号 ***					
001080	仮設橋橋脚(橋脚:杭基礎) KP2		式		(") 1.000	歩A 式 当たり算出
T91079	橋脚打ち込み KP2	(") 6.000	本		(") 78,900	T単 178号
T91081	橋脚引抜 KP2	(") 6.000	本		(") 33,612	T単 180号
T91078	橋脚打ち込み 導杭	(") 4.000	本		(") 42,858	T単 177号
T91036	仮橋下部工地組 KP2	(") 6.420	ton		(") 287,676	T単 136号
T91037	下部工架設 KP2 4.53ton/基	(") 1.000	基		(") 355,604	T単 137号
T91039	下部工 水中部斜材・水平材設置 KP2	(") 0.650	ton		(") 356,602	T単 139号
T91038	下部工撤去 KP2 4.53ton/基	(") 1.000	基		(") 315,536	T単 138号
T91058	KP2下部工解体	(") 4.530	ton		(") 134,814	T単 157号
T91059	KP2下部工(水中部)解体	(") 0.650	ton		(") 326,849	T単 158号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,180日,1回	(") 8.901	ton		(") 22,775	S単 506号
S02116	H鋼不足分弁償金 H300,,	(") 4.457	ton		(") 109,500	S単 444号
S02116	PG橋(上流側)下部工 消耗品,,	(") 4.572	ton		(") 169,430	S単 441号
	合 計				(") 5,884,870	
	単 価				(") 5,617,038	
	官積算単価				(") 5,884,870	合意率 0.954488
	*** B単ー 1081号 ***					
001081	仮設橋下部工(橋脚:直接基礎) KP3		式		(") 1.000	歩A 式 当たり算出
T91046	下部工撤去 KP3 9.6ton/基	(") 1.000	基		(") 309,525	T単 146号
T91060	KP3下部工解体	(") 9.600	ton		(") 94,046	T単 159号
T91061	KP3ブラケット解体	(") 1.000	ton		(") 94,475	T単 160号
	合 計				(") 1,306,842	
	単 価				(") 1,247,365	
	官積算単価				(") 1,306,842	合意率 0.954487
	*** B単ー 1082号 ***					
001082	仮設橋上部工 (PG橋部以外)		式		(") 1.000	歩A 式 当たり算出
T91047	KA1上部工架設	(") 0.880	ton		(") 216,706	T単 147号
T91048	KA1覆工板設置	(") 8.000	m ²		(") 5,540	T単 148号
T91049	KP3上部工架設	(") 0.652	ton		(") 195,434	T単 149号
T91050	KP3覆工板設置	(") 6.000	m ²		(") 7,387	T単 150号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T91051	KP3 接続部上部工架設	(") 1.712	ton	113,576	(") 194,442	T単 151号
T91052	KP3覆工板設置	(") 18.000	m ²	19,093	(") 343,674	T単 152号
T91062	KA1上部工・覆工板撤去	(") 8.000	m ²	20,915	(") 167,320	T単 161号
T91063	接続部上部工撤去	(") 18.000	m ²	17,599	(") 316,782	T単 162号
S02116	特殊部材 (手すり)	(") 3.106	ton	550,000	(") 1,708,300	S単 447号
S02116	仮設橋上流側 (上部工) 消耗品,,	(") 2.153	ton	400,907	(") 863,153	S単 448号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),180日,1回	(") 32.000	m ²	9,261	(") 296,352	S単 515号
	合 計				(") 4,296,789	
	単 価				(") 4,101,234	
	官積算単価				4,296,789	合意率 0.954488
	*** B単一 1083号 ***					
001083	仮設橋上部工 PG橋		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T91053	PG橋地組	(") 30.624	ton	107,300	(") 3,285,955	T単 153号
T91054	PG橋架設	(") 3.000	基	290,404	(") 871,212	T単 154号
T91055	高欄設置撤去 単管パイプ	(") 42.425	m	1,171	(") 49,680	T単 155号
T91064	PG橋撤去	(") 3.000	基	239,022	(") 717,066	T単 163号
T91065	PG橋解体	(") 30.624	ton	66,385	(") 2,032,974	T単 164号
	合 計				(") 6,956,887	
	単 価				(") 6,640,265	
	官積算単価				6,956,887	合意率 0.954487
	*** B単一 1084号 ***					
001084	仮設橋上部工 PG橋賃料		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02114	PG橋 上流側 幅員2.0m 賃料	(") 180.000	日	412	(") 74,160	S単 373号
S02114	PG橋 上流側 幅員2.0m 整備費	(") 1.000	ton	26,000	(") 26,000	S単 374号
	合 計				(") 100,160	
	単 価				(") 95,602	
	官積算単価				100,160	合意率 0.954492
	*** B単一 1085号 ***					
001085	仮設橋上部工 PG橋 床版 (滑止付) 賃料		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02114	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 賃料	(") 180.000	日	49	(") 8,820	S単 375号
S02114	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 整備費	(") 1.000	m ²	3,000	(") 3,000	S単 376号
	合 計				(") 11,820	
	単 価				(") 11,282	
	官積算単価				11,820	合意率 0.954483
	*** B単一 1086号 ***					
001086	仮設橋上部工 PG橋 その他部材 (高力ボルト等)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	PG橋 (上流側) 消耗部材,,	(") 1.000	式	863,154	(") 863,154	S単 465号
	合 計				(") 863,154	
	単 価				(") 823,870	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				863,154	合意率 0.954487
	*** B単ー 1087号 ***					
001087	供用日経費 (3号積荷台船)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S16003	資材運搬用台船 120t積,交替制補正対象外	(〃) 49.000	供用日	39,200	(〃) 1,920,800	S単 179号
					(〃)	
	合 計				1,920,800	
					(〃)	
	単 価				1,833,381	
	官積算単価				1,920,800	合意率 0.954488
	*** B単ー 1088号 ***					
001088	供用日経費 (3号積荷台船)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S16003	資材運搬用台船 120t積,交替制補正対象外	(〃) 25.000	供用日	39,200	(〃) 980,000	S単 179号
					(〃)	
	合 計				980,000	
					(〃)	
	単 価				935,398	
	官積算単価				980,000	合意率 0.954487
	*** B単ー 1089号 ***					
001089	運転経費 (3号積荷台船)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00036	資材運搬用台船運転経費 120t積	(〃) 40.000	日経費	25,095	(〃) 1,003,800	T単 27号
					(〃)	
	合 計				1,003,800	
					(〃)	
	単 価				958,115	
	官積算単価				1,003,800	合意率 0.954487
	*** B単ー 1090号 ***					
001090	運転経費 (3号積荷台船)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00036	資材運搬用台船運転経費 120t積	(〃) 20.000	日経費	25,095	(〃) 501,900	T単 27号
					(〃)	
	合 計				501,900	
					(〃)	
	単 価				479,058	
	官積算単価				501,900	合意率 0.954488
	*** B単ー 1091号 ***					
001091	ガードフェンス		m		(〃) 1.800 m	歩A 当たり算出
S02114	ガードフェンス H1.8	(〃) 15.000	台・日	19	(〃) 285	S単 377号
S02114	ガードフェンス H1.8 基本料金	(〃) 1.000	台	480	(〃) 480	S単 378号
					(〃)	
	合 計				765	
					(〃)	
	単 価				406	
	官積算単価				425	合意率 0.955294
	*** B単ー 1092号 ***					
001092	濁水処理施設		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
T00066	濁水処理設備 設置 100m3/h	(〃) 1.000	箇所	718,070	(〃) 718,070	T単 50号
T00112	濁水処理設備 処理 100m3/h	(〃) 92.000	日	89,706	(〃) 8,252,952	T単 87号
T00067	濁水処理設備 保守点検	(〃) 92.000	回	9,818	(〃) 903,256	T単 51号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00068	濁水処理設備 撤去 100m3/h	(〃) 1.000	箇所	461,345	(〃) 461,345	T単 52号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり	(〃) 186.000	m ²	160	(〃) 29,760	S単 249号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,150日,1回	(〃) 186.000	m ²	1,436	(〃) 267,096	S単 787号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,あり	(〃) 186.000	m ²	149	(〃) 27,714	S単 250号
	合 計				(〃) 10,660,193	
	単 価				(〃) 10,175,026	
	官積算単価				10,660,193	合意率 0.954487
	*** B単ー 1093号 ***					
001093	汚濁防止フェンス設置・撤去 上流仮締切		m		(〃) 151,000 m	歩A 当たり算出
T00110	汚濁防止フェンス設置	(〃) 151.000	m	1,781	(〃) 268,931	T単 85号
T00054	汚濁防止フェンス固定工	(〃) 8.000	個	54,409	(〃) 435,272	T単 38号
T00111	汚濁防止フェンス撤去	(〃) 151.000	m	1,230	(〃) 185,730	T単 86号
	合 計				(〃) 889,933	
	単 価				(〃) 5,626	
	官積算単価				5,894	合意率 0.95453
	*** B単ー 1094号 ***					
001094	汚濁防止フェンス設置・撤去 下流仮締切		m		(〃) 126,000 m	歩A 当たり算出
T00110	汚濁防止フェンス設置	(〃) 126.000	m	1,781	(〃) 224,406	T単 85号
T00054	汚濁防止フェンス固定工	(〃) 7.000	個	54,409	(〃) 380,863	T単 38号
T00111	汚濁防止フェンス撤去	(〃) 126.000	m	1,230	(〃) 154,980	T単 86号
	合 計				(〃) 760,249	
	単 価				(〃) 5,759	
	官積算単価				6,034	合意率 0.954424
	*** B単ー 1095号 ***					
001095	汚濁防止フェンス 賃料,単独7φトφ300,高4m×長20m,1000～2000N/3cm		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス 基本料,単独7φトφ300,高4m×長20m,1000～2000N/3cm,,	(〃) 1.000	m	6,880	(〃) 6,880	S単 661号
S02114	汚濁防止フェンス 243日当り賃料,高4m×長20m,1000～2000N/3cm	(〃) 1.000	m	23,900	(〃) 23,900	S単 562号
	合 計				(〃) 30,780	
	単 価				(〃) 29,379	
	官積算単価				30,780	合意率 0.954483
	*** B単ー 1096号 ***					
001096	汚濁防止フェンス 賃料,単独7φトφ300,高2m×長20m,1000～2000N/3cm		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス 基本料,単独7φトφ300,高2m×長20m,1000～2000N/3cm,,	(〃) 1.000	m	5,460	(〃) 5,460	S単 662号
S02114	汚濁防止フェンス 243日当り賃料,高2m×長20m,1000～2000N/3cm	(〃) 1.000	m	18,800	(〃) 18,800	S単 563号
	合 計				(〃) 24,260	
	単 価				(〃) 23,156	
	官積算単価				24,260	合意率 0.954492
	*** B単ー 1097号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001097	濁水処理施設				(")	歩A
			回		1.000	当たり算出
T11901	濁水処理施設	(")			(")	
		1.000	回	15,402,415	15,402,415	T単 255号
	合 計				(")	
					15,402,415	
	単 価				(")	
					14,701,420	
	官積算単価				15,402,415	合意率 0.954487
	*** B単ー 1098号 ***					
001098	汚泥処理・運搬				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
T11904	汚泥運搬・処理	(")			(")	
		1.000	m3	27,890	27,890	T単 256号
	合 計				(")	
					27,890	
	単 価				(")	
					26,621	
	官積算単価				27,890	合意率 0.954499
	*** B単ー 1099号 ***					
001099	濁水処理プラント用嵩上げステージ				(")	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
T11905	濁水処理プラント用嵩上げステージ	(")			(")	
		1.000	式	7,619,878	7,619,878	T単 257号
	合 計				(")	
					7,619,878	
	単 価				(")	
					7,273,082	
	官積算単価				7,619,878	合意率 0.954487
	*** B単ー 1100号 ***					
001100	薬液注入工 (仮設:仮締切) 左岸				(")	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
T11918	観測孔設置 削孔15.80m	(")			(")	
		2.000	本	147,200	294,400	T単 267号
T11919	SP コンクリート 小型構造物,パック鈎打設,21-8-25 W/C55%	(")			(")	
		0.100	m3	35,890	3,589	T単 268号
	合 計				(")	
					297,989	
	単 価				(")	
					284,427	
	官積算単価				297,989	合意率 0.954488
	*** B単ー 1101号 ***					
001101	殻運搬・処理 廃ブラ				(")	歩A
			空m3		1.000	空m3 当たり算出
T11917	殻運搬・処理 廃ブラ	(")			(")	
		1.000	空m3	13,625	13,625	T単 266号
	合 計				(")	
					13,625	
	単 価				(")	
					13,005	
	官積算単価				13,625	合意率 0.954495
	*** B単ー 1102号 ***					
001102	薬液注入工 (仮設:仮締切) 右岸				(")	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
T11918	観測孔設置 削孔15.80m	(")			(")	
		2.000	本	147,200	294,400	T単 267号
T11919	SP コンクリート 小型構造物,パック鈎打設,21-8-25 W/C55%	(")			(")	
		0.100	m3	35,890	3,589	T単 268号
	合 計				(")	
					297,989	
	単 価				(")	
					284,427	
	官積算単価				297,989	合意率 0.954488

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1103号 ***					
001103	穀運搬・処理 廃プラ		空m3		(〃) 1.000 空m3	歩A 当たり算出
T11917	穀運搬・処理 廃プラ	(〃) 1.000	空m3	13,625	(〃) 13,625	T単 266号
	合 計				(〃) 13,625	
	単 価				(〃) 13,005	
	官積算単価				13,625	合意率 0.954495
	*** B単ー 1104号 ***					
001104	CCDカメラ 3月15日～4月15日 (32日)		日		(〃) 1.000 日	歩A 当たり算出
T11908	CCDカメラ 3月15日～4月15日 (32日)	(〃) 2.000	台・日	9,000	(〃) 18,000	T単 258号
	合 計				(〃) 18,000	
	単 価				(〃) 17,181	
	官積算単価				18,000	合意率 0.9545
	*** B単ー 1105号 ***					
001105	照明器具設置撤去 LED照明		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
T11909	照明器具設置撤去 LED照明	(〃) 1.000	台	35,886	(〃) 35,886	T単 259号
	合 計				(〃) 35,886	
	単 価				(〃) 34,253	
	官積算単価				35,886	合意率 0.954494
	*** B単ー 1106号 ***					
001106	発動発電機 3月15日～5月31日 (78日)		日		(〃) 1.000 日	歩A 当たり算出
T11910	発動発電機 3月15日～5月31日 (78日)	(〃) 1.000	日	20,825	(〃) 20,825	T単 260号
	合 計				(〃) 20,825	
	単 価				(〃) 19,877	
	官積算単価				20,825	合意率 0.954477
	*** B単ー 1107号 ***					
001107	配線 発動発電機～ブルボックス～CCDカメラ		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T11911	配線 発動発電機～ブルボックス～CCDカメラ	(〃) 1.000	m	1,246	(〃) 1,246	T単 261号
	合 計				(〃) 1,246	
	単 価				(〃) 1,189	
	官積算単価				1,246	合意率 0.954253
	*** B単ー 1108号 ***					
001108	防音仮囲い 設置～損料～撤去		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T11912	防音仮囲い 設置～損料～撤去	(〃) 1.000	式	75,736	(〃) 75,736	T単 262号
	合 計				(〃) 75,736	
	単 価				(〃) 72,289	
	官積算単価				75,736	合意率 0.954486
	*** B単ー 1109号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001109	迷入防止対策				(")	歩A
	ネット、角落し設置撤去		式		1.000	式 当たり算出
T11913	迷入防止対策	(")			(")	
	ネット、角落し設置撤去	1.000	式	356,791	356,791	T単 263号
	合 計				(")	
					356,791	
	単 価				(")	
					340,553	
	官積算単価				356,791	合意率 0.954488
	*** B単ー 1110号 ***					
001110	遡上調査資器材運搬		式		(")	歩A
					1.000	式 当たり算出
T11915	遡上調査資器材運搬	(")			(")	
		2.000	日	46,228	92,456	T単 264号
	合 計				(")	
					92,456	
	単 価				(")	
					88,248	
	官積算単価				92,456	合意率 0.954486
	*** B単ー 1111号 ***					
001111	滞留密度調査		回		(")	歩A
					1.000	回 当たり算出
T11916	滞留密度調査	(")			(")	
		1.000	回	242,520	242,520	T単 265号
	合 計				(")	
					242,520	
	単 価				(")	
					231,482	
	官積算単価				242,520	合意率 0.954486
	*** B単ー 1112号 ***					
001112	汚濁防止フェンス設置・撤去				(")	歩A
	上流仮締切		m		151.000	m 当たり算出
T00110	汚濁防止フェンス設置	(")			(")	
		151.000	m	1,781	268,931	T単 85号
T00054	汚濁防止フェンス固定工	(")			(")	
		8.000	個	54,409	435,272	T単 38号
T00111	汚濁防止フェンス撤去	(")			(")	
		151.000	m	1,230	185,730	T単 86号
	合 計				(")	
					889,933	
	単 価				(")	
					5,626	
	官積算単価				5,894	合意率 0.95453
	*** B単ー 1113号 ***					
001113	汚濁防止フェンス設置・撤去				(")	歩A
	下流仮締切		m		126.000	m 当たり算出
T00110	汚濁防止フェンス設置	(")			(")	
		126.000	m	1,781	224,406	T単 85号
T00054	汚濁防止フェンス固定工	(")			(")	
		7.000	個	54,409	380,863	T単 38号
T00111	汚濁防止フェンス撤去	(")			(")	
		126.000	m	1,230	154,980	T単 86号
	合 計				(")	
					760,249	
	単 価				(")	
					5,759	
	官積算単価				6,034	合意率 0.954424
	*** B単ー 1114号 ***					
001114	汚濁防止フェンス				(")	歩A
	賃料, 単独70トφ300, 高4m×長20m, 1000～2000N/3cm		m		1.000	m 当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス	(")			(")	
	基本料, 単独70トφ300, 高4m×長20m, 1000～2000N/3cm, ,	1.000	m	6,880	6,880	S単 661号
S02114	汚濁防止フェンス	(")			(")	
	243日当り賃料, 高4m×長20m, 1000～2000N/3cm	1.000	m	23,900	23,900	S単 562号
	合 計				(")	
					30,780	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				29,379	
	官積算単価				30,780	合意率 0.954483
	*** B単ー 1115号 ***					
001115	汚濁防止フェンス 賃料, 単独7ポートφ300, 高2m×長20m, 1000～2000N/3cm		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス 基本料, 単独7ポートφ300, 高2m×長20m, 1000～2000N/3cm, ,	(〃) 1,000	m	5,460	(〃) 5,460	S単 662号
S02114	汚濁防止フェンス 243日当り賃料, 高2m×長20m, 1000～2000N/3cm	(〃) 1,000	m	18,800	(〃) 18,800	S単 563号
					(〃) 24,260	
	合 計				24,260	
	単 価				(〃) 23,156	
	官積算単価				24,260	合意率 0.954492
	*** B単ー 1116号 ***					
001116	取水工除塵作業 降雨時		回		(〃) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	(〃) 0.060	人	17,955	(〃) 1,077	S単 44号
					(〃) 1,077	
	合 計				(〃) 1,028	
	単 価				(〃) 1,028	
	官積算単価				1,077	合意率 0.954503
	*** B単ー 1117号 ***					
001117	集積処理・運搬		回		(〃) 5,000 回	歩A 当たり算出
S02123	木くず運搬・処理 枝葉	(〃) 1,000	m3	8,050	(〃) 8,050	S単 124号
					(〃) 8,050	
	合 計				(〃) 1,537	
	単 価				(〃) 1,537	
	官積算単価				1,610	合意率 0.954658
	*** B単ー 1118号 ***					
001118	濁水処理施設設置 30m3/h		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T04001	濁水処理設備設置 30m3/h	(〃) 1,000	箇所	570,190	(〃) 570,190	T単 197号
					(〃) 570,190	
	合 計				(〃) 544,240	
	単 価				(〃) 544,240	
	官積算単価				570,190	合意率 0.954488
	*** B単ー 1119号 ***					
001119	濁水処理施設運転 30m3/h		日		(〃) 1,000 日	歩A 当たり算出
S16002	濁水処理装置[ボ-タフ-型・機械処理沈殿方式] , 処理能力30m3/h, 交替制補正対象外	(〃) 1,000	日	36,218	(〃) 36,218	S単 778号
S16002	濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式) , 処理能力30m3/h, 交替制補正対象外	(〃) 1,000	日	8,226	(〃) 8,226	S単 779号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	(〃) 10,600	kg	180	(〃) 1,908	S単 663号
S02116	有機系高分子凝集剤 土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋, ,	(〃) 0.120	kg	1,015	(〃) 122	S単 664号
S02116	無機凝集剤	(〃) 24,000	kg	34	(〃) 816	S単 665号
					(〃) 47,290	
	合 計				47,290	
	単 価				(〃) 45,138	
	官積算単価				47,290	合意率 0.954493

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1120号 ***					
001120	濁水処理施設保守・点検		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
T00067	濁水処理設備 保守点検	(〃) 1.000	回	9,818	(〃) 9,818	T単 51号
	合 計				(〃) 9,818	
	単 価				(〃) 9,371	
	官積算単価				9,818	合意率 0.954471
	*** B単ー 1121号 ***					
001121	濁水処理施設撤去 30m3/h		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T04002	濁水処理設備撤去 30m3/h	(〃) 1.000	箇所	314,200	(〃) 314,200	T単 198号
	合 計				(〃) 314,200	
	単 価				(〃) 299,900	
	官積算単価				314,200	合意率 0.954487
	*** B単ー 1122号 ***					
001122	敷鉄板設置撤去 22×1,524×6,096,150日		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり	(〃) 1.000	m ²	1,744	(〃) 1,744	S単 242号
	合 計				(〃) 1,744	
	単 価				(〃) 1,665	
	官積算単価				1,744	合意率 0.954701
	*** B単ー 1123号 ***					
001123	汚泥処理・運搬		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥運搬・処理	(〃) 1.000	m3	27,890	(〃) 27,890	S単 122号
	合 計				(〃) 27,890	
	単 価				(〃) 26,621	
	官積算単価				27,890	合意率 0.954499
	*** B単ー 1124号 ***					
001124	覆工板 設置～賃料～撤去,150日		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,150日,1回,あり	(〃) 1.000	m ²	17,944	(〃) 17,944	S単 522号
	合 計				(〃) 17,944	
	単 価				(〃) 17,127	
	官積算単価				17,944	合意率 0.954469
	*** B単ー 1125号 ***					
001125	H形鋼賃料 400型,150日		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,150日,1回	(〃) 1.000	ton	22,155	(〃) 22,155	S単 510号
	合 計				(〃) 22,155	
	単 価				(〃) 21,147	
	官積算単価				22,155	合意率 0.954502
	*** B単ー 1126号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001126	薬液注入工（仮設：仮締切） 左岸		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00015	観測孔設置 削孔15.80m	(") 2.000	本	139,665	(") 279,330	T単 10号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ﾐﾆ,養生無し,ﾐﾆ,ﾐﾆ,なし,21-8-	(") 0.100	m3	33,410	(") 3,341	S単 344号
	25(20)（普通）W/C55%					
					(")	
	合 計				282,671	
	単 価				(") 269,806	
	官積算単価				282,671	合意率 0.954487
	*** B単ー 1127号 ***					
001127	穀運搬・処理 廃ブラ		空m3		(") 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S02123	穀運搬・処理 廃ブラ	(") 1.000	空m3	13,625	(") 13,625	S単 744号
					(")	
	合 計				13,625	
	単 価				(") 13,005	
	官積算単価				13,625	合意率 0.954495
	*** B単ー 1128号 ***					
001128	資材運搬用台船（3号荷台船） 120t積,仮設橋撤去時		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	305,520	(") 305,520	T単 60号
T00079	積装 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	296,302	(") 296,302	T単 62号
T00078	解体 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	305,520	(") 305,520	T単 61号
T00080	積装解除 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	261,536	(") 261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
					(")	
	合 計				3,216,548	
	単 価				(") 3,070,156	
	官積算単価				3,216,548	合意率 0.954487
	*** B単ー 1129号 ***					
001129	リーダ式ｸｴｰｼﾝｸﾞ削孔機		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｵｰﾙｸｴｰｼﾝｸﾞ掘削機(ｸﾚｰﾌ式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,あり	(") 1.000	台	1,746,069	(") 1,746,069	S単 806号
					(")	
	合 計				1,746,069	
	単 価				(") 1,666,602	
	官積算単価				1,746,069	合意率 0.954488
	*** B単ー 1130号 ***					
001130	油圧スバット台船（2号台船） 台船700t積		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	運搬 油圧スバット台船 ｸﾚｰﾌｸﾚﾝ80t積,台船700t積	(") 1.000	組	4,680,335	(") 4,680,335	T単 6号
T00008	組立 油圧スバット台船 ｸﾚｰﾌｸﾚﾝ80t吊,台船700t積	(") 1.000	組	2,898,396	(") 2,898,396	T単 7号
T00082	積装 油圧スバット台船 ｸﾚｰﾌｸﾚﾝ80t吊,台船700t積	(") 1.000	組	560,599	(") 560,599	T単 65号
T00085	積装解除 油圧スバット台船 ｸﾚｰﾌｸﾚﾝ80t吊,台船700t積	(") 1.000	組	560,599	(") 560,599	T単 68号
T00009	解体 油圧スバット台船 ｸﾚｰﾌｸﾚﾝ80t吊,台船700t積	(") 1.000	組	2,898,396	(") 2,898,396	T単 8号
T00007	運搬 油圧スバット台船 ｸﾚｰﾌｸﾚﾝ80t積,台船700t積	(") 1.000	組	4,680,335	(") 4,680,335	T単 6号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 16,278,660	
	単 価				(") 15,537,786	
	官積算単価				16,278,660	合意率 0.954488
	*** B単ー 1131号 ***					
001131	資材運搬用台船 (3号荷台船) 120t積,仮設橋撤去時		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	305,520	(") 305,520	T単 60号
T00079	積装 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	296,302	(") 296,302	T単 62号
T00078	解体 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	305,520	(") 305,520	T単 61号
T00080	積装解除 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	261,536	(") 261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1,000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
	合 計				(") 3,216,548	
	単 価				(") 3,070,156	
	官積算単価				3,216,548	合意率 0.954487
	*** B単ー 1132号 ***					
001132	超大型建物解体専用機		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T04401	重建設機械分解・組立・輸送 超大型建物解体専用機	(") 1,000	式	28,824,182	(") 28,824,182	T単 199号
	合 計				(") 28,824,182	
	単 価				(") 27,512,336	
	官積算単価				28,824,182	合意率 0.954488
	*** B単ー 1133号 ***					
001133	超大型圧砕機 年末年始の河川内からの一時退避		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T98190	重建設機械分解・組立・輸送 超大型建物解体専用機 (年末年始の一時退避)	(") 1,000	式	6,467,585	(") 6,467,585	T単 356号
	合 計				(") 6,467,585	
	単 価				(") 6,173,232	
	官積算単価				6,467,585	合意率 0.954487
	*** B単ー 1134号 ***					
001134	100tクレーン分解・組立・運搬 仮設橋用		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) トラッククレーン及びオールテレンクレーン, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,,あり	(") 1,000	台	1,463,134	(") 1,463,134	S単 275号
	合 計				(") 1,463,134	
	単 価				(") 1,396,544	
	官積算単価				1,463,134	合意率 0.954488
	*** B単ー 1135号 ***					
001135	220tクレーン分解・組立・運搬 下流側仮設橋撤去		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) トラッククレーン及びオールテレンクレーン, 160 t 吊を超え360 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運 搬, 基地と現場の移動,,あり	(") 1,000	台	3,972,235	(") 3,972,235	S単 274号
	合 計				(") 3,972,235	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				3,791,451	
	官積算単価				3,972,235	合意率 0.954488
	*** B単ー 1136号 ***					
001136	先行削孔機（AC-DASH工法）		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） オールケーシング掘削機（スキッド式）, 掘削径2000mm以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地 と現場の移動,, なし	(") 1.000	台	2,428,132	(") 2,428,132	S単 807号
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） クローラークレーン, 80 t 吊を超え150 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移 動,, なし	(") 1.000	台	2,627,245	(") 2,627,245	S単 808号
	合 計				(") 5,055,377	
	単 価				(") 4,825,297	
	官積算単価				5,055,377	合意率 0.954488
	*** B単ー 1137号 ***					
001137	リーダ式ケーシング削孔機		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） オールケーシング掘削機（クローラ式）, 掘削径2000mm以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と 現場の移動,, あり	(") 1.000	台	1,746,069	(") 1,746,069	S単 806号
	合 計				(") 1,746,069	
	単 価				(") 1,666,602	
	官積算単価				1,746,069	合意率 0.954488
	*** B単ー 1138号 ***					
001138	リーダ式ケーシング削孔機 年末年始の一時退避		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） オールケーシング掘削機（クローラ式）, 掘削径2000mm以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と 現場の移動,, あり	(") 1.000	台	1,746,069	(") 1,746,069	S単 806号
	合 計				(") 1,746,069	
	単 価				(") 1,666,602	
	官積算単価				1,746,069	合意率 0.954488
	*** B単ー 1139号 ***					
001139	重建設機械分解・組立・輸送 750tクレーン組立用200tクレーン		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） クローラークレーン, 150 t 吊を超え300 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の 移動,, あり	(") 2.000	台	4,275,479	(") 8,550,958	S単 536号
	合 計				(") 8,550,958	
	単 価				(") 8,161,787	
	官積算単価				8,550,958	合意率 0.954488
	*** B単ー 1140号 ***					
001140	重建設機械分解・組立・輸送 750tクレーン組立		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T97094	750tクレーン分解組立輸送	(") 1.000	台	52,398,700	(") 52,398,700	T単 331号
					(")	
	合 計				52,398,700	
	単 価				(") 50,013,930	
	官積算単価				52,398,700	合意率 0.954487

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1141号 ***					
001141	鋼矢板		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・ 取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 370.900	ton	19,980	(") 7,410,582	S単 277号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 40kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・ 取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 64.450	ton	11,490	(") 740,531	S単 809号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m超~15m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以 外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 51.450	ton	14,800	(") 761,460	S単 278号
	合 計				(") 8,912,573	
	単 価				(") 8,506,944	
	官積算単価				8,912,573	合意率 0.954488
	*** B単一 1142号 ***					
001142	敷鉄板		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積 込又は取卸のみ), , 0.0, 0.0	(") 1,422.460	ton	11,510	(") 16,372,515	S単 281号
	合 計				(") 16,372,515	
	単 価				(") 15,627,369	
	官積算単価				16,372,515	合意率 0.954487
	*** B単一 1143号 ***					
001143	覆工板等鋼材 仮設橋 (上流)		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 18.860	ton	13,760	(") 259,514	S単 279号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 26.800	ton	13,760	(") 368,768	S単 279号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 200kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込 ・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 30.640	ton	37,600	(") 1,152,064	S単 539号
	合 計				(") 1,780,346	
	単 価				(") 1,699,319	
	官積算単価				1,780,346	合意率 0.954488
	*** B単一 1144号 ***					
001144	覆工板等鋼材 仮設橋 (下流)		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 4.450	ton	13,760	(") 61,232	S単 279号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 2.550	ton	8,380	(") 21,369	S単 810号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 200kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込 ・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 12.630	ton	37,600	(") 474,888	S単 539号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 200kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込 ・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 7.740	ton	20,300	(") 157,122	S単 811号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				714,611	
					(")	
	単 価				682,088	
	官積算単価				714,611	合意率 0.954488
	*** B単ー 1145号 ***					
001145	覆工板等鋼材		式		(")	歩A
	プレファブ架台組立用受台				1,000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	27.080	ton	13,760	372,621	S単 279号
					(")	
	合 計				372,621	
					(")	
	単 価				355,662	
	官積算単価				372,621	合意率 0.954487
	*** B単ー 1146号 ***					
001146	覆工板等鋼材		式		(")	歩A
	防音壁基礎				1,000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	18.700	ton	13,760	257,312	S単 279号
					(")	
	合 計				257,312	
					(")	
	単 価				245,601	
	官積算単価				257,312	合意率 0.954487
	*** B単ー 1147号 ***					
001147	覆工板等鋼材		式		(")	歩A
	濁水処理施設ステージ				1,000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	63.480	ton	13,760	873,485	S単 279号
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	47.500	ton	13,760	653,600	S単 279号
					(")	
	合 計				1,527,085	
					(")	
	単 価				1,457,584	
	官積算単価				1,527,085	合意率 0.954487
	*** B単ー 1148号 ***					
001148	クレーン用台船（２号台船）		回		(")	歩A
	台船700t積				2,000 回	当たり算出
T00007	運搬 油圧スバット台船	(")			(")	
	クローラークレーン80t積,台船700t積	1.000	組	4,680,335	4,680,335	T単 6号
T00008	組立 油圧スバット台船	(")			(")	
	クローラークレーン80t吊,台船700t積	1.000	組	2,898,396	2,898,396	T単 7号
T00082	艀装 油圧スバット台船	(")			(")	
	クローラークレーン80t吊,台船700t積	1.000	組	560,599	560,599	T単 65号
T00085	艀装解除 油圧スバット台船	(")			(")	
	クローラークレーン80t吊,台船700t積	1.000	組	560,599	560,599	T単 68号
T00009	解体 油圧スバット台船	(")			(")	
	クローラークレーン80t吊,台船700t積	1.000	組	2,898,396	2,898,396	T単 8号
T00007	運搬 油圧スバット台船	(")			(")	
	クローラークレーン80t積,台船700t積	1.000	組	4,680,335	4,680,335	T単 6号
					(")	
	合 計				16,278,660	
					(")	
	単 価				7,768,893	
	官積算単価				8,139,330	合意率 0.954488
	*** B単ー 1149号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業			
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)			

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001149	クローラレン (2号台船)				(")	歩A
	80t吊		回		2.000 回	当たり算出
T00108	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	クローラレン, 80t吊, 運搬～台船上組立・分解～運搬, 基地	1.000	台	5,125,316	5,125,316	T単 83号
Y00001	↓ 80t吊クローラレン吊込のためのトラックレン運搬等費用					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	トラックレン及びオールテレンレン, 160 t 吊を超え360 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	2.000	台	3,972,235	7,944,470	S単 274号
					(")	
	合 計				13,069,786	
					(")	
	単 価				6,237,477	
	官積算単価				6,534,893	合意率 0.954488
	*** B単ー 1150号 ***					
001150	資材運搬用台船 (2号台船)				(")	歩A
	120t積		回		2.000 回	当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	1,023,835	1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	305,520	305,520	T単 60号
T00079	艀装 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	296,302	296,302	T単 62号
T00078	解体 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	305,520	305,520	T単 61号
T00080	艀装解除 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	261,536	261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	1,023,835	1,023,835	T単 59号
					(")	
	合 計				3,216,548	
					(")	
	単 価				1,535,078	
	官積算単価				1,608,274	合意率 0.954487
	*** B単ー 1151号 ***					
001151	引船 (2号台船)				(")	歩A
	120PS 揚錨船兼務3t巻		回		2.000 回	当たり算出
T00081	運搬 引船	(")			(")	
	120PS 揚錨船兼務3t巻	2.000	組	1,230,422	2,460,844	T単 64号
					(")	
	合 計				2,460,844	
					(")	
	単 価				1,174,423	
	官積算単価				1,230,422	合意率 0.954487
	*** B単ー 1152号 ***					
001152	船外機船 (2号台船)				(")	歩A
			回		2.000 回	当たり算出
T00083	運搬 船外機船	(")			(")	
	10PS	2.000	組	314,967	629,934	T単 66号
					(")	
	合 計				629,934	
					(")	
	単 価				300,632	
	官積算単価				314,967	合意率 0.954487
	*** B単ー 1153号 ***					
001153	資材運搬用台船 (3号荷台船)				(")	歩A
	120t積		回		2.000 回	当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	1,023,835	1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	305,520	305,520	T単 60号
T00079	艀装 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	296,302	296,302	T単 62号
T00078	解体 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	305,520	305,520	T単 61号
T00080	艀装解除 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	261,536	261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船	(")			(")	
	120t積	1.000	組	1,023,835	1,023,835	T単 59号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 3,216,548	
	単 価				(") 1,535,078	
	官積算単価				1,608,274	合意率 0.954487
	*** B単ー 1154号 ***					
001154	資材運搬用台船 (3号荷台船) 120t積 仮設橋撤去時		回		(") 2,000 回	歩A 当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	305,520	(") 305,520	T単 60号
T00079	積装 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	296,302	(") 296,302	T単 62号
T00078	解体 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	305,520	(") 305,520	T単 61号
T00080	積装解除 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	261,536	(") 261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
	合 計				(") 3,216,548	
	単 価				(") 1,535,078	
	官積算単価				1,608,274	合意率 0.954487
	*** B単ー 1155号 ***					
001155	油圧スパット台船 (1号台船) 台船700t積		回		(") 2,000 回	歩A 当たり算出
T00007	運搬 油圧スパット台船 クロークレーン80t積, 台船700t積	(") 1.000	組	4,680,335	(") 4,680,335	T単 6号
T00008	組立 油圧スパット台船 クロークレーン80t吊, 台船700t積	(") 1.000	組	2,898,396	(") 2,898,396	T単 7号
T00082	積装 油圧スパット台船 クロークレーン80t吊, 台船700t積	(") 1.000	組	560,599	(") 560,599	T単 65号
T00085	積装解除 油圧スパット台船 クロークレーン80t吊, 台船700t積	(") 1.000	組	560,599	(") 560,599	T単 68号
T00009	解体 油圧スパット台船 クロークレーン80t吊, 台船700t積	(") 1.000	組	2,898,396	(") 2,898,396	T単 8号
T00007	運搬 油圧スパット台船 クロークレーン80t積, 台船700t積	(") 1.000	組	4,680,335	(") 4,680,335	T単 6号
	合 計				(") 16,278,660	
	単 価				(") 7,768,893	
	官積算単価				8,139,330	合意率 0.954488
	*** B単ー 1156号 ***					
001156	クロークレーン (1号台船) 80t吊		回		(") 2,000 回	歩A 当たり算出
T00108	分解・組立・運搬費(重建設機械) クロークレーン, 80t吊, 運搬～台船上組立・分解～運搬, 基地	(") 1.000	台	5,125,316	(") 5,125,316	T単 83号
Y00001	↓80t吊クロークレーン吊込のためのトラッククレーン運搬等費用					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラッククレーン及びオールテレシークレーン, 160 t 吊を超え360 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	(") 1.000	台	3,972,235	(") 3,972,235	S単 274号
	合 計				(") 9,097,551	
	単 価				(") 4,341,752	
	官積算単価				4,548,776	合意率 0.954487
	*** B単ー 1157号 ***					
001157	資材運搬用台船 (1号台船) 120t積		回		(") 2,000 回	歩A 当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	1,023,835	(") 1,023,835	T単 59号
T00077	組立 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	305,520	(") 305,520	T単 60号
T00079	積装 資材運搬用台船 120t積	(") 1.000	組	296,302	(") 296,302	T単 62号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00078	解体 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1.000	組	305,520	(〃) 305,520	T単 61号
T00080	艀装解除 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1.000	組	261,536	(〃) 261,536	T単 63号
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(〃) 1.000	組	1,023,835	(〃) 1,023,835	T単 59号
	合 計				(〃) 3,216,548	
	単 価				(〃) 1,535,078	
	官積算単価				1,608,274	合意率 0.954487
	*** B単ー 1158号 ***					
001158	引船（１号台船） 120PS 揚錨船兼務3t巻		回		(〃) 2.000 回	歩A 当たり算出
T00081	運搬 引船 120PS 揚錨船兼務3t巻	(〃) 2.000	組	1,230,422	(〃) 2,460,844	T単 64号
	合 計				(〃) 2,460,844	
	単 価				(〃) 1,174,423	
	官積算単価				1,230,422	合意率 0.954487
	*** B単ー 1159号 ***					
001159	船外機船（１号台船）		回		(〃) 2.000 回	歩A 当たり算出
T00083	運搬 船外機船 10PS	(〃) 2.000	組	314,967	(〃) 629,934	T単 66号
	合 計				(〃) 629,934	
	単 価				(〃) 300,632	
	官積算単価				314,967	合意率 0.954487
	*** B単ー 1160号 ***					
001160	100tクレーン分解・組立・運搬 仮設橋用		回		(〃) 2.000 回	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） トラックレン及びオールレンソクレン, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	(〃) 2.000	台	1,463,134	(〃) 2,926,268	S単 275号
	合 計				(〃) 2,926,268	
	単 価				(〃) 1,396,544	
	官積算単価				1,463,134	合意率 0.954488
	*** B単ー 1161号 ***					
001161	鋼矢板 L=15m以上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・ 取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0	(〃) 1.000	ton	19,980	(〃) 19,980	S単 277号
	合 計				(〃) 19,980	
	単 価				(〃) 19,071	
	官積算単価				19,980	合意率 0.954504
	*** B単ー 1162号 ***					
001162	鋼矢板 2期残置分		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 40kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・ 取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0	(〃) 1.000	ton	11,490	(〃) 11,490	S単 809号
	合 計				(〃) 11,490	
	単 価				(〃) 10,967	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				11,490	合意率 0.954482
	*** B単－ 1163号 ***					
001163	鋼矢板		ton		(〃)	歩A
	L=12～15m以下				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 12m超～15m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	14,800	14,800	S単 278号
	合 計				(〃) 14,800	
	単 価				(〃) 14,126	
	官積算単価				14,800	合意率 0.954459
	*** B単－ 1164号 ***					
001164	敷鉄板		ton		(〃)	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0, 0.0	1.000	ton	11,510	11,510	S単 281号
	合 計				(〃) 11,510	
	単 価				(〃) 10,986	
	官積算単価				11,510	合意率 0.954474
	*** B単－ 1165号 ***					
001165	覆工板等鋼材		ton		(〃)	歩A
	魚道部				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 279号
	合 計				(〃) 13,760	
	単 価				(〃) 13,134	
	官積算単価				13,760	合意率 0.954505
	*** B単－ 1166号 ***					
001166	覆工板等鋼材		ton		(〃)	歩A
	仮設橋（上流）				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 279号
	合 計				(〃) 13,760	
	単 価				(〃) 13,134	
	官積算単価				13,760	合意率 0.954505
	*** B単－ 1167号 ***					
001167	覆工板等鋼材		ton		(〃)	歩A
	仮設橋（上流） 下部工部材				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 279号
	合 計				(〃) 13,760	
	単 価				(〃) 13,134	
	官積算単価				13,760	合意率 0.954505
	*** B単－ 1168号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業			
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)			

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001168	覆工板等鋼材				(〃)	歩A
	仮設橋 (上流)		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 15m超, 200kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	37,600	37,600	S単 539号
	合 計				37,600	
	単 価				35,889	
	官積算単価				37,600	合意率 0.954494
	*** B単ー 1169号 ***					
001169	覆工板等鋼材				(〃)	歩A
	仮設橋 (下流)		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 279号
	合 計				13,760	
	単 価				13,134	
	官積算単価				13,760	合意率 0.954505
	*** B単ー 1170号 ***					
001170	覆工板等鋼材				(〃)	歩A
	仮設橋 (下流)		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	8,380	8,380	S単 810号
	合 計				8,380	
	単 価				7,999	
	官積算単価				8,380	合意率 0.954534
	*** B単ー 1171号 ***					
001171	覆工板等鋼材				(〃)	歩A
	仮設橋 (下流)		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 15m超, 200kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	37,600	37,600	S単 539号
	合 計				37,600	
	単 価				35,889	
	官積算単価				37,600	合意率 0.954494
	*** B単ー 1172号 ***					
001172	覆工板等鋼材				(〃)	歩A
	仮設橋 (下流)		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 15m超, 200kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	20,300	20,300	S単 811号
	合 計				20,300	
	単 価				19,376	
	官積算単価				20,300	合意率 0.954482
	*** B単ー 1173号 ***					
001173	覆工板等鋼材				(〃)	歩A
	濁水処理施設ステージ (覆工板)		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 279号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				13,760	
					(")	
	単 価				13,134	
	官積算単価				13,760	合意率 0.954505
	*** B単ー 1174号 ***					
001174	覆工板等鋼材		ton		(")	歩A
	濁水処理施設ステージ (覆工板受桁)				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	(")			(")	
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 279号
	合 計				(")	
					13,760	
	単 価				(")	
					13,134	
	官積算単価				13,760	合意率 0.954505
	*** B単ー 1175号 ***					
001175	電力基本料金		月		(")	歩A
					1.000 月	当たり算出
P31006	基本電力料	(")			(")	
	高压用業持 1 年未満	384.000	kW/月	1,475	566,400	
					(")	
	合 計				566,400	
					(")	
	単 価				540,622	
	官積算単価				566,400	合意率 0.954487
	*** B単ー 1176号 ***					
001176	混用コンクリート試験練り		式		(")	歩A
	21 - 12 - 40				1.000 式	当たり算出
T98199	混用コンクリート試験練り	(")			(")	
	21 - 12 - 40	1.000	式	361,000	361,000	T単 361号
					(")	
	合 計				361,000	
					(")	
	単 価				344,570	
	官積算単価				361,000	合意率 0.954487
	*** B単ー 1177号 ***					
001177	混用コンクリート試験練り		式		(")	歩A
	24 - 12 - 25				1.000 式	当たり算出
T98200	混用コンクリート試験練り	(")			(")	
	24 - 12 - 25	1.000	式	413,500	413,500	T単 362号
					(")	
	合 計				413,500	
					(")	
	単 価				394,681	
	官積算単価				413,500	合意率 0.954488
	*** B単ー 1178号 ***					
001178	水素イオン濃度分析		検体		(")	歩A
	左岸観測孔				1.000 検体	当たり算出
S02116	水素イオン濃度分析	(")			(")	
		1.000	検体	575	575	S単 681号
					(")	
	合 計				575	
					(")	
	単 価				549	
	官積算単価				575	合意率 0.954782
	*** B単ー 1179号 ***					
001179	水素イオン濃度分析		検体		(")	歩A
	左岸観測孔				1.000 検体	当たり算出
S02116	水素イオン濃度分析	(")			(")	
		1.000	検体	575	575	S単 682号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 575	
	単 価				(") 549	
	官積算単価				575	合意率 0.954782
	*** B単ー 1180号 ***					
001180	水素イオン濃度分析		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	水素イオン濃度分析	(") 1.000	検体	575	(") 575	S単 682号
	合 計				(") 575	
	単 価				(") 549	
	官積算単価				575	合意率 0.954782
	*** B単ー 1181号 ***					
001181	地質調査業務		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P98407	地質調査業務	(") 1.000	式	9,530,000	(") 9,530,000	
	合 計				(") 9,530,000	
	単 価				(") 9,096,271	
	官積算単価				9,530,000	合意率 0.954488
	*** B単ー 1182号 ***					
001182	家屋調査 事前調査		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P98403	家屋調査 事前調査, 令和6年4月単価	(") 1.000	式	810,000	(") 810,000	
	合 計				(") 810,000	
	単 価				(") 773,135	
	官積算単価				810,000	合意率 0.954487
	*** B単ー 1183号 ***					
001183	掘削 基礎コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(0.000) 1.000	m3	327.3	(0) 327	S単 1062号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,248	(0) 1,248	S単 1069号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(0.000) 1.000	m3	127.6	(0) 128	S単 1074号
	合 計				(0) 1,703	
	単 価				(0) 1,624	
	官積算単価				1,703	合意率 0.953625
	*** B単ー 1184号 ***					
001184	埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	(0.000) 1.000	m3	2,285	(0) 2,285	S単 1070号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	295.3	(0) 295	S単 1064号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(0.000) 0.900	m3	2,165	(0) 1,949	S単 836号
	合 計				(0) 4,529	
	単 価				(0) 4,319	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				4,529	合意率 0.953625
	*** B単ー 1185号 ***					
001185	足場工		掛㎡		(0.000) 掛㎡	歩A
	手摺先行枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,574	4,574	S単 1042号
					(0)	
	合 計				4,574	
					(0)	
	単 価				4,362	
	官積算単価				4,574	合意率 0.953625
	*** B単ー 1186号 ***					
001186	覆工板設置・撤去		㎡		(0.000) ㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去	(0.000)			(0)	
	700㎡を超える,撤去,,,0日,1回,あり	1.000	㎡	886	886	S単 1039号
S18025	覆工板設置・撤去	(0.000)			(0)	
	700㎡を超える,設置,,,0日,1回,あり	1.000	㎡	1,493	1,493	S単 1040号
					(0)	
	合 計				2,379	
					(0)	
	単 価				2,269	
	官積算単価				2,379	合意率 0.953625
	*** B単ー 1187号 ***					
001187	床掘り		m3		(0.000) m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	245	245	S単 1068号
					(0)	
	合 計				245	
					(0)	
	単 価				234	
	官積算単価				245	合意率 0.953625
	*** B単ー 1188号 ***					
001188	埋戻し		m3		(0.000) m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.2	262	S単 1065号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,165	2,165	S単 836号
					(0)	
	合 計				2,427	
					(0)	
	単 価				2,314	
	官積算単価				2,427	合意率 0.953625
	*** B単ー 1189号 ***					
001189	構造物取壊し		m3		(0.000) m3	歩A
	P2擦付部		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	有筋,制約無,人力,昼間施工,	1.000	m3	57,320	57,320	S単 979号
					(0)	
	合 計				57,320	
					(0)	
	単 価				54,208	
	官積算単価				57,320	合意率 0.945713
	*** B単ー 1190号 ***					
001190	殻運搬処理		m3		(0.000) m3	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	殻運搬・処理	(0.000)			(0)	
	コンクリート殻(有筋)	1.000	m3	8,860	8,860	S単 973号
					(0)	
	合 計				8,860	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				8,379	
	官積算単価				8,860	合意率 0.945713
	*** B単一 1191号 ***					
001191	コアドリリング φ160 L=1100mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T99801	コアドリリング φ160 L=1100mm	(0.000) 1.000	m	28,768	(0) 28,768	(0) T単 428号
					(0)	
	合 計				28,768	
					(0)	
	単 価				27,458	
	官積算単価				28,768	合意率 0.954474
	*** B単一 1192号 ***					
001192	コアドリリング φ160 L=743mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T99802	コアドリリング φ160 L=743mm	(0.000) 1.000	m	30,213	(0) 30,213	(0) T単 429号
					(0)	
	合 計				30,213	
					(0)	
	単 価				28,838	
	官積算単価				30,213	合意率 0.954474
	*** B単一 1193号 ***					
001193	発生土ふるい分け		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S11016	機械石礫除去工 砂質土,普通	(0.000) 1.000	m3	707	(0) 707	(0) S単 991号
					(0)	
	合 計				707	
					(0)	
	単 価				675	
	官積算単価				707	合意率 0.955307
	*** B単一 1194号 ***					
001194	土砂等運搬 連続箱型鋼製枠用仮置き土 右岸ヤード～現場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	(0) S単 1065号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,248	(0) 1,248	(0) S単 1069号
					(0)	
	合 計				1,484	
					(0)	
	単 価				1,403	
	官積算単価				1,484	合意率 0.945713
	*** B単一 1195号 ***					
001195	残土整地 上流仮締切内に敷均し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	131.2	(0) 131	(0) S単 1075号
					(0)	
	合 計				131	
					(0)	
	単 価				124	
	官積算単価				131	合意率 0.945713
	*** B単一 1196号 ***					
001196	土砂等運搬 掘削残土運搬 現場～右岸ヤード		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,248	(0) 1,248	(0) S単 1069号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	127.6	128	S 単 1074号
	合 計				(0) 1,376	
	単 価				(0) 1,301	
	官積算単価				1,376	合意率 0.945713
	*** B 単 - 1197号 ***					
001197	鋼矢板引抜き				(0.000) 枚	歩A
	サイレントバイラー		枚		1.000 枚	当たり算出
S18185	油圧引抜き工 (鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	V L 型, 15m 以下	1.000	枚	10,211	10,211	S 単 1055号
	合 計				(0) 10,211	
	単 価				(0) 9,657	
	官積算単価				10,211	合意率 0.945713
	*** B 単 - 1198号 ***					
001198	油圧圧入機据付・解体				(0.000) 回	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板 (V L 型・VIL 型), 引抜き	1.000	回	57,514	57,514	S 単 1056号
	合 計				(0) 57,514	
	単 価				(0) 54,890	
	官積算単価				57,514	合意率 0.954368
	*** B 単 - 1199号 ***					
001199	鋼矢板引抜き				(0.000) 枚	歩A
	水中バイプロ		枚		1.000 枚	当たり算出
T99805	ハイグロパマ工 (鋼矢板・H 形鋼引抜)	(0.000)			(0)	
	油圧式+水中ヤットコ 15m 以下 鋼矢板引抜き	1.000	枚	37,805	37,805	T 単 430号
	合 計				(0) 37,805	
	単 価				(0) 36,080	
	官積算単価				37,805	合意率 0.954368
	*** B 単 - 1200号 ***					
001200	鋼矢板切断				(0.000) m	歩A
	引抜分		m		1.000 m	当たり算出
S02104	ガス切断	(0.000)			(0)	
	18~22mm	1.000	m	4,120	4,120	S 単 838号
	合 計				(0) 4,120	
	単 価				(0) 3,932	
	官積算単価				4,120	合意率 0.954368
	*** B 単 - 1201号 ***					
001201	ワイヤーソー通し孔削孔				(0.000) m	歩A
	φ100×750mm×8箇所		m		1.000 m	当たり算出
S02120	コアドリリング (壁穿孔)	(0.000)			(0)	
	厚100~200cm φ100	1.000	m	24,400	24,400	S 単 969号
	合 計				(0) 24,400	
	単 価				(0) 23,075	
	官積算単価				24,400	合意率 0.945713
	*** B 単 - 1202号 ***					
001202	ワイヤーソー切断				(0.000) m ²	歩A
	左岸魚道上り口		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	ワイヤーソーイング工	(0.000)			(0)	
	低配筋 鉄筋比率0.4%	1.000	m ²	91,400	91,400	S単 970号
					(0)	
	合 計				91,400	
					(0)	
	単 価				86,438	
						合意率
	官積算単価				91,400	0.945713
	*** B単ー 1203号 ***					
B02162	既設底版取壊し				(0.000)m ³	歩A
	バレル 3～5		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,制約無,人力,昼間施工,	1.000	m ³	33,830	33,830	S単 980号
					(0)	
	合 計				33,830	
					(0)	
	単 価				32,290	
						合意率
	官積算単価				33,830	0.954474
	*** B単ー 1204号 ***					
001204	殻運搬処理				(0.000)m ³	歩A
	無筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	(0.000)			(0)	
	コンクリート殻（無筋）	1.000	m ³	5,590	5,590	S単 974号
					(0)	
	合 計				5,590	
					(0)	
	単 価				5,336	
						合意率
	官積算単価				5,590	0.954514
	*** B単ー 1205号 ***					
001205	P2擦付コンクリート				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,~,コンクリート各種	1.000	m ³	33,620	33,620	S単 1077号
					(0)	
	合 計				33,620	
					(0)	
	単 価				32,090	
						合意率
	官積算単価				33,620	0.954478
	*** B単ー 1206号 ***					
001206	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	185,005	185,005	S単 983号
					(0)	
	合 計				185,005	
					(0)	
	単 価				176,583	
						合意率
	官積算単価				185,005	0.954478
	*** B単ー 1207号 ***					
001207	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 984号
					(0)	
	合 計				182,945	
					(0)	
	単 価				174,617	
						合意率
	官積算単価				182,945	0.954478

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1208号 ***					
001208	型枠工		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,897	(0) 9,897	S単 1084号
	合 計				(0) 9,897	
	単 価				(0) 9,446	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954478
	*** B単ー 1209号 ***					
001209	足場工 単管傾斜足場		掛m ²		(0.000) 掛m ² 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, あり	(0.000) 1.000	掛m ²	3,617	(0) 3,617	S単 1043号
	合 計				(0) 3,617	
	単 価				(0) 3,452	
	官積算単価				3,617	合意率 0.954478
	*** B単ー 1210号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート, 18-8-40(N)		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m ³ 以上500m ³ 未満, 一般養生 , 延長無し, -, -, 18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	21,610	(0) 21,610	S単 1078号
	合 計				(0) 21,610	
	単 価				(0) 20,626	
	官積算単価				21,610	合意率 0.954471
	*** B単ー 1211号 ***					
BA0304	目地板		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m ²	5,264	(0) 5,264	S単 1085号
	合 計				(0) 5,264	
	単 価				(0) 5,025	
	官積算単価				5,264	合意率 0.954561
	*** B単ー 1212号 ***					
001212	コンクリート打設足場		掛m ²		(0.000) 掛m ² 37.000 掛m ²	歩A 当たり算出
T99118	足場工 コンクリート用打設足場	(0.000) 37.000	掛m ²	3,327	(0) 123,099	T単 404号
S02116	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6~9 辺50~75,,	(0.000) 1.440	ton	120,000	(0) 172,800	S単 894号
S02116	エキスパンドメタル XG-21,,	(0.000) 16.000	m ²	2,770	(0) 44,320	S単 895号
	合 計				(0) 340,219	
	単 価				(0) 8,776	
	官積算単価				9,195	合意率 0.954411
	*** B単ー 1213号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート, 18-8-40(N)		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m ³ 以上500m ³ 未満, 一般養生 , 延長無し, -, -, 18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	21,610	(0) 21,610	S単 1078号
	合 計				(0) 21,610	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				20,626	
	官積算単価				21,610	合意率 0.954465
	*** B単ー 1214号 ***					
001214	コンクリート削孔工 φ30 L=500		孔		(0.000) 孔	歩A
S02200	コンクリート削孔 (さく岩機) 削孔径: 30mm 以上 60mm 未満, 削孔深: 400mm以上600mm未満	(0.000) 1.000	孔		1.000 孔 (0) 2,197	当たり算出 (0) S単 977号
	合 計				(0) 2,197	
	単 価				(0) 2,097	
	官積算単価				2,197	合意率 0.954411
	*** B単ー 1215号 ***					
B03208	ダウエルバー D19, アンカーボルト注入材含む		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(0.000) 1.000	本		(0) 789	(0) S単 982号
S02116	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂) , ,	(0.000) 0.254	L		(0) 4,260	(0) S単 896号
	合 計				(0) 1,871	
	単 価				(0) 1,786	
	官積算単価				1,871	合意率 0.954372
	*** B単ー 1216号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート, 18-8-40 (N)		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生 , 延長無し, -, -, -, 18-8-40 (普通) W/C65%	(0.000) 1.000	m3		(0) 21,610	(0) S単 1078号
	合 計				(0) 21,610	
	単 価				(0) 20,626	
	官積算単価				21,610	合意率 0.954465
	*** B単ー 1217号 ***					
001217	コンクリート削孔工 φ30 L=500		孔		(0.000) 孔	歩A
S02200	コンクリート削孔 (さく岩機) 削孔径: 30mm 以上 60mm 未満, 削孔深: 400mm以上600mm未満	(0.000) 1.000	孔		1.000 孔 (0) 2,197	当たり算出 (0) S単 977号
	合 計				(0) 2,197	
	単 価				(0) 2,097	
	官積算単価				2,197	合意率 0.954411
	*** B単ー 1218号 ***					
B03208	ダウエルバー D19, アンカーボルト注入材含む		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(0.000) 1.000	本		(0) 789	(0) S単 982号
S02116	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂) , ,	(0.000) 0.254	L		(0) 4,260	(0) S単 896号
	合 計				(0) 1,871	
	単 価				(0) 1,786	
	官積算単価				1,871	合意率 0.954372
	*** B単ー 1219号 ***					
001219	大型土のう設置・撤去		袋		(0.000) 袋 1.000 袋	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾌ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	(0.000) 1.000	袋	1,560	(0) 1,560	S単 1033号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	(0.000) 1.000	袋	748	(0) 748	S単 1034号
	合 計				(0) 2,308	
	単 価				(0) 2,203	
	官積算単価				2,308	合意率 0.954411
	*** B単ー 1220号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート,18-8-40(N)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	24,520	(0) 24,520	S単 1079号
	合 計				(0) 24,520	
	単 価				(0) 23,403	
	官積算単価				24,520	合意率 0.954465
	*** B単ー 1221号 ***					
001221	水膨張ゴム 20×10		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張ゴム クロロブレンゴム(4倍膨張)B=20mm,,	(0.000) 1.000	m	1,350	(0) 1,350	S単 897号
	合 計				(0) 1,350	
	単 価				(0) 1,288	
	官積算単価				1,350	合意率 0.954411
	*** B単ー 1222号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体,t=20		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m ²	5,264	(0) 5,264	S単 350号
	合 計				(0) 5,264	
	単 価				(0) 5,025	
	官積算単価				5,264	合意率 0.954561
	*** B単ー 1223号 ***					
001223	コンクリート削孔工 φ30 L=500		孔		(0.000)孔 1.000 孔	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔（さく岩機） 削孔径：30mm 以上 60mm 未満,削孔深：400mm以上600mm未満	(0.000) 1.000	孔	2,197	(0) 2,197	S単 977号
	合 計				(0) 2,197	
	単 価				(0) 2,097	
	官積算単価				2,197	合意率 0.954411
	*** B単ー 1224号 ***					
B03208	ダウエルバー D19,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ注入材含む		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(0.000) 1.000	本	789	(0) 789	S単 982号
S02116	アンカーボルト注入材 有機系注入材（エポキシ樹脂）,,	(0.000) 0.254	L	4,260	(0) 1,082	S単 896号
	合 計				(0) 1,871	
	単 価				(0) 1,786	
	官積算単価				1,871	合意率 0.954372

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1225号 ***					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	基礎コンクリート用均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	23,630	23,630	S単 1080号
	合 計				(0)	
					23,630	
	単 価				(0)	
					22,555	
	官積算単価				23,630	合意率 0.954486
	*** B単ー 1226号 ***					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	基礎コンクリート,18-12-40(BB)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し,延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	20,720	20,720	S単 1081号
	合 計				(0)	
					20,720	
	単 価				(0)	
					19,777	
	官積算単価				20,720	合意率 0.954486
	*** B単ー 1227号 ***					
BA0303	型枠				(0.000)m2	歩A
	基礎コンクリート		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	9,897	9,897	S単 1084号
					(0)	
	合 計				9,897	
					(0)	
	単 価				9,447	
	官積算単価				9,897	合意率 0.954486
	*** B単ー 1228号 ***					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345 D25		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 985号
	合 計				(0)	
					182,945	
	単 価				(0)	
					174,619	
	官積算単価				182,945	合意率 0.954489
	*** B単ー 1229号 ***					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	185,005	185,005	S単 983号
	合 計				(0)	
					185,005	
	単 価				(0)	
					176,585	
	官積算単価				185,005	合意率 0.954489
	*** B単ー 1230号 ***					
001230	コンクリート削孔工				(0.000)孔	歩A
	φ32 L=330mm		孔		1.000 孔	当たり算出
S02200	コンクリート削孔(さく岩機)	(0.000)			(0)	
	削孔径:30mm以上60mm未満,削孔深:400mm以上600mm未満	1.000	孔	2,197	2,197	S単 977号
					(0)	
	合 計				2,197	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				2,097	
	官積算単価				2,197	合意率 0.954486
	*** B単ー 1231号 ***					
001231	コンクリート削孔工 φ30 L=285mm		孔		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 (さく岩機) 削孔径: 30mm 以上 60mm 未満, 削孔深: 400mm以上600mm未満	(0.000) 1.000	孔	2,197	(0) 2,197	S単 977号
	合 計				(0) 2,197	
	単 価				(0) 2,097	
	官積算単価				2,197	合意率 0.954486
	*** B単ー 1232号 ***					
001232	差筋設置 D22		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99110	差筋設置 D22	(0.000) 1.000	本	888	(0) 888	T単 396号
S02116	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂) , ,	(0.000) 0.170	L	4,260	(0) 724	S単 896号
	合 計				(0) 1,612	
	単 価				(0) 1,539	
	官積算単価				1,612	合意率 0.954486
	*** B単ー 1233号 ***					
001233	差筋設置 D19		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99111	差筋設置 D19	(0.000) 1.000	本	888	(0) 888	T単 397号
S02116	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂) , ,	(0.000) 0.144	L	4,260	(0) 613	S単 896号
	合 計				(0) 1,501	
	単 価				(0) 1,433	
	官積算単価				1,501	合意率 0.954486
	*** B単ー 1234号 ***					
001234	水膨張ゴム □20×10		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm, ,	(0.000) 1.000	m	1,350	(0) 1,350	S単 897号
	合 計				(0) 1,350	
	単 価				(0) 1,289	
	官積算単価				1,350	合意率 0.954486
	*** B単ー 1235号 ***					
001235	コンクリート表面洗出し処理 水平面用		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	(0.000) 1.000	m ²	1,455	(0) 1,455	S単 993号
S02116	洗出し仕上げ材 水平面用, ,	(0.000) 1.000	m ²	5,000	(0) 5,000	S単 900号
	合 計				(0) 6,455	
	単 価				(0) 6,161	
	官積算単価				6,455	合意率 0.954486
	*** B単ー 1236号 ***					
001236	コンクリート表面洗出し処理 型枠貼付け用		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工, 14.7Mpa	1.000	m ²	1,455	1,455	S 単 993号
S02116	洗い出し仕上げ材	(0.000)			(0)	
	型枠貼付け用, ,	1.000	m ²	4,800	4,800	S 単 901号
					(0)	
	合 計				6,255	
					(0)	
	単 価				5,970	
	官積算単価				6,255	合意率 0.954486
	*** B 単 - 1237号 ***					
B18366	足場				(0.000) 掛	歩 A
	手摺先行足場 バレル3～5		掛 m ²		1.000 掛	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	あり, 手摺先行型枠組, あり	1.000	掛 m ²	5,045	5,045	S 単 1044号
					(0)	
	合 計				5,045	
					(0)	
	単 価				4,815	
	官積算単価				5,045	合意率 0.95441
	*** B 単 - 1238号 ***					
B18365	支保				(0.000) 空	歩 A
	パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下		空 m ³		1.000 空	当たり算出
S18032	支保工	(0.000)			(0)	
	パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下, あり	1.000	空 m ³	4,626	4,626	S 単 1045号
					(0)	
	合 計				4,626	
					(0)	
	単 価				4,416	
	官積算単価				4,626	合意率 0.954607
	*** B 単 - 1239号 ***					
BA0304	目地板				(0.000) m ²	歩 A
	ゴム発泡体, t=20		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,621	3,621	S 単 1086号
					(0)	
	合 計				3,621	
					(0)	
	単 価				3,456	
	官積算単価				3,621	合意率 0.954557
	*** B 単 - 1240号 ***					
001240	洗いし仕上げ工				(0.000) m ³	歩 A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
T99116	洗いし仕上げ工	(0.000)			(0)	
	平均塗厚t=15mm	1.000	m ³	57,116	57,116	T 単 402号
					(0)	
	合 計				57,116	
					(0)	
	単 価				54,516	
	官積算単価				57,116	合意率 0.954486
	*** B 単 - 1241号 ***					
001241	表面補修工				(0.000) m ²	歩 A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
T99117	粗面断面補修工	(0.000)			(0)	
	t=10mm	1.000	m ³	33,005	33,005	T 単 403号
					(0)	
	合 計				33,005	
					(0)	
	単 価				31,503	
	官積算単価				33,005	合意率 0.954486
	*** B 単 - 1242号 ***					
001242	高圧注入止水工				(0.000) m	歩 A
			m		1.000 m	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T99119	高圧注入止水工	(0.000) 1.000	m	40,961	(0) 40,961	T単 405号
	合 計				(0) 40,961	
	単 価				(0) 39,097	
	官積算単価				40,961	合意率 0.954486
	*** B単ー 1243号 ***					
001243	防錆材塗布工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T99120	防錆材塗布工	(0.000) 1.000	式	123,861	(0) 123,861	T単 406号
	合 計				(0) 123,861	
	単 価				(0) 118,224	
	官積算単価				123,861	合意率 0.954486
	*** B単ー 1244号 ***					
001244	足場工 手摺先行枠組足場		掛㎡		(0.000)掛㎡ 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(0.000) 1.000	掛㎡	4,574	(0) 4,574	S単 1042号
	合 計				(0) 4,574	
	単 価				(0) 4,366	
	官積算単価				4,574	合意率 0.954486
	*** B単ー 1245号 ***					
001245	機械式継手工 D16×D16		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D16×D16	(0.000) 1.000	箇所	407	(0) 407	S単 971号
	合 計				(0) 407	
	単 価				(0) 407	
	官積算単価				407	合意率 1
	*** B単ー 1246号 ***					
001246	機械式継手工 D13×D13		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D13×D13	(0.000) 1.000	箇所	366	(0) 366	S単 972号
	合 計				(0) 366	
	単 価				(0) 366	
	官積算単価				366	合意率 1
	*** B単ー 1247号 ***					
001247	石材材料費 φ100～φ600		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	石材材料費 φ100～φ600,,	(0.000) 1.000	ton	35,600	(0) 35,600	S単 908号
	合 計				(0) 35,600	
	単 価				(0) 35,600	
	官積算単価				35,600	合意率 1
	*** B単ー 1248号 ***					
001248	石材運搬 L=8.3km		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	タンブトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	(0.000) 1.000	m3	4,203	(0) 4,203	S単 834号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				4,203	
					(0)	
	単 価				4,203	
	官積算単価				4,203	合意率 1
	*** B単ー 1249号 ***					
001249	コンクリート		m3		(0.000)m3	歩A
	18-8-40(N)				1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-, ,コンクリート各種	1.000	m3	23,630	23,630	S単 1082号
	合 計				(0)	
					23,630	
	単 価				(0)	
					23,630	
	官積算単価				23,630	合意率 1
	*** B単ー 1250号 ***					
001250	階段ブル式石組み落差工		基		(0.000)基	歩A
	A=20㎡				1.000 基	当たり算出
T99112	階段ブル式石組み落差工	(0.000)			(0)	
		1.000	基	5,157,664	5,157,664	T単 398号
	合 計				(0)	
					5,157,664	
	単 価				(0)	
					5,157,664	
	官積算単価				5,157,664	合意率 1
	*** B単ー 1251号 ***					
001251	乱張り落差工		式		(0.000)式	歩A
	A=20㎡				1.000 式	当たり算出
T99113	乱張り石工	(0.000)			(0)	
		1.000	式	4,024,541	4,024,541	T単 399号
	合 計				(0)	
					4,024,541	
	単 価				(0)	
					4,024,541	
	官積算単価				4,024,541	合意率 1
	*** B単ー 1252号 ***					
001252	コンクリート		m3		(0.000)m3	歩A
	コンクリート壁				1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-, -, ,コンクリート各種	1.000	m3	24,840	24,840	S単 1083号
	合 計				(0)	
					24,840	
	単 価				(0)	
					24,840	
	官積算単価				24,840	合意率 1
	*** B単ー 1253号 ***					
001253	鉄筋		ton		(0.000)ton	歩A
	SD345 D22				1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	1.000	ton	182,945	182,945	S単 986号
	合 計				(0)	
					182,945	
	単 価				(0)	
					182,945	
	官積算単価				182,945	合意率 1
	*** B単ー 1254号 ***					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その２工事 （第7回変更）						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001254	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	185,005	185,005	S単 983号
					(0)	
	合 計				185,005	
					(0)	
	単 価				185,005	
						合意率
	官積算単価				185,005	1
	*** B単ー 1255号 ***					
001255	型枠				(0.000)m²	歩A
	一般型枠		m²		1.000 m²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m²	9,897	9,897	S単 1084号
					(0)	
	合 計				9,897	
					(0)	
	単 価				9,897	
						合意率
	官積算単価				9,897	1
	*** B単ー 1256号 ***					
001256	足場				(0.000)掛m²	歩A
	手摺先行枠組足場		掛m²		1.000 掛m²	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m²	4,574	4,574	S単 1042号
					(0)	
	合 計				4,574	
					(0)	
	単 価				4,574	
						合意率
	官積算単価				4,574	1
	*** B単ー 1257号 ***					
001257	コンクリートはつり				(0.000)m²	歩A
	打ち継ぎ目処理		m²		1.000 m²	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	床,t≦3cm	1.000	m²	3,167	3,167	S単 981号
					(0)	
	合 計				3,167	
					(0)	
	単 価				3,167	
						合意率
	官積算単価				3,167	1
	*** B単ー 1258号 ***					
001258	コンクリート削孔工				(0.000)孔	歩A
	φ34 L=300mm		孔		1.000 孔	当たり算出
S02200	コンクリート削孔（さく岩機）	(0.000)			(0)	
	削孔径：30mm 以上 60mm 未満,削孔深：400mm以上600mm未満	1.000	孔	2,197	2,197	S単 977号
					(0)	
	合 計				2,197	
					(0)	
	単 価				2,197	
						合意率
	官積算単価				2,197	1
	*** B単ー 1259号 ***					
001259	コンクリート削孔工				(0.000)孔	歩A
	φ16 L=100mm		孔		1.000 孔	当たり算出
S02200	コンクリート削孔（電動ハマトリル）	(0.000)			(0)	
	200mm以上400mm以下	1.000	孔	642.7	643	S単 978号
					(0)	
	合 計				643	
					(0)	
	単 価				643	
						合意率
	官積算単価				643	1
	*** B単ー 1260号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001260	差筋設置 D25		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99114	差筋設置 D25	(0.000) 1.000	本	888	(0) 888	T単 400号
S02116	樹脂カプセル D25,,	(0.000) 1.000	本	1,440	(0) 1,440	S単 910号
	合 計				(0) 2,328	
	単 価				(0) 2,328	
	官積算単価				2,328	合意率 1
	*** B単ー 1261号 ***					
001261	差筋設置 D13		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99115	差筋挿入 D13	(0.000) 1.000	本	896	(0) 896	T単 401号
S02116	樹脂カプセル D13,,	(0.000) 1.000	本	237	(0) 237	S単 912号
	合 計				(0) 1,133	
	単 価				(0) 1,133	
	官積算単価				1,133	合意率 1
	*** B単ー 1262号 ***					
001262	河川内存置材撤去 R5施工分		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00234	河川内フィルターユニット・大型土のう撤去	(0.000) 1,831.000	m3	16,891	(0) 30,927,421	T単 380号
S02112	ベッセルタンク	(0.000) 54.000	基	93,500	(0) 5,049,000	S単 843号
	合 計				(0) 35,976,421	
	単 価				(0) 35,973,003	
	官積算単価				35,976,421	合意率 0.999905
	*** B単ー 1263号 ***					
001263	河川内存置材撤去 R6施工分		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00234	河川内フィルターユニット・大型土のう撤去	(0.000) 1,260.000	m3	16,891	(0) 21,282,660	T単 380号
S02112	ベッセルタンク	(0.000) 54.000	基	93,500	(0) 5,049,000	S単 843号
	合 計				(0) 26,331,660	
	単 価				(0) 26,329,158	
	官積算単価				26,331,660	合意率 0.999905
	*** B単ー 1264号 ***					
001264	河川内存置材撤去 R7施工分		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00234	河川内フィルターユニット・大型土のう撤去	(0.000) 1,861.000	m3	16,891	(0) 31,434,151	T単 380号
S02112	ベッセルタンク	(0.000) 54.000	基	93,500	(0) 5,049,000	S単 843号
	合 計				(0) 36,483,151	
	単 価				(0) 36,479,685	
	官積算単価				36,483,151	合意率 0.999905
	*** B単ー 1265号 ***					
001265	汚濁防止フェンス R6施工分		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
T91094	汚濁防止フェンス損料 高2m×長20m 引張1000～2000N/3cm	(0.000) 1.000	式	419,530	(0) 419,530	T単 392号
	合 計				(0) 419,530	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				419,491	
	官積算単価				419,530	合意率 0.999907
	*** B単ー 1266号 ***					
001266	汚濁防止フェンス R7施工分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T91094	汚濁防止フェンス損料 高2m×長20m 引張1000～2000N/3cm	(0.000) 1.000	式	419,530	(0) 419,530	T単 392号
	合 計				(0) 419,530	
	単 価				(0) 419,491	
	官積算単価				419,530	合意率 0.999907
	*** B単ー 1267号 ***					
001267	積込・荷卸・解体 台船ヤード⇒右岸ヤード,R5期分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T91029	河川内残置材 陸揚・運搬・荷下し	(0.000) 1,831.000	m3	5,483	(0) 10,039,373	T単 387号
T91030	河川内残置材 破袋整地	(0.000) 1,831.000	m3	840	(0) 1,538,040	T単 388号
T91031	河川内残置材 機械経費	(0.000) 89.000	供用日	25,040	(0) 2,228,560	T単 389号
	合 計				(0) 13,805,973	
	単 価				(0) 13,804,689	
	官積算単価				13,805,973	合意率 0.999907
	*** B単ー 1268号 ***					
001268	積込・荷卸・解体 台船ヤード⇒右岸ヤード,R6期分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T91029	河川内残置材 陸揚・運搬・荷下し	(0.000) 1,260.000	m3	5,483	(0) 6,908,580	T単 387号
T91030	河川内残置材 破袋整地	(0.000) 1,260.000	m3	840	(0) 1,058,400	T単 388号
T91031	河川内残置材 機械経費	(0.000) 89.000	供用日	25,040	(0) 2,228,560	T単 389号
	合 計				(0) 10,195,540	
	単 価				(0) 10,194,592	
	官積算単価				10,195,540	合意率 0.999907
	*** B単ー 1269号 ***					
001269	積込・荷卸・解体 台船ヤード⇒右岸ヤード,R7期分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T91029	河川内残置材 陸揚・運搬・荷下し	(0.000) 1,861.000	m3	5,483	(0) 10,203,863	T単 387号
T91030	河川内残置材 破袋整地	(0.000) 1,861.000	m3	840	(0) 1,563,240	T単 388号
T91031	河川内残置材 機械経費	(0.000) 89.000	供用日	25,040	(0) 2,228,560	T単 389号
	合 計				(0) 13,995,663	
	単 価				(0) 13,994,361	
	官積算単価				13,995,663	合意率 0.999907
	*** B単ー 1270号 ***					
001270	河川内残置材処分 栗石 R6.5月末まで		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	発生土運搬処理 栗石 R6.5月末まで,,	(0.000) 1.000	m3	4,820	(0) 4,820	S単 913号
	合 計				(0) 4,820	
	単 価				(0) 4,819	
	官積算単価				4,820	合意率 0.999843

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1271号 ***					
001271	河川内残置材処分 土砂 R6.5月末まで		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	発生土運搬処理 土砂 R6.5月末まで,,	(0.000) 1.000	m3	3,670	(0) 3,670	S単 914号
	合 計				(0) 3,670	
	単 価				(0) 3,669	
	官積算単価				3,670	合意率 0.999843
	*** B単ー 1272号 ***					
001272	河川内残置材処分 栗石 R7.5月末まで		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	発生土運搬処理 栗石 R7.5月末まで,,	(0.000) 1.000	m3	5,920	(0) 5,920	S単 915号
	合 計				(0) 5,920	
	単 価				(0) 5,919	
	官積算単価				5,920	合意率 0.999843
	*** B単ー 1273号 ***					
001273	河川内残置材処分 土砂 R7.5月末まで		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	発生土運搬処理 土砂 R7.5月末まで,,	(0.000) 1.000	m3	4,570	(0) 4,570	S単 916号
	合 計				(0) 4,570	
	単 価				(0) 4,569	
	官積算単価				4,570	合意率 0.999843
	*** B単ー 1274号 ***					
001274	河川内残置材処分 栗石 R8.5月末まで		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	発生土運搬処理 栗石 R8.5月末,,	(0.000) 1.000	m3	5,920	(0) 5,920	S単 917号
	合 計				(0) 5,920	
	単 価				(0) 5,919	
	官積算単価				5,920	合意率 0.999843
	*** B単ー 1275号 ***					
001275	河川内残置材処分 土砂 R8.5月末まで		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	発生土運搬処分 土砂 R8.5月末,,	(0.000) 1.000	m3	4,570	(0) 4,570	S単 918号
	合 計				(0) 4,570	
	単 価				(0) 4,569	
	官積算単価				4,570	合意率 0.999843
	*** B単ー 1276号 ***					
001276	殻運搬・処理 廃プラ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	殻運搬・処理 廃プラ 廃プラ,,	(0.000) 1.000	空m3	14,000	(0) 14,000	S単 919号
	合 計				(0) 14,000	
	単 価				(0) 13,998	
	官積算単価				14,000	合意率 0.999843

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1277号 ***					
001277	仮設橋橋脚 (橋脚: 杭基礎: 左岸橋台) KA1		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T91077	橋脚打ち込み KA1	(0.000) 2.000	本	236,496	(0) 472,992	T単 390号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,905日,1回	(0.000) 1.674	ton	8,295	(0) 13,886	S単 1023号
S02114	H形鋼 (杭使用) 3 O O型 [賃料]	(0.000) 1.674	t 供用日	63,350	(0) 106,048	S単 846号
T91082	KA1橋台下部工設置	(0.000) 1.990	ton	128,063	(0) 254,845	T単 391号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),898日,1回	(0.000) 8.000	m ²	27,381	(0) 219,048	S単 1028号
S02116	H形鋼 SS400 250×250×9×14,,	(0.000) 0.431	ton	122,000	(0) 52,582	S単 921号
S02116	H形鋼 SS400 350×350×12×19,,	(0.000) 0.574	ton	128,000	(0) 73,472	S単 922号
S02116	PG橋 (上流側) 下部工 消耗品,,	(0.000) 0.137	ton	169,430	(0) 23,212	S単 923号
	合 計				(0) 1,216,085	
	単 価				(0) 1,215,971	
	官積算単価				1,216,085	合意率 0.999906
	*** B単ー 1278号 ***					
001278	鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船 (設置)		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 500.780	ton	750	(0) 375,585	S単 924号
	合 計				(0) 375,585	
	単 価				(0) 345,613	
	官積算単価				375,585	合意率 0.9202
	*** B単ー 1279号 ***					
001279	鋼矢板 運搬 台船ヤード⇄台船 (撤去)		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 436.330	ton	750	(0) 327,248	S単 924号
	合 計				(0) 327,248	
	単 価				(0) 312,354	
	官積算単価				327,248	合意率 0.954487
	*** B単ー 1280号 ***					
001280	仮設橋上部工 (PG橋部以外)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T91047	KA1上部工架設	(0.000) 0.880	ton	216,706	(0) 190,701	T単 147号
T91049	KP3上部工架設	(0.000) 0.652	ton	195,434	(0) 127,423	T単 149号
T91050	KP3覆工板設置	(0.000) 6.000	m ²	7,387	(0) 44,322	T単 150号
T91051	KP3接続部上部工架設	(0.000) 1.712	ton	113,576	(0) 194,442	T単 151号
T91052	KP3覆工板設置 接続部	(0.000) 18.000	m ²	19,093	(0) 343,674	T単 152号
T91062	KA1上部工・覆工板撤去	(0.000) 8.000	m ²	20,915	(0) 167,320	T単 161号
T91063	接続部上部工撤去	(0.000) 18.000	m ²	17,599	(0) 316,782	T単 162号
S02116	特殊部材 (手すり)	(0.000) 3.106	ton	550,000	(0) 1,708,300	S単 447号
S02116	仮設橋上流側 (上部工) 消耗品,,	(0.000) 2.153	ton	400,907	(0) 863,153	S単 448号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),180日,1回	(0.000) 32.000	m ²	9,261	(0) 296,352	S単 515号
	合 計				(0) 4,252,469	
	単 価				(0) 4,252,065	
	官積算単価				4,252,469	合意率 0.999905

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1281号 ***					
001281	鋼矢板 運搬				(0.000)回	歩A
	台船ヤード→台船 (設置)		回		1.000 回	当たり算出
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	434.050	ton	750	325,538	S単 924号
					(0)	
	合 計				325,538	
					(0)	
	単 価				310,722	
						合意率
	官積算単価				325,538	0.954488
	*** B単一 1282号 ***					
001282	鋼矢板 運搬				(0.000)回	歩A
	台船ヤード→台船 (撤去)		回		1.000 回	当たり算出
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	498.500	ton	750	373,875	S単 924号
					(0)	
	合 計				373,875	
					(0)	
	単 価				356,859	
						合意率
	官積算単価				373,875	0.954488
	*** B単一 1283号 ***					
001283	鋼矢板 材料費				(0.000)式	歩A
	設置		式		1.000 式	当たり算出
Y00001	↓リース材					
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,5L型,無,224日,1回	350.488	ton	44,200	15,491,570	S単 1021号
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,224日,1回	69.578	ton	30,520	2,123,521	S単 1022号
Y00001	↓購入材					
S02116	支給鋼矢板	(0.000)			(")	
		13.982	ton	0	0	S単 425号
					(0)	
	合 計				17,615,091	
					(0)	
	単 価				16,813,393	
						合意率
	官積算単価				17,615,091	0.954488
	*** B単一 1284号 ***					
001284	薬液注入工 右岸側 (鋼矢板建込部)				(0.000)式	歩A
	水替え前水上作業,台船使用		式		1.000 式	当たり算出
Y00001	↓懸濁型					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)右岸P6側	(0.000)			(0)	
	単相方式,2セット,500KL未満,0m,15.2m,0m,2m,4950 L	6.000	本	409,082	2,454,492	S単 987号
T00024	コンクリート削孔	(0.000)			(0)	
	長期使用 (長期割引適用)	3.600	m	25,783	92,819	T単 363号
Y00001	↓溶液型					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)右岸P6側	(0.000)			(0)	
	複相方式,2セット,500KL未満,0m,14.35m,0m,1.33m,3954 L	15.000	本	315,117	4,726,755	S単 988号
T00024	コンクリート削孔	(0.000)			(0)	
	長期使用 (長期割引適用)	18.600	m	25,783	479,564	T単 363号
Y00001	↓機械据付・解体					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体)	(0.000)			(0)	
	二重管ストレーナ工法,2セット,	1.000	現場	457,565	457,565	S単 990号
T00025	薬液注入工ステージ設置・撤去	(0.000)			(0)	
	右岸側	1.000	箇所	1,749,354	1,749,354	T単 364号
					(0)	
	合 計				9,960,549	
					(0)	
	単 価				9,507,224	
						合意率
	官積算単価				9,960,549	0.954488
	*** B単一 1285号 ***					
001285	薬液注入工 左岸側 (鋼矢板建込部)				(0.000)式	歩A
	水替え前水上作業,台船使用		式		1.000 式	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	↓溶液型					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 9.736m, 0m, 3.9m, 1837 L	(0.000) 6.000	本	158,751	(0) 952,506	S単 989号
T00024	コンクリート削孔 長期使用（長期割引適用）	(0.000) 2.400	m	25,783	(0) 61,879	T単 363号
Y00001	↓機械据付・解体					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,	(0.000) 1.000	現場	457,565	(0) 457,565	S単 990号
T00026	薬液注入工ステージ設置・撤去 左岸側	(0.000) 1.000	箇所	700,906	(0) 700,906	T単 365号
	合 計				(0) 2,172,856	
	単 価				(0) 2,073,965	
	官積算単価				2,172,856	合意率 0.954488
	*** B単ー 1286号 ***					
001286	敷鉄板設置・撤去 129日供用		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 129, 1, あり	(0.000) 1.000	m ²	1,559	(0) 1,559	S単 1046号
	合 計				(0) 1,559	
	単 価				(0) 1,488	
	官積算単価				1,559	合意率 0.954777
	*** B単ー 1287号 ***					
001287	敷鉄板設置・撤去 26日供用		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 26, 1, あり	(0.000) 1.000	m ²	650	(0) 650	S単 1047号
	合 計				(0) 650	
	単 価				(0) 621	
	官積算単価				650	合意率 0.954777
	*** B単ー 1288号 ***					
001288	敷鉄板設置・撤去 105日供用		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 105, 1, あり	(0.000) 1.000	m ²	1,347	(0) 1,347	S単 1048号
	合 計				(0) 1,347	
	単 価				(0) 1,286	
	官積算単価				1,347	合意率 0.954777
	*** B単ー 1289号 ***					
001289	仮締切 大型土のう 設置～撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 0.833	m3	236.2	(0) 197	S単 1066号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(0.000) 0.833	m3	1,248	(0) 1,040	S単 1069号
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）, なし, あり	(0.000) 1.000	袋	6,483	(0) 6,483	S単 1035号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）, なし, あり	(0.000) 1.000	袋	748	(0) 748	S単 1034号
	合 計				(0) 8,468	
	単 価				(0) 8,082	
	官積算単価				8,468	合意率 0.954459
	*** B単ー 1290号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001290	場内進入路 大型土のう 設置～撤去 新規製作		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.833	m3	236.2	(0) 197	S単 1066号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 0.833	m3	1,248	(0) 1,040	S単 1069号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	6,483	(0) 6,483	S単 1035号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(0.000) 1.000	袋	748	(0) 748	S単 1036号
	合 計				(0) 8,468	
	単 価				(0) 8,082	
	官積算単価				8,468	合意率 0.954459
	*** B単ー 1291号 ***					
001291	仮設進入路工（上下流連絡） 大型土のう設置 P3-P4間設置		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.833	m3	236.2	(0) 197	S単 1066号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 0.833	m3	1,248	(0) 1,040	S単 1069号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	6,483	(0) 6,483	S単 1035号
	合 計				(0) 7,720	
	単 価				(0) 7,368	
	官積算単価				7,720	合意率 0.954459
	*** B単ー 1292号 ***					
001292	仮設進入路工（上下流連絡） 大型土のう設置 P3-P4間から移設 P4-P5間撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,バックホ,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(0.000) 1.000	袋	1,560	(0) 1,560	S単 1033号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(0.000) 1.000	袋	748	(0) 748	S単 1036号
	合 計				(0) 2,308	
	単 価				(0) 2,203	
	官積算単価				2,308	合意率 0.954459
	*** B単ー 1293号 ***					
001293	仮設進入路工（上下流連絡） 中詰土・砂質土 B≧4.0m P3-P4間移設～P4-P5間設置・撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	324.1	(0) 324	S単 1063号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	228.1	(0) 228	S単 1072号
	合 計				(0) 552	
	単 価				(0) 527	
	官積算単価				552	合意率 0.954705
	*** B単ー 1294号 ***					
001294	仮設進入路工（上下流連絡） 上流側盛土 B≧4.0m P3-P4間移設～P4-P5間設置		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻（f=0.9） 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	251.9	(0) 252	S単 1073号
	合 計				(0) 252	
	単 価				(0) 241	
	官積算単価				252	合意率 0.954493

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1295号 ***					
001295	管理橋地組作業ヤード 単粒度砕石4号 設置・撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 1066号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,248	(0) 1,248	S単 1069号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	127.6	(0) 128	S単 1076号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	327.3	(0) 327	S単 1062号
	合 計				(0) 1,939	
	単 価				(0) 1,851	
	官積算単価				1,939	合意率 0.954493
	*** B単ー 1296号 ***					
001296	敷鉄板設置・撤去 P4-P5間 22*1,524*6,096		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,2,あり	(0.000) 1.000	m ²	1,104	(0) 1,104	S単 1049号
	合 計				(0) 1,104	
	単 価				(0) 1,054	
	官積算単価				1,104	合意率 0.954494
	*** B単ー 1297号 ***					
001297	濁水処理プラント コーケンブロック部盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.111	m3	236.2	(0) 262	S単 1066号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 1.111	m3	1,248	(0) 1,387	S単 1069号
	下					
SA0102	積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.111	m3	236.2	(0) 262	S単 1066号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.000	m3	2,165	(0) 2,165	S単 837号
	合 計				(0) 4,076	
	単 価				(0) 3,891	
	官積算単価				4,076	合意率 0.954493
	*** B単ー 1298号 ***					
001298	残土運搬 土砂 現場～渡刈ヤード 仮締切の撤去含む		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	324.1	(0) 324	S単 1063号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,426	(0) 1,426	S単 1071号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1.0) 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	127.6	(0) 128	S単 1076号
	合 計				(0) 1,878	
	単 価				(0) 1,793	
	官積算単価				1,878	合意率 0.954705
	*** B単ー 1299号 ***					
001299	残土運搬 単粒 現場～渡刈ヤード 仮締切の撤去含む		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	324.1	(0) 324	S単 1063号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,426	(0) 1,426	S単 1071号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地(f=1.0)	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	127.6	128	S 単 1076号
	合 計				(0) 1,878	
	単 価				(0) 1,793	
	官積算単価				1,878	合意率 0.954705
	*** B単ー 1300号 ***					
001300	残土運搬				(0.000)m3	歩A
	土砂 現場～右岸ヤード 仮締切の撤去含む 矢総残置分		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	1.000	m3	324.1	324	S 単 1063号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以	1.000	m3	1,248	1,248	S 単 1069号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1.0)	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	127.6	128	S 単 1076号
	合 計				(0) 1,700	
	単 価				(0) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 1301号 ***					
001301	残土運搬				(0.000)m3	歩A
	単粒 現場～右岸ヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	1.000	m3	324.1	324	S 単 1063号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以	1.000	m3	1,248	1,248	S 単 1069号
	下					
SA0161	SP 整地(f=1.0)	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	127.6	128	S 単 1076号
	合 計				(0) 1,700	
	単 価				(0) 1,623	
	官積算単価				1,700	合意率 0.954705
	*** B単ー 1302号 ***					
001302	仮締切付帯工 袋詰め根固め工				(0.000)袋	歩A
	製作～設置		袋		1.000 袋	当たり算出
T00027	袋詰め根固め製作・運搬	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	13,030	13,030	T 単 366号
T90010	袋詰め根固め設置	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	1,526	1,526	T 単 386号
	合 計				(0) 14,556	
	単 価				(0) 13,893	
	官積算単価				14,556	合意率 0.954468
	*** B単ー 1303号 ***					
001303	仮締切付帯工 袋詰め根固め工				(0.000)袋	歩A
	撤去 処分		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり	1.000	袋	748	748	S 単 1036号
	合 計				(0) 748	
	単 価				(0) 714	
	官積算単価				748	合意率 0.954468
	*** B単ー 1304号 ***					
001304	仮締切付帯工 袋詰め根固め工				(0.000)袋	歩A
	撤去～運搬 現場～右岸ヤード 矢総残置		袋		1.000 袋	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00120	袋詰め根固め撤去	(0.000) 1.000	袋	3,849	(0) 3,849	T単 379号
	合 計				(0) 3,849	
	単 価				(0) 3,674	
	官積算単価				3,849	合意率 0.954468
	*** B単ー 1305号 ***					
001305	縞鋼板 6096×1524		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18054	縞鋼板設置 設置,0,1,あり	(0.000) 9.200	m ²	160	(0) 1,472	S単 1050号
S02114	縞鋼板 縞鋼板賃料 (6096×1524) 335日	(0.000) 1.000	枚	36,180	(0) 36,180	S単 847号
	合 計				(0) 37,652	
	単 価				(0) 35,939	
	官積算単価				37,652	合意率 0.954493
	*** B単ー 1306号 ***					
001306	縞鋼板 3048×1524		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18054	縞鋼板設置 設置,0,1,あり	(0.000) 4.600	m ²	160	(0) 736	S単 1050号
S02114	縞鋼板 縞鋼板賃料 (3048×1524) 335日	(0.000) 1.000	枚	18,090	(0) 18,090	S単 848号
	合 計				(0) 18,826	
	単 価				(0) 17,969	
	官積算単価				18,826	合意率 0.954492
	*** B単ー 1307号 ***					
001307	発生土処分 栗石		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	発生土運搬処理 栗石 R8.5月末	(0.000) 1.000	m ³	5,920	(0) 5,920	S単 975号
	合 計				(0) 5,920	
	単 価				(0) 5,651	
	官積算単価				5,920	合意率 0.954494
	*** B単ー 1308号 ***					
001308	発生土処分 土砂・単粒		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	発生土運搬処分 土砂 R8.5月末	(0.000) 1.000	m ³	4,570	(0) 4,570	S単 976号
	合 計				(0) 4,570	
	単 価				(0) 4,362	
	官積算単価				4,570	合意率 0.954494
	*** B単ー 1309号 ***					
001309	敷鉄板 設置 歩道部		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置 設置,335,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	160	(0) 160	S単 1051号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,335日,1回	(0.000) 1.000	m ²	2,597	(0) 2,597	S単 1029号
	合 計				(0) 2,757	
	単 価				(0) 2,632	
	官積算単価				2,757	合意率 0.954486

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1310号 ***					
001310	敷鉄板設置 自転車道部		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置 設置, 335, 1, あり	(0.000) 1.000	m ²	160	(0) 160	S単 1051号
S17003	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 335日, 1回	(0.000) 1.000	m ²	2,597	(0) 2,597	S単 1029号
	合 計				(0) 2,757	
	単 価				(0) 2,632	
	官積算単価				2,757	合意率 0.954486
	*** B単一 1311号 ***					
001311	縞鋼板 6096×1524		枚		(0.000) 枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18054	縞鋼板設置 設置, 0, 0, あり	(0.000) 9.200	m ²	160	(0) 1,472	S単 799号
S02114	縞鋼板 賃料 (6096×1524)	(0.000) 1.000	枚	36,180	(0) 36,180	S単 849号
	合 計				(0) 37,652	
	単 価				(0) 35,938	
	官積算単価				37,652	合意率 0.954489
	*** B単一 1312号 ***					
001312	縞鋼板 3048×1524		枚		(0.000) 枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18054	縞鋼板設置 設置, 0, 0, あり	(0.000) 4.600	m ²	160	(0) 736	S単 799号
S02114	縞鋼板 賃料 (3048×1524)	(0.000) 1.000	枚	18,090	(0) 18,090	S単 850号
	合 計				(0) 18,826	
	単 価				(0) 17,969	
	官積算単価				18,826	合意率 0.954503
	*** B単一 1313号 ***					
001313	敷鉄板設置 右岸ヤード入口		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置 設置, 335, 1, あり	(0.000) 1.000	m ²	160	(0) 160	S単 1051号
S17003	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 335日, 1回	(0.000) 1.000	m ²	2,597	(0) 2,597	S単 1029号
	合 計				(0) 2,757	
	単 価				(0) 2,632	
	官積算単価				2,757	合意率 0.954486
	*** B単一 1314号 ***					
001314	運転経費 (4号荷台船) 応急復旧矢板引抜き用		日経費		(0.000) 日経費 11.000 日経費	歩A 当たり算出
T00036	資材運搬用台船運転経費 120t積	(0.000) 11.000	日経費	25,095	(0) 276,045	T単 367号
	合 計				(0) 276,045	
	単 価				(0) 23,953	
	官積算単価				25,095	合意率 0.954486
	*** B単一 1315号 ***					
001315	供用日経費 (4号荷台船) 応急復旧矢板引抜き用		日経費		(0.000) 日経費 16.000 日経費	歩A 当たり算出
S16003	資材運搬用台船 120t積, 交替制補正対象外	(0.000) 16.000	供用日	39,200	(0) 627,200	S単 1011号
	合 計				(0) 627,200	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				37,416	
	官積算単価				39,200	合意率 0.954486
	*** B単ー 1316号 ***					
001316	バックホウ台船運転経費		日経費		(0.000) 日経費 21.000 日経費	歩A 当たり算出
S16001	バックホウ浅瀬船 ,D 1.0m3	(0.000) 21.000	日	292,774	(0) 6,148,254	S単 997号
	合 計				(0) 6,148,254	
	単 価				(0) 279,451	
	官積算単価				292,774	合意率 0.954494
	*** B単ー 1317号 ***					
001317	仮設橋下部工（橋脚:杭基礎） KA1		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	(0.000) 0.500	m	3,430	(0) 1,715	S単 839号
S02116	H鋼不足分弁償金 H300, ,	(0.000) 0.128	ton	109,500	(0) 14,016	S単 929号
	合 計				(0) 15,731	
	単 価				(0) 15,015	
	官積算単価				15,731	合意率 0.954494
	*** B単ー 1318号 ***					
001318	仮設橋下部工（橋脚：杭基礎） KP1		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
T99402	杭橋脚打込み(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾍﾞ) 電動120kW, H-300, 打込み長16m以下, Nmax<50	(0.000) 4.000	本	78,900	(0) 315,600	T単 407号
T99403	杭橋脚引抜き(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾍﾞ) 電動120kW, H-300, 引抜き長16m以下	(0.000) 4.000	本	28,010	(0) 112,040	T単 408号
T99404	導杭打込み 電動60kW, H-300, 引抜き長8m以下	(0.000) 4.000	本	41,238	(0) 164,952	T単 409号
T99405	下部工地組 KP1, 仮設足場設置含む	(0.000) 5.190	ton	225,660	(0) 1,171,175	T単 410号
T99406	下部工架設 KP1	(0.000) 5.190	ton	55,390	(0) 287,474	T単 411号
T99407	下部工撤去 KP1	(0.000) 5.190	ton	52,139	(0) 270,601	T単 412号
T99408	下部工解体 KP1, 仮設足場撤去含む	(0.000) 5.190	ton	125,071	(0) 649,118	T単 413号
S02116	等辺山形鋼（S S 4 0 0） 中形 厚7～10 辺90～100, ,	(0.000) 0.447	ton	127,000	(0) 56,769	S単 930号
S02116	溝形鋼（S S 4 0 0） 大形厚7-9幅75-90高150-200, ,	(0.000) 1.805	ton	121,000	(0) 218,405	S単 931号
S02116	鋼板（無規格品） 厚板 厚9, 12×914×1829, ,	(0.000) 0.039	ton	125,000	(0) 4,875	S単 932号
S02116	鋼板（無規格品） 厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829, ,	(0.000) 0.162	ton	145,000	(0) 23,490	S単 933号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長60mm 2種F10T, ,	(0.000) 32.000	組	204	(0) 6,528	S単 934号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長70mm 2種F10T, ,	(0.000) 128.000	組	216	(0) 27,648	S単 935号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長75mm 2種F10T, ,	(0.000) 16.000	組	222	(0) 3,552	S単 936号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長90mm 2種F10T, ,	(0.000) 8.000	組	240	(0) 1,920	S単 937号
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(杭使用), 350型, 無, 180日, 1回	(0.000) 2.540	ton	22,775	(0) 57,849	S単 1027号
	合 計				(0) 3,371,996	
	単 価				(0) 3,218,526	
	官積算単価				3,371,996	合意率 0.954487
	*** B単ー 1319号 ***					
001319	仮設橋上部工 (PG橋部以外)		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
T91047	KA1上部工架設	(0.000) 0.880	ton	216,706	(0) 190,701	T単 147号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T91049	KP3上部工架設	(0.000) 0.652	ton	195,434	(0) 127,423	T単 149号
T91050	KP3覆工板設置	(0.000) 6.000	m ²	7,387	(0) 44,322	T単 150号
T91051	KP3 接続部上部工架設	(0.000) 1.712	ton	113,576	(0) 194,442	T単 151号
T91052	KP3覆工板設置 接続部	(0.000) 18.000	m ²	19,093	(0) 343,674	T単 152号
T91062	KA1上部工・覆工板撤去	(0.000) 8.000	m ²	20,915	(0) 167,320	T単 161号
T91063	接続部上部工撤去	(0.000) 18.000	m ²	17,599	(0) 316,782	T単 162号
S02116	特殊部材 (手すり)	(0.000) 3.106	ton	550,000	(0) 1,708,300	S単 447号
S02116	仮設橋上流側 (上部工) 消耗品,,	(0.000) 2.153	ton	400,907	(0) 863,153	S単 448号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),180日,1回	(0.000) 32.000	m ²	9,261	(0) 296,352	S単 515号
	合 計				(0) 4,252,469	
	単 価				(0) 4,058,931	
	官積算単価				4,252,469	合意率 0.954488
	*** B単ー 1320号 ***					
001320	発動発電機		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02112	発動発電機[D駆動・〜低騒・排対型(〜2次)] 定格容量250kva	(0.000) 20.000	日	13,000	(0) 260,000	S単 844号
	合 計				(0) 260,000	
	単 価				(0) 248,168	
	官積算単価				260,000	合意率 0.954494
	*** B単ー 1321号 ***					
001321	分電盤		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	分電盤 右岸用,,	(0.000) 1.000	基	73,300	(0) 73,300	S単 938号
	合 計				(0) 73,300	
	単 価				(0) 69,964	
	官積算単価				73,300	合意率 0.954494
	*** B単ー 1322号 ***					
001322	汚濁防止フェンス設置・撤去 鮎迷入対策用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00110	汚濁防止フェンス設置	(0.000) 1.000	m	1,781	(0) 1,781	T単 376号
T00111	汚濁防止フェンス撤去	(0.000) 1.000	m	1,230	(0) 1,230	T単 377号
	合 計				(0) 3,011	
	単 価				(0) 2,874	
	官積算単価				3,011	合意率 0.954494
	*** B単ー 1323号 ***					
001323	汚濁防止フェンス 賃料,単独7φ300,高6m×長20m,1000〜2000N/3cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス 基本料,単独7φ300,高6m×長20m,1000〜2000N/3cm,,	(0.000) 1.000	m	8,300	(0) 8,300	S単 939号
S02114	汚濁防止フェンス 51日当り賃料,高6m×長20m,1000〜2000N/3cm	(0.000) 1.000	m	6,090	(0) 6,090	S単 851号
	合 計				(0) 14,390	
	単 価				(0) 13,735	
	官積算単価				14,390	合意率 0.954494

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1324号 ***					
001324	防音パネル設置 H=3.0m		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T18251	防音パネル 設置 H3.0m 防音パネル	(0.000) 1.000	m	4,847	(0) 4,847	T単 381号
	合 計				(0) 4,847	
	単 価				(0) 4,626	
	官積算単価				4,847	合意率 0.954494
	*** B単ー 1325号 ***					
001325	防音パネル撤去 H=3.0m		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T18252	防音パネル 撤去 H3.0m 防音パネル	(0.000) 1.000	m	3,459	(0) 3,459	T単 382号
	合 計				(0) 3,459	
	単 価				(0) 3,302	
	官積算単価				3,459	合意率 0.954494
	*** B単ー 1326号 ***					
001326	防音パネル 損料, H=3.0m, 供用1年未満		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T18253	防音パネル 損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満	(0.000) 1.000	m	34,470	(0) 34,470	T単 383号
	合 計				(0) 34,470	
	単 価				(0) 32,901	
	官積算単価				34,470	合意率 0.954494
	*** B単ー 1327号 ***					
001327	防音パネル基礎設置撤去 H400		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T18254	防音パネル基礎 設置～撤去 H形鋼山留材 H400	(0.000) 1.000	ton	40,040	(0) 40,040	T単 384号
	合 計				(0) 40,040	
	単 価				(0) 38,218	
	官積算単価				40,040	合意率 0.954494
	*** B単ー 1328号 ***					
001328	防音パネル基礎 賃料, H400, 240日		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T18255	防音パネル基礎 賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日	(0.000) 1.000	ton	30,803	(0) 30,803	T単 385号
	合 計				(0) 30,803	
	単 価				(0) 29,401	
	官積算単価				30,803	合意率 0.954494
	*** B単ー 1329号 ***					
001329	濁水処理施設 100m3/h		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00066	濁水処理設備 設置 100m3/h	(0.000) 1.000	箇所	718,070	(0) 718,070	T単 368号
T00112	濁水処理設備 処理 100m3/h	(0.000) 142.000	日	89,706	(0) 12,738,252	T単 378号
T00067	濁水処理設備 保守点検	(0.000) 142.000	回	9,818	(0) 1,394,156	T単 369号
T00068	濁水処理設備 撤去 100m3/h	(0.000) 1.000	箇所	461,345	(0) 461,345	T単 370号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 0, 0, あり	(0.000) 186.000	m²	160	(0) 29,760	S単 1052号
S17003	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 148日, 1回	(0.000) 186.000	m²	1,418	(0) 263,748	S単 1030号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0, 0, あり	(0.000) 186.000	m ²	149	(0) 27,714	S単 1053号
	合 計				(0) 15,633,045	
	単 価				(0) 14,921,538	
	官積算単価				15,633,045	合意率 0.954487
	*** B単ー 1330号 ***					
001330	覆工板 設置～賃料～撤去, 148日		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下, 設置～賃料～撤去, 鋼製(補強型), H400, 148日, 1回, あり	(0.000) 1.000	m ²	17,913	(0) 17,913	S単 1041号
	合 計				(0) 17,913	
	単 価				(0) 17,097	
	官積算単価				17,913	合意率 0.954469
	*** B単ー 1331号 ***					
001331	CCDカメラ 3月15日～4月15日 (32日)		日		(0.000) 日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	CCDカメラ 賃料 ロガー含む,,	(0.000) 2.000	台・日	9,000	(0) 18,000	S単 940号
	合 計				(0) 18,000	
	単 価				(0) 17,181	
	官積算単価				18,000	合意率 0.954487
	*** B単ー 1332号 ***					
001332	照明器具設置 LED照明		台		(0.000) 台 1.000 台	歩A 当たり算出
T99504	遡上促進用照明設置	(0.000) 1.000	台	22,839	(0) 22,839	T単 417号
	合 計				(0) 22,839	
	単 価				(0) 21,800	
	官積算単価				22,839	合意率 0.954487
	*** B単ー 1333号 ***					
001333	発動発電機 3月15日～5月31日 (78日)		日		(0.000) 日 1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA	(0.000) 1.000	日	20,200	(0) 20,200	S単 1017号
	合 計				(0) 20,200	
	単 価				(0) 19,281	
	官積算単価				20,200	合意率 0.954487
	*** B単ー 1334号 ***					
001334	配線 発動発電機～プルボックス～CCDカメラ		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T99501	低圧電力ケーブル・電線配線工 遡上調査	(0.000) 1.000	m	1,225	(0) 1,225	T単 414号
S18112	低圧移動電線 三相, 3.5, 設置～損料～撤去, 32日	(0.000) 1.000	m	1,199	(0) 1,199	S単 1054号
	合 計				(0) 2,424	
	単 価				(0) 2,314	
	官積算単価				2,424	合意率 0.954487
	*** B単ー 1335号 ***					
001335	防音仮囲い 設置～損料～撤去		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T99502	遡上調査迷入防止対策防音仮囲い設置 土中打ち込み式 (H=3m)	(0.000) 7.700	m	4,556	(0) 35,081	T単 415号
T99503	遡上調査迷入防止対策防音仮囲い撤去 土中打ち込み式 (H=3m)	(0.000) 7.700	m	3,252	(0) 25,040	T単 416号
S02114	防音シート	(0.000) 14.450	m ²	82	(0) 1,185	S単 852号
S02114	防音シート 賃料,78日	(0.000) 14.450	m ²	637	(0) 9,205	S単 853号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,78日	(0.000) 30.000	m	32	(0) 960	S単 1031号
S17008	自在クランプ 自在クランプ,-,78日	(0.000) 10.000	個	43	(0) 430	S単 1032号
	合 計				(0) 71,901	
	単 価				(0) 68,629	
	官積算単価				71,901	合意率 0.954487
	*** B単ー 1336号 ***					
001336	遡上調査資器材運搬		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	(0.000) 2.000	日	43,588	(0) 87,176	S単 996号
	合 計				(0) 87,176	
	単 価				(0) 83,208	
	官積算単価				87,176	合意率 0.954487
	*** B単ー 1337号 ***					
001337	滞留密度調査		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
T91101	滞留密度調査	(0.000) 1.000	回	231,390	(0) 231,390	T単 393号
	合 計				(0) 231,390	
	単 価				(0) 220,859	
	官積算単価				231,390	合意率 0.954487
	*** B単ー 1338号 ***					
001338	資材運搬用台船 (4号荷台船) 120t積		回		(0.000)回 2.000 回	歩A 当たり算出
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(0.000) 1.000	組	1,023,835	(0) 1,023,835	T単 371号
T00077	組立 資材運搬用台船 120t積	(0.000) 1.000	組	305,520	(0) 305,520	T単 372号
T00079	艀装 資材運搬用台船 120t積	(0.000) 1.000	組	296,302	(0) 296,302	T単 374号
T00078	解体 資材運搬用台船 120t積	(0.000) 1.000	組	305,520	(0) 305,520	T単 373号
T00080	艀装解除 資材運搬用台船 120t積	(0.000) 1.000	組	261,536	(0) 261,536	T単 375号
T00076	運搬 資材運搬用台船 120t積	(0.000) 1.000	組	1,023,835	(0) 1,023,835	T単 371号
	合 計				(0) 3,216,548	
	単 価				(0) 1,535,077	
	官積算単価				1,608,274	合意率 0.954487
	*** B単ー 1339号 ***					
001339	サイレントバイラー輸送		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	サイレントバイラー輸送 11t車×2台,,	(0.000) 1.000	往復	184,000	(0) 184,000	S単 943号
	合 計				(0) 184,000	
	単 価				(0) 175,626	
	官積算単価				184,000	合意率 0.954488

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1340号 ***					
001340	バックホウ搭載台船				(0.000)回	歩A
	0.7m3積バックホウ		回		1.000 回	当たり算出
T99601	運搬 バックホウ搭載台船	(0.000)			(0)	
	0.7m3積バックホウ	1.000	組	694,935	694,935	T単 418号
T99602	組立・解体 バックホウ搭載台船	(0.000)			(0)	
	0.7m3積バックホウ	1.000	組	358,281	358,281	T単 419号
T99603	艀装・解除 バックホウ搭載台船	(0.000)			(0)	
	0.7m3積バックホウ	1.000	組	666,320	666,320	T単 420号
T99604	運搬 バックホウ搭載台船	(0.000)			(0)	
	0.7m3積 バックホウ	1.000	組	740,935	740,935	T単 421号
					(0)	
	合 計				2,460,471	
					(0)	
	単 価				2,348,490	
	官積算単価				2,460,471	合意率 0.954488
	*** B単ー 1341号 ***					
001341	資材運搬用台船 (バックホウ台船用)				(0.000)回	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
T99605	運搬 資材運搬用台船 (バックホウ台船)	(0.000)			(0)	
		4.000	組	245,278	981,112	T単 422号
T99606	組立・解体 資材運搬用台船	(0.000)			(0)	
		2.000	組	179,141	358,282	T単 423号
T99607	艀装・解除 資材運搬用台船	(0.000)			(0)	
		2.000	組	179,141	358,282	T単 424号
					(0)	
	合 計				1,697,676	
					(0)	
	単 価				1,620,411	
	官積算単価				1,697,676	合意率 0.954488
	*** B単ー 1342号 ***					
001342	450tクレーン分解・組立・運搬				(0.000)回	歩A
	①～⑬ブロック据付		回		1.000 回	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	トラッククレーン及びオールクレーンクレーン, 360 t 吊を超え550 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	1.000	台	7,096,680	7,096,680	S単 1057号
					(0)	
	合 計				7,096,680	
					(0)	
	単 価				6,773,696	
	官積算単価				7,096,680	合意率 0.954488
	*** B単ー 1343号 ***					
001343	750tクレーン分解・組立・運搬				(0.000)回	歩A
	⑭・⑮・⑯ブロック一括据付		回		1.000 回	当たり算出
T92003	分解・組立・輸送(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	S19001 プレキャスト堰柱据付用200 t クレーン	2.000	台	3,972,235	7,944,470	T単 394号
T97094	750tクレーン分解組立輸送	(0.000)			(0)	
		1.000	台	52,398,700	52,398,700	T単 395号
					(0)	
	合 計				60,343,170	
					(0)	
	単 価				57,596,832	
	官積算単価				60,343,170	合意率 0.954488
	*** B単ー 1344号 ***					
001344	100tクレーン分解・組立・運搬				(0.000)回	歩A
	プレキャスト魚道ブロック据付		回		1.000 回	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	トラッククレーン及びオールクレーンクレーン, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	1.000	台	1,463,134	1,463,134	S単 1058号
					(0)	
	合 計				1,463,134	
					(0)	
	単 価				1,396,544	
	官積算単価				1,463,134	合意率 0.954488

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1345号 ***					
001345	100tクレーン分解・組立・運搬				(0.000)回	歩A
	プレキャストP.C床板桁地組用		回		1.000 回	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	トラックレン及びオールレンレン, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	1.000	台	1,463,134	1,463,134	S単 1058号
	合 計				(0) 1,463,134	
	単 価				(0) 1,396,544	
	官積算単価				1,463,134	合意率 0.954488
	*** B単ー 1346号 ***					
001346	400tクレーン分解・組立・運搬				(0.000)回	歩A
	1000tクローラクレン分組用		回		1.000 回	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	トラックレン及びオールレンレン, 360 t 吊を超え550 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	1.000	台	7,096,680	7,096,680	S単 1057号
	合 計				(0) 7,096,680	
	単 価				(0) 6,773,696	
	官積算単価				7,096,680	合意率 0.954488
	*** B単ー 1347号 ***					
001347	1000tクレーン分解・組立・運搬				(0.000)回	歩A
	プレキャストPC床板桁一括架設用		回		1.000 回	当たり算出
T99608	1000 t クローラクレン出・入庫費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	13,004,280	13,004,280	T単 425号
T99609	回送費	(0.000)			(0)	
	往復 1000tクローラクレン	1.000	式	22,692,000	22,692,000	T単 426号
T99610	分解・組立・輸送費	(0.000)			(0)	
	1000tクローラクレン	1.000	式	48,788,064	48,788,064	T単 427号
					(0)	
	合 計				84,484,344	
	単 価				(0) 80,639,293	
	官積算単価				84,484,344	合意率 0.954488
	*** B単ー 1348号 ***					
001348	鋼矢板				(0.000)ton	歩A
	L=12m以下		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力), 12m超～15m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	14,800	14,800	S単 1059号
	合 計				(0) 14,800	
	単 価				(0) 14,126	
	官積算単価				14,800	合意率 0.954459
	*** B単ー 1349号 ***					
001349	現場発生材運搬				(0.000)ton	歩A
	左岸進入路～右岸ヤード 往復		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	5,850	5,850	S単 1060号
	合 計				(0) 5,850	
	単 価				(0) 5,584	
	官積算単価				5,850	合意率 0.954459
	*** B単ー 1350号 ***					
001350	鋼矢板運搬				(0.000)ton	歩A
	台船→台船ヤード		ton		1.000 ton	当たり算出

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1354号 ***					
001354	堰柱プレキャストブロック材料費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,①ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	14,900,000	(0) 14,900,000	S単 1116号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5670(5210)×1145,設計強度=40N/mm2,②ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	14,700,000	(0) 14,700,000	S単 1117号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,③ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	14,600,000	(0) 14,600,000	S単 1118号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5210(4750)×114,設計強度=40N/mm2,④ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	13,600,000	(0) 13,600,000	S単 1119号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,⑤ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	14,500,000	(0) 14,500,000	S単 1120号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×4750(4290)×1145,設計強度=40N/mm2,⑥ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	12,700,000	(0) 12,700,000	S単 1121号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑦ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	10,300,000	(0) 10,300,000	S単 1122号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑧ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	10,300,000	(0) 10,300,000	S単 1123号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3150×1345,設計強度=40N/mm2,⑨ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	13,300,000	(0) 13,300,000	S単 1124号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×995,設計強度=40N/mm2,⑩ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	13,800,000	(0) 13,800,000	S単 1125号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×995,設計強度=40N/mm2,⑪ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	13,500,000	(0) 13,500,000	S単 1126号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2,⑫ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	13,400,000	(0) 13,400,000	S単 1127号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2,⑬ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	13,700,000	(0) 13,700,000	S単 1128号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 3700×1995×1295,設計強度=40N/mm2,⑭ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	13,100,000	(0) 13,100,000	S単 1129号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 3700×1695×1295,設計強度=40N/mm2,⑮ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	11,600,000	(0) 11,600,000	S単 1130号
S02116	プレキャスト堰柱ブロック 3700×1200×1295,設計強度=40N/mm2,⑯ﾌﾞﾛｯｸ,,	(0.000) 1.000	基	7,200,000	(0) 7,200,000	S単 1131号
	合 計				(0) 205,200,000	
	単 価				(0) 205,200,000	
	官積算単価				205,200,000	合意率 1
	*** B単ー 1355号 ***					
001355	プレキャスト堰柱ブロック設置・組立工 ①～⑬ブロック		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T99001	プレキャスト堰柱ブロック設置・組立工 ①～⑬ブロック	(0.000) 1.000	基	529,441	(0) 529,441	T単 432号
	合 計				(0) 529,441	
	単 価				(0) 529,441	
	官積算単価				529,441	合意率 1
	*** B単ー 1356号 ***					
001356	プレキャスト堰柱ブロック地組 地組 ⑭～⑯ブロック		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T99002	プレキャスト堰柱ブロック組立 地組 ⑭～⑯ブロック	(0.000) 1.000	基	508,264	(0) 508,264	T単 433号
	合 計				(0) 508,264	
	単 価				(0) 508,264	
	官積算単価				508,264	合意率 1
	*** B単ー 1357号 ***					
001357	プレキャスト堰柱ブロック設置・組立 ⑭～⑯ブロック		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T99003	プレキャスト堰柱ブロック設置・組立 ⑭～⑯ブロック	(0.000) 1.000	組	508,264	(0) 508,264	T単 434号
	合 計				(0) 508,264	
	単 価				(0) 508,264	
	官積算単価				508,264	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1358号 ***					
001358	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	中詰めコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,コンクリート各種	1.000	m3	34,720	34,720	S単 1327号
	合 計				(0) 34,720	
	単 価				(0) 34,720	
	官積算単価				34,720	合意率 1
	*** B単ー 1359号 ***					
001359	型枠工				(0.000)m2	歩A
	中詰めコンクリート		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	10,970	10,970	S単 1336号
	合 計				(0) 10,970	
	単 価				(0) 10,970	
	官積算単価				10,970	合意率 1
	*** B単ー 1360号 ***					
001360	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD490 D29		ton		1.000 ton	当たり算出
T99013	鉄筋工	(0.000)			(0)	
	SD490 D29	1.000	ton	196,920	196,920	T単 443号
	合 計				(0) 196,920	
	単 価				(0) 196,920	
	官積算単価				196,920	合意率 1
	*** B単ー 1361号 ***					
001361	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD490 D22		ton		1.000 ton	当たり算出
T99014	鉄筋工	(0.000)			(0)	
	SD490 D22	1.000	ton	196,920	196,920	T単 444号
	合 計				(0) 196,920	
	単 価				(0) 196,920	
	官積算単価				196,920	合意率 1
	*** B単ー 1362号 ***					
001362	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD390 D19		ton		1.000 ton	当たり算出
T99015	鉄筋工	(0.000)			(0)	
	SD390 D19	1.000	ton	179,410	179,410	T単 445号
	合 計				(0) 179,410	
	単 価				(0) 179,410	
	官積算単価				179,410	合意率 1
	*** B単ー 1363号 ***					
001363	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD390 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
T99016	鉄筋工	(0.000)			(0)	
	SD390 D16	1.000	ton	179,410	179,410	T単 446号
	合 計				(0) 179,410	
	単 価				(0) 179,410	
	官積算単価				179,410	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1364号 ***					
001364	鉄筋 SD345 D16		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	176,320	(0) 176,320	S単 1302号
	合 計				(0) 176,320	
	単 価				(0) 176,320	
	官積算単価				176,320	合意率 1
	*** B単ー 1365号 ***					
001365	鉄筋 SD345 D13		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	178,380	(0) 178,380	S単 1303号
	合 計				(0) 178,380	
	単 価				(0) 178,380	
	官積算単価				178,380	合意率 1
	*** B単ー 1366号 ***					
001366	機械式継手工 D13×D13		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D13×D13	(0.000) 1.000	箇所	366	(0) 366	S単 1277号
					(0) 366	
	合 計				(0) 366	
	単 価				(0) 366	
	官積算単価				366	合意率 1
	*** B単ー 1367号 ***					
001367	緩衝工		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T99004	シール貼り工 20×20	(0.000) 1.000	m	2,426	(0) 2,426	T単 435号
					(0) 2,426	
	合 計				(0) 2,426	
	単 価				(0) 2,426	
	官積算単価				2,426	合意率 1
	*** B単ー 1368号 ***					
001368	鉛直結合工		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T99006	鉛直結合工	(0.000) 1.000	m	9,760	(0) 9,760	T単 437号
					(0) 9,760	
	合 計				(0) 9,760	
	単 価				(0) 9,760	
	官積算単価				9,760	合意率 1
	*** B単ー 1369号 ***					
001369	水平結合工		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T99005	水平結合工	(0.000) 1.000	m	12,321	(0) 12,321	T単 436号
					(0) 12,321	
	合 計				(0) 12,321	
	単 価				(0) 12,321	
	官積算単価				12,321	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1370号 ***					
001370	後挿入鉄筋工		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T99007	後挿入鉄筋工 SD490 D29	(0.000) 1.000	ton	561,561	(0) 561,561	T単 438号
	合 計				(0) 561,561	
	単 価				(0) 561,561	
	官積算単価				561,561	合意率 1
	*** B単－ 1371号 ***					
001371	大型クレーン賃料		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02112	450 t オールクレーン オペレーター及び燃料・油脂費含む	(0.000) 13.000	供用日	1,040,000	(0) 13,520,000	S単 1088号
S02112	750 t クレーン オペレーター及び燃料・油脂費を含む	(0.000) 12.000	供用日	2,070,000	(0) 24,840,000	S単 1089号
	合 計				(0) 38,360,000	
	単 価				(0) 38,360,000	
	官積算単価				38,360,000	合意率 1
	*** B単－ 1372号 ***					
001372	外部足場工 プレキャスト堰柱用プラケット足場		掛㎡		(0.000) 掛㎡ 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T99008	外部足場工 プレキャスト堰柱用プラケット足場	(0.000) 1.000	掛㎡	7,456	(0) 7,456	T単 439号
	合 計				(0) 7,456	
	単 価				(0) 7,456	
	官積算単価				7,456	合意率 1
	*** B単－ 1373号 ***					
001373	仮組治具 ⑭、⑮、⑯地組用		基		(0.000) 基 1.000 基	歩A 当たり算出
T99009	⑭⑮⑯地組用定規材	(0.000) 1.000	基	1,133,800	(0) 1,133,800	T単 440号
T99010	地組架台組立・解体 H400	(0.000) 7.000	ton	64,345	(0) 450,415	T単 441号
	合 計				(0) 1,584,215	
	単 価				(0) 1,584,215	
	官積算単価				1,584,215	合意率 1
	*** B単－ 1374号 ***					
001374	吊治具		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
T99011	吊天秤	(0.000) 1.000	式	6,110,406	(0) 6,110,406	T単 442号
S02116	玉掛けワイヤー IWRC6×Fi (29) φ34mm L=5.5m 圧着,,	(0.000) 8.000	本	70,700	(0) 565,600	S単 1154号
S02116	玉掛けワイヤー IWRC6×Fi (29) φ48mm L=5.0m 圧着,,	(0.000) 4.000	本	142,000	(0) 568,000	S単 1155号
S02112	シャックル 14 t 用 SB型 30日	(0.000) 12.000	個	5,250	(0) 63,000	S単 1090号
S02112	シャックル 14 t 用 BB型 30日	(0.000) 8.000	個	5,600	(0) 44,800	S単 1091号
S02112	シャックル 40 t 用 RS型 30日	(0.000) 4.000	個	26,300	(0) 105,200	S単 1092号
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)〔手動式〕 定格荷重15.0t 揚程3.5m, 交替制補正対象外	(0.000) 360.000	供用日	724	(0) 260,640	S単 1313号
	合 計				(0) 7,717,646	
	単 価				(0) 7,717,646	
	官積算単価				7,717,646	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1375号 ***					
001375	ピア一扉設置		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T99017	ピア一扉設置 扉体・戸当り・ドアステー	(0.000) 1.000	式	320,405	(0) 320,405	T単 447号
T99018	防水モルタル	(0.000) 1.000	式	45,990	(0) 45,990	T単 448号
T99019	シーリング	(0.000) 1.000	式	42,179	(0) 42,179	T単 449号
S02116	ピア一扉 B1000×H1870 SUS扉体・戸当り・ドアステー・塗装費含む,,	(0.000) 1.000	基	1,991,000	(0) 1,991,000	S単 1156号
	合 計				(0) 2,399,574	
	単 価				(0) 2,399,574	
	官積算単価				2,399,574	合意率 1
	*** B単一 1376号 ***					
001376	基礎コンクリート用打設足場		掛㎡		(0.000)掛㎡ 108.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T99118	足場工 コンクリート用打設足場	(0.000) 108.000	掛㎡	3,756	(0) 405,648	T単 458号
S02116	等辺山形鋼（S S 4 0 0） 中形 厚6～9 辺50～75,,	(0.000) 1.863	ton	110,000	(0) 204,930	S単 1157号
S02116	等辺山形鋼（S S 4 0 0） 中形 厚4 辺50,,	(0.000) 2.750	ton	111,000	(0) 305,250	S単 1158号
	合 計				(0) 915,828	
	単 価				(0) 8,094	
	官積算単価				8,480	合意率 0.954486
	*** B単一 1377号 ***					
001377	プレキャスト魚道材料費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*974,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,T型(①),,	(0.000) 1.000	基	1,430,000	(0) 1,430,000	S単 1159号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,T型(②④),,	(0.000) 2.000	基	845,000	(0) 1,690,000	S単 1160号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,T型(③⑤⑦),,	(0.000) 3.000	基	845,000	(0) 2,535,000	S単 1161号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,T型(⑥),,	(0.000) 1.000	基	845,000	(0) 845,000	S単 1162号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,T型(⑧),,	(0.000) 1.000	基	1,010,000	(0) 1,010,000	S単 1163号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,T型(⑨⑪⑬⑮),,	(0.000) 4.000	基	1,010,000	(0) 4,040,000	S単 1164号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,T型(⑩⑫⑭⑯),,	(0.000) 4.000	基	1,010,000	(0) 4,040,000	S単 1165号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,T型(⑰),,	(0.000) 1.000	基	1,010,000	(0) 1,010,000	S単 1166号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*974,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,L型(①),,	(0.000) 1.000	基	1,270,000	(0) 1,270,000	S単 1167号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,L型(②④),,	(0.000) 2.000	基	753,000	(0) 1,506,000	S単 1168号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,L型(③⑤⑦),,	(0.000) 3.000	基	753,000	(0) 2,259,000	S単 1169号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,L型(⑥) ,,	(0.000) 1.000	基	753,000	(0) 753,000	S単 1170号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,L型(⑧) ,,	(0.000) 1.000	基	887,000	(0) 887,000	S単 1171号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含,L型(⑨⑪⑬⑮⑰),,	(0.000) 5.000	基	887,000	(0) 4,435,000	S単 1172号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,L型(⑩⑫⑭⑯),,	(0.000) 4.000	基	887,000	(0) 3,548,000	S単 1173号
S02116	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*620,連結金具・FDｸﾞﾗｯﾌﾟ 含む,L型(⑱) ,,	(0.000) 1.000	基	959,000	(0) 959,000	S単 1174号
S02116	ブチル系止水ゴム 20×10×15,水膨張タイプ,,	(0.000) 141.200	m	900	(0) 127,080	S単 1175号
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1350*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	(0.000) 1.000	基	827,000	(0) 827,000	S単 1176号
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1200*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	(0.000) 1.000	基	732,000	(0) 732,000	S単 1177号
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1050*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	(0.000) 1.000	基	639,000	(0) 639,000	S単 1178号
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック 900*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	(0.000) 1.000	基	544,000	(0) 544,000	S単 1179号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック	(0.000)			(0)	
	750*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	1.000	基	450,000	450,000	S単 1180号
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック	(0.000)			(0)	
	600*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	13.000	基	356,000	4,628,000	S単 1181号
S02116	水膨張ゴム	(0.000)			(0)	
	クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm,,	96.500	m	1,350	130,275	S単 1182号
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック	(0.000)			(0)	
	900*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?,,	2.000	基	167,000	334,000	S単 1183号
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック	(0.000)			(0)	
	750*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?,,	2.000	基	139,000	278,000	S単 1184号
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック	(0.000)			(0)	
	600*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?,,	6.000	基	112,000	672,000	S単 1185号
S02116	水膨張ゴム	(0.000)			(0)	
	160×260×10,穴φ30×2,,	5.000	枚	11,000	55,000	S単 1186号
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック	(0.000)			(0)	
	900*300*400(H),連結金具含む,設計強度=40N/?,,	1.000	基	333,000	333,000	S単 1187号
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック	(0.000)			(0)	
	750*300*400(H),連結金具含む,設計強度=40N/?,,	1.000	基	277,000	277,000	S単 1188号
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック	(0.000)			(0)	
	600*300*400(H),連結金具含む,設計強度=40N/?,,	3.000	基	221,000	663,000	S単 1189号
S02116	水膨張ゴム	(0.000)			(0)	
	360×260×10,穴φ30×2,,	10.000	枚	14,400	144,000	S単 1190号
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック	(0.000)			(0)	
	1350*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	3.000	基	64,000	192,000	S単 1191号
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック	(0.000)			(0)	
	1200*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	3.000	基	57,000	171,000	S単 1192号
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック	(0.000)			(0)	
	1050*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	6.000	基	50,000	300,000	S単 1193号
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック	(0.000)			(0)	
	900*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	6.000	基	42,000	252,000	S単 1194号
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック	(0.000)			(0)	
	750*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	6.000	基	35,000	210,000	S単 1195号
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック	(0.000)			(0)	
	600*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,	45.000	基	28,000	1,260,000	S単 1196号
S02116	水膨張ゴム	(0.000)			(0)	
	160×160×10,穴φ50,,	69.000	枚	2,260	155,940	S単 1197号
					(0)	
	合 計				45,591,295	
	単 価				(0)	
	官積算単価				45,591,295	合意率 1
	*** B単ー 1378号 ***					
001378	プレキャスト魚道T型ブロック機械据付		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T99102	プレキャスト魚道T型ブロック機械据付 T型 4.2t～5.5t 100tATC	(0.000) 1.000	基	76,597	(0) 76,597	T単 451号
					(0)	
	合 計				76,597	
	単 価				(0)	
	官積算単価				76,597	合意率 1
	*** B単ー 1379号 ***					
001379	プレキャスト魚道L型ブロック機械据付		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T99103	プレキャスト魚道L型ブロック機械据付 L型 3.7t～4.9t 80tRC	(0.000) 1.000	基	55,880	(0) 55,880	T単 452号
					(0)	
	合 計				55,880	
	単 価				(0)	
	官積算単価				55,880	合意率 1
	*** B単ー 1380号 ***					
001380	コンクリート 24-12-25(N),底版部		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(0.000) 1.000	m3	27,760	(0) 27,760	S単 1328号
					(0)	
	合 計				27,760	
	単 価				(0)	
	官積算単価				27,760	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1381号 ***					
001381	鉄筋 SD345 D22		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(0.000) 1.000	ton	176,320	(0) 176,320	S単 1304号
	合 計				(0) 176,320	
	単 価				(0) 176,320	
	官積算単価				176,320	合意率 1
	*** B単ー 1382号 ***					
001382	鉄筋 SD345 D16		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(0.000) 1.000	ton	176,320	(0) 176,320	S単 1302号
	合 計				(0) 176,320	
	単 価				(0) 176,320	
	官積算単価				176,320	合意率 1
	*** B単ー 1383号 ***					
001383	鉄筋 SD345 D13		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(0.000) 1.000	ton	178,380	(0) 178,380	S単 1303号
	合 計				(0) 178,380	
	単 価				(0) 178,380	
	官積算単価				178,380	合意率 1
	*** B単ー 1384号 ***					
001384	機械式継手工 D22×D22		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D22×D22	(0.000) 1.000	箇所	485	(0) 485	S単 1278号
	合 計				(0) 485	
	単 価				(0) 485	
	官積算単価				485	合意率 1
	*** B単ー 1385号 ***					
001385	機械式継手工 D19×D19		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D19×D19	(0.000) 1.000	箇所	439	(0) 439	S単 1279号
	合 計				(0) 439	
	単 価				(0) 439	
	官積算単価				439	合意率 1
	*** B単ー 1386号 ***					
001386	コンクリート削孔工 φ30		孔		(0.000) 孔 1.000 孔	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 (さく岩機) 削孔径: 30mm 以上 60mm 未満, 削孔深: 400mm以上600mm未満	(0.000) 1.000	孔	2,197	(0) 2,197	S単 1292号
	合 計				(0) 2,197	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				2,197	
	官積算単価				2,197	合意率 1
	*** B単ー 1387号 ***					
001387	差筋設置 D16		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99121	差筋設置 D16	(0.000) 1.000	本	898	(0) 898	T単 459号
S02116	樹脂カプセル D16,,	(0.000) 1.000	本	439	(0) 439	S単 1199号
					(0)	
	合 計				1,337	
	単 価				(0) 1,337	
	官積算単価				1,337	合意率 1
	*** B単ー 1388号 ***					
001388	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	10,970	(0) 10,970	S単 1336号
					(0)	
	合 計				10,970	
	単 価				(0) 10,970	
	官積算単価				10,970	合意率 1
	*** B単ー 1389号 ***					
001389	足場工		掛m ²		(0.000)掛m ² 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
T99101	足場工 手摺先行型枠組,安全ネットなし,長期割引あり	(0.000) 1.000	掛m ²	5,133	(0) 5,133	T単 450号
					(0)	
	合 計				5,133	
	単 価				(0) 5,133	
	官積算単価				5,133	合意率 1
	*** B単ー 1390号 ***					
001390	水膨張ゴム 魚道現場打ち部水膨張ゴム		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	止水ゴム 23×8,,	(0.000) 1.000	m	1,610	(0) 1,610	S単 1200号
					(0)	
	合 計				1,610	
	単 価				(0) 1,610	
	官積算単価				1,610	合意率 1
	*** B単ー 1391号 ***					
001391	コンクリート 調整コンクリート 18-12-40(BB)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,,,,コンクリート各種	(0.000) 1.000	m ³	26,330	(0) 26,330	S単 1329号
					(0)	
	合 計				26,330	
	単 価				(0) 26,330	
	官積算単価				26,330	合意率 1
	*** B単ー 1392号 ***					
001392	プレキャスト隔壁設置		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T99104	プレキャスト隔壁設置 1.2t~2.8t 固定金具締付,無収縮モルタル処理含む	(0.000) 1.000	基	43,015	(0) 43,015	T単 453号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				43,015	
					(0)	
	単 価				43,015	
	官積算単価				43,015	合意率 1
	*** B単ー 1393号 ***					
001393	プレキャスト角落し支柱設置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T99105	プレキャスト角落し支柱設置 H0.6~0.9m 3個/箇所 固定金具締付,無収縮モルタル処理含	(0.000) 1.000	箇所	43,015	(0) 43,015	T単 454号
					(0)	
	合 計				43,015	
					(0)	
	単 価				43,015	
	官積算単価				43,015	合意率 1
	*** B単ー 1394号 ***					
001394	プレキャスト阻柱設置		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T99106	プレキャスト阻柱設置 H0.6~1.35m 固定金具締付,無収縮モルタル処理含む	(0.000) 1.000	基	14,338	(0) 14,338	T単 455号
					(0)	
	合 計				14,338	
					(0)	
	単 価				14,338	
	官積算単価				14,338	合意率 1
	*** B単ー 1395号 ***					
001395	コンクリート表面洗い出し 水平面用		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T99107	高压洗浄工 S14601：高压洗浄工	(0.000) 1.000	m ²	1,638	(0) 1,638	T単 456号
S02116	洗い出し仕上げ材 水平面用,,	(0.000) 1.030	m ²	5,000	(0) 5,150	S単 1202号
					(0)	
	合 計				6,788	
					(0)	
	単 価				6,788	
	官積算単価				6,788	合意率 1
	*** B単ー 1396号 ***					
001396	コンクリート表面洗い出し 型枠貼付け用		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T99107	高压洗浄工 S14601：高压洗浄工	(0.000) 1.000	m ²	1,638	(0) 1,638	T単 456号
S02116	洗い出し仕上げ材 型枠貼付け用,,	(0.000) 1.030	m ²	4,800	(0) 4,944	S単 1203号
					(0)	
	合 計				6,582	
					(0)	
	単 価				6,582	
	官積算単価				6,582	合意率 1
	*** B単ー 1397号 ***					
001397	コンクリート 左岸側壁背面埋戻土キャップコン 18-8-40(BB)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,~,養生無し,~,~,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	39,200	(0) 39,200	S単 1330号
	合 計				(0) 39,200	
					(0)	
	単 価				39,200	
	官積算単価				39,200	合意率 1
	*** B単ー 1398号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001398	主桁材料費				(0.000)本	歩A
			本		15.000 本	当たり算出
S02116	プレキャストP C桁 400×700×9250、設計強度=50N/mm2、A1-P1径間外桁,,	(0.000) 2.000	本	1,020,000	(0) 2,040,000	S単 1204号
S02116	プレキャストP C桁 400×700×9250、設計強度=50N/mm2mA1-P1径間中桁,,	(0.000) 3.000	本	998,000	(0) 2,994,000	S単 1205号
S02116	プレキャストP C桁 650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間外桁,,	(0.000) 2.000	本	2,270,000	(0) 4,540,000	S単 1206号
S02116	プレキャストP C桁 650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間中桁,,	(0.000) 3.000	本	2,190,000	(0) 6,570,000	S単 1207号
S02116	プレキャストP C桁 500×700×15563、設計強度=50N/mm2、P2-P3'径間外桁,,	(0.000) 2.000	本	1,710,000	(0) 3,420,000	S単 1208号
S02116	プレキャストP C桁 500×700×15563、設計強度=50N/mm2、P2-P3'径間中桁,,	(0.000) 3.000	本	1,660,000	(0) 4,980,000	S単 1209号
	合 計				(0) 24,544,000	
	単 価				(0) 1,636,267	
	官積算単価				1,636,267	合意率 1
	*** B単ー 1399号 ***					
001399	地組桁工 A1-P1間 プレテンションPC単純床板桁		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99201	地組桁工 A1-P1	(0.000) 1.000	本	54,801	(0) 54,801	T単 460号
	合 計				(0) 54,801	
	単 価				(0) 54,801	
	官積算単価				54,801	合意率 1
	*** B単ー 1400号 ***					
001400	地組桁工 P1-P2間 プレテンションPC単純床板桁		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99202	地組桁工 P1-P2	(0.000) 1.000	本	72,861	(0) 72,861	T単 461号
	合 計				(0) 72,861	
	単 価				(0) 72,861	
	官積算単価				72,861	合意率 1
	*** B単ー 1401号 ***					
001401	地組桁工 P2-P3間 プレテンションPC単純床板桁		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99303	地組桁工 P2-P3	(0.000) 1.000	本	72,861	(0) 72,861	T単 462号
	合 計				(0) 72,861	
	単 価				(0) 72,861	
	官積算単価				72,861	合意率 1
	*** B単ー 1402号 ***					
001402	地組用鋼材設置 山留材H-300		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T99304	地組用鋼材設置 山留材H-300	(0.000) 1.000	ton	82,281	(0) 82,281	T単 463号
	合 計				(0) 82,281	
	単 価				(0) 82,281	
	官積算単価				82,281	合意率 1
	*** B単ー 1403号 ***					
001403	地組桁一括準備 介錯設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T99305	地組桁一括準備 介錯設備設置	(0.000) 1.000	式	1,569,762	(0) 1,569,762	T単 464号
	合 計				(0) 1,569,762	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,569,762	
	官積算単価				1,569,762	合意率 1
	*** B単ー 1404号 ***					
001404	一括架設機材費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T99306	一括架設機材費	(0.000) 1.000	式	11,331,258	(0) 11,331,258	T単 465号
					(0)	
	合 計				11,331,258	
	単 価				(0) 11,331,258	
	官積算単価				11,331,258	合意率 1
	*** B単ー 1405号 ***					
001405	一括架設工 1000tCC		橋		(0.000)橋 3.000 橋	歩A 当たり算出
T99311	一括架設工 1000tCC	(0.000) 3.000	橋	411,894	(0) 1,235,682	T単 470号
S02112	1,000 t クロークレーン オペレーター及び燃料・油脂費含む	(0.000) 1.000	台	40,800,000	(0) 40,800,000	S単 1095号
					(0)	
	合 計				42,035,682	
	単 価				(0) 14,011,894	
	官積算単価				14,011,894	合意率 1
	*** B単ー 1406号 ***					
001406	ゴム支承据付工（タイプB） A1		個		(0.000)個 5.000 個	歩A 当たり算出
T99307	ゴム支承据付工（タイプB） A1	(0.000) 5.000	個	122,984	(0) 614,920	T単 466号
S02116	ST式防蝕アンカー装置 M42D×840-910 S35CN,,	(0.000) 2.000	組	50,200	(0) 100,400	S単 1220号
S02116	ST式防蝕アンカー装置 φ42D×840,,	(0.000) 2.000	組	117,100	(0) 234,200	S単 1221号
S02116	C R スポンジ 単層20mm,,	(0.000) 0.150	m ²	52,600	(0) 7,890	S単 1222号
S02116	無収縮モルタル	(0.000) 181.900	kg	120	(0) 21,828	S単 1223号
S02116	アイボルト M12用 ゴム支承施工用,,	(0.000) 6.000	本	430	(0) 2,580	S単 1224号
S02116	アイボルト M12用 防蝕アンカー装置施工用,,	(0.000) 2.000	本	430	(0) 860	S単 1225号
					(0)	
	合 計				982,678	
	単 価				(0) 196,536	
	官積算単価				196,536	合意率 1
	*** B単ー 1407号 ***					
001407	ゴム支承据付工（タイプB） P1L・R、P2R		個		(0.000)個 15.000 個	歩A 当たり算出
T99308	ゴム支承据付工（タイプB） P1L・R、P2R	(0.000) 15.000	個	110,681	(0) 1,660,215	T単 467号
S02116	ST式防蝕アンカー装置 F42D×380 S35CN,,	(0.000) 2.000	組	41,200	(0) 82,400	S単 1227号
S02116	ST式防蝕アンカー装置 φ42D×830,,	(0.000) 2.000	組	117,100	(0) 234,200	S単 1228号
S02116	ST式防蝕アンカー装置 F60D×1210 S35CN,,	(0.000) 2.000	組	99,000	(0) 198,000	S単 1229号
S02116	ST式防蝕アンカー装置 φ60D×1210,,	(0.000) 2.000	組	211,300	(0) 422,600	S単 1230号
S02116	ST式防蝕アンカー装置 F50D×1010-1020 S35CN,,	(0.000) 2.000	組	59,200	(0) 118,400	S単 1231号
S02116	ST式防蝕アンカー装置 φ50D×1010,,	(0.000) 2.000	組	154,800	(0) 309,600	S単 1232号
S02116	C R スポンジ 単層20mm,,	(0.000) 0.510	m ²	52,600	(0) 26,826	S単 1222号
S02116	無収縮モルタル	(0.000) 575.600	kg	120	(0) 69,072	S単 1223号
S02116	アイボルト M12用 ゴム支承施工用,,	(0.000) 18.000	本	430	(0) 7,740	S単 1224号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アイボルト	(0.000)			(0)	
	M12用 防蝕アンカー装置施工,,	6.000	本	430	2,580	S単 1225号
					(0)	
	合 計				3,131,633	
					(0)	
	単 価				208,776	
						合意率
	官積算単価				208,776	1
	*** B単ー 1408号 ***					
001408	ゴム支承据付工（タイプB）				(0.000)個	歩A
	P2L		個		5.000 個	当たり算出
T99309	ゴム支承据付工（タイプB）	(0.000)			(0)	
	P2L	5.000	個	145,855	729,275	T単 468号
S02116	ST式防蝕アンカー装置	(0.000)			(0)	
	M42D×840-910 S35CN,,	2.000	組	50,200	100,400	S単 1220号
S02116	ST式防蝕アンカー装置	(0.000)			(0)	
	φ60D×1240,,	2.000	組	211,300	422,600	S単 1234号
S02116	C R スポンジ	(0.000)			(0)	
	単層20mm,,	0.150	m ²	52,600	7,890	S単 1222号
S02116	無収縮モルタル	(0.000)			(0)	
		243.800	kg	120	29,256	S単 1223号
S02116	アイボルト	(0.000)			(0)	
	M12用 ゴム支承施工,,	6.000	本	430	2,580	S単 1224号
S02116	アイボルト	(0.000)			(0)	
	M12用 防蝕アンカー装置施工,,	2.000	本	430	860	S単 1225号
					(0)	
	合 計				1,292,861	
					(0)	
	単 価				258,572	
						合意率
	官積算単価				258,572	1
	*** B単ー 1409号 ***					
001409	ゴム支承据付工（タイプB）				(0.000)個	歩A
	P3		個		5.000 個	当たり算出
T99310	ゴム支承据付工（タイプB）	(0.000)			(0)	
	P3	5.000	個	130,650	653,250	T単 469号
S02116	C R スポンジ	(0.000)			(0)	
	単層20mm,,	0.075	m ²	52,600	3,945	S単 1222号
S02116	無収縮モルタル	(0.000)			(0)	
		97.500	kg	120	11,700	S単 1223号
S02116	アイボルト	(0.000)			(0)	
	M12用 ゴム支承施工,,	6.000	本	430	2,580	S単 1224号
S02116	アイボルト	(0.000)			(0)	
	M12用 防蝕アンカー装置施工,,	2.000	本	430	860	S単 1225号
					(0)	
	合 計				672,335	
					(0)	
	単 価				134,467	
						合意率
	官積算単価				134,467	1
	*** B単ー 1410号 ***					
001410	補強格子鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345 D10		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	180,440	180,440	S単 1305号
					(0)	
	合 計				180,440	
					(0)	
	単 価				180,440	
						合意率
	官積算単価				180,440	1
	*** B単ー 1411号 ***					
001411	PC橋桁横組工				(0.000)m3	歩A
	間詰コンクリート 30-12-25(N)		m3		1.000 m3	当たり算出
T99312	PC橋桁横組工	(0.000)			(0)	
	30-12-25(N)	1.000	m3	58,318	58,318	T単 471号
					(0)	
	合 計				58,318	
					(0)	
	単 価				58,318	
						合意率
	官積算単価				58,318	1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1412号 ***					
001412	PC鋼棒工		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T99313	PC鋼棒工 B種1号 SBPR930/1080 φ23	(0.000) 1.000	ton	983,627	(0) 983,627	T単 472号
	合 計				(0) 983,627	
	単 価				(0) 983,627	
	官積算単価				983,627	合意率 1
	*** B単ー 1413号 ***					
001413	PC鋼棒定着工		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T99329	PC鋼棒定着工	(0.000) 1.000	箇所	5,278	(0) 5,278	T単 483号
	合 計				(0) 5,278	
	単 価				(0) 5,278	
	官積算単価				5,278	合意率 1
	*** B単ー 1414号 ***					
001414	PC鋼棒緊張工		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T99314	PC鋼棒緊張工	(0.000) 1.000	箇所	21,258	(0) 21,258	T単 473号
	合 計				(0) 21,258	
	単 価				(0) 21,258	
	官積算単価				21,258	合意率 1
	*** B単ー 1415号 ***					
001415	PC橋桁機械器具損料		工事		(0.000) 工事 1.000 工事	歩A 当たり算出
S08089	PC橋桁機械器具損料 緊張シャッキ・ボンブ 450KN <50t>型,1径間,43本,39本	(0.000) 1.000	工事	9,275	(0) 9,275	S単 1306号
	合 計				(0) 9,275	
	単 価				(0) 9,275	
	官積算単価				9,275	合意率 1
	*** B単ー 1416号 ***					
001416	足場工		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T99315	PC橋桁架設足場 側部足場,設置月数1ヶ月	(0.000) 1.000	m	9,175	(0) 9,175	T単 474号
	合 計				(0) 9,175	
	単 価				(0) 9,175	
	官積算単価				9,175	合意率 1
	*** B単ー 1417号 ***					
001417	落橋防止装置材料費		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	落橋防止装置 PRF緩衝ビン 300kN型相当品,ボルト・ナット・緩衝材含む,,	(0.000) 2.000	組	155,000	(0) 310,000	S単 1238号
S02116	落橋防止装置 上部工ブラケット 530×400, SM400B及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装,,	(0.000) 2.000	基	150,000	(0) 300,000	S単 1239号
S02116	落橋防止装置 上部工アンカーボルト 全ネジボルト, SS400, M24×200L, ナット・ワッシャー含む,,	(0.000) 12.000	組	2,440	(0) 29,280	S単 1240号
S02116	落橋防止装置 下部工ブラケット 880×510, SS400, SM490A及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装,,	(0.000) 2.000	基	770,000	(0) 1,540,000	S単 1241号
S02116	落橋防止装置 下部工アンカーボルト D32, L=565 (内、M30、ねじ切り加工長L=145) ,,	(0.000) 16.000	組	2,580	(0) 41,280	S単 1242号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アンカーボルト注入材	(0.000)			(0)	
	有機系注入材 (エポキシ樹脂) , ,	7.000	L	4,260	29,820	S単 1243号
					(0)	
	合 計				2,250,380	
					(0)	
	単 価				2,250,380	
						合意率
	官積算単価				2,250,380	1
	*** B単ー 1418号 ***					
001418	上部・下部工ブラケット取付		基		(0.000)基	歩A
					1.000 基	当たり算出
S02200	下部工ブラケット取付	(0.000)			(0)	
	600kg以下	1.000	基	106,900	106,900	S単 1293号
					(0)	
	合 計				106,900	
					(0)	
	単 価				106,900	
						合意率
	官積算単価				106,900	1
	*** B単ー 1419号 ***					
001419	コンクリート削孔工		箇所		(0.000)箇所	歩A
	φ42 L=430mm				1.000 箇所	当たり算出
S02200	コンクリート削孔 (さく岩機)	(0.000)			(0)	
	削孔径 : 30mm 以上 60mm 未満, 削孔深 : 400mm以上600mm未満	1.000	孔	2,197	2,197	S単 1292号
					(0)	
	合 計				2,197	
					(0)	
	単 価				2,197	
						合意率
	官積算単価				2,197	1
	*** B単ー 1420号 ***					
001420	コンクリート		m3		(0.000)m3	歩A
	24-8-25(20)				1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,コンクリート各種	1.000	m3	27,760	27,760	S単 1331号
					(0)	
	合 計				27,760	
					(0)	
	単 価				27,760	
						合意率
	官積算単価				27,760	1
	*** B単ー 1421号 ***					
001421	型枠工		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,970	10,970	S単 1336号
					(0)	
	合 計				10,970	
					(0)	
	単 価				10,970	
						合意率
	官積算単価				10,970	1
	*** B単ー 1422号 ***					
001422	鉄筋		ton		(0.000)ton	歩A
	SD345 D13				1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満	1.000	ton	178,380	178,380	S単 1303号
					(0)	
	合 計				178,380	
					(0)	
	単 価				178,380	
						合意率
	官積算単価				178,380	1
	*** B単ー 1423号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001423	鉄筋 SD345 D16		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	(0.000) 1.000	ton	176,320	(0) 176,320	S 単 1302号
	合 計				(0) 176,320	
	単 価				(0) 176,320	
	官積算単価				176,320	合意率 1
	*** B単ー 1424号 ***					
001424	機械式継手 D16×D16		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D16×D16	(0.000) 1.000	箇所	406	(0) 406	S 単 1280号
					(0) 406	
	合 計				(0) 406	
	単 価				(0) 406	
	官積算単価				406	合意率 1
	*** B単ー 1425号 ***					
001425	排水孔削孔		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99803	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下, 削孔深500mm以下	(0.000) 1.000	本	4,977	(0) 4,977	T 単 486号
					(0) 4,977	
	合 計				(0) 4,977	
	単 価				(0) 4,977	
	官積算単価				4,977	合意率 1
	*** B単ー 1426号 ***					
001426	排水管設置		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0821	SP 排水管設置 有り,	(0.000) 1.000	m	5,631	(0) 5,631	S 単 1339号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m,,	(0.000) 0.230	本	1,330	(0) 306	S 単 1247号
					(0) 5,937	
	合 計				(0) 5,937	
	単 価				(0) 5,937	
	官積算単価				5,937	合意率 1
	*** B単ー 1427号 ***					
001427	伸縮継手装置設置工		m		(0.000) m 14.600 m	歩A 当たり算出
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設, 普通型, 一, 夜間作業なし	(0.000) 14.600	m	48,450	(0) 707,370	S 単 1322号
S02116	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント CDx型-30(改)（車道使用）,,	(0.000) 5.200	m	135,000	(0) 702,000	S 単 1248号
S02116	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント Nx型-30（歩道仕様）,,	(0.000) 2.200	m	65,400	(0) 143,880	S 単 1249号
S02116	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント CDx-40(改)（車道仕様）,,	(0.000) 4.900	m	149,000	(0) 730,100	S 単 1250号
S02116	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント Nx-40（歩道仕様）,,	(0.000) 2.400	m	82,400	(0) 197,760	S 単 1251号
S02116	カバープレート 地覆部,,	(0.000) 3.000	組	37,100	(0) 111,300	S 単 1252号
S02116	カバープレート 車歩道境界部,,	(0.000) 4.000	組	83,300	(0) 333,200	S 単 1253号
S02116	カバープレート 堰柱部,,	(0.000) 1.000	組	33,900	(0) 33,900	S 単 1254号
S02116	現場溶接部接着剤 CDx型用接着剤30用,,	(0.000) 2.000	セット	8,000	(0) 16,000	S 単 1255号
S02116	現場溶接部接着剤 CDx型用接着剤40用,,	(0.000) 2.000	セット	12,000	(0) 24,000	S 単 1256号
					(0) 2,999,510	
	合 計				(0) 205,446	
	単 価					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				205,446	合意率 1
	*** B単ー 1428号 ***					
001428	アンカー工 D16		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	(0.000) 1.000	本	1,598	(0) 1,598	S単 1340号
	合 計				(0) 1,598	
	単 価				(0) 1,598	
	官積算単価				1,598	合意率 1
	*** B単ー 1429号 ***					
001429	シール工 シリコン系		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 計上する	(0.000) 1.000	m	2,499	(0) 2,499	S単 1338号
	合 計				(0) 2,499	
	単 価				(0) 2,499	
	官積算単価				2,499	合意率 1
	*** B単ー 1430号 ***					
001430	コンクリート 伸縮装置部後打コン		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,コンクリート各種	(0.000) 1.000	m3	41,530	(0) 41,530	S単 1332号
	合 計				(0) 41,530	
	単 価				(0) 41,530	
	官積算単価				41,530	合意率 1
	*** B単ー 1431号 ***					
001431	鉄筋 SD345 D16,補強筋		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未滴	(0.000) 1.000	ton	176,320	(0) 176,320	S単 1302号
	合 計				(0) 176,320	
	単 価				(0) 176,320	
	官積算単価				176,320	合意率 1
	*** B単ー 1432号 ***					
001432	排水パイプ SUS 15A×5000		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	排水パイプ フレキシブルパイプ 15A×5000,,	(0.000) 1.000	本	19,000	(0) 19,000	S単 1257号
	合 計				(0) 19,000	
	単 価				(0) 19,000	
	官積算単価				19,000	合意率 1
	*** B単ー 1433号 ***					
001433	橋面防水工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S43023	【橋面防水工】 新設,塗膜系防水(アスファルト系),200m2未満,一,夜間作業無し	(0.000) 1.000	m ²	2,230	(0) 2,230	S単 1323号
	合 計				(0) 2,230	
	単 価				(0) 2,230	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,230	合意率 1
	*** B単ー 1434号 ***					
001434	排水管設置 VP40		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0821	SP 排水管設置 有り,	(0.000) 1.000	m	5,631	(0) 5,631	S単 1339号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m,,	(0.000) 0.230	本	1,330	(0) 306	S単 1247号
	合 計				(0) 5,937	
	単 価				(0) 5,937	
	官積算単価				5,937	合意率 1
	*** B単ー 1435号 ***					
001435	排水キャップ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水キャップ VP40用,,	(0.000) 1.000	個	5,400	(0) 5,400	S単 1258号
	合 計				(0) 5,400	
	単 価				(0) 5,400	
	官積算単価				5,400	合意率 1
	*** B単ー 1436号 ***					
001436	基層 (車道・路肩部) 平均仕上り厚 : t=53mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02200	SP 排水性舗装・基層 (車道・路肩部) 平均施工幅員 2.4m以上、1層当り平均仕上り厚 53mm、導水パイプの設置 無し 、ポーラスコン、瀝青材料無し	(0.000) 1.000	m ²	2,063	(0) 2,063	S単 1294号
	合 計				(0) 2,063	
	単 価				(0) 2,063	
	官積算単価				2,063	合意率 1
	*** B単ー 1437号 ***					
001437	表層 (車道・路肩部) t=40mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02200	SP 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 平均施工幅員 2.4m以上、1層当り平均仕上り厚 40mm、導水パイプの設置 無し 、ポーラスコン、タックコート PKR(ゴム入り)	(0.000) 1.000	m ²	1,698	(0) 1,698	S単 1295号
	合 計				(0) 1,698	
	単 価				(0) 1,698	
	官積算単価				1,698	合意率 1
	*** B単ー 1438号 ***					
001438	基層 (歩道部) 平均仕上り厚 : t=75mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02200	SP 排水性舗装・基層 (車道・路肩部) 平均施工幅員 1.4m未満、1層当り平均仕上り厚 75mm、導水パイプの設置 無し 、ポーラスコン、瀝青材料無し	(0.000) 1.000	m ²	3,958	(0) 3,958	S単 1296号
	合 計				(0) 3,958	
	単 価				(0) 3,958	
	官積算単価				3,958	合意率 1
	*** B単ー 1439号 ***					
001439	表層 (歩道部) t=40mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02200	SP 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 平均施工幅員 1.4m未満、1層当り平均仕上り厚 40mm、導水パイプの設置 無し 、ボースマスコン、タックコート PKR(ゴム入り)	(0.000) 1.000	m ²	2,855	(0) 2,855	S単 1297号
					(0)	
	合 計				2,855	
					(0)	
	単 価				2,855	
	官積算単価				2,855	合意率 1
	*** B単ー 1440号 ***					
001440	歩車道境界ブロック運搬 C種, 右岸ヤード～管理橋 L=0.5km		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 歩車道境界ブロックC種	(0.000) 1.000	ton	10,440	(0) 10,440	S単 1298号
S02200	現場発生品及び支給品運搬 歩車道境界ブロックC種, 右岸ヤード～管理橋 L=0.5km	(0.000) 1.000	ton	897.7	(0) 898	S単 1299号
					(0)	
	合 計				11,338	
					(0)	
	単 価				11,338	
	官積算単価				11,338	合意率 1
	*** B単ー 1441号 ***					
001441	歩車道境界ブロック設置 再利用		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, C種 (180/210×300×600), 無し, 無し, -, あり,,	(0.000) 1.000	m	3,681	(0) 3,681	S単 1344号
					(0)	
	合 計				3,681	
					(0)	
	単 価				3,681	
	官積算単価				3,681	合意率 1
	*** B単ー 1442号 ***					
001442	歩車道境界ブロック設置 新材		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 設置, C種 (180/210×300×600), 無し, 無し, -, あり,,	(0.000) 1.000	m	5,974	(0) 5,974	S単 1345号
					(0)	
	合 計				5,974	
					(0)	
	単 価				5,974	
	官積算単価				5,974	合意率 1
	*** B単ー 1443号 ***					
001443	防護柵設置 車道用 H=850		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T99317	橋梁用防護柵設置 組立式	(0.000) 1.000	m	4,590	(0) 4,590	T単 475号
S02116	橋梁用防護柵 車道用, 鋼製, ヒール型, H=850, 塗装種別C, ベース・アンカー含む,,	(0.000) 1.000	m	60,800	(0) 60,800	S単 1259号
					(0)	
	合 計				65,390	
					(0)	
	単 価				65,390	
	官積算単価				65,390	合意率 1
	*** B単ー 1444号 ***					
001444	防護柵設置 歩道用 H=1050		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T99317	橋梁用防護柵設置 組立式	(0.000) 1.000	m	4,590	(0) 4,590	T単 475号
S02116	橋梁用防護柵 歩道用, 鋼製, ヒール型, H=1050, 塗装種別C, ベース・アンカー含,,	(0.000) 1.000	m	90,600	(0) 90,600	S単 1260号
					(0)	
	合 計				95,190	
					(0)	
	単 価				95,190	
	官積算単価				95,190	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1445号 ***					
001445	インサート型枠部据付				(0.000) 箇所	歩A
	木製型枠		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T99327	インサート型枠部据付	(0.000)			(0)	
	木製型枠	1.000	箇所	1,337	1,337	T単 481号
S02116	セラミックインサート	(0.000)			(0)	
	M16, ,	1.000	個	467	467	S単 1261号
	合 計				(0)	
					1,804	
	単 価				(0)	
					1,804	
	官積算単価				1,804	合意率 1
	*** B単ー 1446号 ***					
001446	巻上機室乗込部復旧				(0.000) 基	歩A
			基		1.000 基	当たり算出
T99328	巻上機室乗入部鋼材取付	(0.000)			(0)	
		1.000	基	38,220	38,220	T単 482号
S02116	アングル合成品	(0.000)			(0)	
		1.000	基	299,170	299,170	S単 1262号
	合 計				(0)	
					337,390	
	単 価				(0)	
					337,390	
	官積算単価				337,390	合意率 1
	*** B単ー 1447号 ***					
001447	コンクリート				(0.000) m3	歩A
	24-12-20(25) (N)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 24-12-25(20) (高炉B) W/C55%	1.000	m3	25,720	25,720	S単 1333号
	合 計				(0)	
					25,720	
	単 価				(0)	
					25,720	
	官積算単価				25,720	合意率 1
	*** B単ー 1448号 ***					
001448	型枠工				(0.000) m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	10,970	10,970	S単 1336号
	合 計				(0)	
					10,970	
	単 価				(0)	
					10,970	
	官積算単価				10,970	合意率 1
	*** B単ー 1449号 ***					
001449	鉄筋				(0.000) ton	歩A
	SD345 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	1.000	ton	176,320	176,320	S単 1302号
	合 計				(0)	
					176,320	
	単 価				(0)	
					176,320	
	官積算単価				176,320	合意率 1
	*** B単ー 1450号 ***					
001450	鉄筋				(0.000) ton	歩A
	SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%	1.000	ton	178,380	178,380	S単 1303号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	未満					
					(0)	
	合 計				178,380	
	単 価				(0)	
	官積算単価				178,380	合意率 1
	*** B単ー 1451号 ***					
001451	機械式継手工 D16×D16		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	機械式継手 D16×D16	(0.000) 1.000	箇所	406	(0) 406	S単 1280号
					(0)	
	合 計				406	
	単 価				(0)	
	官積算単価				406	合意率 1
	*** B単ー 1452号 ***					
001452	コンクリート削孔工 φ30 L=330mm		孔		(0.000)孔 1.000 孔	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下	(0.000) 1.000	孔	642.7	(0) 643	S単 1300号
					(0)	
	合 計				643	
	単 価				(0)	
	官積算単価				643	合意率 1
	*** B単ー 1453号 ***					
001453	差筋設置 φ26 L=330mm, アンカーボルト注入材含む		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99114	差筋設置 D25	(0.000) 1.000	本	898	(0) 898	T単 457号
S02116	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂) , ,	(0.000) 0.133	L	4,260	(0) 567	S単 1243号
					(0)	
	合 計				1,465	
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,465	合意率 1
	*** B単ー 1454号 ***					
001454	チップニング P2		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T99324	コンクリートはつり 床, t≦3cm	(0.000) 1.000	m ²	3,498	(0) 3,498	T単 479号
					(0)	
	合 計				3,498	
	単 価				(0)	
	官積算単価				3,498	合意率 1
	*** B単ー 1455号 ***					
001455	足場工		掛m ²		(0.000)掛m ² 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
T99101	足場工 手摺先行型枠組, 安全柵なし, 長期割引あり	(0.000) 1.000	掛m ²	5,133	(0) 5,133	T単 450号
					(0)	
	合 計				5,133	
	単 価				(0)	
	官積算単価				5,133	合意率 1
	*** B単ー 1456号 ***					
001456	アンカー打ち上げ部モルタル		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T99325	モルタル現場練合わせ	(0.000)			(0)	
	無収縮モルタル	1.000	m3	101,042	101,042	T単 480号
					(0)	
	合 計				101,042	
					(0)	
	単 価				101,042	
	官積算単価				101,042	合意率 1
	*** B単ー 1457号 ***					
001457	型枠工				(0.000) m ²	歩A
	アンカー打上げ部モルタル		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,970	10,970	S単 1336号
					(0)	
	合 計				10,970	
					(0)	
	単 価				10,970	
	官積算単価				10,970	合意率 1
	*** B単ー 1458号 ***					
001458	コンクリート削孔工				(0.000) 孔	歩A
	φ52 L=440mm		孔		1.000 孔	当たり算出
S02200	コンクリート削孔 (さく岩機)	(0.000)			(0)	
	削孔径: 30mm 以上 60mm 未満, 削孔深: 400mm以上600mm未満	1.000	孔	2,197	2,197	S単 1292号
					(0)	
	合 計				2,197	
					(0)	
	単 価				2,197	
	官積算単価				2,197	合意率 1
	*** B単ー 1459号 ***					
001459	既設桁断面修復				(0.000) m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
T99321	プライマー塗布 (表面被覆工)	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	1,235	1,235	T単 477号
T99322	断面修復工	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	32,116	32,116	T単 478号
					(0)	
	合 計				33,351	
					(0)	
	単 価				33,351	
	官積算単価				33,351	合意率 1
	*** B単ー 1460号 ***					
001460	足場工				(0.000) 掛m ²	歩A
			掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
T99101	足場工	(0.000)			(0)	
	手摺先行型枠組, 安全柵なし, 長期割引あり	1.000	掛m ²	5,133	5,133	T単 450号
					(0)	
	合 計				5,133	
					(0)	
	単 価				5,133	
	官積算単価				5,133	合意率 1
	*** B単ー 1461号 ***					
001461	舗装版切断				(0.000) m	歩A
	t=10cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	656.3	656	S単 1326号
					(0)	
	合 計				656	
					(0)	
	単 価				656	
	官積算単価				656	合意率 1
	*** B単ー 1462号 ***					
001462	舗装版破砕				(0.000) m ²	歩A
	t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	634.1	634	S単 1325号
					(0)	
	合 計				634	
					(0)	
	単 価				634	
	官積算単価				634	合意率 1
	*** B単ー 1463号 ***					
001463	殻運搬・処理				(0.000)m ³	歩A
	As殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02123	殻運搬・処理 アスファルト	(0.000)			(0)	
	アスファルト殻	1.000	m ³	3,910	3,910	S単 1288号
					(0)	
	合 計				3,910	
					(0)	
	単 価				3,910	
	官積算単価				3,910	合意率 1
	*** B単ー 1464号 ***					
001464	下層路盤				(0.000)m ²	歩A
	t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.000	m ²	695.9	696	S単 1341号
					(0)	
	合 計				696	
					(0)	
	単 価				696	
	官積算単価				696	合意率 1
	*** B単ー 1465号 ***					
001465	基層				(0.000)m ²	歩A
	t=50mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,なし	1.000	m ²	1,898	1,898	S単 1342号
					(0)	
	合 計				1,898	
					(0)	
	単 価				1,898	
	官積算単価				1,898	合意率 1
	*** B単ー 1466号 ***					
001466	表層				(0.000)m ²	歩A
	t=50mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,再生 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	m ²	1,875	1,875	S単 1343号
					(0)	
	合 計				1,875	
					(0)	
	単 価				1,875	
	官積算単価				1,875	合意率 1
	*** B単ー 1467号 ***					
001467	標識撤去				(0.000)基	歩A
	進入禁止		基		1.000 基	当たり算出
S08704	【道路標識撤去】	(0.000)			(0)	
	標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-, 無し	1.000	基	22,725	22,725	S単 1309号
S08704	【道路標識撤去】	(0.000)			(0)	
	標識板(路側式),警戒・規制・指示・路線番号標識,2基以下,-,無し	1.000	基	3,661	3,661	S単 1310号
					(0)	
	合 計				26,386	
					(0)	
	単 価				26,386	
	官積算単価				26,386	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1468号 ***					
001468	標識設置 新設（一方通行）		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, φ60.5, 2基以下, ー, 無し, ー, ー, 使用しない, 0本	(0.000) 1.000	基	57,000	(0) 57,000	S単 1307号
S08703	【道路標識設置】 標識板設置, ー, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, ー, 無し, ー, ー, 0本	(0.000) 2.000	基	5,600	(0) 11,200	S単 1308号
S02116	規制標識板 カブセルガラス・カブセルレンズ型 1.0倍 326～350×600mm,,	(0.000) 1.000	枚	10,700	(0) 10,700	S単 1267号
S02116	補助標識板 封入ガラス・封入レンズ型 1.0倍 金具含む,,	(0.000) 1.000	枚	6,540	(0) 6,540	S単 1268号
	合 計				(0) 85,440	
	単 価				(0) 85,440	
	官積算単価				85,440	合意率 1
	*** B単ー 1469号 ***					
001469	標識設置 再利用（進入禁止）		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, φ60.5, 2基以下, ー, 無し, ー, ー, 使用しない, 0本	(0.000) 1.000	基	57,000	(0) 57,000	S単 1307号
S08703	【道路標識設置】 標識板設置, ー, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, ー, 無し, ー, ー, 0本	(0.000) 1.000	基	5,600	(0) 5,600	S単 1308号
	合 計				(0) 62,600	
	単 価				(0) 62,600	
	官積算単価				62,600	合意率 1
	*** B単ー 1470号 ***					
001470	区画線 W=150		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02120	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	(0.000) 1,000.000	m	216	(0) 216,000	S単 1281号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	(0.000) 570.000	kg	235	(0) 133,950	S単 1269号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	(0.000) 25.000	kg	485	(0) 12,125	S単 1270号
S02116	軽油 バトロール給油,,	(0.000) 40.000	L	142	(0) 5,680	S単 1236号
	合 計				(0) 367,755	
	単 価				(0) 368	
	官積算単価				368	合意率 1
	*** B単ー 1471号 ***					
001471	区画線 W=450		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02120	区画線設置 溶融式(手動) 未供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	(0.000) 1,000.000	m	392	(0) 392,000	S単 1282号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	(0.000) 1,700.000	kg	235	(0) 399,500	S単 1269号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	(0.000) 75.000	kg	485	(0) 36,375	S単 1270号
S02116	軽油 バトロール給油,,	(0.000) 73.000	L	142	(0) 10,366	S単 1236号
	合 計				(0) 838,241	
	単 価				(0) 838	
	官積算単価				838	合意率 1
	*** B単ー 1472号 ***					
001472	仮設ガードレール設置 L=5.0m 供用63日		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02120	仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 【手間のみ】H鋼基礎 時間的制約なし	(0.000) 10.000	m	1,595	(0) 15,950	S単 1283号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	仮設ガードレール L=5.0m	(0.000) 126.000	台・日	160	(0) 20,160	S単 1100号
					(0)	
	合 計				36,110	
					(0)	
	単 価				3,611	
	官積算単価				3,611	合意率 1
	*** B単ー 1473号 ***					
001473	仮設ガードレール設置 L=3.0m 供用63日		m		(0.000)m 30.000 m	歩A 当たり算出
S02120	仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 【手間のみ】H鋼基礎 時間的制約なし	(0.000) 30.000	m	1,595	(0) 47,850	S単 1283号
S02114	仮設ガードレール L=3.0m	(0.000) 630.000	台・日	120	(0) 75,600	S単 1101号
					(0)	
	合 計				123,450	
					(0)	
	単 価				4,115	
	官積算単価				4,115	合意率 1
	*** B単ー 1474号 ***					
001474	コンクリート削孔工 φ26 L=330mm		孔		(0.000)孔 1.000 孔	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 200mm以上400mm以下	(0.000) 1.000	孔	642.7	(0) 643	S単 1300号
					(0)	
	合 計				643	
					(0)	
	単 価				643	
	官積算単価				643	合意率 1
	*** B単ー 1475号 ***					
001475	コンクリート削孔工 φ26 L=250mm		孔		(0.000)孔 1.000 孔	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 200mm以上400mm以下	(0.000) 1.000	孔	642.7	(0) 643	S単 1300号
					(0)	
	合 計				643	
					(0)	
	単 価				643	
	官積算単価				643	合意率 1
	*** B単ー 1476号 ***					
001476	鉄筋 SD345 D16		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(0.000) 1.000	ton	176,320	(0) 176,320	S単 1302号
					(0)	
	合 計				176,320	
					(0)	
	単 価				176,320	
	官積算単価				176,320	合意率 1
	*** B単ー 1477号 ***					
001477	鉄筋 SD345 D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(0.000) 1.000	ton	178,380	(0) 178,380	S単 1303号
					(0)	
	合 計				178,380	
					(0)	
	単 価				178,380	
	官積算単価				178,380	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1478号 ***					
001478	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	親柱コンクリート 18-8-40(N)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 養生無し, -, 無し, -, , 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	34,670	34,670	S単 1334号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				34,670	合意率 1
	*** B単- 1479号 ***					
001479	型枠工				(0.000)m2	歩A
	親柱コンクリート		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	10,970	10,970	S単 1336号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				10,970	合意率 1
	*** B単- 1480号 ***					
001480	チップング				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
T99324	コンクリートはつり 床, t≤3cm	(0.000)			(0)	
		1.000	m2	3,498	3,498	T単 479号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				3,498	合意率 1
	*** B単- 1481号 ***					
001481	橋銘板取付				(0.000)枚	歩A
			枚		1.000 枚	当たり算出
T99320	橋銘板取付 銘板既設利用	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	4,218	4,218	T単 476号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				4,218	合意率 1
	*** B単- 1482号 ***					
001482	目地板				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m2	7,845	7,845	S単 1337号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				7,845	合意率 1
	*** B単- 1483号 ***					
001483	チップング				(0.000)m2	歩A
	アンカー打上げ部モルタル施工用		m2		1.000 m2	当たり算出
T99324	コンクリートはつり 床, t≤3cm	(0.000)			(0)	
		1.000	m2	3,498	3,498	T単 479号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				3,498	合意率 1
	*** B単- 1484号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001484	アンカー打ち上げ部モルタル		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T99325	モルタル現場練合わせ 無収縮モルタル	(0.000) 1.000	m3	101,042	(0) 101,042	T単 480号
	合 計				(0) 101,042	
	単 価				(0) 101,042	
	官積算単価				101,042	合意率 1
	*** B単ー 1485号 ***					
001485	型枠工 アンカー打ち上げ部モルタル		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m3	10,970	(0) 10,970	S単 1336号
	合 計				(0) 10,970	
	単 価				(0) 10,970	
	官積算単価				10,970	合意率 1
	*** B単ー 1486号 ***					
001486	コンクリート削孔工 φ60 L=530mm,560mm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) φ60以上100未満 L=400以上600未満	(0.000) 1.000	孔	7,372	(0) 7,372	S単 1301号
	合 計				(0) 7,372	
	単 価				(0) 7,372	
	官積算単価				7,372	合意率 1
	*** B単ー 1487号 ***					
001487	ワイヤーソー通し孔用コア削孔 φ60 L=1146mm×2孔		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	コアドリリング (壁穿孔) 厚100～200cm φ50	(0.000) 1.000	m	17,700	(0) 17,700	S単 1284号
	合 計				(0) 17,700	
	単 価				(0) 17,700	
	官積算単価				17,700	合意率 1
	*** B単ー 1488号 ***					
001488	ワイヤーソー切断		m2		(0.000)m2 1.000 m2	歩A 当たり算出
S02120	ワイヤーソーイング工 低配筋 鉄筋比率0.4%	(0.000) 1.000	m2	91,400	(0) 91,400	S単 1285号
	合 計				(0) 91,400	
	単 価				(0) 91,400	
	官積算単価				91,400	合意率 1
	*** B単ー 1489号 ***					
001489	構造物取壊し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02120	構造物取壊し (鉄筋構造物) 機械施工	(0.000) 1.000	m3	20,370	(0) 20,370	S単 1286号
	合 計				(0) 20,370	
	単 価				(0) 20,370	
	官積算単価				20,370	合意率 1
	*** B単ー 1490号 ***					
001490	殻運搬・処理 有筋		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	殻運搬・処理	(0.000)			(0)	
	コンクリート殻 (有筋)	1.000	m3	8,860	8,860	S単 1289号
	合 計				(0)	
					8,860	
	単 価				(0)	
	官積算単価				8,860	合意率 1
	*** B単ー 1491号 ***					
001491	足場工				(0.000)掛㎡	歩A
	手摺先行型枠組み足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
T99101	足場工	(0.000)			(0)	
	手摺先行型枠組,安全ネットなし,長期割引あり	1.000	掛㎡	5,133	5,133	T単 450号
	合 計				(0)	
					5,133	
	単 価				(0)	
	官積算単価				5,133	合意率 1
	*** B単ー 1492号 ***					
001492	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	24-12-20(25) (N)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,~,養生無し,~,~,~,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	36,130	36,130	S単 1335号
	合 計				(0)	
					36,130	
	単 価				(0)	
	官積算単価				34,232	合意率 0.947473
	*** B単ー 1493号 ***					
001493	コンクリート削孔工				(0.000)孔	歩A
	φ12		孔		1.000 孔	当たり算出
S02200	コンクリート削孔 (電動パワートリル)	(0.000)			(0)	
	200mm以上400mm以下	1.000	孔	642.7	643	S単 1300号
	合 計				(0)	
					643	
	単 価				(0)	
	官積算単価				609	合意率 0.947473
	*** B単ー 1494号 ***					
001494	鋼板取付				(0.000)式	歩A
	φ12 金属アンカー		式		1.000 式	当たり算出
S02116	鋼板 (無規格品)	(0.000)			(0)	
	3.2×1524×3048,,	0.035	ton	127,000	4,445	S単 1271号
SA4304	SP コンクリートアンカーボルト設置	(0.000)			(0)	
	有り,	6.000	本	1,598	9,588	S単 1346号
	合 計				(0)	
					14,033	
	単 価				(0)	
	官積算単価				13,296	合意率 0.947473
	*** B単ー 1495号 ***					
001495	水中ポンプ				(0.000)台	歩A
	φ200×14台		台		14.000 台	当たり算出
T99701	排水ポンプ設置撤去	(0.000)			(0)	
		3.000	箇所	102,622	307,866	T単 484号
T99702	排水ポンプ運転	(0.000)			(0)	
	φ200	3.000	箇所	506,502	1,519,506	T単 485号
	合 計				(0)	
					1,827,372	
	単 価				(0)	
	官積算単価				123,670	合意率 0.947473

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1496号 ***					
001496	下流エプロンひび割れ調査 補修含む		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00016	クラック深さ調査 超音波測定	(0.000) 1.000	式	608,871	(0) 608,871	T単 431号
T99803	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下,削孔深500mm以下	(0.000) 4.000	本	4,977	(0) 19,908	T単 486号
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋) コンクリート殻 (無筋)	(0.000) 0.100	m3	5,590	(0) 559	S単 1290号
S02200	コンクリート削孔 (電動ハマトリル) 200mm以上400mm以下	(0.000) 8.000	孔	642.7	(0) 5,142	S単 1300号
T99806	コア孔復旧	(0.000) 4.000	本	16,949	(0) 67,796	T単 487号
	合 計				(0) 702,276	
	単 価				(0) 702,276	
	官積算単価				702,276	合意率 1
	*** B単ー 1497号 ***					
001497	コンクリート削孔工		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T99803	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下,削孔深500mm以下	(0.000) 1.000	本	4,977	(0) 4,977	T単 486号
	合 計				(0) 4,977	
	単 価				(0) 4,977	
	官積算単価				4,977	合意率 1
	*** B単ー 1498号 ***					
001498	土質ボーリング φ86 砂・砂質土		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	土質ボーリング (オールボーリング 深度50m以下) φ86mm 砂・砂質土 鉛直下方	(0.000) 1.000	m	22,000	(0) 22,000	S単 1287号
	合 計				(0) 22,000	
	単 価				(0) 22,000	
	官積算単価				22,000	合意率 1
	*** B単ー 1499号 ***					
001499	鉄筋探査		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S65004	鉄筋調査	(0.000) 1.000	箇所	4,171	(0) 4,171	S単 1324号
	合 計				(0) 4,171	
	単 価				(0) 4,171	
	官積算単価				4,171	合意率 1
	*** B単ー 1500号 ***					
001500	家屋調査 事後調査		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	家屋調査 事後調査 令和7年1月単価,,	(0.000) 1.000	式	480,000	(0) 480,000	S単 1274号
	合 計				(0) 480,000	
	単 価				(0) 480,000	
	官積算単価				480,000	合意率 1
	*** B単ー 1501号 ***					
001501	インフレスライド		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	インフレスライド	(0.000) 1.000	式	10,340,000	(0) 10,340,000	S単 1275号
	合 計				(0) 10,340,000	

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	タンブトラック運搬(特殊)					
	タンブトラック運搬(特殊)					
	硬岩, 4.0, 4.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 有り, 良好		m3	2,489		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,165		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	279		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02101	電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接, 6mm		m	921		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13～17mm		m	3,430		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02111	超大型建物解体専用機 (SK3500D)					
	超大型建物解体専用機 (SK3500D)					
	セバレートブーム仕様		供用日	1,900,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02111	圧砕用アタッチメント					
	圧砕用アタッチメント					
	開口幅2.5m		供用日	550,000		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02111	超大型建物解体専用機 (SK1300)					
	超大型建物解体専用機 (SK1300)					
	セバレートブーム仕様		供用日	500,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02111	圧砕用アタッチメント					
	圧砕用アタッチメント					
	開口幅1.8m		供用日	100,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02111	小割用アタッチメント					
	小割用アタッチメント					
	SK1300		供用日	80,000		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	ブレーカー					
	ブレーカー					
	SK1300		供用日	90,000		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02111	3.6m3ワイドバケット					
	3.6m3ワイドバケット					
	SK1300		供用日	15,000		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02111	3.2m2スケルトンバケット					
	3.2m2スケルトンバケット					
	SK1300		供用日	8,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02111	超大型建物解体専用機 (SK550)					
	超大型建物解体専用機 (SK550)					
	セバレートブーム仕様		供用日	31,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02111	小割用アタッチメント					
	小割用アタッチメント					
	SK550		供用日	20,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02111	散水機					
	散水機					
	6m3		日	7,200		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02111	クレーン付台船					
	クレーン付台船					
	クローラークレーン 80t吊		日	39,800		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02111	引船[鋼製]					
	引船[鋼製]					
	120PS 揚錨船兼務3t巻		日	1,960		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02111	船外機船					
	船外機船					
	10PS型		日	4,080		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)					
	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)					
	バケット 作業床高10～12m未満		日	15,450		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02112	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力70t吊		日	145,000		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕		t 供用日	39,970		歩A・単A
	*** S単－ 25号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材） 400型〔整備費〕		ton	8,295		歩A・単A
	*** S単－ 26号 ***					
S02114	覆工板					
	覆工板 鋼製（補強型）〔賃料〕		m ² 供用月	14,100		歩A・単A
	*** S単－ 27号 ***					
S02114	覆工板					
	覆工板 鋼製（補強型）〔整備費〕		m ²	1,190		歩A・単A
	*** S単－ 28号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,875		歩A・単A
	*** S単－ 29号 ***					
S02115	運転手（超大型建物解体専用機）					
	運転手（超大型建物解体専用機）		人	42,000		歩A・単A
	*** S単－ 30号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	27,510		歩A・単A
	*** S単－ 31号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,205		歩A・単A
	*** S単－ 32号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	31,605		歩A・単A
	*** S単－ 33号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,205		歩A・単A
	*** S単－ 34号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,875		歩A・単A
	*** S単－ 35号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,670		歩A・単A
	*** S単－ 36号 ***					
S02115	橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	39,690		歩A・単A
	*** S単－ 37号 ***					
S02115	橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	33,285		歩A・単A
	*** S単－ 38号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	29,190		歩A・単A
	*** S単－ 39号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,670		歩A・単A
	*** S単－ 40号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	29,190		歩A・単A
	*** S単－ 41号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,875		歩A・単A
	*** S単－ 42号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	29,190		歩A・単A
	*** S単－ 43号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,205		歩A・単A
	*** S単－ 44号 ***					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	17,955		歩A・単A
	*** S単－ 45号 ***					
S02115	さく岩工					
	さく岩工		人	33,915		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 46号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員		人	32,655		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員		人	25,095		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,225		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	31,605		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,940		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	28,560		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員		人	32,655		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員		人	25,095		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02115	潜水士					
	潜水士		人	47,145		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員		人	31,710		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	重機作動油鋼管					
	重機作動油鋼管 天然植物性,,		式	500,000		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 ハートル給油,,		L	138		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	ダイヤモンドワイヤー					
	ダイヤモンドワイヤー		m	35,000		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	スリーブ					
	スリーブ		個	300		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	防護ネット					
	防護ネット		枚	2,260		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	ガソリン					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		L	149		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	穿孔機					
	穿孔機		台	3,090		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）					
	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm,,		個	35,900		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	エクステンションチューブ					
	エクステンションチューブ 6インチ,,		個	9,160		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	アダプター（カップリング）					
	アダプター（カップリング） 6インチ,,		各単位	8,810		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式					
	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,		本	109		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	消耗工具（橋梁撤去用）					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	消耗工具 (橋梁撤去用)					
	*** S単ー 75号 ***		セット	5,344		歩A・単A
S02116	切断機					
	切断機		台	45,600		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	消耗工具 (橋梁切断用)					
	消耗工具 (橋梁切断用)		セット	4,946		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S02116	ブーリー					
	ブーリー		なし	27,640		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	遮水シート					
	遮水シート 厚1.0+10.0mm,,		m ²	2,470		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	吸出し防止シート					
	吸出し防止シート ヤシ繊維系, 厚30mm,,		m ²	1,335		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	塩ビ管用一般接着剤					
	塩ビ管用一般接着剤		kg	1,200		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	アンカー材					
	アンカー材		m	8,600		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S02116	積卸し費					
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し,,		ton	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 φ110 (丸型)×H110cm 3年対応,,		枚	3,525		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S02116	袋型根固め用袋材					
	袋型根固め用袋材 2t用,,		袋	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)					
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6~9 辺50~75,,		ton	120,000		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	木矢板					
	木矢板 2m*20cm*35mm,,		枚	784		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	ユニバーサルユニット自在階段1.2m					
	ユニバーサルユニット自在階段1.2m 両手摺,,		台	5,720		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	ユニバーサルユニット自在階段3.0m					
	ユニバーサルユニット自在階段3.0m 両手摺,,		台	7,700		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	輸送費					
	輸送費 先導車 片道68km,,		台	48,000		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	輸送費					
	輸送費 トラック10t車 片道206km,,		台	100,000		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	輸送費					
	輸送費 低床トレーラー20t車 片道206km,,		台	240,000		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	輸送費					
	輸送費 高床トレーラー20t車 片道206km,,		台	165,000		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	輸送費					
	輸送費 先導車 片道206km,,		台	65,000		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	50t低床トレーラー					
	50t低床トレーラー 運搬距離370km,,		往復	1,200,000		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	30t中低床トレーラー					
	30t中低床トレーラー 運搬距離370km,,		往復	780,000		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	30t高床トレーラー					
	30t高床トレーラー 運搬距離370km, ,		往復	740,000		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	先導車					
	先導車 運搬距離370km, ,		台	80,000		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
S02116	15t大型トラック					
	15t大型トラック 運搬距離370km, ,		往復	450,000		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
S02116	上下締付トルク検査					
	上下締付トルク検査		式	800,000		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
S02116	特殊車両申請費					
	特殊車両申請費 低床トレーラー, ,		台	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
S02116	サイレントバイラー輸送					
	サイレントバイラー輸送 11t車×2台, ,		往復	184,000		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
S02117	敷鉄板					
	敷鉄板 大型重機用 5*20*25		式	450,000		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
S02117	ラフテレーンクレーン					
	ラフテレーンクレーン 120t吊り		台	225,000		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
S02123	般運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)					
	般運搬・処理 コンクリート殻 (無筋) コンクリート殻 (無筋)		m3	5,590		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
S02123	般運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)					
	般運搬・処理 コンクリート殻 (有筋) コンクリート殻 (有筋)		m3	7,860		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
S02123	般運搬・処理 アスファルト					
	般運搬・処理 アスファルト アスファルト殻		m3	3,910		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
S02123	汚泥運搬・処理					
	汚泥運搬・処理		m3	27,890		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
S02123	般運搬・処理 廃ブラ					
	般運搬・処理 廃ブラ 廃ブラ		空m3	14,000		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
S02123	木くず運搬・処理					
	木くず運搬・処理 枝葉		m3	8,050		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
S02200	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔径:10mm~30mm、削孔深:100mm~200mm		孔	545.6		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	19,220		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工,		m3	33,830		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満		ton	182,945		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満		ton	182,945		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満		ton	182,945		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	*** S単ー 135号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345, D32, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満		ton	183,975		歩A・単A
S03701	*** S単ー 136号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満		ton	179,855		歩A・単A
S04033	*** S単ー 146号 ***					
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 14.5m, 0m, 3.9m, 5318 L		本	366,868		歩A・単A
S04033	*** S単ー 147号 ***					
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 14.5m, 0m, 3.9m, 4308 L		本	343,133		歩A・単A
S04033	*** S単ー 148号 ***					
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P5側					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 15.8m, 0m, 2.65m, 4151 L		本	294,886		歩A・単A
S04033	*** S単ー 149号 ***					
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P5側					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 14.1m, 0m, 2.9m, 3603 L		本	292,607		歩A・単A
S04034	*** S単ー 150号 ***					
	観測孔削孔 砂質土14.35m					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 1セットセット, 0m, 15.8m, 0m		本	113,951		歩A・単A
S04037	*** S単ー 151号 ***					
	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,		現場	457,565		歩A・単A
S07021	*** S単ー 152号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管		m	1,239		歩A・単A
S08714	*** S単ー 157号 ***					
	【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】 アンカーボルト固定, 2.0m, ビーム式・パネル式, 受けない, 無し		m	829		歩A・単A
S13002	*** S単ー 158号 ***					
	集水井工（集排水ボレーリング・ローリー式）					
	集水井工（集排水ボレーリング・ローリー式） φ66, 軟岩 II, 発動発電機, 60m 未満, 計上する, あり		m	25,783		歩A・単A
S16001	*** S単ー 160号 ***					
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]					
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] , 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2		日	13,500		歩A・単A
S16001	*** S単ー 162号 ***					
	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] , ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊		日	11,800		歩A・単A
S16001	*** S単ー 163号 ***					
	ライトバン[二輪駆動]					
	ライトバン[二輪駆動] , 乗車定員5名 排気量2.0L		日	2,830		歩A・単A
S16001	*** S単ー 164号 ***					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] , 60〜65t吊		日	132,270		歩A・単A
S16001	*** S単ー 165号 ***					
	散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] , タンク容量1800L		日	34,469		歩A・単A
S16002	*** S単ー 166号 ***					
	工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] , 口径50mm 全揚程10m, 交替制補正対象外		日	150		歩A・単A
S16002	*** S単ー 167号 ***					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(3次)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(3次)] , 標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外		日	35,260		歩A・単A
S16002	*** S単ー 168号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] , 広幅鋼矢板圧入力800kN引抜力900kN, 交替制補正対象外		日	464,520		歩A・単A
S16002	*** S単ー 169号 ***					
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対1]					
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対1] , 標準バックケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外		日	20,992		歩A・単A
S16002	*** S単ー 170号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2]					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN, 交替制補正対象外 *** S単ー 171号 ***		日	471,972		歩A・単A
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN, 交替制補正対象外 *** S単ー 172号 ***		日	469,350		歩A・単A
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 、起振力461～480kN（振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外 *** S単ー 173号 ***		日	21,600		歩A・単A
S16002	高圧洗浄機[工事用・ｶﾞｰｼﾞﾝエンジン駆動] 高圧洗浄機[工事用・ｶﾞｰｼﾞﾝエンジン駆動] 、吐出量35～70L/min 圧力30MPa, 交替制補正対象外 *** S単ー 174号 ***		日	14,026		歩A・単A
S16002	濁水処理装置[ﾌｫｰﾀﾞﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] 濁水処理装置[ﾌｫｰﾀﾞﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] 、処理能力100m3/h, 交替制補正対象外 *** S単ー 175号 ***		日	77,896		歩A・単A
S16003	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロック付] 高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロック付] 定格電流200A, 交替制補正対象外 *** S単ー 176号 ***		供用日	291		歩A・単A
S16003	キュービッｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] キュービッｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 50～100kVA, 交替制補正対象外 *** S単ー 177号 ***		供用日	3,060		歩A・単A
S16003	油圧スパッド台船 油圧スパッド台船 700t積,ｽﾊﾟｯﾄﾞ4本, 交替制補正対象外 *** S単ー 178号 ***		供用日	247,000		歩A・単A
S16003	ｸﾚｰﾝ付台船 ｸﾚｰﾝ付台船 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80t吊, 交替制補正対象外 *** S単ー 179号 ***		供用日	57,600		歩A・単A
S16003	資材運搬用台船 資材運搬用台船 120t積, 交替制補正対象外 *** S単ー 180号 ***		供用日	39,200		歩A・単A
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] 120PS 揚錨船兼務3t巻, 交替制補正対象外 *** S単ー 181号 ***		供用日	25,000		歩A・単A
S16003	船外機船 船外機船 10PS型, 交替制補正対象外 *** S単ー 182号 ***		供用日	3,810		歩A・単A
S16003	ｸﾚｰﾝ付台船 ｸﾚｰﾝ付台船 台 船 700t積, 交替制補正対象外 *** S単ー 183号 ***		供用日	69,300		歩A・単A
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 発動発電機[D駆動・～低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｿﾞｰﾝﾞﾙエンジン駆動), 5KVA *** S単ー 184号 ***		日	2,824		歩A・単A
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 200ton吊り *** S単ー 185号 ***		日	364,000		歩A・単A
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｿﾞｰﾝﾞﾙエンジン駆動), 45KVA *** S単ー 186号 ***		日	7,918		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り *** S単ー 188号 ***		日	43,300		歩A・単A
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り *** S単ー 189号 ***		日	38,000		歩A・単A
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 10.5～11.0m3/min *** S単ー 190号 ***		日	15,427		歩A・単A
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾛｰﾗ型), 山0.5(平0.4) *** S単ー 191号 ***		日	47,043		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 50ton吊り *** S単ー 192号 ***		日	78,200		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 60ton吊り		日	85,700		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	*** S単ー 193号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),160ton吊り		日	330,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 194号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),120ton吊り		日	187,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 195号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り		日	97,800		歩A・単A
S16004	*** S単ー 196号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),70ton吊り		日	151,000		歩A・単A
S17001	*** S単ー 197号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,5L型,無,173日,1回		ton	38,690		歩A・単A
S17001	*** S単ー 198号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,173日,1回		ton	27,080		歩A・単A
S17001	*** S単ー 199号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,5L型,無,191日,1回		ton	40,075		歩A・単A
S17001	*** S単ー 200号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,191日,1回		ton	27,880		歩A・単A
S17002	*** S単ー 201号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),400型,一,214日,1回		ton	26,733		歩A・単A
S17002	*** S単ー 202号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),250型,一,22日,1回		ton	7,435		歩A・単A
S17002	*** S単ー 203号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),300型,一,22日,1回		ton	7,435		歩A・単A
S17002	*** S単ー 204号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),250型,一,17日,1回		ton	6,860		歩A・単A
S17002	*** S単ー 205号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),400型,一,222日,1回		ton	27,549		歩A・単A
S17003	*** S単ー 206号 *** 覆工板					
	覆工板					
	覆工板,鋼製(補強型),214日,1回		m ²	7,670		歩A・単A
S17003	*** S単ー 207号 *** 覆工板					
	覆工板					
	覆工板,鋼製(補強型),222日,1回		m ²	7,670		歩A・単A
S17005	*** S単ー 209号 *** 損料 高圧引込設備					
	損料 高圧引込設備					
	0.0639%×供用日		箇所	114,978		歩A・単A
S18001	*** S単ー 210号 *** 土のう下拵え～設置					
	土のう工					
	仕拵え～設置～撤去		m3	34,497		歩A・単A
S18002	*** S単ー 212号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,バツク矧,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	1,560		歩A・単A
S18002	*** S単ー 213号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,バツク矧,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	748		歩A・単A
S18002	*** S単ー 214号 *** 大型土のう積込み					
	大型土のう工					
	製作,~,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	2,323		歩A・単A
S18002	*** S単ー 216号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,バツク矧,0m3,大型土のう袋,なし,あり		袋	748		歩A・単A
S18002	*** S単ー 219号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 設置,777mm×777mm,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり *** S単ー 220号 ***		袋	1,526		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,777mm×777mm,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり *** S単ー 221号 ***		袋	738		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,877mm×877mm,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり *** S単ー 222号 ***		袋	3,863		歩A・単A
S18002	大型土のう積み込み 大型土のう工 撤去,877mm×877mm,0m3,大型土のう袋,あり,あり *** S単ー 223号 ***		袋	748		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,877mm×877mm,1m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり *** S単ー 226号 ***		袋	748		歩A・単A
S18002	大型土のう積み込み 大型土のう工 設置,877mm×877mm,0m3,大型土のう袋,あり,あり *** S単ー 227号 ***		袋	1,560		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 138,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり *** S単ー 228号 ***		箇所	2,910,478		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 138,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり *** S単ー 229号 ***		箇所	4,485,179		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 147,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり *** S単ー 230号 ***		箇所	3,100,291		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 147,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり *** S単ー 231号 ***		箇所	4,777,690		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり *** S単ー 233号 ***		箇所	88,204		歩A・単A
S18025	覆工板設置 覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置,,,0日,0回,あり *** S単ー 234号 ***		㎡	5,444		歩A・単A
S18025	覆工板撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,撤去,,,0日,0回,あり *** S単ー 235号 ***		㎡	3,388		歩A・単A
S18025	覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,撤去,,,0日,0回,あり *** S単ー 236号 ***		㎡	3,388		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり,手摺先行型枠組,あり *** S単ー 237号 ***		掛㎡	5,045		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり,単管傾斜,あり *** S単ー 238号 ***		掛㎡	4,079		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり,単管,あり *** S単ー 242号 ***		掛㎡	4,781		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり *** S単ー 243号 ***		㎡	1,744		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり *** S単ー 244号 ***		㎡	1,638		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,163,1,あり *** S単ー 245号 ***		㎡	1,842		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,235,1,あり *** S単ー 248号 ***		㎡	2,266		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,243,1,あり		㎡	2,329		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 249号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり		m ²	160		歩A・単A
	*** S単ー 250号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,あり		m ²	149		歩A・単A
	*** S単ー 251号 ***					
S18062	遮水シート設置					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	155		歩A・単A
	*** S単ー 252号 ***					
S18062	吸い出し防止シート設置					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	694		歩A・単A
	*** S単ー 253号 ***					
S18062	吸出し防止材設置					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	694		歩A・単A
	*** S単ー 255号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,フタレンレン,25t吊,あり		ton	7,013		歩A・単A
	*** S単ー 256号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管パイプ型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,,なし		m	661		歩A・単A
	*** S単ー 257号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,2m		極	20,079		歩A・単A
	*** S単ー 258号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,2m		極	20,275		歩A・単A
	*** S単ー 259号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C22,設置～損料～撤去,138日		m	8,041		歩A・単A
	*** S単ー 260号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C100,設置～損料～撤去,138日		m	8,493		歩A・単A
	*** S単ー 261号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C8.0,設置～損料～撤去,138日		m	6,938		歩A・単A
	*** S単ー 262号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C5.5,設置～損料～撤去,138日		m	6,928		歩A・単A
	*** S単ー 263号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C3.5,設置～損料～撤去,138日		m	6,918		歩A・単A
	*** S単ー 264号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C22,設置～損料～撤去,147日		m	8,066		歩A・単A
	*** S単ー 265号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C100,設置～損料～撤去,147日		m	8,547		歩A・単A
	*** S単ー 266号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C8.0,設置～損料～撤去,147日		m	6,960		歩A・単A
	*** S単ー 267号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C5.5,設置～損料～撤去,147日		m	6,948		歩A・単A
	*** S単ー 268号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工 三相,3C3.5,設置～損料～撤去,147日		m	6,938		歩A・単A
	*** S単ー 269号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,138日		箇所	93,113		歩A・単A
	*** S単ー 270号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,138日		箇所	134,926		歩A・単A
	*** S単ー 271号 ***					
S18114	分電盤設備					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 147日 *** S単ー 272号 ***		箇所	93,371		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 147日 *** S単ー 274号 ***		箇所	135,542		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) トラックレン及びオートレンレン, 160 t 吊を超え360 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり *** S単ー 275号 ***		台	3,972,235		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) トラックレン及びオートレンレン, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり *** S単ー 276号 ***		台	1,463,134		歩A・単A
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 100kmまで *** S単ー 277号 ***		台	80,000		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0 *** S単ー 278号 ***		ton	19,980		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m超～15m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0 *** S単ー 279号 ***		ton	14,800		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0 *** S単ー 280号 ***		ton	13,760		歩A・単A
S19003	輸送費(敷鉄板) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ),, 0.0, 0.0 *** S単ー 281号 ***		ton	11,510		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ),, 0.0, 0.0 *** S単ー 289号 ***		ton	11,510		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し *** S単ー 291号 ***		m3	1,518		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3以上, -, -, - *** S単ー 292号 ***		m3	206.9		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 水中掘削, -, -, -, -, - *** S単ー 293号 ***		m3	376.7		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, - *** S単ー 294号 ***		m3	1,208		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, - *** S単ー 295号 ***		m3	324.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 296号 ***		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破碎岩, 土量50,000m3未満 *** S単ー 297号 ***		m3	292.8		歩A・単A
SA0102	積込 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 298号 ***		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	投入(f=1.0)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 299号 ***		m3	236.2		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ)					
SA0103	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単ー 300号 ***		m3	281.6		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0121	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり *** S単ー 305号 ***		m3	314.6		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下		m3	1,248		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 306号 *** 土砂等運搬 (右岸ヤード)					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下		m3	1,248		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 307号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,070		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 308号 *** 土砂等運搬 (渡刈ヤード-右岸ヤード)					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下		m3	1,248		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 309号 *** SP 大型土のう運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下		m3	445.7		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 310号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり *** S単ー 311号 ***		m3	228.1		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単ー 312号 ***		m3	833.4		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	251.9		歩A・単A
	*** S単ー 313号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 (f=0.9)					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし *** S単ー 314号 ***		m3	251.9		歩A・単A
	SP 基面整正					
SA0151	SP 基面整正 基面整正		m ²	464.1		歩A・単A
	*** S単ー 315号 *** SP 法面整形					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり *** S単ー 316号 ***		m ²	876.7		歩A・単A
	SP 法面整形					
SA0161	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり *** S単ー 318号 ***		m ²	702.9		歩A・単A
	SP 整地					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単ー 319号 ***		m3	127.6		歩A・単A
	SP 整地 (f=1.0)					
SA0222	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単ー 320号 ***		m3	127.6		歩A・単A
	SP 舗装版破砕					
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単ー 321号 ***		m ²	190.2		歩A・単A
	SP 舗装版破砕					
SA0241	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単ー 322号 ***		m ²	190.2		歩A・単A
	SP 削孔 (アンカー)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 削孔 (アンカー) 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,1t質土 *** S単ー 323号 ***		m	17,740		歩A・単A
SA0241	SP 削孔 (アンカー) SP 削孔 (アンカー) 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,軟岩 *** S単ー 325号 ***		m	21,610		歩A・単A
SA0242	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 簡易防食,PC鋼線より線,10mを超える,400≦f<1300kN,有り *** S単ー 326号 ***		本	35,920		歩A・単A
SA0242	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 簡易防食,PC鋼線より線,10mを超える,f<400kN,有り *** S単ー 327号 ***		本	27,240		歩A・単A
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) SP グラウト注入 (アンカー) ー		m3	56,700		歩A・単A
SA0244	*** S単ー 328号 *** SP ボーリングマシン移設 (アンカー) SP ボーリングマシン移設 (アンカー) ー,あり		回	50,090		歩A・単A
SA0245	*** S単ー 329号 *** SP 足場工 (アンカー) SP 足場工 (アンカー) ー,あり		空m3	4,108		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 332号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し ,延長無し,ー,ー,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	20,720		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 333号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し ,延長無し,ー,ー,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	20,720		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 334号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し ,延長無し,ー,ー,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	20,720		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 335号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,ー,ー,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	22,250		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 336号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,ー,ー,,コンクリート各種		m3	30,710		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 341号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,ー,ー,,24-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	23,950		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 342号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,ー,ー,,コンクリート各種		m3	23,630		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 343号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	35,980		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 344号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,ー,養生無し,ー,ー,ー,なし,21-8- 25(20)(普通) W/C55%		m3	33,410		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 345号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,067		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 346号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,897		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	*** S単ー 347号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	13,310		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 348号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,901		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 350号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,264		歩A・単A
SA0332	*** S単ー 353号 ***					
	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CC 200mm×5mm		m	2,770		歩A・単A
S01032	*** S単ー 361号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	653		歩A・単A
S01041	*** S単ー 362号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	998		歩A・単A
S02017	*** S単ー 363号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体) A-III型,1.5m,アンカーブロック,再利用		m	2,645		歩A・単A
S02104	*** S単ー 365号 ***					
	ガス切断					
	ガス切断 18〜22mm		m	4,120		歩A・単A
S02111	*** S単ー 366号 ***					
	クレーン付台船					
	クレーン付台船 クロークレーン 100t吊		日	48,800		歩A・単A
S02112	*** S単ー 367号 ***					
	ベッセルタンク					
	ベッセルタンク		基	93,500		歩A・単A
S02112	*** S単ー 368号 ***					
	発電機					
	発電機 150kVA		日	5,360		歩A・単A
S02112	*** S単ー 369号 ***					
	発電機					
	発電機 220kVA		日	10,400		歩A・単A
S02113	*** S単ー 370号 ***					
	600Vポリエチレンケーブル					
	600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 14		m	694		歩A・単A
S02114	*** S単ー 371号 ***					
	防音シート					
	防音シート 基礎価格		日	500		歩A・単A
S02114	*** S単ー 372号 ***					
	防音シート					
	防音シート 日当たり		日	50		歩A・単A
S02114	*** S単ー 373号 ***					
	PG橋 上流側					
	PG橋 上流側 幅員2.0m 賃料		日	412		歩A・単A
S02114	*** S単ー 374号 ***					
	PG橋 上流側					
	PG橋 上流側 幅員2.0m 整備費		ton	26,000		歩A・単A
S02114	*** S単ー 375号 ***					
	PG橋 上流側					
	PG橋 上流側 床版(滑止付) 賃料		日	49		歩A・単A
S02114	*** S単ー 376号 ***					
	PG橋 上流側					
	PG橋 上流側 床版(滑止付) 整備費		m ²	3,000		歩A・単A
S02114	*** S単ー 377号 ***					
	ガードフェンス					
	ガードフェンス H1.8		台・日	19		歩A・単A
S02114	*** S単ー 378号 ***					
	ガードフェンス					
	ガードフェンス H1.8 基本料金		台	480		歩A・単A
S02114	*** S単ー 379号 ***					
S02114	メッシュシート					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	メッシュシート 基本料金		枚	290		歩A・単A
	*** S単ー 380号 ***					
S02114	メッシュシート					
	メッシュシート 賃料		日	9		歩A・単A
	*** S単ー 381号 ***					
S02114	PG橋 下流側					
	PG橋 下流側 幅員2.0m 賃料		日	412		歩A・単A
	*** S単ー 382号 ***					
S02114	PG橋 下流側					
	PG橋 下流側 幅員2.0m 整備費		ton	26,000		歩A・単A
	*** S単ー 383号 ***					
S02114	重仮設用連結金具					
	重仮設用連結金具 ﾌﾞﾙﾎﾟﾝ C50型 90日以 賃料		日	12		歩A・単A
	*** S単ー 384号 ***					
S02114	重仮設用連結金具					
	重仮設用連結金具 ﾌﾞﾙﾎﾟﾝ C50型 90日以 整備費		個	265		歩A・単A
	*** S単ー 385号 ***					
S02115	橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	39,690		歩A・単A
	*** S単ー 386号 ***					
S02115	橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	33,285		歩A・単A
	*** S単ー 387号 ***					
S02115	潜水送気員					
	潜水送気員		人	27,300		歩A・単A
	*** S単ー 388号 ***					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	25,095		歩A・単A
	*** S単ー 389号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	27,510		歩A・単A
	*** S単ー 390号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	25,954		歩A・単A
	*** S単ー 391号 ***					
S02115	交通誘導警備員B（休日割増）					
	交通誘導警備員B（休日割増）		人	30,126		歩A・単A
	*** S単ー 392号 ***					
S02115	土木一般世話役（２交代深夜割適用）					
	土木一般世話役（２交代深夜割適用）		人	29,920		歩A・単A
	*** S単ー 393号 ***					
S02115	特殊作業員（２交代深夜割適用）					
	特殊作業員（２交代深夜割適用）		人	27,650		歩A・単A
	*** S単ー 394号 ***					
S02115	普通作業員（２交代深夜割適用）					
	普通作業員（２交代深夜割適用）		人	24,132		歩A・単A
	*** S単ー 395号 ***					
S02115	普通作業員（２交代深夜割適用）					
	普通作業員（２交代深夜割適用）		人	24,132		歩A・単A
	*** S単ー 396号 ***					
S02115	技師（A）					
	技師（A）		人	57,960		歩A・単A
	*** S単ー 397号 ***					
S02115	技師（C）					
	技師（C）		人	37,380		歩A・単A
	*** S単ー 398号 ***					
S02115	技師（B）					
	技師（B）		人	47,565		歩A・単A
	*** S単ー 399号 ***					
S02115	技術員					
	技術員		人	33,180		歩A・単A
	*** S単ー 400号 ***					
S02116	コアチューブ（コンクリート削孔用）					
	コアチューブ（コンクリート削孔用） 実外径160mm 長250mm		本	9,160		歩A・単A

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 401号 *** アダプター (コンクリート削孔用)					
	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm,,		個	8,810		歩A・単A
S02116	*** S単ー 402号 *** 消耗工具					
	消耗工具 堰柱部分撤去,,		セット	5,343		歩A・単A
S02116	*** S単ー 403号 *** 500tCC 使用料					
	500tCC 使用料		日	916,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 404号 *** セッティングビーム取付					
	セッティングビーム取付		基	200,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 405号 *** 沓縁切り					
	沓縁切り		式	1,600,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 406号 *** 部材撤去					
	部材撤去		式	1,600,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 407号 *** 油圧ジャッキ					
	油圧ジャッキ 100t,,		台	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 408号 *** セッティングビーム					
	セッティングビーム ヒンジ部 W=20t,,		ton	926		歩A・単A
S02116	*** S単ー 409号 *** セッティングビーム					
	セッティングビーム 製作材,,		式	150,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 410号 *** セッティングビーム					
	セッティングビーム 組立ボルト,,		式	150,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 411号 *** 高所作業車					
	高所作業車 20m,,		台	450,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 412号 *** 高所作業車					
	高所作業車 27m,,		台	300,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 413号 *** 玉掛けワイヤー					
	玉掛けワイヤー ラウンドスリング 32t,,		本	250,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 414号 *** 玉掛けワイヤー					
	玉掛けワイヤー φ56～65,,		本	300,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 415号 *** チェーンブロック					
	チェーンブロック 32t,,		台	80,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 416号 *** 撤去機材					
	撤去機材 工具、発電機、ジャッキ,,		日	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 417号 *** 消耗品					
	消耗品 ゲビンデ等,,		式	250,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 418号 *** 単粒度碎石					
	単粒度碎石 ,4号 30～20mm,,		m3	4,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 423号 *** 不足分弁償金					
	不足分弁償金 鋼矢板 IV型,,		ton	188,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 424号 *** 不足分弁償金					
	不足分弁償金 鋼矢板 VI型,,		ton	180,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 425号 *** 支給鋼矢板					
	支給鋼矢板		ton	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 426号 *** 山砂					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山砂 、埋戻し用、 *** S単ー 427号 ***		m3	2,850		歩A・単A
S02116	敷鉄板 敷鉄板 *** S単ー 428号 ***		ton	126,000		歩A・単A
S02116	ﾌﾞﾙﾏﾝ ﾌﾞﾙﾏﾝ *** S単ー 429号 ***		個	7,000		歩A・単A
S02116	護岸補強鉄板 護岸補強鉄板 1.524×3.048、t22、185日、 *** S単ー 430号 ***		枚	2,266		歩A・単A
S02116	護岸補強鉄板運搬費 護岸補強鉄板運搬費 片道分、 *** S単ー 431号 ***		ton	1,250		歩A・単A
S02116	護岸補強鉄板撤去費 護岸補強鉄板撤去費 *** S単ー 432号 ***		式	328,770		歩A・単A
S02116	通路足場材料費 通路足場材料費 クサビ型組立足場、リース180日、 *** S単ー 433号 ***		kg	106		歩A・単A
S02116	足場材運搬費 足場材運搬費 *** S単ー 434号 ***		式	86,940		歩A・単A
S02116	傾斜部敷敷鉄板材料費 傾斜部敷敷鉄板材料費 *** S単ー 435号 ***		枚	0		歩A・単A
S02116	組立費 組立費 *** S単ー 436号 ***		式	786,940		歩A・単A
S02116	Webカメラ初期設定 Webカメラ初期設定 *** S単ー 437号 ***		台	20,000		歩A・単A
S02116	Webカメラ利用料 Webカメラ利用料 月額、 *** S単ー 438号 ***		台	25,000		歩A・単A
S02116	パイプロハンマ パイプロハンマ 油圧式・可変超高周波767kN 振り子式、 *** S単ー 439号 ***		日	198,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400 250×250×9×14、 *** S単ー 440号 ***		ton	122,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400 350×350×12×19、 *** S単ー 441号 ***		ton	128,000		歩A・単A
S02116	PG橋 (上流側) 下部工 PG橋 (上流側) 下部工 消耗品、 *** S単ー 442号 ***		ton	169,430		歩A・単A
S02116	アンカーボルト アンカーボルト M22 L=340、 *** S単ー 443号 ***		個	920		歩A・単A
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー 径22 L198 ガラス管、 *** S単ー 444号 ***		個	950		歩A・単A
S02116	H鋼不足分弁償金 H鋼不足分弁償金 H300、 *** S単ー 445号 ***		ton	109,500		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400 300×300×10×15、 *** S単ー 446号 ***		ton	122,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400 400×400×13×21、 *** S単ー 447号 ***		ton	131,000		歩A・単A
S02116	特殊部材 (手すり) 特殊部材 (手すり) *** S単ー 447号 ***		ton	550,000		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 448号 ***					
S02116	仮設橋上流側 (上部工)					
	仮設橋上流側 (上部工)		ton	400,907		歩A・単A
	消耗品,,					
	*** S単- 449号 ***					
S02116	ガイドパイプ					
	ガイドパイプ		台	9,600		歩A・単A
	50A 鉛直,,					
	*** S単- 450号 ***					
S02116	ボールバルブ					
	ボールバルブ		台	17,400		歩A・単A
	50A,,					
	*** S単- 451号 ***					
S02116	ブリベンダー					
	ブリベンダー		台	78,000		歩A・単A
	40.5mm用,,					
	*** S単- 452号 ***					
S02116	ネジキャップ					
	ネジキャップ		台	2,000		歩A・単A
	*** S単- 453号 ***					
S02116	ネオブレンパッキン					
	ネオブレンパッキン		台	5,000		歩A・単A
	10mm,,					
	*** S単- 454号 ***					
S02116	注入材					
	注入材		L	65		歩A・単A
	湧水対策 懸濁,,					
	*** S単- 455号 ***					
S02116	二重管ボーリングロッド					
	二重管ボーリングロッド		m	9,720		歩A・単A
	*** S単- 456号 ***					
S02116	メタルクラウン					
	メタルクラウン		個	2,560		歩A・単A
	径41.0mm,,					
	*** S単- 457号 ***					
S02116	単相用グラウトモニタ					
	単相用グラウトモニタ		個	75,600		歩A・単A
	径40.5mm,,					
	*** S単- 458号 ***					
S02116	注入ホース類					
	注入ホース類		組	335,000		歩A・単A
	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3,,					
	*** S単- 459号 ***					
S02116	サクシヨンホース					
	サクシヨンホース		組	28,200		歩A・単A
	φ38.0mm×3,,					
	*** S単- 460号 ***					
S02116	注入材					
	注入材		L	42		歩A・単A
	*** S単- 461号 ***					
S02116	複相用グラウトモニタ					
	複相用グラウトモニタ		個	168,000		歩A・単A
	径40.5mm,,					
	*** S単- 462号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		kg	174		歩A・単A
	*** S単- 463号 ***					
S02116	下流側PG橋仮設工具損料					
	下流側PG橋仮設工具損料		日	9,830		歩A・単A
	*** S単- 464号 ***					
S02116	PG橋 (下流側)					
	PG橋 (下流側)		式	467,369		歩A・単A
	その他部材,,					
	*** S単- 465号 ***					
S02116	PG橋 (上流側)					
	PG橋 (上流側)		式	863,154		歩A・単A
	消耗部材,,					
	*** S単- 466号 ***					
S02116	低床トレーラー					
	低床トレーラー		台	180,000		歩A・単A
	500tCC,,					
	*** S単- 467号 ***					
S02116	高床トレーラー					
	高床トレーラー		台	120,000		歩A・単A
	500tCC,,					
	*** S単- 468号 ***					
S02116	トラック					
	トラック		台	70,000		歩A・単A
	500tCC,,					
	*** S単- 469号 ***					
S02116	先導車					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	先導車 500tCC,,		台	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 470号 ***					
S02116	500tクレーン 基地出荷受入					
	500tクレーン 基地出荷受入		回	1,600,000		歩A・単A
	*** S単ー 471号 ***					
S02116	500tクレーン組立分解					
	500tクレーン組立分解		回	1,230,000		歩A・単A
	*** S単ー 473号 ***					
S02116	湧水対策事前調査					
	湧水対策事前調査					
	上下流ボーリング調査,,		式	2,510,000		歩A・単A
	*** S単ー 474号 ***					
S02116	湧水対策効果確認調査					
	湧水対策効果確認調査					
	現場透水試験,,		式	2,630,000		歩A・単A
	*** S単ー 475号 ***					
S02123	混合廃棄物運搬・処理					
	混合廃棄物運搬・処理 管理型		m3	18,125		歩A・単A
	*** S単ー 476号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,制約著受,機械,昼間施工,する		m3	21,270		歩A・単A
	*** S単ー 479号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管,1000mm,あり		m	56,940		歩A・単A
	*** S単ー 480号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	クラッシャー, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし		m ²	789		歩A・単A
	*** S単ー 481号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]					
	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] ,作業床高さ13.2×積載荷重1000kg		日	29,700		歩A・単A
	*** S単ー 482号 ***					
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] ,標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	11,100		歩A・単A
	*** S単ー 483号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊		日	43,588		歩A・単A
	*** S単ー 484号 ***					
S16001	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa		日	6,430		歩A・単A
	*** S単ー 485号 ***					
S16001	ハイブローバ(単体)[電動式・普通型]					
	ハイブローバ(単体)[電動式・普通型] ,起振力748kN (振動周波数17〜21Hz)		日	57,600		歩A・単A
	*** S単ー 486号 ***					
S16001	ハイブローバ(単体)[電動式・普通型]					
	ハイブローバ(単体)[電動式・普通型] ,起振力461〜480kN (振動周波数17〜21Hz)		日	32,400		歩A・単A
	*** S単ー 487号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,		時間	1,390		歩A・単A
	*** S単ー 488号 ***					
S16002	コア採取器(コアローリングマシン)					
	コア採取器(コアローリングマシン) ,穿孔径10〜25cm 穿孔深50cm, 交替制補正対象外		日	3,419		歩A・単A
	*** S単ー 489号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量5kVA, 交替制補正対象外		日	1,043		歩A・単A
	*** S単ー 490号 ***					
S16002	ライトバン[二輪駆動]					
	ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L, 交替制補正対象外		日	1,904		歩A・単A
	*** S単ー 491号 ***					
S16002	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]					
	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] ,作業床高さ13.2×積載荷重1000kg, 交替制補正対象外		日	29,680		歩A・単A
	*** S単ー 492号 ***					
S16002	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ,25t吊, 交替制補正対象外		日	40,698		歩A・単A
	*** S単ー 493号 ***					
S16002	ローリングマシン[油圧式]					
	ローリングマシン[油圧式] ,5.5kW級, 交替制補正対象外		日	6,480		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					単価一覧表 (20 / 84)
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	*** S単ー 494号 *** 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]					
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] ,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa), 交替制補正対象外		日	5,084		歩A・単A
S16002	*** S単ー 495号 *** 薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計]					
	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] ,0～50 L/min, 交替制補正対象外		日	771		歩A・単A
S16002	*** S単ー 496号 *** 工事中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外		日	365		歩A・単A
S16003	*** S単ー 497号 *** バックホウ[クロー型・排対型(1次)]					
	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3), 交替制補正対象外		供用日	11,500		歩A・単A
S16003	*** S単ー 498号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外		供用日	6,770		歩A・単A
S16003	*** S単ー 499号 *** クレーン付台船					
	クレーン付台船 クロークレーン 100t吊, 交替制補正対象外		供用日	78,000		歩A・単A
S16003	*** S単ー 500号 *** 水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外		供用日	626		歩A・単A
S16004	*** S単ー 501号 *** クロークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]					
	クロークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)] クロークレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り		日	49,370		歩A・単A
S16004	*** S単ー 502号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 100ton吊り		日	169,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 503号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 100ton吊り		日	211,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 504号 *** クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジスジブ・～低騒・排(～2次)]					
	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジスジブ・～低騒・排(～2次)] クロークレーン(油圧式ウインチ・ラジスジブ型), 200ton吊り		日	144,904		歩A・単A
S17002	*** S単ー 505号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 300型, 無, 540日, 1回		ton	46,095		歩A・単A
S17002	*** S単ー 506号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 300型, 無, 180日, 1回		ton	22,775		歩A・単A
S17002	*** S単ー 507号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 350型, 一, 180日, 1回		ton	23,367		歩A・単A
S17002	*** S単ー 508号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A), 一, 180日, 1回		ton	65,085		歩A・単A
S17002	*** S単ー 509号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 300型, 一, 270日, 1回		ton	32,445		歩A・単A
S17002	*** S単ー 510号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 400型, 一, 150日, 1回		ton	22,155		歩A・単A
S17002	*** S単ー 511号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無, 75日, 1回		ton	14,670		歩A・単A
S17002	*** S単ー 512号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 400型, 無, 75日, 1回		ton	14,670		歩A・単A
S17003	*** S単ー 513号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 180日, 1回		m ²	1,534		歩A・単A
S17003	*** S単ー 514号 *** 覆工板					
	覆工板 覆工板, 鋼製(補強型), 540日, 1回		m ²	13,880		歩A・単A
S17003	*** S単ー 515号 *** 覆工板					
	覆工板					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	覆工板					
	覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),180日,1回		m ²	9,261		歩A・単A
	*** S単ー 516号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,147日,1回		m ²	1,410		歩A・単A
	*** S単ー 518号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,75日,1回		m ²	775		歩A・単A
	*** S単ー 519号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕拵え～設置～撤去		m3	34,497		歩A・単A
	*** S単ー 522号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去					
	700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,150日,1回,あり		m ²	17,944		歩A・単A
	*** S単ー 523号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,150,1,あり		m ²	160		歩A・単A
	*** S単ー 524号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,150,1,あり		m ²	149		歩A・単A
	*** S単ー 525号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,147,1,あり		m ²	160		歩A・単A
	*** S単ー 536号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	クローラークレーン,150 t吊を超え300 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	4,275,479		歩A・単A
	*** S単ー 537号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	バックホウ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	517,122		歩A・単A
	*** S単ー 538号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0.0		ton	6,880		歩A・単A
	*** S単ー 539号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),15m超,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0,0.0		ton	37,600		歩A・単A
	*** S単ー 540号 ***					
S42001	FEP,80mm屋外配管					
	電線管布設工※					
	,その他,-,地中(構内)		m	958		歩A・単A
	*** S単ー 541号 ***					
S42007	KIV,14sq					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(屋外)※					
	,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2		m	551		歩A・単A
	*** S単ー 542号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	327.3		歩A・単A
	*** S単ー 543号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	418.4		歩A・単A
	*** S単ー 544号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	2,769		歩A・単A
	*** S単ー 545号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C55%		m3	33,710		歩A・単A
	*** S単ー 546号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,直管,200～400mm,-		m	2,531		歩A・単A
	*** S単ー 547号 ***					
S01034	不整地運搬					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	不整地運搬 80m以下		m3	329		歩A・単A
	*** S単－ 548号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	m3		3,573		歩A・単A
	*** S単－ 549号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,165		歩A・単A
	*** S単－ 550号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断 8～12mm	m		2,730		歩A・単A
	*** S単－ 551号 ***					
S02112	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型(～2次)〕 発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型(～2次)〕 定格容量250kva	日		13,000		歩A・単A
	*** S単－ 552号 ***					
S02114	覆工板					
	鋼製〔賃料〕工期延長分の差額	m ² 供用月		7,950		歩A・単A
	*** S単－ 553号 ***					
S02114	縞鋼板					
	縞鋼板 縞鋼板賃料(6096×1524) 172日	枚		22,648		歩A・単A
	*** S単－ 554号 ***					
S02114	縞鋼板					
	縞鋼板 縞鋼板賃料(3048×1524) 172日	枚		11,544		歩A・単A
	*** S単－ 555号 ***					
S02114	縞鋼板					
	縞鋼板 縞鋼板賃料(6096×1524) 243日	枚		25,700		歩A・単A
	*** S単－ 556号 ***					
S02114	縞鋼板					
	縞鋼板 縞鋼板賃料(3048×1524) 243日	枚		12,800		歩A・単A
	*** S単－ 557号 ***					
S02114	PG橋 下流側					
	PG橋 下流側 幅員2.0m 賃料	日		314		歩A・単A
	*** S単－ 558号 ***					
S02114	PG橋 上流側					
	PG橋 上流側 床版(滑止付) 賃料	日		46		歩A・単A
	*** S単－ 559号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス 51日当り賃料,高6m×長20m,1000～2000N/3cm	m		6,090		歩A・単A
	*** S単－ 560号 ***					
S02114	縞鋼板					
	縞鋼板 賃料(6096×1524) 243日	枚		25,700		歩A・単A
	*** S単－ 561号 ***					
S02114	縞鋼板					
	賃料(3048×1524) 243日	枚		12,800		歩A・単A
	*** S単－ 562号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス 243日当り賃料,高4m×長20m,1000～2000N/3cm	m		23,900		歩A・単A
	*** S単－ 563号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス 243日当り賃料,高2m×長20m,1000～2000N/3cm	m		18,800		歩A・単A
	*** S単－ 564号 ***					
S02115	交通誘導員B(休日割増)					
	交通誘導員B(休日割増)	人		30,126		歩A・単A
	*** S単－ 565号 ***					
S02115	作業指導者(750tクレーン組立)					
	作業指導者(750tクレーン組立)	人		40,000		歩A・単A
	*** S単－ 566号 ***					
S02115	整備工(750tクレーン組立)					
	整備工(750tクレーン組立)	人		40,000		歩A・単A
	*** S単－ 567号 ***					
S02115	特殊作業員(750tクレーン組立)					
	特殊作業員(750tクレーン組立)	人		35,000		歩A・単A
	*** S単－ 568号 ***					
S02116	等辺山形鋼(SS400)					
	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚4 辺50...	ton		121,000		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 569号 ***					
S02116	エキスパンドメタル					
	エキスパンドメタル XG-21,,		m ²	2,770		歩A・単A
	*** S単ー 570号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)					
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径200mm,,		個	54,600		歩A・単A
	*** S単ー 571号 ***					
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)					
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径200mm,,		本	14,300		歩A・単A
	*** S単ー 572号 ***					
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)					
	アダプター (コンクリート削孔用) 外径200mm,,		個	15,800		歩A・単A
	*** S単ー 573号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)					
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,		個	23,900		歩A・単A
	*** S単ー 574号 ***					
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)					
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径100mm,,		本	5,320		歩A・単A
	*** S単ー 575号 ***					
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)					
	アダプター (コンクリート削孔用) 外径100mm,,		個	5,810		歩A・単A
	*** S単ー 576号 ***					
S02116	発生土運搬処理					
	発生土運搬処理 栗石 R7.5末まで,,		m ³	5,920		歩A・単A
	*** S単ー 577号 ***					
S02116	発生土運搬処理					
	発生土運搬処理 土砂 R7.5末まで,,		m ³	4,570		歩A・単A
	*** S単ー 578号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 建地 L=3.7m L50*50*4,,		ton	121,000		歩A・単A
	*** S単ー 579号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 足場板 L=4.0m (14kg/枚),,		枚	3,900		歩A・単A
	*** S単ー 580号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 巾木 L=4.0m (14kg/枚),,		枚	3,900		歩A・単A
	*** S単ー 581号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 腕木 φ48.6mm L=1.5m,,		本	870		歩A・単A
	*** S単ー 582号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 手摺 φ48.6mm L=4.0m,,		本	2,260		歩A・単A
	*** S単ー 583号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 水平継材 L=1.15m L50*50*4,,		ton	121,000		歩A・単A
	*** S単ー 584号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 水平継材 L=4.0m L65*65*6,,		ton	120,000		歩A・単A
	*** S単ー 585号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 斜材 L=2.55m L65*65*6,,		ton	120,000		歩A・単A
	*** S単ー 586号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 斜材 L=2.0m L65*65*6,,		ton	120,000		歩A・単A
	*** S単ー 587号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 ベース L=0.2m L50*50*4,,		ton	121,000		歩A・単A
	*** S単ー 588号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 控え L=2.6m L50*50*4,,		ton	121,000		歩A・単A
	*** S単ー 589号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					
	置換コンクリート足場 控え L=2.8m L50*50*4,,		ton	121,000		歩A・単A
	*** S単ー 590号 ***					
S02116	置換コンクリート足場					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	置換コンクリート足場 控え L=2.6m L65*65*6,, *** S単ー 591号 ***		ton	120,000		歩A・単A
S02116	置換コンクリート足場 置換コンクリート足場 控え L=2.8m L65*65*6,, *** S単ー 592号 ***		ton	120,000		歩A・単A
S02116	置換コンクリート足場 置換コンクリート足場 足場板 L=3.0m (10.5kg/枚) ,, *** S単ー 593号 ***		枚	3,120		歩A・単A
S02116	置換コンクリート足場 置換コンクリート足場 水平継材 L=3.0m L65*65*6,, *** S単ー 594号 ***		ton	120,000		歩A・単A
S02116	置換コンクリート足場 置換コンクリート足場 建地 L=2.3m L50*50*4,, *** S単ー 595号 ***		ton	121,000		歩A・単A
S02116	置換コンクリート足場 置換コンクリート足場 建地 L=1.25m L50*50*4,, *** S単ー 596号 ***		ton	121,000		歩A・単A
S02116	置換コンクリート足場 置換コンクリート足場 斜材 L=3.0m L65*65*6,, *** S単ー 597号 ***		ton	120,000		歩A・単A
S02116	置換コンクリート足場 置換コンクリート足場 腕木 L=1.15m L50*50*4,, *** S単ー 598号 ***		ton	121,000		歩A・単A
S02116	鉄骨組立 鉄骨組立 ,固定堰部,		ton	662,866		歩A・単A
S02116	*** S単ー 599号 *** 底板鉄筋受材取付 底板鉄筋受材取付 ,固定堰部,		ton	224,373		歩A・単A
S02116	*** S単ー 600号 *** 埋設型枠用鋼材取付 埋設型枠用鋼材取付 ,固定堰部,		ton	275,397		歩A・単A
S02116	*** S単ー 601号 *** 内部足場組立 内部足場組立 ,固定堰部,		ton	237,212		歩A・単A
S02116	*** S単ー 602号 *** 組立用受台設置 組立用受台設置		ton	90,396		歩A・単A
S02116	*** S単ー 603号 *** 鉄骨組立用内部棚足場 鉄骨組立用内部棚足場		空m3	3,346		歩A・単A
S02116	*** S単ー 604号 *** 足場工 足場工 ,堰柱部含む,		掛㎡	4,906		歩A・単A
S02116	*** S単ー 605号 *** キャットウォーク足場 キャットウォーク足場 ,堰柱部含む,		掛㎡	28,608		歩A・単A
S02116	*** S単ー 606号 *** プレファブ架台高さ調整基礎 プレファブ架台高さ調整基礎 ,堰柱部含む,		箇所	22,479		歩A・単A
S02116	*** S単ー 607号 *** プレファブ架台据付準備 プレファブ架台据付準備 ,堰柱部含む,		式	2,744,619		歩A・単A
S02116	*** S単ー 608号 *** プレファブ架台吊機材 プレファブ架台吊機材 ,堰柱部含む,		式	6,753,458		歩A・単A
S02116	*** S単ー 609号 *** 架台据付 架台据付 ,固定堰部,		基	13,417,526		歩A・単A
S02116	*** S単ー 610号 *** 埋設型枠 埋設型枠 ,構造部材型,コンクリートパネル,t=30, *** S単ー 611号 ***		㎡	160,640		歩A・単A
S02116	埋設型枠 埋設型枠 ,鋼製亜鉛メッキ鋼板,		㎡	15,384		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 612号 ***					
S02116	埋設型枠試験施工					
	埋設型枠試験施工		式	3,820,814		歩A・単A
	*** S単ー 613号 ***					
S02116	スリーブ圧着ネジ継手					
	スリーブ圧着ネジ継手 D25,,		組	3,300		歩A・単A
	*** S単ー 614号 ***					
S02116	機械継手用キャップボトル					
	機械継手用キャップボトル D25用,,		個	500		歩A・単A
	*** S単ー 615号 ***					
S02116	スリーブ圧着ネジ継手					
	スリーブ圧着ネジ継手 D16,,		組	1,840		歩A・単A
	*** S単ー 616号 ***					
S02116	機械継手用キャップボトル					
	機械継手用キャップボトル D16用,,		個	270		歩A・単A
	*** S単ー 617号 ***					
S02116	スリーブ圧着ネジ継手					
	スリーブ圧着ネジ継手 D13,,		組	1,460		歩A・単A
	*** S単ー 618号 ***					
S02116	機械継手用キャップボトル					
	機械継手用キャップボトル D13用,,		個	200		歩A・単A
	*** S単ー 619号 ***					
S02116	ビアー扉設置					
	ビアー扉設置		式	100,000		歩A・単A
	*** S単ー 620号 ***					
S02116	鉄骨組立					
	鉄骨組立 ,堰柱部,		ton	680,974		歩A・単A
	*** S単ー 621号 ***					
S02116	底板鉄筋受材取付					
	底板鉄筋受材取付 ,堰柱部,		ton	226,353		歩A・単A
	*** S単ー 622号 ***					
S02116	埋設型枠用鋼材取付					
	埋設型枠用鋼材取付 ,堰柱部,		ton	268,165		歩A・単A
	*** S単ー 623号 ***					
S02116	内部足場組立					
	内部足場組立 ,堰柱部,		ton	232,862		歩A・単A
	*** S単ー 624号 ***					
S02116	鉄筋保持金物取付					
	鉄筋保持金物取付		セット	32,659		歩A・単A
	*** S単ー 625号 ***					
S02116	架台据付					
	架台据付 ,堰柱部,		基	13,417,526		歩A・単A
	*** S単ー 626号 ***					
S02116	水膨張ゴム					
	水膨張ゴム クロブレンゴム(4倍膨張)B=20mm,,		m	1,350		歩A・単A
	*** S単ー 627号 ***					
S02116	排水樹					
	排水樹 1300,,		個	3,160		歩A・単A
	*** S単ー 628号 ***					
S02116	排水樹					
	排水樹 1700,,		個	4,130		歩A・単A
	*** S単ー 629号 ***					
S02116	排水樹					
	排水樹 1500,,		個	3,650		歩A・単A
	*** S単ー 630号 ***					
S02116	スラブドレーン					
	スラブドレーン 床版厚210～290,,		本	22,800		歩A・単A
	*** S単ー 631号 ***					
S02116	フレキシブルチューブ					
	フレキシブルチューブ		m	3,060		歩A・単A
	*** S単ー 632号 ***					
S02116	排水用導水管					
	排水用導水管 φ18,,		m	1,170		歩A・単A
	*** S単ー 633号 ***					
S02116	排水用導水管					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水用導水管 φ12,, *** S単ー 634号 ***		m	1,000		歩A・単A
S02116	伸縮装置 伸縮装置 荷重支持型 車道部,, *** S単ー 635号 ***		m	100,000		歩A・単A
S02116	伸縮装置 伸縮装置 荷重支持型 歩道部,, *** S単ー 636号 ***		m	100,000		歩A・単A
S02116	クラッシュラン クラッシュラン ,C-40 40~0mm(JIS規格品), *** S単ー 637号 ***		m3	3,500		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H594×302×14×23 L430,, *** S単ー 638号 ***		個	58,500		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H350×350×12×19 L500,, *** S単ー 639号 ***		個	19,500		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H400×400×13×21 L550,, *** S単ー 640号 ***		個	24,000		歩A・単A
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー R-30N 径33×L288 ガラス管,, *** S単ー 641号 ***		個	2,860		歩A・単A
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D32,, *** S単ー 642号 ***		ton	120,000		歩A・単A
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー R-25N 径24.5×L265 ガラス管,, *** S単ー 643号 ***		個	1,440		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H588×300×12×20 L280,, *** S単ー 644号 ***		個	52,500		歩A・単A
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー R-22N 径22×L198 ガラス管,, *** S単ー 645号 ***		個	950		歩A・単A
S02116	一般構造用圧延鋼板 (中板) 一般構造用圧延鋼板 (中板) ,,SS400 厚さ3.2mm 1200≦W<1500 *** S単ー 646号 ***		kg	0		歩A・単A
S02116	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm *** S単ー 647号 ***		kg	123		歩A・単A
S02116	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 50mm×4mm *** S単ー 648号 ***		kg	124		歩A・単A
S02116	コルゲートパイプ コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm (めっき) ,, *** S単ー 649号 ***		m	0		歩A・単A
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径50mm,, *** S単ー 650号 ***		個	15,400		歩A・単A
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径50mm,, *** S単ー 651号 ***		本	2,800		歩A・単A
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) アダプター (コンクリート削孔用) 外径50mm,, *** S単ー 652号 ***		個	2,940		歩A・単A
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径39mm,, *** S単ー 653号 ***		個	12,600		歩A・単A
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径39mm,, *** S単ー 654号 ***		本	2,520		歩A・単A
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) アダプター (コンクリート削孔用) 外径39mm,, *** S単ー 654号 ***		個	2,590		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 655号 *** ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)					
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径35mm,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 656号 *** コアチューブ (コンクリート削孔用)					
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径35mm,,		本	2,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 657号 *** アダプター (コンクリート削孔用)					
	アダプター (コンクリート削孔用) 外径35mm,,		個	2,590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 658号 *** ライナープレート					
	ライナープレート φ1500,,		m	94,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 659号 *** 分電盤					
	分電盤 右岸用,,		基	73,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 660号 *** 汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス 基本料,単独7ポトφ300,高6m×長20m,1000～2000N/3cm,,		m	8,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 661号 *** 汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス 基本料,単独7ポトφ300,高4m×長20m,1000～2000N/3cm,,		m	6,880		歩A・単A
S02116	*** S単ー 662号 *** 汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス 基本料,単独7ポトφ300,高2m×長20m,1000～2000N/3cm,,		m	5,460		歩A・単A
S02116	*** S単ー 663号 *** 炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 664号 *** 有機系高分子凝集剤					
	有機系高分子凝集剤 土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋,,		kg	1,015		歩A・単A
S02116	*** S単ー 665号 *** 無機凝集剤					
	無機凝集剤		kg	34		歩A・単A
S02116	*** S単ー 666号 *** 750tクレーン本体部 輸送費					
	750tクレーン本体部 輸送費 低床トレーラー,,		台	170,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 667号 *** 750tクレーン本体部 輸送費					
	750tクレーン本体部 輸送費 高床トレーラー,,		台	147,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 668号 *** 750tクレーン本体部 輸送費					
	750tクレーン本体部 輸送費 トラック,,		台	75,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 669号 *** 750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費					
	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費 低床トレーラー,,		台	170,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 670号 *** 750tクレーン 機材工具 輸送費					
	750tクレーン 機材工具 輸送費 高床トレーラー,,		台	147,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 671号 *** 750tクレーン 機材工具 輸送費					
	750tクレーン 機材工具 輸送費 トラック,,		台	75,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 672号 *** 特殊車両誘導車					
	特殊車両誘導車		台	39,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 673号 *** 特殊車両通行許可申請					
	特殊車両通行許可申請		台	20,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 674号 *** 本体運搬拘束料					
	本体運搬拘束料		台・日	1,850,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 675号 *** 混用コンクリート試験練り					
	混用コンクリート試験練り セット試験 供試体6本、スランブ・空気量1回,,		セット	40,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 676号 *** 混用コンクリート試験練り					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	混用コンクリート試験練り 追加スランブ試験,, *** S単ー 677号 ***		回	2,000		歩A・単A
S02116	混用コンクリート試験練り					
	混用コンクリート試験練り 追加空気量試験,, *** S単ー 678号 ***		回	2,000		歩A・単A
S02116	混用コンクリート試験練り					
	混用コンクリート試験練り 塩化物含有量試験,, *** S単ー 679号 ***		回	3,500		歩A・単A
S02116	混用コンクリート試験練り					
	混用コンクリート試験練り 単位水量推定試験,, *** S単ー 680号 ***		回	15,000		歩A・単A
S02116	混用コンクリート試験練り					
	混用コンクリート試験練り 混合作業,, *** S単ー 681号 ***		回	10,000		歩A・単A
S02116	水素イオン濃度分析					
	水素イオン濃度分析		検体	575		歩A・単A
S02116	水素イオン濃度分析					
	水素イオン濃度分析		検体	575		歩A・単A
S02118	場内運搬					
	場内運搬 鋼矢板等 右岸ヤード上流側→重量計測→右岸ヤード *** S単ー 684号 ***		ton	6,160		歩A・単A
S02118	場内運搬					
	場内運搬 鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード下流側 L0. *** S単ー 685号 ***		ton	5,850		歩A・単A
S02118	鋼矢板引抜					
	鋼矢板引抜 掘削形状変更変更に伴う打換 油圧 ^ハ イ ^フ 15m以下 *** S単ー 686号 ***		枚	9,065		歩A・単A
S02118	先行置換工					
	先行置換工 上流 ^ア マ ^ソ 土留矢板部 山砂 φ1000 L15.0～16.4m/本 *** S単ー 687号 ***		本	1,716,957		歩A・単A
S02118	先行掘削（補助工法）					
	先行掘削（補助工法） ロータリーパーカッション φ135 粘性土・砂質土 *** S単ー 688号 ***		m	13,390		歩A・単A
S02118	先行掘削（補助工法）					
	先行掘削（補助工法） ロータリーパーカッション φ135 軟岩 *** S単ー 689号 ***		m	22,480		歩A・単A
S02118	鋼矢板					
	鋼矢板 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板 ^ハ ツ ^ト 型 25H型 19m以下 *** S単ー 690号 ***		枚	36,743		歩A・単A
S02118	鋼矢板					
	鋼矢板 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板 ^ハ ツ ^ト 型 50H型 19m以下 *** S単ー 691号 ***		各単位	43,349		歩A・単A
S02118	鋼矢板材料費					
	鋼矢板材料費 ハット型 25H型 購入 新品 *** S単ー 692号 ***		ton	200,000		歩A・単A
S02118	鋼矢板材料費					
	鋼矢板材料費 ハット型 50H型 購入 新品 *** S単ー 693号 ***		ton	208,000		歩A・単A
S02118	腹起し切梁					
	腹起し切梁 設置～賃料～撤去 H300 供用90日 火打ちなし *** S単ー 694号 ***		ton	94,161		歩A・単A
S02118	先行掘削（補助工法）					
	先行掘削（補助工法） オールケーシング ^グ + タ ^ウ ンサ ^グ オールハンマ併用法 *** S単ー 695号 ***		本	1,960,804		歩A・単A
S02118	鋼矢板					
	鋼矢板 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板 ^ハ ツ ^ト 型 25H型 9m以下 *** S単ー 696号 ***		枚	19,969		歩A・単A
S02118	鋼矢板					
	鋼矢板 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板 ^ハ ツ ^ト 型 25H型 12m以下 *** S単ー 697号 ***		枚	25,133		歩A・単A
S02118	矢板切断					
	矢板切断 鋼矢板 ハット型H25型 ガス切断		m	3,702		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 698号 ***					
S02118	薬液注入					
	薬液注入					
	水ガラス系 複相方式 2セット L9.79m 439L/本		本	93,551		歩A・単A
	*** S単ー 699号 ***					
S02118	薬液注入					
	薬液注入					
	水ガラス系 複相方式 2セット L9.61m 516L/本		本	98,979		歩A・単A
	*** S単ー 700号 ***					
S02118	薬液注入					
	薬液注入					
	水ガラス系 複相方式 2セット L10.5m 1290L/本		本	165,740		歩A・単A
	*** S単ー 701号 ***					
S02118	薬液注入施設					
	薬液注入施設					
	据付～解体 二重管スレーナ工法 2セット		現場	493,024		歩A・単A
	*** S単ー 702号 ***					
S02118	鉄筋					
	鉄筋					
	SD345 D16 一般構造物 差筋及び杭頭処理		ton	187,218		歩A・単A
	*** S単ー 703号 ***					
S02118	大型土のう					
	大型土のう					
	製作～据付～撤去 現地発生土 耐候性		袋	8,656		歩A・単A
	*** S単ー 704号 ***					
S02118	路体 (築堤)					
	路体 (築堤)					
	購入土 単粒度砕石4号 盛土 B4.0m以上		m3	6,561		歩A・単A
	*** S単ー 705号 ***					
S02118	路体 (築堤)					
	路体 (築堤)					
	購入土 C-40 盛土 B4.0m以上		m3	5,298		歩A・単A
	*** S単ー 706号 ***					
S02118	掘削					
	掘削					
	作業ヤード撤去 土砂 オープンカット		m3	336		歩A・単A
	*** S単ー 707号 ***					
S02118	建設発生土運搬					
	建設発生土運搬					
	固定堰下流部～右岸ヤード L6.0km		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単ー 708号 ***					
S02118	防音パネル					
	防音パネル					
	設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネﾙ+防音マゲネットシート		m	4,847		歩A・単A
	*** S単ー 709号 ***					
S02118	防音パネル					
	防音パネル					
	撤去 H3.0m 防音パネル		m	3,459		歩A・単A
	*** S単ー 710号 ***					
S02118	防音パネル					
	防音パネル					
	損料 防音パネﾙ H3.0m 供用1年未満		m	34,470		歩A・単A
	*** S単ー 711号 ***					
S02118	防音パネル基礎					
	防音パネル基礎					
	設置～撤去 H形鋼山留材 H400		ton	40,040		歩A・単A
	*** S単ー 712号 ***					
S02118	防音パネル基礎					
	防音パネル基礎					
	賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日		ton	30,803		歩A・単A
	*** S単ー 713号 ***					
S02118	ウエルポイント掘削					
	ウエルポイント掘削					
	ディープウエル L14.5m/本		本	1,732,523		歩A・単A
	*** S単ー 714号 ***					
S02118	ストレーナ管					
	ストレーナ管					
	全損 φ600 L10.5m/本		本	565,000		歩A・単A
	*** S単ー 715号 ***					
S02118	単粒度砕石					
	単粒度砕石					
	材料費 6号		m3	5,200		歩A・単A
	*** S単ー 716号 ***					
S02118	ビニル被覆鉄線					
	ビニル被覆鉄線					
	材料費 網目 10mm		m	20,000		歩A・単A
	*** S単ー 717号 ***					
S02118	排水ポンプ					
	排水ポンプ					
	設置～運転～撤去 Qmax40m3/h 常時 発電機 運転90日		箇所	1,629,931		歩A・単A
	*** S単ー 718号 ***					
S02118	ウエルポイント閉塞					
	ウエルポイント閉塞					
	コンクリート閉塞 18-8-40BB 養生なし 型枠なし		箇所	59,894		歩A・単A
	*** S単ー 719号 ***					
S02118	地下水観測井戸					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地下水観測井戸 削孔～洗浄～設置～撤去 SGPケーシング 50A 10.85m *** S単ー 720号 ***		箇所	237,660		歩A・単A
S02118	積込資材の固定 積込資材の固定 細々とした仮置資材を束ね積込運搬荷卸時の安全確保 *** S単ー 721号 ***		日	174,365		歩A・単A
S02118	場内運搬 場内運搬 トラック損料（クレーン機能付）4t 積込運転荷卸し労務含 *** S単ー 722号 ***		日	126,343		歩A・単A
S02118	場内運搬 場内運搬 トラック損料（クレーン機能付）10t 積込運転荷卸し労務含 *** S単ー 723号 ***		日	144,118		歩A・単A
S02118	敷鉄板 敷鉄板 賃料のみ 全供用日720日における120日分 *** S単ー 724号 ***		m ²	877		歩A・単A
S02118	スロープ付き歩道 スロープ付き歩道 賃料 鋼製 全供用日720日における120日分 *** S単ー 725号 ***		kg	59		歩A・単A
S02118	埋戻 埋戻 流用土 土砂 積込～運搬～埋戻 B4.0m以上 *** S単ー 726号 ***		m ³	1,844		歩A・単A
S02118	埋戻 埋戻 購入土 山砂 構造物周辺 *** S単ー 727号 ***		m ³	6,801		歩A・単A
S02118	埋戻 埋戻 購入土 山砂 B4.0m以上 *** S単ー 728号 ***		m ³	4,281		歩A・単A
S02118	コンクリート コンクリート 18-8-25BB 一般養生 型枠なし *** S単ー 729号 ***		m ³	24,020		歩A・単A
S02118	溶接金網 溶接金網 全損 φ2.6 50×50 *** S単ー 730号 ***		m ²	515		歩A・単A
S02118	目地材 目地材 全損 水膨張性ゴム B20mm *** S単ー 731号 ***		m	1,350		歩A・単A
S02118	ブルーシート ブルーシート 損料 枠2000 供用1年未満 *** S単ー 732号 ***		m ²	13		歩A・単A
S02118	エキスパンドメタル エキスパンドメタル 全損 XG-21 *** S単ー 733号 ***		m ²	2,770		歩A・単A
S02118	等辺山形鋼 等辺山形鋼 全損 L-50×50×6 *** S単ー 734号 ***		ton	118,000		歩A・単A
S02118	コンクリート コンクリート 18-8-BB 一般養生 型枠あり *** S単ー 735号 ***		m ³	27,080		歩A・単A
S02118	型枠 型枠 一般型枠 無筋・鉄筋構造物 *** S単ー 736号 ***		m ²	10,400		歩A・単A
S02120	機械式継手 機械式継手 D25×D25 *** S単ー 737号 ***		箇所	534		歩A・単A
S02120	機械式継手 機械式継手 D16×D16 *** S単ー 738号 ***		箇所	406		歩A・単A
S02120	機械式継手 機械式継手 D13×D13 *** S単ー 739号 ***		箇所	366		歩A・単A
S02120	ケミカルアンカー施工費 ケミカルアンカー施工費 R30-N *** S単ー 740号 ***		本	11,377		歩A・単A
S02120	ケミカルアンカー施工費 ケミカルアンカー施工費 R25-N		本	7,238		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 741号 ***					
S02120	ケミカルアンカー施工費					
	ケミカルアンカー施工費 R22-N		本	3,623		歩A・単A
	*** S単ー 742号 ***					
S02120	ワイヤーソーイング					
	ワイヤーソーイング		m	147,665		歩A・単A
	*** S単ー 743号 ***					
S02123	殻運搬・処理					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(有筋)		m3	8,860		歩A・単A
	*** S単ー 744号 ***					
S02123	殻運搬・処理					
	殻運搬・処理 廃ブラ		空m3	13,625		歩A・単A
	*** S単ー 745号 ***					
S02123	汚泥運搬・処理					
	汚泥運搬・処理		m3	27,890		歩A・単A
	*** S単ー 746号 ***					
S02123	殻運搬・処理 アスファルト					
	殻運搬・処理 アスファルト アスファルト殻		m3	3,910		歩A・単A
	*** S単ー 747号 ***					
S02123	殻運搬・処理					
	殻運搬・処理 ガレキ類		m3	18,125		歩A・単A
	*** S単ー 748号 ***					
S02123	建設汚泥処理					
	建設汚泥処理 運搬〜処理		m3	27,890		歩A・単A
	*** S単ー 749号 ***					
S02123	発生土処理					
	発生土処理 運搬〜処理 破砕岩		m3	5,920		歩A・単A
	*** S単ー 750号 ***					
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋) コンクリート殻(無筋)		m3	5,590		歩A・単A
	*** S単ー 751号 ***					
S02706	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】					
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚7cm,250㎡未満,一,吹付工		㎡	8,473		歩A・単A
	*** S単ー 752号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	10,800		歩A・単A
	*** S単ー 753号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,		m3	57,320		歩A・単A
	*** S単ー 754号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm		㎡	3,167		歩A・単A
	*** S単ー 755号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D19		本	789		歩A・単A
	*** S単ー 756号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	183,975		歩A・単A
	*** S単ー 757号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	182,945		歩A・単A
	*** S単ー 758号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,橋梁用床版,10%未満		ton	174,919		歩A・単A
	*** S単ー 759号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,橋梁用床版,10%未満		ton	173,889		歩A・単A
	*** S単ー 760号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,橋梁用床版,10%未満		ton	173,889		歩A・単A
	*** S単ー 761号 ***					
S03701	【鉄筋工】					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未満 *** S単ー 762号 ***		ton	170,799		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未満 *** S単ー 763号 ***		ton	173,889		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満 *** S単ー 764号 ***		ton	192,001		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満 *** S単ー 765号 ***		ton	193,031		歩A・単A
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P6側 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 15.8m, 0m, 2.65m, 4448 L *** S単ー 766号 ***		本	312,902		歩A・単A
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P6側 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 14.1m, 0m, 2.9m, 3603 L *** S単ー 767号 ***		本	292,607		歩A・単A
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし *** S単ー 768号 ***		本	9,948		歩A・単A
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管, 900mm, 10mm, トラッククレーン, たて込み簡易土留以外, なし *** S単ー 769号 ***		本	38,876		歩A・単A
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ゴム被覆(固定部) *** S単ー 770号 ***		個	617,642		歩A・単A
S08090	PC橋桁落橋防止工 PC橋桁落橋防止工 落橋防止装置(P C鋼棒), なし *** S単ー 771号 ***		組	237,227		歩A・単A
S13001	集水井工(ライナープレート掘削土留め) 集水井工(ライナープレート掘削土留め) 0.0, 2.6, C工法, あり *** S単ー 772号 ***		基	666,120		歩A・単A
S13002	集水井工(集排水ポンピング・ロータリー式) 集水井工(集排水ポンピング・ロータリー式) φ66, 軟岩 II, 発動発電機, 60m 未満, 計上する, なし *** S単ー 773号 ***		m	26,181		歩A・単A
S16001	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t *** S単ー 774号 ***		日	57,062		歩A・単A
S16001	トラッククレーン[オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型] 200～250t吊 *** S単ー 775号 ***		日	517,000		歩A・単A
S16001	フォークリフト[エンジン駆動] フォークリフト[エンジン駆動] 最大積載荷重2.5t級 *** S単ー 776号 ***		日	7,570		歩A・単A
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアポンピングマシン] コンクリート穿孔機[電動式コアポンピングマシン] 最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外 *** S単ー 777号 ***		日	3,094		歩A・単A
S16002	ライトバン[二輪駆動] ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外 *** S単ー 778号 ***		日	2,832		歩A・単A
S16002	濁水処理装置[ポンタブル型・機械処理沈殿方式] 濁水処理装置[ポンタブル型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h, 交替制補正対象外 *** S単ー 779号 ***		日	36,218		歩A・単A
S16002	濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式) 濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式) 処理能力30m3/h, 交替制補正対象外 *** S単ー 780号 ***		日	8,226		歩A・単A
S16003	障害撤去機(掘削機) 障害撤去機(掘削機) 交替制補正対象外 *** S単ー 781号 ***		供用日	289,000		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 5L型, 無, 365日, 1回 *** S単ー 782号 ***		ton	58,175		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 400型, 一, 360日, 1回		ton	39,200		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 783号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,365日,1回		ton	39,580		歩A・単A
	*** S単ー 784号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,365日,1回		ton	39,580		歩A・単A
	*** S単ー 785号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),一,365日,1回		ton	112,115		歩A・単A
	*** S単ー 786号 ***					
S17003	覆工板					
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),912日,1回		m ²	20,720		歩A・単A
	*** S単ー 787号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,150日,1回		m ²	1,436		歩A・単A
	*** S単ー 788号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,77レンクルン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	6,207		歩A・単A
	*** S単ー 789号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	6,483		歩A・単A
	*** S単ー 790号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	748		歩A・単A
	*** S単ー 791号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,あり,あり		袋	748		歩A・単A
	*** S単ー 792号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,720日,1回,あり		ton	175,580		歩A・単A
	*** S単ー 793号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし,単管,なし		掛m ²	4,403		歩A・単A
	*** S単ー 794号 ***					
S18032	支保工					
	支保工 くさび結合支保,40KN/m ² を超え80KN/m ² 以下,あり		空m3	6,085		歩A・単A
	*** S単ー 795号 ***					
S18032	支保工					
	支保工 くさび結合支保,40KN/m ² 以下,あり		空m3	3,657		歩A・単A
	*** S単ー 796号 ***					
S18032	支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下,なし		空m3	8,240		歩A・単A
	*** S単ー 797号 ***					
S18032	支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,あり		空m3	4,626		歩A・単A
	*** S単ー 798号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,1,あり		m ²	1,842		歩A・単A
	*** S単ー 799号 ***					
S18054	縞鋼板設置					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり		m ²	160		歩A・単A
	*** S単ー 800号 ***					
S18054	縞鋼板撤去					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,あり		m ²	149		歩A・単A
	*** S単ー 801号 ***					
S18054	敷鉄板設置					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,あり		m ²	968		歩A・単A
	*** S単ー 802号 ***					
S18054	敷鉄板設置					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり		m ²	1,638		歩A・単A
	*** S単ー 803号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,77レンクルン,25t吊,あり		ton	38,546		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18163	*** S単ー 804号 ***					
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,15m以下		枚	6,797		歩A・単A
S18167	*** S単ー 805号 ***					
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,15m以下,235kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,25H型,0.0,あり		枚	26,287		歩A・単A
S19001	*** S単ー 806号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｵｰﾙｹｰｼｵﾝｸﾞ掘削機(ｸﾛｰﾗ式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	1,746,069		歩A・単A
S19001	*** S単ー 807号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｵｰﾙｹｰｼｵﾝｸﾞ掘削機(ｽｷｯﾄﾞ式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	2,428,132		歩A・単A
S19001	*** S単ー 808号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ,80 t吊を超え150 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	2,627,245		歩A・単A
S19003	*** S単ー 809号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	11,490		歩A・単A
S19003	*** S単ー 810号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,380		歩A・単A
S19003	*** S単ー 811号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	20,300		歩A・単A
S43020	*** S単ー 812号 ***					
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】					
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,一,夜間作業なし		m	43,044		歩A・単A
S43023	*** S単ー 813号 ***					
	【橋面防水工】					
	【橋面防水工】 新設,塗膜系防水(アスファルト系),200m2未満,一,夜間作業無し		m ²	2,029		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 814号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-		m3	278.4		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 815号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 岩塊・玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-		m3	358.2		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 816号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-		m3	2,582		歩A・単A
SA0104	*** S単ー 817号 ***					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²	1,684		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 818号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,ｸﾗｯｼｬﾚﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)		m ²	1,940		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 819号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	35,390		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 820号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	21,610		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 821号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,		m3	23,950		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	延長無し, -, -, , 21-8-40 (高炉B) W/C60%					
	*** S単ー 822号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し, -, -, , コンクリート各種	m3		23,950		歩A・単A
	*** S単ー 823号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する, -, 養生無し, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3		34,030		歩A・単A
	*** S単ー 824号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し, -, -, , 24-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3		24,270		歩A・単A
	*** S単ー 825号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²		5,546		歩A・単A
	*** S単ー 826号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²		3,741		歩A・単A
	*** S単ー 827号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する (塩ビ製) ,CF 300mm×7mm	m		4,311		歩A・単A
	*** S単ー 828号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する (ゴム製) ,止水板各種(ゴム製)	m		32,020		歩A・単A
	*** S単ー 829号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	m		2,781		歩A・単A
	*** S単ー 830号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)					
	SP 基層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート各種,あり	m ²		1,912		歩A・単A
	*** S単ー 831号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,プライムコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)	m ²		1,998		歩A・単A
	*** S単ー 832号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)					
	SP 表層 (歩道部)					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m3) ,プライムコート 各種,,密粒度アスコン(20)	m ²		2,434		歩A・単A
	*** S単ー 833号 ***					
SA4302	SP 橋梁用高欄					
	SP 橋梁用高欄					
	組立式	m		6,907		歩A・単A
	*** S単ー 834号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	硬岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	m3		4,203		歩A・単A
	*** S単ー 835号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	硬岩,4.0,4.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好	m3		2,489		歩A・単A
	*** S単ー 836号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,165		歩A・単A
	*** S単ー 837号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,165		歩A・単A
	*** S単ー 838号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	18～22mm	m		4,120		歩A・単A
	*** S単ー 839号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13～17mm	m		3,430		歩A・単A
	*** S単ー 840号 ***					
S02111	モルタルミキサー					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	モルタルミキサー		台	3,500		歩A・単A
S02111	*** S単－ 841号 ***					
	ブロワー					
	ブロワー		台	500		歩A・単A
S02111	*** S単－ 842号 ***					
	噴霧器					
	噴霧器		台	500		歩A・単A
S02112	*** S単－ 843号 ***					
	ベッセルタンク					
	ベッセルタンク		基	93,500		歩A・単A
S02112	*** S単－ 844号 ***					
	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型（～2次）〕					
	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型（～2次）〕					
	定格容量250kva		日	13,000		歩A・単A
S02112	*** S単－ 845号 ***					
	450 t オールテレンクレーン					
	450 t オールテレンクレーン					
	オペレーター及び燃料・油脂費含む		供用日	1,040,000		歩A・単A
S02114	*** S単－ 846号 ***					
	H形鋼（杭使用）					
	H形鋼（杭使用）					
	300型 〔賃料〕		t 供用日	63,350		歩A・単A
S02114	*** S単－ 847号 ***					
	縞鋼板					
	縞鋼板					
	縞鋼板賃料（6096×1524） 335日		枚	36,180		歩A・単A
S02114	*** S単－ 848号 ***					
	縞鋼板					
	縞鋼板					
	縞鋼板賃料（3048×1524） 335日		枚	18,090		歩A・単A
S02114	*** S単－ 849号 ***					
	縞鋼板					
	縞鋼板					
	賃料(6096×1524)		枚	36,180		歩A・単A
S02114	*** S単－ 850号 ***					
	縞鋼板					
	縞鋼板					
	賃料（3048×1524）		枚	18,090		歩A・単A
S02114	*** S単－ 851号 ***					
	汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス					
	51日当り賃料, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm		m	6,090		歩A・単A
S02114	*** S単－ 852号 ***					
	防音シート					
	防音シート		m ²	82		歩A・単A
S02114	*** S単－ 853号 ***					
	防音シート					
	防音シート		m ²	637		歩A・単A
	賃料, 78日					
S02115	*** S単－ 854号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,875		歩A・単A
S02115	*** S単－ 855号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,670		歩A・単A
S02115	*** S単－ 856号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	23,205		歩A・単A
S02115	*** S単－ 857号 ***					
	溶接工					
	溶接工		人	31,605		歩A・単A
S02115	*** S単－ 858号 ***					
	とび工					
	とび工		人	29,190		歩A・単A
S02115	*** S単－ 859号 ***					
	潜水士					
	潜水士		人	47,145		歩A・単A
S02115	*** S単－ 860号 ***					
	潜水連絡員					
	潜水連絡員		人	31,710		歩A・単A
S02115	*** S単－ 861号 ***					
	潜水送気員					
	潜水送気員		人	27,300		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 862号 ***					
S02115	左官					
	左官		人	27,720		歩A・単A
	*** S単－ 863号 ***					
S02115	防水工					
	防水工		人	28,980		歩A・単A
	*** S単－ 864号 ***					
S02115	石工					
	石工		人	30,450		歩A・単A
	*** S単－ 865号 ***					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	17,955		歩A・単A
	*** S単－ 866号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	27,510		歩A・単A
	*** S単－ 867号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,875		歩A・単A
	*** S単－ 868号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,670		歩A・単A
	*** S単－ 869号 ***					
S02115	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	25,095		歩A・単A
	*** S単－ 870号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	27,510		歩A・単A
	*** S単－ 871号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,205		歩A・単A
	*** S単－ 872号 ***					
S02115	橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	39,690		歩A・単A
	*** S単－ 873号 ***					
S02115	橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	33,285		歩A・単A
	*** S単－ 874号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	31,605		歩A・単A
	*** S単－ 875号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員		人	25,095		歩A・単A
	*** S単－ 876号 ***					
S02115	トンネル世話役					
	トンネル世話役		人	44,415		歩A・単A
	*** S単－ 877号 ***					
S02115	トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	40,110		歩A・単A
	*** S単－ 878号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,940		歩A・単A
	*** S単－ 879号 ***					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	28,560		歩A・単A
	*** S単－ 880号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,940		歩A・単A
	*** S単－ 881号 ***					
S02115	測量主任技師					
	測量主任技師		人	53,550		歩A・単A
	*** S単－ 882号 ***					
S02115	潜水土					
	潜水土		人	47,145		歩A・単A
	*** S単－ 883号 ***					
S02115	作業指導者 (750tレン組立)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	作業指導者（750tクレーン組立）		人	40,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 884号 ***					
	整備工（750tクレーン組立）		人	40,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 885号 ***					
	特殊作業員（750tクレーン組立）		人	35,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 886号 ***					
	作業指揮者		人	42,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 887号 ***					
	整備工		人	42,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 888号 ***					
	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）		個	35,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 889号 ***					
	コアチューブ（コンクリート削孔用）		本	9,160		歩A・単A
S02116	*** S単ー 890号 ***					
	アダプター（コンクリート削孔用）		個	8,810		歩A・単A
S02116	*** S単ー 891号 ***					
	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式		本	109		歩A・単A
S02116	*** S単ー 892号 ***					
	消耗工具等		セット	5,344		歩A・単A
S02116	*** S単ー 893号 ***					
	ガソリン		L	149		歩A・単A
S02116	*** S単ー 894号 ***					
	等辺山形鋼（S S 4 0 0）		ton	120,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 895号 ***					
	エキスパンドメタル		m ²	2,770		歩A・単A
S02116	*** S単ー 896号 ***					
	アンカーボルト注入材		L	4,260		歩A・単A
S02116	*** S単ー 897号 ***					
	水膨張ゴム		m	1,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 898号 ***					
	異形棒鋼		ton	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 899号 ***					
	異形棒鋼		ton	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 900号 ***					
	洗い出し仕上げ材		m ²	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 901号 ***					
	洗い出し仕上げ材		m ²	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 902号 ***					
	水路補修材		kg	217		歩A・単A
S02116	*** S単ー 903号 ***					
	プライマー		kg	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 904号 ***					
	単粒度碎石		m ³	5,250		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 905号 ***					
S02116	疎水性止水材					
	疎水性止水材		kg	3,558		歩A・単A
	*** S単ー 906号 ***					
S02116	注入プラグ					
	注入プラグ		本	1,600		歩A・単A
	*** S単ー 907号 ***					
S02116	鉄筋防錆材					
	鉄筋防錆材		セット	30,000		歩A・単A
	*** S単ー 908号 ***					
S02116	石材材料費					
	石材材料費 φ100～φ600, ,		ton	35,600		歩A・単A
	*** S単ー 909号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D25, ,		ton	119,000		歩A・単A
	*** S単ー 910号 ***					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D25, ,		本	1,440		歩A・単A
	*** S単ー 911号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13, ,		ton	121,000		歩A・単A
	*** S単ー 912号 ***					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D13, ,		本	237		歩A・単A
	*** S単ー 913号 ***					
S02116	発生土運搬処理					
	発生土運搬処理 栗石 R6.5末まで, ,		m3	4,820		歩A・単A
	*** S単ー 914号 ***					
S02116	発生土運搬処理					
	発生土運搬処理 土砂 R6.5末まで, ,		m3	3,670		歩A・単A
	*** S単ー 915号 ***					
S02116	発生土運搬処理					
	発生土運搬処理 栗石 R7.5末まで, ,		m3	5,920		歩A・単A
	*** S単ー 916号 ***					
S02116	発生土運搬処理					
	発生土運搬処理 土砂 R7.5末まで, ,		m3	4,570		歩A・単A
	*** S単ー 917号 ***					
S02116	発生土運搬処理					
	発生土運搬処理 栗石 R8.5月末, ,		m3	5,920		歩A・単A
	*** S単ー 918号 ***					
S02116	発生土運搬処分					
	発生土運搬処分 土砂 R8.5月末, ,		m3	4,570		歩A・単A
	*** S単ー 919号 ***					
S02116	殻運搬・処理 廃プラ					
	殻運搬・処理 廃プラ 廃プラ, ,		空m3	14,000		歩A・単A
	*** S単ー 920号 ***					
S02116	パイプロハンマ					
	パイプロハンマ 油圧式・可変超高周波767kN 振り子式, ,		日	198,000		歩A・単A
	*** S単ー 921号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼 SS400 250×250×9×14, ,		ton	122,000		歩A・単A
	*** S単ー 922号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼 SS400 350×350×12×19, ,		ton	128,000		歩A・単A
	*** S単ー 923号 ***					
S02116	PG橋 (上流側) 下部工					
	PG橋 (上流側) 下部工 消耗品, ,		ton	169,430		歩A・単A
	*** S単ー 924号 ***					
S02116	積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ, ,		ton	750		歩A・単A
	*** S単ー 925号 ***					
S02116	木矢板					
	木矢板 2m*20cm*35mm, ,		枚	784		歩A・単A
	*** S単ー 926号 ***					
S02116	ユニバーサルユニット自在階段1.2m					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ユニバーサルユニット自在階段1.2m 両手摺,,		台	5,720		歩A・単A
	*** S単ー 927号 ***					
S02116	ユニバーサルユニット自在階段3.0m ユニバーサルユニット自在階段3.0m 両手摺,,		台	7,700		歩A・単A
	*** S単ー 928号 ***					
S02116	袋型根固め用袋材 袋型根固め用袋材 2t用,,		袋	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 929号 ***					
S02116	H鋼不足分弁償金 H鋼不足分弁償金 H300,,		ton	109,500		歩A・単A
	*** S単ー 930号 ***					
S02116	等辺山形鋼（S S 4 0 0） 等辺山形鋼（S S 4 0 0） 中形 厚7～10 辺90～100,,		ton	127,000		歩A・単A
	*** S単ー 931号 ***					
S02116	溝形鋼（S S 4 0 0） 溝形鋼（S S 4 0 0） 大形厚7-9幅75-90高150-200,,		ton	121,000		歩A・単A
	*** S単ー 932号 ***					
S02116	鋼板（無規格品） 鋼板（無規格品） 厚板 厚9,12×914×1829,,		ton	125,000		歩A・単A
	*** S単ー 933号 ***					
S02116	鋼板（無規格品） 鋼板（無規格品） 厚板 厚16,19,22,25×914×1829,,		ton	145,000		歩A・単A
	*** S単ー 934号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長60mm 2種F10T,,		組	204		歩A・単A
	*** S単ー 935号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長70mm 2種F10T,,		組	216		歩A・単A
	*** S単ー 936号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長75mm 2種F10T,,		組	222		歩A・単A
	*** S単ー 937号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長90mm 2種F10T,,		組	240		歩A・単A
	*** S単ー 938号 ***					
S02116	分電盤 分電盤 右岸用,,		基	73,300		歩A・単A
	*** S単ー 939号 ***					
S02116	汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス 基本料,単独7ポトφ300,高6m×長20m,1000～2000N/3cm,,		m	8,300		歩A・単A
	*** S単ー 940号 ***					
S02116	CCDカメラ CCDカメラ 賃料 ロガー含む,,		台・日	9,000		歩A・単A
	*** S単ー 941号 ***					
S02116	水中カメラ 水中カメラ		台	30,000		歩A・単A
	*** S単ー 942号 ***					
S02116	輸送費 輸送費 トラック10t車 片道206km,,		台	100,000		歩A・単A
	*** S単ー 943号 ***					
S02116	サイレントバイラー輸送 サイレントバイラー輸送 11t車×2台,,		往復	184,000		歩A・単A
	*** S単ー 944号 ***					
S02116	トラック（ユニフロート） トラック（ユニフロート） 10 t 100km（滋賀県～現場）,,		台	90,000		歩A・単A
	*** S単ー 945号 ***					
S02116	トラック（付属品） トラック（付属品） 4 t 100km（滋賀県～現場）往路,,		台	56,000		歩A・単A
	*** S単ー 946号 ***					
S02116	トラック（付属品） トラック（付属品） 4 t 100km（滋賀県～現場）復路,,		台	102,000		歩A・単A
	*** S単ー 947号 ***					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費 750tクレーン本体部 輸送費 低床トレーラー,,		台	170,000		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 948号 ***					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費					
	750tクレーン本体部 輸送費					
	高床トレーラー,,		台	147,000		歩A・単A
	*** S単－ 949号 ***					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費					
	750tクレーン本体部 輸送費					
	トラック,,		台	75,000		歩A・単A
	*** S単－ 950号 ***					
S02116	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費					
	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費					
	低床トレーラー,,		台	170,000		歩A・単A
	*** S単－ 951号 ***					
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費					
	750tクレーン 機材工具 輸送費					
	高床トレーラー,,		台	147,000		歩A・単A
	*** S単－ 952号 ***					
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費					
	750tクレーン 機材工具 輸送費					
	トラック,,		台	75,000		歩A・単A
	*** S単－ 953号 ***					
S02116	特殊車両誘導車					
	特殊車両誘導車					
	*** S単－ 954号 ***					
S02116	特殊車両通行許可申請					
	特殊車両通行許可申請		台	20,000		歩A・単A
	*** S単－ 955号 ***					
S02116	本体運搬拘束料					
	本体運搬拘束料		台・日	1,850,000		歩A・単A
	*** S単－ 956号 ***					
S02116	低床トレーラー					
	低床トレーラー		台	170,000		歩A・単A
	*** S単－ 957号 ***					
S02116	高床トレーラー					
	高床トレーラー		台	147,000		歩A・単A
	*** S単－ 958号 ***					
S02116	トラック					
	トラック		台	75,000		歩A・単A
	*** S単－ 959号 ***					
S02116	特殊車輛先導車					
	特殊車輛先導車		台	39,000		歩A・単A
	*** S単－ 960号 ***					
S02116	特殊車輛通行許可申請費					
	特殊車輛通行許可申請費		台	20,000		歩A・単A
	*** S単－ 961号 ***					
S02116	本体運搬拘束料					
	本体運搬拘束料		日	2,665,000		歩A・単A
	*** S単－ 962号 ***					
S02116	快適トイレ					
	快適トイレ					
	男性用,,		基・月	51,000		歩A・単A
	*** S単－ 963号 ***					
S02116	快適トイレ					
	快適トイレ					
	女性用,,		基・月	51,000		歩A・単A
	*** S単－ 964号 ***					
S02118	防音パネル					
	防音パネル					
	設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネﾙ+防音マゲネットシート		m	4,847		歩A・単A
	*** S単－ 965号 ***					
S02118	防音パネル					
	防音パネル					
	撤去 H3.0m 防音パネル		m	3,459		歩A・単A
	*** S単－ 966号 ***					
S02118	防音パネル					
	防音パネル					
	損料 防音パネﾙ H3.0m 供用1年未満		m	34,470		歩A・単A
	*** S単－ 967号 ***					
S02118	防音パネル基礎					
	防音パネル基礎					
	設置～撤去 H形鋼山留材 H400		ton	40,040		歩A・単A
	*** S単－ 968号 ***					
S02118	防音パネル基礎					
	防音パネル基礎					
	賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日		ton	30,803		歩A・単A
	*** S単－ 969号 ***					
S02120	コアドリリング (壁穿孔)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コアドリリング (壁穿孔) 厚100～200cm φ100 *** S単ー 970号 ***		m	24,400		歩A・単A
S02120	ワイヤーソーイング工 ワイヤーソーイング工 低配筋 鉄筋比率0.4% *** S単ー 971号 ***		m	91,400		歩A・単A
S02120	機械式継手 機械式継手 D16×D16 *** S単ー 972号 ***		箇所	407		歩A・単A
S02120	機械式継手 機械式継手 D13×D13 *** S単ー 973号 ***		箇所	366		歩A・単A
S02123	般運搬・処理 般運搬・処理 コンクリート般 (有筋) *** S単ー 974号 ***		m3	8,860		歩A・単A
S02123	般運搬・処理 般運搬・処理 コンクリート般 (無筋) *** S単ー 975号 ***		m3	5,590		歩A・単A
S02123	発生土運搬処理 発生土運搬処理 栗石 R8.5月末 *** S単ー 976号 ***		m3	5,920		歩A・単A
S02123	発生土運搬処分 発生土運搬処分 土砂 R8.5月末 *** S単ー 977号 ***		m3	4,570		歩A・単A
S02200	コンクリート削孔 (さく岩機) コンクリート削孔 (さく岩機) 削孔径:30mm 以上 60mm 未満,削孔深:400mm以上600mm未満 *** S単ー 978号 ***		孔	2,197		歩A・単A
S02200	コンクリート削孔 (電動ハマドリル) コンクリート削孔 (電動ハマドリル) 200mm以上400mm以下 *** S単ー 979号 ***		孔	642.7		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工, *** S単ー 980号 ***		m3	57,320		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工, *** S単ー 981号 ***		m3	33,830		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり (人力) コンクリートはつり (人力) 床, t≤3cm *** S単ー 982号 ***		m	3,167		歩A・単A
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19 *** S単ー 983号 ***		本	789		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満 *** S単ー 984号 ***		ton	185,005		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満 *** S単ー 985号 ***		ton	182,945		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満 *** S単ー 986号 ***		ton	182,945		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満 *** S単ー 987号 ***		ton	182,945		歩A・単A
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 右岸P6側 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 単相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 15.2m, 0m, 2m, 4950 L *** S単ー 988号 ***		本	409,082		歩A・単A
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 右岸P6側 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 14.35m, 0m, 1.33m, 3954 L		本	315,117		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S04033	*** S単ー 989号 ***					
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 9.736m, 0m, 3.9m, 1837 L		本	158,751		歩A・単A
	*** S単ー 990号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,		現場	457,565		歩A・単A
	*** S単ー 991号 ***					
	S11016 機械石礫除去工					
	機械石礫除去工 砂質土, 普通		m3	707		歩A・単A
	*** S単ー 992号 ***					
S13002	集水井工（集排水ポンピング・ローター式）					
	集水井工（集排水ポンピング・ローター式） φ66, 軟岩 II, 発動発電機, 60m 未満, 計上する, あり		m	25,783		歩A・単A
	*** S単ー 993号 ***					
	S14601 高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa		m ²	1,455		歩A・単A
	*** S単ー 994号 ***					
S16001	ライトバン[二輪駆動]					
	ライトバン[二輪駆動] , 乗車定員5名 排気量2.0L		日	2,830		歩A・単A
	*** S単ー 995号 ***					
	S16001 バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] , 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	11,100		歩A・単A
	*** S単ー 996号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] , ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊		日	43,588		歩A・単A
	*** S単ー 997号 ***					
	S16001 バックホウ浚渫船					
	バックホウ浚渫船 , D 1.0m3		日	292,774		歩A・単A
	*** S単ー 998号 ***					
S16001	バグリーロバマ(単体)[電動式・普通型]					
	バグリーロバマ(単体)[電動式・普通型] , 起振力461〜480kN（振動周波数17〜21Hz）		日	32,400		歩A・単A
	*** S単ー 999号 ***					
	S16001 トラッククレーン[オーレレンクレーン・油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[オーレレンクレーン・油圧伸縮ジブ型] , 200〜250t吊		日	517,000		歩A・単A
	*** S単ー 1000号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]					
	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] , 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg		日	29,700		歩A・単A
	*** S単ー 1001号 ***					
	S16001 フォークリフト[エンジン駆動]					
	フォークリフト[エンジン駆動] , 最大積載荷重2.5t級		日	7,570		歩A・単A
	*** S単ー 1002号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]					
	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] , 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg		日	59,694		歩A・単A
	*** S単ー 1003号 ***					
	S16002 コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]					
	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] , 最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外		日	3,094		歩A・単A
	*** S単ー 1004号 ***					
S16002	バグリーロバマ(単体)[電動式・普通型]					
	バグリーロバマ(単体)[電動式・普通型] , 起振力748kN（振動周波数17〜21Hz）, 交替制補正対象外		日	57,600		歩A・単A
	*** S単ー 1005号 ***					
	S16002 濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]					
	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] , 処理能力100m3/h, 交替制補正対象外		日	77,896		歩A・単A
	*** S単ー 1006号 ***					
S16002	フォークリフト[エンジン駆動]					
	フォークリフト[エンジン駆動] , 最大積載荷重2.5t級, 交替制補正対象外		日	3,618		歩A・単A
	*** S単ー 1007号 ***					
	S16003 バグリーロバマ(単体)[電動式・普通型]					
	バグリーロバマ(単体)[電動式・普通型] 起振力461〜480kN（振動周波数17〜21Hz）, 交替制補正対象外		供用日	13,000		歩A・単A
	*** S単ー 1008号 ***					
S16003	鋼製ヤットコ					
	鋼製ヤットコ H=5.0m, 交替制補正対象外		供用日	56,000		歩A・単A
	*** S単ー 1009号 ***					
	S16003 バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3), 交替制補正対象外		供用日	11,500		歩A・単A
	*** S単ー 1010号 ***					
S16003	トラック[クレーン装置付]					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外 *** S単ー 1011号 ***		供用日	6,770		歩A・単A
S16003	資材運搬用台船 資材運搬用台船 120t積, 交替制補正対象外 *** S単ー 1012号 ***		供用日	39,200		歩A・単A
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り *** S単ー 1013号 ***		日	43,300		歩A・単A
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) , 山0.45(平0.35), 2.9t吊り *** S単ー 1014号 ***		日	46,721		歩A・単A
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 60ton吊り *** S単ー 1015号 ***		日	85,700		歩A・単A
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 100ton吊り *** S単ー 1016号 ***		日	169,000		歩A・単A
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) , 山0.5(平0.4) *** S単ー 1017号 ***		日	47,043		歩A・単A
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｴｰﾙ ﾍﾞﾝｼﾞﾝ駆動), 45KVA *** S単ー 1018号 ***		日	20,200		歩A・単A
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 50ton吊り *** S単ー 1019号 ***		日	78,200		歩A・単A
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 70ton吊り *** S単ー 1020号 ***		日	121,000		歩A・単A
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 360ton吊り *** S単ー 1021号 ***		日	813,000		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 5L型, 無, 224日, 1回 *** S単ー 1022号 ***		ton	44,200		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 224日, 1回 *** S単ー 1023号 ***		ton	30,520		歩A・単A
S17002	*** S単ー 1023号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 300型, 無, 905日, 1回 *** S単ー 1024号 ***		ton	8,295		歩A・単A
S17002	*** S単ー 1024号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 250型, 一, 22日, 1回 *** S単ー 1025号 ***		ton	7,435		歩A・単A
S17002	*** S単ー 1025号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 300型, 一, 22日, 1回 *** S単ー 1026号 ***		ton	7,435		歩A・単A
S17002	*** S単ー 1026号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 250型, 一, 17日, 1回 *** S単ー 1027号 ***		ton	6,860		歩A・単A
S17002	*** S単ー 1027号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 350型, 無, 180日, 1回 *** S単ー 1028号 ***		ton	22,775		歩A・単A
S17003	*** S単ー 1028号 *** 覆工板					
	覆工板 覆工板, 鋼製滑り止め加工付(補強型), 898日, 1回 *** S単ー 1029号 ***		m ²	27,381		歩A・単A
S17003	*** S単ー 1029号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 335日, 1回 *** S単ー 1030号 ***		m ²	2,597		歩A・単A
S17003	*** S単ー 1030号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 148日, 1回 *** S単ー 1031号 ***		m ²	1,418		歩A・単A
S17008	*** S単ー 1031号 *** 丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ, 厚2.4mm ビン加工付径48.6, 78日		m	32		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17008	*** S単ー 1032号 ***					
	自在クランプ					
	自在クランプ 自在クランプ, -, 78日		個	43		歩A・単A
S18002	*** S単ー 1033号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	1,560		歩A・単A
S18002	*** S単ー 1034号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	748		歩A・単A
S18002	*** S単ー 1035号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	6,483		歩A・単A
S18002	*** S単ー 1036号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	748		歩A・単A
S18002	*** S単ー 1037号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 設置,ﾌﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	1,526		歩A・単A
S18002	*** S単ー 1038号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾌﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	738		歩A・単A
S18025	*** S単ー 1039号 ***					
	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700㎡を超える,撤去,,,0日,1回,あり		㎡	886		歩A・単A
S18025	*** S単ー 1040号 ***					
	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700㎡を超える,設置,,,0日,1回,あり		㎡	1,493		歩A・単A
S18025	*** S単ー 1041号 ***					
	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,148日,1回,あり		㎡	17,913		歩A・単A
S18031	*** S単ー 1042号 ***					
	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,574		歩A・単A
S18031	*** S単ー 1043号 ***					
	足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,あり		掛㎡	3,617		歩A・単A
S18031	*** S単ー 1044号 ***					
	足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	5,045		歩A・単A
S18032	*** S単ー 1045号 ***					
	支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり		空m3	4,626		歩A・単A
S18054	*** S単ー 1046号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,129,1,あり		㎡	1,559		歩A・単A
S18054	*** S単ー 1047号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,あり		㎡	650		歩A・単A
S18054	*** S単ー 1048号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,105,1,あり		㎡	1,347		歩A・単A
S18054	*** S単ー 1049号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,2,あり		㎡	1,104		歩A・単A
S18054	*** S単ー 1050号 ***					
	縞鋼板設置					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり		㎡	160		歩A・単A
S18054	*** S単ー 1051号 ***					
	敷鉄板設置					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,335,1,あり		㎡	160		歩A・単A
S18054	*** S単ー 1052号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり		㎡	160		歩A・単A
S18054	*** S単ー 1053号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0, 0, あり		m ²	149		歩A・単A
	*** S単ー 1054号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 3.5, 設置～損料～撤去, 32日		m	1,199		歩A・単A
	*** S単ー 1055号 ***					
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) VL型, 15m以下		枚	10,211		歩A・単A
	*** S単ー 1056号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (VL型・VIL型), 引抜き		回	57,514		歩A・単A
	*** S単ー 1057号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) トラックレン及びビオールレンクレンシ, 360 t 吊を超え550 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	7,096,680		歩A・単A
	*** S単ー 1058号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) トラックレン及びビオールレンクレンシ, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	1,463,134		歩A・単A
	*** S単ー 1059号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m超～15m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	14,800		歩A・単A
	*** S単ー 1060号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	5,850		歩A・単A
	*** S単ー 1061号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	10,200		歩A・単A
	*** S単ー 1062号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	327.3		歩A・単A
	*** S単ー 1063号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -		m3	324.1		歩A・単A
	*** S単ー 1064号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3	295.3		歩A・単A
	*** S単ー 1065号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
	*** S単ー 1066号 ***					
SA0102	積込					
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
	*** S単ー 1067号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		m3	281.6		歩A・単A
	*** S単ー 1068号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	245		歩A・単A
	*** S単ー 1069号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下		m3	1,248		歩A・単A
	*** S単ー 1070号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下		m3	2,285		歩A・単A
	*** S単ー 1071号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,426		歩A・単A
	下					
	*** S単ー 1072号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり		m3	228.1		歩A・単A
	*** S単ー 1073号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 (f=0.9)					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	251.9		歩A・単A
	*** S単ー 1074号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり		m3	127.6		歩A・単A
	*** S単ー 1075号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ハース),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	131.2		歩A・単A
	*** S単ー 1076号 ***					
SA0161	SP 整地(f=1.0)					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり		m3	127.6		歩A・単A
	*** S単ー 1077号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,,コンクリート各種		m3	33,620		歩A・単A
	*** S単ー 1078号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, ,延長無し,ー,ー,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	21,610		歩A・単A
	*** S単ー 1079号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	24,520		歩A・単A
	*** S単ー 1080号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,ー,ー,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	23,630		歩A・単A
	*** S単ー 1081号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し, ,延長無し,ー,ー,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	20,720		歩A・単A
	*** S単ー 1082号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,ー,ー,,コンクリート各種		m3	23,630		歩A・単A
	*** S単ー 1083号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,,コンクリート各種		m3	24,840		歩A・単A
	*** S単ー 1084号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,897		歩A・単A
	*** S単ー 1085号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,264		歩A・単A
	*** S単ー 1086号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,621		歩A・単A
	*** S単ー 1087号 ***					
S02111	コア採取器(コアボーリングマシン)					
	コア採取器(コアボーリングマシン) 穿孔径5〜15cm 穿孔深50cm		日	1,630		歩A・単B
	*** S単ー 1088号 ***					
S02112	450 t オールテレシクレ-ン					
	450 t オールテレシクレ-ン オペレーター及び燃料・油脂費含む		供用日	1,040,000		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	*** S単ー 1089号 *** 750 t クローラールン					
	750 t クローラールン オペレーター及び燃料・油脂費を含む		供用日	2,070,000		歩A・単B
S02112	*** S単ー 1090号 *** シャックル					
	シャックル 14 t 用 SB型 30日		個	5,250		歩A・単B
S02112	*** S単ー 1091号 *** シャックル					
	シャックル 14 t 用 BB型 30日		個	5,600		歩A・単B
S02112	*** S単ー 1092号 *** シャックル					
	シャックル 40 t 用 RS型 30日		個	26,300		歩A・単B
S02112	*** S単ー 1093号 *** 平衡滑車（イコライザー）					
	平衡滑車（イコライザー） 130t 100+85mmワイヤー用		供用日	30,000		歩A・単B
S02112	*** S単ー 1094号 *** シャックル					
	シャックル RS50 10日保証		台	1,200		歩A・単B
S02112	*** S単ー 1095号 *** 1,000 t クローラールン					
	1,000 t クローラールン オペレーター及び燃料・油脂費含む		台	40,800,000		歩A・単B
S02112	*** S単ー 1096号 *** 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m		日	780		歩A・単B
S02112	*** S単ー 1097号 *** 発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕					
	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量125kva		日	7,020		歩A・単B
S02112	*** S単ー 1098号 *** 超音波試験機					
	超音波試験機		台	476,554		歩A・単B
S02114	*** S単ー 1099号 *** 足場材賃料					
	足場材賃料		円	305		歩A・単B
S02114	*** S単ー 1100号 *** 仮設ガードレール					
	仮設ガードレール L=5.0m		台・日	160		歩A・単B
S02114	*** S単ー 1101号 *** 仮設ガードレール					
	仮設ガードレール L=3.0m		台・日	120		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1102号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,445		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1103号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,660		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1104号 *** とび工					
	とび工		人	33,495		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1105号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	26,040		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1106号 *** 左官					
	左官		人	30,660		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1107号 *** 鉄筋工					
	鉄筋工		人	31,920		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1108号 *** 溶接工					
	溶接工		人	35,910		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1109号 *** サッシ工					
	サッシ工		人	34,440		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1110号 *** 防水工					
	防水工					

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防水工		人	32,445		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1111号 ***					
	橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	43,365		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1112号 ***					
	橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	36,960		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1113号 ***					
	型わく工					
	型わく工		人	33,810		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1114号 ***					
	はつり工					
	はつり工		人	31,290		歩A・単B
S02115	*** S単ー 1115号 ***					
	技師（B）					
	技師（B）		人	50,925		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1116号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	14,900,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1117号 ***					
	2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,①ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1117号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	14,700,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1118号 ***					
	2500×5670(5210)×1145,設計強度=40N/mm2,②ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1118号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	14,600,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1119号 ***					
	2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,③ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1119号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	13,600,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1120号 ***					
	2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,⑤ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1121号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	12,700,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1122号 ***					
	2500×4750(4290)×1145,設計強度=40N/mm2,⑥ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1122号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	10,300,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1123号 ***					
	2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑦ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1123号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	10,300,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1124号 ***					
	2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑧ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1124号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	13,300,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1125号 ***					
	2500×3150×1345,設計強度=40N/mm2,⑨ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1125号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	13,800,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1126号 ***					
	2500×3700×995,設計強度=40N/mm2,⑩ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1126号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	13,500,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1127号 ***					
	2500×3700×995,設計強度=40N/mm2,⑪ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1127号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	13,400,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1128号 ***					
	2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2,⑫ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1128号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	13,700,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1129号 ***					
	2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2,⑬ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1129号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	13,100,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1130号 ***					
	3700×1995×1295,設計強度=40N/mm2,⑭ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1130号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	11,600,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1131号 ***					
	3700×1200×1295,設計強度=40N/mm2,⑯ﾌﾟﾛｯｸ,,					
	*** S単ー 1131号 ***					
	プレキャスト堰柱ブロック					
	プレキャスト堰柱ブロック		基	7,200,000		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1132号 ***					
S02116	パッキン材					
	パッキン材 スポンジ系,,		m	800		歩A・単B
	*** S単ー 1133号 ***					
S02116	プライマー					
	プライマー		L	550		歩A・単B
	*** S単ー 1134号 ***					
S02116	SSモルタル					
	SSモルタル 15kg/袋,,		袋	4,500		歩A・単B
	*** S単ー 1135号 ***					
S02116	グラウトキャップ					
	グラウトキャップ スブライススリーブ用,,		個	300		歩A・単B
	*** S単ー 1136号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD490 D29,,		ton	129,000		歩A・単B
	*** S単ー 1137号 ***					
S02116	鉄筋用グラウト					
	鉄筋用グラウト 20kg/袋,,		m3	434,280		歩A・単B
	*** S単ー 1138号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000		kg	176		歩A・単B
	*** S単ー 1139号 ***					
S02116	一般構造用角形鋼管					
	一般構造用角形鋼管 STKR400,100×100×6,,		ton	180,000		歩A・単B
	*** S単ー 1140号 ***					
S02116	レーザー加工及び組立					
	レーザー加工及び組立		式	949,000		歩A・単B
	*** S単ー 1141号 ***					
S02116	一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t≦30mm H=250～300mm		kg	112		歩A・単B
	*** S単ー 1142号 ***					
S02116	一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm		kg	112		歩A・単B
	*** S単ー 1143号 ***					
S02116	一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 75mm×6～9mm		kg	112		歩A・単B
	*** S単ー 1144号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829		kg	176		歩A・単B
	*** S単ー 1145号 ***					
S02116	高力ボルト・ナット					
	高力ボルト・ナット ,,F10T		kg	440		歩A・単B
	*** S単ー 1146号 ***					
S02116	消耗品費					
	消耗品費		ton	18,000		歩A・単B
	*** S単ー 1147号 ***					
S02116	工作図作成費					
	工作図作成費		ton	36,000		歩A・単B
	*** S単ー 1148号 ***					
S02116	製作加工図					
	製作加工図		ton	238,000		歩A・単B
	*** S単ー 1149号 ***					
S02116	溶接費					
	溶接費		m	2,000		歩A・単B
	*** S単ー 1150号 ***					
S02116	工場管理費					
	工場管理費 プレキャスト堰柱吊天秤,,		ton	88,000		歩A・単B
	*** S単ー 1151号 ***					
S02116	一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t≦30mm H=125～200mm		kg	112		歩A・単B
	*** S単ー 1152号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS490 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000		kg	178		歩A・単B
	*** S単ー 1153号 ***					
S02116	一般構造用H形鋼					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事 （第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≦30mm H=350～400mm *** S単ー 1154号 ***		kg	119		歩A・単B
S02116	玉掛けワイヤー 玉掛けワイヤー IWRC6×Fi (29) φ34mm L=5.5m 圧着,, *** S単ー 1155号 ***		本	70,700		歩A・単B
S02116	玉掛けワイヤー 玉掛けワイヤー IWRC6×Fi (29) φ48mm L=5.0m 圧着,, *** S単ー 1156号 ***		本	142,000		歩A・単B
S02116	ピア一扉 ピア一扉 B1000×H1870 SUS扉体・戸当り・ト ^ス ア ^ス ター・塗装費含む,, *** S単ー 1157号 ***		基	1,991,000		歩A・単B
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6～9 辺50～75,, *** S単ー 1158号 ***		ton	110,000		歩A・単B
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚4 辺50,, *** S単ー 1159号 ***		ton	111,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*974,連結金具・FD ^グ リップ 含む,T型 (①),, *** S単ー 1160号 ***		基	1,430,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,T型 (②④),, *** S単ー 1161号 ***		基	845,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,T型 (③⑤⑦),, *** S単ー 1162号 ***		基	845,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,T型 (⑥),, *** S単ー 1163号 ***		基	845,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,T型 (⑧),, *** S単ー 1164号 ***		基	1,010,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,T型 (⑨⑪⑬⑮),, *** S単ー 1165号 ***		基	1,010,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,T型 (⑩⑫⑭⑯),, *** S単ー 1166号 ***		基	1,010,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,T型 (⑰),, *** S単ー 1167号 ***		基	1,010,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*974,連結金具・FD ^グ リップ 含む,L型 (①),, *** S単ー 1168号 ***		基	1,270,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,L型 (②④),, *** S単ー 1169号 ***		基	753,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,L型 (③⑤⑦),, *** S単ー 1170号 ***		基	753,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,L型 (⑥) ,, *** S単ー 1171号 ***		基	753,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,L型 (⑧) ,, *** S単ー 1172号 ***		基	887,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,L型 (⑨⑪⑬⑮⑰),, *** S単ー 1173号 ***		基	887,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^グ リップ 含む,L型 (⑩⑫⑭⑯),, *** S単ー 1174号 ***		基	887,000		歩A・単B
S02116	プレキャスト魚道ブロック プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*620,連結金具・FD ^グ リップ 含む,L型 (⑱) ,, *** S単ー 1175号 ***		基	959,000		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1175号 ***					
S02116	ブチル系止水ゴム					
	ブチル系止水ゴム 20×10×15,水膨張タイプ,,		m	900		歩A・単B
	*** S単ー 1176号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック					
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1350*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	827,000		歩A・単B
	*** S単ー 1177号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック					
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1200*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	732,000		歩A・単B
	*** S単ー 1178号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック					
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1050*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	639,000		歩A・単B
	*** S単ー 1179号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック					
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 900*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	544,000		歩A・単B
	*** S単ー 1180号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック					
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 750*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	450,000		歩A・単B
	*** S単ー 1181号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック					
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 600*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	356,000		歩A・単B
	*** S単ー 1182号 ***					
S02116	水膨張ゴム					
	水膨張ゴム クロロブレンゴム(4倍膨張)B=20mm,,		m	1,350		歩A・単B
	*** S単ー 1183号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック					
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 900*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	167,000		歩A・単B
	*** S単ー 1184号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック					
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 750*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	139,000		歩A・単B
	*** S単ー 1185号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック					
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 600*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	112,000		歩A・単B
	*** S単ー 1186号 ***					
S02116	水膨張ゴム					
	水膨張ゴム 160×260×10,穴φ30×2,,		枚	11,000		歩A・単B
	*** S単ー 1187号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック					
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 900*300*400(H),連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	333,000		歩A・単B
	*** S単ー 1188号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック					
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 750*300*400(H),連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	277,000		歩A・単B
	*** S単ー 1189号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック					
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 600*300*400(H),連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	221,000		歩A・単B
	*** S単ー 1190号 ***					
S02116	水膨張ゴム					
	水膨張ゴム 360×260×10,穴φ30×2,,		枚	14,400		歩A・単B
	*** S単ー 1191号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック					
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 1350*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	64,000		歩A・単B
	*** S単ー 1192号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック					
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 1200*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	57,000		歩A・単B
	*** S単ー 1193号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック					
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 1050*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	50,000		歩A・単B
	*** S単ー 1194号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック					
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 900*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	42,000		歩A・単B
	*** S単ー 1195号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック					
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 750*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,,		基	35,000		歩A・単B
	*** S単ー 1196号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 600*200*200,連結金具含む,設計強度=40N/?,, *** S単ー 1197号 ***		基	28,000		歩A・単B
S02116	水膨張ゴム 水膨張ゴム 160×160×10,穴φ50,, *** S単ー 1198号 ***		枚	2,260		歩A・単B
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D16,, *** S単ー 1199号 ***		ton	109,000		歩A・単B
S02116	樹脂カプセル 樹脂カプセル D16,, *** S単ー 1200号 ***		本	439		歩A・単B
S02116	止水ゴム 止水ゴム 23×8,, *** S単ー 1201号 ***		m	1,610		歩A・単B
S02116	ガソリン ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,, *** S単ー 1202号 ***		L	155		歩A・単B
S02116	洗い出し仕上げ材 洗い出し仕上げ材 水平面用,, *** S単ー 1203号 ***		m ²	5,000		歩A・単B
S02116	洗い出し仕上げ材 洗い出し仕上げ材 型枠貼付け用,, *** S単ー 1204号 ***		m ²	4,800		歩A・単B
S02116	プレキャストP C桁 プレキャストP C桁 400×700×9250、設計強度=50N/mm2、A1-P1径間外桁,, *** S単ー 1205号 ***		本	1,020,000		歩A・単B
S02116	プレキャストP C桁 プレキャストP C桁 400×700×9250、設計強度=50N/mm2mA1-P1径間中桁,, *** S単ー 1206号 ***		本	998,000		歩A・単B
S02116	プレキャストP C桁 プレキャストP C桁 650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間外桁,, *** S単ー 1207号 ***		本	2,270,000		歩A・単B
S02116	プレキャストP C桁 プレキャストP C桁 650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間中桁,, *** S単ー 1208号 ***		本	2,190,000		歩A・単B
S02116	プレキャストP C桁 プレキャストP C桁 500×700×15563,設計強度=50N/mm2, P2-P3' 径間外桁,, *** S単ー 1209号 ***		本	1,710,000		歩A・単B
S02116	プレキャストP C桁 プレキャストP C桁 500×700×15563,設計強度=50N/mm2, P2-P3' 径間中桁,, *** S単ー 1210号 ***		本	1,660,000		歩A・単B
S02116	介錯設備設置・撤去 介錯設備設置・撤去 *** S単ー 1211号 ***		箇所	350,000		歩A・単B
S02116	普通ボルト・ナット 普通ボルト・ナット ,,SS400 *** S単ー 1212号 ***		kg	354		歩A・単B
S02116	消耗品費 消耗品費 プレキャストPC床板橋 吊治具,, *** S単ー 1213号 ***		ton	18,000		歩A・単B
S02116	工作図作成費 工作図作成費 プレキャストPC床板橋 吊治具,, *** S単ー 1214号 ***		ton	36,000		歩A・単B
S02116	製作加工費 製作加工費 プレキャストPC床板橋 吊治具,, *** S単ー 1215号 ***		ton	238,000		歩A・単B
S02116	溶接費 溶接費 プレキャストPC床板橋 吊治具,, *** S単ー 1216号 ***		m	2,000		歩A・単B
S02116	工場管理費 工場管理費 プレキャストPC床板橋 吊治具,, *** S単ー 1217号 ***		ton	88,000		歩A・単B
S02116	玉掛ワイヤー 玉掛ワイヤー 6×37 φ100mmワイヤー 10mエンドレス,,		本	1,975,000		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1218号 ***					
S02116	玉掛けワイヤー					
	玉掛けワイヤー 6×37 φ85mm×32m,,		本	1,561,000		歩A・単B
	*** S単ー 1219号 ***					
S02116	パッド型支承					
	パッド型支承 t=80mm 滑動防止装置対応仕様,,		m ²	701,000		歩A・単B
	*** S単ー 1220号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置					
	ST式防蝕アンカー装置 M42D×840-910 S35CN,,		組	50,200		歩A・単B
	*** S単ー 1221号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置					
	ST式防蝕アンカー装置 φ42D×840,,		組	117,100		歩A・単B
	*** S単ー 1222号 ***					
S02116	C R スポンジ					
	C R スポンジ 単層20mm,,		m ²	52,600		歩A・単B
	*** S単ー 1223号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		kg	120		歩A・単B
	*** S単ー 1224号 ***					
S02116	アイボルト					
	アイボルト M12用 ゴム支承施工用,,		本	430		歩A・単B
	*** S単ー 1225号 ***					
S02116	アイボルト					
	アイボルト M12用 防蝕アンカー装置施工用,,		本	430		歩A・単B
	*** S単ー 1226号 ***					
S02116	パッド型支承					
	パッド型支承 t=68mm 滑動防止装置対応仕様,,		m ²	681,000		歩A・単B
	*** S単ー 1227号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置					
	ST式防蝕アンカー装置 F42D×380 S35CN,,		組	41,200		歩A・単B
	*** S単ー 1228号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置					
	ST式防蝕アンカー装置 φ42D×830,,		組	117,100		歩A・単B
	*** S単ー 1229号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置					
	ST式防蝕アンカー装置 F60D×1210 S35CN,,		組	99,000		歩A・単B
	*** S単ー 1230号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置					
	ST式防蝕アンカー装置 φ60D×1210,,		組	211,300		歩A・単B
	*** S単ー 1231号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置					
	ST式防蝕アンカー装置 F50D×1010-1020 S35CN,,		組	59,200		歩A・単B
	*** S単ー 1232号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置					
	ST式防蝕アンカー装置 φ50D×1010,,		組	154,800		歩A・単B
	*** S単ー 1233号 ***					
S02116	パッド型支承					
	パッド型支承 t=96mm 滑動防止装置対応仕様,,		m ²	836,000		歩A・単B
	*** S単ー 1234号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置					
	ST式防蝕アンカー装置 φ60D×1240,,		組	211,300		歩A・単B
	*** S単ー 1235号 ***					
S02116	パッド型支承					
	パッド型支承 t=88mm 滑動防止装置対応仕様,,		m ²	810,000		歩A・単B
	*** S単ー 1236号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトリ-給油,,		L	142		歩A・単B
	*** S単ー 1237号 ***					
S02116	生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通) ,30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,		m3	21,100		歩A・単B
	*** S単ー 1238号 ***					
S02116	落橋防止装置					
	落橋防止装置 PRF緩衝ピン 300kN型相当品,ボルト・ナット・緩衝材含む,,		組	155,000		歩A・単B
	*** S単ー 1239号 ***					
S02116	落橋防止装置 上部工ブラケット					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	落橋防止装置 上部工ブラケット 530×400, SM400B及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装,, *** S単ー 1240号 ***		基	150,000		歩A・単B
S02116	落橋防止装置 上部工アンカーボルト					
	落橋防止装置 上部工アンカーボルト 全ネジボルト, SS400, M24×200L, ナット・ワッシャー含む,, *** S単ー 1241号 ***		組	2,440		歩A・単B
S02116	落橋防止装置 下部工ブラケット					
	落橋防止装置 下部工ブラケット 880×510, SS400, SM490A及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装,, *** S単ー 1242号 ***		基	770,000		歩A・単B
S02116	落橋防止装置 下部工アンカーボルト					
	落橋防止装置 下部工アンカーボルト D32, L=565 (内、M30、ねじ切り加工長L=145) ,, *** S単ー 1243号 ***		組	2,580		歩A・単B
S02116	アンカーボルト注入材					
	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂) ,, *** S単ー 1244号 ***		L	4,260		歩A・単B
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)					
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,, *** S単ー 1245号 ***		個	37,300		歩A・単B
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)					
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm,, *** S単ー 1246号 ***		本	9,510		歩A・単B
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)					
	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm,, *** S単ー 1247号 ***		個	9,160		歩A・単B
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m,, *** S単ー 1248号 ***		本	1,330		歩A・単B
S02116	橋梁用伸縮装置					
	橋梁用伸縮装置 プロポジション CDx型-30 (改) (車道使用) ,, *** S単ー 1249号 ***		m	135,000		歩A・単B
S02116	橋梁用伸縮装置					
	橋梁用伸縮装置 プロポジション Nx型-30 (歩道仕様) ,, *** S単ー 1250号 ***		m	65,400		歩A・単B
S02116	橋梁用伸縮装置					
	橋梁用伸縮装置 プロポジション CDx-40 (改) (車道仕様) ,, *** S単ー 1251号 ***		m	149,000		歩A・単B
S02116	橋梁用伸縮装置					
	橋梁用伸縮装置 プロポジション Nx-40 (歩道仕様) ,, *** S単ー 1252号 ***		m	82,400		歩A・単B
S02116	カバープレート					
	カバープレート 地覆部,, *** S単ー 1253号 ***		組	37,100		歩A・単B
S02116	カバープレート					
	カバープレート 車歩道境界部,, *** S単ー 1254号 ***		組	83,300		歩A・単B
S02116	カバープレート					
	カバープレート 堰柱部,, *** S単ー 1255号 ***		組	33,900		歩A・単B
S02116	現場溶接部接着剤					
	現場溶接部接着剤 CDx型用接着剤30用,, *** S単ー 1256号 ***		セット	8,000		歩A・単B
S02116	現場溶接部接着剤					
	現場溶接部接着剤 CDx型用接着剤40用,, *** S単ー 1257号 ***		セット	12,000		歩A・単B
S02116	排水パイプ					
	排水パイプ フレキシブルパイプ 15A×5000,, *** S単ー 1258号 ***		本	19,000		歩A・単B
S02116	排水キャップ					
	排水キャップ VP40用,, *** S単ー 1259号 ***		個	5,400		歩A・単B
S02116	橋梁用防護柵					
	橋梁用防護柵 車道用, 鋼製, ビーム型, H=850, 塗装種別C, ベース・アンカー含む,, *** S単ー 1260号 ***		m	60,800		歩A・単B
S02116	橋梁用防護柵					
	橋梁用防護柵 歩道用, 鋼製, ビーム型, H=1050, 塗装種別C, ベース・アンカー含む,,		m	90,600		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1261号 *** セラミックインサート					
	セラミックインサート M16,,		個	467		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1262号 *** アングル合成品					
	アングル合成品		基	299,170		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1263号 *** 異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D25,,		ton	109,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1264号 *** 洗砂					
	洗砂 , (細骨材用) 荒目,,		m3	5,750		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1265号 *** エポボンド					
	エポボンド EB-101 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系,,		kg	4,300		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1266号 *** 水路補修材					
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル,,		kg	230		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1267号 *** 規制標識板					
	規制標識板 カーセルプリズム・カーセルレンズ型 1.0倍 326～350×600mm,,		枚	10,700		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1268号 *** 補助標識板					
	補助標識板 封入プリズム・封入レンズ型 1.0倍 金具含む,,		枚	6,540		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1269号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 カラシビーズ15～18% 白,,		kg	235		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1270号 *** 接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	485		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1271号 *** 鋼板（無規格品）					
	鋼板（無規格品） 3.2×1524×3048,,		ton	127,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1272号 *** 異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD295 D13,,		ton	106,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1273号 *** 樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D13 たたき込,,		本	213		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1274号 *** 家屋調査					
	家屋調査 事後調査 令和7年1月単価,,		式	480,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 1275号 *** インフレスライド					
	インフレスライド		式	10,340,000		歩A・単B
S02120	*** S単ー 1276号 *** 鉄筋工（一般構造物）					
	鉄筋工（一般構造物）		ton	64,050		歩A・単B
S02120	*** S単ー 1277号 *** 機械式継手					
	機械式継手 D13×D13		箇所	366		歩A・単B
S02120	*** S単ー 1278号 *** 機械式継手					
	機械式継手 D22×D22		箇所	485		歩A・単B
S02120	*** S単ー 1279号 *** 機械式継手					
	機械式継手 D19×D19		箇所	439		歩A・単B
S02120	*** S単ー 1280号 *** 機械式継手					
	機械式継手 D16×D16		箇所	406		歩A・単B
S02120	*** S単ー 1281号 *** 区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無					
	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価		m	216		歩A・単B
S02120	*** S単ー 1282号 *** 区画線設置 溶融式（手動）未供用区間 豪雪無					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	区画線設置 溶融式(手動) 未供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価		m	392		歩A・単B
	*** S単ー 1283号 ***					
S02120	仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)					
	仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【手間のみ】H鋼基礎 時間的制約なし		m	1,595		歩A・単B
	*** S単ー 1284号 ***					
S02120	コアドリリング (壁穿孔)					
	コアドリリング (壁穿孔) 厚100～200cm φ50		m	17,700		歩A・単B
	*** S単ー 1285号 ***					
S02120	ワイヤーソーイング工					
	ワイヤーソーイング工 低配筋 鉄筋比率0.4%		m ²	91,400		歩A・単B
	*** S単ー 1286号 ***					
S02120	構造物取壊し (鉄筋構造物)					
	構造物取壊し (鉄筋構造物) 機械施工		m3	20,370		歩A・単B
	*** S単ー 1287号 ***					
S02120	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度5 0 m以下)					
	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度5 0 m以下) φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方		m	22,000		歩A・単B
	*** S単ー 1288号 ***					
S02123	殻運搬・処理 アスファルト					
	殻運搬・処理 アスファルト アスファルト殻		m3	3,910		歩A・単B
	*** S単ー 1289号 ***					
S02123	殻運搬・処理					
	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)		m3	8,860		歩A・単B
	*** S単ー 1290号 ***					
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)					
	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋) コンクリート殻 (無筋)		m3	5,590		歩A・単B
	*** S単ー 1291号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	30,975		歩A・単B
	*** S単ー 1292号 ***					
S02200	コンクリート削孔 (さく岩機)					
	コンクリート削孔 (さく岩機) 削孔径:30mm 以上 60mm 未満,削孔深:400mm以上600mm未満		孔	2,197		歩A・単B
	*** S単ー 1293号 ***					
S02200	下部工ブラケット取付					
	下部工ブラケット取付 600kg以下		基	106,900		歩A・単B
	*** S単ー 1294号 ***					
S02200	SP 排水性舗装・基層 (車道・路肩部)					
	SP 排水性舗装・基層 (車道・路肩部) 平均施工幅員 2.4m以上、1層当り平均仕上り厚 53mm、導水パイプの設置 無し		m ²	2,063		歩A・単B
	、ポーラスコン、瀝青材料無し					
	*** S単ー 1295号 ***					
S02200	SP 排水性舗装・表層 (車道・路肩部)					
	SP 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 平均施工幅員 2.4m以上、1層当り平均仕上り厚 40mm、導水パイプの設置 無し		m ²	1,698		歩A・単B
	、ポーラスコン、タックコート PKR(ゴム入り)					
	*** S単ー 1296号 ***					
S02200	SP 排水性舗装・基層 (車道・路肩部)					
	SP 排水性舗装・基層 (車道・路肩部) 平均施工幅員 1.4m未満、1層当り平均仕上り厚 75mm、導水パイプの設置 無し		m ²	3,958		歩A・単B
	、ポーラスコン、瀝青材料無し					
	*** S単ー 1297号 ***					
S02200	SP 排水性舗装・表層 (車道・路肩部)					
	SP 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 平均施工幅員 1.4m未満、1層当り平均仕上り厚 40mm、導水パイプの設置 無し		m ²	2,855		歩A・単B
	、ポーラスコン、タックコート PKR(ゴム入り)					
	*** S単ー 1298号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 歩車道境界ブロックC種		ton	10,440		歩A・単B
	*** S単ー 1299号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 歩車道境界ブロックC種,右岸ヤード～管理橋 L=0.5km		ton	897.7		歩A・単B
	*** S単ー 1300号 ***					
S02200	コンクリート削孔 (電動パワードリル)					
	コンクリート削孔 (電動パワードリル) 200mm以上400mm以下		孔	642.7		歩A・単B
	*** S単ー 1301号 ***					
S02200	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)					
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) φ60以上100未満 L=400以上600未満		孔	7,372		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	*** S単ー 1302号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	176, 320		歩A・単B
S03701	*** S単ー 1303号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	178, 380		歩A・単B
S03701	*** S単ー 1304号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	176, 320		歩A・単B
S03701	*** S単ー 1305号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345, D10, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	180, 440		歩A・単B
S08089	*** S単ー 1306号 ***					
	PC橋桁機械器具損料					
	PC橋桁機械器具損料 緊張ジャッキ・ポンプ 450KN <50t>型, 1径間, 43本, 39本		工事	9, 275		歩A・単B
S08703	*** S単ー 1307号 ***					
	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 地下亜鉛メッキ+静電粉体塗装, φ60.5, 2基以下, ー, 無し, ー, ー, 使用しない, 0本		基	57, 000		歩A・単B
S08703	*** S単ー 1308号 ***					
	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】 標識板設置, ー, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, ー, 無し, ー, ー, ー, 0本		基	5, 600		歩A・単B
S08704	*** S単ー 1309号 ***					
	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 2基以下, ー, 無し		基	22, 725		歩A・単B
S08704	*** S単ー 1310号 ***					
	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】 標識板(路側式), 警戒・規制・指示・路線番号標識, 2基以下, ー, 無し		基	3, 661		歩A・単B
S16001	*** S単ー 1311号 ***					
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h,		時間	8, 880		歩A・単B
S16002	*** S単ー 1312号 ***					
	高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動]					
	高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa, 交替制補正対象外		日	6, 050		歩A・単B
S16003	*** S単ー 1313号 ***					
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]					
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重15.0t 揚程3.5m, 交替制補正対象外		供用日	724		歩A・単B
S16003	*** S単ー 1314号 ***					
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]					
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重50.0t 揚程7m, 交替制補正対象外		供用日	4, 530		歩A・単B
S16004	*** S単ー 1315号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り		日	44, 900		歩A・単B
S16004	*** S単ー 1316号 ***					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 100ton吊り		日	171, 000		歩A・単B
S16004	*** S単ー 1317号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 70ton吊り		日	124, 000		歩A・単B
S16004	*** S単ー 1318号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り		日	80, 700		歩A・単B
S16004	*** S単ー 1319号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホウ(クローラ型), 山0.8(平0.6)、2.9t吊り		日	62, 505		歩A・単B
S17002	*** S単ー 1320号 ***					
	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,22日,1回 *** S単ー 1321号 ***		ton	7,763		歩A・単B
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,37日,1回 *** S単ー 1322号 ***		ton	9,563		歩A・単B
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,一,夜間作業なし *** S単ー 1323号 ***		m	48,450		歩A・単B
S43023	【橋面防水工】 【橋面防水工】 新設,塗膜系防水（アスファルト系）,200m2未満,一,夜間作業無し *** S単ー 1324号 ***		m ²	2,230		歩A・単B
S65004	鉄筋調査 鉄筋調査		箇所	4,171		歩A・単B
SA0222	*** S単ー 1325号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,一,有り,あり *** S単ー 1326号 ***		m ²	634.1		歩A・単B
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,一,一 *** S単ー 1327号 ***		m	656.3		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,コンクリート各種		m3	34,720		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 1328号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,コンクリート各種		m3	27,760		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 1329号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,一,一,,コンクリート各種		m3	26,330		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 1330号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一,養生無し,一,一,高さ約17m以下、水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,200		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 1331号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,コンクリート各種		m3	27,760		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 1332号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,コンクリート各種		m3	41,530		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 1333号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	25,720		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 1334号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,養生無し,一,無し,一,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	34,670		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 1335号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,一,養生無し,一,一,一,あり,18-8- 40(普通) W/C65%		m3	36,130		歩A・単B
SA0312	*** S単ー 1336号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 1337号 ***		m ²	10,970		歩A・単B
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm *** S単ー 1338号 ***		m ²	7,845		歩A・単B
SA0333	SP シール材					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP シール材 計上する *** S単ー 1339号 ***		m	2,499		歩A・単B
SA0821	SP 排水管設置 SP 排水管設置 有り,		m	5,631		歩A・単B
SA0822	*** S単ー 1340号 *** SP コンクリートアンカーボルト設置 SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,		本	1,598		歩A・単B
SA0832	*** S単ー 1341号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャーラン RC-40 *** S単ー 1342号 ***		m ²	695.9		歩A・単B
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,なし *** S単ー 1343号 ***		m ²	1,898		歩A・単B
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),タックコート 各種,あり,再生 密粒度アスコン(20) *** S単ー 1344号 ***		m ²	1,875		歩A・単B
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,C種(180/210×300×600),無し,無し,-,あり,, *** S単ー 1345号 ***		m	3,681		歩A・単B
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),無し,無し,-,あり,, *** S単ー 1346号 ***		m	5,974		歩A・単B
SA4304	SP コンクリートアンカーボルト設置 SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,		本	1,598		歩A・単B
T00002	*** T単ー 1号 *** 鋼矢板養生		m	81		歩A・単A
T00003	*** T単ー 2号 *** 撤去工 超大型建物解体専用機		m ³	97,925		歩A・単A
T00004	*** T単ー 3号 *** 据付・解体 (硬質地盤対応型圧入機)		回	401,943		歩A・単A
T00005	*** T単ー 4号 *** 鋼矢板打設 (ハイクロハンマ) 【台船用】 VL型,電動式,15m以下 *** T単ー 5号 ***		枚	13,882		歩A・単A
T00006	鋼矢板打設 (ハイクロハンマ) 【台船用】 IV型,電動式,15m以下 *** T単ー 6号 ***		枚	12,433		歩A・単A
T00007	運搬 油圧スバット台船		組	4,680,335		歩A・単A
T00008	クローラークレーン80t積,台船700t積 *** T単ー 7号 *** 組立 油圧スバット台船		組	2,898,396		歩A・単A
T00009	クローラークレーン80t吊,台船700t積 *** T単ー 8号 *** 解体 油圧スバット台船		組	2,898,396		歩A・単A
T00014	クローラークレーン80t吊,台船700t積 *** T単ー 9号 *** 水中コンクリート打設		m ³	33,355		歩A・単A
T00015	18N *** T単ー 10号 *** 観測孔設置		本	139,665		歩A・単A
T00019	削孔15.80m *** T単ー 11号 *** 鋼矢板清掃工		m	90		歩A・単A
T00020	長期割引適用 *** T単ー 12号 *** 止水材塗布工		m	845		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00021	*** T単ー 13号 *** 油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）					
	25H型 圧入長L=15m以下 最大N値750		枚	1,031,233		歩A・単A
T00023	*** T単ー 15号 *** 止水材剥離工					
	V型		m	334		歩A・単A
T00024	*** T単ー 16号 *** コンクリート削孔					
	長期使用（長期割引適用）		m	25,783		歩A・単A
T00025	*** T単ー 17号 *** 薬液注入工ステージ設置・撤去					
	右岸側		箇所	1,749,354		歩A・単A
T00026	*** T単ー 18号 *** 薬液注入工ステージ設置・撤去					
	左岸側		箇所	700,906		歩A・単A
T00027	*** T単ー 19号 *** 袋詰め根固め製作・運搬					
			袋	13,030		歩A・単A
T00029	*** T単ー 20号 *** 油圧圧入(硬質地盤)【油圧スパット台船用】					
	VL型, 矢板長20.5m, Con層あり, 花崗岩層なし		枚	284,443		歩A・単A
T00030	*** T単ー 21号 *** 鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)【油圧スパット台船用】					
	VL型, 電動式, 9m以下		枚	14,658		歩A・単A
T00031	*** T単ー 22号 *** 鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)【台船用】					
	VL型, 電動式, 12m以下		枚	12,835		歩A・単A
T00032	*** T単ー 23号 *** 鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)【台船用】					
	VL型, 電動式, 15m以下		枚	13,882		歩A・単A
T00033	*** T単ー 24号 *** 浸透水集水路用水路					
			m	786		歩A・単A
T00034	*** T単ー 25号 *** ｸﾚﾝ付台船運転経費					
	80t吊りｸﾚｰﾝｸﾚﾝ及び700t積台船		日経費	134,513		歩A・単A
T00035	*** T単ー 26号 *** 船外機船運転経費					
	10PS		日経費	30,226		歩A・単A
T00036	*** T単ー 27号 *** 資材運搬用台船運転経費					
	120t積		日経費	25,095		歩A・単A
T00037	*** T単ー 28号 *** 引船運転経費					
			日経費	84,174		歩A・単A
T00038	*** T単ー 29号 *** 鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)【台船用】					
	IV型, 電動式, 15m以下		枚	12,433		歩A・単A
T00039	*** T単ー 30号 *** 鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)【油圧スパット台船用】					
	VL型, 電動式, 4m以下		枚	12,478		歩A・単A
T00041	*** T単ー 31号 *** 水中コンクリート打設					
	18N		m3	33,675		歩A・単A
T00054	*** T単ー 38号 *** 汚濁防止フェンス固定工					
			個	54,409		歩A・単A
T00056	*** T単ー 40号 *** 吊穴削孔					
			箇所	1,897		歩A・単A
T00057	*** T単ー 41号 *** 水源橋ワイヤーソー切断					
	削孔		箇所	18,371		歩A・単A
T00059	*** T単ー 43号 *** 仮排水管 φ200					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	上流設置 *** T単一 44号 ***		箇所	58,915		歩A・単A
T00060	仮排水管 φ200					
	上流撤去 *** T単一 45号 ***		箇所	17,712		歩A・単A
T00061	固定金具設置					
	*** T単一 46号 ***		箇所	1,250		歩A・単A
T00062	固定金具撤去					
	*** T単一 47号 ***		箇所	184		歩A・単A
T00063	仮排水管 φ200					
	下流設置 *** T単一 48号 ***		箇所	93,415		歩A・単A
T00064	仮排水管 φ200					
	下流撤去 *** T単一 50号 ***		箇所	33,823		歩A・単A
T00066	濁水処理設備 設置					
	100m3/h *** T単一 51号 ***		箇所	718,070		歩A・単A
T00067	濁水処理設備 保守点検					
	*** T単一 52号 ***		回	9,818		歩A・単A
T00068	濁水処理設備 撤去					
	100m3/h *** T単一 53号 ***		箇所	461,345		歩A・単A
T00069	運搬 クレーン付台船					
	クロークレーン80t積, 台船700t積 *** T単一 54号 ***		組	2,559,670		歩A・単A
T00070	組立 クレーン付台船					
	クロークレーン80t吊, 台船700t積 *** T単一 55号 ***		組	1,237,830		歩A・単A
T00071	解体 クレーン付台船					
	クロークレーン80t吊, 台船700t積 *** T単一 56号 ***		組	825,220		歩A・単A
T00072	艀装 クレーン付台船					
	クロークレーン80t吊, 台船700t積 *** T単一 57号 ***		組	1,851,300		歩A・単A
T00073	艀装解除 クレーン付台船					
	クロークレーン80t吊, 台船700t積 *** T単一 59号 ***		組	1,273,201		歩A・単A
T00076	運搬 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単一 60号 ***		組	1,023,835		歩A・単A
T00077	組立 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単一 61号 ***		組	305,520		歩A・単A
T00078	解体 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単一 62号 ***		組	305,520		歩A・単A
T00079	艀装 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単一 63号 ***		組	296,302		歩A・単A
T00080	艀装解除 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単一 64号 ***		組	261,536		歩A・単A
T00081	運搬 引船					
	120PS 揚鰯船兼務3t巻 *** T単一 65号 ***		組	1,230,422		歩A・単A
T00082	艀装 油圧スバット台船					
	クロークレーン80t吊, 台船700t積 *** T単一 66号 ***		組	560,599		歩A・単A
T00083	運搬 船外機船					
	10PS		組	314,967		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 67号 ***					
T00084	鋼矢板打設(ハ ^イ ヱ ^ロ ハンマ)【台船用】					
	VL型,電動式,12m以下		枚	12,835		歩A・単A
	*** T単－ 68号 ***					
T00085	蟻装解除 油圧スパット台船					
	クローラレン80t吊,台船700t積		組	560,599		歩A・単A
	*** T単－ 70号 ***					
T00087	仮設 構台受桁賃料					
	217日（全体賃料期間571日）		ton	48,265		歩A・単A
	*** T単－ 71号 ***					
T00088	連続箱型鋼製枠設置					
			基	206,300		歩A・単A
	*** T単－ 73号 ***					
T00093	仮設 構台受桁賃料					
	250日（全体賃料期間571日）		m ²	48,265		歩A・単A
	*** T単－ 74号 ***					
T00094	鋼矢板引抜(ハ ^イ ヱ ^ロ ハンマ)【油圧スパット台船用】					
	電動式,9m以下		枚	10,681		歩A・単A
	*** T単－ 75号 ***					
T00095	鋼矢板引抜(ハ ^イ ヱ ^ロ ハンマ)【油圧スパット台船用】					
	電動式,12m以下		枚	11,174		歩A・単A
	*** T単－ 77号 ***					
T00097	仮設 構台覆工板賃料					
	217日（全体賃料期間571日）		m ²	15,290		歩A・単A
	*** T単－ 79号 ***					
T00099	仮設 構台覆工板賃料					
	250日（全体賃料期間571日）		m ²	15,290		歩A・単A
	*** T単－ 81号 ***					
T00101	コンクリート削孔					
	長期使用		m	25,783		歩A・単A
	*** T単－ 82号 ***					
T00102	高压引込設備					
	1期 高压負荷		箇所	577,416		歩A・単A
	*** T単－ 83号 ***					
T00108	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	クローラレン,80t吊,運搬～台船上組立・分解～運搬,基地		台	5,125,316		歩A・単A
	*** T単－ 84号 ***					
T00109	高压引込設備					
	2期 高压負荷		箇所	607,575		歩A・単A
	*** T単－ 85号 ***					
T00110	汚濁防止フェンス設置					
			m	1,781		歩A・単A
	*** T単－ 86号 ***					
T00111	汚濁防止フェンス撤去					
			m	1,230		歩A・単A
	*** T単－ 87号 ***					
T00112	濁水処理設備 処理					
	100m3/h		日	89,706		歩A・単A
	*** T単－ 88号 ***					
T00116	油圧圧入(硬質地盤)【油圧スパット台船用】					
	VL型,矢板長20.5m,Con層あり,花崗岩層なし		枚	284,443		歩A・単A
	*** T単－ 89号 ***					
T00120	袋詰め根固め撤去					
			袋	3,849		歩A・単A
	*** T単－ 90号 ***					
T00141	散水工					
	撤去工		日	39,135		歩A・単A
	*** T単－ 91号 ***					
T00142	散水用設備設置撤去					
			回	260,665		歩A・単A
	*** T単－ 92号 ***					
T00143	重建設機械分解・組立・輸送					
	超大型建物解体専用機		式	33,713,107		歩A・単A
	*** T単－ 93号 ***					
T50003	鋼矢板打設(ハ ^イ ヱ ^ロ ハンマ)【油圧スパット台船用】					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VL型,電動式,4m以下 *** T単ー 94号 ***		枚	12,478		歩A・単A
T50004	鋼矢板打設(パイプハム)【油圧スバット台船用】					
	VL型,電動式,9m以下 *** T単ー 95号 ***		枚	14,658		歩A・単A
T90010	袋詰め根固め設置					
			袋	1,526		歩A・単A
T00001	*** T単ー 96号 *** 連続箱型鋼製枠撤去					
			基	37,150		歩A・単A
T00010	*** T単ー 97号 *** 浸透水集水路用水路③					
			m	3,677		歩A・単A
T00011	*** T単ー 98号 *** クレーン付台船運転経費					
	仮設橋施工時 100t吊りクレーン及び700t積台船 *** T単ー 99号 ***		日経費	143,513		歩A・単A
T00234	河川内フィルターユニット・大型土のう撤去					
			m3	16,891		歩A・単A
T80002	*** T単ー 100号 *** 旧安永川護岸補強工					
			式	377,798		歩A・単A
T80003	*** T単ー 101号 *** 公園内スロープ歩道工					
			式	1,474,370		歩A・単A
T80005	*** T単ー 102号 *** Webカメラ設置・撤去					
			台	21,052		歩A・単A
T80006	*** T単ー 103号 *** 配電低圧ケーブル工					
	撤去		m	2,239		歩A・単A
T90021	*** T単ー 106号 *** 主桁取り下げ機材費					
			式	6,325,400		歩A・単A
T91001	*** T単ー 107号 *** 鮎迷入対策用汚濁防止フェンス損料					
	高6m×長20m 引張1000～2000N/3cm		式	545,740		歩A・単A
T91002	*** T単ー 108号 *** 防音シート					
	上流仮締切施工時 30日		枚	16,500		歩A・単A
T91007	*** T単ー 109号 *** 下流汚濁防止フェンス損料 変更					
	高2m×長20m 引張1000～2000N/3cm		式	2,032,803		歩A・単A
T91008	*** T単ー 110号 *** 薬液注入工					
	複相方式、2セット、500KL以上、深夜割増		本	267,762		歩A・単A
T91009	*** T単ー 111号 *** 桁取下げ					
			箇所	1,353,913		歩A・単A
T91010	*** T単ー 112号 *** 浸透水集水路用水路①					
			m	1,058		歩A・単A
T91011	*** T単ー 113号 *** 浸透水集水路用水路②					
			m	671		歩A・単A
T91012	*** T単ー 114号 *** 上流1期汚濁防止フェンス損料					
	高6m×長20m 引張1000～2000N/3cm		式	2,105,169		歩A・単A
T91013	*** T単ー 115号 *** 薬液注入工（懸濁型）					
	単相方式、2セット、500KL以上、深夜割増		本	214,497		歩A・単A
T91014	*** T単ー 116号 *** コンクリート削孔用足場					
			掛㎡	32,720		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 117号 ***					
T91015	薬液注入用足場					
			空m3	8,344		歩A・単A
	*** T単ー 118号 ***					
T91016	排水汚泥土処理					
			日	36,074		歩A・単A
	*** T単ー 119号 ***					
T91017	口元管取付工					
			箇所	52,511		歩A・単A
	*** T単ー 120号 ***					
T91018	止水装置					
			式	618,200		歩A・単A
	*** T単ー 121号 ***					
T91019	500tクレーン 運搬組立分解					
			式	16,686,000		歩A・単A
	*** T単ー 122号 ***					
T91021	堰柱部分撤去					
			m	57,522		歩A・単A
	*** T単ー 123号 ***					
T91022	準備片付け					
			式	5,029,184		歩A・単A
	*** T単ー 124号 ***					
T91023	P2管理歩廊事前撤去					
			式	243,600		歩A・単A
	*** T単ー 125号 ***					
T91024	水源橋ワイヤーソー切断					
			箇所	937,694		歩A・単A
	*** T単ー 127号 ***					
T91027	河川内残置材撤去用機装					
			回	1,132,611		歩A・単A
	*** T単ー 128号 ***					
T91028	河川内残置材撤去用機装解除					
			回	656,665		歩A・単A
	*** T単ー 129号 ***					
T91029	河川内残置材 陸揚・運搬・荷下し					
			m3	5,483		歩A・単A
	*** T単ー 130号 ***					
T91030	河川内残置材 破袋整地					
			m3	840		歩A・単A
	*** T単ー 131号 ***					
T91031	河川内残置材 機械経費					
			供用日	25,040		歩A・単A
	*** T単ー 132号 ***					
T91032	仮橋下部工地組					
	KP1		ton	250,153		歩A・単A
	*** T単ー 133号 ***					
T91033	下部工架設					
	KP1 5.81ton/基		基	420,204		歩A・単A
	*** T単ー 134号 ***					
T91034	下部工撤去					
	KP1 5.81ton/基		基	309,525		歩A・単A
	*** T単ー 135号 ***					
T91035	堆積土撤去					
	KP1		式	488,313		歩A・単A
	*** T単ー 136号 ***					
T91036	仮橋下部工地組					
	KP2		ton	287,676		歩A・単A
	*** T単ー 137号 ***					
T91037	下部工架設					
	KP2 4.53ton/基		基	355,604		歩A・単A
	*** T単ー 138号 ***					
T91038	下部工撤去					
	KP2 4.53ton/基		基	315,536		歩A・単A
	*** T単ー 139号 ***					
T91039	下部工 水中部斜材・水平材設置					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	KP2 *** T単ー 140号 ***		ton	356,602		歩A・単A
T91040	仮橋下部工地組					
	KP3 *** T単ー 141号 ***		ton	246,579		歩A・単A
T91041	下部工架設					
	KP3 9.6ton/基 *** T単ー 142号 ***		基	385,796		歩A・単A
T91042	堆積土撤去					
	KP3 *** T単ー 143号 ***		式	488,313		歩A・単A
T91043	KP3左岸側縦材取付					
			ton	874,503		歩A・単A
T91044	*** T単ー 144号 *** ブラケット接続部 梁材地組					
	KP3 *** T単ー 145号 ***		ton	214,367		歩A・単A
T91045	ブラケット接続部 梁材架設					
	KP3 *** T単ー 146号 ***		基	243,079		歩A・単A
T91046	下部工撤去					
	KP3 9.6ton/基 *** T単ー 147号 ***		基	309,525		歩A・単A
T91047	KA1上部工架設					
			ton	216,706		歩A・単A
T91048	*** T単ー 148号 *** KA1覆工板設置					
			m ²	5,540		歩A・単A
T91049	*** T単ー 149号 *** KP3上部工架設					
			ton	195,434		歩A・単A
T91050	*** T単ー 150号 *** KP3覆工板設置					
			m ²	7,387		歩A・単A
T91051	*** T単ー 151号 *** KP3接続部上部工架設					
			ton	113,576		歩A・単A
T91052	*** T単ー 152号 *** KP3覆工板設置					
	接続部 *** T単ー 153号 ***		m ²	19,093		歩A・単A
T91053	PG橋地組					
			ton	107,300		歩A・単A
T91054	*** T単ー 154号 *** PG橋架設					
			基	290,404		歩A・単A
T91055	*** T単ー 155号 *** 高欄設置撤去					
	単管パイプ *** T単ー 156号 ***		m	1,171		歩A・単A
T91057	KP1下部工解体					
			ton	129,339		歩A・単A
T91058	*** T単ー 157号 *** KP2下部工解体					
			ton	134,814		歩A・単A
T91059	*** T単ー 158号 *** KP2下部工 (水中部) 解体					
			ton	326,849		歩A・単A
T91060	*** T単ー 159号 *** KP3下部工解体					
			ton	94,046		歩A・単A
T91061	*** T単ー 160号 *** KP3ブラケット解体					
			ton	94,475		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T91062	*** T単ー 161号 *** KA1上部工・覆工板撤去					
			m ²	20,915		歩A・単A
T91063	*** T単ー 162号 *** 接続部上部工撤去					
			m ²	17,599		歩A・単A
T91064	*** T単ー 163号 *** PG橋撤去					
			基	239,022		歩A・単A
T91065	*** T単ー 164号 *** PG橋解体					
			ton	66,385		歩A・単A
T91066	*** T単ー 165号 *** 下流仮設橋					
	直接基礎 設置 トラッククレーン100t		ton	62,068		歩A・単A
T91067	*** T単ー 166号 *** 下流仮設橋					
	直接基礎 撤去 トラッククレーン100t		ton	174,221		歩A・単A
T91068	*** T単ー 167号 *** 金属支承据付					
			基	196,097		歩A・単A
T91069	*** T単ー 168号 *** PG橋地組					
	下流側 15.356t		ton	83,585		歩A・単A
T91070	*** T単ー 169号 *** 下流側PG橋桁架工					
			ton	54,217		歩A・単A
T91071	*** T単ー 170号 *** 下流側PG橋 本締工					
			本	1,021		歩A・単A
T91072	*** T単ー 171号 *** 下流仮設橋 覆工板					
	設置		m ²	3,176		歩A・単A
T91073	*** T単ー 172号 *** 高欄設置					
	ガードレール型		m	4,212		歩A・単A
T91074	*** T単ー 173号 *** 下流側PG橋桁撤去					
			ton	113,669		歩A・単A
T91075	*** T単ー 174号 *** 下流仮設橋 覆工板					
	撤去		m ²	687		歩A・単A
T91076	*** T単ー 175号 *** 高欄設置					
	ガードレール型		m	3,215		歩A・単A
T91077	*** T単ー 176号 *** 橋脚打ち込み					
	KA1		本	236,496		歩A・単A
T91078	*** T単ー 177号 *** 橋脚打ち込み					
	導杭		本	42,858		歩A・単A
T91079	*** T単ー 178号 *** 橋脚打ち込み					
	KP2		本	78,900		歩A・単A
T91080	*** T単ー 179号 *** 橋脚引抜					
	KA1		本	216,788		歩A・単A
T91081	*** T単ー 180号 *** 橋脚引抜					
	KP2		本	33,612		歩A・単A
T91082	*** T単ー 181号 *** KA1橋台下部工設置					
			ton	128,063		歩A・単A
T91083	*** T単ー 182号 *** KA1橋台下部工撤去					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			ton	36,034		歩A・単A
T91087	*** T単ー 183号 *** 鉄筋探査					
			式	349,046		歩A・単A
T91088	*** T単ー 184号 *** 下流導流堤開口部閉塞					
			式	313,452		歩A・単A
T91089	*** T単ー 185号 *** 防音シート設置・撤去					
			m ²	3,138		歩A・単A
T91090	*** T単ー 186号 *** 防音シート					
	左岸公道沿い 120日		枚	66,000		歩A・単A
T91091	*** T単ー 187号 *** 防塵シート設置・撤去					
			m ²	3,533		歩A・単A
T91092	*** T単ー 188号 *** 防塵シート					
	480日		枚	4,610		歩A・単A
T91093	*** T単ー 189号 *** 防音シート					
	堰柱コア削孔 20日		枚	11,000		歩A・単A
T91094	*** T単ー 190号 *** 汚濁防止フェンス損料					
	高2m×長20m 引張1000～2000N/3cm		式	419,530		歩A・単A
T00012	*** T単ー 193号 *** ケミカルアンカー					
	D25×400		本	8,918		歩A・単A
T00048	*** T単ー 194号 *** 鋼矢板引抜(ハ ^イ プ ^ロ ハンマ)【油圧ス ^ハ ット台船用】					
	電動式,15m以下		枚	11,701		歩A・単A
T00049	*** T単ー 195号 *** 鋼矢板引抜(ハ ^イ プ ^ロ ハンマ)【油圧ス ^ハ ット台船用】					
	電動式,2m以下		枚	9,695		歩A・単A
T00098	*** T単ー 196号 *** コンクリート削孔					
			m	26,181		歩A・単A
T04001	*** T単ー 197号 *** 濁水処理設備設置					
	30m3/h		箇所	570,190		歩A・単A
T04002	*** T単ー 198号 *** 濁水処理設備撤去					
	30m3/h		箇所	314,200		歩A・単A
T04401	*** T単ー 199号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	超大型建物解体専用機		式	28,824,182		歩A・単A
T10301	*** T単ー 200号 *** 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	普通鋼矢板,ハット型25H		枚	1,048,073		歩A・単A
T10302	*** T単ー 201号 *** ハット形鋼矢板					
	普通鋼矢板,ハット型25H		ton	200,000		歩A・単A
T10303	*** T単ー 202号 *** ガス切断					
	普通鋼矢板,ハット型25H		m	3,702		歩A・単A
T10304	*** T単ー 203号 *** 硬質地盤対応型圧入機据付・解体					
			回	530,216		歩A・単A
T10305	*** T単ー 204号 *** 油圧引抜工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板,VL型		枚	11,835		歩A・単A
T10306	*** T単ー 205号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
			回	65,846		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 206号 ***					
T10307	掘削、整地					
	作業ヤード整備		m3	469		歩A・単A
	*** T単- 207号 ***					
T10308	大型土のう製作・設置・撤去					
	作業ヤード整備		袋	8,656		歩A・単A
	*** T単- 208号 ***					
T10309	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	コンタクト注入		本	106,235		歩A・単A
	*** T単- 209号 ***					
T10310	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	高止まり部		本	454,678		歩A・単A
	*** T単- 210号 ***					
T10311	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	二重管ストレーナ工法, 2セット,		現場	493,024		歩A・単A
	*** T単- 211号 ***					
T10501	鉄骨組立					
	固定堰部		ton	662,866		歩A・単A
	*** T単- 212号 ***					
T10502	底版鉄筋受材取付					
	固定堰部		ton	224,373		歩A・単A
	*** T単- 213号 ***					
T10503	埋設型枠用鋼材取付					
	固定堰部		ton	275,397		歩A・単A
	*** T単- 214号 ***					
T10504	内部足場組立					
	固定堰部		ton	237,212		歩A・単A
	*** T単- 215号 ***					
T10505	組立用受台設置					
			ton	90,396		歩A・単A
	*** T単- 216号 ***					
T10506	鉄骨組立用内部棚足場					
	くさび式		空m3	3,346		歩A・単A
	*** T単- 217号 ***					
T10507	足場工					
	堰柱部含む		掛㎡	4,906		歩A・単A
	*** T単- 218号 ***					
T10508	キャットウォーク足場					
			掛㎡	28,608		歩A・単A
	*** T単- 219号 ***					
T10509	プレファブ架台高さ調整基礎					
	堰柱部含む		箇所	22,479		歩A・単A
	*** T単- 220号 ***					
T10510	プレファブ架台据付準備					
	堰柱部含む		式	2,744,619		歩A・単A
	*** T単- 221号 ***					
T10511	プレファブ架台吊機材					
	堰柱部含む		式	6,753,458		歩A・単A
	*** T単- 222号 ***					
T10512	架台据付					
	固定堰部		基	13,417,526		歩A・単A
	*** T単- 223号 ***					
T10513	埋設型枠					
	構造部材型, コンクリートパネル, t=30		㎡	160,640		歩A・単A
	*** T単- 224号 ***					
T10514	埋設型枠					
	鋼製亜鉛メッキ鋼板		㎡	15,384		歩A・単A
	*** T単- 225号 ***					
T10515	埋設型枠試験施工					
			式	3,820,814		歩A・単A
	*** T単- 226号 ***					
T10516	殻運搬・処理					
	コンクリート殻（有筋）		m3	8,860		歩A・単A
	*** T単- 227号 ***					
T10601	鉄骨組立					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	堰柱部 *** T単一 228号 ***		ton	680,974		歩A・単A
T10602	底版鉄筋受材取付					
	堰柱部 *** T単一 229号 ***		ton	226,353		歩A・単A
T10603	埋設型枠用鋼材取付					
	堰柱部 *** T単一 230号 ***		ton	268,165		歩A・単A
T10604	内部足場組立					
	堰柱部 *** T単一 231号 ***		ton	232,862		歩A・単A
T10605	鉄筋保持金物取付					
			セット	32,659		歩A・単A
T10606	*** T単一 232号 *** 架台据付					
	堰柱部 *** T単一 233号 ***		基	13,417,526		歩A・単A
T10701	SP コンクリート					
	無筋コンクリート, 18-8-25, W/C≦65% *** T単一 234号 ***		m3	24,020		歩A・単A
T10702	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** T単一 235号 ***		m ²	10,400		歩A・単A
T10703	SP コンクリート					
	鉄筋コンクリート, 24-12-25, W/C≦55% *** T単一 236号 ***		m3	27,510		歩A・単A
T10704	【鉄筋工】					
	SD345, D16 *** T単一 237号 ***		ton	178,650		歩A・単A
T10705	【鉄筋工】					
	SD345, D13 *** T単一 238号 ***		ton	183,770		歩A・単A
T10706	足場工					
			掛m ²	4,906		歩A・単A
T10707	*** T単一 239号 *** 土留用鉄板、等辺山形鋼、あと施工アンカー					
			箇所	61,274		歩A・単A
T10708	*** T単一 240号 *** SP 基面整正					
	基面整正 *** T単一 241号 ***		m ²	494		歩A・単A
T10709	SP コンクリート					
	均しコンクリート, 18-8-25 *** T単一 242号 ***		m3	23,070		歩A・単A
T10710	SP コンクリート					
	無筋コンクリート, 24-12-25, W/C≦55% *** T単一 243号 ***		m3	24,450		歩A・単A
T10711	SP コンクリート					
	高強度, 50-8-25, W/C≦55% *** T単一 244号 ***		m3	38,050		歩A・単A
T10713	等辺山形鋼					
	t=4, 6~9 *** T単一 245号 ***		式	158,347		歩A・単A
T10714	SP 止水板					
	CF-300×7mm *** T単一 246号 ***		m	4,537		歩A・単A
T10715	SP 目地板					
	ゴム発泡体, t=20 *** T単一 247号 ***		m ²	5,518		歩A・単A
T10716	水膨張ゴム					
	20×10 *** T単一 248号 ***		m	1,350		歩A・単A
T10717	ダウエルバー設置					
	D19		本	811		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T10718	*** T単- 249号 *** ガス切断					
	18～22mm		m	4,448		歩A・単A
T10801	*** T単- 250号 *** 【構造物取壊し】					
	人力		m3	35,190		歩A・単A
T10802	*** T単- 251号 *** SP コンクリート					
	無筋コンクリート, 24-12-25, W/C≤55%		m3	24,450		歩A・単A
T10803	*** T単- 252号 *** 【鉄筋工】					
	差筋, SD345, D16, L=750mm		ton	178,650		歩A・単A
T10804	*** T単- 253号 *** 水膨張ゴム					
	20×10		m	1,350		歩A・単A
T10805	*** T単- 254号 *** SP 目地板					
	ゴム発泡体, t=20		m ²	5,518		歩A・単A
T11901	*** T単- 255号 *** 濁水処理施設					
			回	15,402,415		歩A・単A
T11904	*** T単- 256号 *** 汚泥運搬・処理					
			m3	27,890		歩A・単A
T11905	*** T単- 257号 *** 濁水処理プラント用嵩上げステージ					
			式	7,619,878		歩A・単A
T11908	*** T単- 258号 *** CCDカメラ					
	3月15日～4月15日（32日）		台・日	9,000		歩A・単A
T11909	*** T単- 259号 *** 照明器具設置撤去					
	LED照明		台	35,886		歩A・単A
T11910	*** T単- 260号 *** 発動発電機					
	3月15日～5月31日（78日）		日	20,825		歩A・単A
T11911	*** T単- 261号 *** 配線					
	発動発電機～ブルボックス～CCDカメラ		m	1,246		歩A・単A
T11912	*** T単- 262号 *** 防音仮囲い					
	設置～損料～撤去		式	75,736		歩A・単A
T11913	*** T単- 263号 *** 迷入防止対策					
	ネット、角落し設置撤去		式	356,791		歩A・単A
T11915	*** T単- 264号 *** 遡上調査資器材運搬					
			日	46,228		歩A・単A
T11916	*** T単- 265号 *** 滞留密度調査					
			回	242,520		歩A・単A
T11917	*** T単- 266号 *** 殻運搬・処理					
	廃ブラ		空m3	13,625		歩A・単A
T11918	*** T単- 267号 *** 観測孔設置					
	削孔15.80m		本	147,200		歩A・単A
T11919	*** T単- 268号 *** SP コンクリート					
	小型構造物, ハック鈎打設, 21-8-25 W/C55%		m3	35,890		歩A・単A
T18201	*** T単- 269号 *** 鋼矢板引抜					
	掘削形状変更変更に伴う打換 油圧パイプ 15m以下		枚	9,065		歩A・単A
T18202	*** T単- 270号 *** 先行置換工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	上流スポン土留矢板部 山砂 φ1000 L15.0～16.4m/本 *** T単－ 271号 ***		本	1,716,957		歩A・単A
T18203	先行掘削（補助工法）					
	ロータリーパーカッション φ135 粘性土・砂質土 *** T単－ 272号 ***		m	13,390		歩A・単A
T18204	先行掘削（補助工法）					
	ロータリーパーカッション φ135 軟岩 *** T単－ 273号 ***		m	22,480		歩A・単A
T18205	鋼矢板					
	打設～存置 油圧バグ 鋼矢板ハット型 25H型 19m以下 *** T単－ 274号 ***		枚	36,743		歩A・単A
T18206	鋼矢板					
	打設～存置 油圧バグ 鋼矢板ハット型 50H型 19m以下 *** T単－ 275号 ***		枚	43,349		歩A・単A
T18207	鋼矢板材料費					
	ハット型 25H型 購入 新品 *** T単－ 276号 ***		ton	200,000		歩A・単A
T18208	鋼矢板材料費					
	ハット型 50H型 購入 新品 *** T単－ 277号 ***		ton	208,000		歩A・単A
T18209	腹起し切梁					
	設置～賃料～撤去 H300 供用90日 火打ちなし *** T単－ 278号 ***		ton	94,161		歩A・単A
T18211	先行掘削（補助工法）					
	オールケーシング + タンク ホールマテ併用工法 *** T単－ 279号 ***		本	1,960,804		歩A・単A
T18212	建設汚泥処理					
	運搬～処理 *** T単－ 280号 ***		m3	27,890		歩A・単A
T18213	発生土処理					
	運搬～処理 破砕岩 *** T単－ 281号 ***		m3	5,920		歩A・単A
T18214	鋼矢板					
	打設～存置 油圧バグ 鋼矢板ハット型 25H型 9m以下 *** T単－ 282号 ***		枚	19,969		歩A・単A
T18215	鋼矢板					
	打設～存置 油圧バグ 鋼矢板ハット型 25H型 12m以下 *** T単－ 283号 ***		枚	25,133		歩A・単A
T18219	矢板切断					
	鋼矢板 ハット型H25型 ガス切断 *** T単－ 284号 ***		m	3,702		歩A・単A
T18220	薬液注入					
	水ガラス系 複相方式 2セット L9.79m 439L/本 *** T単－ 285号 ***		本	93,551		歩A・単A
T18221	薬液注入					
	水ガラス系 複相方式 2セット L9.61m 516L/本 *** T単－ 286号 ***		本	98,979		歩A・単A
T18222	薬液注入					
	水ガラス系 複相方式 2セット L10.5m 1290L/本 *** T単－ 287号 ***		本	165,740		歩A・単A
T18223	薬液注入施設					
	据付～解体 二重管スレー工法 2セット *** T単－ 288号 ***		現場	493,024		歩A・単A
T18224	鉄筋					
	SD345 D16 一般構造物 差筋及び杭頭処理 *** T単－ 289号 ***		ton	187,218		歩A・単A
T18231	大型土のう					
	製作～据付～撤去 現地発生土 耐候性 *** T単－ 290号 ***		袋	8,656		歩A・単A
T18232	路体（築堤）					
	購入土 単粒度砕石4号 盛土 B4.0m以上 *** T単－ 291号 ***		m3	6,561		歩A・単A
T18233	路体（築堤）					
	購入土 C-40 盛土 B4.0m以上		m3	5,298		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 292号 ***					
T18234	掘削					
	作業ヤード撤去 土砂 オープンカット		m3	336		歩A・単A
	*** T単ー 293号 ***					
T18235	建設発生土運搬					
	固定堰下流部～右岸ヤード L6.0km		m3	1,676		歩A・単A
	*** T単ー 294号 ***					
T18251	防音パネル					
	設置 H3.0m 防音パネル		m	4,847		歩A・単A
	*** T単ー 295号 ***					
T18252	防音パネル					
	撤去 H3.0m 防音パネル		m	3,459		歩A・単A
	*** T単ー 296号 ***					
T18253	防音パネル					
	損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満		m	34,470		歩A・単A
	*** T単ー 297号 ***					
T18254	防音パネル基礎					
	設置～撤去 H形鋼山留材 H400		ton	40,040		歩A・単A
	*** T単ー 298号 ***					
T18255	防音パネル基礎					
	賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日		ton	30,803		歩A・単A
	*** T単ー 299号 ***					
T18261	ウェルポイント掘削					
	ディープウェル L14.5m/本		本	1,732,523		歩A・単A
	*** T単ー 300号 ***					
T18262	ストレーナ管					
	全損 φ600 L10.5m/本		本	565,000		歩A・単A
	*** T単ー 301号 ***					
T18263	単粒度碎石					
	材料費 6号		m3	5,200		歩A・単A
	*** T単ー 302号 ***					
T18264	ビニル被覆鉄線					
	材料費 網目 5～10mm		m	20,000		歩A・単A
	*** T単ー 303号 ***					
T18265	排水ポンプ					
	設置～運転～撤去 Qmax40m3/h 常時 発電機 運転90日		箇所	1,629,931		歩A・単A
	*** T単ー 304号 ***					
T18266	ウェルポイント閉塞					
	コンクリート閉塞 18-8-40BB 養生なし 型枠なし		箇所	59,894		歩A・単A
	*** T単ー 305号 ***					
T18267	地下水観測井戸					
	削孔～洗浄～設置～撤去 SGPケーシング 50A 10.85m		箇所	237,660		歩A・単A
	*** T単ー 306号 ***					
T18271	積込資材の固定					
	細々とした仮置資材を束ね積込運搬荷卸時の安全確保		日	174,365		歩A・単A
	*** T単ー 307号 ***					
T18272	場内運搬					
	トラック損料（クレーン機能付）4t 積込運転荷卸し労務含		日	126,343		歩A・単A
	*** T単ー 308号 ***					
T18273	場内運搬					
	トラック損料（クレーン機能付）10t 積込運転荷卸し労務含		日	144,118		歩A・単A
	*** T単ー 309号 ***					
T18274	場内運搬					
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→重量計測→右岸ヤード		ton	6,160		歩A・単A
	*** T単ー 310号 ***					
T18275	場内運搬					
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード下流側 L0.		ton	5,850		歩A・単A
	*** T単ー 311号 ***					
T18276	敷鉄板					
	賃料のみ 全供用日720日における120日分		m ²	877		歩A・単A
	*** T単ー 312号 ***					
T18277	スロープ付き歩道					
	賃料 鋼製 全供用日720日における120日分		kg	59		歩A・単A
	*** T単ー 313号 ***					
T18281	埋戻					

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

工事別工事名

明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流用土 土砂 積込～運搬～埋戻 B4.0m以上 *** T単ー 314号 ***		m3	1,844		歩A・単A
T18282	埋戻					
	購入土 山砂 構造物周辺 *** T単ー 315号 ***		m3	6,801		歩A・単A
T18283	埋戻					
	購入土 山砂 B4.0m以上 *** T単ー 316号 ***		m3	4,281		歩A・単A
T18284	コンクリート					
	18-8-25BB 一般養生 型枠なし *** T単ー 317号 ***		m3	24,020		歩A・単A
T18285	溶接金網					
	全損 φ2.6 50×50 *** T単ー 318号 ***		m ²	515		歩A・単A
T18286	目地材					
	全損 水膨張性ゴム B20mm *** T単ー 319号 ***		m	1,350		歩A・単A
T18287	ブルーシート					
	損料 #2000 供用1年未満 *** T単ー 320号 ***		m ²	13		歩A・単A
T18291	エキスパンドメタル					
	全損 XG-21 *** T単ー 321号 ***		m ²	2,770		歩A・単A
T18292	等辺山形鋼					
	全損 L-50×50×6 *** T単ー 322号 ***		ton	118,000		歩A・単A
T18296	コンクリート					
	18-8-25BB 一般養生 型枠あり *** T単ー 323号 ***		m3	27,080		歩A・単A
T18297	型枠					
	一般型枠 無筋・鉄筋構造物 *** T単ー 324号 ***		m ²	10,400		歩A・単A
T18298	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,人力,昼間施工 *** T単ー 325号 ***		m3	35,190		歩A・単A
T18299	殻運搬・処理					
	コンクリート殻（無筋） *** T単ー 326号 ***		m3	5,590		歩A・単A
T91102	金属支承据付					
	220tATC *** T単ー 327号 ***		基	270,455		歩A・単A
T91103	PG橋地組					
	下流側,15.356t,220tATC *** T単ー 328号 ***		ton	122,913		歩A・単A
T91104	下流側PG橋桁架工					
	220tATC *** T単ー 329号 ***		ton	72,898		歩A・単A
T91105	下流仮設橋 覆工板					
	設置,220tATC *** T単ー 330号 ***		m ²	4,950		歩A・単A
T91106	高欄設置					
	ガードレール型,220tATC *** T単ー 331号 ***		m	6,969		歩A・単A
T97094	750tクレーン分解組立輸送					
	*** T単ー 332号 ***		台	52,398,700		歩A・単A
T97098	上流エプロン土留め矢板先行置換工					
	L=14.5m *** T単ー 333号 ***		本	1,714,236		歩A・単A
T98122	左岸擁壁アンカー					
	No1～6 ブラケット *** T単ー 334号 ***		式	1,935,000		歩A・単A
T98123	左岸擁壁アンカー					
	No7～9 ブラケット		式	354,000		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 335号 ***					
T98124	ケミカルアンカー					
	D32×450		本	14,597		歩A・単A
	*** T単ー 336号 ***					
T98125	ケミカルアンカー					
	D22×350		本	4,573		歩A・単A
	*** T単ー 337号 ***					
T98126	置換コンクリート足場（4m）					
			式	2,272,944		歩A・単A
	*** T単ー 338号 ***					
T98127	置換コンクリート足場（3m）					
			式	341,722		歩A・単A
	*** T単ー 339号 ***					
T98128	置換コンクリート足場（法面）					
			式	216,709		歩A・単A
	*** T単ー 340号 ***					
T98129	縁切りコア削孔					
	φ160,L5000～6000まで		m	32,536		歩A・単A
	*** T単ー 341号 ***					
T98130	縁切りコア削孔					
	φ160,L4000～5000まで		m	31,745		歩A・単A
	*** T単ー 342号 ***					
T98131	縁切りコア削孔					
	φ160,L3000～4000まで		m	29,398		歩A・単A
	*** T単ー 343号 ***					
T98132	縁切りコア削孔					
	φ160,L2000～3000まで		m	28,339		歩A・単A
	*** T単ー 344号 ***					
T98133	縁切りコア削孔					
	φ160,L1000～2000まで		m	28,114		歩A・単A
	*** T単ー 345号 ***					
T98134	縁切りコア削孔					
	φ160,L1000まで		m	28,897		歩A・単A
	*** T単ー 346号 ***					
T98135	噛みつきコア削孔					
	φ200 L5000～6000まで		m	53,488		歩A・単A
	*** T単ー 347号 ***					
T98136	噛みつきコア削孔					
	φ200 L4000～5000まで		m	51,349		歩A・単A
	*** T単ー 348号 ***					
T98137	噛みつきコア削孔					
	φ200 L3000～4000まで		m	49,401		歩A・単A
	*** T単ー 349号 ***					
T98138	噛みつきコア削孔					
	φ200 L2000～3000まで		m	46,290		歩A・単A
	*** T単ー 350号 ***					
T98139	噛みつきコア削孔					
	φ200 L1000～2000まで		m	43,870		歩A・単A
	*** T単ー 351号 ***					
T98140	噛みつきコア削孔					
	φ200 L1000まで		m	46,336		歩A・単A
	*** T単ー 352号 ***					
T98141	噛み孔削孔					
	φ200 L2500		m	78,281		歩A・単A
	*** T単ー 353号 ***					
T98142	ワイヤーソー通し孔					
	φ100 L2500		m	22,315		歩A・単A
	*** T単ー 354号 ***					
T98179	魚道・維持放流ゲートワイヤーソー切断					
			m ²	138,013		歩A・単A
	*** T単ー 355号 ***					
T98180	堰柱ゲートワイヤーソー切断					
			m ²	156,650		歩A・単A
	*** T単ー 356号 ***					
T98190	重建設機械分解・組立・輸送					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	超大型建物解体専用機（年末年始の一時退避） *** T単－ 357号 ***		式	6,467,585		歩A・単A
T98192	左岸擁壁改良用 ワイヤソー用コア削孔					
	φ50 L1000まで *** T単－ 358号 ***		m	19,336		歩A・単A
T98194	アンカー用削孔					
	φ39 *** T単－ 359号 ***		m	39,418		歩A・単A
T98195	左岸擁壁改良用 ワイヤソー用コア削孔					
	φ35 *** T単－ 360号 ***		m	52,072		歩A・単A
T98196	左岸擁壁アンカー用コンクリートコア削孔					
	コア削孔 *** T単－ 361号 ***		m	57,522		歩A・単A
T98199	混用コンクリート試験練り					
	21 - 12 - 40 *** T単－ 362号 ***		式	361,000		歩A・単A
T98200	混用コンクリート試験練り					
	24 - 12 - 25 *** T単－ 363号 ***		式	413,500		歩A・単A
T00024	コンクリート削孔					
	長期使用（長期割引適用） *** T単－ 364号 ***		m	25,783		歩A・単A
T00025	薬液注入工ステージ設置・撤去					
	右岸側 *** T単－ 365号 ***		箇所	1,749,354		歩A・単A
T00026	薬液注入工ステージ設置・撤去					
	左岸側 *** T単－ 366号 ***		箇所	700,906		歩A・単A
T00027	袋詰め根固め製作・運搬					
	*** T単－ 367号 ***		袋	13,030		歩A・単A
T00036	資材運搬用台船運転経費					
	120t積 *** T単－ 368号 ***		日経費	25,095		歩A・単A
T00066	濁水処理設備 設置					
	100m3/h *** T単－ 369号 ***		箇所	718,070		歩A・単A
T00067	濁水処理設備 保守点検					
	*** T単－ 370号 ***		回	9,818		歩A・単A
T00068	濁水処理設備 撤去					
	100m3/h *** T単－ 371号 ***		箇所	461,345		歩A・単A
T00076	運搬 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単－ 372号 ***		組	1,023,835		歩A・単A
T00077	組立 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単－ 373号 ***		組	305,520		歩A・単A
T00078	解体 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単－ 374号 ***		組	305,520		歩A・単A
T00079	艀装 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単－ 375号 ***		組	296,302		歩A・単A
T00080	艀装解除 資材運搬用台船					
	120t積 *** T単－ 376号 ***		組	261,536		歩A・単A
T00110	汚濁防止フェンス設置					
	*** T単－ 377号 ***		m	1,781		歩A・単A
T00111	汚濁防止フェンス撤去					
			m	1,230		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00112	*** T単ー 378号 *** 濁水処理設備 処理					
	100m3/h		日	89,706		歩A・単A
T00120	*** T単ー 379号 *** 袋詰め根固め撤去					
			袋	3,849		歩A・単A
T00234	*** T単ー 380号 *** 河川内フィルターユニット・大型土のう撤去					
			m3	16,891		歩A・単A
T18251	*** T単ー 381号 *** 防音パネル					
	設置 H3.0m 防音パネル		m	4,847		歩A・単A
T18252	*** T単ー 382号 *** 防音パネル					
	撤去 H3.0m 防音パネル		m	3,459		歩A・単A
T18253	*** T単ー 383号 *** 防音パネル					
	損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満		m	34,470		歩A・単A
T18254	*** T単ー 384号 *** 防音パネル基礎					
	設置～撤去 H形鋼山留材 H400		ton	40,040		歩A・単A
T18255	*** T単ー 385号 *** 防音パネル基礎					
	賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日		ton	30,803		歩A・単A
T90010	*** T単ー 386号 *** 袋詰め根固め設置					
			袋	1,526		歩A・単A
T91029	*** T単ー 387号 *** 河川内残置材 陸揚・運搬・荷下し					
			m3	5,483		歩A・単A
T91030	*** T単ー 388号 *** 河川内残置材 破袋整地					
			m3	840		歩A・単A
T91031	*** T単ー 389号 *** 河川内残置材 機械経費					
			供用日	25,040		歩A・単A
T91077	*** T単ー 390号 *** 橋脚打ち込み					
	KA1		本	236,496		歩A・単A
T91082	*** T単ー 391号 *** KA1橋台下部工設置					
			ton	128,063		歩A・単A
T91094	*** T単ー 392号 *** 汚濁防止フェンス損料					
	高2m×長20m 引張1000～2000N/3cm		式	419,530		歩A・単A
T91101	*** T単ー 393号 *** 滞留密度調査					
			回	231,390		歩A・単A
T92003	*** T単ー 394号 *** 分解・組立・輸送(重建設機械)					
	S19001 プレキャスト堰柱据付用200 tクレーン		台	3,972,235		歩A・単A
T97094	*** T単ー 395号 *** 750tクレーン分解組立輸送					
			台	52,398,700		歩A・単A
T99110	*** T単ー 396号 *** 差筋設置					
	D22		本	888		歩A・単A
T99111	*** T単ー 397号 *** 差筋設置					
	D19		本	888		歩A・単A
T99112	*** T単ー 398号 *** 階段ブル式石組み落差工					
			基	5,157,664		歩A・単A
T99113	*** T単ー 399号 *** 乱張り石工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	4,024,541		歩A・単A
T99114	*** T単一 400号 *** 差筋設置					
	D25		本	888		歩A・単A
T99115	*** T単一 401号 *** 差筋挿入					
	D13		本	896		歩A・単A
T99116	*** T単一 402号 *** 洗出し仕上げ工					
	平均塗厚t=15mm		m3	57,116		歩A・単A
T99117	*** T単一 403号 *** 粗面断面補修工					
	t=10mm		m3	33,005		歩A・単A
T99118	*** T単一 404号 *** 足場工					
	コンクリート用打設足場		掛㎡	3,327		歩A・単A
T99119	*** T単一 405号 *** 高压注入止水工					
			m	40,961		歩A・単A
T99120	*** T単一 406号 *** 防錆材塗布工					
			式	123,861		歩A・単A
T99402	*** T単一 407号 *** 杭橋脚打込み(ハ'イ'ロハンマ)					
	電動120kW,H-300,打込み長16m以下,Nmax<50		本	78,900		歩A・単A
T99403	*** T単一 408号 *** 杭橋脚引抜き(ハ'イ'ロハンマ)					
	電動120kW,H-300,引抜き長16m以下		本	28,010		歩A・単A
T99404	*** T単一 409号 *** 導杭打込み					
	電動60kW,H-300,引抜き長8m以下		本	41,238		歩A・単A
T99405	*** T単一 410号 *** 下部工地組					
	KP1,仮設足場設置含む		ton	225,660		歩A・単A
T99406	*** T単一 411号 *** 下部工架設					
	KP1		ton	55,390		歩A・単A
T99407	*** T単一 412号 *** 下部工撤去					
	KP1		ton	52,139		歩A・単A
T99408	*** T単一 413号 *** 下部工解体					
	KP1,仮設足場撤去含む		ton	125,071		歩A・単A
T99501	*** T単一 414号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	遡上調査		m	1,225		歩A・単A
T99502	*** T単一 415号 *** 遡上調査迷入防止対策防音仮囲い設置					
	土中打ち込み式 (H=3m)		m	4,556		歩A・単A
T99503	*** T単一 416号 *** 遡上調査迷入防止対策防音仮囲い撤去					
	土中打ち込み式 (H=3m)		m	3,252		歩A・単A
T99504	*** T単一 417号 *** 遡上促進用照明設置					
			台	22,839		歩A・単A
T99601	*** T単一 418号 *** 運搬 バックホウ搭載台船					
	0.7m3積バックホウ		組	694,935		歩A・単A
T99602	*** T単一 419号 *** 組立・解体 バックホウ搭載台船					
	0.7m3積バックホウ		組	358,281		歩A・単A
T99603	*** T単一 420号 *** 艀装・解除 バックホウ搭載台船					
	0.7m3積バックホウ		組	666,320		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T99604	*** T単－ 421号 *** 運搬 バックホウ搭載台船					
	0.7m3積 バックホウ		組	740,935		歩A・単A
T99605	*** T単－ 422号 *** 運搬 資材運搬用台船（バックホウ台船）					
			組	245,278		歩A・単A
T99606	*** T単－ 423号 *** 組立・解体 資材運搬用台船					
			組	179,141		歩A・単A
T99607	*** T単－ 424号 *** 艀装・解除 資材運搬用台船					
			組	179,141		歩A・単A
T99608	*** T単－ 425号 *** 1000 t クローラクレーン出・入庫費					
			式	13,004,280		歩A・単A
T99609	*** T単－ 426号 *** 回送費					
	往復 1000tクローラクレーン		式	22,692,000		歩A・単A
T99610	*** T単－ 427号 *** 分解・組立・輸送費					
	1000tクローラクレーン		式	48,788,064		歩A・単A
T99801	*** T単－ 428号 *** コアドリリング					
	φ160 L=1100mm		m	28,768		歩A・単A
T99802	*** T単－ 429号 *** コアドリリング					
	φ160 L=743mm		m	30,213		歩A・単A
T99805	*** T単－ 430号 *** パイロハンマ工（鋼矢板・H形鋼引抜）					
	油圧式＋水中ヤットコ 15m以下 鋼矢板引抜き		枚	37,805		歩A・単A
T00016	*** T単－ 431号 *** クラック深さ調査					
	超音波測定		式	608,871		歩A・単B
T99001	*** T単－ 432号 *** プレキャスト堰柱ブロック設置・組立工					
	①～⑬ブロック		基	529,441		歩A・単B
T99002	*** T単－ 433号 *** プレキャスト堰柱ブロック組立					
	地組 ⑭～⑯ブロック		基	508,264		歩A・単B
T99003	*** T単－ 434号 *** プレキャスト堰柱ブロック設置・組立					
	⑭～⑯ブロック		組	508,264		歩A・単B
T99004	*** T単－ 435号 *** シール貼り工					
	20×20		m	2,426		歩A・単B
T99005	*** T単－ 436号 *** 水平結合工					
			m	12,321		歩A・単B
T99006	*** T単－ 437号 *** 鉛直結合工					
			m	9,760		歩A・単B
T99007	*** T単－ 438号 *** 後挿入鉄筋工					
	SD490 D29		ton	561,561		歩A・単B
T99008	*** T単－ 439号 *** 外部足場工					
	プレキャスト堰柱用ブラケット足場		掛㎡	7,456		歩A・単B
T99009	*** T単－ 440号 *** ⑭⑮⑯地組用定規材					
			基	1,133,800		歩A・単B
T99010	*** T単－ 441号 *** 地組架台組立・解体					
	H400		ton	64,345		歩A・単B
T99011	*** T単－ 442号 *** 吊天秤					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	6,110,406		歩A・単B
	*** T単ー 443号 ***					
T99013	鉄筋工					
	SD490 D29		ton	196,920		歩A・単B
	*** T単ー 444号 ***					
T99014	鉄筋工					
	SD490 D22		ton	196,920		歩A・単B
	*** T単ー 445号 ***					
T99015	鉄筋工					
	SD390 D19		ton	179,410		歩A・単B
	*** T単ー 446号 ***					
T99016	鉄筋工					
	SD390 D16		ton	179,410		歩A・単B
	*** T単ー 447号 ***					
T99017	ピア―扉設置					
	扉体・戸当り・ドアステー		式	320,405		歩A・単B
	*** T単ー 448号 ***					
T99018	防水モルタル					
			式	45,990		歩A・単B
	*** T単ー 449号 ***					
T99019	シーリング					
			式	42,179		歩A・単B
	*** T単ー 450号 ***					
T99101	足場工					
	手摺先行型枠組,安全柵なし,長期割引あり		掛㎡	5,133		歩A・単B
	*** T単ー 451号 ***					
T99102	プレキャスト魚道T型ブロック機械据付					
	T型 4.2t～5.5t 100tATC		基	76,597		歩A・単B
	*** T単ー 452号 ***					
T99103	プレキャスト魚道L型ブロック機械据付					
	L型 3.7t～4.9t 80tRC		基	55,880		歩A・単B
	*** T単ー 453号 ***					
T99104	プレキャスト隔壁設置					
	1.2t～2.8t 固定金具締付,無収縮モルタル処理含む		基	43,015		歩A・単B
	*** T単ー 454号 ***					
T99105	プレキャスト角落し支柱設置					
	H0.6～0.9m 3個/箇所 固定金具締付,無収縮モルタル処理含		箇所	43,015		歩A・単B
	*** T単ー 455号 ***					
T99106	プレキャスト阻柱設置					
	H0.6～1.35m 固定金具締付,無収縮モルタル処理含む		基	14,338		歩A・単B
	*** T単ー 456号 ***					
T99107	高圧洗浄工					
	S14601：高圧洗浄工		㎡	1,638		歩A・単B
	*** T単ー 457号 ***					
T99114	差筋設置					
	D25		本	898		歩A・単B
	*** T単ー 458号 ***					
T99118	足場工					
	コンクリート用打設足場		掛㎡	3,756		歩A・単B
	*** T単ー 459号 ***					
T99121	差筋設置					
	D16		本	898		歩A・単B
	*** T単ー 460号 ***					
T99201	地組桁工					
	A1-P1		本	54,801		歩A・単B
	*** T単ー 461号 ***					
T99202	地組桁工					
	P1-P2		本	72,861		歩A・単B
	*** T単ー 462号 ***					
T99303	地組桁工					
	P2-P3		本	72,861		歩A・単B
	*** T単ー 463号 ***					
T99304	地組用鋼材設置					
	山留材H-300		ton	82,281		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 464号 ***					
T99305	地組桁一括準備					
	介錯設備設置		式	1,569,762		歩A・単B
	*** T単ー 465号 ***					
T99306	一括架設機材費					
			式	11,331,258		歩A・単B
	*** T単ー 466号 ***					
T99307	ゴム支承据付工 (タイプB)					
	A1		個	122,984		歩A・単B
	*** T単ー 467号 ***					
T99308	ゴム支承据付工 (タイプB)					
	P1L・R、P2R		個	110,681		歩A・単B
	*** T単ー 468号 ***					
T99309	ゴム支承据付工 (タイプB)					
	P2L		個	145,855		歩A・単B
	*** T単ー 469号 ***					
T99310	ゴム支承据付工 (タイプB)					
	P3		個	130,650		歩A・単B
	*** T単ー 470号 ***					
T99311	一括架設工					
	1000tCC		橋	411,894		歩A・単B
	*** T単ー 471号 ***					
T99312	PC橋桁横組工					
	30-12-25(N)		m3	58,318		歩A・単B
	*** T単ー 472号 ***					
T99313	PC鋼棒工					
	B種1号 SBPR930/1080 φ23		ton	983,627		歩A・単B
	*** T単ー 473号 ***					
T99314	PC鋼棒緊張工					
			箇所	21,258		歩A・単B
	*** T単ー 474号 ***					
T99315	PC橋桁架設足場					
	側部足場,設置月数1ヶ月		m	9,175		歩A・単B
	*** T単ー 475号 ***					
T99317	橋梁用防護柵設置					
	組立式		m	4,590		歩A・単B
	*** T単ー 476号 ***					
T99320	橋銘板取付					
	銘板既設利用		枚	4,218		歩A・単B
	*** T単ー 477号 ***					
T99321	プライマー塗布 (表面被覆工)					
			m ²	1,235		歩A・単B
	*** T単ー 478号 ***					
T99322	断面修復工					
			m ²	32,116		歩A・単B
	*** T単ー 479号 ***					
T99324	コンクリートはつり					
	床, t≦3cm		m ²	3,498		歩A・単B
	*** T単ー 480号 ***					
T99325	モルタル現場練合わせ					
	無収縮モルタル		m3	101,042		歩A・単B
	*** T単ー 481号 ***					
T99327	インサート型枠部据付					
	木製型枠		箇所	1,337		歩A・単B
	*** T単ー 482号 ***					
T99328	巻上機室乗入部鋼材取付					
			基	38,220		歩A・単B
	*** T単ー 483号 ***					
T99329	PC鋼棒定着工					
			箇所	5,278		歩A・単B
	*** T単ー 484号 ***					
T99701	排水ポンプ設置撤去					
			箇所	102,622		歩A・単B
	*** T単ー 485号 ***					
T99702	排水ポンプ運転					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ200 *** T単ー 486号 ***		箇所	506,502		歩A・単B
T99803	防護柵等支柱削孔工					
	φ150mm以下,削孔深500mm以下 *** T単ー 487号 ***		本	4,977		歩A・単B
T99806	コア孔復旧					
			本	16,949		歩A・単B
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	運搬費					
	超大型建物解体専用機 (SK3500D) *** C単ー 2号 ***		式	10,720,000		歩A・単A
C00002	硬質ポリ塩化ビニル管(有孔管)人力布設					
	VU,65mm *** C単ー 3号 ***		m	1,349		歩A・単A
C00003	運搬費					
	超大型建物解体専用機 (SK1300) *** C単ー 4号 ***		式	5,300,000		歩A・単A
C00004	運搬費					
	超大型建物解体専用機 (SK550) *** C単ー 5号 ***		式	1,970,000		歩A・単A
C00005	運搬費					
	超大型建物解体専用機 (その他資機材) *** C単ー 6号 ***		式	1,640,000		歩A・単A
C00006	運搬費					
	超大型建物解体専用機 (削孔機) *** C単ー 7号 ***		式	3,760,000		歩A・単A
C00007	組立解体					
	超大型建物解体専用機 (SK1300) *** C単ー 8号 ***		式	1,167,585		歩A・単A
C00008	組立解体					
	超大型建物解体専用機 (削孔機) *** C単ー 9号 ***		式	1,269,640		歩A・単A
C00017	組立解体					
	超大型建物解体専用機 (SK3500D) *** C単ー 10号 ***		式	7,360,577		歩A・単A
C00018	組立解体					
	超大型建物解体専用機 (SK550) *** C単ー 11号 ***		式	275,305		歩A・単A
C00020	薬液注入エステージ 左岸側					
	設置 *** C単ー 12号 ***		式	503,963		歩A・単A
C00021	薬液注入エステージ 左岸側					
	撤去 *** C単ー 13号 ***		式	196,943		歩A・単A
C00022	薬液注入エステージ 右岸側					
	設置 *** C単ー 14号 ***		式	1,309,462		歩A・単A
C00023	薬液注入エステージ 右岸側					
	撤去 *** C単ー 15号 ***		式	439,892		歩A・単A
C00009	鉄筋探査準備					
	打合せ *** C単ー 16号 ***		式	47,670		歩A・単A
C00010	鉄筋探査準備					
	準備 *** C単ー 17号 ***		式	56,963		歩A・単A
C00011	鉄筋探査分析・報告					
	データ分析 *** C単ー 18号 ***		式	66,360		歩A・単A
C00012	鉄筋探査分析・報告					
	調査結果図化 *** C単ー 19号 ***		式	79,853		歩A・単A
C00019	鉄筋探査					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現地調査		式	98,200		歩A・単A
C00027	*** C単ー 20号 *** Webカメラ設置					
			台	47,880		歩A・単A
C00028	*** C単ー 21号 *** Webカメラ撤去					
			台	35,910		歩A・単A
C90004	*** C単ー 22号 *** 500tCC運搬					
			式	9,960,000		歩A・単A
C90005	*** C単ー 23号 *** 500tCC組立分解					
			式	1,230,000		歩A・単A
C90006	*** C単ー 24号 *** 重仮設用連結金具 賃料					
	ブレイク C50型 75日		個	1,165		歩A・単A
C90007	*** C単ー 25号 *** 750tクレーン出入庫					
			台	8,420,000		歩A・単A
C90008	*** C単ー 26号 *** 運搬費 (往復)					
	750tクレーン		台	16,336,000		歩A・単A
C90009	*** C単ー 27号 *** 750tクレーン 組立解体費					
			台	27,642,700		歩A・単A
C90014	*** C単ー 28号 *** 置換コンクリート足場					
			掛㎡	3,064		歩A・単A
C90015	*** C単ー 29号 *** 掘削機運転					
	209kW		日	543,950		歩A・単A
C00020	*** C単ー 30号 *** 薬液注入エステージ 左岸側					
	設置		式	503,963		歩A・単A
C00021	*** C単ー 31号 *** 薬液注入エステージ 左岸側					
	撤去		式	196,943		歩A・単A
C00022	*** C単ー 32号 *** 薬液注入エステージ 右岸側					
	設置		式	1,309,462		歩A・単A
C00023	*** C単ー 33号 *** 薬液注入エステージ 右岸側					
	撤去		式	439,892		歩A・単A
C90007	*** C単ー 34号 *** 750tクレーン出入庫					
			台	8,420,000		歩A・単A
C90008	*** C単ー 35号 *** 運搬費 (往復)					
	750tクレーン		台	16,336,000		歩A・単A
C90009	*** C単ー 36号 *** 750tクレーン 組立解体費					
			台	27,642,700		歩A・単A
C91001	*** C単ー 37号 *** SSモルタル充填工					
	スリーブ継手5UX (D16)		本	766		歩A・単B
C91002	*** C単ー 38号 *** SSモルタル充填工					
	スリーブ継手7UX (D22)		本	766		歩A・単B
C91003	*** C単ー 39号 *** SSモルタル充填工					
	スリーブ継手9UX (D29)		本	920		歩A・単B
C91004	*** C単ー 40号 *** 堰柱プレキャスト①③⑤⑦⑧部材用					
	TYPE-A		基	1,373,480		歩A・単B

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	硬岩 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	4.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区分 6)路面条件	有り 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.750	供用日	7,670	5,753	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.750	供用日	233	175	
P34029	軽油 バトリル給油	21.000	L	138	2,898	
R01022	運転手 (一般)	0.640	人	25,095	16,061	
	合 計				24,887	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,489	
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,670	5,334	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,205	15,779	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,334	533	
	合 計				21,646	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
	*** S単ー 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	23,205	2,785	
	合 計				2,785	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		279	
	*** S単ー 4号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.090	kg	418	38	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	28,875	289	
R01011	溶接工	0.010	人	31,605	316	
R01003	普通作業員	0.010	人	23,205	232	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.010	日	1,810	18	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バトロ-#給油	0.200	L	138	28	
	合 計				921	算出数量 1.000 m
	単 価		m		921	
	*** S単一 5号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	362	9,394	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	1,800	21,276	
Y00004	雑品 5%	0.050		30,670	1,534	
R01011	溶接工	5.670	人	31,605	179,200	
R01003	普通作業員	5.670	人	23,205	131,572	
	合 計				342,976	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,430	
	*** S単一 7号 ***					
S02111	超大型建物解体専用機 (SK3500D)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機 (SK3500D) セバレートブーム仕様			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	セバレートブーム仕様		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,900,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96021	超大型建物解体専用機 (SK3500D) セバレートブーム仕様	1.000	供用日	1,900,000	1,900,000	
	合 計				1,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	圧砕用アタッチメント		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	圧砕用アタッチメント 開口幅2.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	開口幅2.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	550,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96022	圧砕用アタッチメント 開口幅2.5m	1.000	供用日	550,000	550,000	
	合 計				550,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				550,000	
	*** S単一 9号 ***					
S02111	超大型建物解体専用機 (SK1300)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機 (SK1300) セバレートブーム仕様			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	セバレートブーム仕様		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96023	超大型建物解体専用機 (SK1300) セバレートブーム仕様	1.000	供用日	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02111	圧砕用アタッチメント		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	圧砕用アタッチメント 開口幅1.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96024 開口幅1.8m 100,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96024	圧砕用アタッチメント 開口幅1.8m	1.000	供用日	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02111	小割用アタッチメント		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小割用アタッチメント SK1300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96025 SK1300 80,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96025	小割用アタッチメント SK1300	1.000	供用日	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	ブレーカー		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレーカー SK1300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 SK1300 90,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96003	ブレーカー SK1300	1.000	供用日	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02111	3.6m3ワイドバケット		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3.6m3ワイドバケット SK1300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96006 SK1300 15,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96006	3.6m3ワイドバケット SK1300	1.000	供用日	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S02111	3.2m2スケルトンバケット		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3.2m2スケルトンバケット SK1300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96007 SK1300 8,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96007	3.2m2スケルトンバケット SK1300	1.000	供用日	8,000	8,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S02111	超大型建物解体専用機 (SK550)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機 (SK550)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	セバレートブーム仕様			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96026		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械器具規格	セバレートブーム仕様				
	3)単価の入力	31,000円				
M96026	超大型建物解体専用機 (SK550)		供用日	31,000	31,000	
	セバレートブーム仕様	1.000				
	合 計				31,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02111	小割用アタッチメント		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小割用アタッチメント SK550			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	SK550		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	20,000円				
M96027	小割用アタッチメント SK550		供用日	20,000	20,000	
		1.000				
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02111	散水機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水機 6m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	6m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	7,200円				
M96028	散水機 6m3		日	7,200	7,200	
		1.000				
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単ー 19号 ***					
S02111	クレーン付台船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クローラークレーン 80t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M29482		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	クローラークレーン 80t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	39,800円				
M29482	クレーン付台船 クローラークレーン 80t吊		日	39,800	39,800	
		1.000				
	合 計				39,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,800	
	*** S単ー 20号 ***					
S02111	引船[鋼製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	120PS 揚錨船兼務3t巻			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械器具規格	120PS 揚錨船兼務3t巻				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	1,960円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	引船〔鋼製〕 120PS 揚錨船兼務3t巻	1.000	日	1,960	1,960	
	合 計				1,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,960	
	*** S単ー 21号 ***					
S02111	船外機船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	船外機船 10PS型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格	M96001 10PS型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	4,080円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	船外機船 10PS型	1.000	日	4,080	4,080	
	合 計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,080	
	*** S単ー 22号 ***					
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) バスケット 作業床高10～12m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F96004 バスケット 作業床高10～12m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	15,450円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96004	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) バスケット 作業床高10～12m未満	1.000	日	15,450	15,450	
	合 計				15,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,450	
	*** S単ー 23号 ***					
S02112	ラフレンスクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンスクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕 吊上能力70t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F01092 吊上能力70t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	145,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01092	ラフレンスクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕 吊上能力70t吊	1.000	日	145,000	145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格	G02024 400型 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	39,970円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	39,970	39,970	
	合 計				39,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,970	
	*** S単ー 25号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H型鋼（山留材） 400型〔整備費〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G15034 400型〔整備費〕		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,295円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15034	H型鋼（山留材） 400型〔整備費〕	1.000	ton	8,295	8,295	
	合 計				8,295	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,295	
	*** S単－ 26号 ***					
S02114	覆工板		m²供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製（補強型）〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03011 鋼製（補強型）〔賃料〕		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03011	覆工板 鋼製（補強型）〔賃料〕	1.000	m²供用月	14,100	14,100	
	合 計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,100	
	*** S単－ 27号 ***					
S02114	覆工板		m²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製（補強型）〔整備費〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G15064 鋼製（補強型）〔整備費〕		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,190円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15064	覆工板 鋼製（補強型）〔整備費〕	1.000	m²	1,190	1,190	
	合 計				1,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,190	
	*** S単－ 28号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合 計				28,875	算出数量 1.000 人
	単 価				28,875	
	*** S単－ 29号 ***					
S02115	運転手（超大型建物体解専用機）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（超大型建物体解専用機）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96002	運転手（超大型建物体解専用機）	1.000	人	42,000	42,000	
	合 計				42,000	算出数量 1.000 人
	単 価				42,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 30号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				27,510	算出数量 1.000 人
	単 価				27,510	
	*** S単一 31号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合 計				23,205	算出数量 1.000 人
	単 価				23,205	
	*** S単一 32号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	
	合 計				31,605	算出数量 1.000 人
	単 価				31,605	
	*** S単一 33号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合 計				23,205	算出数量 1.000 人
	単 価				23,205	
	*** S単一 34号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合 計				28,875	算出数量 1.000 人

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				28,875	
	*** S単一 35号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,670	26,670	
	合 計				26,670	算出数量 1,000 人
	単 価				26,670	
	*** S単一 36号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01051 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1,000	人	39,690	39,690	
	合 計				39,690	算出数量 1,000 人
	単 価				39,690	
	*** S単一 37号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01052 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1,000	人	33,285	33,285	
	合 計				33,285	算出数量 1,000 人
	単 価				33,285	
	*** S単一 38号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1,000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1,000 人
	単 価				29,190	
	*** S単一 39号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合 計				26,670	算出数量 1.000 人
	単 価				26,670	
	*** S単一 40号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1.000 人
	単 価				29,190	
	*** S単一 41号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合 計				28,875	算出数量 1.000 人
	単 価				28,875	
	*** S単一 42号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1.000 人
	単 価				29,190	
	*** S単一 43号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合 計				23,205	算出数量 1.000 人
	単 価				23,205	
	*** S単一 44号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員					
		1.000	人	17,955	17,955	
	合 計				17,955	算出数量 1.000 人
	単 価				17,955	
	*** S単－ 45号 ***					
S02115	さく岩工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	さく岩工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01005 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01005	さく岩工					
		1.000	人	33,915	33,915	
	合 計				33,915	算出数量 1.000 人
	単 価				33,915	
	*** S単－ 46号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01072 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01072	高級船員					
		1.000	人	32,655	32,655	
	合 計				32,655	算出数量 1.000 人
	単 価				32,655	
	*** S単－ 47号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01073 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員					
		1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				25,095	算出数量 1.000 人
	単 価				25,095	
	*** S単－ 48号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B					
		1.000	人	15,225	15,225	
	合 計				15,225	算出数量 1.000 人
	単 価				15,225	
	*** S単－ 51号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	
	合 計				31,605	算出数量 1.000 人
	単 価				31,605	
	*** S 単一 52号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				23,940	算出数量 1.000 人
	単 価				23,940	
	*** S 単一 53号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02019 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	28,560	28,560	
	合 計				28,560	算出数量 1.000 人
	単 価				28,560	
	*** S 単一 54号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01072 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1.000	人	32,655	32,655	
	合 計				32,655	算出数量 1.000 人
	単 価				32,655	
	*** S 単一 55号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01073 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				25,095	算出数量 1.000 人
	単 価				25,095	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 56号 ***					
S02115	潜水士		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01082 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01082	潜水士	1,000	人	47,145	47,145	
	合 計				47,145	算出数量 1,000 人
	単 価				47,145	
	*** S単一 57号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01083 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01083	潜水連絡員	1,000	人	31,710	31,710	
	合 計				31,710	算出数量 1,000 人
	単 価				31,710	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	重機作動油鋼管		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重機作動油鋼管 天然植物性,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	重機作動油鋼管 天然植物性	1,000	式	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				500,000	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 パトロ-#給油	1,000	L	138	138	
	合 計				138	算出数量 1,000 各単位
	単 価				138	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	ダイヤモンドワイヤー		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドワイヤー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96049	ダイヤモンドワイヤー	1,000	m	35,000	35,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単- 63号 ***					
S02116	スリーブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96050	スリーブ	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単- 66号 ***					
S02116	防護ネット		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護ネット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96053	防護ネット	1.000	枚	2,260	2,260	
	合 計				2,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,260	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	149	149	
	合 計				149	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	穿孔機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	穿孔機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96039	穿孔機	1.000	台	3,090	3,090	
	合 計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,090	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径160mm	1.000	個	35,900	35,900	
	合 計				35,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,900	
	*** S単- 71号 ***					
S02116	エクステンションチューブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションチューブ 6インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	エクステンションチューブ 6インチ	1.000	個	9,160	9,160	
	合 計				9,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,160	
	*** S単- 72号 ***					
S02116	アダプター(カップリング)		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター(カップリング) 6インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	アダプター(カップリング) 6インチ	1.000	各単位	8,810	8,810	
	合 計				8,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,810	
	*** S単- 73号 ***					
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100	1.000	本	109	109	
	合 計				109	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109	
	*** S単- 74号 ***					
S02116	消耗工具(橋梁撤去用)		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具(橋梁撤去用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	消耗工具(橋梁撤去用)	1.000	セット	5,344	5,344	
	合 計				5,344	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,344	
	*** S単- 75号 ***					
S02116	切断機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	切断機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	切断機	1.000	台	45,600	45,600	
	合 計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,600	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	消耗工具（橋梁切断用）		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具（橋梁切断用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	消耗工具（橋梁切断用）	1.000	セット	4,946	4,946	
	合 計				4,946	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,946	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	ブーリー		なし		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブーリー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	ブーリー	1.000	なし	27,640	27,640	
	合 計				27,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,640	
	*** S単一 90号 ***					
S02116	遮水シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遮水シート 厚1.0+10.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26305	遮水シート 厚1.0+10.0mm	1.000	m ²	2,470	2,470	
	合 計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,470	
	*** S単一 91号 ***					
S02116	吸出し防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止シート ヤシ繊維系, 厚30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	吸出し防止シート ヤシ繊維系, 厚30mm	1.000	m ²	1,335	1,335	
	合 計				1,335	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,335	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 92号 ***					
S02116	塩ビ管用一般接着剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用一般接着剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	塩ビ管用一般接着剤	1,000	kg		1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単- 93号 ***					
S02116	アンカー材		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	アンカー材	1,000	m		8,600	
	合 計				8,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,600	
	*** S単- 94号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P46401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton		3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単- 96号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 3年対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 3年対応	1,000	枚		3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単- 97号 ***					
S02116	袋型根固め用袋材		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	袋型根固め用袋材 2t用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	袋型根固め用袋材 2t用	1,000	袋		8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,500	
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6～9 辺50～75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18445		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18445	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6～9 辺50～75	1,000	ton		120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	木矢板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	木矢板 2m*20cm*35mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	木矢板 2m*20cm*35mm	1,000	枚		784	
	合 計				784	算出数量 1,000 各単位
	単 価				784	
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	ユニバーサルユニット自在階段1.2m		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニバーサルユニット自在階段1.2m 両手摺,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	ユニバーサルユニット自在階段1.2m 両手摺	1,000	台		5,720	
	合 計				5,720	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,720	
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	ユニバーサルユニット自在階段3.0m		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニバーサルユニット自在階段3.0m 両手摺,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	ユニバーサルユニット自在階段3.0m 両手摺	1,000	台		7,700	
	合 計				7,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,700	
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	輸送費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 先導車 片道68km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96059	輸送費 先導車 片道68km	1.000	台	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 トラック10t車 片道206km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	輸送費 トラック10t車 片道206km	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 低床トレーラー20t車 片道206km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	輸送費 低床トレーラー20t車 片道206km	1.000	台	240,000	240,000	
	合 計				240,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				240,000	
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 高床トレーラー20t車 片道206km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	輸送費 高床トレーラー20t車 片道206km	1.000	台	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 先導車 片道206km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96058	輸送費 先導車 片道206km	1.000	台	65,000	65,000	
	合 計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,000	
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	50t低床トレーラー		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	50t低床トレーラー 運搬距離370km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	50t低床トレーラー 運搬距離370km	1.000	往復	1,200,000	1,200,000	
	合 計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200,000	
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	30t中低床トレーラー		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	30t中低床トレーラー 運搬距離370km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	30t中低床トレーラー 運搬距離370km	1.000	往復	780,000	780,000	
	合 計				780,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780,000	
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	30t高床トレーラー		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	30t高床トレーラー 運搬距離370km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	30t高床トレーラー 運搬距離370km	1.000	往復	740,000	740,000	
	合 計				740,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				740,000	
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	先導車		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導車 運搬距離370km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	先導車 運搬距離370km	1.000	台	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単ー 111号 ***					
S02116	15t大型トラック		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	15t大型トラック 運搬距離370km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	15t大型トラック 運搬距離370km	1.000	往復	450,000	450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S単ー 112号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	上下締付トルク検査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上下締付トルク検査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	上下締付トルク検査	1.000	式	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800,000	
	*** S単ー 113号 ***					
S02116	特殊車両申請費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊車両申請費 低床トレーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	特殊車両申請費 低床トレーラー	1.000	台	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 114号 ***					
S02116	サイレントバイラー輸送		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サイレントバイラー輸送 11t車×2台,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	サイレントバイラー輸送 11t車×2台	1.000	往復	184,000	184,000	
	合 計				184,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				184,000	
	*** S単ー 115号 ***					
S02117	敷鉄板		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 大型重機用 5*20*25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 大型重機用 5*20*25 450,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	敷鉄板 大型重機用 5*20*25	1.000	式	450,000	450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S単ー 116号 ***					
S02117	ラフテレーンクレーン		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフテレーンクレーン 120t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97124 120t吊り 225,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97124	ラフテレーンクレーン 120t吊り	1.000	台	225,000	225,000	
	合 計				225,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 119号 ***					
S02123	般運搬・処理 コンクリート殻（無筋）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	般運搬・処理 コンクリート殻（無筋） コンクリート殻（無筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96010 コンクリート殻（無筋） 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	般運搬・処理 コンクリート殻（無筋） コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	5,590	5,590	
	合 計				5,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,590	
	*** S単ー 120号 ***					
S02123	般運搬・処理 コンクリート殻（有筋）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	般運搬・処理 コンクリート殻（有筋） コンクリート殻（有筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96011 コンクリート殻（有筋） 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	般運搬・処理 コンクリート殻（有筋） コンクリート殻（有筋）	1.000	m3	7,860	7,860	
	合 計				7,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,860	
	*** S単ー 121号 ***					
S02123	般運搬・処理 アスファルト		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	般運搬・処理 アスファルト アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96032 アスファルト殻 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	般運搬・処理 アスファルト アスファルト殻	1.000	m3	3,910	3,910	
	合 計				3,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,910	
	*** S単ー 122号 ***					
S02123	汚泥運搬・処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥運搬・処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96106 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96106	汚泥運搬・処理	1.000	m3	27,890	27,890	
	合 計				27,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,890	
	*** S単ー 123号 ***					
S02123	般運搬・処理 廃ブラ		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	般運搬・処理 廃ブラ 廃ブラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96084 廃ブラ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96084	般運搬・処理 廃ブラ 廃ブラ	1.000	空m3	14,000	14,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 124号 ***					
S02123	木くず運搬・処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず運搬・処理 枝葉			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96107		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	枝葉		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96107	木くず運搬・処理 枝葉	1.000	m3		8,050	
	合 計				8,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,050	
	*** S単ー 125号 ***					
S02200	コンクリート削孔		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径:10mm~30mm、削孔深:100mm~200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		545.6	
	*** S単ー 126号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3		19,220	
	合 計				19,220	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,220	
	*** S単ー 128号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	人力		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3		33,830	
	合 計				33,830	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		33,830	
	*** S単ー 131号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D25				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				182,945	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		182,945	
	*** S単- 132号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				182,945	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		182,945	
	*** S単- 133号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				182,945	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		182,945	
	*** S単- 135号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D32, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D32				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1.030	ton	120,000	123,600	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				183,975	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		183,975	
	*** S単一 136号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				179,855	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		179,855	
	*** S単一 146号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 14.5m, 0m, 3.9m, 5318 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	単相方式 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL以上 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2)	14.500m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	3.900m				
	8)1本当たり注入量(Q)	5,318.000 L				
	9)注入材料単価	42.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
M11541	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0〜50 L/min	1.000	日	771	771	
Y00004	諸雑費	0.190		178,475	33,910	
P32021	注入材	10,104.200	L	42	424,376	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	75,600	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.150		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.830	m	9,720	8,068	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.100	個	2,560	2,816	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.083	個	75,600	6,275	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.230		17,159	3,947	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	75,600	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		0	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.200	個	75,600	15,120	
P40301	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	0.051	組	223,000	11,373	
P40303	サクシオンホース φ38.0mm×2	0.030	組	18,600	558	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.420		27,051	11,361	
	合 計				697,050	算出数量 1.900 本
	単 価		本		366,868	
	*** S単ー 147号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)左岸側		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 14.5m, 0m, 3.9m, 4308 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	14.500m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	3.900m				
	8)1本当たり注入量(Q)	4,308.000 L				
	9)注入材料単価	46.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
M11541	薬液注入施工機器[水カス積算流量計] 0~50 L/min	1.000	日	771	771	
Y00004	諸雑費	0.200		178,475	35,695	
P32021	注入材	9,046.800	L	46	416,153	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.910	m	9,720	8,845	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.220	個	2,560	3,123	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.091	個	168,000	15,288	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		27,256	4,634	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.180	個	168,000	30,240	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.045	組	335,000	15,075	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.027	組	28,200	761	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		46,076	11,519	
	合 計				720,579	算出数量 2.100 本
	単 価		本		343,133	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 148号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P5側		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 15.8m, 0m, 2.65m, 4151 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	単相方式 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL以上 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	15.800m 0.000m				
	7)土盛り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q)	2.650m 4,151.000 L				
	9)注入材料単価	42.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
M11541	薬液注入施工機器[水ガスを積算流量計] 0~50 L/min	1.000	日	771	771	
Y00004	諸雑費	0.190		178,475	33,910	
P32021	注入材	9,547.300	L	42	400,987	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	75,600	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.150		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.090	m	9,720	10,595	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.450	個	2,560	3,712	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.109	個	75,600	8,240	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		22,547	5,186	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	75,600	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		0	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.190	個	75,600	14,364	
P40301	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	0.048	組	223,000	10,704	
P40303	サクシオンホース φ38.0mm×2	0.029	組	18,600	539	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.420		25,607	10,755	
	合 計				678,238	算出数量 2,300 本
	単 価		本		294,886	
	*** S単- 149号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P5側		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 14.1m, 0m, 2.9m, 3603 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	14.100m 0.000m				
	7)土盛り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q)	2.900m 3,603.000 L				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 注入材料単価	46,000円				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
Y00004	諸雑費	0.200		178,475	35,695	
P32021	注入材	8,647.200	L	46	397,771	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.020	m	9,720	9,914	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.350	個	2,560	3,456	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.102	個	168,000	17,136	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		30,506	5,186	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				702,256	算出数量 2.400 本
	単 価		本		292,607	
	*** S単ー 150号 ***					
S04034	観測孔削孔 砂質土14.35m		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,0m,15.8m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	1セットセット 0.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	15.800m 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	35円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
P34029	軽油 バトリック給油	78.000	L	138	10,764	
M12061	ポンピングマシン[ロータリー・カッション式・クローラ型] 81kW級	1.000	日	89,500	89,500	
Y00004	諸雑費	0.090		232,354	20,912	
P32022	グラウト材	530.900	L	35	18,582	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	64,500	0	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.000	個	131,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	81,000	0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.243	個	64,500	15,674	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.040	個	131,000	5,240	
P41139	シャンクロッド	0.133	個	81,000	10,773	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		31,687	15,527	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	64,500	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	131,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	81,000	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合 計				319,062	算出数量 2.800 本
	単 価		本		113,951	
	*** S単ー 151号 ***					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体)		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレナーナ工法, 2セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレナーナ工法 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	28,875	63,525	
R01002	特殊作業員	8.200	人	26,670	218,694	
R01003	普通作業員	3.400	人	23,205	78,897	
R01021	運転手 (特殊)	2.210	人	27,510	60,797	
P34029	軽油 バトリル給油	69.000	L	138	9,522	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,010	26,130	
	合 計				457,565	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		457,565	
	*** S単ー 152号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 65mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,180	2,879	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		2,879	58	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,875	2,310	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,670	3,200	
R01003	普通作業員	0.170	人	23,205	3,945	
	合 計				12,392	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,239	
	*** S単ー 157号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 アンカーボルト固定, 2.0m, ビーム式・パネル式, 受けない, 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔	アンカーボルト固定 2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格・仕様 4)時間的制約 5)夜間作業	ビーム式・バネ式 受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A04161	横断・転落防止柵撤去(アッカー固定) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.450	m	572	829	
	合 計				829	算出数量 1.000 m
	単 価		m		829	
	*** S単ー 158号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ポンピング・ローター式)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集水井工 (集排水ポンピング・ローター式) φ66,軟岩 II,発動発電機,60m 未満,計上する,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 軟岩 II		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	発動発電機 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ケーシング使用区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	計上する あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,875	14,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,500	6,500	
M10082	クワッドポンプ[横型単筒] 吐出量30~70L/min	1.000	日	2,850	2,850	
F02057	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,500	2,950	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	138	4,968	
P41047	メタルクラウン (シングル用) 径66mm	2.672	個	2,660	7,108	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1.5m	0.088	本	7,770	684	
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	0.112	本	4,890	548	
P41080	ボーリングロット (カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	0.240	本	6,700	1,608	
	合 計				103,132	算出数量 4.000 m
	単 価		m		25,783	
	*** S単ー 160号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・バケット型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・バケット型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M04421 M04421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04421	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・バケット型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,500	13,500	
	合 計				13,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,500	
Y00001	単位					
	*** S単ー 162号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ,ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M03104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,800	
Y00001	単位					
	*** S単— 163号 ***					
S16001	ライトバン[二輪駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M28122		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M28122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M28122	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L	1.000	日	2,830	2,830	
	合 計				2,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,830	
Y00001	単位					
	*** S単— 164号 ***					
S16001	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 、60〜65t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04609		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M04609		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04609	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 60〜65t吊	1.000	日	88,200	88,200	
P34029	軽油 バトロワ給油	120.000	L	138	16,560	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				132,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		132,270	
Y00001	単位					
	*** S単— 165号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] 、タンク容量1800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M17401 M17401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M17401	散水車[トラック架装型] タンク容量1800L	1.000	日	7,580	7,580	
P34029	軽油 バトロー給油	13.000	L	138	1,794	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				34,469	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		34,469	
Y00001	単位					
	*** S単ー 166号 ***					
S16002	工事中水モータボンプ[普通型(潜水ボンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水モータボンプ[普通型(潜水ボンプ)] 、口径50mm 全揚程10m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M19193 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M19193	工事中水モータボンプ[普通型(潜水ボンプ)] 口径50mm 全揚程10m	1.400	供用日	107	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		150	
Y00001	単位					
	*** S単ー 167号 ***					
S16002	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(3次)] 、標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M02100 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.64		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M02100	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.640	供用日	21,500	35,260	
	合 計				35,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		35,260	
Y00001	単位					
	*** S単ー 168号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M05443 運転 1 日 当たり 算出		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T) 4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	5.0 1.67		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料 + 燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M05443	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN	1.670	供用日	267,000	445,890	
P34029	軽油 バトロ-給油	135.000	L	138	18,630	
	合 計				464,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		464,520	
Y00001	単位					
	*** S単- 169号 ***					
S16002	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対1] バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対1] 、標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正 対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T) 4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	M02112 運転 1 日 当たり 算出 0.0 1.64		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分 7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料 + 燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M02112	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対1] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.640	供用日	12,800	20,992	
P34029	軽油 バトロ-給油	0.000	L	138	0	
	合 計				20,992	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		20,992	
Y00001	単位					
	*** S単- 170号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T) 4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	M05443 運転 1 日 当たり 算出 7.0 1.67		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分 7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料 + 燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M05443	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN	1.670	供用日	267,000	445,890	
P34029	軽油 バトロ-給油	189.000	L	138	26,082	
	合 計				471,972	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		471,972	
Y00001	単位					
	*** S単- 171号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M05443 運転 1 日 当たり 算出		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T) 4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	6.3 1.67		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休 以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料 + 燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M05443	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN	1.670	供用日	267,000	445,890	
P34029	軽油 バトロ-#給油	170.000	L	138	23,460	
	合 計				469,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		469,350	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 172 号 ***					
S16002	バ イ フ ロ ハ ヲ ム (単体) [電動式・普通型] バ イ フ ロ ハ ヲ ム (単体) [電動式・普通型] 、起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M05048 運転 1 日 当たり 算出		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T) 4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	7.0 1.00		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休 以上	
M05048	バ イ フ ロ ハ ヲ ム (単体) [電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)	1.000	供用日	21,600	21,600	
	合 計				21,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		21,600	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 173 号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工食用・ガソリンエンジン駆動] 高圧洗浄機[工食用・ガソリンエンジン駆動] 、吐出量35～70L/min 圧力30MPa, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M28413 運転 1 日 当たり 算出		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T) 4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	7.0 1.36		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料 + 燃料 軽油		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休 以上	
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M28413	高圧洗浄機[工食用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力30MPa	1.360	供用日	6,660	9,058	
P34029	軽油 バトロ-#給油	36.000	L	138	4,968	
	合 計				14,026	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		14,026	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 174 号 ***					
S16002	濁水処理装置[ボ-タフ#型・機械処理沈殿方式] 濁水処理装置[ボ-タフ#型・機械処理沈殿方式] 、処理能力100m3/h, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M12533 運転 1 日 当たり 算出		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T) 4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	0.0 1.82		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休 以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12533	濁水処理装置[ボ-タ-ル型・機械処理沈殿方式] 処理能力100m3/h	1.820	供用日	42,800	77,896	
	合 計				77,896	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		77,896	
Y00001	単位					
	*** S単- 175号 ***					
S16003	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロ-ク付] 高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロ-ク付] 定格電流200A, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M21232 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロ-ク付] 定格電流200A	1.000	供用日	291	291	
	合 計				291	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		291	
	*** S単- 176号 ***					
S16003	キュービ-クル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] キュービ-クル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 50～100kVA, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M21311 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M21311	キュービ-クル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 50～100kVA	1.000	供用日	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		3,060	
	*** S単- 177号 ***					
S16003	油圧スバ-ド台船 油圧スバ-ド台船 700t積, スバ-ット4本, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96005 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	油圧スバ-ド台船 700t積, スバ-ット4本	1.000	供用日	247,000	247,000	
	合 計				247,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		247,000	
	*** S単- 178号 ***					
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 クロー-クレーン 80t吊, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29482 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29482	クレーン付台船 クロー-クレーン 80t吊	1.000	供用日	57,600	57,600	
	合 計				57,600	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		57,600	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 179号 ***					
S16003	資材運搬用台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	資材運搬用台船 120t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96004 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	資材運搬用台船 120t積	1.000	供用日	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		39,200	
	*** S単ー 180号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] 120PS 揚錨船兼務3t巻, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96002 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	引船[鋼製] 120PS 揚錨船兼務3t巻	1.000	供用日	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		25,000	
	*** S単ー 181号 ***					
S16003	船外機船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	船外機船 10PS型, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96001 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	船外機船 10PS型	1.000	供用日	3,810	3,810	
	合 計				3,810	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		3,810	
	*** S単ー 182号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 台 船 700t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M29487 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29487	クレーン付台船 台 船 700t積	1.000	供用日	69,300	69,300	
	合 計				69,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		69,300	
	*** S単ー 183号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 5KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,820	2,148	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バ トー#給油	4.900	L	138	676	
	合 計				2,824	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,824	
	*** S単一 184号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 200ton吊り 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01034	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] 吊上能力200t吊	1.000	日	364,000	364,000	
	合 計				364,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		364,000	
	*** S単一 185号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 45KVA 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,500	2,950	
P34029	軽油 バ トー#給油	36.000	L	138	4,968	
	合 計				7,918	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,918	
	*** S単一 186号 ***					
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,300	43,300	
	合 計				43,300	算出数量 1.000 日
	単 価		日		43,300	
	*** S単一 188号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				38,000	算出数量 1.000 日

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		38,000	
	*** S単ー 189号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 10.5～11.0m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	10.5～11.0m3/min		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F03026	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出力10.5～11.0m3/min 0.7MPa	1.560	日	3,520	5,491	
P34029	軽油 バトリール給油	72,000	L	138	9,936	
	合 計				15,427	算出数量 1,000 日
	単 価		日		15,427	
	*** S単ー 190号 ***					
S16004	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)] バックホ (クロー型), 山0.5(平0.4)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ (クロー型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	山0.5(平0.4)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08013	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	1,640	日	7,030	11,529	
P34029	軽油 バトリール給油	58,000	L	138	8,004	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	27,510	27,510	
	合 計				47,043	算出数量 1,000 日
	単 価		日		47,043	
	*** S単ー 191号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	50ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01088	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1,000	日	78,200	78,200	
	合 計				78,200	算出数量 1,000 日
	単 価		日		78,200	
	*** S単ー 192号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	60ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01091	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1,000	日	85,700	85,700	
	合 計				85,700	算出数量 1,000 日

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		85,700	
	*** S単ー 193号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),160ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	160ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01033	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] 吊上能力160t吊	1,000	日	330,000	330,000	
	合 計				330,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		330,000	
	*** S単ー 194号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),120ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	120ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01032	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] 吊上能力120t吊	1,000	日	187,000	187,000	
	合 計				187,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		187,000	
	*** S単ー 195号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	50ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1,000	日	97,800	97,800	
	合 計				97,800	算出数量 1,000 日
	単 価		日		97,800	
	*** S単ー 196号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),70ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	70ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01092	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1,000	日	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		151,000	
	*** S単ー 197号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 5L型, 無, 173日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	鋼矢板 5L型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	無 173日 1回		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G01004	鋼矢板 5 L型 [賃料]	1.000	t 供用日	22,490	22,490	
G15004	鋼矢板 5 L型[整備費]	1.000	ton	16,200	16,200	
	合 計				38,690	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		38,690	
	*** S単- 198号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 173日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	無 173日 1回		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	14,480	14,480	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1.000	ton	12,600	12,600	
	合 計				27,080	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		27,080	
	*** S単- 199号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 5L型, 無, 191日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	鋼矢板 5L型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	無 191日 1回		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G01004	鋼矢板 5 L型 [賃料]	1.000	t 供用日	23,875	23,875	
G15004	鋼矢板 5 L型[整備費]	1.000	ton	16,200	16,200	
	合 計				40,075	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		40,075	
	*** S単- 200号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 191日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	無 191日 1回		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,280	15,280	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1.000	ton	12,600	12,600	
	合 計				27,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		27,880	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 201号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,214日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 400型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	—				
	4)供用日数	214日				
	5)使用回数	1回				
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	21,828	21,828	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				26,733	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		26,733	
	*** S単- 202号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,22日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 250型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	—				
	4)供用日数	22日				
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼 (山留材) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,530	2,530	
G15031	H型鋼 (山留材) 250型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				7,435	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,435	
	*** S単- 203号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,22日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	—				
	4)供用日数	22日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,530	2,530	
G15032	H型鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				7,435	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,435	
	*** S単- 204号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,17日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 250型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	—				
	4)供用日数	17日				
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼 (山留材) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日	1,955	1,955	
G15031	H型鋼 (山留材) 250型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				6,860	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,860	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 205号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,222日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(山留主部材) 400型 一 222日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	22,644	22,644	
G15034	H型鋼 (山留材) 4 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				27,549	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		27,549	
	*** S単ー 206号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),214日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数 4)使用回数	覆工板 鋼製(補強型) 214日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	6,480	6,480	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	1.000	m ²	1,190	1,190	
	合 計				7,670	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		7,670	
	*** S単ー 207号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),222日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数 4)使用回数	覆工板 鋼製(補強型) 222日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	6,480	6,480	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	1.000	m ²	1,190	1,190	
	合 計				7,670	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		7,670	
	*** S単ー 209号 ***					
S17005	損料 高压引込設備		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	損料 高压引込設備 0.0639%×供用日 1)仮設材損料コード			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		W96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W96001	損料 高压引込設備 0.0639%×供用日	1.000	箇所	114,978	114,978	
	合 計				114,978	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		114,978	
	*** S単ー 210号 ***					
S18001	土の下下拵え～設置		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,205	336,473	
	合 計				344,973	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		34,497	
	*** S単ー 212号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	11,000	14,960	
P34029	軽油 バトロフ給油	94.000	L	138	12,972	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				134,192	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,560	
	*** S単ー 213号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 バトロフ給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				107,679	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		748	
	*** S単ー 214号 ***					
S18002	大型土のう積込み		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,~,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	-				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	23,205	23,205	
Y00004	諸雑費					
		0.070		78,750	5,513	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	62.000	枚	0	0	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日	11,000	15,840	
P34029	軽油					
	バトリール給油	119.000	L	138	16,422	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				144,035	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		2,323	
	*** S単ー 216号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,670	26,670	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油					
	バトリール給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				107,679	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		748	
	*** S単ー 219号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,ラフレックレーン,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	23,205	23,205	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2011)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	43,300	43,300	
	合 計				122,050	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,526	

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事

土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 220号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフレンクレーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,300	43,300	
	合 計				98,845	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		738	
	*** S単－ 221号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	現地土 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） あり あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
Y00004	諸雑費	0.040		78,750	3,150	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	0	0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	11,000	15,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	104.000	L	138	14,352	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				139,052	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		3,863	
	*** S単－ 222号 ***					
S18002	大型土のう積込み		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎ,0m3,大型土のう袋,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000 0.000m3 大型土のう袋 あり あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	138	10,764	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				107,679	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		748	
	*** S単ー 223号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック紮,,1m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バック紮		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F08063	バック紮[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2011）] 標準バック紮容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 バックロール給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				107,679	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		748	
	*** S単ー 226号 ***					
S18002	大型土のう積込み		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バック紮,,0m3, 大型土のう袋,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バック紮		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
F08063	バック紮[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2011）] 標準バック紮容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.360	日	11,000	14,960	
P34029	軽油 バックロール給油	94.000	L	138	12,972	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				134,192	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,560	
	*** S単ー 227号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 138, 常時排水, 40以上～120未満, 発動発電機, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	138		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	40以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	151.800	日	507	76,963	
F02056	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～1次）〕 35kVA	151.800	日	2,060	312,708	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トー #給油	13, 524. 000	L	138	1, 866, 312	
R01002	特殊作業員		人	26, 670	625, 678	
Y00004	諸雑費			2, 881, 661	28, 817	
		0. 010				
	合 計				2, 910, 478	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		2, 910, 478	
	*** S単ー 228号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 138, 常時排水, 120以上～450未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	138 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 排水量 (m3/ h) 4) 動力区分	120以上～450未満 発動発電機		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	151. 800	日	372	56, 470	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	303. 600	日	507	153, 925	
F02058	発動発電機 [D 駆動・～超低・排対型 (～3次)] 60kVA	151. 800	日	2, 670	405, 306	
P34029	軽油					
	バ トー #給油	23, 184. 000	L	138	3, 199, 392	
R01002	特殊作業員		人	26, 670	625, 678	
Y00004	諸雑費			4, 440, 771	44, 408	
		0. 010				
	合 計				4, 485, 179	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		4, 485, 179	
	*** S単ー 229号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 147, 常時排水, 40以上～120未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	147 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 排水量 (m3/ h) 4) 動力区分	40以上～120未満 発動発電機		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	161. 700	日	507	81, 982	
F02056	発動発電機 [D 駆動・～超低・排対型 (～1次)] 35kVA	161. 700	日	2, 060	333, 102	
P34029	軽油					
	バ トー #給油	14, 406. 000	L	138	1, 988, 028	
R01002	特殊作業員		人	26, 670	666, 483	
Y00004	諸雑費			3, 069, 595	30, 696	
		0. 010				
	合 計				3, 100, 291	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		3, 100, 291	
	*** S単ー 230号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 147, 常時排水, 120以上～450未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	147 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 排水量 (m3/ h) 4) 動力区分	120以上～450未満 発動発電機		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	161. 700	日	372	60, 152	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	323. 400	日	507	163, 964	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F02058	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 60kVA	161.700	日	2,670	431,739	
P34029	軽油 バトロール給油	24,696.000	L	138	3,408,048	
R01002	特殊作業員	24.990	人	26,670	666,483	
Y00004	諸雑費	0.010		4,730,386	47,304	
	合 計				4,777,690	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,777,690	
	*** S単ー 231号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1〜5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1〜5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	11,000	6,380	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,875	14,438	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,670	2,667	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
P34029	軽油 バトロール給油	33.000	L	138	4,554	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	27,510	13,755	
	合 計				88,204	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		88,204	
	*** S単ー 233号 ***					
S18025	覆工板設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置,,,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² 以下 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	0日 0回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	28,875	83,738	
R01012	とび工	4.600	人	29,190	134,274	
R01003	普通作業員	5.100	人	23,205	118,346	
R01011	溶接工	2.100	人	31,605	66,371	
Y00004	諸雑費	0.040		402,729	16,109	
F01086	ラテックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2011)] 吊上能力25t吊	2.900	日	43,300	125,570	
	合 計				544,408	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		5,444	
	*** S単ー 234号 ***					
S18025	覆工板撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² 以下 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	0日 0回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	1.800	人	28,875	51,975	

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	2.700	人	29,190	78,813	
R01003	普通作業員	3.200	人	23,205	74,256	
R01011	溶接工	1.300	人	31,605	41,087	
Y00004	諸雑費	0.060		246,131	14,768	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.800	日	43,300	77,940	
	合 計				338,839	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,388	
	*** S単一 235号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² 以下 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数 7)長期割引単価区分	0日 0回 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	28,875	51,975	
R01012	とび工	2.700	人	29,190	78,813	
R01003	普通作業員	3.200	人	23,205	74,256	
R01011	溶接工	1.300	人	31,605	41,087	
Y00004	諸雑費	0.060		246,131	14,768	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.800	日	43,300	77,940	
	合 計				338,839	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,388	
	*** S単一 236号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 あり あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,875	46,200	
R01012	とび工	8.500	人	29,190	248,115	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,205	30,167	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	43,300	60,620	
Y00004	諸雑費	0.310		385,102	119,382	
	合 計				504,484	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		5,045	
	*** S単一 237号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 あり あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	28,875	43,313	
R01012	とび工	6.100	人	29,190	178,059	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.700	人	23,205	62,654	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	43,300	34,640	
Y00004	諸雑費	0.280		318,666	89,226	
	合 計				407,892	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,079	
	*** S単ー 238号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	28,875	54,863	
R01012	とび工	8.400	人	29,190	245,196	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,205	41,769	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	43,300	34,640	
Y00004	諸雑費	0.270		376,468	101,646	
	合 計				478,114	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,781	
	*** S単ー 242号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,323	1,323,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				1,744,437	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,744	
	*** S単ー 243号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	138		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,217	1,217,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				1,638,437	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,638	
	*** S単－ 244号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 163, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 163		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,421	1,421,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				1,842,437	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,842	
	*** S単－ 245号 ***					
S18054	敷鉄板設置		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 235, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 235		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,845	1,845,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				2,266,437	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,266	
	*** S単－ 248号 ***					
S18054	敷鉄板設置		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 243, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 243		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,908	1,908,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				2,329,437	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,329	
	*** S単ー 249号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 0 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,670	40,005	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	11,000	18,810	
P34029	軽油 バトロール給油	179.000	L	138	24,702	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	27,510	41,265	
	合 計				159,590	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		160	
	*** S単ー 250号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 0 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.400	人	26,670	37,338	
R01003	普通作業員	1.400	人	23,205	32,487	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	11,000	17,600	
P34029	軽油 バトロール給油	167.000	L	138	23,046	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	27,510	38,514	
	合 計				148,985	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		149	
	*** S単ー 251号 ***					
S18062	遮水シート設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	
	合 計				15,506	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		155	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 252号 ***					
S18062	吸い出し防止シート設置		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 560		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	560	58,240	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	
	合 計				69,378	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		694	
	*** S単ー 253号 ***					
S18062	吸出し防止材設置		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 560		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	560	58,240	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	
	合 計				69,378	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		694	
	*** S単ー 255号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレレンクレーン,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ラフレレンクレーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	39,690	13,495	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	33,285	33,285	
R01011	溶接工	0.130	人	31,605	4,109	
R01003	普通作業員	0.170	人	23,205	3,945	
Y00004	雑品	0.050		54,834	2,742	
F01086	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.290	日	43,300	12,557	
	合 計				70,133	算出数量 10,000 ton
	単 価		ton		7,013	
	*** S単ー 256号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管パイプ型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分	単管パイプ型 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単管パイプ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 0日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ガートレール1m当単価(ガートレール型の時)	0回 0円				
	9)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.600	人	28,875	17,325	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.100	人	23,205	48,731	
	合 計				66,056	算出数量 100.000 m
	単 価		m		661	
	*** S単－ 257号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	8mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	2.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,380	1,380	
P27015	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積8.0	2.000	m	129	258	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	23,940	5,985	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	23,205	8,122	
R01013	電工 (接地線設置)	0.050	人	23,940	1,197	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,487	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	23,940	1,197	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	23,205	1,624	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	23,940	239	
	合 計				20,079	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,079	
	*** S単－ 258号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	2.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,380	1,380	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積14	2.000	m	227	454	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	23,940	5,985	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	23,205	8,122	
R01013	電工 (接地線設置)	0.050	人	23,940	1,197	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,487	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	23,940	1,197	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	23,205	1,624	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	23,940	239	
	合 計				20,275	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,275	
	*** S単－ 259号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相 3C22 設置～損料～撤去 138日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)電圧区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3C22		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 138.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09036	600Vポリエチレンケーブル 3C22	100.000	m	1,059	105,900	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200.000	組	1,560	312,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.088		417,900	36,775	
R01013	電工 (設置)	6.700	人	23,940	160,398	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		926,373	4,632	
R01013	電工 (撤去)	3.350	人	23,940	80,199	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	23,205	174,038	
	合 計				804,117	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,041	
	*** S単ー 260号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相, 3C100, 設置～損料～撤去, 138日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電圧区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3C100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 138.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09039	600Vポリエチレンケーブル 3C100	100.000	m	4,620	462,000	
W09475	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×150×90	200.000	組	2,210	442,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.088		904,000	79,552	
R01013	電工 (設置)	6.700	人	23,940	160,398	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		1,412,473	7,062	
R01013	電工 (撤去)	3.350	人	23,940	80,199	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	23,205	174,038	
	合 計				849,324	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,493	
	*** S単ー 261号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相, 3C8.0, 設置～損料～撤去, 138日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電圧区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3C8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 138.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09034	600Vポリエチレンケーブル 3C8.0	100.000	m	435	43,500	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200.000	組	1,560	312,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.088		355,500	31,284	
R01013	電工 (設置)	3.800	人	23,940	90,972	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		794,547	3,973	
R01013	電工 (撤去)	1.900	人	23,940	45,486	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	23,205	174,038	
	合 計				693,828	算出数量 100.000 m

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		6,938	
	*** S単ー 262号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相, 3C5.5, 設置～損料～撤去, 138日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 電圧区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 3C5.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 施工区分 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 138,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09033	600Vポリエチレンケーブル 3C5.5	100,000	m	320	32,000	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200,000	組	1,560	312,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.088		344,000	30,272	
R01013	電工 (設置)	3,800	人	23,940	90,972	
R01003	普通作業員 (設置)	15,000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		783,047	3,915	
R01013	電工 (撤去)	1,900	人	23,940	45,486	
R01003	普通作業員 (撤去)	7,500	人	23,205	174,038	
	合 計				692,758	算出数量 100,000 m
	単 価		m		6,928	
	*** S単ー 263号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相, 3C3.5, 設置～損料～撤去, 138日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 電圧区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 3C3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 施工区分 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 138,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09032	600Vポリエチレンケーブル 3C3.5	100,000	m	221	22,100	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200,000	組	1,560	312,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.088		334,100	29,401	
R01013	電工 (設置)	3,800	人	23,940	90,972	
R01003	普通作業員 (設置)	15,000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		773,147	3,866	
R01013	電工 (撤去)	1,900	人	23,940	45,486	
R01003	普通作業員 (撤去)	7,500	人	23,205	174,038	
	合 計				691,838	算出数量 100,000 m
	単 価		m		6,918	
	*** S単ー 264号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相, 3C22, 設置～損料～撤去, 147日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 電圧区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 3C22		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 施工区分 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 147,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09036	600Vポリエチレンケーブル 3C22	100,000	m	1,059	105,900	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200,000	組	1,560	312,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.094		417,900	39,283	
R01013	電工 (設置)	6,700	人	23,940	160,398	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		926,373	4,632	
R01013	電工 (撤去)	3.350	人	23,940	80,199	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	23,205	174,038	
	合 計				806,625	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,066	
	*** S単- 265号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相, 3C100, 設置～損料～撤去, 147日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 電圧区分 2) ケーブル規格(mm2)	三相 3C100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 施工区分 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 147.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09039	600Vポリエチレンケーブル 3C100	100.000	m	4,620	462,000	
W09475	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×150×90	200.000	組	2,210	442,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.094		904,000	84,976	
R01013	電工 (設置)	6.700	人	23,940	160,398	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		1,412,473	7,062	
R01013	電工 (撤去)	3.350	人	23,940	80,199	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	23,205	174,038	
	合 計				854,748	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,547	
	*** S単- 266号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相, 3C8.0, 設置～損料～撤去, 147日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 電圧区分 2) ケーブル規格(mm2)	三相 3C8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 施工区分 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 147.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09034	600Vポリエチレンケーブル 3C8.0	100.000	m	435	43,500	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200.000	組	1,560	312,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.094		355,500	33,417	
R01013	電工 (設置)	3.800	人	23,940	90,972	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		794,547	3,973	
R01013	電工 (撤去)	1.900	人	23,940	45,486	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	23,205	174,038	
	合 計				695,961	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,960	
	*** S単- 267号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相, 3C5.5, 設置～損料～撤去, 147日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 電圧区分 2) ケーブル規格(mm2)	三相 3C5.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その 2 工事 (第 7 回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その 2 工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 施工区分 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 147.000 日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09033	600Vポリエチレンケーブル 3C5.5	100.000	m	320	32,000	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200.000	組	1,560	312,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.094		344,000	32,336	
R01013	電工 (設置)	3.800	人	23,940	90,972	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		783,047	3,915	
R01013	電工 (撤去)	1.900	人	23,940	45,486	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	23,205	174,038	
	合 計				694,822	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,948	
	*** S 単 - 268 号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相, 3C3.5, 設置～損料～撤去, 147 日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 電圧区分 2) ケーブル規格 (mm ²)	三相 3C3.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 147.000 日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09032	600Vポリエチレンケーブル 3C3.5	100.000	m	221	22,100	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200.000	組	1,560	312,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.094		334,100	31,405	
R01013	電工 (設置)	3.800	人	23,940	90,972	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	23,205	348,075	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		773,147	3,866	
R01013	電工 (撤去)	1.900	人	23,940	45,486	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	23,205	174,038	
	合 計				693,842	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,938	
	*** S 単 - 269 号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 138 日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量 (kW まで)	三相3線式 37		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 138.000 日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチ B (屋外用 0ー200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm ²	15.000	m	947	14,205	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,100	1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.088		43,005	3,784	
R01013	電工	2.470	人	23,940	59,132	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		102,137	511	
R01013	電工	1.240	人	23,940	29,686	
	合 計				93,113	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		93,113	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その 2 工事 (第 7 回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その 2 工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 270号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 138日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 138.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	38,200	38,200	
W09458	スイッチB (屋外用0ー300) 350×590×220	1.000	個	26,400	26,400	
W09293	600Vビニル絶縁電線 IV150mm2	15.000	m	2,401	36,015	
W09558	硬質ビニル電線管 (VE) VE70	1.000	本	1,991	1,991	
Y00002	損料 0.0639%	0.088		102,606	9,029	
R01013	電工	3.480	人	23,940	83,311	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		185,917	930	
R01013	電工	1.740	人	23,940	41,656	
	合 計				134,926	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		134,926	
	*** S 単一 271号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 147日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 147.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	947	14,205	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,100	1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.094		43,005	4,042	
R01013	電工	2.470	人	23,940	59,132	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		102,137	511	
R01013	電工	1.240	人	23,940	29,686	
	合 計				93,371	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		93,371	
	*** S 単一 272号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 147日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 147.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	38,200	38,200	
W09458	スイッチB (屋外用0ー300) 350×590×220	1.000	個	26,400	26,400	
W09293	600Vビニル絶縁電線 IV150mm2	15.000	m	2,401	36,015	
W09558	硬質ビニル電線管 (VE) VE70	1.000	本	1,991	1,991	
Y00002	損料 0.0639%	0.094		102,606	9,645	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その 2 工事 (第 7 回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その 2 工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	3.480	人	23,940	83,311	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		185,917	930	
R01013	電工	1.740	人	23,940	41,656	
	合 計				135,542	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		135,542	
	*** S 単 - 274号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラック・及びオール・160 t 吊を超え360 t 吊以下, 運搬～組立			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	トラック・及びオール・160 t 吊を超え360 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
R01002	特殊作業員	11.700	人	26,670	312,039	
F01092	ラフ・伸縮・型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	4.000	日	121,000	484,000	
Y00004	運搬費等	3.990		796,039	3,176,196	
	合 計				3,972,235	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,972,235	
	*** S 単 - 275号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラック・及びオール・100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	トラック・及びオール・100 t 吊以上120 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
R01002	特殊作業員	4.300	人	26,670	114,681	
F01092	ラフ・伸縮・型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.500	日	121,000	181,500	
Y00004	運搬費等	3.940		296,181	1,166,953	
	合 計				1,463,134	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,463,134	
	*** S 単 - 276号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 100kmまで			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場) 3) 入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 100kmまで 80,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P46364	運賃料金 20t車以上30t車まで 100kmまで	1.000	台	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		80,000	
	*** S 単 - 277号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 15m超 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0. 0 0. 0		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
P46644	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長15m超	1. 000	ton	16, 980	16, 980	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1. 000	ton	3, 000	3, 000	
	合 計				19, 980	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		19, 980	
	*** S単- 278号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m超~15m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m超~15m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0. 0 0. 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上	
P46624	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m超~15m以内	1. 000	ton	11, 800	11, 800	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1. 000	ton	3, 000	3, 000	
	合 計				14, 800	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		14, 800	
	*** S単- 279号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0. 0 0. 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	10, 760	10, 760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1. 000	ton	3, 000	3, 000	
	合 計				13, 760	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		13, 760	
	*** S単- 280号 ***					
S19003	輸送費(敷鉄板) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0. 0 0. 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	), 基地(積込又は取卸のみ),, 0.0, 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				11,510	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,510	
	*** S単- 281号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	), 基地(積込又は取卸のみ),, 0.0, 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				11,510	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,510	
	*** S単- 289号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	軟岩 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	1,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	無し 無し				
	単 価		m3		1,518	
	*** S単- 291号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3以上, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り -				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	普通土30,000m3以上				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		206.9	
	*** S単- 292号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,水中掘削,~,~,~,~,~			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	水中掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		376.7	
	*** S単- 293号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),~,~,標準,~,~,~			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,208	
	*** S単- 294号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,オープンカット,有り,~,~,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,~,~,~			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	有り				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		324.1	
	*** S単- 295号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		236.2	
	*** S単ー 296号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破碎岩, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		292.8	
	*** S単ー 297号 ***					
SA0102	積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単ー 298号 ***					
SA0102	投入(f=1.0)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単ー 299号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.6	
	*** S単ー 300号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 自立式, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	自立式				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		314.6	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 305号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		1,248	
	*** S単一 306号 ***					
SA0121	土砂等運搬 (右岸ヤード)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		1,248	
	*** S単一 307号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,070	
	*** S単一 308号 ***					
SA0121	土砂等運搬 (渡刈ヤード-右岸ヤード)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		1,248	
	*** S単一 309号 ***					
SA0121	SP 大型土のう運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その 2 工事 (第 7 回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その 2 工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下				
	単 価		m3		445.7	
	*** S単ー 310号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		228.1	
	*** S単ー 311号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 － － あり				
	単 価		m3		833.4	
	*** S単ー 312号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		251.9	
	*** S単ー 313号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 (f=0.9)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		251.9	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 314号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		464.1	
	*** S単ー 315号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		876.7	
	*** S単ー 316号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		702.9	
	*** S単ー 318号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		127.6	
	*** S単ー 319号 ***					
SA0161	SP 整地(f=1.0)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		127.6	
	*** S単- 320号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		190.2	
	*** S単- 321号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		190.2	
	*** S単- 322号 ***					
SA0241	SP 削孔 (アンカー) SP 削孔 (アンカー) 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,ㄱ質土		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)足場工の有無 2)方式 3)呼び径 4)土質	有り(スレッド型) 二重管方式 135mm ㄱ質土				
	単 価		m		17,740	
	*** S単- 323号 ***					
SA0241	SP 削孔 (アンカー) SP 削孔 (アンカー) 有り(スレッド型),二重管方式,135mm,軟岩		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)足場工の有無 2)方式 3)呼び径 4)土質	有り(スレッド型) 二重管方式 135mm 軟岩				
	単 価		m		21,610	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 325号 ***					
SA0242	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ) 簡易防食,PC鋼線より線,10mを超える,400≦f<1300kN,有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)防食方式 2)ｱﾝｶｰ鋼材 3)削孔長 4)設計荷重(f) 5)頭部処理の有無	簡易防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り				
	単 価		本		35,920	
	*** S単ー 326号 ***					
SA0242	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ) 簡易防食,PC鋼線より線,10mを超える,f<400kN,有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)防食方式 2)ｱﾝｶｰ鋼材 3)削孔長 4)設計荷重(f) 5)頭部処理の有無	簡易防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り				
	単 価		本		27,240	
	*** S単ー 327号 ***					
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP グラウト注入 (アンカー) -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	-				
	単 価		m3		56,700	
	*** S単ー 328号 ***					
SA0244	SP ボーリングマシン移設 (アンカー)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	SP ボーリングマシン移設 (アンカー) -,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		回		50,090	
	*** S単ー 329号 ***					
SA0245	SP 足場工 (アンカー)		空m3		1,000 空m3	歩A 当たり算出
	SP 足場工 (アンカー) -,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	- あり				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		空m3		4,108	
	*** S単- 332号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未 満,養生無し,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		20,720	
	*** S単- 333号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未 満,養生無し,延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		20,720	
	*** S単- 334号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未 満,養生無し,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		20,720	
	*** S単- 335号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未 満,一般養生,延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		22,250	
	*** S単- 336号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,~,~,コンクリート各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96001	生コンクリート(普通)		m3			材変
	50N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)		m3		30,710	
	単 価		m3			
	*** S単- 341号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,~,~,24-8-25(20)(普通) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3		23,950	
	*** S単- 342号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,~,~,コンクリート各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		23,630	
	*** S単- 343号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		35,980	
	*** S単- 344号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 養生無し, -, -, , なし, 21-8-25(20)(普通) W/C55%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	パックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C55%				
	単 価		m3		33,410	
	*** S単- 345号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,067	
	*** S単- 346号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,897	
	*** S単- 347号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		13,310	
	*** S単- 348号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,901	
	*** S単- 350号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,264	
	*** S単- 353号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CC 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する (塩ビ製) CC 200mm×5mm				
	単 価		m		2,770	
	*** S単- 361号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	0.2km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) DID区分 6) 路面条件	無し 普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		0.200	供用日	7,090	1,418
W14062	タイヤ消費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積		0.200	供用日	377	75
P34029	軽油 パトロール給油		5.600	L	138	773
R01022	運転手 (一般)		0.170	人	25,095	4,266
						算出数量 10,000 m3
	合 計				6,532	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		653	
	*** S単- 362号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け(投入)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,205	9,978	
	合 計				9,978	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		998	
	*** S単- 363号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) A-Ⅲ型, 1.5m, アンカーブロック, 再利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	A-Ⅲ型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高	1.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)基礎状況	アンカーブロック		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)撤去区分	再利用				
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,875	12,994	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,205	39,913	
	合 計				52,907	算出数量 20,000 m
	単 価		m		2,645	
	*** S単- 365号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 18～22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	18～22mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	31.640	m3	362	11,454	
P34024	アセチレンガス ボンベ	14.710	kg	1,800	26,478	
Y00004	雑品 5%	0.050		37,932	1,897	
R01011	溶接工	6.790	人	31,605	214,598	
R01003	普通作業員	6.790	人	23,205	157,562	
	合 計				411,989	算出数量 100,000 m
	単 価		m		4,120	
	*** S単- 366号 ***					
S02111	クレーン付台船		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クローラークレーン 100t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M29483		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	クローラークレーン 100t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	48,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29483	クレーン付台船 クローラークレーン 100t吊	1.000	日	48,800	48,800	
	合 計				48,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48,800	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 367号 ***					
S02112	ベッセルタンク		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベッセルタンク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	93,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	ベッセルタンク					
		1.000	基	93,500	93,500	
	合 計				93,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,500	
	*** S単- 368号 ***					
S02112	発電機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発電機 150kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96001 150kVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,360円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	発電機 150kVA					
		1.000	日	5,360	5,360	
	合 計				5,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,360	
	*** S単- 369号 ***					
S02112	発電機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発電機 220kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96002 220kVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	発電機 220kVA					
		1.000	日	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単- 370号 ***					
S02113	600Vポリエチレンケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 14			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W09035 (CV) 3心 断面積 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	694円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09035	600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 14					
		1.000	m	694	694	
	合 計				694	算出数量 1.000 各単位
	単 価				694	
	*** S単- 371号 ***					
S02114	防音シート		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 基礎価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96007 基礎価格		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	防音シート 基礎価格					
		1.000	日	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				500	
	*** S単ー 372号 ***					
S02114	防音シート		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 日当たり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	日当たり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96008	防音シート 日当たり	1.000	日	50	50	
	合 計				50	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50	
	*** S単ー 373号 ***					
S02114	PG橋 上流側		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 上流側 幅員2.0m 賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅員2.0m 賃料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	412円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	PG橋 上流側 幅員2.0m 賃料	1.000	日	412	412	
	合 計				412	算出数量 1.000 各単位
	単 価				412	
	*** S単ー 374号 ***					
S02114	PG橋 上流側		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 上流側 幅員2.0m 整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅員2.0m 整備費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	PG橋 上流側 幅員2.0m 整備費	1.000	ton	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単ー 375号 ***					
S02114	PG橋 上流側		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	床版 (滑止付) 賃料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	49円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 賃料	1.000	日	49	49	
	合 計				49	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49	
	*** S単ー 376号 ***					
S02114	PG橋 上流側		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	床版 (滑止付) 整備費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G96004	PG橋 上流側 床版（滑止付） 整備費	1.000	m ²	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単－ 377号 ***					
S02114	ガードフェンス		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス H1.8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96009 H1.8 19円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96009	ガードフェンス H1.8	1.000	台・日	19	19	
	合 計				19	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19	
	*** S単－ 378号 ***					
S02114	ガードフェンス		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス H1.8 基本料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96010 H1.8 基本料金 480円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96010	ガードフェンス H1.8 基本料金	1.000	台	480	480	
	合 計				480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480	
	*** S単－ 379号 ***					
S02114	メッシュシート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メッシュシート 基本料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96013 基本料金 290円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96013	メッシュシート 基本料金	1.000	枚	290	290	
	合 計				290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290	
	*** S単－ 380号 ***					
S02114	メッシュシート		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メッシュシート 賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96014 賃料 9円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96014	メッシュシート 賃料	1.000	日	9	9	
	合 計				9	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9	
	*** S単－ 381号 ***					
S02114	PG橋 下流側		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 下流側 幅員2.0m 賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード	G96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅員2.0m 賃料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	412円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	PG橋 下流側 幅員2.0m 賃料	1.000	日	412	412	
	合 計				412	算出数量 1.000 各単位
	単 価				412	
	*** S単ー 382号 ***					
S02114	PG橋 下流側		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 下流側 幅員2.0m 整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅員2.0m 整備費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96006	PG橋 下流側 幅員2.0m 整備費	1.000	ton	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単ー 383号 ***					
S02114	重仮設用連結金具		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重仮設用連結金具 ﾌﾞﾙﾏﾝ C50型 90日以 賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	ﾌﾞﾙﾏﾝ C50型 90日以 賃料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96011	重仮設用連結金具 ﾌﾞﾙﾏﾝ C50型 90日以 賃料	1.000	日	12	12	
	合 計				12	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12	
	*** S単ー 384号 ***					
S02114	重仮設用連結金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重仮設用連結金具 ﾌﾞﾙﾏﾝ C50型 90日以 整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	ﾌﾞﾙﾏﾝ C50型 90日以 整備費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	265円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96012	重仮設用連結金具 ﾌﾞﾙﾏﾝ C50型 90日以 整備費	1.000	個	265	265	
	合 計				265	算出数量 1.000 各単位
	単 価				265	
	*** S単ー 385号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	
	合 計				39,690	算出数量 1.000 人
	単 価				39,690	
	*** S単ー 386号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	33,285	33,285	
	合 計				33,285	算出数量 1.000 人
	単 価				33,285	
	*** S単一 387号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01084 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01084	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 人
	単 価				27,300	
	*** S単一 388号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				25,095	算出数量 1.000 人
	単 価				25,095	
	*** S単一 389号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				27,510	算出数量 1.000 人
	単 価				27,510	
	*** S単一 390号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:5.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	25,954	25,954	
	合 計				25,954	算出数量 1.000 人
	単 価				25,954	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 391号 ***					
S02115	交通誘導警備員B (休日割増)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B (休日割増)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:5.0 週休:4週8休以上	
R96001	交通誘導警備員B (休日割増)	1,000	人		30,126	30,126
	合 計				30,126	算出数量 1,000 人
	単 価				30,126	
	*** S単一 392号 ***					
S02115	土木一般世話役 (2交代深夜割適用)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役 (2交代深夜割適用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96003	土木一般世話役 (2交代深夜割適用)	1,000	人		29,920	29,920
	合 計				29,920	算出数量 1,000 人
	単 価				29,920	
	*** S単一 393号 ***					
S02115	特殊作業員 (2交代深夜割適用)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員 (2交代深夜割適用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96004	特殊作業員 (2交代深夜割適用)	1,000	人		27,650	27,650
	合 計				27,650	算出数量 1,000 人
	単 価				27,650	
	*** S単一 394号 ***					
S02115	普通作業員 (2交代深夜割適用)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員 (2交代深夜割適用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96005	普通作業員 (2交代深夜割適用)	1,000	人		24,132	24,132
	合 計				24,132	算出数量 1,000 人
	単 価				24,132	
	*** S単一 395号 ***					
S02115	普通作業員 (2交代深夜割適用)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員 (2交代深夜割適用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96005	普通作業員 (2交代深夜割適用)	1,000	人		24,132	24,132

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,132	算出数量 1.000 人
	単 価				24,132	
	*** S単- 396号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04004 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,960	57,960	
	合 計				57,960	算出数量 1.000 人
	単 価				57,960	
	*** S単- 397号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04006	技師 (C)	1.000	人	37,380	37,380	
	合 計				37,380	算出数量 1.000 人
	単 価				37,380	
	*** S単- 398号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,565	47,565	
	合 計				47,565	算出数量 1.000 人
	単 価				47,565	
	*** S単- 399号 ***					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04007	技術員	1.000	人	33,180	33,180	
	合 計				33,180	算出数量 1.000 人
	単 価				33,180	
	*** S単- 400号 ***					
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm	1.000	本	9,160	9,160	
	合 計				9,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,160	
	*** S単- 401号 ***					
S02116	アダプター(コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P41088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm	1.000	個	8,810	8,810	
	合 計				8,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,810	
	*** S単- 402号 ***					
S02116	消耗工具		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具 堰柱部分撤去,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98052	消耗工具 堰柱部分撤去	1.000	セット	5,343	5,343	
	合 計				5,343	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,343	
	*** S単- 403号 ***					
S02116	500tCC 使用料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	500tCC 使用料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98036	500tCC 使用料	1.000	日	916,000	916,000	
	合 計				916,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				916,000	
	*** S単- 404号 ***					
S02116	セッティングビーム取付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セッティングビーム取付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98056	セッティングビーム取付	1.000	基	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単- 405号 ***					
S02116	沓縁切り		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	沓縁切り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98057	沓縁切り	1.000	式	1,600,000	1,600,000	
	合 計				1,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600,000	
	*** S単- 406号 ***					
S02116	部材撤去		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	部材撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98058	部材撤去	1.000	式	1,600,000	1,600,000	
	合 計				1,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600,000	
	*** S単- 407号 ***					
S02116	油圧ジャッキ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ジャッキ 100t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98041	油圧ジャッキ 100t	1.000	台	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単- 408号 ***					
S02116	セッティングビーム		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セッティングビーム ヒンジ部 W=20t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98042	セッティングビーム ヒンジ部 W=20t	1.000	ton	926	926	
	合 計				926	算出数量 1.000 各単位
	単 価				926	
	*** S単- 409号 ***					
S02116	セッティングビーム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セッティングビーム 製作材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98043	セッティングビーム 製作材	1.000	式	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 410号 ***					
S02116	セッティングビーム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セッティングビーム 組立ボルト,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98044	セッティングビーム 組立ボルト	1.000	式		150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単- 411号 ***					
S02116	高所作業車		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車 20m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98045	高所作業車 20m	1.000	台		450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S単- 412号 ***					
S02116	高所作業車		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車 27m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98046	高所作業車 27m	1.000	台		300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S単- 413号 ***					
S02116	玉掛けワイヤー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	玉掛けワイヤー ラウンドスリング 32t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98047	玉掛けワイヤー ラウンドスリング 32t	1.000	本		250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S単- 414号 ***					
S02116	玉掛けワイヤー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	玉掛けワイヤー φ56～65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98048	玉掛けワイヤー φ56～65	1.000	本		300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				300,000	
	*** S単ー 415号 ***					
S02116	チェーンブロック		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーンブロック 32t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98049	チェーンブロック 32t	1,000	台		80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単ー 416号 ***					
S02116	撤去機材		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去機材 工具、発電機、ジャッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98050	撤去機材 工具、発電機、ジャッキ	1,000	日		15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単ー 417号 ***					
S02116	消耗品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗品 ゲビンデ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98051	消耗品 ゲビンデ等	1,000	式		250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S単ー 418号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 , 4号 30～20mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J03102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03102	単粒度砕石 4号 30～20mm	1,000	m3		4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単ー 423号 ***					
S02116	不足分弁償金		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不足分弁償金 鋼矢板 IV型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P98075	不足分弁償金 鋼矢板 IV型	1.000	ton	188,000	188,000	
	合 計				188,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188,000	
	*** S単－ 424号 ***					
S02116	不足分弁償金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不足分弁償金 鋼矢板 VL型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98074	不足分弁償金 鋼矢板 VL型	1.000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単－ 425号 ***					
S02116	支給鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支給鋼矢板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98053 支給品	支給鋼矢板	1.000	ton	185,400	185,400	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単－ 426号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,埋戻し用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03202		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S単－ 427号 ***					
S02116	敷鉄板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98070	敷鉄板	1.000	ton	126,000	126,000	
	合 計				126,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126,000	
	*** S単－ 428号 ***					
S02116	ﾌﾞﾙﾏﾝ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾙﾏﾝ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98071	ﾌﾞﾙｲﾝ	1.000	個	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単ー 429号 ***					
S02116	護岸補強鉄板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	護岸補強鉄板 1.524×3.048、t22、185日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98003	護岸補強鉄板 1.524×3.048、t22、185日	1.000	枚	2,266	2,266	
	合 計				2,266	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,266	
	*** S単ー 430号 ***					
S02116	護岸補強鉄板運搬費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	護岸補強鉄板運搬費 片道分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98004	護岸補強鉄板運搬費 片道分	1.000	ton	1,250	1,250	
	合 計				1,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,250	
	*** S単ー 431号 ***					
S02116	護岸補強鉄板撤去費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	護岸補強鉄板撤去費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98005	護岸補強鉄板撤去費	1.000	式	328,770	328,770	
	合 計				328,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				328,770	
	*** S単ー 432号 ***					
S02116	通路足場材料費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通路足場材料費 クサビ型組立足場、リース180日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98007	通路足場材料費 クサビ型組立足場、リース180日	1.000	kg	106	106	
	合 計				106	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106	
	*** S単ー 433号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	足場材運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場材運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98008	足場材運搬費	1.000	式	86,940	86,940	
	合 計				86,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,940	
	*** S単- 434号 ***					
S02116	傾斜部敷敷鉄板材料費		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	傾斜部敷敷鉄板材料費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98009	傾斜部敷敷鉄板材料費	1.000	枚	57,020	57,020	
支給品						算出数量 1.000 各単位
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** S単- 435号 ***					
S02116	組立費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98011	組立費	1.000	式	786,940	786,940	
	合 計				786,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				786,940	
	*** S単- 436号 ***					
S02116	Webカメラ初期設定		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Webカメラ初期設定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98013	Webカメラ初期設定	1.000	台	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単- 437号 ***					
S02116	Webカメラ利用料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Webカメラ利用料 月額,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98014	Webカメラ利用料 月額	1.000	台	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 438号 ***					
S02116	パイプロハンマ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ 油圧式・可変超高周波767kN 振り子式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98067	パイプロハンマ 油圧式・可変超高周波767kN 振り子式	1.000	日	198,000	198,000	
	合 計				198,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				198,000	
	*** S単ー 439号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 250×250×9×14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18428		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18428	H形鋼 SS400 250×250×9×14	1.000	ton	122,000	122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単ー 440号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 350×350×12×19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18430		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18430	H形鋼 SS400 350×350×12×19	1.000	ton	128,000	128,000	
	合 計				128,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				128,000	
	*** S単ー 441号 ***					
S02116	PG橋 (上流側) 下部工		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 (上流側) 下部工 消耗品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96063	PG橋 (上流側) 下部工 消耗品	1.000	ton	169,430	169,430	
	合 計				169,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				169,430	
	*** S単ー 442号 ***					
S02116	アンカーボルト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト M22 L=340,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98064	アンカーボルト M22 L=340	1.000	個	920	920	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				920	
	*** S単- 443号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー 径22 L198 ガラス管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98063	ケミカルアンカー 径22 L198 ガラス管	1.000	個		950	
	合 計				950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				950	
	*** S単- 444号 ***					
S02116	H鋼不足分弁償金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼不足分弁償金 H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98066	H鋼不足分弁償金 H300	1.000	ton		109,500	
	合 計				109,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,500	
	*** S単- 445号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18429		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18429	H形鋼 SS400 300×300×10×15	1.000	ton		122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単- 446号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 400×400×13×21,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18431		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18431	H形鋼 SS400 400×400×13×21	1.000	ton		131,000	
	合 計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,000	
	*** S単- 447号 ***					
S02116	特殊部材 (手すり)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊部材 (手すり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98055	特殊部材(手すり)	1.000	ton	550,000	550,000	
	合 計				550,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				550,000	
	*** S単- 448号 ***					
S02116	仮設橋上流側(上部工)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設橋上流側(上部工) 消耗品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98059	仮設橋上流側(上部工) 消耗品	1.000	ton	400,907	400,907	
	合 計				400,907	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400,907	
	*** S単- 449号 ***					
S02116	ガイドパイプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガイドパイプ 50A 鉛直,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98024	ガイドパイプ 50A 鉛直	1.000	台	9,600	9,600	
	合 計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,600	
	*** S単- 450号 ***					
S02116	ボールバルブ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボールバルブ 50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98025	ボールバルブ 50A	1.000	台	17,400	17,400	
	合 計				17,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,400	
	*** S単- 451号 ***					
S02116	ブリベンダー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブリベンダー 40.5mm用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98026	ブリベンダー 40.5mm用	1.000	台	78,000	78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,000	
	*** S単- 452号 ***					
S02116	ネジキャップ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネジキャップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98027	ネジキャップ	1.000	台	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 453号 ***					
S02116	ネオブレんパッキン		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネオブレんパッキン 10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98028	ネオブレんパッキン 10mm	1.000	台	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単ー 454号 ***					
S02116	注入材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入材 湧水対策 懸濁,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98029	注入材 湧水対策 懸濁	1.000	L	65	65	
	合 計				65	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65	
	*** S単ー 455号 ***					
S02116	二重管ボーリングロッド		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二重管ボーリングロッド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P41133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.000	m	9,720	9,720	
	合 計				9,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,720	
	*** S単ー 456号 ***					
S02116	メタルクラウン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルクラウン 径41.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P41134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.000	個	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 457号 ***					
S02116	単相用グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単相用グラウトモニタ 径40.5mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41135		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	1.000	個		75,600	
	合 計				75,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,600	
	*** S単- 458号 ***					
S02116	注入ホース類		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P40302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	1.000	組		335,000	
	合 計				335,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335,000	
	*** S単- 459号 ***					
S02116	サクシオンホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース φ38.0mm×3, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P40304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	1.000	組		28,200	
	合 計				28,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,200	
	*** S単- 460号 ***					
S02116	注入材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98020	注入材	1.000	L		42	
	合 計				42	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42	
	*** S単- 461号 ***					
S02116	複相用グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	複相用グラウトモニタ 径40.5mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41136		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	1.000	個		168,000	
	合 計				168,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				168,000	
	*** S単ー 462号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32204	無収縮モルタル	1.000	kg	174	174	
	合 計				174	算出数量 1.000 各単位
	単 価				174	
	*** S単ー 463号 ***					
S02116	下流側PG橋仮設工具損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下流側PG橋仮設工具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98065	下流側PG橋仮設工具損料	1.000	日	9,830	9,830	
	合 計				9,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,830	
	*** S単ー 464号 ***					
S02116	PG橋 (下流側)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 (下流側) その他部材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98016	PG橋 (下流側) その他部材	1.000	式	467,369	467,369	
	合 計				467,369	算出数量 1.000 各単位
	単 価				467,369	
	*** S単ー 465号 ***					
S02116	PG橋 (上流側)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 (上流側) 消耗部材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96064	PG橋 (上流側) 消耗部材	1.000	式	863,154	863,154	
	合 計				863,154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				863,154	
	*** S単ー 466号 ***					
S02116	低床トレーラー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低床トレーラー 500tCC,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P98030	低床トレーラー 500tCC	1.000	台	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単ー 467号 ***					
S02116	高床トレーラー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高床トレーラー 500tCC,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98031	高床トレーラー 500tCC	1.000	台	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単ー 468号 ***					
S02116	トラック		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック 500tCC,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98032	トラック 500tCC	1.000	台	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単ー 469号 ***					
S02116	先導車		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導車 500tCC,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98033	先導車 500tCC	1.000	台	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 470号 ***					
S02116	500tクレーン 基地出荷受入		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	500tクレーン 基地出荷受入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98035	500tクレーン 基地出荷受入	1.000	回	1,600,000	1,600,000	
	合 計				1,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600,000	
	*** S単ー 471号 ***					
S02116	500tクレーン組立分解		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	500tクレーン組立分解			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98034	500tクレーン組立分解	1.000	回	1,230,000	1,230,000	
	合 計				1,230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,230,000	
	*** S単ー 473号 ***					
S02116	湧水対策事前調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	湧水対策事前調査 上下流ボーリング調査, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98073	湧水対策事前調査 上下流ボーリング調査	1.000	式	2,510,000	2,510,000	
	合 計				2,510,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,510,000	
	*** S単ー 474号 ***					
S02116	湧水対策効果確認調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	湧水対策効果確認調査 現場透水試験, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98072	湧水対策効果確認調査 現場透水試験	1.000	式	2,630,000	2,630,000	
	合 計				2,630,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,630,000	
	*** S単ー 475号 ***					
S02123	混合廃棄物運搬・処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混合廃棄物運搬・処理 管理型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97106 管理型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97106	混合廃棄物運搬・処理 管理型	1.000	m3	18,125	18,125	
	合 計				18,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,125	
	*** S単ー 476号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約著受,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約著受		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73515	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機劣 昼間	1.000	m3	21,270	21,270	
	合 計				21,270	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		21,270	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 479号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	53,100円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1000mm あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P07101	高密度ポリエチレン管	100,000	m	53,100	5,310,000	
R01001	土木一般世話役	1,480	人	28,875	42,735	
R01002	特殊作業員	3,690	人	26,670	98,412	
R01003	普通作業員	5,370	人	23,205	124,611	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	3,840	日	7,170	27,533	
P34029	軽油 バトリール給油	81,000	L	138	11,178	
R01021	運転手（特殊）	2,890	人	27,510	79,504	
	合 計				5,693,973	算出数量 100,000 m
	単 価		m		56,940	
	*** S単ー 480号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュラン, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	クラッシュラン C-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	あり なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	11,600	m3	3,500	40,600	
R01001	土木一般世話役	0,200	人	28,875	5,775	
R01003	普通作業員	0,620	人	23,205	14,387	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	2,500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 バトリール給油	15,000	L	138	2,070	
R01021	運転手（特殊）	0,400	人	27,510	11,004	
	合 計				78,861	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		789	
	*** S単ー 481号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] , 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M04432 M04432		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04432	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	1,000	日	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		29,700	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単ー 482号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M02031 M02031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02031	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,100	
Y00001	単位					
	*** S単ー 483号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,800	11,800	
P34029	軽油 バトロール給油	31.000	L	138	4,278	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				43,588	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		43,588	
Y00001	単位					
	*** S単ー 484号 ***					
S16001	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M28391 M28391		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M28391	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30. 1L/min 圧力4. 9Mpa	1. 000	日	3, 670	3, 670	
P34029	軽油 バトロ-給油	20. 000	L	138	2, 760	
	合 計				6, 430	算出数量 1. 000 各単位
	単 価		各単位		6, 430	
Y00001	単位					
	*** S単ー 485号 ***					
S16001	バイクローバ(単体)[電動式・普通型] バイクローバ(単体)[電動式・普通型] 起振力748kN (振動周波数17～21Hz)		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M05051 M05051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 超勤時間:0. 0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5. 9時間		深夜時間:0. 0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1. 50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	機械損料等のみ 岩石補正なし 0. 0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M05051	バイクローバ(単体)[電動式・普通型] 起振力748kN (振動周波数17～21Hz)	1. 000	日	57, 600	57, 600	
	合 計				57, 600	算出数量 1. 000 各単位
	単 価		各単位		57, 600	
Y00001	単位					
	*** S単ー 486号 ***					
S16001	バイクローバ(単体)[電動式・普通型] バイクローバ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M05048 M05048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 超勤時間:0. 0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5. 9時間		深夜時間:0. 0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1. 50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	機械損料等のみ 岩石補正なし 0. 0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M05048	バイクローバ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)	1. 000	日	32, 400	32, 400	
	合 計				32, 400	算出数量 1. 000 各単位
	単 価		各単位		32, 400	
Y00001	単位					
	*** S単ー 487号 ***					
S16001	アクリ水中和装置[炭酸ガス式] アクリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,		時間		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M10041 M10041		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 超勤時間:0. 0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5. 1時間		深夜時間:0. 0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1. 50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	機械損料等のみ 岩石補正なし 0. 0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	時間	1,390	1,390	
	合 計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,390	
Y00001	単位					
	*** S単ー 488号 ***					
S16002	コア採取器(コアボーリングマシン)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コア採取器(コアボーリングマシン) 、穿孔径10～25cm 穿孔深50cm、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M23025 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23025	コア採取器(コアボーリングマシン) 穿孔径10～25cm 穿孔深50cm	1.290	供用日	2,650	3,419	
	合 計				3,419	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,419	
Y00001	単位					
	*** S単ー 489号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量5kVA、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M21354 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21354	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量5kVA	1.330	供用日	784	1,043	
	合 計				1,043	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,043	
Y00001	単位					
	*** S単ー 490号 ***					
S16002	ライトバン[二輪駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量1.5L、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M28121 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.190	供用日	1,600	1,904	
	合 計				1,904	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,904	
Y00001	単位					
	*** S単ー 491号 ***					
S16002	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 、作業床高さ13.2×積載荷重1000kg, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M04432 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M04432	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	1.400	供用日	21,200	29,680	
P34029	軽油 パトロール給油	0.000	L	138	0	
	合 計				29,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		29,680	
Y00001	単位					
	*** S単一 492号 ***					
S16002	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 、25t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M04605 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M04605	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	1.330	供用日	30,600	40,698	
	合 計				40,698	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		40,698	
Y00001	単位					
	*** S単一 493号 ***					
S16002	ボレーンクマシン[油圧式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボレーンクマシン[油圧式] 、5.5kW級, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M12003 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.44		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 ガソリン				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M12003	ボレーンクマシン[油圧式] 5.5kW級	1.440	供用日	4,500	6,480	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	0.000	L	149	0	
	合 計				6,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,480	
Y00001	単位					
	*** S単一 494号 ***					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa) , 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M11531 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.89		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.890	供用日	2,690	5,084	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.000	L	149	0	
	合 計				5,084	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,084	
Y00001	単位					
	*** S単ー 495号 ***					
S16002	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] ,0～50 L/min, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M11541		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11541	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50 L/min	1.500	供用日	514	771	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.000	L	149	0	
	合 計				771	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		771	
Y00001	単位					
	*** S単ー 496号 ***					
S16002	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19195		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	261	365	
	合 計				365	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		365	
Y00001	単位					
	*** S単ー 497号 ***					
S16003	バックホウ[クロー型・排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積1.0m3(平積0.7m3), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M02036		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02036	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	1.000	供用日	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		11,500	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 498号 ***					
S16003	トラック[クレーン装置付]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ペー스트トラック4〜4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M03104 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03104	トラック[クレーン装置付] ペー스트トラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	供用日	6,770	6,770	
	合 計				6,770	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		6,770	
	*** S単一 499号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クローラークレーン 100t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29483 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M29483	クレーン付台船 クローラークレーン 100t吊	1.000	供用日	78,000	78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		78,000	
	*** S単一 500号 ***					
S16003	水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27942	水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	626	626	
	合 計				626	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		626	
	*** S単一 501号 ***					
S16004	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対(〜3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対(〜3次)] クローラークレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	クローラークレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり				
F01211	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対(〜3次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	19,100	19,100	
P34029	軽油 パトロール給油	20.000	L	138	2,760	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				49,370	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,370	
	*** S単一 502号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 100ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 100ton吊り 0.0 0.00 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01031	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] 吊上能力100t吊	1.000	日	169,000	169,000	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		169,000	
	*** S単ー 503号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 100ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 100ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01031	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] 吊上能力100t吊	1.000	日	211,000	211,000	
	合 計				211,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		211,000	
	*** S単ー 504号 ***					
S16004	クローラレン[油圧駆動式ウインチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(2次)] クローラレン[油圧駆動式ウインチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(2次)] クローラレン(油圧式ウインチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型), 200ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	クローラレン(油圧式ウインチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型) 200ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01112	クローラレン[油圧駆動式ウインチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(2次)] 吊上能力200t吊	1.000	日	130,000	130,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	108.000	L	138	14,904	
	合 計				144,904	算出数量 1.000 日
	単 価		日		144,904	
	*** S単ー 505号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 300型, 無, 540日, 1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(杭使用) 300型 無 540日 1回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02003	H形鋼 (杭使用) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	37,800	37,800	
G15023	H形鋼 (杭使用) 300型 [整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	
	合 計				46,095	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		46,095	
	*** S単ー 506号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 300型, 無, 180日, 1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	180日				
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	14,480	14,480	
G15023	H型鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	
	合 計				22,775	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,775	
	*** S単一 507号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	350型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	180日				
	5)使用回数	1回				
G02023	H形鋼 (山留材) 3 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	18,462	18,462	
G15033	H型鋼 (山留材) 3 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				23,367	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		23,367	
	*** S単一 508号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),一,180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	山留副部材(A)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	一		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	180日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	54,915	54,915	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	1.000	ton	10,170	10,170	
	合 計				65,085	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		65,085	
	*** S単一 509号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,270日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	270日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼 (山留材) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	27,540	27,540	
G15032	H型鋼 (山留材) 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				32,445	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		32,445	
	*** S単一 510号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,150日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	400型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	150日				
	5)使用回数	1回				
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	17,250	17,250	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				22,155	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,155	
	*** S単一 511号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,75日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分					
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	75日				
	5)使用回数	1回				
G02001	H形鋼 (杭使用) 200型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,375	6,375	
G15021	H型鋼 (杭使用) 200型 [整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	
	合 計				14,670	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,670	
	*** S単一 512号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),400型,無,75日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用) 400型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分					
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	75日				
	5)使用回数	1回				
G02005	H形鋼 (杭使用) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,375	6,375	
G15025	H型鋼 (杭使用) 400型 [整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	
	合 計				14,670	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,670	
	*** S単一 513号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	22×1524×6096				
	3)供用日数	180日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,421	1,421	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	113	113	
	合 計				1,534	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,534	
	*** S単一 514号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),540日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	鋼製(補強型)				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)供用日数	540日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03011	覆工板 鋼製（補強型）〔賃料〕	1.000	m ² 供用月	12,690	12,690	
G15064	覆工板 鋼製（補強型）〔整備費〕	1.000	m ²	1,190	1,190	
	合 計				13,880	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		13,880	
	*** S単－ 515号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	鋼製滑り止め加工付(補強型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	180日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕	1.000	m ² 供用月	7,980	7,980	
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕	1.000	m ²	1,281	1,281	
	合 計				9,261	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		9,261	
	*** S単－ 516号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,147日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	147日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	1,297	1,297	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1.000	m ²	113	113	
	合 計				1,410	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,410	
	*** S単－ 518号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,75日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	75日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	662	662	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1.000	m ²	113	113	
	合 計				775	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		775	
	*** S単－ 519号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,205	336,473	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				344,973	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		34,497	
	*** S単— 522号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,150日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分	700m ² 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)覆工板の規格	鋼製(補強型)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)覆工板受桁の規格	H400				
	5)供用日数	150日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	あり				
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月	4,950	495,000	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	100.000	m ²	1,190	119,000	
G02024	H形鋼(山留材) 400型 [賃料]	13.400	t 供用日	17,250	231,150	
G15034	H形鋼(山留材) 400型 [整備費]	13.400	ton	4,905	65,727	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	28,875	135,713	
R01012	とび工	7.300	人	29,190	213,087	
R01003	普通作業員	8.300	人	23,205	192,602	
R01011	溶接工	3.400	人	31,605	107,457	
Y00004	諸雑費	0.048		648,859	31,145	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	4.700	日	43,300	203,510	
	合 計				1,794,391	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		17,944	
	*** S単— 523号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,150,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,670	40,005	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	11,000	18,810	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179.000	L	138	24,702	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	27,510	41,265	
	合 計				159,590	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		160	
	*** S単— 524号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,150,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.400	人	26,670	37,338	
R01003	普通作業員	1.400	人	23,205	32,487	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	11,000	17,600	
P34029	軽油 バトロム給油	167.000	L	138	23,046	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	27,510	38,514	
	合 計				148,985	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		149	
	*** S単ー 525号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,147,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 147		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,670	40,005	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	11,000	18,810	
P34029	軽油 バトロム給油	179.000	L	138	24,702	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	27,510	41,265	
	合 計				159,590	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		160	
	*** S単ー 536号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラクレーン,150 t 吊を超え300 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	クローラクレーン 150 t 吊を超え300 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	20.500	人	26,670	546,735	
F01091	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	5.700	日	85,700	488,490	
Y00004	運搬費等	3.130		1,035,225	3,240,254	
	合 計				4,275,479	算出数量 1.000 台
	単 価		台		4,275,479	
	*** S単ー 537号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホ(超ロングアーム型は除く), 山積1.0m3以上1.4m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ(超ロングアーム型は除く) 山積1.0m3以上1.4m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	2.700	人	26,670	72,009	
F01086	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	54,100	75,740	
Y00004	運搬費等	2.500		147,749	369,373	
	合 計				517,122	算出数量 1.000 台

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		517,122	
	*** S単ー 538号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	40kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	5,380	5,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,880	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,880	
	*** S単ー 539号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長	15m超				
	4)運搬距離(片道)	200kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46660	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長15m超	1,000	ton	34,600	34,600	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				37,600	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		37,600	
	*** S単ー 540号 ***					
S42001	FEP, 80mm屋外配管		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管布設工※ ,その他,-,地中(構内)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ	-				
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合の100m当りの電工労務	4,000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)埋設標識テープ	無				
	11)埋設標識テープ単価	0				
	12)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100,000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0,000		0	0	
R01013	電工	4,000	人	23,940	95,760	
	合 計				95,760	算出数量 100,000 m

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		958	
	*** S単- 541号 ***					
S42007	KIV, 14sq		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(屋外)※ 管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	管内・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ	-mm2				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)100m当りの電工労務	2.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	23.940	55.062	
	合 計				55.062	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単- 542号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		327.3	
	*** S単- 543号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		418.4	
	*** S単- 544号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,769	
	*** S単- 545号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-, -,あり,21-8-25(20)(普通) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 21-8-25(20)(普通) W/C55%				
	単 価		m3		33,710	
	*** S単- 546号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,直管,200~400mm,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 直管 200~400mm -				
P29207	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径200 厚4.5 長4.0m		m			材変
	単 価		m		2,531	
	*** S単- 547号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下 1)運搬距離	80m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	138	19,320	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				79,729	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		329	
	*** S単- 548号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,670	9,068	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,205	25,758	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,068	907	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				35,733	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,573	
	*** S単- 549号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,670	5,334	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,205	15,779	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,334	533	
	合 計				21,646	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
	*** S単- 550号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	362	7,338	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	1,800	15,642	
Y00004	雑品 5%	0.050		22,980	1,149	
R01011	溶接工	4.540	人	31,605	143,487	
R01003	普通作業員	4.540	人	23,205	105,351	
	合 計				272,967	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,730	
	*** S単- 551号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量250kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02064		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量250kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02064	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量250kva	1.000	日	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単- 552号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料] 工期延長分の差額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	鋼製 [賃料] 工期延長分の差額		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,950円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03001	覆工板 鋼製 [賃料] 工期延長分の差額	1.000	m ² 供用月	7,950	7,950	
	合 計				7,950	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,950	
	*** S単ー 553号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 縞鋼板賃料 (6096×1524) 172日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96018 縞鋼板賃料 (6096×1524) 172日 22,648円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96018	縞鋼板 縞鋼板賃料 (6096×1524) 172日	1.000	枚	22,648	22,648	
	合 計				22,648	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,648	
	*** S単ー 554号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 縞鋼板賃料 (3048×1524) 172日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96017 縞鋼板賃料 (3048×1524) 172日 11,544円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96017	縞鋼板 縞鋼板賃料 (3048×1524) 172日	1.000	枚	11,544	11,544	
	合 計				11,544	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,544	
	*** S単ー 555号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 縞鋼板賃料 (6096×1524) 243日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96018 縞鋼板賃料 (6096×1524) 243日 25,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96018	縞鋼板 縞鋼板賃料 (6096×1524) 243日	1.000	枚	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単ー 556号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 縞鋼板賃料 (3048×1524) 243日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96017 縞鋼板賃料 (3048×1524) 243日 12,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96017	縞鋼板 縞鋼板賃料 (3048×1524) 243日	1.000	枚	12,800	12,800	
	合 計				12,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,800	
	*** S単ー 557号 ***					
S02114	PG橋 下流側		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 下流側 幅員2.0m 賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96005 幅員2.0m 賃料 314円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G96005	PG橋 下流側 幅員2.0m 賃料	1.000	日	314	314	
	合 計				314	算出数量 1.000 各単位
	単 価				314	
	*** S単一 558号 ***					
S02114	PG橋 上流側		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	床版 (滑止付) 賃料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	46円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	PG橋 上流側 床版 (滑止付) 賃料	1.000	日	46	46	
	合 計				46	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46	
	*** S単一 559号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 51日当り賃料,高6m×長20m,1000~2000N/3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	51日当り賃料,高6m×長20m,100・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,090円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96021	汚濁防止フェンス 51日当り賃料,高6m×長20m,1000~2000N/3cm	1.000	m	6,090	6,090	
	合 計				6,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,090	
	*** S単一 560号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 賃料 (6096×1524) 243日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96018		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	賃料 (6096×1524) 243日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96018	縞鋼板 賃料 (6096×1524) 243日	1.000	枚	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単一 561号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 賃料 (3048×1524) 243日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	賃料 (3048×1524) 243日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96017	縞鋼板 賃料 (3048×1524) 243日	1.000	枚	12,800	12,800	
	合 計				12,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,800	
	*** S単一 562号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 243日当り賃料,高4m×長20m,1000~2000N/3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード	G96019		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	243日当り賃料,高4m×長20m,10・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	23,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96019	汚濁防止フェンス					
	243日当り賃料,高4m×長20m,1000～2000N/3cm	1.000	m	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単ー 563号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	243日当り賃料,高2m×長20m,1000～2000N/3cm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96403		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	243日当り賃料,高2m×長20m,10・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96403	汚濁防止フェンス					
	243日当り賃料,高2m×長20m,1000～2000N/3cm	1.000	m	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単ー 564号 ***					
S02115	交通誘導員B(休日割増)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導員B(休日割増)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R99401		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:13.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R99401	交通誘導員B(休日割増)					
		1.000	人	30,126	30,126	
	合 計				30,126	算出数量 1.000 人
	単 価				30,126	
	*** S単ー 565号 ***					
S02115	作業指導者 (750tクレーン組立)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	作業指導者 (750tクレーン組立)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96006	作業指導者 (750tクレーン組立)					
		1.000	人	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 人
	単 価				40,000	
	*** S単ー 566号 ***					
S02115	整備工 (750tクレーン組立)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	整備工 (750tクレーン組立)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96007	整備工 (750tクレーン組立)					
		1.000	人	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 人
	単 価				40,000	
	*** S単ー 567号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業	
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)	

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員 (750tクレーン組立)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員 (750tクレーン組立)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96008 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96008	特殊作業員 (750tクレーン組立)	1,000	人	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1,000 人
	単 価				35,000	
	*** S単ー 568号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚4 辺50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18444		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P18444	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚4 辺50	1,000	ton	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単ー 569号 ***					
S02116	エキスパンドメタル		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エキスパンドメタル XG-21,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P98400	エキスパンドメタル XG-21	1,000	m ²	2,770	2,770	
	合 計				2,770	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,770	
	*** S単ー 570号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98174		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P98174	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径200mm	1,000	個	54,600	54,600	
	合 計				54,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				54,600	
	*** S単ー 571号 ***					
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98175		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P98175	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径200mm	1,000	本	14,300	14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,300	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 572号 ***					
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター (コンクリート削孔用) 外径200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98176		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98176	アダプター (コンクリート削孔用) 外径200mm	1.000	個	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,800	
	*** S単ー 573号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41083	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm	1.000	個	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単ー 574号 ***					
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98177		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98177	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径100mm	1.000	本	5,320	5,320	
	合 計				5,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,320	
	*** S単ー 575号 ***					
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター (コンクリート削孔用) 外径100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98178		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98178	アダプター (コンクリート削孔用) 外径100mm	1.000	個	5,810	5,810	
	合 計				5,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,810	
	*** S単ー 576号 ***					
S02116	発生土運搬処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土運搬処理 栗石 R7.5末まで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98208	発生土運搬処理 栗石 R7.5末まで	1.000	m3	5,920	5,920	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,920	
	*** S単- 577号 ***					
S02116	発生土運搬処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土運搬処理 土砂 R7.5末まで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98207	発生土運搬処理 土砂 R7.5末まで	1.000	m3	4,570	4,570	
	合 計				4,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,570	
	*** S単- 578号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 建地 L=3.7m L50*50*4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98153		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98153	置換コンクリート足場 建地 L=3.7m L50*50*4	1.000	ton	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単- 579号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 足場板 L=4.0m (14kg/枚) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98154	置換コンクリート足場 足場板 L=4.0m (14kg/枚)	1.000	枚	3,900	3,900	
	合 計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,900	
	*** S単- 580号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 巾木 L=4.0m (14kg/枚) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98155	置換コンクリート足場 巾木 L=4.0m (14kg/枚)	1.000	枚	3,900	3,900	
	合 計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,900	
	*** S単- 581号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 腕木 φ48.6mm L=1.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98156		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98156	置換コンクリート足場 腕木 φ48.6mm L=1.5m	1.000	本	870	870	
	合 計				870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				870	
	*** S単- 582号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 手摺 φ48.6mm L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98157		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98157	置換コンクリート足場 手摺 φ48.6mm L=4.0m	1.000	本	2,260	2,260	
	合 計				2,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,260	
	*** S単- 583号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 水平継材 L=1.15m L50*50*4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98158		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98158	置換コンクリート足場 水平継材 L=1.15m L50*50*4	1.000	ton	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単- 584号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 水平継材 L=4.0m L65*65*6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98159		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98159	置換コンクリート足場 水平継材 L=4.0m L65*65*6	1.000	ton	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単- 585号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 斜材 L=2.55m L65*65*6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98160	置換コンクリート足場 斜材 L=2.55m L65*65*6	1.000	ton	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単- 586号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業	
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)	

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	置換コンクリート足場 斜材 L=2.0m L65*65*6, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98161		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98161	置換コンクリート足場 斜材 L=2.0m L65*65*6	1.000	ton	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単ー 587号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 ベース L=0.2m L50*50*4, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98162		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98162	置換コンクリート足場 ベース L=0.2m L50*50*4	1.000	ton	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単ー 588号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 控え L=2.6m L50*50*4, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98163		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98163	置換コンクリート足場 控え L=2.6m L50*50*4	1.000	ton	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単ー 589号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 控え L=2.8m L50*50*4, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98164		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98164	置換コンクリート足場 控え L=2.8m L50*50*4	1.000	ton	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単ー 590号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 控え L=2.6m L65*65*6, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98165		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98165	置換コンクリート足場 控え L=2.6m L65*65*6	1.000	ton	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 591号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 控え L=2.8m L65*65*6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98166		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98166	置換コンクリート足場 控え L=2.8m L65*65*6	1.000	ton		120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単ー 592号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 足場板 L=3.0m (10.5kg/枚) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98167		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98167	置換コンクリート足場 足場板 L=3.0m (10.5kg/枚)	1.000	枚		3,120	
	合 計				3,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,120	
	*** S単ー 593号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 水平継材 L=3.0m L65*65*6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98173		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98173	置換コンクリート足場 水平継材 L=3.0m L65*65*6	1.000	ton		120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単ー 594号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 建地 L=2.3m L50*50*4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98169		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98169	置換コンクリート足場 建地 L=2.3m L50*50*4	1.000	ton		121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単ー 595号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 建地 L=1.25m L50*50*4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98170		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98170	置換コンクリート足場 建地 L=1.25m L50*50*4	1.000	ton		121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				121,000	
	*** S単ー 596号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 斜材 L=3.0m L65*65*6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P98171		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98171	置換コンクリート足場 斜材 L=3.0m L65*65*6	1.000	ton		120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単ー 597号 ***					
S02116	置換コンクリート足場		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	置換コンクリート足場 腕木 L=1.15m L50*50*4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P98172		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98172	置換コンクリート足場 腕木 L=1.15m L50*50*4	1.000	ton		121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単ー 598号 ***					
S02116	鉄骨組立		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨組立 ,固定堰部,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J98301				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J98301	鉄骨組立 固定堰部	1.000	ton		662,866	
	合 計				662,866	算出数量 1.000 各単位
	単 価				662,866	
	*** S単ー 599号 ***					
S02116	底版鉄筋受材取付		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底版鉄筋受材取付 ,固定堰部,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J98302				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J98302	底版鉄筋受材取付 固定堰部	1.000	ton		224,373	
	合 計				224,373	算出数量 1.000 各単位
	単 価				224,373	
	*** S単ー 600号 ***					
S02116	埋設型枠用鋼材取付		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設型枠用鋼材取付 ,固定堰部,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J98303				
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J98303	埋設型枠用鋼材取付 固定堰部	1.000	ton	275,397	275,397	
	合 計				275,397	算出数量 1.000 各単位
	単 価				275,397	
	*** S単一 601号 ***					
S02116	内部足場組立 内部足場組立 、固定堰部、		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J98304		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98304	内部足場組立 固定堰部	1.000	ton	237,212	237,212	
	合 計				237,212	算出数量 1.000 各単位
	単 価				237,212	
	*** S単一 602号 ***					
S02116	組立用受台設置 組立用受台設置		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J98305		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98305	組立用受台設置	1.000	ton	90,396	90,396	
	合 計				90,396	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,396	
	*** S単一 603号 ***					
S02116	鉄骨組立用内部棚足場 鉄骨組立用内部棚足場		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J98306		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98306	鉄骨組立用内部棚足場	1.000	空m3	3,346	3,346	
	合 計				3,346	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,346	
	*** S単一 604号 ***					
S02116	足場工 足場工 、堰柱部含む、		掛㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J98307		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98307	足場工 堰柱部含む	1.000	掛㎡	4,906	4,906	
	合 計				4,906	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,906	
	*** S単一 605号 ***					
S02116	キャットウォーク足場 キャットウォーク足場 、堰柱部含む、		掛㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J98308		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98308	キャットウォーク足場 堰柱部含む	1.000	掛㎡	28,608	28,608	
	合 計				28,608	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,608	
	*** S単ー 606号 ***					
S02116	プレファブ架台高さ調整基礎 プレファブ架台高さ調整基礎 ,堰柱部含む,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J98309		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98309	プレファブ架台高さ調整基礎 堰柱部含む	1.000	箇所	22,479	22,479	
	合 計				22,479	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,479	
	*** S単ー 607号 ***					
S02116	プレファブ架台据付準備 プレファブ架台据付準備 ,堰柱部含む,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J98310		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98310	プレファブ架台据付準備 堰柱部含む	1.000	式	2,744,619	2,744,619	
	合 計				2,744,619	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,744,619	
	*** S単ー 608号 ***					
S02116	プレファブ架台吊機材 プレファブ架台吊機材 ,堰柱部含む,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J98311		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98311	プレファブ架台吊機材 堰柱部含む	1.000	式	6,753,458	6,753,458	
	合 計				6,753,458	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,753,458	
	*** S単ー 609号 ***					
S02116	架台据付 架台据付 ,固定堰部,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J98312		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98312	架台据付 固定堰部	1.000	基	13,417,526	13,417,526	
	合 計				13,417,526	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,417,526	
	*** S単ー 610号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業	
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)	

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	埋設型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設型枠 構造部材型, コンクリートパネル, t=30,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J98313		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98313	埋設型枠 構造部材型, コンクリートパネル, t=30	1.000	m ²	160,640	160,640	
	合 計				160,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160,640	
	*** S単ー 611号 ***					
S02116	埋設型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設型枠 , 鋼製亜鉛メッキ鋼板,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J98314		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98314	埋設型枠 鋼製亜鉛メッキ鋼板	1.000	m ²	15,384	15,384	
	合 計				15,384	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,384	
	*** S単ー 612号 ***					
S02116	埋設型枠試験施工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設型枠試験施工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J98315		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98315	埋設型枠試験施工	1.000	式	3,820,814	3,820,814	
	合 計				3,820,814	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,820,814	
	*** S単ー 613号 ***					
S02116	スリーブ圧着ネジ継手		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブ圧着ネジ継手 D25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98115		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98115	スリーブ圧着ネジ継手 D25	1.000	組	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単ー 614号 ***					
S02116	機械継手用キャップボトル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械継手用キャップボトル D25用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98118	機械継手用キャップボトル D25用	1.000	個	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 615号 ***					
S02116	スリーブ圧着ネジ継手		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブ圧着ネジ継手 D16, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98116	スリーブ圧着ネジ継手 D16	1.000	組	1,840	1,840	
	合 計				1,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,840	
	*** S単ー 616号 ***					
S02116	機械継手用キャップボトル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械継手用キャップボトル D16用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98119	機械継手用キャップボトル D16用	1.000	個	270	270	
	合 計				270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				270	
	*** S単ー 617号 ***					
S02116	スリーブ圧着ネジ継手		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブ圧着ネジ継手 D13, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98117	スリーブ圧着ネジ継手 D13	1.000	組	1,460	1,460	
	合 計				1,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,460	
	*** S単ー 618号 ***					
S02116	機械継手用キャップボトル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械継手用キャップボトル D13用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98120	機械継手用キャップボトル D13用	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単ー 619号 ***					
S02116	ビアー屏設置		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビアー屏設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	ビアー屏設置	1.000	式	100,000	100,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単- 620号 ***					
S02116	鉄骨組立		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨組立 、堰柱部、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J98351		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J98351	鉄骨組立 堰柱部	1.000	ton		680,974	
	合 計				680,974	算出数量 1.000 各単位
	単 価				680,974	
	*** S単- 621号 ***					
S02116	底版鉄筋受材取付		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底版鉄筋受材取付 、堰柱部、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J98352		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J98352	底版鉄筋受材取付 堰柱部	1.000	ton		226,353	
	合 計				226,353	算出数量 1.000 各単位
	単 価				226,353	
	*** S単- 622号 ***					
S02116	埋設型枠用鋼材取付		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設型枠用鋼材取付 、堰柱部、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J98353		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J98353	埋設型枠用鋼材取付 堰柱部	1.000	ton		268,165	
	合 計				268,165	算出数量 1.000 各単位
	単 価				268,165	
	*** S単- 623号 ***					
S02116	内部足場組立		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内部足場組立 、堰柱部、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J98354		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J98354	内部足場組立 堰柱部	1.000	ton		232,862	
	合 計				232,862	算出数量 1.000 各単位
	単 価				232,862	
	*** S単- 624号 ***					
S02116	鉄筋保持金物取付		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋保持金物取付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J98355		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98355	鉄筋保持金物取付	1.000	セット	32,659	32,659	
	合 計				32,659	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,659	
	*** S単- 625号 ***					
S02116	架台据付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架台据付 、堰柱部、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J98356		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98356	架台据付 堰柱部	1.000	基	13,417,526	13,417,526	
	合 計				13,417,526	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,417,526	
	*** S単- 626号 ***					
S02116	水膨張ゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PE2501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PE2501	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm	1.000	m	1,350	1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単- 627号 ***					
S02116	排水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水樹 1300、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	排水樹 1300	1.000	個	3,160	3,160	
	合 計				3,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,160	
	*** S単- 628号 ***					
S02116	排水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水樹 1700、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	排水樹 1700	1.000	個	4,130	4,130	
	合 計				4,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,130	
	*** S単- 629号 ***					
S02116	排水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水樹 1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	排水樹 1500	1.000	個	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,650	
	*** S単- 630号 ***					
S02116	スラブドレーン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スラブドレーン 床版厚210～290,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	スラブドレーン 床版厚210～290	1.000	本	22,800	22,800	
	合 計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,800	
	*** S単- 631号 ***					
S02116	フレキシブルチューブ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレキシブルチューブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	フレキシブルチューブ	1.000	m	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,060	
	*** S単- 632号 ***					
S02116	排水用導水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用導水管 φ18,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	排水用導水管 φ18	1.000	m	1,170	1,170	
	合 計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,170	
	*** S単- 633号 ***					
S02116	排水用導水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用導水管 φ12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	排水用導水管 φ12	1.000	m	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 634号 ***					
S02116	伸縮装置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮装置 荷重支持型 車道部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	伸縮装置 荷重支持型 車道部	1.000	m		100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 635号 ***					
S02116	伸縮装置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮装置 荷重支持型 歩道部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	伸縮装置 荷重支持型 歩道部	1.000	m		100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 636号 ***					
S02116	クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシュラン ,C-40 40~0mm(JIS規格品),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03106		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	1.000	m3		3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単ー 637号 ***					
S02116	H形鋼		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H594×302×14×23 L430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98144	H形鋼 H594×302×14×23 L430	1.000	個		58,500	
	合 計				58,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,500	
	*** S単ー 638号 ***					
S02116	H形鋼		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H350×350×12×19 L500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98148		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98148	H形鋼 H350×350×12×19 L500	1.000	個		19,500	
	合 計				19,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				19,500	
	*** S単- 639号 ***					
S02116	H形鋼		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H400×400×13×21 L550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98149	H形鋼 H400×400×13×21 L550	1,000	個		24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単- 640号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー R-30N 径33×L288 ガラス管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98150	ケミカルアンカー R-30N 径33×L288 ガラス管	1,000	個		2,860	
	合 計				2,860	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,860	
	*** S単- 641号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D32,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18236		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1,000	ton		120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単- 642号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー R-25N 径24.5×L265 ガラス管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98151	ケミカルアンカー R-25N 径24.5×L265 ガラス管	1,000	個		1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単- 643号 ***					
S02116	H形鋼		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H588×300×12×20 L280,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P98145	H形鋼 H588×300×12×20 L280	1.000	個	52,500	52,500	
	合 計				52,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,500	
	*** S単ー 644号 ***					
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー R-22N 径22×L198 ガラス管,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98152		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98152	ケミカルアンカー R-22N 径22×L198 ガラス管	1.000	個	950	950	
	合 計				950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				950	
	*** S単ー 645号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板（中板） 一般構造用圧延鋼板（中板） ,,SS400 厚さ3.2mm 1200≦W<1500		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K01051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K01051	一般構造用圧延鋼板（中板） SS400 厚さ3.2mm 1200≦W<1500	1.000	kg	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 646号 ***					
S02116	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K01194		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	122.70	123	
	合 計				123	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123	
	*** S単ー 647号 ***					
S02116	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 50mm×4mm		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K01137		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K01137	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×4mm	1.000	kg	124	124	
	合 計				124	算出数量 1.000 各単位
	単 価				124	
	*** S単ー 648号 ***					
S02116	コルゲートパイプ コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm（めっき）,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P04070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P04070	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm (めっき)	1.000	m	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 649号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径50mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98202	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径50mm	1.000	個	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単ー 650号 ***					
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径50mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98203	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径50mm	1.000	本	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単ー 651号 ***					
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター (コンクリート削孔用) 外径50mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98204	アダプター (コンクリート削孔用) 外径50mm	1.000	個	2,940	2,940	
	合 計				2,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,940	
	*** S単ー 652号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径39mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98217	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径39mm	1.000	個	12,600	12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,600	
	*** S単ー 653号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径39mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98218		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98218	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径39mm	1.000	本	2,520	2,520	
	合 計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,520	
	*** S単ー 654号 ***					
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター (コンクリート削孔用) 外径39mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98219		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98219	アダプター (コンクリート削孔用) 外径39mm	1.000	個	2,590	2,590	
	合 計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,590	
	*** S単ー 655号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径35mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98220		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98220	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径35mm	1.000	個	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単ー 656号 ***					
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径35mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98221		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98221	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径35mm	1.000	本	2,450	2,450	
	合 計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,450	
	*** S単ー 657号 ***					
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター (コンクリート削孔用) 外径35mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98222		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98222	アダプター (コンクリート削孔用) 外径35mm	1.000	個	2,590	2,590	
	合 計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,590	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 658号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート φ1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96067	ライナープレート φ1500	1.000	m		94,800	94,800
	合 計				94,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,800	
	*** S単ー 659号 ***					
S02116	分電盤		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤 右岸用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96066	分電盤 右岸用	1.000	基		73,300	73,300
	合 計				73,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,300	
	*** S単ー 660号 ***					
S02116	汚濁防止フェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 基本料, 単独ﾌﾛｰﾄﾞφ300, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98408	汚濁防止フェンス 基本料, 単独ﾌﾛｰﾄﾞφ300, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm	1.000	m		8,300	8,300
	合 計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単ー 661号 ***					
S02116	汚濁防止フェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 基本料, 単独ﾌﾛｰﾄﾞφ300, 高4m×長20m, 1000～2000N/3cm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98410	汚濁防止フェンス 基本料, 単独ﾌﾛｰﾄﾞφ300, 高4m×長20m, 1000～2000N/3cm	1.000	m		6,880	6,880
	合 計				6,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,880	
	*** S単ー 662号 ***					
S02116	汚濁防止フェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 基本料, 単独ﾌﾛｰﾄﾞφ300, 高2m×長20m, 1000～2000N/3cm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98409	汚濁防止フェンス 基本料, 単独ﾌﾛｰﾄﾞφ300, 高2m×長20m, 1000～2000N/3cm	1.000	m		5,460	5,460

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,460	
	*** S単- 663号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34027	炭酸ガス					
	液化 純度99.5%以上 ポンベ	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単- 664号 ***					
S02116	有機系高分子凝集剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有機系高分子凝集剤 土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P51001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P51001	有機系高分子凝集剤					
	土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋	1.000	kg	1,015	1,015	
	合 計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,015	
	*** S単- 665号 ***					
S02116	無機凝集剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無機凝集剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96105	無機凝集剤					
		1.000	kg	34	34	
	合 計				34	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34	
	*** S単- 666号 ***					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン本体部 輸送費 低床トレーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98095		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98095	750tクレーン本体部 輸送費 低床トレーラー	1.000	台	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S単- 667号 ***					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン本体部 輸送費 高床トレーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98096	750tクレーン本体部 輸送費 高床トレーラー	1.000	台	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単- 668号 ***					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン本体部 輸送費 トラック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98097	750tクレーン本体部 輸送費 トラック	1.000	台	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単- 669号 ***					
S02116	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費 低床トレーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98098	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費 低床トレーラー	1.000	台	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S単- 670号 ***					
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン 機材工具 輸送費 高床トレーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98101	750tクレーン 機材工具 輸送費 高床トレーラー	1.000	台	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単- 671号 ***					
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン 機材工具 輸送費 トラック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98102	750tクレーン 機材工具 輸送費 トラック	1.000	台	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単- 672号 ***					
S02116	特殊車両誘導車		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊車両誘導車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98103	特殊車両誘導車	1.000	台	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単ー 673号 ***					
S02116	特殊車両通行許可申請		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊車両通行許可申請			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98104	特殊車両通行許可申請	1.000	台	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 674号 ***					
S02116	本体運搬拘束料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	本体運搬拘束料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98105	本体運搬拘束料	1.000	台・日	1,850,000	1,850,000	
	合 計				1,850,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850,000	
	*** S単ー 675号 ***					
S02116	混用コンクリート試験練り		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混用コンクリート試験練り セット試験 供試体6本、スランブ・空気量1回,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98226		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98226	混用コンクリート試験練り セット試験 供試体6本、スランブ・空気量1回	1.000	セット	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単ー 676号 ***					
S02116	混用コンクリート試験練り		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混用コンクリート試験練り 追加スランブ試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98227	混用コンクリート試験練り 追加スランブ試験	1.000	回	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 677号 ***					
S02116	混用コンクリート試験練り		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混用コンクリート試験練り 追加空気量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98228	混用コンクリート試験練り 追加空気量試験	1.000	回		2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単- 678号 ***					
S02116	混用コンクリート試験練り		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混用コンクリート試験練り 塩化物含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98229	混用コンクリート試験練り 塩化物含有量試験	1.000	回		3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単- 679号 ***					
S02116	混用コンクリート試験練り		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混用コンクリート試験練り 単位水量推定試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98230	混用コンクリート試験練り 単位水量推定試験	1.000	回		15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単- 680号 ***					
S02116	混用コンクリート試験練り		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混用コンクリート試験練り 混合作業,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98231	混用コンクリート試験練り 混合作業	1.000	回		10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単- 681号 ***					
S02116	水素イオン濃度分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度分析			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	水素イオン濃度分析	1.000	検体		575	
	合 計				575	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				575	
	*** S単ー 682号 ***					
S02116	水素イオン濃度分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度分析			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)	J99355				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J99355	水素イオン濃度分析	1.000	検体	575	575	
	合 計				575	算出数量 1.000 各単位
	単 価				575	
	*** S単ー 683号 ***					
S02118	場内運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	場内運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→重量計測→右岸ヤード			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード	J98874		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→・・				
	3)単価の入力	6,160円				
J98874	場内運搬	1.000	ton	6,160	6,160	
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→重量計測→右岸ヤード					算出数量 1.000 各単位
	合 計				6,160	
	単 価				6,160	
	*** S単ー 684号 ***					
S02118	場内運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	場内運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード下流側 L0.			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード	J98875		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→・・				
	3)単価の入力	5,850円				
J98875	場内運搬	1.000	ton	5,850	5,850	
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード下流側 L0.					算出数量 1.000 各単位
	合 計				5,850	
	単 価				5,850	
	*** S単ー 685号 ***					
S02118	鋼矢板引抜		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板引抜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	掘削形状変更変更に伴う打換 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 15m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード	J98801		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	掘削形状変更変更に伴う打換 ・・				
	3)単価の入力	9,065円				
J98801	鋼矢板引抜	1.000	枚	9,065	9,065	
	掘削形状変更変更に伴う打換 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 15m以下					算出数量 1.000 各単位
	合 計				9,065	
	単 価				9,065	
	*** S単ー 686号 ***					
S02118	先行置換工		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行置換工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	上流ﾌﾟﾛﾝﾄ留矢板部 山砂 φ1000 L15.0～16.4m/本			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード	J98802		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	上流ﾌﾟﾛﾝﾄ留矢板部 山砂 φ1・・				
	3)単価の入力	1,716,957円				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J98802	先行置換工 上流 ^エ ン土留矢板部 山砂 φ1000 L15.0～16.4m/本	1.000	本	1,716,957	1,716,957	
	合 計				1,716,957	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,716,957	
	*** S単ー 687号 ***					
S02118	先行掘削（補助工法） 先行掘削（補助工法） ロータリーパーカッション φ135 粘性土・砂質土		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98803 ロータリーパーカッション φ1・・ 13,390円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98803	先行掘削（補助工法） ロータリーパーカッション φ135 粘性土・砂質土	1.000	m	13,390	13,390	
	合 計				13,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,390	
	*** S単ー 688号 ***					
S02118	先行掘削（補助工法） 先行掘削（補助工法） ロータリーパーカッション φ135 軟岩		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98804 ロータリーパーカッション φ1・・ 22,480円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98804	先行掘削（補助工法） ロータリーパーカッション φ135 軟岩	1.000	m	22,480	22,480	
	合 計				22,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,480	
	*** S単ー 689号 ***					
S02118	鋼矢板 鋼矢板 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板 ^ハ ット型 25H型 19m以下		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98805 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板・・ 36,743円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98805	鋼矢板 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板 ^ハ ット型 25H型 19m以下	1.000	枚	36,743	36,743	
	合 計				36,743	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,743	
	*** S単ー 690号 ***					
S02118	鋼矢板 鋼矢板 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板 ^ハ ット型 50H型 19m以下		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98806 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板・・ 43,349円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98806	鋼矢板 打設～存置 油圧 ^ハ イ ^フ 鋼矢板 ^ハ ット型 50H型 19m以下	1.000	各単位	43,349	43,349	
	合 計				43,349	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,349	
	*** S単ー 691号 ***					
S02118	鋼矢板材料費 鋼矢板材料費 ハット型 25H型 購入 新品		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地区資材単価コード	J98807		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ハット型 25H型 購入 新品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	200,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98807	鋼矢板材料費					
	ハット型 25H型 購入 新品	1.000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単一 692号 ***					
S02118	鋼矢板材料費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去 H300 併用 新品			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98808		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ハット型 50H型 購入 新品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	208,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98808	鋼矢板材料費					
	ハット型 50H型 購入 新品	1.000	ton	208,000	208,000	
	合 計				208,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				208,000	
	*** S単一 693号 ***					
S02118	腹起し切梁		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	腹起し切梁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去 H300 併用90日 火打ちなし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98809		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	設置～賃料～撤去 H300 併用90・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	94,161円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98809	腹起し切梁					
	設置～賃料～撤去 H300 併用90日 火打ちなし	1.000	ton	94,161	94,161	
	合 計				94,161	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,161	
	*** S単一 694号 ***					
S02118	先行掘削 (補助工法		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行掘削 (補助工法			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	オールケーシング+タグウイングオールハンマ併用法			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98811		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	オールケーシング+タグウイングオールハンマ併用法		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,960,804円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98811	先行掘削 (補助工法					
	オールケーシング+タグウイングオールハンマ併用法	1.000	本	1,960,804	1,960,804	
	合 計				1,960,804	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,960,804	
	*** S単一 695号 ***					
S02118	鋼矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	打設～存置 油圧バグ型 鋼矢板ハット型 25H型 9m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98814		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	打設～存置 油圧バグ型 鋼矢板・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,969円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98814	鋼矢板					
	打設～存置 油圧バグ型 鋼矢板ハット型 25H型 9m以下	1.000	枚	19,969	19,969	
	合 計				19,969	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,969	
	*** S単一 696号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業	
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)	

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02118	鋼矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 25H型 12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98815 打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼矢板・・ 25,133円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98815	鋼矢板 打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 25H型 12m以下	1.000	枚	25,133	25,133	
	合 計				25,133	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,133	
	*** S単ー 697号 ***					
S02118	矢板切断		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	矢板切断 鋼矢板 ﾊｯﾄ型H25型 ｶｽ切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98819 鋼矢板 ﾊｯﾄ型H25型 ｶｽ切断 3,702円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98819	矢板切断 鋼矢板 ﾊｯﾄ型H25型 ｶｽ切断	1.000	m	3,702	3,702	
	合 計				3,702	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,702	
	*** S単ー 698号 ***					
S02118	薬液注入		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2ｼｯﾄ L9.79m 439L/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98820 水ガラス系 複相方式 2ｼｯﾄ L9.・・ 93,551円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98820	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2ｼｯﾄ L9.79m 439L/本	1.000	本	93,551	93,551	
	合 計				93,551	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,551	
	*** S単ー 699号 ***					
S02118	薬液注入		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2ｼｯﾄ L9.61m 516L/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98821 水ガラス系 複相方式 2ｼｯﾄ L9.・・ 98,979円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98821	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2ｼｯﾄ L9.61m 516L/本	1.000	本	98,979	98,979	
	合 計				98,979	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,979	
	*** S単ー 700号 ***					
S02118	薬液注入		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2ｼｯﾄ L10.5m 1290L/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98822 水ガラス系 複相方式 2ｼｯﾄ L10・・ 165,740円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98822	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2ｼｯﾄ L10.5m 1290L/本	1.000	本	165,740	165,740	
	合 計				165,740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,740	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 701号 ***					
S02118	薬液注入施設		現場		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施設 据付～解体 二重管スレナ工法 2セット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98823		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	据付～解体 二重管スレナ工法 2・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	493,024円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98823	薬液注入施設 据付～解体 二重管スレナ工法 2セット	1.000	現場	493,024	493,024	
	合 計				493,024	算出数量 1.000 各単位
	単 価				493,024	
	*** S単ー 702号 ***					
S02118	鉄筋		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋 SD345 D16 一般構造物 差筋及び杭頭処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98824		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	SD345 D16 一般構造物 差筋及・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	187,218円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98824	鉄筋 SD345 D16 一般構造物 差筋及び杭頭処理	1.000	ton	187,218	187,218	
	合 計				187,218	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187,218	
	*** S単ー 703号 ***					
S02118	大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型土のう 製作～据付～撤去 現地発生土 耐候性			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98831		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	製作～据付～撤去 現地発生土 ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,656円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98831	大型土のう 製作～据付～撤去 現地発生土 耐候性	1.000	袋	8,656	8,656	
	合 計				8,656	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,656	
	*** S単ー 704号 ***					
S02118	路体（築堤）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路体（築堤） 購入土 単粒度砕石4号 盛土 B4.0m以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98832		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	購入土 単粒度砕石4号 盛土 B4・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,561円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98832	路体（築堤） 購入土 単粒度砕石4号 盛土 B4.0m以上	1.000	m3	6,561	6,561	
	合 計				6,561	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,561	
	*** S単ー 705号 ***					
S02118	路体（築堤）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路体（築堤） 購入土 C-40 盛土 B4.0m以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98833		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	購入土 C-40 盛土 B4.0m以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,298円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98833	路体（築堤） 購入土 C-40 盛土 B4.0m以上	1.000	m3	5,298	5,298	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,298	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,298	
	*** S単ー 706号 ***					
S02118	掘削		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘削 作業ヤード撤去 土砂 オープンカット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98834		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	作業ヤード撤去 土砂 オープンカット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	336円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98834	掘削 作業ヤード撤去 土砂 オープンカット	1.000	m3	336	336	
	合 計				336	算出数量 1.000 各単位
	単 価				336	
	*** S単ー 707号 ***					
S02118	建設発生土運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土運搬 固定堰下流部～右岸ヤード L6.0km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98835		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	固定堰下流部～右岸ヤード L6.0km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,676円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98835	建設発生土運搬 固定堰下流部～右岸ヤード L6.0km	1.000	m3	1,676	1,676	
	合 計				1,676	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,676	
	*** S単ー 708号 ***					
S02118	防音パネル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル 設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネル+防音マグネットシート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98851		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,847円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98851	防音パネル 設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネル+防音マグネットシート	1.000	m	4,847	4,847	
	合 計				4,847	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,847	
	*** S単ー 709号 ***					
S02118	防音パネル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル 撤去 H3.0m 防音パネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98852		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	撤去 H3.0m 防音パネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,459円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98852	防音パネル 撤去 H3.0m 防音パネル	1.000	m	3,459	3,459	
	合 計				3,459	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,459	
	*** S単ー 710号 ***					
S02118	防音パネル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル 損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98853		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	34,470円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98853	防音パネル 損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満	1.000	m	34,470	34,470	
	合 計				34,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,470	
	*** S単- 711号 ***					
S02118	防音パネル基礎		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル基礎 設置～撤去 H形鋼山留材 H400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格	J98854 設置～撤去 H形鋼山留材 H400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	40,040円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98854	防音パネル基礎 設置～撤去 H形鋼山留材 H400	1.000	ton	40,040	40,040	
	合 計				40,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,040	
	*** S単- 712号 ***					
S02118	防音パネル基礎		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル基礎 賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格	J98855 賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	30,803円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98855	防音パネル基礎 賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日	1.000	ton	30,803	30,803	
	合 計				30,803	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,803	
	*** S単- 713号 ***					
S02118	ウェルポイント掘削		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウェルポイント掘削 ディープウェル L14.5m/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格	J98861 ディープウェル L14.5m/本		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,732,523円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98861	ウェルポイント掘削 ディープウェル L14.5m/本	1.000	本	1,732,523	1,732,523	
	合 計				1,732,523	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,732,523	
	*** S単- 714号 ***					
S02118	ストレーナ管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ストレーナ管 全損 φ600 L10.5m/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格	J98862 全損 φ600 L10.5m/本		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	565,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98862	ストレーナ管 全損 φ600 L10.5m/本	1.000	本	565,000	565,000	
	合 計				565,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				565,000	
	*** S単- 715号 ***					
S02118	単粒度碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業

工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単粒度碎石 材料費 6号			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98863 材料費 6号 5,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98863	単粒度碎石 材料費 6号	1.000	m3	5,200	5,200	
	合 計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,200	
	*** S単ー 716号 ***					
S02118	ビニル被覆鉄線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニル被覆鉄線 材料費 網目 10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98864 材料費 網目 10mm 20,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98864	ビニル被覆鉄線 材料費 網目 10mm	1.000	m	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 717号 ***					
S02118	排水ポンプ		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水ポンプ 設置～運転～撤去 Qmax40m3/h 常時 発電機 運転90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98865 設置～運転～撤去 Qmax40m3/h ・ ・ 1,629,931円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98865	排水ポンプ 設置～運転～撤去 Qmax40m3/h 常時 発電機 運転90日	1.000	箇所	1,629,931	1,629,931	
	合 計				1,629,931	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,629,931	
	*** S単ー 718号 ***					
S02118	ウェルポイント閉塞		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウェルポイント閉塞 コンクリート閉塞 18-8-40BB 養生なし 型枠なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98866 コンクリート閉塞 18-8-40BB ・ ・ 59,894円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98866	ウェルポイント閉塞 コンクリート閉塞 18-8-40BB 養生なし 型枠なし	1.000	箇所	59,894	59,894	
	合 計				59,894	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,894	
	*** S単ー 719号 ***					
S02118	地下水観測井戸		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地下水観測井戸 削孔～洗浄～設置～撤去 SGPケーシング 50A 10.85m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98867 削孔～洗浄～設置～撤去 SGPケー ・ ・ 237,660円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98867	地下水観測井戸 削孔～洗浄～設置～撤去 SGPケーシング 50A 10.85m	1.000	箇所	237,660	237,660	
	合 計				237,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				237,660	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 720号 ***					
S02118	積込資材の固定		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込資材の固定 細々とした仮置資材を束ね積込運搬荷卸時の安全確保			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98871		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	細々とした仮置資材を束ね積込・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	174,365円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98871	積込資材の固定 細々とした仮置資材を束ね積込運搬荷卸時の安全確保	1.000	日	174,365	174,365	
	合 計				174,365	算出数量 1.000 各単位
	単 価				174,365	
	*** S単一 721号 ***					
S02118	場内運搬		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	場内運搬 トラック損料 (クレーン機能付) 4t 積込運転荷卸し労務含			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98872		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	トラック損料 (クレーン機能付) 4t 積・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	126,343円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98872	場内運搬 トラック損料 (クレーン機能付) 4t 積込運転荷卸し労務含	1.000	日	126,343	126,343	
	合 計				126,343	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126,343	
	*** S単一 722号 ***					
S02118	場内運搬		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	場内運搬 トラック損料 (クレーン機能付) 10t 積込運転荷卸し労務含			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98873		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	トラック損料 (クレーン機能付) 10t 積・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	144,118円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98873	場内運搬 トラック損料 (クレーン機能付) 10t 積込運転荷卸し労務含	1.000	日	144,118	144,118	
	合 計				144,118	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144,118	
	*** S単一 723号 ***					
S02118	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 賃料のみ 全供用日720日における120日分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98876		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	賃料のみ 全供用日720日におけ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	877円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98876	敷鉄板 賃料のみ 全供用日720日における120日分	1.000	m ²	877	877	
	合 計				877	算出数量 1.000 各単位
	単 価				877	
	*** S単一 724号 ***					
S02118	スロープ付き歩道		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スロープ付き歩道 賃料 鋼製 全供用日720日における120日分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98877		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	賃料 鋼製 全供用日720日にお・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	59円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98877	スロープ付き歩道 賃料 鋼製 全供用日720日における120日分	1.000	kg	59	59	
	合 計				59	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				59	
	*** S単ー 725号 ***					
S02118	埋戻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	流用土 土砂 積込～運搬～埋戻 B4.0m以上			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード	J98881		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	流用土 土砂 積込～運搬～埋戻・・				
	3)単価の入力	1,844円				
J98881	埋戻					
	流用土 土砂 積込～運搬～埋戻 B4.0m以上	1.000	m3	1,844	1,844	
	合 計				1,844	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,844	
	*** S単ー 726号 ***					
S02118	埋戻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	購入土 山砂 構造物周辺			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード	J98882		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	購入土 山砂 構造物周辺				
	3)単価の入力	6,801円				
J98882	埋戻					
	購入土 山砂 構造物周辺	1.000	m3	6,801	6,801	
	合 計				6,801	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,801	
	*** S単ー 727号 ***					
S02118	埋戻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	購入土 山砂 B4.0m以上			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード	J98883		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	購入土 山砂 B4.0m以上				
	3)単価の入力	4,281円				
J98883	埋戻					
	購入土 山砂 B4.0m以上	1.000	m3	4,281	4,281	
	合 計				4,281	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,281	
	*** S単ー 728号 ***					
S02118	コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	18-8-25BB 一般養生 型枠なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード	J98884		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	18-8-25BB 一般養生 型枠なし				
	3)単価の入力	24,020円				
J98884	コンクリート					
	18-8-25BB 一般養生 型枠なし	1.000	m3	24,020	24,020	
	合 計				24,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,020	
	*** S単ー 729号 ***					
S02118	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	全損 φ2.6 50×50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード	J98885		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	全損 φ2.6 50×50				
	3)単価の入力	515円				

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J98885	溶接金網 全損 φ2.6 50×50	1.000	m ²	515	515	
	合 計				515	算出数量 1.000 各単位
	単 価				515	
	*** S単ー 730号 ***					
S02118	目地材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地材 全損 水膨張性ゴム B20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98886		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	全損 水膨張性ゴム B20mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,350円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98886	目地材 全損 水膨張性ゴム B20mm	1.000	m	1,350	1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単ー 731号 ***					
S02118	ブルーシート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルーシート 損料 #2000 供用1年未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98887		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	損料 #2000 供用1年未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98887	ブルーシート 損料 #2000 供用1年未満	1.000	m ²	13	13	
	合 計				13	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13	
	*** S単ー 732号 ***					
S02118	エキスパンドメタル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エキスパンドメタル 全損 XG-21			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98891		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	全損 XG-21		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,770円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98891	エキスパンドメタル 全損 XG-21	1.000	m ²	2,770	2,770	
	合 計				2,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,770	
	*** S単ー 733号 ***					
S02118	等辺山形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 全損 L-50×50×6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98892		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	全損 L-50×50×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	118,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98892	等辺山形鋼 全損 L-50×50×6	1.000	ton	118,000	118,000	
	合 計				118,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,000	
	*** S単ー 734号 ***					
S02118	コンクリート		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート 18-8-BB 一般養生 型枠あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地区資材単価コード	J98896		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	18-8-BB 一般養生 型枠あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	27,080円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98896	コンクリート					
	18-8-BB 一般養生 型枠あり	1.000	m3	27,080	27,080	
	合 計				27,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,080	
	*** S単ー 735号 ***					
S02118	型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠 一般型枠 無筋・鉄筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98897		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98897	型枠					
	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	1.000	m ²	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単ー 736号 ***					
S02120	機械式継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式継手 D25×D25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	D25×D25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	534円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96002	機械式継手					
	D25×D25	1.000	箇所	534	534	
	合 計				534	算出数量 1.000 各単位
	単 価				534	
	*** S単ー 737号 ***					
S02120	機械式継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式継手 D16×D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	D16×D16		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	406円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96003	機械式継手					
	D16×D16	1.000	箇所	406	406	
	合 計				406	算出数量 1.000 各単位
	単 価				406	
	*** S単ー 738号 ***					
S02120	機械式継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式継手 D13×D13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	D13×D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	366円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96004	機械式継手					
	D13×D13	1.000	箇所	366	366	
	合 計				366	算出数量 1.000 各単位
	単 価				366	
	*** S単ー 739号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	ケミカルアンカー施工費		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー施工費 R30-N			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96010 R30-N		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,377円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96010	ケミカルアンカー施工費 R30-N	1.000	本	11,377	11,377	
	合 計				11,377	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,377	
	*** S単一 740号 ***					
S02120	ケミカルアンカー施工費		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー施工費 R25-N			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96011 R25-N		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,238円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96011	ケミカルアンカー施工費 R25-N	1.000	本	7,238	7,238	
	合 計				7,238	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,238	
	*** S単一 741号 ***					
S02120	ケミカルアンカー施工費		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー施工費 R22-N			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96012 R22-N		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,623円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96012	ケミカルアンカー施工費 R22-N	1.000	本	3,623	3,623	
	合 計				3,623	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,623	
	*** S単一 742号 ***					
S02120	ワイヤーソーイング		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	147,665円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96007	ワイヤーソーイング	1.000	m ²	147,665	147,665	
	合 計				147,665	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,665	
	*** S単一 743号 ***					
S02123	殻運搬・処理		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬・処理 コンクリート殻(有筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P98405 コンクリート殻(有筋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98405	殻運搬・処理 コンクリート殻(有筋)	1.000	m ³	8,860	8,860	
	合 計				8,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,860	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 744号 ***					
S02123	殻運搬・処理		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬・処理 廃ブラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P98406 廃ブラ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98406	殻運搬・処理 廃ブラ	1.000	空m3	13,625	13,625	
	合 計				13,625	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,625	
	*** S単一 745号 ***					
S02123	汚泥運搬・処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥運搬・処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96106 27,890円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96106	汚泥運搬・処理	1.000	m3	27,890	27,890	
	合 計				27,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,890	
	*** S単一 746号 ***					
S02123	殻運搬・処理 アスファルト		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬・処理 アスファルト アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96032 アスファルト殻 3,910円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	殻運搬・処理 アスファルト アスファルト殻	1.000	m3	3,910	3,910	
	合 計				3,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,910	
	*** S単一 747号 ***					
S02123	殻運搬・処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬・処理 ガレキ類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P98411 ガレキ類 18,125円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98411	殻運搬・処理 ガレキ類	1.000	m3	18,125	18,125	
	合 計				18,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,125	
	*** S単一 748号 ***					
S02123	建設汚泥処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設汚泥処理 運搬～処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P98812 運搬～処理 27,890円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98812	建設汚泥処理 運搬～処理	1.000	m3	27,890	27,890	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,890	
	*** S単ー 749号 ***					
S02123	発生土処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処理 運搬～処理 破砕岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98813		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	運搬～処理 破砕岩		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,920円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98813	発生土処理 運搬～処理 破砕岩	1.000	m3	5,920	5,920	
	合 計				5,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,920	
	*** S単ー 750号 ***					
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋） コンクリート殻（無筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,590円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋） コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	5,590	5,590	
	合 計				5,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,590	
	*** S単ー 751号 ***					
S02706	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工,厚7cm,250m ² 未満,一,吹付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	モルタル吹付工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格・仕様	厚7cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	250m ² 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間的制約	一				
	5)吹付区分	吹付工				
A09003	モルタル吹付 厚7cm	1.300	m ²	6,518	8,473	
	合 計				8,473	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		8,473	
	*** S単ー 752号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,800	
	*** S単ー 753号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	57,320	57,320	
	合 計				57,320	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		57,320	
	*** S単－ 754号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床, t≦3cm		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≦3cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,205	18,564	
R02007	はつり工	1.300	人	28,560	37,128	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,692	8,911	
	合 計				64,603	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,167	
	*** S単－ 755号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)径	D19		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	119,000	2,737	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	831	1,039	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,875	866	
R01003	普通作業員	0.140	人	23,205	3,249	
	合 計				7,891	算出数量 10.000 本
	単 価		本		789	
	*** S単－ 756号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	120,000	123,600	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				183,975	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		183,975	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 757号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D19 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton		119,000	122,570
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton		60,375	60,375
	合 計				182,945	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		182,945	
	*** S単- 758号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D32, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未 満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D32 一般構造物 10t以上 受けない 無し 橋梁用床版 10%未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1.030	ton		120,000	123,600
A01001	鉄筋 (一般構造物)	0.850	ton		60,375	51,319
	合 計				174,919	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,919	
	*** S単- 759号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未 満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t以上 受けない 無し 橋梁用床版 10%未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton		119,000	122,570
A01001	鉄筋 (一般構造物)	0.850	ton		60,375	51,319
	合 計				173,889	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,889	
	*** S単- 760号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未 満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	橋梁用床版				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.850	ton	60,375	51,319	
	合 計				173,889	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,889	
	*** S単一 761号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	橋梁用床版				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.850	ton	60,375	51,319	
	合 計				170,799	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		170,799	
	*** S単一 762号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 橋梁用床版, 10%未			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	橋梁用床版				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.850	ton	60,375	51,319	
	合 計				173,889	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,889	
	*** S単一 763号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物(切梁無し),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合 計				192,001	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		192,001	
	*** S単－ 764号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	SD345 D29 一般構造物 10t未満 一 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	120,000	123,600	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合 計				193,031	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		193,031	
	*** S単－ 765号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法)右岸P6側		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレナ工法） 単相方式, 2セット, 500KL以上, 0m, 15.8m, 0m, 2.65m, 4448 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1) 5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3) 7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q) 9)注入材料単価	単相方式 2セット 500KL以上 0.000m 15.800m 0.000m 2.650m 4,448.000 L 42.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
M11541	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50 L/min	1.000	日	771	771	
Y00004	諸雑費	0.190		178,475	33,910	
P32021	注入材	9,785.600	L	42	410,995	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	75,600	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.150		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.040	m	9,720	10,109	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.390	個	2,560	3,558	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.104	個	75,600	7,862	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		21,529	4,952	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	75,600	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.230		0	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.200	個	75,600	15,120	
P40301	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	0.049	組	223,000	10,927	
P40303	サクシヨンホース φ38.0mm×2	0.029	組	18,600	539	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.420		26,586	11,166	
	合 計				688,384	算出数量 2.200 本
	単 価		本		312,902	
	*** S単ー 766号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P6側		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，2セット，500KL未満，0m，14.1m，0m，2.9m，3603 L			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	14.100m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	2.900m				
	8)1本当たり注入量(Q)	3,603.000 L				
	9)注入材料単価	46.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
Y00004	諸雑費	0.200		178,475	35,695	
P32021	注入材	8,647.200	L	46	397,771	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.020	m	9,720	9,914	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.350	個	2,560	3,456	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.102	個	168,000	17,136	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		30,506	5,186	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				702,256	算出数量 2.400 本
	単 価		本		292,607	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その 2 工事 (第 7 回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その 2 工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 767号 ***					
S07072	鋼管吊込据付 (φ80～500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (φ80～500) 6.0mm管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼管の単価 (円/本) 2) 管長区分	0円 6.0mm管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 口径区分 (mm) 4) 板厚区分 (mm)	150mm 5.0mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 施工区分 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	たて込み簡易土留以外 なし				
P02001	鋼管					
		10,000	本	0	0	
R01002	特殊作業員		人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員		人	23,205	34,808	
F01021	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 吊上能力 4.9t 吊		日	38,000	38,000	
		1,000	日			
	合 計				99,478	算出数量 10,000 本
	単 価		本		9,948	
	*** S 単一 768号 ***					
S07073	鋼管吊込据付 (φ600～1900)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (φ600～1900) 4.0mm管, 900mm, 10mm, トラッククレーン, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼管の単価 (円/本) 2) 管長区分	0円 4.0mm管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 口径区分 (mm) 4) 板厚区分 (mm)	900mm 10mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 機械区分 6) 施工区分 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	トラッククレーン たて込み簡易土留以外 なし				
P02001	鋼管					
		3,600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役		人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員		人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員		人	23,205	46,410	
F01021	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 吊上能力 4.9t 吊		日	38,000	38,000	
		1,000	日			
	合 計				139,955	算出数量 3,600 本
	単 価		本		38,876	
	*** S 単一 769号 ***					
S08084	PC橋桁ゴム支承工 (Aタイプ)		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工 (Aタイプ) ゴム被覆 (固定部)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ゴム支承材 (Aタイプ) 1個当たり単価 2) ゴム支承 (Aタイプ) 規格	600,000円 ゴム被覆 (固定部)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P11521	橋梁用ゴム支承材 ゴム被覆 (固定部)		個	600,000	5,400,000	
R01051	橋りょう世話役		人	39,690	39,690	
R01052	橋りょう特殊工		人	33,285	66,570	
R01003	普通作業員		人	23,205	46,410	
Y00004	雑品 4%			152,670	6,107	
		0.040				
	合 計				5,558,777	算出数量 9,000 個
	単 価		個		617,642	
	*** S 単一 770号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08090	PC橋桁落橋防止工		組		1,000 日	歩A 当たり算出
	PC橋桁落橋防止工 落橋防止装置(P C 鋼棒), なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 落橋防止装置 1 組当たり単価入力 2) 落橋防止装置タイプ	200,000.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
P23102	落橋防止装置 (P C 鋼棒)	6.000	組	200,000	1,200,000	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	
R01052	橋りょう特殊工	3.000	人	33,285	99,855	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
Y00004	雑品 4%	0.040		162,750	6,510	
F01086	ラフレックス[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,100	54,100	
	合 計				1,423,360	算出数量 6,000 組
	単 価		組		237,227	
	*** S 単一 771号 ***					
S13001	集水井工 (ライナープレート掘削土留め)		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	集水井工 (ライナープレート掘削土留め) 0.0, 2.6, C 工法, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 L1 2) 岩塊・玉石、軟岩、中硬岩 L2	0.0 2.6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 長期割引単価区分	C 工法 あり		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
R01001	土木一般世話役	2.830	人	28,875	81,716	
R01062	トンネル特殊工	8.480	人	40,110	340,133	
R01002	特殊作業員	2.830	人	26,670	75,476	
R01003	普通作業員	2.830	人	23,205	65,670	
M02361	小型バックホウ[クローラ型・電動式] 標準バケット容量 山積0.022m3 (平積0.015m3)	3.960	供用日	4,230	16,751	
M11401	簡易やぐら 鋼製 φ60.5×4.0m 2.0t吊 モーター付	4.040	供用日	1,870	7,555	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		562,995	78,819	
	合 計				666,120	算出数量 1,000 基
	単 価		基		666,120	
	*** S 単一 772号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ポンピング・ローター式)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	集水井工 (集排水ポンピング・ローター式) φ66, 軟岩 II, 発動発電機, 60m 未満, 計上する, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm) 2) 土質区分	φ66 軟岩 II		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 動力区分 4) 削孔長区分	発動発電機 60m 未満		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	5) ケーシング使用区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	計上する なし				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,875	14,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,500	6,500	
M10082	グラウトポンプ[横型単筒] 吐出量30~70L/min	1.000	日	2,850	2,850	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 定格容量45kva	1.180	日	3,850	4,543	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	138	4,968	
P41047	メタルクローン (シングル用) 径66mm	2.672	個	2,660	7,108	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1.5m	0.088	本	7,770	684	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	0.112	本	4,890	548	
P41080	ボーリングロット (カップリンク付) 径40.5mm 長1.0m	0.240	本	6,700	1,608	
	合 計				104,725	算出数量 4.000 m
	単 価		m		26,181	
	*** S単ー 773号 ***					
S16001	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M02116 M02116		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02116	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	22,100	22,100	
P34029	軽油 バトリール給油	54.000	L	138	7,452	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				57,062	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,062	
Y00001	単位					
	*** S単ー 774号 ***					
S16001	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型] 200～250t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M04095 M04095		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.44 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04095	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型] 200～250t吊	1.000	日	517,000	517,000	
	合 計				517,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		517,000	
Y00001	単位					
	*** S単ー 775号 ***					
S16001	フォークリフト[エンジン駆動] フォークリフト[エンジン駆動] 最大積載荷重2.5t級		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M04383 M04383		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 8.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.31 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04383	フォークリフト[エンジン駆動] 最大積載荷重2.5t級	1.000	日	7,570	7,570	
	合 計				7,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,570	
Y00001	単位					
	*** S単— 776号 ***					
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] ,最大穿孔径25cm,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M12051 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M12051	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 最大穿孔径25cm	1.400	供用日	2,210	3,094	
	合 計				3,094	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,094	
Y00001	単位					
	*** S単— 777号 ***					
S16002	ライトバン[二輪駆動] ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量2.0L,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M28122 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28122	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L	1.190	供用日	2,380	2,832	
	合 計				2,832	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,832	
Y00001	単位					
	*** S単— 778号 ***					
S16002	濁水処理装置[ボータブ型・機械処理沈殿方式] 濁水処理装置[ボータブ型・機械処理沈殿方式] ,処理能力30m3/h,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M12531 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.82		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 電力 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M12531	濁水処理装置[ボータブ型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h	1.820	供用日	19,900	36,218	
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	0.000	kWh	20.96	0	
	合 計				36,218	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		36,218	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単— 779号 ***					
S16002	濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式) 、処理能力30m3/h、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12551		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.82				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	電力				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12551	濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式) 処理能力30m3/h	1.820	供用日	4,520	8,226	
P31004	使用電力料金 高压用業持1年以上	0.000	kWh	20.96	0	
	合 計				8,226	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,226	
Y00001	単位					
	*** S単— 780号 ***					
S16003	障害撤去機(掘削機)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	障害撤去機(掘削機) 、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96011	障害撤去機(掘削機)	1.000	供用日	289,000	289,000	
	合 計				289,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		289,000	
	*** S単— 781号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,5L型,無,365日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	5L型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	365日				
	5)使用回数	1回				
G01004	鋼矢板 5L型 [賃料]	1.000	t 供用日	41,975	41,975	
G15004	鋼矢板 5L型[整備費]	1.000	ton	16,200	16,200	
	合 計				58,175	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		58,175	
	*** S単— 782号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,360日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	400型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	—				
	4)供用日数	360日				
	5)使用回数	1回				
G02024	H形鋼(山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	34,295	34,295	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G15034	H型鋼（山留材） 4 0 0 型 〔整備費〕	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				39,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,200	
	*** S単一 783号 ***					
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(山留主部材),300型,一,365日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	365日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼（山留材） 3 0 0 型 〔賃料〕	1.000	t 供用日	34,675	34,675	
G15032	H型鋼（山留材） 3 0 0 型 〔整備費〕	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				39,580	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,580	
	*** S単一 784号 ***					
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(山留主部材),350型,一,365日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	350型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	365日				
	5)使用回数	1回				
G02023	H形鋼（山留材） 3 5 0 型 〔賃料〕	1.000	t 供用日	34,675	34,675	
G15033	H型鋼（山留材） 3 5 0 型 〔整備費〕	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				39,580	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,580	
	*** S単一 785号 ***					
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 山留副部材(A),一,365日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	山留副部材(A)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	—		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	365日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02051	鋼製山留部材 部品 〔賃料〕	1.000	t 供用日	101,945	101,945	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 〔整備費〕	1.000	ton	10,170	10,170	
	合 計				112,115	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		112,115	
	*** S単一 786号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),912日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	鋼製(補強型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	912日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03011	覆工板 鋼製(補強型) 〔賃料〕	1.000	m ² 供用月	19,530	19,530	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) 〔整備費〕	1.000	m ²	1,190	1,190	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		20,720	
	*** S単ー 787号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 150日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	150日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1.000		1,323	1,323	
G03042	敷鉄板		m ²		113	
	22*1524*6096 [整備費]	1.000			113	
	合 計				1,436	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,436	
	*** S単ー 788号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレシクレン,現地土,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	) ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	ラフレシクレン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000		28,875	28,875	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000		26,670	26,670	
R01003	普通作業員		人			
		1.000		23,205	23,205	
Y00004	諸雑費					
		0.060		78,750	4,725	
P37005	耐候性大型土のう袋		枚			
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	52.000		2,620	136,240	
F08063	バックホ[クロー型・クレン・〜超低・排対型(〜2011)]		日			
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440		11,000	15,840	
P34029	軽油		L			
	パトロール給油	119.000		138	16,422	
R01021	運転手 (特殊)		人			
		1.000		27,510	27,510	
F01086	ラフレシクレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2011)]		日			
	吊上能力25t吊	1.000		43,300	43,300	
	合 計				322,787	算出数量 52.000 袋
	単 価		袋		6,207	
	*** S単ー 789号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000		28,875	28,875	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000		26,670	26,670	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
Y00004	諸雑費	0.040		78,750	3,150	
P37005	耐候性大型土のう袋	36.000	枚	2,620	94,320	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	11,000	15,290	
P34029	軽油 バトロ-給油	104.000	L	138	14,352	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				233,372	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		6,483	
	*** S単- 790号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去 バックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 バトロ-給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				107,679	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		748	
	*** S単- 791号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去 バックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 バトロ-給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				107,679	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		748	
	*** S単- 792号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,720日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) H形鋼の規格	H350		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 供用日数	720,000日				
	5) 現場供用日数期間中の使用回数	1,000回				
	6) 長期割引単価区分	あり				
G02023	H形鋼 (山留材)					
	3 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	63,088	63,088	
G15033	H型鋼 (山留材)					
	3 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
G02051	鋼製山留部材					
	部品 [賃料]	0.220	t 供用日	185,477	40,805	
G15041	H型鋼 (山留材)					
	部品 [整備費]	0.220	ton	10,170	2,237	
G15051	H型鋼 (山留材)					
	不足弁償金 (新品)	0.040	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.340	人	28,875	9,818	
R01012	とび工					
		0.640	人	29,190	18,682	
R01011	溶接工					
		0.340	人	31,605	10,746	
R01003	普通作業員					
		0.340	人	23,205	7,890	
Y00004	諸雑費					
		0.057		47,136	2,687	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)]					
	吊上能力25t吊	0.340	日	43,300	14,722	
	合 計				175,580	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,580	
	*** S単一 793号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	なし, 単管, なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 足場区分	単管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.900	人	28,875	54,863	
R01012	とび工					
		6.900	人	29,190	201,411	
R01003	普通作業員					
		1.800	人	23,205	41,769	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)]					
	吊上能力25t吊	0.800	日	54,100	43,280	
Y00004	諸雑費					
		0.290		341,323	98,984	
	合 計				440,307	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,403	
	*** S単一 794号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	くさび結合支保, 40KN/㎡を超え80KN/㎡以下, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 施工区分	くさび結合支保		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 支保耐力KN/㎡	40KN/㎡を超え80KN/㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		2.100	人	28,875	60,638	
R01009	型わく工					
		2.700	人	30,765	83,066	
R01012	とび工					
		4.200	人	29,190	122,598	
R01003	普通作業員					
		6.000	人	23,205	139,230	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)]					
	吊上能力25t吊	1.200	日	43,300	51,960	
Y00004	諸雑費					
		0.330		457,492	150,972	
	合 計				608,464	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		6,085	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 795号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保, 40KN/㎡以下, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	28,875	40,425	
R01009	型わく工	1.300	人	30,765	39,995	
R01012	とび工	3.300	人	29,190	96,327	
R01003	普通作業員	3.300	人	23,205	76,577	
F01086	ラフレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.500	日	43,300	21,650	
Y00004	諸雑費	0.330		274,974	90,741	
	合 計				365,715	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		3,657	
	*** S単一 796号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡を超え60KN/㎡以下, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡を超え60KN/㎡以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	4.200	人	28,875	121,275	
R01009	型わく工	8.700	人	30,765	267,656	
R01012	とび工	2.400	人	29,190	70,056	
R01003	普通作業員	11.100	人	23,205	257,576	
Y00004	諸雑費	0.150		716,563	107,484	
	合 計				824,047	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		8,240	
	*** S単一 797号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	28,875	75,075	
R01009	型わく工	4.700	人	30,765	144,596	
R01012	とび工	2.200	人	29,190	64,218	
R01003	普通作業員	5.100	人	23,205	118,346	
Y00004	諸雑費	0.150		402,235	60,335	
	合 計				462,570	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4,626	
	*** S単一 798号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 172.1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 172 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,421	1,421,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 バートル給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				1,842,437	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,842	
	*** S単ー 799号 ***					
S18054	縞鋼板設置		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 0 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,670	40,005	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	11,000	18,810	
P34029	軽油 バートル給油	179.000	L	138	24,702	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	27,510	41,265	
	合 計				159,590	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		160	
	*** S単ー 800号 ***					
S18054	縞鋼板撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 0 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.400	人	26,670	37,338	
R01003	普通作業員	1.400	人	23,205	32,487	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	11,000	17,600	
P34029	軽油 バートル給油	167.000	L	138	23,046	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	27,510	38,514	
	合 計				148,985	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		149	
	*** S単ー 801号 ***					
S18054	敷鉄板設置		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 62 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	547	547,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				968,437	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		968	
	*** S単一 802号 ***					
S18054	敷鉄板設置		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)使用回数	あり				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,217	1,217,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				1,638,437	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,638	
	*** S単一 803号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ラフレックスクレーン,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎形式	直接基礎(橋脚)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工内容	設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)使用機械	ラフレックスクレーン 25t吊				
	4)クレーン規格					
	5)長期割引単価区分	あり				
R01051	橋りょう世話役	1.700	人	39,690	67,473	
R01052	橋りょう特殊工	4.200	人	33,285	139,797	
R01011	溶接工	1.100	人	31,605	34,766	
R01003	普通作業員	2.600	人	23,205	60,333	
Y00004	諸雑費	0.060		302,369	18,142	
F01086	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.500	日	43,300	64,950	
	合 計				385,461	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		38,546	
	*** S単一 804号 ***					
S18163	バイブレーション工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	バイブレーション工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	鋼矢板引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)パイプロハンマ区分	電動式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	15m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	28,875	6,641	
R01012	とび工					
		0.470	人	29,190	13,719	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	23,205	5,337	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]					
	60kw	0.300	供用日	21,600	6,480	
M04018	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	50～55t吊	0.300	供用日	56,300	16,890	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	16.000	L	138	2,208	
R01021	運転手（特殊）					
		0.230	人	27,510	6,327	
Y00004	諸雑費					
	18	0.180		57,602	10,368	
	合 計				67,970	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,797	
Y00001	単位					
	*** S単一 805号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	油圧式, 15m以下, 235kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用), ﾊｯﾄ形鋼矢板打設, 25H型			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	, 0.0, あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分	油圧式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)打込長(m)	15m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格	235kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)				
	4)施工区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分	25H型				
	6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	0.0				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	あり				
P18018	ﾊｯﾄ形鋼矢板	0.000	ton	0	0	
	25H型					
R01001	土木一般世話役					
		0.630	人	28,875	18,191	
R01012	とび工					
		1.250	人	29,190	36,488	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	23,205	14,619	
M05117	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2]					
	235kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.810	供用日	109,000	88,290	
M04018	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	50～55t吊	0.810	供用日	56,300	45,603	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	288.000	L	138	39,744	
R01021	運転手（特殊）					
		0.630	人	27,510	17,331	
Y00004	諸雑費					
	1	0.010		260,266	2,603	
	合 計				262,869	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		26,287	
	*** S単一 806号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｵｰﾙｹｰｼﾞﾝｸﾞ掘削機(ｸﾛｰﾗ式), 掘削径2000mm以下, 運搬～組立～分解～			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	運搬, 基地と現場の移動,, あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ｵｰﾙｹｰｼﾞﾝｸﾞ掘削機(ｸﾛｰﾗ式)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	掘削径2000mm以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		3.900	人	26,670	104,013	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)]					
	吊上能力25t吊	3.400	日	43,300	147,220	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	運搬費等	5.950		251,233	1,494,836	
	合 計				1,746,069	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,746,069	
	*** S単一 807号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) オールケーシング掘削機(スキッド式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～ 運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	オールケーシング掘削機(スキッド式) 掘削径2000mm以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	4.900	人	26,670	130,683	
M04019	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチェット型・排対型(1次)] 60～65t吊	11.900	時間	13,700	163,030	
P34029	軽油 バトロール給油	143.000	L	138	19,734	
R01021	運転手 (特殊)	2.020	人	27,510	55,570	
Y00004	運搬費等	5.580		369,017	2,059,115	
	合 計				2,428,132	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,428,132	
	*** S単一 808号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラークレーン,80 t吊を超え150 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	クローラークレーン 80 t吊を超え150 t吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	11.300	人	26,670	301,371	
F01091	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	3.100	日	107,000	331,700	
Y00004	運搬費等	3.150		633,071	1,994,174	
	合 計				2,627,245	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,627,245	
	*** S単一 809号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以 外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 15m超 40kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46644	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長15m超	1.000	ton	8,490	8,490	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,490	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,490	
	*** S単－ 810号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,380	5,380	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				8,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,380	
	*** S単－ 811号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 15m超 200kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46660	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長15m超	1.000	ton	17,300	17,300	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				20,300	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,300	
	*** S単－ 812号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,一,夜間作業なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置工事区分 2)型式区分 3)仕様区分 4)夜間作業区分	新設 普通型 一 夜間作業なし				
A22003	橋梁用伸縮継手(新設) 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	1.000	m	43,044	43,044	
	合 計				43,044	算出数量 1.000 m
	単 価		m		43,044	
	*** S単－ 813号 ***					
S43023	【橋面防水工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【橋面防水工】 新設,塗膜系防水(アスファルト系),200m ² 未満,一,夜間作業無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	新設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仕様区分	塗膜系防水（アスファルト系）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	200m2未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間制約	－				
	5)夜間作業区分	夜間作業無し				
A25003	塗膜系防水(アスファルト系) 新設	1.150	m ²	1,764.60	2,029	
	合 計				2,029	算出数量 1.000 m ²
	単 価				2,029	
	*** S単－ 814号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3以上10,000m3未満				
	6)火薬使用	－				
	7)破砕片除去の有無	－				
	8)集積押土の有無	－				
	単 価		m3		278.4	
	*** S単－ 815号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3以上10,000m3未満				
	6)火薬使用	－				
	7)破砕片除去の有無	－				
	8)集積押土の有無	－				
	単 価		m3		358.2	
	*** S単－ 816号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	－				
	4)障害の有無	－				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	－				
	7)破砕片除去の有無	－				
	8)集積押土の有無	－				
	単 価		m3		2,582	
	*** S単－ 817号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	舗装版破砕積込 (小規模土工)				
	単 価		m ²		1,684	
	*** S単- 818号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,クラッシュ C-40 40～0mm (JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する なし クラッシュ C-40 40～0mm (JIS規格品)				
	単 価		m ²		1,940	
	*** S単- 819号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 養生無し - 無し - コンクリート各種				
J96001	生コンクリート (普通) 50N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		35,390	
	*** S単- 820号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し - -				
	単 価		m ³		21,610	
	*** S単- 821号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,養生無し,延長無し,-,-,21-8-40 (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		23,950	
	*** S単- 822号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,養生無し,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02025	生コンクリート(普通)		m3			材変
	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)					
	単 価		m3		23,950	
	*** S単- 823号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,有り,-,-,18-8-25(20)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,030	
	*** S単- 824号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,養生無し,延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		24,270	
	*** S単ー 825号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,546	
	*** S単ー 826号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,741	
	*** S単ー 827号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,311	
	*** S単ー 828号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96033	L型止水板		m			材変
	単 価		m		32,020	
	*** S単ー 829号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,781	
	*** S単ー 830号 ***					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート各種, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート各種 あり				
J01002	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)		ton			材変
	単 価		m ²		1,912	
	*** S単ー 831号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各 種,あり,密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 あり 密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		1,998	
	*** S単ー 832号 ***					
SA0846	SP 表層（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾞ ﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.20t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		2,434	
	*** S単ー 833号 ***					
SA4302	SP 橋梁用高欄		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 橋梁用高欄 組立式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置方法	組立式				
P96002	橋梁用車両防護柵（鋼製）C種 丸ビーム・横棧型 高さ900mm		m			材変
	単 価		m		6,907	
	*** S単ー 834号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩, 4.0, 9.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 有り, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	硬岩 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	9.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) DID区分 6) 路面条件	有り 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ]ル 4t積級	1.260	供用日	7,670	9,664	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.260	供用日	233	294	
P34029	軽油 パトロール給油	36,000	L	138	4,968	
R01022	運転手 (一般)	1.080	人	25,095	27,103	
	合 計				42,029	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		4,203	
	*** S単ー 835号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩, 4.0, 4.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 有り, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	硬岩 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	4.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) DID区分 6) 路面条件	有り 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ]ル 4t積級	0.750	供用日	7,670	5,753	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.750	供用日	233	175	
P34029	軽油 パトロール給油	21,000	L	138	2,898	
R01022	運転手 (一般)	0.640	人	25,095	16,061	
	合 計				24,887	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,489	
	*** S単ー 836号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,670	5,334	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,205	15,779	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,334	533	
	合 計				21,646	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,165	
	*** S単ー 837号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,670	5,334	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,205	15,779	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,334	533	
	合 計				21,646	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
	*** S単一 838号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 18～22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	18～22mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	31.640	m3	362	11,454	
P34024	アセチレンガス ボンベ	14.710	kg	1,800	26,478	
Y00004	雑品 5%	0.050		37,932	1,897	
R01011	溶接工	6.790	人	31,605	214,598	
R01003	普通作業員	6.790	人	23,205	157,562	
	合 計				411,989	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,120	
	*** S単一 839号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	362	9,394	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	1,800	21,276	
Y00004	雑品 5%	0.050		30,670	1,534	
R01011	溶接工	5.670	人	31,605	179,200	
R01003	普通作業員	5.670	人	23,205	131,572	
	合 計				342,976	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,430	
	*** S単一 840号 ***					
S02111	モルタルミキサー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モルタルミキサー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,500円				
M96009	モルタルミキサー	1.000	台	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単一 841号 ***					
S02111	ブロワー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロワー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96010	ブロワー	1.000	台	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 842号 ***					
S02111	噴霧器		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	噴霧器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96012	噴霧器	1.000	台	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 843号 ***					
S02112	ベッセルタンク		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベッセルタンク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	93,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	ベッセルタンク	1.000	基	93,500	93,500	
	合 計				93,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,500	
	*** S単ー 844号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量250kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02064 定格容量250kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02064	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量250kva	1.000	日	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単ー 845号 ***					
S02112	450 t オールテレンクレーン		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	450 t オールテレンクレーン オペレーター及び燃料・油脂費含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96006 オペレーター及び燃料・油脂費含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,040,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96006	450 t オールテレンクレーン オペレーター及び燃料・油脂費含む	1.000	供用日	1,040,000	1,040,000	
	合 計				1,040,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,040,000	
	*** S単ー 846号 ***					
S02114	H形鋼 (杭使用)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02003 3 0 0 型 [賃料] 63,350円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02003	H形鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	63,350	63,350	
	合 計				63,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,350	
	*** S単ー 847号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 縞鋼板賃料 (6096×1524) 335日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96018 縞鋼板賃料 (6096×1524) 335日 36,180円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96018	縞鋼板 縞鋼板賃料 (6096×1524) 335日	1.000	枚	36,180	36,180	
	合 計				36,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,180	
	*** S単ー 848号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 縞鋼板賃料 (3048×1524) 335日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96017 縞鋼板賃料 (3048×1524) 335日 18,090円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96017	縞鋼板 縞鋼板賃料 (3048×1524) 335日	1.000	枚	18,090	18,090	
	合 計				18,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,090	
	*** S単ー 849号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 賃料 (6096×1524)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96018 賃料 (6096×1524) 36,180円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96018	縞鋼板 賃料 (6096×1524)	1.000	枚	36,180	36,180	
	合 計				36,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,180	
	*** S単ー 850号 ***					
S02114	縞鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 賃料 (3048×1524)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96017 賃料 (3048×1524) 18,090円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96017	縞鋼板 賃料 (3048×1524)	1.000	枚	18,090	18,090	
	合 計				18,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,090	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 851号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 51日当り賃料, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	51日当り賃料, 高6m×長20m, 100・・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,090円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96021	汚濁防止フェンス 51日当り賃料, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm	1.000	m		6,090	
	合 計				6,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,090	
	*** S単ー 852号 ***					
S02114	防音シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	82円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96022	防音シート	1.000	m ²		82	
	合 計				82	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82	
	*** S単ー 853号 ***					
S02114	防音シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 賃料, 78日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	賃料, 78日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	637円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96023	防音シート 賃料, 78日	1.000	m ²		637	
	合 計				637	算出数量 1.000 各単位
	単 価				637	
	*** S単ー 854号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		28,875	
	合 計				28,875	算出数量 1.000 人
	単 価				28,875	
	*** S単ー 855号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人		26,670	
	合 計				26,670	算出数量 1.000 人

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				26,670	
	*** S単一 856号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	23,205	23,205	
	合 計				23,205	算出数量 1,000 人
	単 価				23,205	
	*** S単一 857号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1,000	人	31,605	31,605	
	合 計				31,605	算出数量 1,000 人
	単 価				31,605	
	*** S単一 858号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1,000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1,000 人
	単 価				29,190	
	*** S単一 859号 ***					
S02115	潜水土		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01082 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01082	潜水土	1,000	人	47,145	47,145	
	合 計				47,145	算出数量 1,000 人
	単 価				47,145	
	*** S単一 860号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01083 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01083	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	
	合 計				31,710	算出数量 1.000 人
	単 価				31,710	
	*** S単－ 861号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01084 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01084	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 人
	単 価				27,300	
	*** S単－ 862号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	1.000	人	27,720	27,720	
	合 計				27,720	算出数量 1.000 人
	単 価				27,720	
	*** S単－ 863号 ***					
S02115	防水工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	防水工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02008 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02008	防水工	1.000	人	28,980	28,980	
	合 計				28,980	算出数量 1.000 人
	単 価				28,980	
	*** S単－ 864号 ***					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01006	石工	1.000	人	30,450	30,450	
	合 計				30,450	算出数量 1.000 人
	単 価				30,450	
	*** S単－ 865号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード	R01004		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(C)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,955	17,955	
	合 計				17,955	算出数量 1.000 人
	単 価				17,955	
	*** S単－ 866号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01021		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(C)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				27,510	算出数量 1.000 人
	単 価				27,510	
	*** S単－ 867号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合 計				28,875	算出数量 1.000 人
	単 価				28,875	
	*** S単－ 868号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合 計				26,670	算出数量 1.000 人
	単 価				26,670	
	*** S単－ 869号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01022		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				25,095	算出数量 1.000 人
	単 価				25,095	
	*** S単－ 870号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				27,510	算出数量 1.000 人
	単 価				27,510	
	*** S単一 871号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合 計				23,205	算出数量 1.000 人
	単 価				23,205	
	*** S単一 872号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01051 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	
	合 計				39,690	算出数量 1.000 人
	単 価				39,690	
	*** S単一 873号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01052 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	33,285	33,285	
	合 計				33,285	算出数量 1.000 人
	単 価				33,285	
	*** S単一 874号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	
	合 計				31,605	算出数量 1.000 人
	単 価				31,605	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 875号 ***					
S02115	普通船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01073 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1,000	人	25,095	25,095	
	合 計				25,095	算出数量 1,000 人
	単 価				25,095	
	*** S単－ 876号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01061 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01061	トンネル世話役	1,000	人	44,415	44,415	
	合 計				44,415	算出数量 1,000 人
	単 価				44,415	
	*** S単－ 877号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1,000	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01062 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1,000	人	40,110	40,110	
	合 計				40,110	算出数量 1,000 人
	単 価				40,110	
	*** S単－ 878号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	23,940	23,940	
	合 計				23,940	算出数量 1,000 人
	単 価				23,940	
	*** S単－ 879号 ***					
S02115	設備機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02019 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1,000	人	28,560	28,560	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				28,560	算出数量 1.000 人
	単 価				28,560	
	*** S単ー 880号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				23,940	算出数量 1.000 人
	単 価				23,940	
	*** S単ー 881号 ***					
S02115	測量主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04022	測量主任技師	1.000	人	53,550	53,550	
	合 計				53,550	算出数量 1.000 人
	単 価				53,550	
	*** S単ー 882号 ***					
S02115	潜水土		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01082	潜水土	1.000	人	47,145	47,145	
	合 計				47,145	算出数量 1.000 人
	単 価				47,145	
	*** S単ー 883号 ***					
S02115	作業指導者 (750tクレーン組立)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	作業指導者 (750tクレーン組立)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96006	作業指導者 (750tクレーン組立)	1.000	人	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 人
	単 価				40,000	
	*** S単ー 884号 ***					
S02115	整備工 (750tクレーン組立)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	整備工 (750tクレーン組立)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96007	整備工 (750tクレーン組立)	1.000	人	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 人
	単 価				40,000	
	*** S単- 885号 ***					
S02115	特殊作業員 (750tクレーン組立)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員 (750tクレーン組立)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96008 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96008	特殊作業員 (750tクレーン組立)	1.000	人	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 人
	単 価				35,000	
	*** S単- 886号 ***					
S02115	作業指揮者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	作業指揮者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R99501 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R99501	作業指揮者	1.000	人	42,000	42,000	
	合 計				42,000	算出数量 1.000 人
	単 価				42,000	
	*** S単- 887号 ***					
S02115	整備工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	整備工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R99502 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R99502	整備工	1.000	人	42,000	42,000	
	合 計				42,000	算出数量 1.000 人
	単 価				42,000	
	*** S単- 888号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P41084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm	1.000	個	35,900	35,900	
	合 計				35,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,900	
	*** S単- 889号 ***					
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm	1.000	本	9,160	9,160	
	合 計				9,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,160	
	*** S単ー 890号 ***					
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm	1.000	個	8,810	8,810	
	合 計				8,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,810	
	*** S単ー 891号 ***					
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100	1.000	本	109	109	
	合 計				109	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109	
	*** S単ー 892号 ***					
S02116	消耗工具等		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具等 コアドリリング,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96065	消耗工具等 コアドリリング	1.000	セット	5,344	5,344	
	合 計				5,344	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,344	
	*** S単ー 893号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	149	149	
	合 計				149	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 894号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6～9 辺50～75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18445		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18445	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6～9 辺50～75	1.000	ton		120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単ー 895号 ***					
S02116	エキスパンドメタル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エキスパンドメタル XG-21,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98400	エキスパンドメタル XG-21	1.000	m ²		2,770	
	合 計				2,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,770	
	*** S単ー 896号 ***					
S02116	アンカーボルト注入材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99314	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂)	1.000	L		4,260	
	合 計				4,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,260	
	*** S単ー 897号 ***					
S02116	水膨張ゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張ゴム クロロブレンゴム(4倍膨張)B=20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PE2501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PE2501	水膨張ゴム クロロブレンゴム(4倍膨張)B=20mm	1.000	m		1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単ー 898号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18233		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.000	ton		119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				119,000	
	*** S単ー 899号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.000	ton		119,000	119,000
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単ー 900号 ***					
S02116	洗い出し仕上げ材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗い出し仕上げ材 水平面用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99235		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99235	洗い出し仕上げ材 水平面用	1.000	m ²		5,000	5,000
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単ー 901号 ***					
S02116	洗い出し仕上げ材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗い出し仕上げ材 型枠貼付け用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99236		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99236	洗い出し仕上げ材 型枠貼付け用	1.000	m ²		4,800	4,800
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単ー 902号 ***					
S02116	水路補修材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水路補修材 ボ リマーセメントモルタル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32205	水路補修材 ボ リマーセメントモルタル	1.000	kg		217	217
	合 計				217	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217	
	*** S単ー 903号 ***					
S02116	プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99281		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P99281	プライマー	1.000	kg	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 904号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03105		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03105	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	1.000	m3	5,250	5,250	
	合 計				5,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,250	
	*** S単ー 905号 ***					
S02116	疎水性止水材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	疎水性止水材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99282		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99282	疎水性止水材	1.000	kg	3,558	3,558	
	合 計				3,558	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,558	
	*** S単ー 906号 ***					
S02116	注入プラグ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入プラグ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99283		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99283	注入プラグ	1.000	本	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単ー 907号 ***					
S02116	鉄筋防錆材		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋防錆材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99284		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99284	鉄筋防錆材	1.000	セット	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単ー 908号 ***					
S02116	石材材料費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	石材材料費 φ100～φ600,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99246		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99246	石材材料費 φ100～φ600	1.000	ton	35,600	35,600	
	合 計				35,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,600	
	*** S単ー 909号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18234		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.000	ton	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単ー 910号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99280		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99280	樹脂カプセル D25	1.000	本	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単ー 911号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.000	ton	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単ー 912号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99279		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99279	樹脂カプセル D13	1.000	本	237	237	
	合 計				237	算出数量 1.000 各単位
	単 価				237	
	*** S単ー 913号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	発生土運搬処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土運搬処理 栗石 R6.5末まで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98206	発生土運搬処理 栗石 R6.5末まで	1.000	m3	4,820	4,820	
	合 計				4,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,820	
	*** S単ー 914号 ***					
S02116	発生土運搬処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土運搬処理 土砂 R6.5末まで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98205	発生土運搬処理 土砂 R6.5末まで	1.000	m3	3,670	3,670	
	合 計				3,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,670	
	*** S単ー 915号 ***					
S02116	発生土運搬処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土運搬処理 栗石 R7.5末まで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98208	発生土運搬処理 栗石 R7.5末まで	1.000	m3	5,920	5,920	
	合 計				5,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,920	
	*** S単ー 916号 ***					
S02116	発生土運搬処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土運搬処理 土砂 R7.5末まで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98207	発生土運搬処理 土砂 R7.5末まで	1.000	m3	4,570	4,570	
	合 計				4,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,570	
	*** S単ー 917号 ***					
S02116	発生土運搬処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土運搬処理 栗石 R8.5月末,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99901	発生土運搬処理 栗石 R8.5月末	1.000	m3	5,920	5,920	
	合 計				5,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,920	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 918号 ***					
S02116	発生土運搬処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土運搬処分 土砂 R8.5月末,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99902	発生土運搬処分 土砂 R8.5月末	1.000	m3		4,570	4,570
	合 計				4,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,570	
	*** S単ー 919号 ***					
S02116	殻運搬・処理 廃プラ		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬・処理 廃プラ 廃プラ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96084	殻運搬・処理 廃プラ 廃プラ	1.000	空m3		14,000	14,000
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 920号 ***					
S02116	バイプロハンマ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バイプロハンマ 油圧式・可変超高周波767kN 振り子式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98067	バイプロハンマ 油圧式・可変超高周波767kN 振り子式	1.000	日		198,000	198,000
	合 計				198,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				198,000	
	*** S単ー 921号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 250×250×9×14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18428		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18428	H形鋼 SS400 250×250×9×14	1.000	ton		122,000	122,000
	合 計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単ー 922号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 350×350×12×19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18430		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18430	H形鋼 SS400 350×350×12×19	1.000	ton		128,000	128,000

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				128,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				128,000	
	*** S単- 923号 ***					
S02116	PG橋（上流側）下部工		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PG橋（上流側）下部工 消耗品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	PG橋（上流側）下部工 消耗品	1.000	ton		169,430	
	合 計				169,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				169,430	
	*** S単- 924号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P46403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton		750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単- 925号 ***					
S02116	木矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木矢板 2m*20cm*35mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	木矢板 2m*20cm*35mm	1.000	枚		784	
	合 計				784	算出数量 1.000 各単位
	単 価				784	
	*** S単- 926号 ***					
S02116	ユニバーサルユニット自在階段1.2m		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニバーサルユニット自在階段1.2m 両手摺,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	ユニバーサルユニット自在階段1.2m 両手摺	1.000	台		5,720	
	合 計				5,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,720	
	*** S単- 927号 ***					
S02116	ユニバーサルユニット自在階段3.0m		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニバーサルユニット自在階段3.0m 両手摺,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	ユニバーサルユニット自在階段3.0m 両手摺	1.000	台	7,700	7,700	
	合 計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,700	
	*** S単- 928号 ***					
S02116	袋型根固め用袋材		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	袋型根固め用袋材 2t用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	袋型根固め用袋材 2t用	1.000	袋	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単- 929号 ***					
S02116	H鋼不足分弁償金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼不足分弁償金 H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98066	H鋼不足分弁償金 H300	1.000	ton	109,500	109,500	
	合 計				109,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,500	
	*** S単- 930号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18446		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18446	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100	1.000	ton	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単- 931号 ***					
S02116	溝形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 (SS400) 大形厚7~9幅75~90高150~200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18452		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18452	溝形鋼 (SS400) 大形厚7~9幅75~90高150~200	1.000	ton	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単- 932号 ***					
S02116	鋼板 (無規格品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9, 12×914×1829, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18417	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9, 12×914×1829	1.000	ton	125,000	125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,000	
	*** S単ー 933号 ***					
S02116	鋼板 (無規格品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (無規格品) 厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18418		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18418	鋼板 (無規格品) 厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829	1.000	ton	145,000	145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単ー 934号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長60mm 2種F10T, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19328		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19328	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長60mm 2種F10T	1.000	組	204	204	
	合 計				204	算出数量 1.000 各単位
	単 価				204	
	*** S単ー 935号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長70mm 2種F10T, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19330		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19330	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長70mm 2種F10T	1.000	組	216	216	
	合 計				216	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216	
	*** S単ー 936号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長75mm 2種F10T, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19331		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19331	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長75mm 2種F10T	1.000	組	222	222	
	合 計				222	算出数量 1.000 各単位
	単 価				222	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 937号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長90mm 2種F10T,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P19334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19334	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長90mm 2種F10T	1.000	組	240	240	
	合 計				240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				240	
	*** S単－ 938号 ***					
S02116	分電盤		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤 右岸用,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	分電盤 右岸用	1.000	基	73,300	73,300	
	合 計				73,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,300	
	*** S単－ 939号 ***					
S02116	汚濁防止フェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 基本料,単独7ポートφ300,高6m×長20m,1000～2000N/3cm,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98408	汚濁防止フェンス 基本料,単独7ポートφ300,高6m×長20m,1000～2000N/3cm	1.000	m	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単－ 940号 ***					
S02116	CCDカメラ		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CCDカメラ 賃料 ロガー含む,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98085	CCDカメラ 賃料 ロガー含む	1.000	台・日	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単－ 941号 ***					
S02116	水中カメラ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中カメラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98086	水中カメラ	1.000	台	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				30,000	
	*** S単ー 942号 ***					
S02116	輸送費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 トラック10t車 片道206km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	輸送費 トラック10t車 片道206km	1,000	台		100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 943号 ***					
S02116	サイレントバイラー輸送		往復		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サイレントバイラー輸送 11t車×2台,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	サイレントバイラー輸送 11t車×2台	1,000	往復		184,000	
	合 計				184,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				184,000	
	*** S単ー 944号 ***					
S02116	トラック (ユニフロート)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック (ユニフロート) 10 t 100km (滋賀県～現場) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99601	トラック (ユニフロート) 10 t 100km (滋賀県～現場)	1,000	台		90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単ー 945号 ***					
S02116	トラック (付属品)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック (付属品) 4 t 100km (滋賀県～現場) 往路,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99602	トラック (付属品) 4 t 100km (滋賀県～現場) 往路	1,000	台		56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				56,000	
	*** S単ー 946号 ***					
S02116	トラック (付属品)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック (付属品) 4 t 100km (滋賀県～現場) 復路,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P99603	トラック（付属品） 4 t 100km（滋賀県～現場）復路	1.000	台	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				102,000	
	*** S単－ 947号 ***					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン本体部 輸送費 低床トレーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98095	750tクレーン本体部 輸送費 低床トレーラー	1.000	台	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S単－ 948号 ***					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン本体部 輸送費 高床トレーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98096	750tクレーン本体部 輸送費 高床トレーラー	1.000	台	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単－ 949号 ***					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン本体部 輸送費 トラック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98097	750tクレーン本体部 輸送費 トラック	1.000	台	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単－ 950号 ***					
S02116	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費 低床トレーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98098	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費 低床トレーラー	1.000	台	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S単－ 951号 ***					
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン 機材工具 輸送費 高床トレーラー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98101	750tクレーン 機材工具 輸送費 高床トレーラー	1.000	台	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単一 952号 ***					
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	750tクレーン 機材工具 輸送費 トラック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98102	750tクレーン 機材工具 輸送費 トラック	1.000	台	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単一 953号 ***					
S02116	特殊車両誘導車		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊車両誘導車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98103	特殊車両誘導車	1.000	台	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単一 954号 ***					
S02116	特殊車両通行許可申請		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊車両通行許可申請			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98104	特殊車両通行許可申請	1.000	台	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 955号 ***					
S02116	本体運搬拘束料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	本体運搬拘束料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98105	本体運搬拘束料	1.000	台・日	1,850,000	1,850,000	
	合 計				1,850,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850,000	
	*** S単一 956号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	低床トレーラー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低床トレーラー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99801	低床トレーラー	1.000	台	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S単- 957号 ***					
S02116	高床トレーラー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高床トレーラー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99802	高床トレーラー	1.000	台	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単- 958号 ***					
S02116	トラック		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99803	トラック	1.000	台	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単- 959号 ***					
S02116	特殊車輛先導車		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊車輛先導車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99804	特殊車輛先導車	1.000	台	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単- 960号 ***					
S02116	特殊車輛通行許可申請費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊車輛通行許可申請費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99805	特殊車輛通行許可申請費	1.000	台	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 961号 ***					
S02116	本体運搬拘束料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	本体運搬拘束料 1000tクレーン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99806		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99806	本体運搬拘束料 1000tクレーン	1.000	日	2,665,000	2,665,000	
	合 計				2,665,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,665,000	
	*** S単- 962号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 男性用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	快適トイレ 男性用	1.000	基・月	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単- 963号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 女性用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	快適トイレ 女性用	1.000	基・月	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単- 964号 ***					
S02118	防音パネル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル 設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネル+防音マクネットシート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98851 設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネル 4,847円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98851	防音パネル 設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネル+防音マクネットシート	1.000	m	4,847	4,847	
	合 計				4,847	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,847	
	*** S単- 965号 ***					
S02118	防音パネル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル 撤去 H3.0m 防音パネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J98852 撤去 H3.0m 防音パネル 3,459円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J98852	防音パネル 撤去 H3.0m 防音パネル	1.000	m	3,459	3,459	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,459	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,459	
	*** S単- 966号 ***					
S02118	防音パネル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル 損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98853		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	34,470円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98853	防音パネル 損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満	1.000	m	34,470	34,470	
	合 計				34,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,470	
	*** S単- 967号 ***					
S02118	防音パネル基礎		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル基礎 設置～撤去 H形鋼山留材 H400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98854		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	設置～撤去 H形鋼山留材 H400		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	40,040円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98854	防音パネル基礎 設置～撤去 H形鋼山留材 H400	1.000	ton	40,040	40,040	
	合 計				40,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,040	
	*** S単- 968号 ***					
S02118	防音パネル基礎		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音パネル基礎 賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J98855		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30,803円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J98855	防音パネル基礎 賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日	1.000	ton	30,803	30,803	
	合 計				30,803	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,803	
	*** S単- 969号 ***					
S02120	コアドリリング (壁穿孔)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアドリリング (壁穿孔) 厚100～200cm φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	厚100～200cm φ100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	24,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96016	コアドリリング (壁穿孔) 厚100～200cm φ100	1.000	m	24,400	24,400	
	合 計				24,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,400	
	*** S単- 970号 ***					
S02120	ワイヤーソーイング工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング工 低配筋 鉄筋比率0.4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	低配筋 鉄筋比率0.4%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	91,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96021	ワイヤーソーイング工 低配筋 鉄筋比率0.4%	1.000	m	91,400	91,400	
	合 計				91,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,400	
	*** S単- 971号 ***					
S02120	機械式継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式継手 D16×D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96003 D16×D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	407円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96003	機械式継手 D16×D16	1.000	箇所	407	407	
	合 計				407	算出数量 1.000 各単位
	単 価				407	
	*** S単- 972号 ***					
S02120	機械式継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式継手 D13×D13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96004 D13×D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	366円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96004	機械式継手 D13×D13	1.000	箇所	366	366	
	合 計				366	算出数量 1.000 各単位
	単 価				366	
	*** S単- 973号 ***					
S02123	殻運搬・処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬・処理 コンクリート殻(有筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P98405 コンクリート殻(有筋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98405	殻運搬・処理 コンクリート殻(有筋)	1.000	m3	8,860	8,860	
	合 計				8,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,860	
	*** S単- 974号 ***					
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋) コンクリート殻(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96010 コンクリート殻(無筋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋) コンクリート殻(無筋)	1.000	m3	5,590	5,590	
	合 計				5,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,590	
	*** S単- 975号 ***					
S02123	発生土運搬処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第７回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生土運搬処理 栗石 R8.5月末			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P99901 栗石 R8.5月末 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99901	発生土運搬処理 栗石 R8.5月末	1.000	m3	5,920	5,920	
	合 計				5,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,920	
	*** S単－ 976号 ***					
S02123	発生土運搬処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土運搬処分 土砂 R8.5月末			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P99902 土砂 R8.5月末 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99902	発生土運搬処分 土砂 R8.5月末	1.000	m3	4,570	4,570	
	合 計				4,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,570	
	*** S単－ 977号 ***					
S02200	コンクリート削孔（さく岩機）		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔（さく岩機） 削孔径：30mm 以上 60mm 未満,削孔深：400mm以上600mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		孔		2,197	
	*** S単－ 978号 ***					
S02200	コンクリート削孔（電動パワドリル）		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔（電動パワドリル） 200mm以上400mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		孔		642.7	
	*** S単－ 979号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	57,320	57,320	
	合 計				57,320	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		57,320	
	*** S単－ 980号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	33,830	33,830	
	合 計				33,830	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		33,830	
	*** S単ー 981号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工厚(cm)	床 t≤3cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,205	18,564	
R02007	はつり工	1.300	人	28,560	37,128	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,692	8,911	
	合 計				64,603	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,167	
	*** S単ー 982号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	1) 径	D19		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	119,000	2,737	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	831	1,039	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,875	866	
R01003	普通作業員	0.140	人	23,205	3,249	
	合 計				7,891	算出数量 10.000 本
	単 価		本		789	
	*** S単ー 983号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	121,000	124,630	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				185,005	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		185,005	
	*** S単ー 984号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				182,945	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		182,945	
	*** S単— 985号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				182,945	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		182,945	
	*** S単— 986号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D22 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合 計				182,945	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		182,945	
	*** S単— 987号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 右岸P6側		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 単相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 15.2m, 0m, 2m, 4950 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) セット数区分 3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1) 5) 砂質土削孔長 (L2) 6) 粘性土削孔長 (L3)	単相方式 2セット 500KL未満 0.000m 15.200m 0.000m				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)土被り長(L4)	2.000m				
	8)1本当たり注入量(Q)	4,950,000 L				
	9)注入材料単価	55.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
Y00004	諸雑費	0.190		178,475	33,910	
P32021	注入材	9,900.000	L	55	544,500	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	75,600	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.150		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.910	m	9,720	8,845	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.220	個	2,560	3,123	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.091	個	75,600	6,880	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		18,848	4,335	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	75,600	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.230		0	0	
P41135	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.200	個	75,600	15,120	
P40301	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	0.050	組	223,000	11,150	
P40303	サクシオンホース φ38.0mm×2	0.030	組	18,600	558	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.420		26,828	11,268	
	合 計				818,164	算出数量 2.000 本
	単 価		本		409,082	
	*** S単一 988号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)右岸P6側		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,0m,14.35m,0m,1.33m,3954L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	14.350m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q)	1.330m 3,954.000 L				
	9)注入材料単価	46.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
Y00004	諸雑費	0.200		178,475	35,695	
P32021	注入材	9,094.200	L	46	418,333	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.990	m	9,720	9,623	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.320	個	2,560	3,379	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.099	個	168,000	16,632	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		29,634	5,038	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.180	個	168,000	30,240	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.045	組	335,000	15,075	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.027	組	28,200	761	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		46,076	11,519	
	合 計				724,770	算出数量 2.300 本
	単 価		本		315,117	
	*** S単ー 989号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)左岸側		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，2セット，500KL未満，0m，9.736m，0m，3.9m，1837 L			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
	1)施工区分	複相方式				
	2)セット数区分	2セット				
	3)総注入量	500KL未満				
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	9.736m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	3.900m				
	8)1本当たり注入量(Q)	1,837.000 L				
	9)注入材料単価	46.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
Y00004	諸雑費	0.200		178,475	35,695	
P32021	注入材	7,531.700	L	46	346,458	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.200	m	9,720	11,664	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.600	個	2,560	4,096	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		35,920	6,106	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.038	組	335,000	12,730	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,579	9,645	
	合 計				650,878	算出数量 4.100 本
	単 価		本		158,751	
	*** S単－ 990号 ***					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体)		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット, 1) 工法区分 2) セット数	二重管ストレーナ工法 2セット		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	28,875	63,525	
R01002	特殊作業員	8.200	人	26,670	218,694	
R01003	普通作業員	3.400	人	23,205	78,897	
R01021	運転手 (特殊)	2.210	人	27,510	60,797	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	69.000	L	138	9,522	
M03104	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,010	26,130	
	合 計				457,565	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		457,565	
	*** S単－ 991号 ***					
S11016	機械石礫除去工		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	機械石礫除去工 砂質土, 普通 1) 土質区分 2) 乾湿区分	砂質土 普通		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35631	除薬用機械[ｸﾚｰﾝ型・油圧回転ﾊﾞｯｹｯﾄ付] 0.4m3	1.000	時間	8,970	8,970	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	11.000	L	138	1,518	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	27,510	4,127	
	合 計				14,615	算出数量 20.660 m3
	単 価		m3		707	
	*** S単－ 992号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集水井工 (集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式) φ66, 軟岩 II, 発動発電機, 60m 未満, 計上する, あり 1) 口径区分(mm) 2) 土質区分 3) 動力区分 4) 削孔長区分 5) ケーシング使用区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	φ66 軟岩 II 発動発電機 60m 未満 計上する あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,875	14,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,500	6,500	
M10082	クワッドポンプ[横型単筒] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,850	2,850	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,500	2,950	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	138	4,968	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	2.672	個	2,660	7,108	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm 長1.5m	0.088	本	7,770	684	
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	0.112	本	4,890	548	
P41080	ボーリングロット（カップリング付） 径40.5mm 長1.0m	0.240	本	6,700	1,608	
	合 計				103,132	算出数量 4.000 m
	単 価		m		25,783	
	*** S単－ 993号 ***					
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	28,875	20,501	
R01002	特殊作業員	1.420	人	26,670	37,871	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,205	49,427	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	5,940	5,168	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L	149	3,427	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		107,799	29,106	
	合 計				145,500	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,455	
	*** S単－ 994号 ***					
S16001	ライトバン[二輪駆動] ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	M28122 M28122 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M28122	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L	1.000	日	2,830	2,830	
	合 計				2,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,830	
Y00001	単位					
	*** S単－ 995号 ***					
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02031		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード《同上》	M02031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02031	バックホ【クロー型・排対型(1次)】 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,100	
Y00001	単位					
	*** S単— 996号 ***					
S16001	トラック【クレーン装置付】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック【クレーン装置付】 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード《同上》	M03104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,800	11,800	
P34029	軽油 バトリール給油	31.000	L	138	4,278	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				43,588	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		43,588	
Y00001	単位					
	*** S単— 997号 ***					
S16001	バックホ浅瀬船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ浅瀬船 、D 1.0m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M29221		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード《同上》	M29221		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	8.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M29221	バックホ浅瀬船 D 1.0m3	1.000	日	220,000	220,000	
P34029	軽油 バトリール給油	328.000	L	138	45,264	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				292,774	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		292,774	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単－ 998号 ***					
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 、起振力461～480kN（振動周波数17～21Hz）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M05048 M05048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 起振力461～480kN（振動周波数17～21Hz）	1.000	日	32,400	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		32,400	
Y00001	単位					
	*** S単－ 999号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 、200～250t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04095 M04095		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.44 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04095	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 200～250t吊	1.000	日	517,000	517,000	
	合 計				517,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		517,000	
Y00001	単位					
	*** S単－ 1000号 ***					
S16001	高所作業車〔ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型〕 高所作業車〔ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型〕 、作業床高さ13.2×積載荷重1000kg		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04432 M04432		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04432	高所作業車〔ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型〕 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	1.000	日	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		29,700	
Y00001	単位					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1001号 ***					
S16001	フォークリフト[エンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォークリフト[エンジン駆動] 、最大積載荷重2.5t級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード《同上》	M04383 M04383		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 8.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.31				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04383	フォークリフト[エンジン駆動] 最大積載荷重2.5t級	1.000	日	7,570	7,570	
	合 計				7,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,570	
Y00001	単位					
	*** S単ー 1002号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 、作業床高さ13.2×積載荷重1000kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード《同上》	M04432 M04432		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04432	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	1.000	日	29,700	29,700	
P34029	軽油 パトロール給油	18.000	L	138	2,484	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				59,694	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		59,694	
Y00001	単位					
	*** S単ー 1003号 ***					
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M12051 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12051	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 最大穿孔径25cm	1.400	供用日	2,210	3,094	
	合 計				3,094	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,094	
Y00001	単位					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1004号 ***					
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 、起振力748kN (振動周波数17～21Hz)、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.9				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05051	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 起振力748kN (振動周波数17～21Hz)	1.500	供用日	38,400	57,600	
	合 計				57,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,600	
Y00001	単位					
	*** S単ー 1005号 ***					
S16002	濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] 、処理能力100m3/h、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12533		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.82				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12533	濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] 処理能力100m3/h	1.820	供用日	42,800	77,896	
	合 計				77,896	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		77,896	
Y00001	単位					
	*** S単ー 1006号 ***					
S16002	ﾌｵｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌｵｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 、最大積載荷重2.5t級、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M04383		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.31				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04383	ﾌｵｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重2.5t級	1.310	供用日	1,730	2,266	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.800	L	138	1,352	
	合 計				3,618	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,618	
Y00001	単位					
	*** S単ー 1007号 ***					
S16003	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M05048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M05048	バ`イ`プロ`マ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)	1.000	供用日	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		13,000	
	*** S単ー 1008号 ***					
S16003	鋼製ヤットコ		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	鋼製ヤットコ H=5.0m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96014	鋼製ヤットコ H=5.0m	1.000	供用日	56,000	56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		56,000	
	*** S単ー 1009号 ***					
S16003	バ`ックお[クロー型・排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	バ`ックお[クロー型・排対型(1次)] 標準バ`ケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M02036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02036	バ`ックお[クロー型・排対型(1次)] 標準バ`ケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	1.000	供用日	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		11,500	
	*** S単ー 1010号 ***					
S16003	トラ`ック[クレーン装置付]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	トラ`ック[クレーン装置付] ペ`ストトラ`ク4～4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03104	トラ`ック[クレーン装置付] ペ`ストトラ`ク4～4.5t積 2.9t吊	1.000	供用日	6,770	6,770	
	合 計				6,770	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		6,770	
	*** S単ー 1011号 ***					
S16003	資材運搬用台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	資材運搬用台船 120t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	資材運搬用台船 120t積	1.000	供用日	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		39,200	
	*** S単ー 1012号 ***					
S16004	ラ`フ`レ`ン`ク`レーン[油圧伸縮ジ`グ`型・`低騒・排対型(2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)〕 吊上能力25t吊	1.000	日	43,300	43,300	
	合 計				43,300	算出数量 1.000 日
	単 価		日		43,300	
	*** S単一 1013号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ〔ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)〕 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ〔ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)〕 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ (ｸﾛｰﾗ型) , 山0.45(平0.35)、2.9t吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ (ｸﾛｰﾗ型) 山0.45(平0.35)、2.9t吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ〔ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)〕 標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.640	日	7,170	11,759	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L	138	7,452	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				46,721	算出数量 1.000 日
	単 価		日		46,721	
	*** S単一 1014号 ***					
S16004	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)〕 ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)〕 ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 60ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 60ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01091	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)〕 吊上能力60t吊	1.000	日	85,700	85,700	
	合 計				85,700	算出数量 1.000 日
	単 価		日		85,700	
	*** S単一 1015号 ***					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 100ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 100ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01031	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕 吊上能力100t吊	1.000	日	169,000	169,000	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		169,000	
	*** S単一 1016号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ〔ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)〕 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ〔ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)〕 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ (ｸﾛｰﾗ型) , 山0.5(平0.4)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ (ｸﾛｰﾗ型) 山0.5(平0.4)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08013	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	1.640	日	7,030	11,529	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	58.000	L	138	8,004	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				47,043	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,043	
	*** S単ー 1017号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｿﾞｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｿﾞｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 45KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	24.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,500	2,950	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	125.000	L	138	17,250	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		20,200	
	*** S単ー 1018号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01088	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	78,200	78,200	
	合 計				78,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		78,200	
	*** S単ー 1019号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),70ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 70ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01092	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		121,000	
	*** S単ー 1020号 ***					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),360ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分	トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	360ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01035	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力360t吊	1.000	日	813,000	813,000	
	合 計				813,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		813,000	
	*** S単ー 1021号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼矢板, 5L型, 無, 224日, 1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	5L型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	224日				
	5)使用回数	1回				
G01004	鋼矢板 5 L型 [賃料]	1.000	t 供用日	28,000	28,000	
G15004	鋼矢板 5 L型[整備費]	1.000	ton	16,200	16,200	
	合 計				44,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		44,200	
	*** S単ー 1022号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼矢板, 4型, 無, 224日, 1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	224日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	17,920	17,920	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1.000	ton	12,600	12,600	
	合 計				30,520	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		30,520	
	*** S単ー 1023号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H形鋼(杭使用), 300型, 無, 905日, 1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	905日				
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼(杭使用) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	0	0	
G15023	H型鋼(杭使用) 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	
	合 計				8,295	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,295	
	*** S単ー 1024号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H形鋼(山留主部材), 250型, 一, 22日, 1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	250型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	22日				
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼 (山留材)					
	2 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,530	2,530	
G15031	H型鋼 (山留材)					
	2 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				7,435	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,435	
	*** S単— 1025号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H形鋼(山留主部材),300型,一,22日,1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	22日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼 (山留材)					
	3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,530	2,530	
G15032	H型鋼 (山留材)					
	3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				7,435	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,435	
	*** S単— 1026号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H形鋼(山留主部材),250型,一,17日,1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	250型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	17日				
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼 (山留材)					
	2 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	1,955	1,955	
G15031	H型鋼 (山留材)					
	2 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				6,860	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,860	
	*** S単— 1027号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H形鋼(杭使用),350型,無,180日,1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	350型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	180日				
	5)使用回数	1回				
G02004	H形鋼 (杭使用)					
	3 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	14,480	14,480	
G15024	H型鋼 (杭使用)					
	3 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	
	合 計				22,775	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,775	
	*** S単— 1028号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	覆工板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),898日,1回					
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	鋼製滑り止め加工付(補強型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	898日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03012	覆工板					
	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	26,100	26,100	
G15065	覆工板					
	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [整備費]	1.000	m ²	1,281	1,281	
	合 計				27,381	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		27,381	
	*** S単一 1029号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	敷鉄板,22×1524×6096,335日,1回					
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	335日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	2,484	2,484	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	113	113	
	合 計				2,597	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,597	
	*** S単一 1030号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	敷鉄板,22×1524×6096,148日,1回					
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	148日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,305	1,305	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	113	113	
	合 計				1,418	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,418	
	*** S単一 1031号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,78日					
	1)仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	78日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ					
	厚2.4mm ビン加工付径48.6 (賃料)	78.000	m供用日	0.29	23	
G06002	丸パイプ					
	厚2.4mm ビン加工付径48.6 (基本料)	1.000	m	9	9	
	合 計				32	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32	
	*** S単一 1032号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自在クランプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	自在クランプ,-,78日					
	1)仮設材区分	自在クランプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	78日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G06013	自在クランプ （賃料）	78.000	個供用日	0.37	29	
G06014	自在クランプ （基本料）	1.000	個	13.50	14	
	合 計				43	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				43	
	*** S単－ 1033号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型（～2011）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.360	日	11,000	14,960	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	94.000	L	138	12,972	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				134,192	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,560	
	*** S単－ 1034号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型（～2011）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				107,679	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		748	
	*** S単－ 1035号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）, なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	23,205	23,205	
Y00004	諸雑費					
		0.040		78,750	3,150	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	36.000	枚	2,620	94,320	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	11,000	15,290	
P34029	軽油					
	バトリル給油	104.000	L	138	14,352	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				233,372	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		6,483	
	*** S単ー 1036号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,670	26,670	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油					
	バトリル給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				107,679	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		748	
	*** S単ー 1037号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,ラフレックレーン,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	23,205	23,205	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	43,300	43,300	
	合 計				122,050	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,526	
	*** S単ー 1038号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋 (1年対応) あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,300	43,300	
	合 計				98,845	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		738	
	*** S単ー 1039号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² を超える。撤去,,,0日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² を超える 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	0日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,875	14,438	
R01012	とび工	1.400	人	29,190	40,866	
R01003	普通作業員	0.500	人	23,205	11,603	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.500	日	43,300	21,650	
	合 計				88,557	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		886	
	*** S単ー 1040号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² を超える。設置,,,0日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² を超える 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	0日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.800	人	28,875	23,100	
R01012	とび工	2.500	人	29,190	72,975	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,205	18,564	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	43,300	34,640	
	合 計				149,279	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,493	
	*** S単ー 1041号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,148日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² 以下 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格	鋼製(補強型) H400		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	148日 1回				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分	あり				
G03011	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月	4,950	495,000	
G15064	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]	100.000	m ²	1,190	119,000	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	13.400	t 供用日	17,020	228,068	
G15034	H形鋼 (山留材) 400型 [整備費]	13.400	ton	4,905	65,727	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	28,875	135,713	
R01012	とび工	7.300	人	29,190	213,087	
R01003	普通作業員	8.300	人	23,205	192,602	
R01011	溶接工	3.400	人	31,605	107,457	
Y00004	諸雑費	0.048		648,859	31,145	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	4.700	日	43,300	203,510	
	合 計				1,791,309	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		17,913	
	*** S単ー 1042号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,875	46,200	
R01012	とび工	7.000	人	29,190	204,330	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,205	30,167	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	43,300	60,620	
Y00004	諸雑費	0.340		341,317	116,048	
	合 計				457,365	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		4,574	
	*** S単ー 1043号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	28,875	43,313	
R01012	とび工	4.500	人	29,190	131,355	
R01003	普通作業員	2.700	人	23,205	62,654	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	43,300	34,640	
Y00004	諸雑費	0.330		271,962	89,747	
	合 計				361,709	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		3,617	
	*** S単ー 1044号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,875	46,200	
R01012	とび工	8.500	人	29,190	248,115	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,205	30,167	
F01086	フレンスクリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	43,300	60,620	
Y00004	諸雑費	0.310		385,102	119,382	
	合 計				504,484	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,045	
	*** S単一 1045号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	28,875	75,075	
R01009	型わく工	4.700	人	30,765	144,596	
R01012	とび工	2.200	人	29,190	64,218	
R01003	普通作業員	5.100	人	23,205	118,346	
Y00004	諸雑費	0.150		402,235	60,335	
	合 計				462,570	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4,626	
	*** S単一 1046号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,129,1,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	129		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		㎡供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,138	1,138,000	
G03042	敷鉄板		㎡			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				1,559,437	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,559	
	*** S単一 1047号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,26,1,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	26		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	229	229,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 バトリック給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				650,437	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		650	
	*** S単ー 1048号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,105,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 供用日数	105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	926	926,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 バトリック給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				1,347,437	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,347	
	*** S単ー 1049号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 供用日数	172		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	1,421	710,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	170	85,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 バトリック給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合 計				1,103,937	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,104	
	*** S単ー 1050号 ***					
S18054	縞鋼板設置		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	26,670	40,005	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	23,205	34,808	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	11,000	18,810	
P34029	軽油					
	バトリール給油	179.000	L	138	24,702	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.500	人	27,510	41,265	
	合 計				159,590	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		160	
	*** S単ー 1051号 ***					
S18054	敷鉄板設置		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,335,1,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	335		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	26,670	40,005	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	23,205	34,808	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	11,000	18,810	
P34029	軽油					
	バトリール給油	179.000	L	138	24,702	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.500	人	27,510	41,265	
	合 計				159,590	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		160	
	*** S単ー 1052号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,0,0,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	26,670	40,005	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	23,205	34,808	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	11,000	18,810	
P34029	軽油					
	バトリール給油	179.000	L	138	24,702	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.500	人	27,510	41,265	
	合 計				159,590	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		160	
	*** S単ー 1053号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,0,0,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	26,670	37,338	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	23,205	32,487	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バックホリ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.600	日	11,000	17,600	
P34029	軽油 バトリール給油	167.000	L	138	23,046	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人	27,510	38,514	
	合 計				148,985	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		149	
	*** S単ー 1054号 ***					
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相, 3.5, 設置～損料～撤去, 32日		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 32.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	407	40,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.020		40,700	814	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,940	79,002	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,702	599	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,940	39,501	
	合 計				119,916	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,199	
	*** S単ー 1055号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） 油圧引抜工（鋼矢板） VL型, 15m以下		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	VL型 15m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,875	8,374	
R01002	特殊作業員	0.290	人	26,670	7,734	
R01012	とび工	0.590	人	29,190	17,222	
M05441	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(1次)] 広幅鋼矢板用 圧入981-1471kN引抜1079-1569kN	0.430	供用日	91,400	39,302	
P34029	軽油 バトリール給油	33.000	L	138	4,554	
M04605	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.430	供用日	30,600	13,158	
P34029	軽油 バトリール給油	26.000	L	138	3,588	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	27,510	7,978	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		101,910	204	
	合 計				102,114	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		10,211	
	*** S単ー 1056号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（VL型・VIL型）, 引抜き		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（VL型・VIL型） 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	28,875	5,486	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,670	5,067	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工					
		0.390	人	29,190	11,384	
M05441	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(1次)] 広幅鋼矢板用 圧入981-1471kN[抜1079-1569kN]	0.190	供用日	91,400	17,366	
P34029	軽油 パトロール給油	15.000	L	138	2,070	
M04605	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,600	8,568	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	138	2,346	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	27,510	5,227	
	合 計				57,514	算出数量 1.000 回
	単 価		回		57,514	
	*** S単ー 1057号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラッククレーン及びオールテレンクレーン,360 t 吊を超え550 t 吊以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	トラッククレーン及びオールテレンクレーン 360 t 吊を超え550 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	20.900	人	26,670	557,403	
F01092	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	7.100	日	121,000	859,100	
Y00004	運搬費等	4.010		1,416,503	5,680,177	
	合 計				7,096,680	算出数量 1.000 台
	単 価		台		7,096,680	
	*** S単ー 1058号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラッククレーン及びオールテレンクレーン,100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～ 分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	トラッククレーン及びオールテレンクレーン 100 t 吊以上120 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	4.300	人	26,670	114,681	
F01092	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.500	日	121,000	181,500	
Y00004	運搬費等	3.940		296,181	1,166,953	
	合 計				1,463,134	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,463,134	
	*** S単ー 1059号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,40kmまで,往復計上,計上する (数鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(数鉄板以外) 9)冬期割引増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m超～15m以内 40kmまで 往復計上 計上する(数鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46624	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton	11,800	11,800	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,800	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,800	
	*** S単ー 1060号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,850	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,850	
	*** S単ー 1061号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,200	
	*** S単ー 1062号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		327.3	
	*** S単ー 1063号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		324.1	
	*** S単ー 1064号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		295.3	
	*** S単ー 1065号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単ー 1066号 ***					
SA0102	積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単ー 1067号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		281.6	
	*** S単ー 1068号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		245	
	*** S単ー 1069号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	6.0km以下				
	単 価		m3		1,248	
	*** S単ー 1070号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m3		2,285	
	*** S単ー 1071号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m3		1,426	
	*** S単ー 1072号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		228.1	
	*** S単ー 1073号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 (f=0.9)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		251.9	
	*** S単ー 1074号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 ー ー あり				
	単 価		m3		127.6	
	*** S単ー 1075号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		131.2	
	*** S単ー 1076号 ***					
SA0161	SP 整地(f=1.0)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 ー ー あり				
	単 価		m3		127.6	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1077号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,~,~,コンクリート各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96001	生コンクリート(普通) 50N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,620	
	*** S単ー 1078号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,~,~,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		21,610	
	*** S単ー 1079号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,~,~,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		24,520	
	*** S単ー 1080号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,養生無し,延長無し,~,~,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		23,630	
	*** S単ー 1081号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,養生無し,延長無し,~,~,18-8-40(普通) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
J02056	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3		20,720	
	単 価		m3			
	*** S単ー 1082号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,~,~,コンクリート各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3		23,630	
	単 価		m3			
	*** S単ー 1083号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,コンクリート各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1087号 ***					
S02111	コブ採取器(コブホーリングマシン)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コブ採取器(コブホーリングマシン) 穿孔径5～15cm 穿孔深50cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	M23024 穿孔径5～15cm 穿孔深50cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,630円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23024	コブ採取器(コブホーリングマシン) 穿孔径5～15cm 穿孔深50cm	1.000	日	1,630	1,630	
	合 計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,630	
	*** S単ー 1088号 ***					
S02112	450 t オールテレンクレーン		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	450 t オールテレンクレーン オペレーター及び燃料・油脂費含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96006 オペレーター及び燃料・油脂費含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,040,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96006	450 t オールテレンクレーン オペレーター及び燃料・油脂費含む	1.000	供用日	1,040,000	1,040,000	
	合 計				1,040,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,040,000	
	*** S単ー 1089号 ***					
S02112	750 t クローラークレーン		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	750 t クローラークレーン オペレーター及び燃料・油脂費を含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96007 オペレーター及び燃料・油脂費・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,070,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96007	750 t クローラークレーン オペレーター及び燃料・油脂費を含む	1.000	供用日	2,070,000	2,070,000	
	合 計				2,070,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,070,000	
	*** S単ー 1090号 ***					
S02112	シャックル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シャックル 14 t 用 SB型 30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96008 14 t 用 SB型 30日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,250円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96008	シャックル 14 t 用 SB型 30日	1.000	個	5,250	5,250	
	合 計				5,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,250	
	*** S単ー 1091号 ***					
S02112	シャックル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シャックル 14 t 用 BB型 30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96009 14 t 用 BB型 30日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96009	シャックル 14 t 用 BB型 30日	1.000	個	5,600	5,600	
	合 計				5,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,600	
	*** S単ー 1092号 ***					
S02112	シャックル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シャックル 40 t 用 RS型 30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	40 t 用 RS型 30日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	26,300円				
F96010	シャックル 40 t 用 RS型 30日	1,000	個	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,300	
	*** S単ー 1093号 ***					
S02112	平衡滑車 (イコライザー)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平衡滑車 (イコライザー) 130t 100+85mmワイヤー用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	130t 100+85mmワイヤー用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	30,000円				
F96013	平衡滑車 (イコライザー) 130t 100+85mmワイヤー用	1,000	供用日	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単ー 1094号 ***					
S02112	シャックル		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シャックル RS50 10日保証			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	RS50 10日保証		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,200円				
F96012	シャックル RS50 10日保証	1,000	台	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 1095号 ***					
S02112	1,000 t クローラークレーン		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1,000 t クローラークレーン オペレーター及び燃料・油脂費含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	オペレーター及び燃料・油脂費含む		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	40,800,000円				
F96011	1,000 t クローラークレーン オペレーター及び燃料・油脂費含む	1,000	台	40,800,000	40,800,000	
	合 計				40,800,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,800,000	
	*** S単ー 1096号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 2 0 0mm 全揚程 1 0 m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径 2 0 0mm 全揚程 1 0 m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	780円				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	
	*** S単ー 1097号 ***					
S02112	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量125kva		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02061 定格容量125kva 7,020円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02061	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量125kva	1.000	日	7,020	7,020	
	合 計				7,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,020	
	*** S単ー 1098号 ***					
S02112	超音波試験機 超音波試験機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96014 476,554円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96014	超音波試験機	1.000	台	476,554	476,554	
	合 計				476,554	算出数量 1.000 各単位
	単 価				476,554	
	*** S単ー 1099号 ***					
S02114	足場材賃料 足場材賃料		円		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G14001 305円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G14001	足場材賃料	1.000	円	305	305	
	合 計				305	算出数量 1.000 各単位
	単 価				305	
	*** S単ー 1100号 ***					
S02114	仮設ガードレール 仮設ガードレール L=5.0m		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96024 L=5.0m 160円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96024	仮設ガードレール L=5.0m	1.000	台・日	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160	
	*** S単ー 1101号 ***					
S02114	仮設ガードレール 仮設ガードレール L=3.0m		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード	G96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	L=3.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	120円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96025	仮設ガードレール					
	L=3.0m	1.000	台・日	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S単－ 1102号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A
	土木一般世話役					当たり算出
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	32,445	32,445	
	合 計				32,445	算出数量 1.000 人
	単 価				32,445	
	*** S単－ 1103号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A
	特殊作業員					当たり算出
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,660	30,660	
	合 計				30,660	算出数量 1.000 人
	単 価				30,660	
	*** S単－ 1104号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A
	とび工					当たり算出
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工					
		1.000	人	33,495	33,495	
	合 計				33,495	算出数量 1.000 人
	単 価				33,495	
	*** S単－ 1105号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A
	普通作業員					当たり算出
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	26,040	26,040	
	合 計				26,040	算出数量 1.000 人
	単 価				26,040	
	*** S単－ 1106号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	1.000	人	30,660	30,660	
	合 計				30,660	算出数量 1.000 人
	単 価				30,660	
	*** S単ー 1107号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01010 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01010	鉄筋工	1.000	人	31,920	31,920	
	合 計				31,920	算出数量 1.000 人
	単 価				31,920	
	*** S単ー 1108号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	35,910	35,910	
	合 計				35,910	算出数量 1.000 人
	単 価				35,910	
	*** S単ー 1109号 ***					
S02115	サッシ工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	サッシ工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02011	サッシ工	1.000	人	34,440	34,440	
	合 計				34,440	算出数量 1.000 人
	単 価				34,440	
	*** S単ー 1110号 ***					
S02115	防水工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	防水工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02008 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02008	防水工	1.000	人	32,445	32,445	
	合 計				32,445	算出数量 1.000 人
	単 価				32,445	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1111号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01051 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1,000	人	43,365	43,365	
	合 計				43,365	算出数量 1,000 人
	単 価				43,365	
	*** S単ー 1112号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01052 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1,000	人	36,960	36,960	
	合 計				36,960	算出数量 1,000 人
	単 価				36,960	
	*** S単ー 1113号 ***					
S02115	型わく工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01009 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1,000	人	33,810	33,810	
	合 計				33,810	算出数量 1,000 人
	単 価				33,810	
	*** S単ー 1114号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02007 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02007	はつり工	1,000	人	31,290	31,290	
	合 計				31,290	算出数量 1,000 人
	単 価				31,290	
	*** S単ー 1115号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04005	技師 (B)	1,000	人	50,925	50,925	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				50,925	算出数量 1.000 人
	単 価				50,925	
	*** S単ー 1116号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,①ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99101		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99101	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,①ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	14,900,000	14,900,000	
	合 計				14,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,900,000	
	*** S単ー 1117号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5670(5210)×1145,設計強度=40N/mm2,②ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99102		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99102	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5670(5210)×1145,設計強度=40N/mm2,②ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	14,700,000	14,700,000	
	合 計				14,700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,700,000	
	*** S単ー 1118号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,③ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99103	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,③ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	14,600,000	14,600,000	
	合 計				14,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,600,000	
	*** S単ー 1119号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5210(4750)×114,設計強度=40N/mm2,④ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99104		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99104	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5210(4750)×114,設計強度=40N/mm2,④ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	13,600,000	13,600,000	
	合 計				13,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,600,000	
	*** S単ー 1120号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,⑤ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99105				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99105	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,⑤ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	14,500,000	14,500,000	
	合 計				14,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500,000	
	*** S単ー 1121号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×4750(4290)×1145,設計強度=40N/mm2,⑥ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P99106		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99106	プレキャスト堰柱ブロック 2500×4750(4290)×1145,設計強度=40N/mm2,⑥ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	12,700,000	12,700,000	
	合 計				12,700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700,000	
	*** S単ー 1122号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑦ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P99107		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99107	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑦ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	10,300,000	10,300,000	
	合 計				10,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,300,000	
	*** S単ー 1123号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑧ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P99108		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99108	プレキャスト堰柱ブロック 2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑧ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	10,300,000	10,300,000	
	合 計				10,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,300,000	
	*** S単ー 1124号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3150×1345,設計強度=40N/mm2,⑨ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P99109		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99109	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3150×1345,設計強度=40N/mm2,⑨ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	13,300,000	13,300,000	
	合 計				13,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,300,000	
	*** S単ー 1125号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×995,設計強度=40N/mm2, ⑩ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99110	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×995,設計強度=40N/mm2, ⑩ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	13,800,000	13,800,000	
	合 計				13,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,800,000	
	*** S単ー 1126号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×995,設計強度=40N/mm2, ⑪ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99111	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×995,設計強度=40N/mm2, ⑪ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	13,500,000	13,500,000	
	合 計				13,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,500,000	
	*** S単ー 1127号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2, ⑫ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99112	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2, ⑫ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	13,400,000	13,400,000	
	合 計				13,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400,000	
	*** S単ー 1128号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2, ⑬ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99113	プレキャスト堰柱ブロック 2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2, ⑬ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	13,700,000	13,700,000	
	合 計				13,700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,700,000	
	*** S単ー 1129号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 3700×1995×1295,設計強度=40N/mm2, ⑭ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99114	プレキャスト堰柱ブロック 3700×1995×1295,設計強度=40N/mm2, ⑭ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	13,100,000	13,100,000	
	合 計				13,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,100,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1130号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 3700×1695×1295,設計強度=40N/mm2, ⑮ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99115	プレキャスト堰柱ブロック 3700×1695×1295,設計強度=40N/mm2, ⑮ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	11,600,000	11,600,000	
	合 計				11,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600,000	
	*** S単ー 1131号 ***					
S02116	プレキャスト堰柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト堰柱ブロック 3700×1200×1295,設計強度=40N/mm2, ⑯ﾌﾟﾛｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99116	プレキャスト堰柱ブロック 3700×1200×1295,設計強度=40N/mm2, ⑯ﾌﾟﾛｯｸ	1.000	基	7,200,000	7,200,000	
	合 計				7,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200,000	
	*** S単ー 1132号 ***					
S02116	パッキン材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パッキン材 スポンジ系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99117	パッキン材 スポンジ系	1.000	m	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単ー 1133号 ***					
S02116	ブライマー		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブライマー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99118	ブライマー	1.000	L	550	550	
	合 計				550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				550	
	*** S単ー 1134号 ***					
S02116	SSモルタル		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SSモルタル 15kg/袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99119	SSモルタル 15kg/袋	1.000	袋	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,500	
	*** S単ー 1135号 ***					
S02116	グラウトキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトキャップ スプライススリーブ用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99120		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99120	グラウトキャップ スプライススリーブ用	1,000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S単ー 1136号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD490 D29,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99133		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99133	異形棒鋼 SD490 D29	1,000	ton	129,000	129,000	
	合 計				129,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				129,000	
	*** S単ー 1137号 ***					
S02116	鉄筋用グラウト		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋用グラウト 20kg/袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99124		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99124	鉄筋用グラウト 20kg/袋	1,000	m3	434,280	434,280	
	合 計				434,280	算出数量 1,000 各単位
	単 価				434,280	
	*** S単ー 1138号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,, SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K01073				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000	1,000	kg	176.30	176	
	合 計				176	算出数量 1,000 各単位
	単 価				176	
	*** S単ー 1139号 ***					
S02116	一般構造用角形鋼管		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400, 100×100×6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99125		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P99125	一般構造用角形鋼管 STKR400,100×100×6	1.000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単一 1140号 ***					
S02116	レーザー加工及び組立 レーザー加工及び組立		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99126		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99126	レーザー加工及び組立	1.000	式	949,000	949,000	
	合 計				949,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				949,000	
	*** S単一 1141号 ***					
S02116	一般構造用H形鋼 一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≤30mm H=250~300mm		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K01253		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K01253	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=250~300mm	1.000	kg	111.50	112	
	合 計				112	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112	
	*** S単一 1142号 ***					
S02116	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K01194		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	112.20	112	
	合 計				112	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112	
	*** S単一 1143号 ***					
S02116	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 75mm×6~9mm		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K01140		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm	1.000	kg	112	112	
	合 計				112	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112	
	*** S単一 1144号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ8mm~11mm 1500≤W<1829		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K01072				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	176.30	176	
	合 計				176	算出数量 1.000 各単位
	単 価				176	
	*** S単ー 1145号 ***					
S02116	高力ボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高力ボルト・ナット ..F10T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K35041				
K35041	高力ボルト・ナット F10T	1.000	kg	440	440	
	合 計				440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440	
	*** S単ー 1146号 ***					
S02116	消耗品費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗品費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99127	消耗品費	1.000	ton	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単ー 1147号 ***					
S02116	工作図作成費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工作図作成費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99128	工作図作成費	1.000	ton	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,000	
	*** S単ー 1148号 ***					
S02116	製作加工図		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	製作加工図			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99129	製作加工図	1.000	ton	238,000	238,000	
	合 計				238,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				238,000	
	*** S単ー 1149号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	溶接費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98111		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98111	溶接費	1.000	m	2.000	2.000	
	合 計				2.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2.000	
	*** S単ー 1150号 ***					
S02116	工場管理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工場管理費 プレート堰柱吊天秤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99130		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99130	工場管理費 プレート堰柱吊天秤	1.000	ton	88.000	88.000	
	合 計				88.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88.000	
	*** S単ー 1151号 ***					
S02116	一般構造用H形鋼		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 ,, SS400 t ≤30mm H=125~200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K01252				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125~200mm	1.000	kg	111.50	112	
	合 計				112	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112	
	*** S単ー 1152号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,, SS490 厚さ12mm~25mm 1500≤W≤2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K01079				
K01079	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS490 厚さ12mm~25mm 1500≤W≤2000	1.000	kg	177.60	178	
	合 計				178	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178	
	*** S単ー 1153号 ***					
S02116	一般構造用H形鋼		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 ,, SS400 t ≤30mm H=350~400mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K01254				
K01254	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=350~400mm	1.000	kg	119	119	
	合 計				119	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1154号 ***					
S02116	玉掛けワイヤー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	玉掛けワイヤー IWRC6×Fi (29) φ 34mm L=5.5m 圧着,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99131	玉掛けワイヤー IWRC6×Fi (29) φ 34mm L=5.5m 圧着	1.000	本		70,700	
	合 計				70,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,700	
	*** S単ー 1155号 ***					
S02116	玉掛けワイヤー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	玉掛けワイヤー IWRC6×Fi (29) φ 48mm L=5.0m 圧着,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99132	玉掛けワイヤー IWRC6×Fi (29) φ 48mm L=5.0m 圧着	1.000	本		142,000	
	合 計				142,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142,000	
	*** S単ー 1156号 ***					
S02116	ビアー扉		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビアー扉 B1000×H1870 SUS扉体・戸当り・ﾄﾞｱｽﾃｰﾝ 塗装費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99137		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99137	ビアー扉 B1000×H1870 SUS扉体・戸当り・ﾄﾞｱｽﾃｰﾝ 塗装費含む	1.000	基		1,991,000	
	合 計				1,991,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,991,000	
	*** S単ー 1157号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6～9 辺50～75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18445		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18445	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6～9 辺50～75	1.000	ton		110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単ー 1158号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚4 辺50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18444		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18444	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚4 辺50	1.000	ton		111,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				111,000	
	*** S単ー 1159号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*974,連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む,T型(①),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99201	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*974,連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む,T型(①)	1.000	基	1,430,000	1,430,000	
	合 計				1,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,430,000	
	*** S単ー 1160号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む,T型(②④),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99202		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99202	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む,T型(②④)	1.000	基	845,000	845,000	
	合 計				845,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				845,000	
	*** S単ー 1161号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む,T型(③⑤⑦),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99203	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む,T型(③⑤⑦)	1.000	基	845,000	845,000	
	合 計				845,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				845,000	
	*** S単ー 1162号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む,T型(⑥),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99204	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む,T型(⑥)	1.000	基	845,000	845,000	
	合 計				845,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				845,000	
	*** S単ー 1163号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む,T型(⑧),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99205	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ含む ^p ,T型(⑧)	1.000	基	1,010,000	1,010,000	
	合 計				1,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,010,000	
	*** S単ー 1164号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ含む ^p ,T型(⑨⑩⑪⑫⑬,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P99206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99206	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ含む ^p ,T型(⑨⑩⑪⑫⑬)	1.000	基	1,010,000	1,010,000	
	合 計				1,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,010,000	
	*** S単ー 1165号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ含む ^p ,T型(⑩⑪⑫⑬⑭⑮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P99207		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99207	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ含む ^p ,T型(⑩⑪⑫⑬⑭⑮)	1.000	基	1,010,000	1,010,000	
	合 計				1,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,010,000	
	*** S単ー 1166号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ含む ^p ,T型(⑪⑫⑬⑭⑮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P99208		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99208	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ含む ^p ,T型(⑪⑫⑬⑭⑮)	1.000	基	1,010,000	1,010,000	
	合 計				1,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,010,000	
	*** S単ー 1167号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*974,連結金具・FD ^g リップ含む ^p ,L型(①),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P99209		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99209	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*974,連結金具・FD ^g リップ含む ^p ,L型(①)	1.000	基	1,270,000	1,270,000	
	合 計				1,270,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,270,000	
	*** S単ー 1168号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含む,L型(②④),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99210	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含む,L型(②④)	1.000	基	753,000	753,000	
	合 計				753,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				753,000	
	*** S単ー 1169号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含む,L型(③⑤⑦),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99211	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含む,L型(③⑤⑦)	1.000	基	753,000	753,000	
	合 計				753,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				753,000	
	*** S単ー 1170号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含む,L型(⑥),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99212	プレキャスト魚道ブロック 3400*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含む,L型(⑥)	1.000	基	753,000	753,000	
	合 計				753,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				753,000	
	*** S単ー 1171号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含む,L型(⑧),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99213	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含む,L型(⑧)	1.000	基	887,000	887,000	
	合 計				887,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				887,000	
	*** S単ー 1172号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含,L型(⑨⑪⑬⑮⑰),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99214	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FD ^g リップ 含,L型(⑨⑪⑬⑮⑰)	1.000	基	887,000	887,000	
	合 計				887,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				887,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1173号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDゲリップ含む,L型(10)121416,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99215	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*745,連結金具・FDゲリップ含む,L型(10)121416	1.000	基	887,000	887,000	
	合 計				887,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				887,000	
	*** S単ー 1174号 ***					
S02116	プレキャスト魚道ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*620,連結金具・FDゲリップ含む,L型(18),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99216	プレキャスト魚道ブロック 4300*1500*620,連結金具・FDゲリップ含む,L型(18)	1.000	基	959,000	959,000	
	合 計				959,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				959,000	
	*** S単ー 1175号 ***					
S02116	ブチル系止水ゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブチル系止水ゴム 20×10×15,水膨張タイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99237		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99237	ブチル系止水ゴム 20×10×15,水膨張タイプ	1.000	m	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単ー 1176号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1350*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99217	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1350*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?	1.000	基	827,000	827,000	
	合 計				827,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				827,000	
	*** S単ー 1177号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1200*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99218		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99218	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1200*2980*300,連結金具含む,設計強度=40N/?	1.000	基	732,000	732,000	
	合 計				732,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				732,000	
	*** S単ー 1178号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1050*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P99219		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P99219	プレキャスト魚道隔壁ブロック 1050*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	639,000	639,000	
	合 計				639,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				639,000	
	*** S単ー 1179号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 900*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P99220		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P99220	プレキャスト魚道隔壁ブロック 900*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	544,000	544,000	
	合 計				544,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				544,000	
	*** S単ー 1180号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 750*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P99221		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P99221	プレキャスト魚道隔壁ブロック 750*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	450,000	450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S単ー 1181号 ***					
S02116	プレキャスト魚道隔壁ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道隔壁ブロック 600*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P99222		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P99222	プレキャスト魚道隔壁ブロック 600*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	356,000	356,000	
	合 計				356,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				356,000	
	*** S単ー 1182号 ***					
S02116	水膨張ゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張ゴム クロロブレンゴム(4倍膨張)B=20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	PE2501		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PE2501	水膨張ゴム クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm	1.000	m	1,350	1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単ー 1183号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 900*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99223		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99223	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 900*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?	1.000	基	167,000	167,000	
	合 計				167,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				167,000	
	*** S単ー 1184号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 750*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99224		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99224	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 750*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?	1.000	基	139,000	139,000	
	合 計				139,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				139,000	
	*** S単ー 1185号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 600*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99225		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99225	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 600*300*200(C),連結金具含む,設計強度=40N/?	1.000	基	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,000	
	*** S単ー 1186号 ***					
S02116	水膨張ゴム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張ゴム 160×260×10,穴φ30×2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99239		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99239	水膨張ゴム 160×260×10,穴φ30×2	1.000	枚	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単ー 1187号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 900*300*400(H),連結金具含む,設計強度=40N/?			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99226		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99226	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 900*300*400(H), 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	333,000	333,000	
	合 計				333,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				333,000	
	*** S単ー 1188号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 750*300*400(H), 連結金具含む, 設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99227	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 750*300*400(H), 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	277,000	277,000	
	合 計				277,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277,000	
	*** S単ー 1189号 ***					
S02116	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 600*300*400(H), 連結金具含む, 設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99228	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック 600*300*400(H), 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				221,000	
	*** S単ー 1190号 ***					
S02116	水膨張ゴム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張ゴム 360×260×10, 穴φ30×2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99240		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99240	水膨張ゴム 360×260×10, 穴φ30×2	1.000	枚	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単ー 1191号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 1350*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99229	プレキャスト魚道阻柱ブロック 1350*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	64,000	64,000	
	合 計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,000	
	*** S単ー 1192号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 1200*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99230	プレキャスト魚道阻柱ブロック 1200*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,000	
	*** S単ー 1193号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 1050*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99231	プレキャスト魚道阻柱ブロック 1050*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 1194号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 900*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99232	プレキャスト魚道阻柱ブロック 900*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	42,000	42,000	
	合 計				42,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,000	
	*** S単ー 1195号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 750*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99233		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99233	プレキャスト魚道阻柱ブロック 750*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単ー 1196号 ***					
S02116	プレキャスト魚道阻柱ブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト魚道阻柱ブロック 600*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99234		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99234	プレキャスト魚道阻柱ブロック 600*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?	1.000	基	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1197号 ***					
S02116	水膨張ゴム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張ゴム 160×160×10,穴φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99241		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99241	水膨張ゴム 160×160×10,穴φ50	1.000	枚	2,260	2,260	
	合 計				2,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,260	
	*** S単ー 1198号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.000	ton	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単ー 1199号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99285		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99285	樹脂カプセル D16	1.000	本	439	439	
	合 計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S単ー 1200号 ***					
S02116	止水ゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水ゴム 23×8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99238		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99238	止水ゴム 23×8	1.000	m	1,610	1,610	
	合 計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,610	
	*** S単ー 1201号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	155	155	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単ー 1202号 ***					
S02116	洗い出し仕上げ材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗い出し仕上げ材 水平面用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99235		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99235	洗い出し仕上げ材 水平面用	1.000	m ²	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単ー 1203号 ***					
S02116	洗い出し仕上げ材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗い出し仕上げ材 型枠貼付け用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99236		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99236	洗い出し仕上げ材 型枠貼付け用	1.000	m ²	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単ー 1204号 ***					
S02116	プレキャストP C桁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストP C桁 400×700×9250、設計強度=50N/mm2、A1-P1径間外桁,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99301		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99301	プレキャストP C桁 400×700×9250、設計強度=50N/mm2、A1-P1径間外桁	1.000	本	1,020,000	1,020,000	
	合 計				1,020,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,020,000	
	*** S単ー 1205号 ***					
S02116	プレキャストP C桁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストP C桁 400×700×9250、設計強度=50N/mm2mA1-P1径間中桁,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99302	プレキャストP C桁 400×700×9250、設計強度=50N/mm2mA1-P1径間中桁	1.000	本	998,000	998,000	
	合 計				998,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				998,000	
	*** S単ー 1206号 ***					
S02116	プレキャストP C桁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストP C桁 650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間外桁,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99303		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99303	プレキャストP C桁 650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間外桁	1.000	本	2,270,000	2,270,000	
	合 計				2,270,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,270,000	
	*** S単ー 1207号 ***					
S02116	プレキャストP C桁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストP C桁 650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間中桁、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99304	プレキャストP C桁 650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間中桁	1.000	本	2,190,000	2,190,000	
	合 計				2,190,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,190,000	
	*** S単ー 1208号 ***					
S02116	プレキャストP C桁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストP C桁 500×700×15563、設計強度=50N/mm2、P2-P3'径間外桁、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99305	プレキャストP C桁 500×700×15563、設計強度=50N/mm2、P2-P3'径間外桁	1.000	本	1,710,000	1,710,000	
	合 計				1,710,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,710,000	
	*** S単ー 1209号 ***					
S02116	プレキャストP C桁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストP C桁 500×700×15563、設計強度=50N/mm2、P2-P3'径間中桁、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99306	プレキャストP C桁 500×700×15563、設計強度=50N/mm2、P2-P3'径間中桁	1.000	本	1,660,000	1,660,000	
	合 計				1,660,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,660,000	
	*** S単ー 1210号 ***					
S02116	介錯設備設置・撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	介錯設備設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99348		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99348	介錯設備設置・撤去	1.000	箇所	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350,000	
	*** S単ー 1211号 ***					
S02116	普通ボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通ボルト・ナット ,,SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K35001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K35001	普通ボルト・ナット SS400	1.000	kg	354	354	
	合 計				354	算出数量 1.000 各単位
	単 価				354	
	*** S単ー 1212号 ***					
S02116	消耗品費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗品費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99340		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99340	消耗品費 プレキャストPC床板橋 吊治具	1.000	ton	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単ー 1213号 ***					
S02116	工作図作成費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工作図作成費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99341		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99341	工作図作成費 プレキャストPC床板橋 吊治具	1.000	ton	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,000	
	*** S単ー 1214号 ***					
S02116	製作加工費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	製作加工費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99342		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99342	製作加工費 プレキャストPC床板橋 吊治具	1.000	ton	238,000	238,000	
	合 計				238,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				238,000	
	*** S単ー 1215号 ***					
S02116	溶接費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99343		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99343	溶接費 プレキャストPC床板橋 吊治具	1.000	m	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1216号 ***					
S02116	工場管理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工場管理費 プレキャストPC床板橋 吊吊具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99344		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99344	工場管理費 プレキャストPC床板橋 吊吊具	1,000	ton		88,000	
	合 計				88,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				88,000	
	*** S単ー 1217号 ***					
S02116	玉掛けワイヤー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	玉掛けワイヤー 6×37 φ100mmワイヤー 10mエンドレス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99345		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99345	玉掛けワイヤー 6×37 φ100mmワイヤー 10mエンドレス	1,000	本		1,975,000	
	合 計				1,975,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,975,000	
	*** S単ー 1218号 ***					
S02116	玉掛けワイヤー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	玉掛けワイヤー 6×37 φ85mm×32m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99346		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99346	玉掛けワイヤー 6×37 φ85mm×32m	1,000	本		1,561,000	
	合 計				1,561,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,561,000	
	*** S単ー 1219号 ***					
S02116	バッド型支承		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バッド型支承 t=80mm 滑動防止装置対応仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99315	バッド型支承 t=80mm 滑動防止装置対応仕様	1,000	m ²		701,000	
	合 計				701,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				701,000	
	*** S単ー 1220号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ST式防蝕アンカー装置 M42D×840-910 S35CN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99319		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99319	ST式防蝕アンカー装置 M42D×840-910 S35CN	1,000	組		50,200	
	合 計				50,200	算出数量 1,000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				50,200	
	*** S単ー 1221号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ST式防蝕アンカー装置 φ42D×840,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99323		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99323	ST式防蝕アンカー装置 φ42D×840	1,000	組	117,100	117,100	
	合 計				117,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				117,100	
	*** S単ー 1222号 ***					
S02116	C R スポンジ		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	C R スポンジ 単層20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99339		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99339	C R スポンジ 単層20mm	1,000	m ²	52,600	52,600	
	合 計				52,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,600	
	*** S単ー 1223号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P32204		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P32204	無収縮モルタル	1,000	kg	120	120	
	合 計				120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				120	
	*** S単ー 1224号 ***					
S02116	アイボルト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アイボルト M12用 ゴム支承施工用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99366		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99366	アイボルト M12用 ゴム支承施工用	1,000	本	430	430	
	合 計				430	算出数量 1,000 各単位
	単 価				430	
	*** S単ー 1225号 ***					
S02116	アイボルト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アイボルト M12用 防蝕アンカー装置施工用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99367		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P99367	アイボルト M12用 防蝕アンカー装置施工用	1.000	本	430	430	
	合 計				430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				430	
	*** S単ー 1226号 ***					
S02116	パッド型支承		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パッド型支承 t=68mm 滑動防止装置対応仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99316		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99316	パッド型支承 t=68mm 滑動防止装置対応仕様	1.000	m ²	681,000	681,000	
	合 計				681,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				681,000	
	*** S単ー 1227号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ST式防蝕アンカー装置 F42D×380 S35CN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99320		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99320	ST式防蝕アンカー装置 F42D×380 S35CN	1.000	組	41,200	41,200	
	合 計				41,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,200	
	*** S単ー 1228号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ST式防蝕アンカー装置 φ42D×830,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99334		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99334	ST式防蝕アンカー装置 φ42D×830	1.000	組	117,100	117,100	
	合 計				117,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117,100	
	*** S単ー 1229号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ST式防蝕アンカー装置 F60D×1210 S35CN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99321		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99321	ST式防蝕アンカー装置 F60D×1210 S35CN	1.000	組	99,000	99,000	
	合 計				99,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				99,000	
	*** S単ー 1230号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ST式防蝕アンカー装置 φ60D×1210,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99335		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99335	ST式防蝕アンカー装置 φ60D×1210	1.000	組	211,300	211,300	
	合 計				211,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				211,300	
	*** S単ー 1231号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ST式防蝕アンカー装置 F50D×1010-1020 S35CN,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99322		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99322	ST式防蝕アンカー装置 F50D×1010-1020 S35CN	1.000	組	59,200	59,200	
	合 計				59,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,200	
	*** S単ー 1232号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ST式防蝕アンカー装置 φ50D×1010,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99337		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99337	ST式防蝕アンカー装置 φ50D×1010	1.000	組	154,800	154,800	
	合 計				154,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154,800	
	*** S単ー 1233号 ***					
S02116	バッド型支承		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バッド型支承 t=96mm 滑動防止装置対応仕様,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99317		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99317	バッド型支承 t=96mm 滑動防止装置対応仕様	1.000	m ²	836,000	836,000	
	合 計				836,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				836,000	
	*** S単ー 1234号 ***					
S02116	ST式防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ST式防蝕アンカー装置 φ60D×1240,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99336		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99336	ST式防蝕アンカー装置 φ60D×1240	1.000	組	211,300	211,300	
	合 計				211,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				211,300	
	*** S単ー 1235号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	バッド型支承		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バッド型支承 t=88mm 滑動防止装置対応仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99318		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99318	バッド型支承 t=88mm 滑動防止装置対応仕様	1.000	m ²	810,000	810,000	
	合 計				810,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				810,000	
	*** S単ー 1236号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単ー 1237号 ***					
S02116	生コンクリート(普通)		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(普通) ,30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02043		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02043	生コンクリート(普通) 30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m ³	21,100	21,100	
	合 計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,100	
	*** S単ー 1238号 ***					
S02116	落橋防止装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落橋防止装置 PRF緩衝ビン 300kN型相当品,ﾌﾞﾚｯﾄﾞ・ﾅｯﾄ・緩衝材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99309	落橋防止装置 PRF緩衝ビン 300kN型相当品,ﾌﾞﾚｯﾄﾞ・ﾅｯﾄ・緩衝材含む	1.000	組	155,000	155,000	
	合 計				155,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155,000	
	*** S単ー 1239号 ***					
S02116	落橋防止装置 上部工ブラケット		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落橋防止装置 上部工ブラケット 530×400, SM400B及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99310		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99310	落橋防止装置 上部工ブラケット 530×400, SM400B及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装	1.000	基	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1240号 ***					
S02116	落橋防止装置 上部工アンカーボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落橋防止装置 上部工アンカーボルト 全ネジボルト, SS400, M24×200L, ナット・ワッシャー含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99311	落橋防止装置 上部工アンカーボルト 全ネジボルト, SS400, M24×200L, ナット・ワッシャー含む	1.000	組	2,440	2,440	
	合 計				2,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,440	
	*** S単ー 1241号 ***					
S02116	落橋防止装置 下部工ブラケット		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落橋防止装置 下部工ブラケット 880×510, SS400, SM490A及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99312	落橋防止装置 下部工ブラケット 880×510, SS400, SM490A及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装	1.000	基	770,000	770,000	
	合 計				770,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770,000	
	*** S単ー 1242号 ***					
S02116	落橋防止装置 下部工アンカーボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落橋防止装置 下部工アンカーボルト D32, L=565(内、M30、ねじ切り加工長L=145) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99313	落橋防止装置 下部工アンカーボルト D32, L=565(内、M30、ねじ切り加工長L=145)	1.000	組	2,580	2,580	
	合 計				2,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,580	
	*** S単ー 1243号 ***					
S02116	アンカーボルト注入材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99314	アンカーボルト注入材 有機系注入材 (エポキシ樹脂)	1.000	L	4,260	4,260	
	合 計				4,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,260	
	*** S単ー 1244号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm	1.000	個	37,300	37,300	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				37,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,300	
	*** S単ー 1245号 ***					
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P41086		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm	1.000	本	9,510	9,510	
	合 計				9,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,510	
	*** S単ー 1246号 ***					
S02116	アダプター (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P41088		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm	1.000	個	9,160	9,160	
	合 計				9,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,160	
	*** S単ー 1247号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	1.000	本	1,330	1,330	
	合 計				1,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,330	
	*** S単ー 1248号 ***					
S02116	橋梁用伸縮装置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用伸縮装置 ﾌﾟﾛｼﾞｴﾝﾄ CDx型-30(改) (車道使用) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99350		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99350	橋梁用伸縮装置 ﾌﾟﾛｼﾞｴﾝﾄ CDx型-30(改) (車道使用)	1.000	m	135,000	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単ー 1249号 ***					
S02116	橋梁用伸縮装置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用伸縮装置 ﾌﾟﾛｼﾞｴﾝﾄ Nx型-30 (歩道仕様) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99351		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99351	橋梁用伸縮装置 ﾌﾟﾛﾌｼﾞｵｲﾝﾄ Nｘ型-30 (歩道仕様)	1.000	m	65,400	65,400	
	合 計				65,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,400	
	*** S単ー 1250号 ***					
S02116	橋梁用伸縮装置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用伸縮装置 ﾌﾟﾛﾌｼﾞｵｲﾝﾄ CDx-40 (改) (車道仕様) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99352		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99352	橋梁用伸縮装置 ﾌﾟﾛﾌｼﾞｵｲﾝﾄ CDx-40 (改) (車道仕様)	1.000	m	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S単ー 1251号 ***					
S02116	橋梁用伸縮装置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用伸縮装置 ﾌﾟﾛﾌｼﾞｵｲﾝﾄ Nｘ-40 (歩道仕様) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99353		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99353	橋梁用伸縮装置 ﾌﾟﾛﾌｼﾞｵｲﾝﾄ Nｘ-40 (歩道仕様)	1.000	m	82,400	82,400	
	合 計				82,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,400	
	*** S単ー 1252号 ***					
S02116	カバープレート		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カバープレート 地覆部, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99358		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99358	カバープレート 地覆部	1.000	組	37,100	37,100	
	合 計				37,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,100	
	*** S単ー 1253号 ***					
S02116	カバープレート		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カバープレート 車歩道境界部, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P99359		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99359	カバープレート 車歩道境界部	1.000	組	83,300	83,300	
	合 計				83,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,300	
	*** S単ー 1254号 ***					
S02116	カバープレート		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名

土地改良施設突発事故復旧事業

工事名

明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事

土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カバープレート 堰柱部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99360		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99360	カバープレート 堰柱部	1.000	組	33,900	33,900	
	合 計				33,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,900	
	*** S単ー 1255号 ***					
S02116	現場溶接部接着剤		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場溶接部接着剤 CDx型用接着剤30用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99355		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99355	現場溶接部接着剤 CDx型用接着剤30用	1.000	セット	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単ー 1256号 ***					
S02116	現場溶接部接着剤		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場溶接部接着剤 CDx型用接着剤40用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99356		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99356	現場溶接部接着剤 CDx型用接着剤40用	1.000	セット	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 1257号 ***					
S02116	排水パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水パイプ フレキシブルパイプ 15A×5000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99357		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99357	排水パイプ フレキシブルパイプ 15A×5000	1.000	本	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単ー 1258号 ***					
S02116	排水キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水キャップ VP40用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99361		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99361	排水キャップ VP40用	1.000	個	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,400	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1259号 ***					
S02116	橋梁用防護柵		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用防護柵 車道用,鋼製,ヒーム型,H=850,塗装種別C,ベース・フッカー含む, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99307	橋梁用防護柵 車道用,鋼製,ヒーム型,H=850,塗装種別C,ベース・フッカー含む	1.000	m		60,800	
	合 計				60,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,800	
	*** S単ー 1260号 ***					
S02116	橋梁用防護柵		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用防護柵 歩道用,鋼製,ヒーム型,H=1050,塗装種別C,ベース・フッカー含, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99308	橋梁用防護柵 歩道用,鋼製,ヒーム型,H=1050,塗装種別C,ベース・フッカー含	1.000	m		90,600	
	合 計				90,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,600	
	*** S単ー 1261号 ***					
S02116	セラミックインサート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セラミックインサート M16, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99369		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99369	セラミックインサート M16	1.000	個		467	
	合 計				467	算出数量 1.000 各単位
	単 価				467	
	*** S単ー 1262号 ***					
S02116	アングル合成品		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アングル合成品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99368		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99368	アングル合成品	1.000	基		299,170	
	合 計				299,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				299,170	
	*** S単ー 1263号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18234		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.000	ton		109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				109,000	
	*** S単ー 1264号 ***					
S02116	洗砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 , (細骨材用) 荒目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)	J03006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.000	m3	5,750	5,750	
	合 計				5,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,750	
	*** S単ー 1265号 ***					
S02116	エポボンド		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エポボンド EB-101 打ち継ぎ用 エポ 杉樹脂系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P99365				
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P99365	エポボンド EB-101 打ち継ぎ用 エポ 杉樹脂系	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 1266号 ***					
S02116	水路補修材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水路補修材 ボ リマーセントモルタル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P32205				
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P32205	水路補修材 ボ リマーセントモルタル	1.000	kg	230	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230	
	*** S単ー 1267号 ***					
S02116	規制標識板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	規制標識板 カブ セルブ リス ム・カブ セルレンズ 型 1.0倍 326～350×600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96072				
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96072	規制標識板 カブ セルブ リス ム・カブ セルレンズ 型 1.0倍 326～350×600mm	1.000	枚	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単ー 1268号 ***					
S02116	補助標識板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補助標識板 封入 プ リス ム・封入 レス 型 1.0倍 金具含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96074				
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96074	補助標識板 封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 1.0倍 金具含む	1.000	枚	6,540	6,540	
	合 計				6,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,540	
	*** S単ー 1269号 ***					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾟｰｽﾞ 15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾟｰｽﾞ 15～18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 1270号 ***					
S02116	接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35311		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単ー 1271号 ***					
S02116	鋼板（無規格品）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板（無規格品） 3.2×1524×3048,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99701		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99701	鋼板（無規格品） 3.2×1524×3048	1.000	ton	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単ー 1272号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P18246		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単ー 1273号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D13 たたき込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96077	樹脂カプセル D13 たたき込	1.000	本	213	213	
	合 計				213	算出数量 1.000 各単位
	単 価				213	
	*** S単ー 1274号 ***					
S02116	家屋調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	家屋調査 事後調査 令和7年1月単価,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99903	家屋調査 事後調査 令和7年1月単価	1.000	式	480,000	480,000	
	合 計				480,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480,000	
	*** S単ー 1275号 ***					
S02116	インフレスライド		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	インフレスライド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99904	インフレスライド	1.000	式	10,340,000	10,340,000	
	合 計				10,340,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,340,000	
	*** S単ー 1276号 ***					
S02120	鉄筋工 (一般構造物)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (一般構造物)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	64,050円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96020	鉄筋工 (一般構造物)	1.000	ton	64,050	64,050	
	合 計				64,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,050	
	*** S単ー 1277号 ***					
S02120	機械式継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式継手 D13×D13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96004 D13×D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	366円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96004	機械式継手 D13×D13	1.000	箇所	366	366	
	合 計				366	算出数量 1.000 各単位
	単 価				366	
	*** S単ー 1278号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	機械式継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式継手 D22×D22			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96001 D22×D22		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	485円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96001	機械式継手 D22×D22	1.000	箇所	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単ー 1279号 ***					
S02120	機械式継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式継手 D19×D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96013 D19×D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	439円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96013	機械式継手 D19×D19	1.000	箇所	439	439	
	合 計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S単ー 1280号 ***					
S02120	機械式継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式継手 D16×D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96003 D16×D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	406円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96003	機械式継手 D16×D16	1.000	箇所	406	406	
	合 計				406	算出数量 1.000 各単位
	単 価				406	
	*** S単ー 1281号 ***					
S02120	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96023 実線15cm 時間的制約無 機・労・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	216円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96023	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	216	216	
	合 計				216	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216	
	*** S単ー 1282号 ***					
S02120	区画線設置 溶融式(手動) 未供用区間 豪雪無		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	区画線設置 溶融式(手動) 未供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96024 実線45cm 時間的制約無 機・労・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	392円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96024	区画線設置 溶融式(手動) 未供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	392	392	
	合 計				392	算出数量 1.000 各単位
	単 価				392	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1283号 ***					
S02120	仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【手間のみ】H鋼基礎 時間的制約なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	【手間のみ】H鋼基礎 時間的		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,595円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96018	仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【手間のみ】H鋼基礎 時間的制約なし	1.000	m	1,595	1,595	
	合 計				1,595	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,595	
	*** S単ー 1284号 ***					
S02120	コアドリリング (壁穿孔)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアドリリング (壁穿孔) 厚100～200cm φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	厚100～200cm φ50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96017	コアドリリング (壁穿孔) 厚100～200cm φ50	1.000	m	17,700	17,700	
	合 計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,700	
	*** S単ー 1285号 ***					
S02120	ワイヤーソーイング工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング工 低配筋 鉄筋比率0.4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	低配筋 鉄筋比率0.4%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	91,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96021	ワイヤーソーイング工 低配筋 鉄筋比率0.4%	1.000	m ²	91,400	91,400	
	合 計				91,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,400	
	*** S単ー 1286号 ***					
S02120	構造物取壊し (鉄筋構造物)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	構造物取壊し (鉄筋構造物) 機械施工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	機械施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,370円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96014	構造物取壊し (鉄筋構造物) 機械施工	1.000	m3	20,370	20,370	
	合 計				20,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,370	
	*** S単ー 1287号 ***					
S02120	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度5.0m以下)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度5.0m以下) φ86mm 砂・砂質土 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	φ86mm 砂・砂質土 鉛直下方		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96022	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度5.0m以下) φ86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	22,000	22,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単ー 1288号 ***					
S02123	般運搬・処理 アスファルト		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	般運搬・処理 アスファルト アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	般運搬・処理 アスファルト アスファルト殻	1,000	m3	3,910	3,910	
	合 計				3,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,910	
	*** S単ー 1289号 ***					
S02123	般運搬・処理		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	般運搬・処理 コンクリート殻（有筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98405		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻（有筋）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98405	般運搬・処理 コンクリート殻（有筋）	1,000	m3	8,860	8,860	
	合 計				8,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,860	
	*** S単ー 1290号 ***					
S02123	般運搬・処理 コンクリート殻（無筋）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	般運搬・処理 コンクリート殻（無筋） コンクリート殻（無筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	般運搬・処理 コンクリート殻（無筋） コンクリート殻（無筋）	1,000	m3	5,590	5,590	
	合 計				5,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,590	
	*** S単ー 1291号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手（特殊）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	30,975	30,975	
	合 計				30,975	算出数量 1.000 人
	単 価		人		30,975	
	*** S単ー 1292号 ***					
S02200	コンクリート削孔（さく岩機）		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔（さく岩機） 削孔径：30mm 以上 60mm 未満,削孔深：400mm以上600mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		2,197	
	*** S単ー 1293号 ***					
S02200	下部工ブラケット取付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	下部工ブラケット取付 600kg以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		基		106,900	
	*** S単ー 1294号 ***					
S02200	SP 排水性舗装・基層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 排水性舗装・基層（車道・路肩部） 平均施工幅員 2.4m以上、1層当り平均仕上り厚 53mm、導水パイプの 設置 無し、ポラスアスコン、瀝青材料無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		2,063	
	*** S単ー 1295号 ***					
S02200	SP 排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 平均施工幅員 2.4m以上、1層当り平均仕上り厚 40mm、導水パイプの 設置 無し、ポラスアスコン、タックコート PKR（ゴム入り）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		1,698	
	*** S単ー 1296号 ***					
S02200	SP 排水性舗装・基層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 排水性舗装・基層（車道・路肩部） 平均施工幅員 1.4m未満、1層当り平均仕上り厚 75mm、導水パイプの 設置 無し、ポラスアスコン、瀝青材料無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		3,958	
	*** S単ー 1297号 ***					
S02200	SP 排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 平均施工幅員 1.4m未満、1層当り平均仕上り厚 40mm、導水パイプの 設置 無し、ポラスアスコン、タックコート PKR（ゴム入り）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		2,855	
	*** S単ー 1298号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 歩車道境界ブロックC種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		10,440	
	*** S単ー 1299号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 歩車道境界ブロックC種, 右岸ヤード～管理橋 L=0.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		897.7	
	*** S単ー 1300号 ***					
S02200	コンクリート削孔 (電動ハットリル)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 (電動ハットリル) 200mm以上400mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		642.7	
	*** S単ー 1301号 ***					
S02200	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) φ60以上100未満 L=400以上600未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		7,372	
	*** S単ー 1302号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	SD345 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton	64,050	64,050	
	合 計				176,320	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		176,320	
	*** S単ー 1303号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,050	64,050	
	合 計				178,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		178,380	
	*** S単ー 1304号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD345 D22		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t以上				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	受けない 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,050	64,050	
	合 計				176,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		176,320	
	*** S単ー 1305号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D10, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD345 D10		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t以上				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	受けない 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18229	異形棒鋼 SD345 D10	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,050	64,050	
	合 計				180,440	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		180,440	
	*** S単ー 1306号 ***					
S08089	PC橋桁機械器具損料		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	PC橋桁機械器具損料 緊張ジャッキ・ボンブ 450KN <50t>型, 1径間, 43本, 39本			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 緊張ジャッキ・ボンブの種別 2) 1 工事の径間数(K) 3) 1 径間片締本数(n) 4) 1 日当たり片締本数(N)	緊張ジャッキ・ボンブ 450KN <50t>型 1径間 43本 39本		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
M24292	緊張ジャッキ・ボンブ 緊張ジャッキ・ボンブ 450KN <50t>型	1.870	日	4,960	9,275	
	合 計				9,275	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		9,275	
	*** S単ー 1307号 ***					
S08703	【道路標識設置】		基		1.000 「各単位」	歩A 当たり算出

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【道路標識設置】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式、下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装、φ60.5、2基以下、ー、無し、ー、ー、使用しない、0本			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分 2)材料区分 3)規格区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)障害物 8)標識柱 9)曲げ支柱 10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 12)裏面塗装する場合の塗装面積(㎡/基) 14)アンボルト使用の場合の質量(kg/m3) 15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 2基以下 ー 無し ー ー 使用しない 0本 0.000㎡ 0.00kg 使用しない 0段		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A05005	道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ60.5	1.250	基	45,600	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		57,000	
	*** S単ー 1308号 ***					
S08703	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標識板設置、ー、路線・規制・警戒・指示、2基以下、ー、無し、ー、ー、0本			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分 2)材料区分 3)規格区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)障害物 8)標識柱 10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 11)標識板の裏面塗装 12)裏面塗装する場合の塗装面積(㎡/基) 14)アンボルト使用の場合の質量(kg/m3) 15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	標識板設置 ー 路線・規制・警戒・指示 2基以下 ー 無し ー ー 0本 裏面塗装しない 0.000㎡ 0.00kg ー 0段		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.250	基	4,480	5,600	
	合 計				5,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,600	
	*** S単ー 1309号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、2基以下、ー、無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6 2基以下 ー 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.250	基	18,180	22,725	
	合 計				22,725	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		22,725	
	*** S単ー 1310号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標識板(路側式)、警戒・規制・指示・路線番号標識、2基以下、ー、無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)標識区分	標識板(路側式)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	警戒・規制・指示・路線番号標識				
	3)施工規模	2基以下				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
A05221	道路標識(標識板撤去・路側式)					
	警戒・規制・指示・路線番号標識	1.250	基	2,929	3,661	
	合 計				3,661	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,661	
	*** S単ー 1311号 ***					
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	圧送能力90~110m3/h,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M15166		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M15166		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.14				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					
	圧送能力90~110m3/h	1.000	時間	8,880	8,880	
	合 計				8,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,880	
Y00001	単位					
	*** S単ー 1312号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,吐出量35~70L/min 圧力14.7Mpa, 交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M28411		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28411	高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動]					
	吐出量35~70L/min 圧力14.7Mpa	1.000	供用日	6,050	6,050	
	合 計				6,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,050	
Y00001	単位					
	*** S単ー 1313号 ***					
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	定格荷重15.0t 揚程3.5m, 交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M24085		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24085	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]					
	定格荷重15.0t 揚程3.5m	1.000	供用日	724	724	
	合 計				724	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		724	
	*** S単ー 1314号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重50.0t 揚程7m 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M24089 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24089	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重50.0t 揚程7m	1,000	供用日	4,530	4,530	
	合 計				4,530	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		4,530	
	*** S単一 1315号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1,000	日	44,900	44,900	
	合 計				44,900	算出数量 1,000 日
	単 価		日		44,900	
	*** S単一 1316号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラックレン(油圧伸縮ジブ型) 100ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01031	トラックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] 吊上能力100t吊	1,000	日	171,000	171,000	
	合 計				171,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		171,000	
	*** S単一 1317号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),70ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 70ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01092	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1,000	日	124,000	124,000	
	合 計				124,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		124,000	
	*** S単一 1318号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 50ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01088	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	80,700	80,700	
	合 計				80,700	算出数量 1.000 日
	単 価		日		80,700	
	*** S単ー 1319号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾙ(ｸﾛｰﾗ型), 山0.8(平0.6)、2.9t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾙ(ｸﾛｰﾗ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.640	日	11,000	18,040	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	95.000	L	142	13,490	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,975	30,975	
	合 計				62,505	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,505	
	*** S単ー 1320号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 400型, 一, 22日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	400型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	22日				
	5)使用回数	1回				
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,640	2,640	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				7,763	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,763	
	*** S単ー 1321号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 300型, 一, 37日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	37日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,440	4,440	
G15032	H型鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				9,563	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,563	
	*** S単ー 1322号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設, 普通型, 一, 夜間作業なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置工事区分	新設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)型式区分	普通型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)仕様区分 4)夜間作業区分	— 夜間作業なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A22003	橋梁用伸縮継手(新設) 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	1.000	m	48,450	48,450	
	合 計				48,450	算出数量 1.000 m
	単 価		m		48,450	
	*** S単— 1323号 ***					
S43023	【橋面防水工】 【橋面防水工】 新設,塗膜系防水 (アスファルト系),200m2未満,一,夜間作業無し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)仕様区分	新設 塗膜系防水 (アスファルト系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工規模 4)時間制約	200m2未満 —		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)夜間作業区分	夜間作業無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A25003	塗膜系防水(アスファルト系) 新設	1.150	m ²	1,939.20	2,230	
	合 計				2,230	算出数量 1.000 m ²
	単 価				2,230	
	*** S単— 1324号 ***					
S65004	鉄筋調査 鉄筋調査		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)鉄筋調査	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,315	42,315	
R04007	技術員 外業	1.000	人	37,905	37,905	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		80,220	24,066	
	合 計				104,286	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		4,171	
	*** S単— 1325号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		634.1	
	*** S単— 1326号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)						
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	-				
	単 価		m		656.3	
	*** S単一 1327号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96002	生コンクリート (普通) 40N/mm2 12cm 25mm		m3			材変
	単 価		m3		34,720	
	*** S単一 1328号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02025	生コンクリート (普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		27,760	
	*** S単一 1329号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,養生無し,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02010	生コンクリート (普通) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		26,330	
	*** S単一 1330号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,養生無し,-,-,高さ約17m以下、 水平距離約17m以下、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 クレーン車打設 計上する - 養生無し - - 高さ約17m以下、水平距離約17m以下 なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,200	
	*** S単一 1331号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02023	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		27,760	
	*** S単一 1332号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02049	生コンクリート(普通) 36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		41,530	
	*** S単一 1333号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25 (20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		25,720	
	*** S単- 1334号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40 (普通) W/C65%				
	単 価		m3		34,670	
	*** S単- 1335号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,あり,18-8-40 (普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40 (普通) W/C65%				
J02025	生コンクリート (普通) 24N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		36,130	
	*** S単- 1336号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,970	
	*** S単- 1337号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度アスコン(20) プライムコート各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		1,898	
	*** S単ー 1343号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),タックコート 各種 ,あり,再生密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) タックコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		1,875	
	*** S単ー 1344号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,C種(180/210×300×600),無し,無し,-,あり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ブロック規格	再利用設置 C種(180/210×300×600)				
	3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m		3,681	
	*** S単ー 1345号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),無し,無し,-,あり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ブロック規格	設置 C種(180/210×300×600)				
	3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m		5,974	
	*** S単ー 1346号 ***					
SA4304	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)足場の有無	有り				
	単 価		本		1,598	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械式継手					
A96002	D25×D25		箇所	534		
	機械式継手					
A96003	D16×D16		箇所	406		
	機械式継手					
A96003	D16×D16		箇所	407		
	機械式継手					
A96004	D13×D13		箇所	366		
	ワイヤーソーイング					
A96007			m ²	147,665		
	ケミカルアンカー施工費					
A96010	R30-N		本	11,377		
	ケミカルアンカー施工費					
A96011	R25-N		本	7,238		
	ケミカルアンカー施工費					
A96012	R22-N		本	3,623		
	コアドリリング (壁穿孔)					
A96016	厚100～200cm φ100		m	24,400		
	ワイヤーソーイング工					
A96021	低配筋 鉄筋比率0.4%		m ²	91,400		
	発電機					
F96001	150kVA		日	5,360		
	発電機					
F96002	220kVA		日	10,400		
	ベッセルタンク					
F96003			基	93,500		
	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)					
F96004	バケット 作業床高10～12m未満		日	15,450		
	450 t オールテレシクレン					
F96006	オペレーター及び燃料・油脂費含む		供用日	1,040,000		
	鋼矢板					
G01004	5 L型 [賃料]		t 供用日	22,490		
	鋼矢板					
G01004	5 L型 [賃料]		t 供用日	23,875		
	鋼矢板					
G01004	5 L型 [賃料]		t 供用日	28,000		
	鋼矢板					
G01004	5 L型 [賃料]		t 供用日	41,975		
	鋼矢板					
G15004	5 L型[整備費]		ton	16,200		
	PG橋 上流側					
G96001	幅員2.0m 賃料		日	412		
	PG橋 上流側					
G96002	幅員2.0m 整備費		ton	26,000		
	PG橋 上流側					
G96003	床版 (滑止付) 賃料		日	46		
	PG橋 上流側					
G96003	床版 (滑止付) 賃料		日	49		
	PG橋 上流側					
G96004	床版 (滑止付) 整備費		m ²	3,000		
	PG橋 下流側					
G96005	幅員2.0m 賃料		日	314		
	PG橋 下流側					
G96005	幅員2.0m 賃料		日	412		
	PG橋 下流側					
G96006	幅員2.0m 整備費		ton	26,000		
	防音シート					
G96007	基礎価格		日	500		
	防音シート					
G96008	日当たり		日	50		
	ガードフェンス					
G96009	H1.8		台・日	19		
	ガードフェンス					
G96010	H1.8 基本料金		台	480		
	重仮設用連結金具					
G96011	ブ&マシ C50型 90日以 賃料		日	12		
	重仮設用連結金具					
G96012	ブ&マシ C50型 90日以 整備費		個	265		
	メッシュシート					
G96013	基本料金		枚	290		
	メッシュシート					
G96014	賃料		日	9		
	縞鋼板					
G96017	縞鋼板賃料 (3048×1524) 172日		枚	11,544		
	縞鋼板					
G96017	縞鋼板賃料 (3048×1524) 243日		枚	12,800		
	縞鋼板					
G96017	縞鋼板賃料 (3048×1524) 335日		枚	18,090		
	縞鋼板					
G96018	縞鋼板賃料 (6096×1524) 172日		枚	22,648		
	縞鋼板					
G96018	縞鋼板賃料 (6096×1524) 243日		枚	25,700		
	縞鋼板					
G96018	縞鋼板賃料 (6096×1524) 335日		枚	36,180		
	汚濁防止フェンス					
G96019	243日当り賃料,高4m×長20m,1000～2000N/3cm		m	23,900		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	汚濁防止フェンス					
G96021	51日当り賃料, 高6m×長20m, 1000～2000N/3cm		m	6,090		
	防音シート					
G96022			m ²	82		
	防音シート					
G96023	賃料, 78日		m ²	637		
	汚濁防止フェンス					
G96403	243日当り賃料, 高2m×長20m, 1000～2000N/3cm		m	18,800		
J01002	アスファルト混合物（一般地域）					
	密粒度アスコン(20)		ton	496,000		
J01002	アスファルト混合物（一般地域）					
	密粒度アスコン(20)		ton	620,000		
	生コンクリート(高炉B)					
J02130	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m ³	18,400		
	単粒度砕石					
J03105	7号 5～2.5mm		m ³	5,250		
	生コンクリート(普通)					
J96001	50N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)		m ³	26,300		
	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）					
J98201	25H, 圧入長L=15m以下, N値≦750		枚	1,048,073		
	ハット形鋼矢板					
J98202	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)		ton	200,000		
	ガス切断					
J98203	13～17mm		m	3,702		
	硬質地盤対応型圧入機据付・解体					
J98204			回	530,216		
	油圧引抜工（鋼矢板）					
J98205	VL型, 15m以下		枚	11,835		
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
J98206	普通鋼矢板（VL型・VIL型）, 引抜き		回	65,846		
	SP 掘削、SP 整地					
J98207			m ³	469		
	大型土のう工					
J98208	製作・設置・撤去		袋	8,656		
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
J98209	コンタクト注入		本	106,235		
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
J98210	高止まり部		本	454,678		
	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
J98211	二重管ストレーナ工法, 2セット		現場	493,024		
	鉄骨組立					
J98301	固定堰部		ton	662,866		
	底版鉄筋受材取付					
J98302	固定堰部		ton	224,373		
	埋設型枠用鋼材取付					
J98303	固定堰部		ton	275,397		
	内部足場組立					
J98304	固定堰部		ton	237,212		
	組立用受台設置					
J98305			ton	90,396		
	鉄骨組立用内部柵足場					
J98306			空m ³	3,346		
	足場工					
J98307	堰柱部含む		掛m ²	4,906		
	キャットウォーク足場					
J98308	堰柱部含む		掛m ²	28,608		
	プレファブ架台高さ調整基礎					
J98309	堰柱部含む		箇所	22,479		
	プレファブ架台据付準備					
J98310	堰柱部含む		式	2,744,619		
	プレファブ架台吊機材					
J98311	堰柱部含む		式	6,753,458		
	架台据付					
J98312	固定堰部		基	13,417,526		
	埋設型枠					
J98313	構造部材型, コンクリートパネル, t=30		m ²	160,640		
	埋設型枠					
J98314	鋼製亜鉛メッキ鋼板		m ²	15,384		
	埋設型枠試験施工					
J98315			式	3,820,814		
	鉄骨組立					
J98351	堰柱部		ton	680,974		
	底版鉄筋受材取付					
J98352	堰柱部		ton	226,353		
	埋設型枠用鋼材取付					
J98353	堰柱部		ton	268,165		
	内部足場組立					
J98354	堰柱部		ton	232,862		
	鉄筋保持金物取付					
J98355			セット	32,659		
	架台据付					
J98356	堰柱部		基	13,417,526		
	SP コンクリート					
J98401	無筋コンクリート, 18-8-25, W/C≦65%		m ³	24,020		
	SP 型枠					
J98402	P2増杭ケーソン部		m ²	10,400		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート					
J98403	鉄筋コンクリート, 24-12-25, W/C≤55%		m3	27,510		
	【鉄筋工】					
J98404	SD345, D16		ton	178,650		
	【鉄筋工】					
J98405	SD345, D13		ton	183,770		
J98406	足場工		掛㎡	4,906		
J98407	土留め用鉄板		箇所	61,274		
J98408	SP 基面整正		㎡	494		
J98409	SP コンクリート		m3	23,070		
J98410	均しコンクリート, 18-8-25		m3	24,450		
J98411	SP コンクリート		m3	38,050		
J98413	打設足場		式	158,347		
J98414	SP 止水板		m	4,537		
J98415	SP 目地板		㎡	5,518		
J98416	ゴム発泡体, t=20		m	1,350		
J98417	水膨張ゴム		㎡	5,518		
J98418	20×10		m	1,350		
J98419	ダウエルバー設置		本	811		
J98420	D19		m	4,448		
J98421	ガス切断		m	4,448		
J98422	18～22mm		m	4,448		
J98423	【構造物取壊し】		m3	35,190		
J98424	SP コンクリート		m3	24,450		
J98425	無筋コンクリート, 24-12-25, W/C≤55%		m3	24,450		
J98426	【鉄筋工】					
J98427	左岸魚道, SD345, D16		ton	178,650		
J98428	水膨張ゴム		m	1,350		
J98429	左岸魚道, 20×10		㎡	5,518		
J98430	SP 目地板		㎡	5,518		
J98431	左岸魚道, ゴム発泡体, t=20		枚	9,065		
J98432	鋼矢板引抜		本	1,716,957		
J98433	掘削形状変更変更に伴う打換 油圧ハーフ 15m以下		m	13,390		
J98434	先行置換工		m	22,480		
J98435	上流エプロン土留矢板部 山砂 φ1000 L15.0～16.4m/本		枚	36,743		
J98436	先行掘削 (補助工法)		各単位	43,349		
J98437	ロータリーパーカッション φ135 粘性土・砂質土		ton	200,000		
J98438	先行掘削 (補助工法)		ton	208,000		
J98439	ロータリーパーカッション φ135 軟岩		ton	94,161		
J98440	鋼矢板		本	1,960,804		
J98441	打設～存置 油圧ハーフ 鋼矢板ハット型 25H型 19m以下		枚	19,969		
J98442	鋼矢板		枚	25,133		
J98443	打設～存置 油圧ハーフ 鋼矢板ハット型 50H型 19m以下		m	3,702		
J98444	鋼矢板材料費		本	93,551		
J98445	ハット型 25H型 購入 新品		本	98,979		
J98446	鋼矢板材料費		本	165,740		
J98447	ハット型 50H型 購入 新品		現場	493,024		
J98448	腹起し切梁		ton	94,161		
J98449	設置～賃料～撤去 H300 供用90日 火打ちなし		本	1,960,804		
J98450	先行掘削 (補助工法)		本	1,960,804		
J98451	オルケーシナク+タウシザールシマ併用法		枚	19,969		
J98452	鋼矢板		枚	25,133		
J98453	打設～存置 油圧ハーフ 鋼矢板ハット型 25H型 9m以下		m	3,702		
J98454	鋼矢板		本	93,551		
J98455	打設～存置 油圧ハーフ 鋼矢板ハット型 25H型 12m以下		本	98,979		
J98456	矢板切断		本	165,740		
J98457	鋼矢板 ハット型H25型 ガス切断		現場	493,024		
J98458	薬液注入		ton	187,218		
J98459	水ガラス系 複相方式 2セット L9.79m 439L/本		袋	8,656		
J98460	薬液注入		㎡	6,561		
J98461	水ガラス系 複相方式 2セット L9.61m 516L/本		㎡	5,298		
J98462	薬液注入		㎡	336		
J98463	水ガラス系 複相方式 2セット L10.5m 1290L/本		㎡	1,676		
J98464	薬液注入施設		現場	493,024		
J98465	掘付～解体 二重管スレーナ工法 2セット		現場	493,024		
J98466	鉄筋		ton	187,218		
J98467	SD345 D16 一般構造物 差筋及び杭頭処理		ton	187,218		
J98468	大型土のう		袋	8,656		
J98469	製作～掘付～撤去 現地発生土 耐候性		袋	8,656		
J98470	路体 (築堤)		㎡	6,561		
J98471	購入土 単粒度碎石4号 盛土 B4.0m以上		㎡	5,298		
J98472	路体 (築堤)		㎡	336		
J98473	購入土 C-40 盛土 B4.0m以上		㎡	1,676		
J98474	掘削		現場	493,024		
J98475	作業ヤード撤去 土砂 オープンカット		現場	493,024		
J98476	建設発生土運搬		現場	493,024		
J98477	固定堰下流部～右岸ヤード L6.0km		現場	493,024		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防音パネル					
J98851	設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネﾙ+防音マゲネットシート		m	4,847		
	防音パネル					
J98852	撤去 H3.0m 防音パネル		m	3,459		
	防音パネル					
J98853	損料 防音パネﾙ H3.0m 供用1年未満		m	34,470		
	防音パネル基礎					
J98854	設置～撤去 H形鋼山留材 H400		ton	40,040		
	防音パネル基礎					
J98855	賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日		ton	30,803		
	ウェルポイント掘削					
J98861	ディープウェル L14.5m/本		本	1,732,523		
	ストレーナ管					
J98862	全損 φ600 L10.5m/本		本	565,000		
	単粒度砕石					
J98863	材料費 6号		m3	5,200		
	ビニル被覆鉄線					
J98864	材料費 網目 10mm		m	20,000		
	排水ポンプ					
J98865	設置～運転～撤去 Qmax40m3/h 常時 発電機 運転90日		箇所	1,629,931		
	ウェルポイント閉塞					
J98866	コンクリート閉塞 18-8-40BB 養生なし 型枠なし		箇所	59,894		
	地下水観測井戸					
J98867	削孔～洗浄～設置～撤去 SGPケーシング 50A 10.85m		箇所	237,660		
	積込資材の固定					
J98871	細々とした仮置資材を束ね積込運搬荷卸時の安全確保		日	174,365		
	場内運搬					
J98872	トラック損料 (クレーン機能付) 4t 積込運転荷卸し労務含		日	126,343		
	場内運搬					
J98873	トラック損料 (クレーン機能付) 10t 積込運転荷卸し労務含		日	144,118		
	場内運搬					
J98874	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→重量計測→右岸ヤード		ton	6,160		
	場内運搬					
J98875	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード下流側 L0.		ton	5,850		
	敷鉄板					
J98876	賃料のみ 全供用日720日における120日分		m ²	877		
	スロープ付き歩道					
J98877	賃料 鋼製 全供用日720日における120日分		kg	59		
	埋戻					
J98881	流用土 土砂 積込～運搬～埋戻 B4.0m以上		m3	1,844		
	埋戻					
J98882	購入土 山砂 構造物周辺		m3	6,801		
	埋戻					
J98883	購入土 山砂 B4.0m以上		m3	4,281		
	コンクリート					
J98884	18-8-25BB 一般養生 型枠なし		m3	24,020		
	溶接金網					
J98885	全損 φ2.6 50×50		m ²	515		
	目地材					
J98886	全損 水膨張性ゴム B20mm		m	1,350		
	ブルーシート					
J98887	損料 #2000 供用1年未満		m ²	13		
	エキスパンドメタル					
J98891	全損 XG-21		m ²	2,770		
	等辺山形鋼					
J98892	全損 L-50×50×6		ton	118,000		
	コンクリート					
J98896	18-8-BB 一般養生 型枠あり		m3	27,080		
	型枠					
J98897	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		m ²	10,400		
	【構造物取壊し】					
J98898	無筋,なし,人力,昼間施工		m3	35,190		
	濁水処理施設 設置、処理、保守点検 撤去					
J99001	敷鉄板賃料、設置、撤去含む		回	15,402,415		
	濁水処理プラント用嵩上げステージ					
J99003	覆工板設置・撤去、賃料(H型钢・山留副部材)		式	7,619,878		
	CCDカメラ					
J99006	3月15日～4月15日 (32日)		台・日	9,000		
	照明器具設置撤去					
J99007	LED照明		台	35,886		
	発動発電機					
J99008	3月15日～5月31日 (78日)		日	20,825		
	配線					
J99009	発動発電機～ブルボックス～CCDカメラ		m	1,246		
	防音仮囲い 遡上調査迷入防止対策防音仮囲い設置					
J99010	防音シート、丸パイプ、自在クランプ		式	75,736		
	迷入防止対策 遡上調査迷入防止ネット設置・撤去					
J99011	遡上調査迷入防止対策角落し設置撤去、角パイプ		式	356,791		
	遡上調査資器材運搬					
J99012			日	46,228		
	滞留密度調査					
J99013			回	242,520		
	観測孔設置					
J99014	削孔15.80m		本	147,200		
	SP コンクリート					
J99015	小型構造物,パック紮打設,21-8-25 W/C55%		m3	35,890		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水素イオン濃度分析					
J99355			検体	575		
	船外機船					
M96001	10PS型		供用日	3,810		
	船外機船					
M96001	10PS型		日	4,080		
	引船[鋼製]					
M96002	120PS 揚錨船兼務3t巻		日	1,960		
	引船[鋼製]					
M96002	120PS 揚錨船兼務3t巻		供用日	25,000		
	ブレーカー					
M96003	SK1300		供用日	90,000		
	資材運搬用台船					
M96004	120t積		供用日	39,200		
	油圧スバッド台船					
M96005	700t積,スバッド4本		供用日	247,000		
	3.6m3ワイドバケット					
M96006	SK1300		供用日	15,000		
	3.2m2スケルトンバケット					
M96007	SK1300		供用日	8,000		
	モルタルミキサー					
M96009			台	3,500		
	ブロワー					
M96010			台	500		
	障害撤去機 (掘削機)					
M96011			供用日	289,000		
	噴霧器					
M96012			台	500		
	鋼製ヤットコ					
M96014	H=5.0m		供用日	56,000		
	超大型建物解体専用機 (SK3500D)					
M96021	セバレートブーム仕様		供用日	1,900,000		
	圧砕用アタッチメント					
M96022	開口幅2.5m		供用日	550,000		
	超大型建物解体専用機 (SK1300)					
M96023	セバレートブーム仕様		供用日	500,000		
	圧砕用アタッチメント					
M96024	開口幅1.8m		供用日	100,000		
	小割用アタッチメント					
M96025	SK1300		供用日	80,000		
	超大型建物解体専用機 (SK550)					
M96026	セバレートブーム仕様		供用日	31,000		
	小割用アタッチメント					
M96027	SK550		供用日	20,000		
	散水機					
M96028	6m3		日	7,200		
	溝形鋼 (SS400)					
P18452	大形厚7-9幅75-90高150-200		ton	121,000		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19328	径M22 長60mm 2種F10T		組	204		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19330	径M22 長70mm 2種F10T		組	216		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19331	径M22 長75mm 2種F10T		組	222		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19334	径M22 長90mm 2種F10T		組	240		
	無収縮モルタル					
P32204			kg	174		
	水路補修材					
P32205	ボリマーセメントモルタル		kg	217		
	電気溶接棒					
P35005	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm		kg	418		
	有機系高分子凝集剤					
P51001	土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋		kg	1,015		
	敷鉄板					
P96001	大型重機用 5*20*25		式	450,000		
	橋梁用車両防護柵 (鋼製) C種 丸ビーム・横棧型					
P96002	高さ900mm		m	3,250		
	サイレントバイラー輸送					
P96003	11t車×2台		往復	184,000		
	等辺山形鋼 (SS400)					
P96004	大形 厚19 辺150		ton	169,000		
	袋型根固め用袋材					
P96005	2t用		袋	8,500		
	吸出し防止シート					
P96006	ヤシ繊維系, 厚30mm		m ²	1,335		
	連続箱型鋼製枠					
P96007	1.0×1.0×10.0m		基	132,000		
	耐候性大型土のう袋					
P96008	φ110 (丸型) ×H110cm 3年対応		枚	3,525		
	塩ビ管用一般接着剤					
P96009			kg	1,200		
	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)					
P96010	コンクリート殻 (無筋)		m ³	5,590		
	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)					
P96011	コンクリート殻 (有筋)		m ³	7,860		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械経費 (油圧ハット台船+クレーン80t吊)					
P96013			式	439,113		
	機械経費 (台船+クレーン80t吊)					
P96014			式	261,413		
	汚濁防止フェンス高2m×長20m 落ち鮎 40m					
P96015	日当たり損料		日	3,005		
	アンカー材					
P96016			m	8,600		
	排水樹					
P96017	1300		個	3,160		
	重機作動油鋼管					
P96021	天然植物性		式	500,000		
	水素イオン濃度分析					
P96022			検体	575		
	50t低床トレーラー					
P96023	運搬距離370km		往復	1,200,000		
	30t中低床トレーラー					
P96024	運搬距離370km		往復	780,000		
	30t高床トレーラー					
P96025	運搬距離370km		往復	740,000		
	先導車					
P96026	運搬距離370km		台	80,000		
	15t大型トラック					
P96027	運搬距離370km		往復	450,000		
	上下締付トルク検査					
P96028			式	800,000		
	特殊車両申請費					
P96029	低床トレーラー		台	50,000		
	ビアー扉設置					
P96031			式	100,000		
	殻運搬・処理 アスファルト					
P96032	アスファルト殻		m3	3,910		
	L型止水板					
P96033			m	30,000		
	伸縮装置					
P96034	荷重支持型 車道部		m	100,000		
	木矢板					
P96035	2m*20cm*35mm		枚	784		
	ユニバーサルユニット自在階段1.2m					
P96036	両手摺		台	5,720		
	ユニバーサルユニット自在階段3.0m					
P96037	両手摺		台	7,700		
	伸縮装置					
P96038	荷重支持型 歩道部		m	100,000		
	穿孔機					
P96039			台	3,090		
	エクステンションチューブ					
P96040	6 インチ		個	9,160		
	アダプター (カップリング)					
P96041	6 インチ		各単位	8,810		
	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式					
P96042	M12×100		本	109		
	排水樹					
P96043	1700		個	4,130		
	排水樹					
P96044	1500		個	3,650		
	スラブドレーン					
P96045	床版厚210~290		本	22,800		
	フレキシブルチューブ					
P96046			m	3,060		
	消耗工具 (橋梁撤去用)					
P96047			セット	5,344		
	切断機					
P96048			台	45,600		
	ダイヤモンドワイヤー					
P96049			m	35,000		
	スリーブ					
P96050			個	300		
	消耗工具 (橋梁切断用)					
P96051			セット	4,946		
	ブーリー					
P96052			なし	27,640		
	防護ネット					
P96053			枚	2,260		
	輸送費					
P96055	低床トレーラー20t車 片道206km		台	240,000		
	輸送費					
P96056	高床トレーラー20t車 片道206km		台	165,000		
	輸送費					
P96057	トラック10t車 片道206km		台	100,000		
	輸送費					
P96058	先導車 片道206km		台	65,000		
	輸送費					
P96059	先導車 片道68km		台	48,000		
	排水用導水管					
P96060	φ18		m	1,170		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水用導水管					
P96061	φ12		m	1,000		
	汚濁防止フェンス高6m×長20m 上流151m					
P96062	日当たり損料		日	3,005		
	PG橋 (上流側) 下部工					
P96063	消耗品		ton	169,430		
	PG橋 (上流側)					
P96064	消耗部材		式	863,154		
	消耗工具等					
P96065	コアドリリング		セット	5,344		
	分電盤					
P96066	右岸用		基	73,300		
	ライナープレート					
P96067	φ1500		m	94,800		
	快適トイレ					
P96068	男性用		基・月	51,000		
	快適トイレ					
P96069	女性用		基・月	51,000		
	水中不分離性混和剤					
P96073	2.5kg/m3		kg	3,890		
	ディスクグラインダー					
P96075	運転経費		日	1,840		
	エアブロー					
P96076	運転経費		日	4,500		
	鋼矢板用水膨張性止水材					
P96078			kg	2,475		
	シンナー					
P96079			kg	503		
	殻運搬・処理 廃ブラ					
P96084	廃ブラ		空m3	14,000		
	土木用排水管					
P96096	φ200		m	1,481		
	排水鋼管継ぎ手					
P96098	φ200 エルボ		個	5,850		
	一般配管用ボルト					
P96101	M-16、200A		本	54		
	無機凝集剤					
P96105			kg	34		
	汚泥運搬・処理					
P96106			m3	27,890		
	木くず運搬・処理					
P96107	枝葉		m3	8,050		
	アンカー					
P96126	M24×300、樹脂カプセル含む		本	1,380		
	汚濁防止フェンス高6m×長20m					
P96170	基本料		m	10,338		
	汚濁防止フェンス高2m×長20m					
P96172	基本料		m	10,338		
	汚濁防止フェンス高2m×長20m 下流153m					
P96173	日当たり損料		日	3,005		
	機械経費 (クレーン80t吊)					
P96400			日	439,113		
	混合廃棄物運搬・処理					
P97106	管理型		m3	18,125		
	ラフテレーンクレーン					
P97124	120t吊り		台	225,000		
	水中ポンプ					
P98001	右岸用 10吋 リース期間:61日 (全183日中)		日	3,400		
	分電盤					
P98002	左岸用		基	73,300		
	護岸補強鉄板					
P98003	1.524×3.048、t22、185日		枚	2,266		
	護岸補強鉄板運搬費					
P98004	片道分		ton	1,250		
	護岸補強鉄板撤去費					
P98005			式	328,770		
	通路足場材料費					
P98007	クサビ型組立足場、リース180日		kg	106		
	足場材運搬費					
P98008			式	86,940		
	傾斜部敷設鉄板材料費					
P98009			枚	57,020		
	組立費					
P98011			式	786,940		
	Webカメラ初期設定					
P98013			台	20,000		
	Webカメラ利用料					
P98014	月額		台	25,000		
	PG橋 (下流側)					
P98016	その他部材		式	467,369		
	注入材					
P98020			L	42		
	既設構造物強度試験					
P98023			式	29,700		
	ガイドパイプ					
P98024	50A 鉛直		台	9,600		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P98025	ボールバルブ 50A		台	17,400		
P98026	ブリベンダー 40.5mm用		台	78,000		
P98027	ネジキャップ		台	2,000		
P98028	ネオブレンパッキン 10mm		台	5,000		
P98029	注入材 湧水対策 懸濁		L	65		
P98030	低床トレラー 500tCC		台	180,000		
P98031	高床トレラー 500tCC		台	120,000		
P98032	トラック 500tCC		台	70,000		
P98033	先導車 500tCC		台	50,000		
P98034	500tクレーン組立分解		回	1,230,000		
P98035	500tクレーン 基地出荷受入		回	1,600,000		
P98036	500tCC 使用料		日	916,000		
P98041	油圧ジャッキ 100t		台	30,000		
P98042	セッティングビーム ヒンジ部 W=20t		ton	926		
P98043	セッティングビーム 製作材		式	150,000		
P98044	セッティングビーム 組立ボルト		式	150,000		
P98045	高所作業車 20m		台	450,000		
P98046	高所作業車 27m		台	300,000		
P98047	玉掛けワイヤー ラウンドスリング 32t		本	250,000		
P98048	玉掛けワイヤー φ56～65		本	300,000		
P98049	チェーンブロック 32t		台	80,000		
P98050	撤去機材 工具、発電機、ジャッキ		日	15,000		
P98051	消耗品 ゲビンデ等		式	250,000		
P98052	消耗工具 堰柱部分撤去		セット	5,343		
P98053	支給鋼矢板		ton	185,400		
P98055	特殊部材（手すり）		ton	550,000		
P98056	セッティングビーム取付		基	200,000		
P98057	沓縁切り		式	1,600,000		
P98058	部材撤去		式	1,600,000		
P98059	仮設橋上流側（上部工） 消耗品		ton	400,907		
P98060	クラムシェル 1.2m3		日	7,480		
P98061	オレンジバケット 1.2m3		日	7,480		
P98062	スケルトンバケット 0.25m3		日	1,000		
P98063	ケミカルアンカー 径22 L198 ガラス管		個	950		
P98064	アンカーボルト M22 L=340		個	920		
P98065	下流側PG橋仮設工具損料		日	9,830		
P98066	H鋼不足分弁償金 H300		ton	109,500		
P98067	バイブロハンマ 油圧式・可変超高周波767kN 振り子式		日	198,000		
P98070	敷鉄板		ton	126,000		
P98071	ﾌﾞﾙﾏﾝ		個	7,000		
P98072	湧水対策効果確認調査 現場透水試験		式	2,630,000		
P98073	湧水対策事前調査 上下流ボーリング調査		式	2,510,000		
P98074	不足分弁償金 鋼矢板 VL型		ton	180,000		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	不足分弁償金					
P98075	鋼矢板 IV型		ton	188,000		
	汚濁防止フェンス高2m×長20m					
P98076	日当たり損料		日	3,005		
	CCDカメラ					
P98085	賃料 ロガー含む		台・日	9,000		
	水中カメラ					
P98086			台	30,000		
	750tクレーン本体部 輸送費					
P98095	低床トレーラー		台	170,000		
	750tクレーン本体部 輸送費					
P98096	高床トレーラー		台	147,000		
	750tクレーン本体部 輸送費					
P98097	トラック		台	75,000		
	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費					
P98098	低床トレーラー		台	170,000		
	750tクレーン 機材工具 輸送費					
P98101	高床トレーラー		台	147,000		
	750tクレーン 機材工具 輸送費					
P98102	トラック		台	75,000		
	特殊車両誘導車					
P98103			台	39,000		
	特殊車両通行許可申請					
P98104			台	20,000		
	本体運搬拘束料					
P98105			台・日	1,850,000		
	スリーブ圧着ネジ継手					
P98115	D25		組	3,300		
	スリーブ圧着ネジ継手					
P98116	D16		組	1,840		
	スリーブ圧着ネジ継手					
P98117	D13		組	1,460		
	機械継手用キャップボトル					
P98118	D25用		個	500		
	機械継手用キャップボトル					
P98119	D16用		個	270		
	機械継手用キャップボトル					
P98120	D13用		個	200		
	H形鋼					
P98144	H594×302×14×23 L430		個	58,500		
	H形鋼					
P98145	H588×300×12×20 L280		個	52,500		
	H形鋼					
P98148	H350×350×12×19 L500		個	19,500		
	H形鋼					
P98149	H400×400×13×21 L550		個	24,000		
	ケミカルアンカー					
P98150	R-30N 径33×L288 ガラス管		個	2,860		
	ケミカルアンカー					
P98151	R-25N 径24.5×L265 ガラス管		個	1,440		
	ケミカルアンカー					
P98152	R-22N 径22×L198 ガラス管		個	950		
	置換コンクリート足場					
P98153	建地 L=3.7m L50*50*4		ton	121,000		
	置換コンクリート足場					
P98154	足場板 L=4.0m (14kg/枚)		枚	3,900		
	置換コンクリート足場					
P98155	巾木 L=4.0m (14kg/枚)		枚	3,900		
	置換コンクリート足場					
P98156	腕木 φ48.6mm L=1.5m		本	870		
	置換コンクリート足場					
P98157	手摺 φ48.6mm L=4.0m		本	2,260		
	置換コンクリート足場					
P98158	水平継材 L=1.15m L50*50*4		ton	121,000		
	置換コンクリート足場					
P98159	水平継材 L=4.0m L65*65*6		ton	120,000		
	置換コンクリート足場					
P98160	斜材 L=2.55m L65*65*6		ton	120,000		
	置換コンクリート足場					
P98161	斜材 L=2.0m L65*65*6		ton	120,000		
	置換コンクリート足場					
P98162	ベース L=0.2m L50*50*4		ton	121,000		
	置換コンクリート足場					
P98163	控え L=2.6m L50*50*4		ton	121,000		
	置換コンクリート足場					
P98164	控え L=2.8m L50*50*4		ton	121,000		
	置換コンクリート足場					
P98165	控え L=2.6m L65*65*6		ton	120,000		
	置換コンクリート足場					
P98166	控え L=2.8m L65*65*6		ton	120,000		
	置換コンクリート足場					
P98167	足場板 L=3.0m (10.5kg/枚)		枚	3,120		
	置換コンクリート足場					
P98169	建地 L=2.3m L50*50*4		ton	121,000		
	置換コンクリート足場					
P98170	建地 L=1.25m L50*50*4		ton	121,000		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	置換コンクリート足場					
P98171	斜材 L=3.0m L65*65*6		ton	120,000		
	置換コンクリート足場					
P98172	腕木 L=1.15m L50*50*4		ton	121,000		
	置換コンクリート足場					
P98173	水平継材 L=3.0m L65*65*6		ton	120,000		
P98174	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径200mm		個	54,600		
P98175	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径200mm		本	14,300		
P98176	アダプター (コンクリート削孔用) 外径200mm		個	15,800		
P98177	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径100mm		本	5,320		
P98178	アダプター (コンクリート削孔用) 外径100mm		個	5,810		
P98202	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径50mm		個	15,400		
P98203	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径50mm		本	2,800		
P98204	アダプター (コンクリート削孔用) 外径50mm		個	2,940		
P98205	発生土運搬処理 土砂 R6.5末まで		m3	3,670		
P98206	発生土運搬処理 栗石 R6.5末まで		m3	4,820		
P98207	発生土運搬処理 土砂 R7.5末まで		m3	4,570		
P98208	発生土運搬処理 栗石 R7.5末まで		m3	5,920		
P98217	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径39mm		個	12,600		
P98218	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径39mm		本	2,520		
P98219	アダプター (コンクリート削孔用) 外径39mm		個	2,590		
P98220	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径35mm		個	11,200		
P98221	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径35mm		本	2,450		
P98222	アダプター (コンクリート削孔用) 外径35mm		個	2,590		
P98226	混用コンクリート試験練り セット試験 供試体6本、スランブ・空気量1回		セット	40,000		
P98227	混用コンクリート試験練り 追加スランブ試験		回	2,000		
P98228	混用コンクリート試験練り 追加空気量試験		回	2,000		
P98229	混用コンクリート試験練り 塩化物含有量試験		回	3,500		
P98230	混用コンクリート試験練り 単位水量推定試験		回	15,000		
P98231	混用コンクリート試験練り 混合作業		回	10,000		
P98400	エキスパンドメタル XG-21		m ²	2,770		
P98403	家屋調査 事前調査, 令和6年4月単価		式	810,000		
P98405	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)		m3	8,860		
P98406	殻運搬・処理 廃プラ		空m3	13,625		
P98407	地質調査業務		式	9,530,000		
P98408	汚濁防止フェンス 基本料, 単独7φ 300, 高6m×長20m, 1000~2000N/3cm		m	8,300		
P98409	汚濁防止フェンス 基本料, 単独7φ 300, 高2m×長20m, 1000~2000N/3cm		m	5,460		
P98410	汚濁防止フェンス 基本料, 単独7φ 300, 高4m×長20m, 1000~2000N/3cm		m	6,880		
P98411	殻運搬・処理 ガレキ類		m3	18,125		
P98812	建設汚泥処理 運搬~処理		m3	27,890		
P98813	発生土処理 運搬~処理 破砕岩		m3	5,920		
P99235	洗い出し仕上げ材 水平面用		m ²	5,000		
P99236	洗い出し仕上げ材 型枠貼付け用		m ²	4,800		
P99246	石材材料費 φ100~φ600		ton	35,600		
P99279	樹脂カプセル D13		本	237		
P99280	樹脂カプセル D25		本	1,440		

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋(一般構造物)					
A01001			ton	64,050		
	橋梁用伸縮継手(新設)					
A22003	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下		m	48,450		
	機械式継手					
A96001	D22×D22		箇所	485		
	機械式継手					
A96003	D16×D16		箇所	406		
	機械式継手					
A96004	D13×D13		箇所	366		
	機械式継手					
A96013	D19×D19		箇所	439		
	構造物取壊し(鉄筋構造物)					
A96014	機械施工		m3	20,370		
	コアドリリング(壁穿孔)					
A96017	厚100～200cm φ50		m	17,700		
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)					
A96018	【手間のみ】H鋼基礎 時間的制約なし		m	1,595		
	鉄筋工(一般構造物)					
A96020			ton	64,050		
	ワイヤーソーイング工					
A96021	低配筋 鉄筋比率0.4%		m ²	91,400		
	土質ボーリング (オールボーリング 深度5.0m以下)					
A96022	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方		m	22,000		
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無					
A96023	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価		m	216		
	区画線設置 溶融式(手動) 未供用区間 豪雪無					
A96024	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価		m	392		
	450 t オールレーンクレーン					
F96006	オペレーター及び燃料・油脂費含む		供用日	1,040,000		
	750 t クローラークレーン					
F96007	オペレーター及び燃料・油脂費を含む		供用日	2,070,000		
	シャックル					
F96008	14 t 用 SB型 30日		個	5,250		
	シャックル					
F96009	14 t 用 BB型 30日		個	5,600		
	シャックル					
F96010	40 t 用 RS型 30日		個	26,300		
	1,000 t クローラークレーン					
F96011	オペレーター及び燃料・油脂費含む		台	40,800,000		
	シャックル					
F96012	RS50 10日保証		台	1,200		
	平衡滑車(イコライザー)					
F96013	130t 100+85mmワイヤー用		供用日	30,000		
	超音波試験機					
F96014			台	476,554		
	仮設ガードレール					
G96024	L=5.0m		台・日	160		
	仮設ガードレール					
G96025	L=3.0m		台・日	120		
	再生アスファルト混合物(一般地域)					
J01019	密粒度アスコン(20)		ton	590,000		
	生コンクリート(普通)					
J02043	30N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³	21,100		
	生コンクリート(普通)					
J02049	36N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³	24,300		
	生コンクリート(高炉B)					
J02130	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m ³	18,400		
	生コンクリート(普通)					
J96002	40N/mm ² 12cm 25mm		m ³	26,800		
	アスファルト混合物					
J96004	ポーラス13		ton	15,600		
	緊張ジャッキ・ポンプ					
M24292	緊張ジャッキ・ポンプ 450KN <50t>型		日	4,960		
	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式					
P19700	M12×70		本	104		
	無収縮モルタル					
P32204			kg	120		
	水路補修材					
P32205	ポリマーセメントモルタル		kg	230		
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
P35306	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白		kg	235		
	接着用プライマー					
P35311	区画線用		kg	485		
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)					
P96010	コンクリート殻(無筋)		m ³	5,590		
	殻運搬・処理 アスファルト					
P96032	アスファルト殻		m ³	3,910		
	規制標識板					
P96072	カプセルリズム・カプセルレンズ型 1.0倍 326～350×600mm		枚	10,700		
	補助標識板					
P96074	封入リズム・封入レンズ型 1.0倍 金具含む		枚	6,540		
	樹脂カプセル					
P96077	D13 たたき込		本	213		
	溶接費					
P98111			m	2,000		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	般運搬・処理					
P98405	コンクリート殻(有筋)		m3	8,860		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99101	2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,①ﾌﾟﾛｯｸ		基	14,900,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99102	2500×5670(5210)×1145,設計強度=40N/mm2,②ﾌﾟﾛｯｸ		基	14,700,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99103	2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,③ﾌﾟﾛｯｸ		基	14,600,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99104	2500×5210(4750)×114,設計強度=40N/mm2,④ﾌﾟﾛｯｸ		基	13,600,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99105	2500×5500×1145,設計強度=40N/mm2,⑤ﾌﾟﾛｯｸ		基	14,500,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99106	2500×4750(4290)×1145,設計強度=40N/mm2,⑥ﾌﾟﾛｯｸ		基	12,700,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99107	2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑦ﾌﾟﾛｯｸ		基	10,300,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99108	2500×5500×695,設計強度=40N/mm2,⑧ﾌﾟﾛｯｸ		基	10,300,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99109	2500×3150×1345,設計強度=40N/mm2,⑨ﾌﾟﾛｯｸ		基	13,300,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99110	2500×3700×995,設計強度=40N/mm2,⑩ﾌﾟﾛｯｸ		基	13,800,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99111	2500×3700×995,設計強度=40N/mm2,⑪ﾌﾟﾛｯｸ		基	13,500,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99112	2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2,⑫ﾌﾟﾛｯｸ		基	13,400,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99113	2500×3700×1095,設計強度=40N/mm2,⑬ﾌﾟﾛｯｸ		基	13,700,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99114	3700×1995×1295,設計強度=40N/mm2,⑭ﾌﾟﾛｯｸ		基	13,100,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99115	3700×1695×1295,設計強度=40N/mm2,⑮ﾌﾟﾛｯｸ		基	11,600,000		
	プレキャスト堰柱ブロック					
P99116	3700×1200×1295,設計強度=40N/mm2,⑯ﾌﾟﾛｯｸ		基	7,200,000		
	パッキン材					
P99117	スポンジ系		m	800		
	プライマー					
P99118			L	550		
	SSモルタル					
P99119	15kg/袋		袋	4,500		
	グラウトキャップ					
P99120	スプライススリーブ用		個	300		
	鉄筋用グラウト					
P99124	20kg/袋		m3	434,280		
	一般構造用角形鋼管					
P99125	STKR400,100×100×6		ton	180,000		
	レーザー加工及び組立					
P99126			式	949,000		
	消耗品費					
P99127			ton	18,000		
	工作図作成費					
P99128			ton	36,000		
	製作加工図					
P99129			ton	238,000		
	工場管理費					
P99130	プレキャスト堰柱吊天秤		ton	88,000		
	玉掛けワイヤー					
P99131	IWRC6×Fi(29) φ34mm L=5.5m 圧着		本	70,700		
	玉掛けワイヤー					
P99132	IWRC6×Fi(29) φ48mm L=5.0m 圧着		本	142,000		
	異形棒鋼					
P99133	SD490 D29		ton	129,000		
	異形棒鋼					
P99134	SD490 D22		ton	129,000		
	異形棒鋼					
P99135	SD390 D19		ton	112,000		
	異形棒鋼					
P99136	SD390 D16		ton	112,000		
	ビアー扉					
P99137	B1000×H1870 SUS扉体・戸当り・ﾄﾞｱｽﾃｰﾝ塗装費含む		基	1,991,000		
	プレキャスト魚道ブロック					
P99201	3400*1500*974,連結金具・FDｸﾞﾛｯﾌﾟ含む,T型(①)		基	1,430,000		
	プレキャスト魚道ブロック					
P99202	3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾛｯﾌﾟ含む,T型(②④)		基	845,000		
	プレキャスト魚道ブロック					
P99203	3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾛｯﾌﾟ含む,T型(③⑤⑦)		基	845,000		
	プレキャスト魚道ブロック					
P99204	3400*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾛｯﾌﾟ含む,T型(⑥)		基	845,000		
	プレキャスト魚道ブロック					
P99205	4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾛｯﾌﾟ含む,T型(⑧)		基	1,010,000		
	プレキャスト魚道ブロック					
P99206	4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾛｯﾌﾟ含む,T型(⑨⑩⑬⑮)		基	1,010,000		
	プレキャスト魚道ブロック					
P99207	4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾛｯﾌﾟ含む,T型(⑩⑫⑭⑯)		基	1,010,000		
	プレキャスト魚道ブロック					
P99208	4300*1500*745,連結金具・FDｸﾞﾛｯﾌﾟ含む,T型(⑰)		基	1,010,000		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					共通単価表	単価表B	(14/16)
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)							
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事								
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
	プレキャスト魚道ブロック							
P99209	3400*1500*974, 連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む, L型 (①)		基	1,270,000				
	プレキャスト魚道ブロック							
P99210	3400*1500*745, 連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む, L型 (②④)		基	753,000				
	プレキャスト魚道ブロック							
P99211	3400*1500*745, 連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む, L型 (③⑤⑦)		基	753,000				
	プレキャスト魚道ブロック							
P99212	3400*1500*745, 連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む, L型 (⑥)		基	753,000				
	プレキャスト魚道ブロック							
P99213	4300*1500*745, 連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む, L型 (⑧)		基	887,000				
	プレキャスト魚道ブロック							
P99214	4300*1500*745, 連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含, L型 (⑨⑩⑬⑭⑯)		基	887,000				
	プレキャスト魚道ブロック							
P99215	4300*1500*745, 連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む, L型 (⑩⑫⑭⑯)		基	887,000				
	プレキャスト魚道ブロック							
P99216	4300*1500*620, 連結金具・FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 含む, L型 (⑱)		基	959,000				
	プレキャスト魚道隔壁ブロック							
P99217	1350*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	827,000				
	プレキャスト魚道隔壁ブロック							
P99218	1200*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	732,000				
	プレキャスト魚道隔壁ブロック							
P99219	1050*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	639,000				
	プレキャスト魚道隔壁ブロック							
P99220	900*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	544,000				
	プレキャスト魚道隔壁ブロック							
P99221	750*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	450,000				
	プレキャスト魚道隔壁ブロック							
P99222	600*2980*300, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	356,000				
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック							
P99223	900*300*200 (C), 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	167,000				
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック							
P99224	750*300*200 (C), 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	139,000				
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック							
P99225	600*300*200 (C), 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	112,000				
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック							
P99226	900*300*400 (H), 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	333,000				
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック							
P99227	750*300*400 (H), 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	277,000				
	プレキャスト魚道角落し支柱ブロック							
P99228	600*300*400 (H), 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	221,000				
	プレキャスト魚道阻柱ブロック							
P99229	1350*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	64,000				
	プレキャスト魚道阻柱ブロック							
P99230	1200*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	57,000				
	プレキャスト魚道阻柱ブロック							
P99231	1050*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	50,000				
	プレキャスト魚道阻柱ブロック							
P99232	900*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	42,000				
	プレキャスト魚道阻柱ブロック							
P99233	750*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	35,000				
	プレキャスト魚道阻柱ブロック							
P99234	600*200*200, 連結金具含む, 設計強度=40N/?		基	28,000				
	洗い出し仕上げ材							
P99235	水平面用		m ²	5,000				
	洗い出し仕上げ材							
P99236	型枠貼付け用		m ²	4,800				
	ブチル系水ゴム							
P99237	20×10×15, 水膨張タイプ		m	900				
	止水ゴム							
P99238	23×8		m	1,610				
	水膨張ゴム							
P99239	160×260×10, 穴φ30×2		枚	11,000				
	水膨張ゴム							
P99240	360×260×10, 穴φ30×2		枚	14,400				
	水膨張ゴム							
P99241	160×160×10, 穴φ50		枚	2,260				
	樹脂カプセル							
P99285	D16		本	439				
	プレキャストP C 桁							
P99301	400×700×9250、設計強度=50N/mm2、A1-P1径間外桁		本	1,020,000				
	プレキャストP C 桁							
P99302	400×700×9250、設計強度=50N/mm2m A1-P1径間中桁		本	998,000				
	プレキャストP C 桁							
P99303	650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間外桁		本	2,270,000				
	プレキャストP C 桁							
P99304	650×700×18900、設計強度=50N/mm2、P1-P2径間中桁		本	2,190,000				
	プレキャストP C 桁							
P99305	500×700×15563, 設計強度=50N/mm2, P2-P3' 径間外桁		本	1,710,000				
	プレキャストP C 桁							
P99306	500×700×15563, 設計強度=50N/mm2, P2-P3' 径間中桁		本	1,660,000				
	橋梁用防護柵							
P99307	車道用, 鋼製, ビーム型, H=850, 塗装種別C, ベース・アンカー含む		m	60,800				
	橋梁用防護柵							
P99308	歩道用, 鋼製, ビーム型, H=1050, 塗装種別C, ベース・アンカー含		m	90,600				
	落橋防止装置							
P99309	PRF緩衝ピン 300kN型相当品, フロット・ナット・緩衝材含む		組	155,000				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	落橋防止装置 上部工ブラケット					
P99310	530×400, SM400B及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装		基	150,000		
	落橋防止装置 上部工アンカーボルト					
P99311	全ネジボルト, SS400, M24×200L, ナット・ワッシャー含む		組	2,440		
	落橋防止装置 下部工ブラケット					
P99312	880×510, SS400, SM490A及びC, 溶融亜鉛メッキ塗装		基	770,000		
	落橋防止装置 下部工アンカーボルト					
P99313	D32, L=565(内、M30、ねじ切り加工長L=145)		組	2,580		
	アンカーボルト注入材					
P99314	有機系注入材 (エポキシ樹脂)		L	4,260		
	バッド型支承					
P99315	t=80mm 滑動防止装置対応仕様		m ²	701,000		
	バッド型支承					
P99316	t=68mm 滑動防止装置対応仕様		m ²	681,000		
	バッド型支承					
P99317	t=96mm 滑動防止装置対応仕様		m ²	836,000		
	バッド型支承					
P99318	t=88mm 滑動防止装置対応仕様		m ²	810,000		
	ST式防蝕アンカー装置					
P99319	M42D×840-910 S35CN		組	50,200		
	ST式防蝕アンカー装置					
P99320	F42D×380 S35CN		組	41,200		
	ST式防蝕アンカー装置					
P99321	F60D×1210 S35CN		組	99,000		
	ST式防蝕アンカー装置					
P99322	F50D×1010-1020 S35CN		組	59,200		
	ST式防蝕アンカー装置					
P99323	φ42D×840		組	117,100		
	ST式防蝕アンカー装置					
P99334	φ42D×830		組	117,100		
	ST式防蝕アンカー装置					
P99335	φ60D×1210		組	211,300		
	ST式防蝕アンカー装置					
P99336	φ60D×1240		組	211,300		
	ST式防蝕アンカー装置					
P99337	φ50D×1010		組	154,800		
	C R スポンジ					
P99339	単層20mm		m ²	52,600		
	消耗品費					
P99340	プレキャストPC床板橋 吊治具		ton	18,000		
	工作図作成費					
P99341	プレキャストPC床板橋 吊治具		ton	36,000		
	製作加工費					
P99342	プレキャストPC床板橋 吊治具		ton	238,000		
	溶接費					
P99343	プレキャストPC床板橋 吊治具		m	2,000		
	工場管理費					
P99344	プレキャストPC床板橋 吊治具		ton	88,000		
	玉掛けワイヤー					
P99345	6×37 φ100mmワイヤー 10mエンドレス		本	1,975,000		
	玉掛けワイヤー					
P99346	6×37 φ85mm×32m		本	1,561,000		
	介錯設備設置・撤去					
P99348			箇所	350,000		
	橋梁用伸縮装置					
P99350	プロジョイント CDx型-30(改) (車道使用)		m	135,000		
	橋梁用伸縮装置					
P99351	プロジョイント Nx型-30 (歩道仕様)		m	65,400		
	橋梁用伸縮装置					
P99352	プロジョイント CDx-40(改) (車道仕様)		m	149,000		
	橋梁用伸縮装置					
P99353	プロジョイント Nx-40 (歩道仕様)		m	82,400		
	現場溶接部接着剤					
P99355	CDx型用接着剤30用		セット	8,000		
	現場溶接部接着剤					
P99356	CDx型用接着剤40用		セット	12,000		
	排水パイプ					
P99357	フレキシブルパイプ 15A×5000		本	19,000		
	カバープレート					
P99358	地覆部		組	37,100		
	カバープレート					
P99359	車歩道境界部		組	83,300		
	カバープレート					
P99360	堰柱部		組	33,900		
	排水キャップ					
P99361	VP40用		個	5,400		
	ゴム入りアスファルト乳剤					
P99362			ton	123,000		
	ダイヤモンドビット					
P99364	φ64.7mm		個	17,500		
	エポボンド					
P99365	EB-101 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系		kg	4,300		
	アイボルト					
P99366	M12用 ゴム支承施工用		本	430		
	アイボルト					
P99367	M12用 防蝕アンカー装置施工用		本	430		

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00002	鋼矢板養生		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	0.167	人	17,955	2,998	S単 44号
Y00004	雑品	1.700		2,998	5,097	
	合 計				8,095	算出数量 100.000 m
	単 価		m		81	
	*** T単一 2号 ***					
T00003	撤去工		m3		1,585.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	超大型建物解体専用機 土木一般世話役	24.000	人	28,875	693,000	S単 28号
S02115	運転手 (超大型建物解体専用機)	25.000	人	42,000	1,050,000	S単 29号
S02115	運転手 (特殊)	51.000	人	27,510	1,403,010	S単 30号
S02115	普通作業員	53.000	人	23,205	1,229,865	S単 31号
S02115	溶接工	10.000	人	31,605	316,050	S単 32号
Y00004	雑品	0.200		4,691,925	938,385	
S02111	超大型建物解体専用機 (SK3500D) セパレートブーム仕様	44.000	供用日	1,900,000	83,600,000	S単 7号
S02111	圧砕用アタッチメント 開口幅2.5m	44.000	供用日	550,000	24,200,000	S単 8号
S02111	超大型建物解体専用機 (SK1300) セパレートブーム仕様	43.000	供用日	500,000	21,500,000	S単 9号
S02111	圧砕用アタッチメント 開口幅1.8m	43.000	供用日	100,000	4,300,000	S単 10号
S02111	小割用アタッチメント SK1300	43.000	供用日	80,000	3,440,000	S単 11号
S02111	ブレーカー SK1300	43.000	供用日	90,000	3,870,000	S単 12号
S02111	3.6m3ワイドバケット SK1300	43.000	供用日	15,000	645,000	S単 13号
S02111	3.2m2スケルトンバケット SK1300	43.000	供用日	8,000	344,000	S単 14号
S02111	超大型建物解体専用機 (SK550) セパレートブーム仕様	40.000	供用日	31,000	1,240,000	S単 15号
S02111	小割用アタッチメント SK550	40.000	供用日	20,000	800,000	S単 16号
S02116	重機作動油鋼管 天然植物性,,	1.000	式	500,000	500,000	S単 59号
S02116	軽油 バドラー給油,,	28,422.000	L	138	3,922,236	S単 60号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	57.000	日	13,500	769,500	S単 160号
S02117	敷鉄板 大型重機用 5*20*25	1.000	式	450,000	450,000	S単 115号
	合 計				155,211,046	算出数量 1,585.000 m3
	単 価		m3		97,925	
	*** T単一 3号 ***					
T00004	据付・解体 (硬質地盤対応型圧入機)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.100	人	28,875	31,763	S単 28号
S02115	特殊作業員	1.100	人	26,670	29,337	S単 39号
S02115	とび工	2.190	人	29,190	63,926	S単 40号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] ,広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN,交替制補正対象外	0.590	日	469,350	276,917	S単 171号
	合 計				401,943	算出数量 1.000 回
	単 価		回		401,943	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 4号 ***					
T00005	鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ)【台船用】		枚		10,000	歩A 当たり算出
	ⅤL型,電動式,15m以下					
S02115	土木一般世話役	0.560	人	28,875	16,170	S単 28号
S02115	とび工	1.110	人	29,190	32,401	S単 40号
S02115	普通作業員	0.560	人	23,205	12,995	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] ,起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz),交替制補正対象外	0.720	日	21,600	15,552	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		77,118	14,652	
P96014	機械経費 (台船+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊)	0.180	式	261,413	47,054	
	合 計				138,824	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		13,882	
	*** T単ー 5号 ***					
T00006	鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ)【台船用】		枚		10,000	歩A 当たり算出
	Ⅳ型,電動式,15m以下					
S02115	土木一般世話役	0.450	人	28,875	12,994	S単 28号
S02115	とび工	0.910	人	29,190	26,563	S単 40号
S02115	普通作業員	0.450	人	23,205	10,442	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] ,起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz),交替制補正対象外	0.590	日	21,600	12,744	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		62,743	11,921	
P96014	機械経費 (台船+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊)	0.190	式	261,413	49,668	
	合 計				124,332	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		12,433	
	*** T単ー 6号 ***					
T00007	運搬 油圧スパット台船		組		1,000	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t積, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 28号
S02115	とび工	9.000	人	29,190	262,710	S単 40号
S02116	輸送費 低床トレーラー20t車 片道206km,,	12.000	台	240,000	2,880,000	S単 104号
S02116	輸送費 高床トレーラー20t車 片道206km,,	2.000	台	165,000	330,000	S単 105号
S02116	輸送費 トラック10t車 片道206km,,	3.000	台	100,000	300,000	S単 103号
S02116	輸送費 先導車 片道206km,,	4.000	台	65,000	260,000	S単 106号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),120ton吊り	3.000	日	187,000	561,000	S単 194号
	合 計				4,680,335	算出数量 1,000 組
	単 価		組		4,680,335	
	*** T単ー 7号 ***					
T00008	組立 油圧スパット台船		組		1,000	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 28号
S02115	潜水士	6.000	人	47,145	282,870	S単 56号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	潜水連絡員	3.000	人	31,710	95,130	S単 57号
S02115	とび工	12.000	人	29,190	350,280	S単 40号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	5.000	日	364,000	1,820,000	S単 184号
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り					
Y00004	雑品	0.100		2,634,905	263,491	
	合 計				2,898,396	算出数量 1.000 組
	単 価		組		2,898,396	
	*** T単ー 8号 ***					
T00009	解体 油圧スパット台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	クレーン80t吊, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 28号
S02115	潜水土	6.000	人	47,145	282,870	S単 56号
S02115	潜水連絡員	3.000	人	31,710	95,130	S単 57号
S02115	とび工	12.000	人	29,190	350,280	S単 40号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	5.000	日	364,000	1,820,000	S単 184号
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り					
Y00004	雑品	0.100		2,634,905	263,491	
	合 計				2,898,396	算出数量 1.000 組
	単 価		組		2,898,396	
	*** T単ー 9号 ***					
T00014	水中コンクリート打設		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	18N					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,~,~,コンクリート各種	1.000	m3	23,630	23,630	S単 342号
P96073	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3	2.500	kg	3,890	9,725	
	合 計				33,355	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		33,355	
	*** T単ー 10号 ***					
T00015	観測孔設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	削孔15.80m					
S04034	観測孔削孔 砂質土14.35m 1セットセット,0m,15.8m,0m	1.000	本	113,951	113,951	S単 150号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管	6.600	m	1,239	8,177	S単 152号
C00002	硬質ポリ塩化ビニル管(有孔管)人力布設 VU, 65mm	13.000	m	1,349	17,537	C単 2号
	合 計				139,665	算出数量 1.000 本
	単 価		本		139,665	
	*** T単ー 11号 ***					
T00019	鋼矢板清掃工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	長期割引適用					
S02115	普通作業員	0.167	人	23,205	3,875	S単 31号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 10.5～11.0m3/min	0.167	日	15,427	2,576	S単 189号
P96075	ディスクグラインダー 運転経費	0.167	日	1,840	307	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96076	エアブロー					
	運転経費	0.167	日	4,500	752	
Y00004	雑品					
		0.200		7,510	1,502	
	合 計				9,012	算出数量 100.000 m
	単 価		m		90	
	*** T単一 12号 ***					
T00020	止水材塗布工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.167	人	28,875	4,822	S単 41号
S02115	とび工					
		0.668	人	29,190	19,499	S単 42号
S02115	普通作業員					
		0.668	人	23,205	15,501	S単 43号
P96078	鋼矢板用水膨張性止水材					
		10.500	kg	2,475	25,988	
P96079	シンナー					
		0.509	kg	503	256	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)]					
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	0.333	日	43,300	14,419	S単 186号
Y00004	雑品					
		0.050		80,485	4,024	
	合 計				84,509	算出数量 100.000 m
	単 価		m		845	
	*** T単一 13号 ***					
T00021	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)		枚		1.020 枚	歩A 当たり算出
	25H型 圧入長L=15m以下 最大N値750					
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	特殊作業員					
		1.000	人	26,670	26,670	S単 39号
S02115	とび工					
		2.000	人	29,190	58,380	S単 40号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] , 広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN, 交替制補正対象外	1.000	日	464,520	464,520	S単 168号
S16001	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2次)] , 60～65t吊	1.000	日	132,270	132,270	S単 164号
Y00004	雑品					
		0.480		710,715	341,143	
	合 計				1,051,858	算出数量 1.020 枚
	単 価		枚		1,031,233	
	*** T単一 15号 ***					
T00023	止水材剥離工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	V型					
S02115	土木一般世話役					
		0.167	人	28,875	4,822	S単 28号
S02115	とび工					
		0.333	人	29,190	9,720	S単 40号
S02115	普通作業員					
		0.333	人	23,205	7,727	S単 31号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	0.167	日	43,300	7,231	S単 186号
S16002	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] , 吐出量35～70L/min 圧力30MPa, 交替制補正対象外	0.167	日	14,026	2,342	S単 173号
Y00004	雑品					
		0.050		31,842	1,592	
	合 計				33,434	算出数量 100.000 m
	単 価		m		334	
	*** T単一 16号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00024	コンクリート削孔		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	長期使用（長期割引適用）					
S13002	集水井工（集排水ポンピング・ローター式） φ66,軟岩Ⅱ,発動発電機,60m未満,計上する,あり	1.000	m	25,783	25,783	S単 158号
	合 計				25,783	算出数量 1.000 m
	単 価		m		25,783	
	*** T単－ 17号 ***					
T00025	薬液注入工ステージ設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	右岸側					
C00022	薬液注入工ステージ 右岸側 設置	1.000	式	1,309,462	1,309,462	C単 13号
C00023	薬液注入工ステージ 右岸側 撤去	1.000	式	439,892	439,892	C単 14号
	合 計				1,749,354	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,749,354	
	*** T単－ 18号 ***					
T00026	薬液注入工ステージ設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	左岸側					
C00020	薬液注入工ステージ 左岸側 設置	1.000	式	503,963	503,963	C単 11号
C00021	薬液注入工ステージ 左岸側 撤去	1.000	式	196,943	196,943	C単 12号
	合 計				700,906	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		700,906	
	*** T単－ 19号 ***					
T00027	袋詰め根固め製作・運搬		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S02116	袋型根固め用袋材 2t用,,	1.000	袋	8,500	8,500	S単 97号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.250	m3	281.6	352	S単 299号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好	1.250	m3	2,489	3,111	S単 1号
S02115	特殊作業員	0.040	人	26,670	1,067	S単 39号
	合 計				13,030	算出数量 1.000 袋
	単 価		袋		13,030	
	*** T単－ 20号 ***					
T00029	油圧圧入(硬質地盤)【油圧スケット台船用】		枚		3.700 枚	歩A 当たり算出
	VL型,矢板長20.5m,Con層あり,花崗岩層なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 39号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 40号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] ,広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN,交替制補正対象外	1.000	日	471,972	471,972	S単 170号
P96013	機械経費（油圧スケット台船＋クレーン80t吊）	0.390	式	439,113	171,254	
Y00004	雑品	0.390		757,151	295,289	
	合 計				1,052,440	算出数量 3.700 枚
	単 価		枚		284,443	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 21号 ***					
T00030	鋼矢板打設 (ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ) 【油圧ｽﾊﾟｯﾄ台船用】		枚		10,000	歩A 当たり算出
	VL型,電動式,9m以下					
S02115	土木一般世話役	0.380	人	28,875	10,973	S単 28号
S02115	とび工	0.770	人	29,190	22,476	S単 40号
S02115	普通作業員	0.380	人	23,205	8,818	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式・普通型] ,起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.500	日	21,600	10,800	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		53,067	10,083	
P96013	機械経費 (油圧ｽﾊﾟｯﾄ台船+ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ80t吊)	0.190	式	439,113	83,431	
	合 計				146,581	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,658	
	*** T単一 22号 ***					
T00031	鋼矢板打設 (ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ) 【台船用】		枚		10,000	歩A 当たり算出
	VL型,電動式,12m以下					
S02115	土木一般世話役	0.480	人	28,875	13,860	S単 28号
S02115	とび工	0.950	人	29,190	27,731	S単 40号
S02115	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式・普通型] ,起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.620	日	21,600	13,392	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		66,121	12,563	
P96014	機械経費 (台船+ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ80t吊)	0.190	式	261,413	49,668	
	合 計				128,352	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		12,835	
	*** T単一 23号 ***					
T00032	鋼矢板打設 (ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ) 【台船用】		枚		10,000	歩A 当たり算出
	VL型,電動式,15m以下					
S02115	土木一般世話役	0.560	人	28,875	16,170	S単 28号
S02115	とび工	1.110	人	29,190	32,401	S単 40号
S02115	普通作業員	0.560	人	23,205	12,995	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式・普通型] ,起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.720	日	21,600	15,552	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		77,118	14,652	
P96014	機械経費 (台船+ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ80t吊)	0.180	式	261,413	47,054	
	合 計				138,824	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		13,882	
	*** T単一 24号 ***					
T00033	浸透水集水路用水路		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	1.000	m3	1,208	1,208	S単 293号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m2	464.1	1,392	S単 314号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	6.000	m2	876.7	5,260	S単 315号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,860	算出数量 10.000 m
	単 価		m		786	
	*** T単一 25号 ***					
T00034	クレーン付台船運転経費		日経費		1.000 日経費	歩A 当たり算出
	80t吊りクロークレーン及び700t積台船					
S02115	高級船員	1.000	人	32,655	32,655	S単 46号
S02115	普通船員	2.000	人	25,095	50,190	S単 47号
P34029	軽油 バトロール給油	86.000	L	138	11,868	
S02111	クレーン付台船 クロークレーン 80t吊	1.000	日	39,800	39,800	S単 19号
	合 計				134,513	算出数量 1.000 日経費
	単 価		日経費		134,513	
	*** T単一 26号 ***					
T00035	船外機船運転経費		日経費		1.000 日経費	歩A 当たり算出
	10PS					
S02115	普通船員	1.000	人	25,095	25,095	S単 47号
P34006	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バート	11.000	L	95.50	1,051	
S02111	船外機船 10PS型	1.000	日	4,080	4,080	S単 21号
	合 計				30,226	算出数量 1.000 日経費
	単 価		日経費		30,226	
	*** T単一 27号 ***					
T00036	資材運搬用台船運転経費		日経費		1.000 日経費	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	普通船員	1.000	人	25,095	25,095	S単 47号
	合 計				25,095	算出数量 1.000 日経費
	単 価		日経費		25,095	
	*** T単一 28号 ***					
T00037	引船運転経費		日経費		1.000 日経費	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	2.000	人	32,655	65,310	S単 46号
P34006	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バート	177.000	L	95.50	16,904	
S02111	引船[鋼製] 120PS 揚錨船兼務3t巻	1.000	日	1,960	1,960	S単 20号
	合 計				84,174	算出数量 1.000 日経費
	単 価		日経費		84,174	
	*** T単一 29号 ***					
T00038	鋼矢板打設(バートロハヤ)【台船用】		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	IV型,電動式,15m以下					
S02115	土木一般世話役	0.450	人	28,875	12,994	S単 28号
S02115	とび工	0.910	人	29,190	26,563	S単 40号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.450	人	23,205	10,442	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾟﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 ，起振力461～480kN（振動周波数17～21Hz），交替制補正対象外	0.590	日	21,600	12,744	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		62,743	11,921	
P96014	機械経費（台船＋ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ80t吊）	0.190	式	261,413	49,668	
	合 計				124,332	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		12,433	
	*** T単－ 30号 ***					
T00039	鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾟﾏ)【油圧ｽﾊﾞｯﾄ台船用】		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	VＬ型,電動式,4m以下					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,875	7,219	S単 28号
S02115	とび工	0.500	人	29,190	14,595	S単 40号
S02115	普通作業員	0.250	人	23,205	5,801	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾟﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 ，起振力461～480kN（振動周波数17～21Hz），交替制補正対象外	0.330	日	21,600	7,128	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		34,743	6,601	
P96013	機械経費（油圧ｽﾊﾞｯﾄ台船＋ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ80t吊）	0.190	式	439,113	83,431	
	合 計				124,775	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		12,478	
	*** T単－ 31号 ***					
T00041	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	18N					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,ㄢ,ㄣ,24-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m3	23,950	23,950	S単 341号
P96073	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3	2.500	kg	3,890	9,725	
	合 計				33,675	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		33,675	
	*** T単－ 38号 ***					
T00054	汚濁防止フェンス固定工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,ㄢ,一般養生,ㄢ,有り,ㄣ,,18-8-40(普通) W/C65%	0.300	m3	35,980	10,794	S単 343号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.900	m ²	8,901	43,615	S単 348号
	合 計				54,409	算出数量 1.000 個
	単 価		個		54,409	
	*** T単－ 40号 ***					
T00056	吊穴削孔		箇所		28.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.451	人	26,670	12,028	S単 35号
S02115	普通作業員	0.451	人	23,205	10,465	S単 33号
S02116	穿孔機	0.451	台	3,090	1,394	S単 69号
S16004	発動発電機〔D駆動・～低騒音型〕 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA	0.451	日	2,824	1,274	S単 183号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量2.0L	0.451	日	2,830	1,276	S単 163号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,	0.578	個	35,900	20,750	S単 70号
S02116	エクステンションチューブ 6インチ,,	0.059	個	9,160	540	S単 71号
S02116	アダプター (カップリング) 6インチ,,	0.068	各単位	8,810	599	S単 72号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	2.993	本	109	326	S単 73号
S02116	消耗工具 (橋梁撤去用)	0.451	セット	5,344	2,410	S単 74号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	13.716	L	149	2,044	S単 67号
	合 計				53,106	算出数量 28.000 箇所
	単 価		箇所		1,897	
	*** T単ー 41号 ***					
T00057	水源橋ワイヤーソー切断		箇所		5.000 箇所	歩A 当たり算出
	削孔					
S02115	特殊作業員	0.610	人	26,670	16,269	S単 35号
S02115	普通作業員	0.610	人	23,205	14,155	S単 33号
Y00004	雑品	0.050		30,424	1,521	
Y00009	小計				0	
S02116	穿孔機	0.610	台	3,090	1,885	S単 69号
S16004	発動発電機〔D駆動・〜低騒音型〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA	0.610	日	2,824	1,723	S単 183号
S16001	ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量2.0L	0.610	日	2,830	1,726	S単 163号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,	0.951	個	35,900	34,141	S単 70号
S02116	エクステンションチューブ 6インチ,,	1.494	個	9,160	13,685	S単 71号
S02116	アダプター (カップリング) 6インチ,,	0.134	各単位	8,810	1,181	S単 72号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	0.256	本	109	28	S単 73号
S02116	消耗工具 (橋梁撤去用)	0.610	セット	5,344	3,260	S単 74号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	15.293	L	149	2,279	S単 67号
	合 計				91,853	算出数量 5.000 箇所
	単 価		箇所		18,371	
	*** T単ー 43号 ***					
T00059	仮排水管 φ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	上流設置					
P96096	土木用排水管 φ200	4.500	m	1,481	6,665	
P96098	排水鋼管継ぎ手 φ200 エルボ	2.000	個	5,850	11,700	
S02115	さく岩工	0.570	人	33,915	19,332	S単 45号
S02115	普通作業員	0.860	人	23,205	19,956	S単 31号
Y00001	↓固定金具設置					
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	0.400	m	921	368	S単 4号
P96101	一般配管用ボルト M-16、200A	1.000	本	54	54	
P18445	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6〜9 辺50〜75	0.007	ton	120,000	840	
	合 計				58,915	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		58,915	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 44号 ***					
T00060	仮排水管 φ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	上流撤去					
S02115	特殊作業員	0.290	人	26,670	7,734	S単 39号
S02115	普通作業員	0.430	人	23,205	9,978	S単 31号
	合 計				17,712	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,712	
	*** T単- 45号 ***					
T00061	固定金具設置		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接, 6mm	4.000	m	921	3,684	S単 4号
P96101	一般配管用ボルト M-16、200A	10.000	本	54	540	
P18445	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75	0.069	ton	120,000	8,280	
	合 計				12,504	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		1,250	
	*** T単- 46号 ***					
T00062	固定金具撤去		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接, 6mm	0.400	m	921	368	S単 4号
	合 計				368	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		184	
	*** T単- 47号 ***					
T00063	仮排水管 φ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	下流設置					
P96096	土木用排水管 φ200	9.500	m	1,481	14,070	
P96098	排水鋼管継ぎ手 φ200 エルボ	2.000	個	5,850	11,700	
S02115	特殊作業員	0.680	人	26,670	18,136	S単 39号
S02115	普通作業員	1.020	人	23,205	23,669	S単 31号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り	0.680	日	38,000	25,840	S単 188号
	合 計				93,415	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		93,415	
	*** T単- 48号 ***					
T00064	仮排水管 φ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	下流撤去					
S02115	特殊作業員	0.340	人	26,670	9,068	S単 39号
S02115	普通作業員	0.510	人	23,205	11,835	S単 31号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り	0.340	日	38,000	12,920	S単 188号
	合 計				33,823	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		33,823	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 50号 ***					
T00066	濁水処理設備 設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	100m3/h					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	28,875	115,500	S単 28号
S02115	電工	5.000	人	23,940	119,700	S単 52号
S02115	設備機械工	9.000	人	28,560	257,040	S単 53号
S02115	普通作業員	6.000	人	23,205	139,230	S単 31号
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2011)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	2.000	日	43,300	86,600	S単 186号
	合 計				718,070	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		718,070	
	*** T単一 51号 ***					
T00067	濁水処理設備 保守点検		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	0.100	人	28,560	2,856	S単 53号
S02115	普通作業員	0.300	人	23,205	6,962	S単 31号
	合 計				9,818	算出数量 1.000 回
	単 価		回		9,818	
	*** T単一 52号 ***					
T00068	濁水処理設備 撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	100m3/h					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 28号
S02115	電工	1.000	人	23,940	23,940	S単 52号
S02115	設備機械工	6.000	人	28,560	171,360	S単 53号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,205	92,820	S単 31号
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2011)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	2.000	日	43,300	86,600	S単 186号
	合 計				461,345	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		461,345	
	*** T単一 53号 ***					
T00069	運搬 クレーン付台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	クローラークレーン80t積, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 28号
S02115	とび工	8.000	人	29,190	233,520	S単 40号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 100kmまで	24.000	台	80,000	1,920,000	S単 276号
S02116	輸送費 先導車 片道68km,,	4.000	台	48,000	192,000	S単 102号
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	2.000	日	78,200	156,400	S単 191号
	合 計				2,559,670	算出数量 1.000 組
	単 価		組		2,559,670	
	*** T単一 54号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00070	組立 クレーン付台船		組		1,000 組	歩A 当たり算出
	クレーン80t吊, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	6.000	人	28,875	173,250	S単 28号
S02115	とび工	15.000	人	29,190	437,850	S単 40号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	6.000	日	85,700	514,200	S単 192号
Y00004	雑品	0.100		1,125,300	112,530	
	合 計				1,237,830	算出数量 1.000 組
	単 価		組		1,237,830	
	*** T単ー 55号 ***					
T00071	解体 クレーン付台船		組		1,000 組	歩A 当たり算出
	クレーン80t吊, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	28,875	115,500	S単 28号
S02115	とび工	10.000	人	29,190	291,900	S単 40号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	4.000	日	85,700	342,800	S単 192号
Y00004	雑品	0.100		750,200	75,020	
	合 計				825,220	算出数量 1.000 組
	単 価		組		825,220	
	*** T単ー 56号 ***					
T00072	艀装 クレーン付台船		組		1,000 組	歩A 当たり算出
	クレーン80t吊, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	28,875	115,500	S単 28号
S02115	とび工	16.000	人	29,190	467,040	S単 40号
S02115	溶接工	8.000	人	31,605	252,840	S単 32号
S02115	設備機械工	6.000	人	28,560	171,360	S単 53号
S02115	電工	2.000	人	23,940	47,880	S単 52号
S02115	普通作業員	16.000	人	23,205	371,280	S単 31号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	3.000	日	85,700	257,100	S単 192号
Y00004	雑品	0.100		1,683,000	168,300	
	合 計				1,851,300	算出数量 1.000 組
	単 価		組		1,851,300	
	*** T単ー 57号 ***					
T00073	艀装解除 クレーン付台船		組		1,000 組	歩A 当たり算出
	クレーン80t吊, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 28号
S02115	とび工	12.000	人	29,190	350,280	S単 40号
S02115	溶接工	6.000	人	31,605	189,630	S単 32号
S02115	設備機械工	2.000	人	28,560	57,120	S単 53号
S02115	電工	1.000	人	23,940	23,940	S単 52号
S02115	普通作業員	12.000	人	23,205	278,460	S単 31号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	2.000	日	85,700	171,400	S単 192号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.100		1,157,455	115,746	
	合 計				1,273,201	算出数量 1.000 組
	単 価		組		1,273,201	
	*** T単－ 59号 ***					
T00076	運搬 資材運搬用台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 40号
S02116	輸送費	8.000	台	100,000	800,000	S単 103号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	78,200	78,200	S単 191号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),50ton吊り					算出数量 1.000 組
	合 計				1,023,835	
	単 価		組		1,023,835	
	*** T単－ 60号 ***					
T00077	組立 資材運搬用台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 40号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	85,700	85,700	S単 192号
Y00004	雑品	0.100		277,745	27,775	
	合 計				305,520	算出数量 1.000 組
	単 価		組		305,520	
	*** T単－ 61号 ***					
T00078	解体 資材運搬用台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 40号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	85,700	85,700	S単 192号
Y00004	雑品	0.100		277,745	27,775	
	合 計				305,520	算出数量 1.000 組
	単 価		組		305,520	
	*** T単－ 62号 ***					
T00079	艀装 資材運搬用台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 40号
S02115	溶接工	2.000	人	31,605	63,210	S単 32号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 186号
Y00004	雑品	0.100		269,365	26,937	
	合 計				296,302	算出数量 1.000 組
	単 価		組		296,302	
	*** T単ー 63号 ***					
T00080	艀装解除 資材運搬用台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 40号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 186号
Y00004	雑品	0.100		237,760	23,776	
	合 計				261,536	算出数量 1.000 組
	単 価		組		261,536	
	*** T単ー 64号 ***					
T00081	運搬 引船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120PS 揚錨船兼務3t巻					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 28号
S02115	高級船員	3.000	人	32,655	97,965	S単 54号
S02115	普通船員	6.000	人	25,095	150,570	S単 55号
S02115	とび工	6.000	人	29,190	175,140	S単 40号
S02116	輸送費 低床トレーラー20t車 片道206km,,	1.000	台	240,000	240,000	S単 104号
S02116	輸送費 トラック10t車 片道206km,,	1.000	台	100,000	100,000	S単 103号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 120ton吊り	2.000	日	187,000	374,000	S単 194号
Y00004	雑品	0.005		1,224,300	6,122	
	合 計				1,230,422	算出数量 1.000 組
	単 価		組		1,230,422	
	*** T単ー 65号 ***					
T00082	艀装 油圧スパット台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	クローラレン80t吊, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 40号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 200ton吊り	1.000	日	364,000	364,000	S単 184号
Y00004	雑品	0.100		509,635	50,964	
	合 計				560,599	算出数量 1.000 組
	単 価		組		560,599	
	*** T単ー 66号 ***					
T00083	運搬 船外機船		組		1.000 組	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10PS					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	高級船員	1.000	人	32,655	32,655	S単 54号
S02115	普通船員	2.000	人	25,095	50,190	S単 55号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 40号
S02116	輸送費 トラック10t車 片道206km,,	1.000	台	100,000	100,000	S単 103号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 186号
Y00004	雑品	0.005		313,400	1,567	
	合 計				314,967	算出数量 1.000 組
	単 価		組		314,967	
	*** T単一 67号 ***					
T00084	鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)【台船用】		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	VL型, 電動式, 12m以下					
S02115	土木一般世話役	0.480	人	28,875	13,860	S単 28号
S02115	とび工	0.950	人	29,190	27,731	S単 40号
S02115	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] , 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.620	日	21,600	13,392	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		66,121	12,563	
P96014	機械経費 (台船+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊)	0.190	式	261,413	49,668	
	合 計				128,352	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		12,835	
	*** T単一 68号 ***					
T00085	艀装解除 油圧ｽﾊﾟｯﾄ台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊, 台船700t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 40号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 200ton吊り	1.000	日	364,000	364,000	S単 184号
Y00004	雑品	0.100		509,635	50,964	
	合 計				560,599	算出数量 1.000 組
	単 価		組		560,599	
	*** T単一 70号 ***					
T00087	仮設 構台受桁賃料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	217日 (全体賃料期間571日)					
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	39,970	39,970	S単 24号
S02114	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	S単 25号
	合 計				48,265	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		48,265	
	*** T単一 71号 ***					
T00088	連続箱型鋼製枠設置		基		4.500 基	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	特殊作業員	8.000	人	26,670	213,360	S単 39号
S16002	ハックホ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対1] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外	1.000	日	20,992	20,992	S単 169号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	S単 30号
Y00004	雑品	0.150		290,737	43,611	
P96007	連続箱型鋼製枠 1.0×1.0×10.0m	4.500	基	132,000	594,000	
	合 計				928,348	算出数量 4.500 基
	単 価		基		206,300	
	*** T単一 73号 ***					
T00093	仮設 構台受桁賃料		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	250日 (全体賃料期間571日)					
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	39,970	39,970	S単 24号
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	S単 25号
	合 計				48,265	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		48,265	
	*** T単一 74号 ***					
T00094	鋼矢板引抜(ハイクロハンマ)【油圧スケット台船用】		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	電動式, 9m以下					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	28,875	4,909	S単 28号
S02115	とび工	0.340	人	29,190	9,925	S単 40号
S02115	普通作業員	0.170	人	23,205	3,945	S単 31号
S16002	ハイクロハンマ(単体)【電動式・普通型】 、起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.220	日	21,600	4,752	S単 172号
Y00004	雑品	0.180		23,531	4,236	
P96400	機械経費 (クロークレーン80t吊)	0.180	日	439,113	79,040	
	合 計				106,807	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		10,681	
	*** T単一 75号 ***					
T00095	鋼矢板引抜(ハイクロハンマ)【油圧スケット台船用】		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	電動式, 12m以下					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,875	5,775	S単 28号
S02115	とび工	0.400	人	29,190	11,676	S単 40号
S02115	普通作業員	0.200	人	23,205	4,641	S単 31号
S16002	ハイクロハンマ(単体)【電動式・普通型】 、起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.260	日	21,600	5,616	S単 172号
Y00004	雑品	0.180		27,708	4,987	
P96400	機械経費 (クロークレーン80t吊)	0.180	日	439,113	79,040	
	合 計				111,735	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,174	
	*** T単一 77号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00097	仮設 構台覆工板賃料		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	217日 (全体賃料期間571日)					
S02114	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]	1,000	m ² 供用月	14,100	14,100	S単 26号
S02114	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]	1,000	m ²	1,190	1,190	S単 27号
	合 計				15,290	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		15,290	
	*** T単一 79号 ***					
T00099	仮設 構台覆工板賃料		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	250日 (全体賃料期間571日)					
S02114	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]	1,000	m ² 供用月	14,100	14,100	S単 26号
S02114	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]	1,000	m ²	1,190	1,190	S単 27号
	合 計				15,290	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		15,290	
	*** T単一 81号 ***					
T00101	コンクリート削孔		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	長期使用					
S13002	集水井工 (集排水ホースリング・ローター式) φ66,軟岩 II,発動発電機,60m 未満,計上する,あり	1,000	m	25,783	25,783	S単 158号
	合 計				25,783	算出数量 1,000 m
	単 価		m		25,783	
	*** T単一 82号 ***					
T00102	高压引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1期 高压負荷					
S17005	損料 高压引込設備 0.0639%×供用日	1,000	箇所	114,978	114,978	S単 209号
S16003	高压気中開閉器 (柱上・手操) [地絡無方向・過電ロク付] 定格電流200A, 交替制補正対象外	138,000	供用日	291	40,158	S単 175号
S16003	キュービクル式高压受変電設備 [CB形受変電用 (屋外式)] 50～100kVA, 交替制補正対象外	138,000	供用日	3,060	422,280	S単 176号
	合 計				577,416	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		577,416	
	*** T単一 83号 ***					
T00108	分解・組立・運搬費 (重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	クローラークレーン, 80t吊, 運搬～台船上組立・分解～運搬, 基地					
S02115	特殊作業員	11,300	人	26,670	301,371	S単 39号
S16004	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型), 160ton吊り	3,100	日	330,000	1,023,000	S単 193号
Y00004	雑品	2,870		1,324,371	3,800,945	
	合 計				5,125,316	算出数量 1,000 台
	単 価		台		5,125,316	
	*** T単一 84号 ***					
T00109	高压引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	2期 高压負荷					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17005	損料 高圧引込設備 0.0639%×供用日	1.000	箇所	114,978	114,978	S単 209号
S16003	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロック付] 定格電流200A, 交替制補正対象外	147.000	供用日	291	42,777	S単 175号
S16003	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 50～100kVA, 交替制補正対象外	147.000	供用日	3,060	449,820	S単 176号
	合 計				607,575	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		607,575	
	*** T単－ 85号 ***					
T00110	汚濁防止フェンス設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	28,875	37,538	S単 28号
S02115	普通作業員	3.200	人	23,205	74,256	S単 31号
S16004	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)] バックホ(クロー型), 山0.5(平0.4)	1.300	日	47,043	61,156	S単 190号
Y00004	雑品	0.030		172,950	5,189	
	合 計				178,139	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,781	
	*** T単－ 86号 ***					
T00111	汚濁防止フェンス撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	28,875	25,988	S単 28号
S02115	普通作業員	2.200	人	23,205	51,051	S単 31号
S16004	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)] バックホ(クロー型), 山0.5(平0.4)	0.900	日	47,043	42,339	S単 190号
Y00004	雑品	0.030		119,378	3,581	
	合 計				122,959	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,230	
	*** T単－ 87号 ***					
T00112	濁水処理設備 処理		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	100m3/h					
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	112.000	kWh	20.96	2,348	
S16002	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] ,処理能力100m3/h, 交替制補正対象外	1.000	日	77,896	77,896	S単 174号
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	35.200	kg	180	6,336	
P51001	有機系高分子凝集剤 土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋	0.400	kg	1,015	406	
P96105	無機凝集剤	80.000	kg	34	2,720	
	合 計				89,706	算出数量 1.000 日
	単 価		日		89,706	
	*** T単－ 88号 ***					
T00116	油圧圧入(硬質地盤)【油圧スケット台船用】		枚		3.700 枚	歩A 当たり算出
	VL型, 矢板長20.5m, Con層あり, 花崗岩層なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 39号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 40号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2] 、広幅鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN, 交替制補正対象外	1.000	日	471,972	471,972	S単 170号
P96013	機械経費 (油圧スバット台船+クレーン80t吊)	0.390	式	439,113	171,254	
Y00004	雑品	0.390		757,151	295,289	
	合 計				1,052,440	算出数量 3.700 枚
	単 価		枚		284,443	
	*** T単ー 89号 ***					
T00120	袋詰め根固め撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレークレーン,,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり	1.000	袋	738	738	S単 220号
S01032	タンクトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好	1.250	m3	2,489	3,111	S単 1号
	合 計				3,849	算出数量 1.000 袋
	単 価		袋		3,849	
	*** T単ー 90号 ***					
T00141	散水工		日		28.000 日	歩A 当たり算出
	撤去工					
S02111	散水機 6m3	40.000	日	7,200	288,000	S単 18号
S02116	軽油 バトリル給油,,	644.000	L	138	88,872	S単 60号
S16002	工事中水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程10m, 交替制補正対象外	28.000	日	150	4,200	S単 166号
Y00009	小計				381,072	
S02115	普通作業員	28.000	人	23,205	649,740	S単 33号
Y00004	雑品	0.100		649,740	64,974	
	合 計				1,095,786	算出数量 28.000 日
	単 価		日		39,135	
	*** T単ー 91号 ***					
T00142	散水用設備設置撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	2.000	人	27,510	55,020	S単 30号
S02115	普通作業員	6.000	人	23,205	139,230	S単 31号
Y00004	雑品	0.100		194,250	19,425	
S16002	バックホウ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(3次)] 、標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外	1.000	日	35,260	35,260	S単 167号
S02116	軽油 バトリル給油,,	85.000	L	138	11,730	S単 60号
	合 計				260,665	算出数量 1.000 回
	単 価		回		260,665	
	*** T単ー 92号 ***					
T00143	重建設機械分解・組立・輸送		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機					
C00001	運搬費 超大型建物解体専用機 (SK3500D)	1.000	式	10,720,000	10,720,000	C単 1号
C00003	運搬費 超大型建物解体専用機 (SK1300)	1.000	式	5,300,000	5,300,000	C単 3号
C00004	運搬費 超大型建物解体専用機 (SK550)	1.000	式	1,970,000	1,970,000	C単 4号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00006	運搬費					
	超大型建物解体専用機 (削孔機)	1.000	式	3,760,000	3,760,000	C単 6号
C00005	運搬費					
	超大型建物解体専用機 (その他資機材)	1.000	式	1,640,000	1,640,000	C単 5号
C00017	組立解体					
	超大型建物解体専用機 (SK3500D)	1.000	式	7,360,577	7,360,577	C単 9号
C00007	組立解体					
	超大型建物解体専用機 (SK1300)	1.000	式	1,167,585	1,167,585	C単 7号
C00018	組立解体					
	超大型建物解体専用機 (SK550)	1.000	式	275,305	275,305	C単 10号
C00008	組立解体					
	超大型建物解体専用機 (削孔機)	1.000	式	1,269,640	1,269,640	C単 8号
S02116	特殊車両申請費					
	低床トレーラー,,	5.000	台	50,000	250,000	S単 113号
						算出数量
	合 計				33,713,107	1.000 式
	単 価		式		33,713,107	
	*** T単一 93号 ***					
T50003	鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾅ)【油圧スパット台船用】		枚		10.000	歩A 当たり算出
	VL型,電動式,4m以下					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,875	7,219	S単 28号
S02115	とび工	0.500	人	29,190	14,595	S単 40号
S02115	普通作業員	0.250	人	23,205	5,801	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾅ(単体)〔電動式・普通型〕 ,起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.330	日	21,600	7,128	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		34,743	6,601	
P96013	機械経費 (油圧ｽﾊﾟｯﾄ台船+ｸﾛｰﾗｰｸﾚﾝ80t吊)	0.190	式	439,113	83,431	
						算出数量
	合 計				124,775	10.000 枚
	単 価		枚		12,478	
	*** T単一 94号 ***					
T50004	鋼矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾅ)【油圧スパット台船用】		枚		10.000	歩A 当たり算出
	VL型,電動式,9m以下					
S02115	土木一般世話役	0.380	人	28,875	10,973	S単 28号
S02115	とび工	0.770	人	29,190	22,476	S単 40号
S02115	普通作業員	0.380	人	23,205	8,818	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾅ(単体)〔電動式・普通型〕 ,起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.500	日	21,600	10,800	S単 172号
Y00004	雑品	0.190		53,067	10,083	
P96013	機械経費 (油圧ｽﾊﾟｯﾄ台船+ｸﾛｰﾗｰｸﾚﾝ80t吊)	0.190	式	439,113	83,431	
						算出数量
	合 計				146,581	10.000 枚
	単 価		枚		14,658	
	*** T単一 95号 ***					
T90010	袋詰め根固め設置		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ﾌｫﾚﾝｸﾞｸﾚﾝ,,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり	1.000	袋	1,526	1,526	S単 219号
						算出数量
	合 計				1,526	1.000 袋
	単 価		袋		1,526	
	*** T単一 96号 ***					
T00001	連続箱型鋼製枠撤去		基		9.000	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	特殊作業員	8.000	人	26,670	213,360	S単 39号
S16002	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対1] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t、交替制補正対象外	1.000	日	20,992	20,992	S単 169号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	S単 30号
Y00004	雑品	0.150		290,737	43,611	
	合 計				334,348	算出数量 9.000 基
	単 価		基		37,150	
	*** T単－ 97号 ***					
T00010	浸透水集水路用水路③		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準-,-, -	1.850	m3	1,208	2,235	S単 293号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	464.1	1,856	S単 314号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,-,質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	8.400	m ²	876.7	7,364	S単 315号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,直管,200～400mm,-	10.000	m	2,531	25,310	S単 546号
	合 計				36,765	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,677	
	*** T単－ 98号 ***					
T00011	クレーン付台船運転経費		日経費		1.000 日経費	歩A 当たり算出
	仮設橋施工時 100t吊りクローラクレーン及び700t積台船					
S02115	高級船員	1.000	人	32,655	32,655	S単 46号
S02115	普通船員	2.000	人	25,095	50,190	S単 47号
P34029	軽油 バトリール給油	86.000	L	138	11,868	
S02111	クレーン付台船 クローラクレーン 100t吊	1.000	日	48,800	48,800	S単 366号
	合 計				143,513	算出数量 1.000 日経費
	単 価		日経費		143,513	
	*** T単－ 99号 ***					
T00234	河川内フィルターユニット・大型土のう撤去		m3		19.600 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	S単 30号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,205	92,820	S単 31号
S02115	潜水士	2.000	人	47,145	94,290	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	11,100	11,100	S単 482号
P98062	スケルトンバケット 0.25m3	1.000	日	1,000	1,000	
P98060	クラムシェル 1.2m3	1.200	日	7,480	8,976	
P98061	オレンジバケット 1.2m3	1.000	日	7,480	7,480	
	合 計				331,061	算出数量 19.600 m3

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		16,891	
	*** T単ー 100号 ***					
T80002	旧安永川護岸補強工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	護岸補強鉄板 1.524×3.048、t22、185日,,	15,000	枚	2,266	33,990	S単 429号
S02116	護岸補強鉄板運搬費 片道分,,	12,030	ton	1,250	15,038	S単 430号
S02116	護岸補強鉄板撤去費	1,000	式	328,770	328,770	S単 431号 算出数量 1,000 式
	合 計				377,798	
	単 価		式		377,798	
	*** T単ー 101号 ***					
T80003	公園内スロープ歩道工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	通路足場材料費 クサビ型組立足場、リース180日,,	5,665,000	kg	106	600,490	S単 432号
S02116	足場材運搬費	1,000	式	86,940	86,940	S単 433号
S02116	傾斜部敷敷鉄板材料費	22,000	枚	0	0	S単 434号
S02116	組立費	1,000	式	786,940	786,940	S単 435号 算出数量 1,000 式
	合 計				1,474,370	
	単 価		式		1,474,370	
	*** T単ー 102号 ***					
T80005	Webカメラ設置・撤去		台		4,000 台	歩A 当たり算出
C00027	Webカメラ設置	1,000	台	47,880	47,880	C単 20号
C00028	Webカメラ撤去	1,000	台	35,910	35,910	C単 21号
Y00004	雑品	0,005		83,790	419	算出数量 4,000 台
	合 計				84,209	
	単 価		台		21,052	
	*** T単ー 103号 ***					
T80006	配電低圧ケーブル工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	撤去					
S02113	600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 14	100,000	m	694	69,400	S単 370号
Y00002	損料	0,063		69,400	4,372	
S02115	電工	1,900	人	23,940	45,486	S単 52号
S02115	普通作業員	7,500	人	23,205	174,038	S単 31号 算出数量 100,000 m
	合 計				223,896	
	単 価		m		2,239	
	*** T単ー 106号 ***					
T90021	主桁取り下げ機材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	油圧ジャッキ 100t,,	4.000	台	30,000	120,000	S単 407号
S02116	セッティングビーム ヒンジ部 W=20t,,	400.000	ton	926	370,400	S単 408号
S02116	セッティングビーム 製作材,,	1.000	式	150,000	150,000	S単 409号
S02116	セッティングビーム 組立ボルト,,	1.000	式	150,000	150,000	S単 410号
S02116	高所作業車 20m,,	2.000	台	450,000	900,000	S単 411号
S02116	高所作業車 27m,,	0.500	台	300,000	150,000	S単 412号
S02116	玉掛けワイヤー ラウンドスリング 32t,,	4.000	本	250,000	1,000,000	S単 413号
S02116	玉掛けワイヤー φ56～65,,	8.000	本	300,000	2,400,000	S単 414号
S02116	チェーンブロック 32t,,	8.000	台	80,000	640,000	S単 415号
S02116	撤去機材 工具、発電機、ジャッキ,,	13.000	日	15,000	195,000	S単 416号
S02116	消耗品 グビンデ等,,	1.000	式	250,000	250,000	S単 417号
	合 計				6,325,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,325,400	
	*** T単ー 107号 ***					
T91001	鮎迷入対策用汚濁防止フェンス損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高6m×長20m 引張1000～2000N/3cm					
P96172	汚濁防止フェンス高2m×長20m 基本料	40.000	m	10,338	413,520	
P96015	汚濁防止フェンス高2m×長20m 落ち鮎 40m 日当たり損料	44.000	日	3,005	132,220	
	合 計				545,740	算出数量 1.000 式
	単 価		式		545,740	
	*** T単ー 108号 ***					
T91002	防音シート		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	上流仮締切施工時 30日					
S02114	防音シート 基礎価格	30.000	日	500	15,000	S単 371号
S02114	防音シート 日当たり	30.000	日	50	1,500	S単 372号
	合 計				16,500	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		16,500	
	*** T単ー 109号 ***					
T91007	下流汚濁防止フェンス損料 変更		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高2m×長20m 引張1000～2000N/3cm					
P96172	汚濁防止フェンス高2m×長20m 基本料	126.000	m	10,338	1,302,588	
P96173	汚濁防止フェンス高2m×長20m 下流153m 日当たり損料	243.000	日	3,005	730,215	
	合 計				2,032,803	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,032,803	
	*** T単ー 110号 ***					
T91008	薬液注入工		本		2.500 本	歩A 当たり算出
	複相方式、2セット、500KL以上、深夜割増					
S02115	土木一般世話役（２交代深夜割適用）	1.000	人	29,920	29,920	S単 392号
S02115	特殊作業員（２交代深夜割適用）	3.000	人	27,650	82,950	S単 393号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員 (2交代深夜割適用)	2.000	人	24,132	48,264	S単 394号
S16002	ポンピングマシン[油圧式] 、5.5kW級、交替制補正対象外	2.000	日	6,480	12,960	S単 493号
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)、交替制補正対象外	2.000	日	5,084	10,168	S単 494号
S16002	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 、0～50 L/min、交替制補正対象外	1.000	日	771	771	S単 495号
Y00004	雑品	0.200		185,033	37,007	
S02116	注入材	8,547.500	L	42	358,995	S単 460号
Y00009	小計				358,995	
S02116	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	S単 455号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm、	0.060	個	2,560	154	S単 456号
S02116	複相用グラウトモニタ 径40.5mm、	0.001	個	168,000	168	S単 461号
Y00004	雑品	0.110		419	46	
S02116	二重管ボーリングロッド	0.950	m	9,720	9,234	S単 455号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm、	1.270	個	2,560	3,251	S単 456号
S02116	複相用グラウトモニタ 径40.5mm、	0.095	個	168,000	15,960	S単 461号
Y00004	雑品	0.170		28,445	4,836	
S02116	複相用グラウトモニタ 径40.5mm、	0.170	個	168,000	28,560	S単 461号
S02116	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3、	0.043	組	335,000	14,405	S単 458号
S02116	サクシオンホース φ38.0mm×3、	0.026	組	28,200	733	S単 459号
Y00004	雑品	0.250		43,698	10,925	
	合 計				669,404	算出数量 2.500 本
	単 価		本		267,762	
	*** T単一 111号 ***					
T91009	桁取下げ		箇所		3.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	3.500	人	39,690	138,915	S単 36号
S02115	橋りょう特殊工	14.000	人	33,285	465,990	S単 37号
S02115	とび工	14.000	人	29,190	408,660	S単 38号
S02115	普通作業員	3.500	人	23,205	81,218	S単 33号
Y00004	雑品	0.200		1,094,783	218,957	
Y00009	小計				0	
S02116	500tCC 使用料	3.000	日	916,000	2,748,000	S単 403号
	合 計				4,061,740	算出数量 3.000 箇所
	単 価		箇所		1,353,913	
	*** T単一 112号 ***					
T91010	浸透水集水路用水路①		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、〃、〃、標準、〃、〃、	1.800	m3	1,208	2,174	S単 293号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m²	464.1	1,392	S単 314号
SA0152	SP 法面整形 切土部、〃、無し、礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	8.000	m²	876.7	7,014	S単 315号
	合 計				10,580	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,058	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 113号 ***					
T91011	浸透水集水路用水路②		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,	1,350	m3	1,208	1,631	S単 293号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3,000	m ²	464.1	1,392	S単 314号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	4,200	m ²	876.7	3,682	S単 315号
	合 計				6,705	算出数量 10,000 m
	単 価		m		671	
	*** T単ー 114号 ***					
T91012	上流1期汚濁防止フェンス損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	高6m×長20m 引張1000～2000N/3cm					
P96170	汚濁防止フェンス高6m×長20m 基本料	133,000	m	10,338	1,374,954	
P96062	汚濁防止フェンス高6m×長20m 上流151m 日当たり損料	243,000	日	3,005	730,215	
	合 計				2,105,169	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,105,169	
	*** T単ー 115号 ***					
T91013	薬液注入工 (懸濁型)		本		4,600	歩A 当たり算出
	単相方式、2セット、500KL以上、深夜割増					
S02115	土木一般世話役 (2交代深夜割適用)	1,000	人	29,920	29,920	S単 392号
S02115	特殊作業員 (2交代深夜割適用)	3,000	人	27,650	82,950	S単 393号
S02115	普通作業員 (2交代深夜割適用)	2,000	人	24,132	48,264	S単 394号
S16002	ボーリングマシン[油圧式] ,5.5kW級,交替制補正対象外	2,000	日	6,480	12,960	S単 493号
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] ,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa),交替制補正対象外	2,000	日	5,084	10,168	S単 494号
S16002	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] ,0～50 L/min,交替制補正対象外	1,000	日	771	771	S単 495号
Y00004	雑品	0.190		185,033	35,156	
S02116	注入材 湧水対策 懸濁,,	10,897.000	L	65	708,305	S単 454号
Y00009	小計				708,305	
S02116	二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,720	194	S単 455号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm,,	0.100	個	2,560	256	S単 456号
S02116	単相用グラウトモニタ 径40.5mm,,	0.002	個	75,600	151	S単 457号
Y00004	雑品	0.150		601	90	
S02116	二重管ボーリングロッド	0.270	m	9,720	2,624	S単 455号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm,,	0.360	個	2,560	922	S単 456号
S02116	単相用グラウトモニタ 径40.5mm,,	0.027	個	75,600	2,041	S単 457号
Y00004	雑品	0.230		5,587	1,285	
S02116	単相用グラウトモニタ 径40.5mm,,	0.220	個	75,600	16,632	S単 457号
S02116	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3,,	0.054	組	335,000	18,090	S単 458号
S02116	サクシオンホース φ38.0mm×3,,	0.033	組	28,200	931	S単 459号
Y00004	雑品	0.420		35,653	14,974	
	合 計				986,684	算出数量 4,600 本

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		214,497	
	*** T単ー 116号 ***					
T91014	コンクリート削孔用足場		掛㎡		7.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 34号
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 38号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16002	フタレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2次)] ,25t吊, 交替制補正対象外	0.800	日	40,698	32,558	S単 492号
Y00004	雑品	0.330		172,208	56,829	
	合 計				229,037	算出数量 7.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		32,720	
	*** T単ー 117号 ***					
T91015	薬液注入用足場		空m3		35.000 空m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 34号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 38号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16002	フタレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2次)] ,25t吊, 交替制補正対象外	0.800	日	40,698	32,558	S単 492号
Y00004	雑品	0.450		201,398	90,629	
	合 計				292,027	算出数量 35.000 空m3
	単 価		空m3		8,344	
	*** T単ー 118号 ***					
T91016	排水汚泥土処理		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員 (2交代深夜割適用)	0.800	人	24,132	19,306	S単 395号
S16002	工事中水用モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外	1.000	日	365	365	S単 496号
S16001	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級,	6.800	時間	1,390	9,452	S単 487号
S16003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	1.500	供用日	626	939	S単 500号
Y00004	雑品	0.200		30,062	6,012	
	合 計				36,074	算出数量 1.000 日
	単 価		日		36,074	
	*** T単ー 119号 ***					
T91017	口元管取付工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,875	8,663	S単 34号
S02115	特殊作業員	0.600	人	26,670	16,002	S単 35号
S02115	普通作業員	1.200	人	23,205	27,846	S単 31号
	合 計				52,511	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		52,511	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 120号 ***					
T91018	止水装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ガイドパイプ 50A 鉛直,,	20.000	台	9,600	192,000	S単 449号
S02116	ボールバルブ 50A,,	3.000	台	17,400	52,200	S単 450号
S02116	ブリベンダー 40.5mm用,,	3.000	台	78,000	234,000	S単 451号
S02116	ネジキャップ	20.000	台	2,000	40,000	S単 452号
S02116	ネオブレンパッキン 10mm,,	20.000	台	5,000	100,000	S単 453号
	合 計				618,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		618,200	
	*** T単ー 121号 ***					
T91019	500tクレーン 運搬組立分解		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C90004	500tCC運搬	1.000	式	9,960,000	9,960,000	C単 22号
C90005	500tCC組立分解	1.000	式	1,230,000	1,230,000	C単 23号
S02116	500tCC 使用料	6.000	日	916,000	5,496,000	S単 403号
	合 計				16,686,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,686,000	
	*** T単ー 122号 ***					
T91021	堰柱部分撤去		m		2.380 m	歩A 当たり算出
	コア削孔					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 34号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S16002	コア採取器(コアローリングマシン) ,穿孔径10～25cm 穿孔深50cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,419	3,419	S単 488号
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量5kVA, 交替制補正対象外	1.000	日	1,043	1,043	S単 489号
S16002	ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L, 交替制補正対象外	1.000	日	1,904	1,904	S単 490号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,	1.750	個	35,900	62,825	S単 70号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm,,	0.240	本	9,160	2,198	S単 400号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm,,	0.170	個	8,810	1,498	S単 401号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	4.760	本	109	519	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去,,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトリール給油,,	18.900	L	138	2,608	S単 60号
	合 計				136,902	算出数量 2.380 m
	単 価		m		57,522	
	*** T単ー 123号 ***					
T91022	準備片付け		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	5.000	人	39,690	198,450	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	20.000	人	33,285	665,700	S単 386号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	5.000	人	23,205	116,025	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		980,175	49,009	
S02116	セッティングビーム取付	4.000	基	200,000	800,000	S単 404号
S02116	沓縁切り	1.000	式	1,600,000	1,600,000	S単 405号
S02116	部材撤去	1.000	式	1,600,000	1,600,000	S単 406号
	合 計				5,029,184	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,029,184	
	*** T単一 124号 ***					
T91023	P2管理歩廊事前撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 40号
S16001	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 、作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	1.000	日	29,700	29,700	S単 481号
S16004	クローラークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] クローラークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り	1.000	日	49,370	49,370	S単 501号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,800	11,800	S単 162号
Y00004	雑品	0.030		236,505	7,095	
	合 計				243,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		243,600	
	*** T単一 125号 ***					
T91024	水源橋ワイヤーソー切断		箇所		5.000	歩A 箇所当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.140	人	28,875	90,668	S単 34号
S02115	特殊作業員	3.140	人	26,670	83,744	S単 35号
S02115	普通作業員	6.279	人	23,205	145,704	S単 33号
Y00004	雑品	0.050		320,116	16,006	
Y00009	小計				0	
S02116	切断機	3.140	台	45,600	143,184	S単 75号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA	3.140	日	7,918	24,863	S単 185号
S16001	ライトバン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L	6.279	日	2,830	17,770	S単 163号
S02116	ダイヤモンドワイヤー	31.647	m	35,000	1,107,645	S単 62号
S02116	スリーブ	21.977	個	300	6,593	S単 63号
S02116	消耗工具 (橋梁切断用)	3.140	セット	4,946	15,530	S単 76号
S02116	ブーリー	3.140	なし	27,640	86,790	S単 77号
S02116	防護ネット	18.837	枚	2,260	42,572	S単 66号
S02116	軽油 バトール給油,,	147.245	L	138	20,320	S単 60号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	72.744	L	149	10,839	S単 67号
S02116	500tCC 使用料	3.140	日	916,000	2,876,240	S単 403号
	合 計				4,688,468	算出数量 5.000 箇所
	単 価		箇所		937,694	
	*** T単一 127号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T91027	河川内残置材撤去用艀装		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 34号
S02115	特殊作業員	8.000	人	26,670	213,360	S単 35号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,75日,1回	7.485	ton	14,670	109,805	S単 511号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),400型,無,75日,1回	22.800	ton	14,670	334,476	S単 512号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,75日,1回	9.290	m ²	775	7,200	S単 518号
C90006	重仮設用連結金具 賃料 ﾌﾞﾙﾔﾝ C50型 75日	21.000	個	1,165	24,465	C単 24号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	56.040	ton	6,880	385,555	S単 538号
	合 計				1,132,611	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,132,611	
	*** T単ー 128号 ***					
T91028	河川内残置材撤去用艀装解除		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 34号
S02115	特殊作業員	8.000	人	26,670	213,360	S単 35号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	56.040	ton	6,880	385,555	S単 538号
	合 計				656,665	算出数量 1.000 回
	単 価		回		656,665	
	*** T単ー 129号 ***					
T91029	河川内残置材 陸揚・運搬・荷下し		m3		59.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 34号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 35号
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	25,095	25,095	S単 388号
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	2.000	日	43,588	87,176	S単 483号
S16004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),60ton吊り	1.000	日	85,700	85,700	S単 192号
S16004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 186号
						算出数量 59.000 m3
	合 計				323,486	
	単 価		m3		5,483	
	*** T単ー 130号 ***					
T91030	河川内残置材 破袋整地		m3		88.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	S単 389号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 33号
						算出数量 88.000 m3
	合 計				73,920	
	単 価		m3		840	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 131号 ***					
T91031	河川内残置材 機械経費		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3),交替制補正対象外	1.000	供用日	11,500	11,500	S単 497号
S16003	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外	2.000	供用日	6,770	13,540	S単 498号
	合 計				25,040	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		25,040	
	*** T単ー 132号 ***					
T91032	仮橋下部工地組		ton		2.070 ton	歩A 当たり算出
	KP1					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
Y00004	雑品	0.300		398,320	119,496	
	合 計				517,816	算出数量 2.070 ton
	単 価		ton		250,153	
	*** T単ー 133号 ***					
T91033	下部工架設		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	KP1 5.81ton/基					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	潜水士	1.000	人	47,145	47,145	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S02116	アンカーボルト M22 L=340,,	16.000	個	920	14,720	S単 442号
S02116	ケミカルアンカー 径22 L198 ガラス管,,	16.000	個	950	15,200	S単 443号
Y00004	雑品	0.150		365,395	54,809	
	合 計				420,204	算出数量 1.000 基
	単 価		基		420,204	
	*** T単ー 134号 ***					
T91034	下部工撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	KP1 5.81ton/基					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	33,285	99,855	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S02115	潜水士	1.000	人	47,145	47,145	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
Y00004	雑品	0.030		300,510	9,015	
	合 計				309,525	算出数量 1.000 基
	単 価		基		309,525	
	*** T単－ 135号 ***					
T91035	堆積土撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	KP1					
S02115	潜水土	4.000	人	47,145	188,580	S単 56号
S02115	潜水連絡員	4.000	人	31,710	126,840	S単 57号
S02115	潜水送気員	4.000	人	27,300	109,200	S単 387号
Y00004	雑品	0.150		424,620	63,693	
	合 計				488,313	算出数量 1.000 式
	単 価		式		488,313	
	*** T単－ 136号 ***					
T91036	仮橋下部工地組		ton		1.800 ton	歩A 当たり算出
	KP2					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラックレン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
Y00004	雑品	0.300		398,320	119,496	
	合 計				517,816	算出数量 1.800 ton
	単 価		ton		287,676	
	*** T単－ 137号 ***					
T91037	下部工架設		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	KP2 4.53ton/基					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S02115	潜水土	1.000	人	47,145	47,145	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
Y00004	雑品	0.060		335,475	20,129	
	合 計				355,604	算出数量 1.000 基
	単 価		基		355,604	
	*** T単－ 138号 ***					
T91038	下部工撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	KP2 4.53ton/基					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	33,285	99,855	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S02115	潜水土	1.000	人	47,145	47,145	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
Y00004	雑品	0.050		300,510	15,026	
	合 計				315,536	算出数量 1.000 基
	単 価		基		315,536	
	*** T単ー 139号 ***					
T91039	下部工 水中部斜材・水平材設置		ton		0.620 ton	歩A 当たり算出
	KP2					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号
S02115	潜水土	1.000	人	47,145	47,145	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
Y00004	雑品	0.150		192,255	28,838	
	合 計				221,093	算出数量 0.620 ton
	単 価		ton		356,602	
	*** T単ー 140号 ***					
T91040	仮橋下部工地組		ton		2.100 ton	歩A 当たり算出
	KP3					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラックレン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
Y00004	雑品	0.300		398,320	119,496	
	合 計				517,816	算出数量 2.100 ton
	単 価		ton		246,579	
	*** T単ー 141号 ***					
T91041	下部工架設		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	KP3 9.6ton/基					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	潜水土	1.000	人	47,145	47,145	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
Y00004	雑品	0.150		335,475	50,321	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				385,796	算出数量 1.000 基
	単 価		基		385,796	
	*** T単一 142号 ***					
T91042	堆積土撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	KP3					
S02115	潜水士	4.000	人	47,145	188,580	S単 56号
S02115	潜水連絡員	4.000	人	31,710	126,840	S単 57号
S02115	潜水送気員	4.000	人	27,300	109,200	S単 387号
Y00004	雑品	0.150		424,620	63,693	
	合 計				488,313	算出数量 1.000 式
	単 価		式		488,313	
	*** T単一 143号 ***					
T91043	KP3左岸側縦材取付		ton		0.310 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	33,285	66,570	S単 386号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	クローラークレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)〕 クローラークレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	1.000	日	49,370	49,370	S単 501号
S16001	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型〕 , 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	1.000	日	29,700	29,700	S単 481号
Y00004	雑品	0.300		208,535	62,561	
	合 計				271,096	算出数量 0.310 ton
	単 価		ton		874,503	
	*** T単一 144号 ***					
T91044	ブラケット接続部 梁材地組		ton		1.810 ton	歩A 当たり算出
	KP3					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	33,285	66,570	S単 386号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 100ton吊り	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
Y00004	雑品	0.300		298,465	89,540	
	合 計				388,005	算出数量 1.810 ton
	単 価		ton		214,367	
	*** T単一 145号 ***					
T91045	ブラケット接続部 梁材架設		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	KP3					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
Y00004	雑品	0.060		229,320	13,759	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				243,079	算出数量 1.000 基
	単 価		基		243,079	
	*** T単ー 146号 ***					
T91046	下部工撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	KP3 9.6ton/基					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	33,285	99,855	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S02115	潜水士	1.000	人	47,145	47,145	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
Y00004	雑品	0.030		300,510	9,015	
	合 計				309,525	算出数量 1.000 基
	単 価		基		309,525	
	*** T単ー 147号 ***					
T91047	KA1上部工架設		ton		0.882 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	0.750	人	39,690	29,768	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	33,285	99,855	S単 386号
S02115	普通作業員	0.750	人	23,205	17,404	S単 31号
Y00004	雑品	0.300		147,027	44,108	
	合 計				191,135	算出数量 0.882 ton
	単 価		ton		216,706	
	*** T単ー 148号 ***					
T91048	KA1覆工板設置		m ²		8.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,875	7,219	S単 28号
S02115	とび工	1.000	人	29,190	29,190	S単 40号
S02115	普通作業員	0.250	人	23,205	5,801	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		42,210	2,111	
	合 計				44,321	算出数量 8.000 m ²
	単 価		m ²		5,540	
	*** T単ー 149号 ***					
T91049	KP3上部工架設		ton		0.652 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	0.500	人	39,690	19,845	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	33,285	66,570	S単 386号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,205	11,603	S単 31号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.300		98,018	29,405	
	合 計				127,423	算出数量 0.652 ton
	単 価		ton		195,434	
	*** T単－ 150号 ***					
T91050	KP3覆工板設置		m ²		6,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,875	7,219	S単 28号
S02115	とび工	1.000	人	29,190	29,190	S単 40号
S02115	普通作業員	0.250	人	23,205	5,801	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		42,210	2,111	
	合 計				44,321	算出数量 6.000 m ²
	単 価		m ²		7,387	
	*** T単－ 151号 ***					
T91051	KP3 接続部上部工架設		ton		1.712 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	0.500	人	39,690	19,845	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	33,285	66,570	S単 386号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,205	11,603	S単 31号
S16004	クローラークレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)〕	1.500	日	49,370	74,055	S単 501号
Y00004	雑品	0.130		172,073	22,369	
	合 計				194,442	算出数量 1.712 ton
	単 価		ton		113,576	
	*** T単－ 152号 ***					
T91052	KP3覆工板設置		m ²		18,000 m ²	歩A 当たり算出
	接続部					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	28,875	43,313	S単 28号
S02115	とび工	6.000	人	29,190	175,140	S単 40号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	S単 31号
S16004	クローラークレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)〕	1.500	日	49,370	74,055	S単 501号
Y00004	雑品	0.050		327,316	16,366	
	合 計				343,682	算出数量 18.000 m ²
	単 価		m ²		19,093	
	*** T単－ 153号 ***					
T91053	PG橋地組		ton		5.107 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
	トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 100ton吊り					

特別単価表 単価表A (35/ 124)

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.300		421,525	126,458	
	合 計				547,983	算出数量 5.107 ton
	単 価		ton		107,300	
	*** T単ー 154号 ***					
T91054	PG橋架設		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号
Y00004	雑品	0.150		252,525	37,879	
	合 計				290,404	算出数量 1.000 基
	単 価		基		290,404	
	*** T単ー 155号 ***					
T91055	高欄設置撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	単管パイプ					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	普通作業員	3.800	人	23,205	88,179	S単 31号
	合 計				117,054	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,171	
	*** T単ー 156号 ***					
T91057	KP1下部工解体		ton		3.220 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	4.000	人	33,285	133,140	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
Y00004	雑品	0.050		396,640	19,832	
	合 計				416,472	算出数量 3.220 ton
	単 価		ton		129,339	
	*** T単ー 157号 ***					
T91058	KP2下部工解体		ton		2.830 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	33,285	99,855	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
Y00004	雑品	0.050		363,355	18,168	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				381,523	算出数量 2.830 ton
	単 価		ton		134,814	
	*** T単ー 158号 ***					
T91059	KP2下部工（水中部）解体		ton		0.650 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	1.000	人	33,285	33,285	S単 386号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S02115	潜水士	1.000	人	47,145	47,145	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
Y00004	雑品	0.050		202,335	10,117	
	合 計				212,452	算出数量 0.650 ton
	単 価		ton		326,849	
	*** T単ー 159号 ***					
T91060	KP3下部工解体		ton		4.800 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
Y00004	雑品	0.050		429,925	21,496	
	合 計				451,421	算出数量 4.800 ton
	単 価		ton		94,046	
	*** T単ー 160号 ***					
T91061	KP3ブラケット解体		ton		2.120 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	33,285	66,570	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16002	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型〕 ,作業床高さ13.2×積載荷重1000kg, 交替制補正対象外	1.000	日	29,680	29,680	S単 491号
Y00004	雑品	0.050		190,750	9,538	
	合 計				200,288	算出数量 2.120 ton
	単 価		ton		94,475	
	*** T単ー 161号 ***					
T91062	KA1上部工・覆工板撤去		m ²		8.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	橋りょう世話役	0.700	人	39,690	27,783	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	2.800	人	33,285	93,198	S単 386号
S02115	溶接工	0.700	人	31,605	22,124	S単 32号
S02115	普通作業員	0.700	人	23,205	16,244	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		159,349	7,967	
	合 計				167,316	算出数量 8.000 m ²
	単 価		m ²		20,915	
	*** T単ー 162号 ***					
T91063	接続部上部工撤去		m ²		18,000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	4.000	人	33,285	133,140	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	クローラークレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]	1.500	日	49,370	74,055	S単 501号
Y00004	雑品	0.050		301,695	15,085	
	合 計				316,780	算出数量 18.000 m ²
	単 価		m ²		17,599	
	*** T単ー 163号 ***					
T91064	PG橋撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	4.000	人	33,285	133,140	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		227,640	11,382	
	合 計				239,022	算出数量 1.000 基
	単 価		基		239,022	
	*** T単ー 164号 ***					
T91065	PG橋解体		ton		6,800	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
Y00004	雑品	0.050		429,925	21,496	
	合 計				451,421	算出数量 6.800 ton
	単 価		ton		66,385	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 165号 ***					
T91066	下流仮設橋		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	直接基礎 設置 トラッククレーン100t					
S02115	橋りょう世話役	1.700	人	39,690	67,473	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	4.200	人	33,285	139,797	S単 386号
S02115	溶接工	1.100	人	31,605	34,766	S単 32号
S02115	普通作業員	2.600	人	23,205	60,333	S単 31号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	1.500	日	169,000	253,500	S単 502号
S16002	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム] ,作業床高さ13.2×積載荷重1000kg, 交替制補正対象外	1.000	日	29,680	29,680	S単 491号
Y00004	雑品	0.060		585,549	35,133	
	合 計				620,682	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		62,068	
	*** T単ー 166号 ***					
T91067	下流仮設橋		ton		2.522 ton	歩A 当たり算出
	直接基礎 撤去 トラッククレーン100t					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	33,285	99,855	S単 386号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 32号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	1.000	日	211,000	211,000	S単 503号
S16002	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム] ,作業床高さ13.2×積載荷重1000kg, 交替制補正対象外	1.000	日	29,680	29,680	S単 491号
Y00004	雑品	0.010		435,035	4,350	
	合 計				439,385	算出数量 2.522 ton
	単 価		ton		174,221	
	*** T単ー 167号 ***					
T91068	金属支承据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	0.450	人	39,690	17,861	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	1.360	人	33,285	45,268	S単 386号
S02115	普通作業員	0.450	人	23,205	10,442	S単 31号
S02116	無収縮モルタル	75.000	kg	174	13,050	S単 462号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	0.450	日	211,000	94,950	S単 503号
Y00004	雑品	0.080		181,571	14,526	
	合 計				196,097	算出数量 1.000 基
	単 価		基		196,097	
	*** T単ー 168号 ***					
T91069	PG橋地組		ton		5.107 ton	歩A 当たり算出
	下流側 15.356t					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	1.000	日	169,000	169,000	S単 502号
S02116	下流側PG橋仮設工具損料	4.000	日	9,830	39,320	S単 463号
Y00004	雑品	0.030		414,435	12,433	
	合 計				426,868	算出数量 5.107 ton
	単 価		ton		83,585	
	*** T単ー 169号 ***					
T91070	下流側PG橋桁架工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.110	人	39,690	44,056	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.556	人	33,285	184,931	S単 386号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	1.110	日	211,000	234,210	S単 503号
S16002	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型〕 ,作業床高さ13.2×積載荷重1000kg, 交替制補正対象外	1.000	日	29,680	29,680	S単 491号
Y00004	雑品	0.100		492,877	49,288	
	合 計				542,165	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		54,217	
	*** T単ー 170号 ***					
T91071	下流側PG橋 本締工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	0.476	人	39,690	18,892	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	2.381	人	33,285	79,252	S単 386号
Y00004	雑品	0.040		98,144	3,926	
	合 計				102,070	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,021	
	*** T単ー 171号 ***					
T91072	下流仮設橋 覆工板		m ²		88.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	設置 土木一般世話役	0.450	人	28,875	12,994	S単 28号
S02115	とび工	1.500	人	29,190	43,785	S単 40号
S02115	普通作業員	0.270	人	23,205	6,265	S単 31号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	1.000	日	211,000	211,000	S単 503号
Y00004	雑品	0.020		274,044	5,481	
	合 計				279,525	算出数量 88.000 m ²
	単 価		m ²		3,176	
	*** T単ー 172号 ***					
T91073	高欄設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ガードレール型 土木一般世話役	1.400	人	28,875	40,425	S単 28号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 40号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	1.400	日	169,000	236,600	S単 502号
Y00004	雑品	0.010		416,990	4,170	
	合 計				421,160	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,212	
	*** T単ー 173号 ***					
T91074	下流側PG橋桁撤去		ton		20.367 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	5.000	人	39,690	198,450	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	15.000	人	33,285	499,275	S単 386号
S02115	溶接工	5.000	人	31,605	158,025	S単 32号
S02115	普通作業員	5.000	人	23,205	116,025	S単 31号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	5.000	日	211,000	1,055,000	S単 503号
S16002	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型〕 ,作業床高さ13.2×積載荷重1000kg, 交替制補正対象外	6.000	日	29,680	178,080	S単 491号
Y00004	雑品	0.050		2,204,855	110,243	
	合 計				2,315,098	算出数量 20.367 ton
	単 価		ton		113,669	
	*** T単ー 174号 ***					
T91075	下流仮設橋 覆工板		m ²		88.000 m ²	歩A 当たり算出
	撤去					
S02115	土木一般世話役	0.270	人	28,875	7,796	S単 28号
S02115	とび工	0.800	人	29,190	23,352	S単 40号
S02115	普通作業員	0.120	人	23,205	2,785	S単 31号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	0.120	日	211,000	25,320	S単 503号
Y00004	雑品	0.020		59,253	1,185	
	合 計				60,438	算出数量 88.000 m ²
	単 価		m ²		687	
	*** T単ー 175号 ***					
T91076	高欄設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール型					
S02115	土木一般世話役	0.870	人	28,875	25,121	S単 28号
S02115	とび工	2.800	人	29,190	81,732	S単 40号
S02115	普通作業員	1.200	人	23,205	27,846	S単 31号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	0.870	日	211,000	183,570	S単 503号
Y00004	雑品	0.010		318,269	3,183	
	合 計				321,452	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,215	
	*** T単ー 176号 ***					
T91077	橋脚打ち込み		本		2.000 本	歩A 当たり算出
	KA1					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 40号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	85,700	85,700	S単 192号
S02116	パイプロハンマ	1.000	日	198,000	198,000	S単 438号
Y00004	雑品	0.200		394,160	78,832	
	合 計				472,992	算出数量 2.000 本
	単 価		本		236,496	
	*** T単ー 177号 ***					
T91078	橋脚打ち込み		本		4.000 本	歩A 当たり算出
	導杭					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 40号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16001	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	1.000	日	32,400	32,400	S単 486号
Y00004	雑品	0.200		142,860	28,572	
	合 計				171,432	算出数量 4.000 本
	単 価		本		42,858	
	*** T単ー 178号 ***					
T91079	橋脚打ち込み		本		3.000 本	歩A 当たり算出
	KP2					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 40号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16001	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	1.000	日	57,600	57,600	S単 485号
Y00004	雑品	0.200		197,250	39,450	
	合 計				236,700	算出数量 3.000 本
	単 価		本		78,900	
	*** T単ー 179号 ***					
T91080	橋脚引抜		本		2.000 本	歩A 当たり算出
	KA1					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 40号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	85,700	85,700	S単 192号
S02116	パイプロハンマ	1.000	日	198,000	198,000	S単 438号
Y00004	雑品	0.100		394,160	39,416	
	合 計				433,576	算出数量 2.000 本
	単 価		本		216,788	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 180号 ***					
T91081	橋脚引抜		本		6,000	歩A 当たり算出
	KP2					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 40号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16001	ハイローバ(単体)[電動式・普通型] 、起振力748kN (振動周波数17~21Hz)	1.000	日	57,600	57,600	S単 485号
Y00004	雑品	0.200		168,060	33,612	
	合 計				201,672	算出数量 6,000 本
	単 価		本		33,612	
	*** T単- 181号 ***					
T91082	KA1橋台下部工設置		ton		1.990	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	4.000	人	33,285	133,140	S単 386号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
Y00004	雑品	0.300		196,035	58,811	
	合 計				254,846	算出数量 1.990 ton
	単 価		ton		128,063	
	*** T単- 182号 ***					
T91083	KA1橋台下部工撤去		ton		1.990	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	0.300	人	39,690	11,907	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	1.200	人	33,285	39,942	S単 386号
S02115	溶接工	0.300	人	31,605	9,482	S単 32号
S02115	普通作業員	0.300	人	23,205	6,962	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		68,293	3,415	
	合 計				71,708	算出数量 1.990 ton
	単 価		ton		36,034	
	*** T単- 183号 ***					
T91087	鉄筋探査		式		1.000	歩A 当たり算出
C00009	鉄筋探査準備 打合せ	1.000	式	47,670	47,670	C単 15号
C00010	鉄筋探査準備 準備	1.000	式	56,963	56,963	C単 16号
C00019	鉄筋探査 現地調査	1.000	式	98,200	98,200	C単 19号
C00011	鉄筋探査分析・報告 データ分析	1.000	式	66,360	66,360	C単 17号
C00012	鉄筋探査分析・報告 調査結果図化	1.000	式	79,853	79,853	C単 18号
	合 計				349,046	算出数量 1,000 式
	単 価		式		349,046	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 184号 ***					
T91088	下流導流堤開口部閉塞		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 28号
S02115	潜水士	1.000	人	47,145	47,145	S単 56号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 57号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 387号
S16004	クローラークレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]	1.000	日	49,370	49,370	S単 501号
S02116	敷鉄板	0.802	ton	126,000	101,052	S単 427号
S02116	ﾌﾞﾙﾔﾝ	4.000	個	7,000	28,000	S単 428号
	合 計				313,452	算出数量 1.000 式
	単 価		式		313,452	
	*** T単ー 185号 ***					
T91089	防音シート設置・撤去		㎡		89.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 28号
S02115	とび工	6.000	人	29,190	175,140	S単 40号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号
	合 計				279,300	算出数量 89.000 ㎡
	単 価		㎡		3,138	
	*** T単ー 186号 ***					
T91090	防音シート		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02114	左岸公道沿い 120日 防音シート 基礎価格	120.000	日	500	60,000	S単 371号
S02114	防音シート 日当たり	120.000	日	50	6,000	S単 372号
	合 計				66,000	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		66,000	
	*** T単ー 187号 ***					
T91091	防塵シート設置・撤去		㎡		46.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 28号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 40号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号
	合 計				162,540	算出数量 46.000 ㎡
	単 価		㎡		3,533	
	*** T単ー 188号 ***					
T91092	防塵シート		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02114	480日 メッシュシート 基本料金	1.000	枚	290	290	S単 379号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	メッシュシート					
	賃料	480.000	日	9	4,320	S単 380号
						算出数量
	合 計				4,610	1.000 枚
	単 価		枚		4,610	
	*** T単ー 189号 ***					
T91093	防音シート		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	堰柱コア削孔 20日					
S02114	防音シート					
	基礎価格	20.000	日	500	10,000	S単 371号
S02114	防音シート					
	日当たり	20.000	日	50	1,000	S単 372号
						算出数量
	合 計				11,000	1.000 枚
	単 価		枚		11,000	
	*** T単ー 190号 ***					
T91094	汚濁防止フェンス損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高2m×長20m 引張1000～2000N/3cm					
P96172	汚濁防止フェンス高2m×長20m					
	基本料	40.000	m	10,338	413,520	
P98076	汚濁防止フェンス高2m×長20m					
	日当たり損料	2.000	日	3,005	6,010	
						算出数量
	合 計				419,530	1.000 式
	単 価		式		419,530	
	*** T単ー 193号 ***					
T00012	ケミカルアンカー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	D25×400					
S02116	ケミカルアンカー					
	R-25N 径24.5×L265 ガラス管,,	1.000	個	1,440	1,440	S単 642号
S02116	異形棒鋼					
	SD345 D32,,	0.002	ton	120,000	240	S単 641号
S02120	ケミカルアンカー施工費					
	R25-N	1.000	本	7,238	7,238	S単 740号
						算出数量
	合 計				8,918	1.000 本
	単 価		本		8,918	
	*** T単ー 194号 ***					
T00048	鋼矢板引抜(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾅ)【油圧ｽﾊﾟｯﾄ台船用】		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	電動式, 15m以下					
S02115	土木一般世話役					
		0.230	人	28,875	6,641	S単 28号
S02115	とび工					
		0.470	人	29,190	13,719	S単 40号
S02115	普通作業員					
		0.230	人	23,205	5,337	S単 31号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾅ(単体)〔電動式・普通型〕					
	,起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.300	日	21,600	6,480	S単 172号
Y00004	雑品					
		0.180		32,177	5,792	
P96013	機械経費 (油圧ｽﾊﾟｯﾄ台船+ｸﾛｰﾗｰﾚﾝ80t吊)					
		0.180	式	439,113	79,040	
						算出数量
	合 計				117,009	10.000 枚
	単 価		枚		11,701	
	*** T単ー 195号 ***					
T00049	鋼矢板引抜(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾅ)【油圧ｽﾊﾟｯﾄ台船用】		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電動式, 2m以下					
S02115	土木一般世話役	0.110	人	28,875	3,176	S単 28号
S02115	とび工	0.220	人	29,190	6,422	S単 40号
S02115	普通作業員	0.110	人	23,205	2,553	S単 31号
S16002	バイブレーション(単体)〔電動式・普通型〕 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz), 交替制補正対象外	0.140	日	21,600	3,024	S単 172号
Y00004	雑品	0.180		15,175	2,732	
P96013	機械経費 (油圧スベット台船+クレーン80t吊)	0.180	式	439,113	79,040	
	合 計				96,947	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		9,695	
	*** T単一 196号 ***					
T00098	コンクリート削孔		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ポンプ・ローター式) φ66, 軟岩 II, 発動発電機, 60m 未満, 計上する, なし	1.000	m	26,181	26,181	S単 772号
	合 計				26,181	算出数量 1.000 m
	単 価		m		26,181	
	*** T単一 197号 ***					
T04001	濁水処理設備設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	30m3/h					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 28号
S02115	電工	4.000	人	23,940	95,760	S単 52号
S02115	設備機械工	8.000	人	28,560	228,480	S単 53号
S02115	普通作業員	5.000	人	23,205	116,025	S単 31号
S16004	ラフレックレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)〕 ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 186号
	合 計				570,190	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		570,190	
	*** T単一 198号 ***					
T04002	濁水処理設備撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	30m3/h					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 28号
S02115	電工	1.000	人	23,940	23,940	S単 52号
S02115	設備機械工	5.000	人	28,560	142,800	S単 53号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 31号
S16004	ラフレックレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)〕 ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 186号
	合 計				314,200	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		314,200	
	*** T単一 199号 ***					
T04401	重建設機械分解・組立・輸送		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機					
C00001	運搬費 超大型建物解体専用機 (SK3500D)	1.000	式	10,720,000	10,720,000	C単 1号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C00003	運搬費 超大型建物解体専用機 (SK1300)	1.000	式	5,300,000	5,300,000	C単 3号
C00004	運搬費 超大型建物解体専用機 (SK550)	1.000	式	1,970,000	1,970,000	C単 4号
C00005	運搬費 超大型建物解体専用機 (その他資機材)	1.000	式	1,640,000	1,640,000	C単 5号
C00017	組立解体 超大型建物解体専用機 (SK3500D)	1.000	式	7,360,577	7,360,577	C単 9号
C00007	組立解体 超大型建物解体専用機 (SK1300)	1.000	式	1,167,585	1,167,585	C単 7号
C00018	組立解体 超大型建物解体専用機 (SK1500)	1.000	式	416,020	416,020	C単 10号
S02116	特殊車両申請費 低床トレーラー,,	5.000	台	50,000	250,000	S単 113号
	合 計				28,824,182	算出数量 1.000 式
	単 価		式		28,824,182	
	*** T単一 200号 ***					
T10301	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)		枚		1.020 枚	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板,ハット型25H					
J98201	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法) 25H,圧入長L=15m以下,N値≦750	1.020	枚	1,048,073	1,069,034	
	合 計				1,069,034	算出数量 1.020 枚
	単 価		枚		1,048,073	
	*** T単一 201号 ***					
T10302	ハット形鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板,ハット型25H					
J98202	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		200,000	
	*** T単一 202号 ***					
T10303	ガス切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板,ハット型25H					
J98203	ガス切断 13~17mm	1.000	m	3,702	3,702	
	合 計				3,702	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,702	
	*** T単一 203号 ***					
T10304	硬質地盤対応型圧入機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
J98204	硬質地盤対応型圧入機据付・解体	1.000	回	530,216	530,216	
	合 計				530,216	算出数量 1.000 回
	単 価		回		530,216	
	*** T単一 204号 ***					
T10305	油圧引抜工 (鋼矢板)		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板,V L型					
J98205	油圧引抜工 (鋼矢板) V L型,15m以下	1.000	枚	11,835	11,835	
	合 計				11,835	算出数量 1.000 枚

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		枚		11,835	
	*** T単- 205号 ***					
T10306	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
J98206	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (V L型・VIL型), 引抜き	1,000	回	65,846	65,846	
	合 計				65,846	算出数量 1,000 回
	単 価		回		65,846	
	*** T単- 206号 ***					
T10307	掘削、整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	作業ヤード整備					
J98207	SP 掘削、SP 整地	1,000	m3	469	469	
	合 計				469	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		469	
	*** T単- 207号 ***					
T10308	大型土のう製作・設置・撤去		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
	作業ヤード整備					
J98208	大型土のう工 製作・設置・撤去	1,000	袋	8,656	8,656	
	合 計				8,656	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		8,656	
	*** T単- 208号 ***					
T10309	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	コンタクト注入					
J98209	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) コンタクト注入	1,000	本	106,235	106,235	
	合 計				106,235	算出数量 1,000 本
	単 価		本		106,235	
	*** T単- 209号 ***					
T10310	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	高止まり部					
J98210	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 高止まり部	1,000	本	454,678	454,678	
	合 計				454,678	算出数量 1,000 本
	単 価		本		454,678	
	*** T単- 210号 ***					
T10311	薬液注入工 (注入施設据付・解体)		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出
	二重管ストレーナ工法, 2セット,					
J98211	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット	1,000	現場	493,024	493,024	
	合 計				493,024	算出数量 1,000 現場
	単 価		現場		493,024	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 211号 ***					
T10501	鉄骨組立		ton		19,600 ton	歩A 当たり算出
	固定堰部					
S02116	鉄骨組立 , 固定堰部,	19,600	ton	662,866	12,992,174	S単 598号 算出数量
	合 計				12,992,174	19,600 ton
	単 価		ton		662,866	
	*** T単一 212号 ***					
T10502	底版鉄筋受材取付		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	固定堰部					
S02116	底版鉄筋受材取付 , 固定堰部,	1,000	ton	224,373	224,373	S単 599号 算出数量
	合 計				224,373	1,000 ton
	単 価		ton		224,373	
	*** T単一 213号 ***					
T10503	埋設型枠用鋼材取付		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	固定堰部					
S02116	埋設型枠用鋼材取付 , 固定堰部,	1,000	ton	275,397	275,397	S単 600号 算出数量
	合 計				275,397	1,000 ton
	単 価		ton		275,397	
	*** T単一 214号 ***					
T10504	内部足場組立		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	固定堰部					
S02116	内部足場組立 , 固定堰部,	1,000	ton	237,212	237,212	S単 601号 算出数量
	合 計				237,212	1,000 ton
	単 価		ton		237,212	
	*** T単一 215号 ***					
T10505	組立用受台設置		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	組立用受台設置	1,000	ton	90,396	90,396	S単 602号 算出数量
	合 計				90,396	1,000 ton
	単 価		ton		90,396	
	*** T単一 216号 ***					
T10506	鉄骨組立用内部棚足場		空m3		1,000 空m3	歩A 当たり算出
	くさび式					
S02116	鉄骨組立用内部棚足場	1,000	空m3	3,346	3,346	S単 603号 算出数量
	合 計				3,346	1,000 空m3
	単 価		空m3		3,346	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 217号 ***					
T10507	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S02116	堰柱部含む 足場工 , 堰柱部含む,	1.000	掛㎡	4,906	4,906	S単 604号 算出数量 1.000 掛㎡
	合 計				4,906	
	単 価		掛㎡		4,906	
	*** T単- 218号 ***					
T10508	キャットウォーク足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S02116	キャットウォーク足場 , 堰柱部含む,	1.000	掛㎡	28,608	28,608	S単 605号 算出数量 1.000 掛㎡
	合 計				28,608	
	単 価		掛㎡		28,608	
	*** T単- 219号 ***					
T10509	プレファブ架台高さ調整基礎		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	堰柱部含む プレファブ架台高さ調整基礎 , 堰柱部含む,	1.000	箇所	22,479	22,479	S単 606号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				22,479	
	単 価		箇所		22,479	
	*** T単- 220号 ***					
T10510	プレファブ架台据付準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	堰柱部含む プレファブ架台据付準備 , 堰柱部含む,	1.000	式	2,744,619	2,744,619	S単 607号 算出数量 1.000 式
	合 計				2,744,619	
	単 価		式		2,744,619	
	*** T単- 221号 ***					
T10511	プレファブ架台吊機材		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	堰柱部含む プレファブ架台吊機材 , 堰柱部含む,	1.000	式	6,753,458	6,753,458	S単 608号 算出数量 1.000 式
	合 計				6,753,458	
	単 価		式		6,753,458	
	*** T単- 222号 ***					
T10512	架台据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	固定堰部 架台据付 , 固定堰部,	1.000	基	13,417,526	13,417,526	S単 609号 算出数量 1.000 基
	合 計				13,417,526	
	単 価		基		13,417,526	
	*** T単- 223号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T10513	埋設型枠		m ²		231.000 m ²	歩A 当たり算出
	構造部材型, コンクリートパネル, t=30					
S02116	埋設型枠 , 構造部材型, コンクリートパネル, t=30,	231.000	m ²	160,640	37,107,840	S単 610号 算出数量 231.000 m ²
	合 計				37,107,840	
	単 価		m ²		160,640	
	*** T単ー 224号 ***					
T10514	埋設型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	鋼製亜鉛メッキ鋼板					
S02116	埋設型枠 , 鋼製亜鉛メッキ鋼板,	1.000	m ²	15,384	15,384	S単 611号 算出数量 1.000 m ²
	合 計				15,384	
	単 価		m ²		15,384	
	*** T単ー 225号 ***					
T10515	埋設型枠試験施工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	埋設型枠試験施工	1.000	式	3,820,814	3,820,814	S単 612号 算出数量 1.000 式
	合 計				3,820,814	
	単 価		式		3,820,814	
	*** T単ー 226号 ***					
T10516	殻運搬・処理		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート殻 (有筋)					
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)	1.000	m ³	8,860	8,860	S単 743号 算出数量 1.000 m ³
	合 計				8,860	
	単 価		m ³		8,860	
	*** T単ー 227号 ***					
T10601	鉄骨組立		ton		16.700 ton	歩A 当たり算出
	堰柱部					
S02116	鉄骨組立 , 堰柱部,	16.700	ton	680,974	11,372,266	S単 620号 算出数量 16.700 ton
	合 計				11,372,266	
	単 価		ton		680,974	
	*** T単ー 228号 ***					
T10602	底板鉄筋受材取付		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	堰柱部					
S02116	底板鉄筋受材取付 , 堰柱部,	1.000	ton	226,353	226,353	S単 621号 算出数量 1.000 ton
	合 計				226,353	
	単 価		ton		226,353	
	*** T単ー 229号 ***					
T10603	埋設型枠用鋼材取付		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	堰柱部					
S02116	埋設型枠用鋼材取付 、堰柱部、	1.000	ton	268,165	268,165	S単 622号 算出数量
	合 計				268,165	1.000 ton
	単 価		ton		268,165	
	*** T単- 230号 ***					
T10604	内部足場組立		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	堰柱部					
S02116	内部足場組立 、堰柱部、	1.000	ton	232,862	232,862	S単 623号 算出数量
	合 計				232,862	1.000 ton
	単 価		ton		232,862	
	*** T単- 231号 ***					
T10605	鉄筋保持金物取付		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
	鉄筋保持金物取付	1.000	セット	32,659	32,659	S単 624号 算出数量
	合 計				32,659	1.000 セット
	単 価		セット		32,659	
	*** T単- 232号 ***					
T10606	架台据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	堰柱部					
S02116	架台据付 、堰柱部、	1.000	基	13,417,526	13,417,526	S単 625号 算出数量
	合 計				13,417,526	1.000 基
	単 価		基		13,417,526	
	*** T単- 233号 ***					
T10701	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート, 18-8-25, W/C≤65%					
J98401	SP コンクリート 無筋コンクリート, 18-8-25, W/C≤65%	1.000	m3	24,020	24,020	算出数量
	合 計				24,020	1.000 m3
	単 価		m3		24,020	
	*** T単- 234号 ***					
T10702	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					
J98402	SP 型枠 P2増杭ケーソン部	1.000	m ²	10,400	10,400	算出数量
	合 計				10,400	1.000 m ²
	単 価		m ²		10,400	
	*** T単- 235号 ***					
T10703	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート, 24-12-25, W/C≤55%					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J98403	SP コンクリート					
	鉄筋コンクリート, 24-12-25, W/C≤55%	1.000	m3	27,510	27,510	
	合 計				27,510	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		27,510	
	*** T単- 236号 ***					
T10704	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD345, D16					
J98404	【鉄筋工】					
	SD345, D16	1.000	ton	178,650	178,650	
	合 計				178,650	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		178,650	
	*** T単- 237号 ***					
T10705	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD345, D13					
J98405	【鉄筋工】					
	SD345, D13	1.000	ton	183,770	183,770	
	合 計				183,770	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		183,770	
	*** T単- 238号 ***					
T10706	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
J98406	足場工	1.000	掛㎡	4,906	4,906	
	合 計				4,906	算出数量 1.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,906	
	*** T単- 239号 ***					
T10707	土留用鉄板、等辺山形鋼、あと施工アンカー		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
J98407	土留め用鉄板	1.000	箇所	61,274	61,274	
	合 計				61,274	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,274	
	*** T単- 240号 ***					
T10708	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	基面整正					
J98408	SP 基面整正	1.000	㎡	494	494	
	合 計				494	算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡		494	
	*** T単- 241号 ***					
T10709	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	均しコンクリート, 18-8-25					
J98409	SP コンクリート					
	均しコンクリート, 18-8-25	1.000	m3	23,070	23,070	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				23,070	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		23,070	
	*** T単一 242号 ***					
T10710	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート, 24-12-25, W/C≦55%					
J98410	SP コンクリート	1.000	m3	24,450	24,450	
	無筋コンクリート, 24-12-25, W/C≦55%,					
	合 計				24,450	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		24,450	
	*** T単一 243号 ***					
T10711	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	高強度, 50-8-25, W/C≦55%					
J98411	SP コンクリート	1.000	m3	38,050	38,050	
	高強度, 50-8-25, W/C≦55%					
	合 計				38,050	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		38,050	
	*** T単一 244号 ***					
T10713	等辺山形鋼		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	t=4, 6~9					
J98413	打設足場 等辺山形鋼	1.000	式	158,347	158,347	
	合 計				158,347	算出数量 1.000 式
	単 価		式		158,347	
	*** T単一 245号 ***					
T10714	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	CF-300×7mm					
J98414	SP 止水板	1.000	m	4,537	4,537	
	CF-300×7mm					
	合 計				4,537	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,537	
	*** T単一 246号 ***					
T10715	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	ゴム発泡体, t=20					
J98415	SP 目地板	1.000	m ²	5,518	5,518	
	ゴム発泡体, t=20					
	合 計				5,518	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		5,518	
	*** T単一 247号 ***					
T10716	水膨張ゴム		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	20×10					
J98416	水膨張ゴム	1.000	m	1,350	1,350	
	20×10					
	合 計				1,350	算出数量 1.000 m

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,350	
	*** T単- 248号 ***					
T10717	ダウエルバー設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	D19					
J98417	ダウエルバー設置	1,000	本	811	811	
	D19					
	合 計				811	算出数量 1,000 本
	単 価		本		811	
	*** T単- 249号 ***					
T10718	ガス切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	18~22mm					
J98418	ガス切断	1,000	m	4,448	4,448	
	18~22mm					
	合 計				4,448	算出数量 1,000 m
	単 価		m		4,448	
	*** T単- 250号 ***					
T10801	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	人力					
J98451	【構造物取壊し】	1,000	m3	35,190	35,190	
	無筋, 人力					
	合 計				35,190	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		35,190	
	*** T単- 251号 ***					
T10802	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート, 24-12-25, W/C≦55%					
J98452	SP コンクリート	1,000	m3	24,450	24,450	
	無筋コンクリート, 24-12-25, W/C≦55%					
	合 計				24,450	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		24,450	
	*** T単- 252号 ***					
T10803	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	差筋, SD345, D16, L=750mm					
J98453	【鉄筋工】	1,000	ton	178,650	178,650	
	左岸魚道, SD345, D16					
	合 計				178,650	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		178,650	
	*** T単- 253号 ***					
T10804	水膨張ゴム		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	20×10					
J98454	水膨張ゴム	1,000	m	1,350	1,350	
	左岸魚道, 20×10					
	合 計				1,350	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,350	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 254号 ***					
T10805	SP 目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
J98455	ゴム発泡体, t=20 SP 目地板 左岸魚道, ゴム発泡体, t=20	1,000	m ²	5,518	5,518	
	合 計				5,518	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		5,518	
	*** T単一 255号 ***					
T11901	濁水処理施設		回		1,000	歩A 当たり算出
J99001	濁水処理施設 設置、処理、保守点検 撤去 敷鉄板資材、設置、撤去含む	1,000	回	15,402,415	15,402,415	
	合 計				15,402,415	算出数量 1,000 回
	単 価		回		15,402,415	
	*** T単一 256号 ***					
T11904	汚泥運搬・処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	汚泥運搬・処理	1,000	m ³	27,890	27,890	S単 122号 算出数量 1,000 m ³
	合 計				27,890	
	単 価		m ³		27,890	
	*** T単一 257号 ***					
T11905	濁水処理プラント用嵩上げステージ		式		1,000	歩A 当たり算出
J99003	濁水処理プラント用嵩上げステージ 覆工板設置・撤去、資材(H型钢・山留副部材)	1,000	式	7,619,878	7,619,878	
	合 計				7,619,878	算出数量 1,000 式
	単 価		式		7,619,878	
	*** T単一 258号 ***					
T11908	CCDカメラ		台・日		1,000	歩A 当たり算出
J99006	3月15日～4月15日 (32日) CCDカメラ 3月15日～4月15日 (32日)	1,000	台・日	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1,000 台・日
	単 価		台・日		9,000	
	*** T単一 259号 ***					
T11909	照明器具設置撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
J99007	LED照明 照明器具設置撤去 LED照明	1,000	台	35,886	35,886	
	合 計				35,886	算出数量 1,000 台
	単 価		台		35,886	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 260号 ***					
T11910	発動発電機		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	3月15日～5月31日 (78日)					
J99008	発動発電機	1,000	日	20,825	20,825	
	3月15日～5月31日 (78日)					
	合 計				20,825	算出数量 1,000 日
	単 価		日		20,825	
	*** T単- 261号 ***					
T11911	配線		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	発動発電機～ブルボックス～CCDカメラ					
J99009	配線	1,000	m	1,246	1,246	
	発動発電機～ブルボックス～CCDカメラ					
	合 計				1,246	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,246	
	*** T単- 262号 ***					
T11912	防音仮囲い		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設置～損料～撤去					
J99010	防音仮囲い 遡上調査迷入防止対策防音仮囲い設置 防音シート、丸パイプ、自在クランプ	1,000	式	75,736	75,736	
	合 計				75,736	算出数量 1,000 式
	単 価		式		75,736	
	*** T単- 263号 ***					
T11913	迷入防止対策		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	ネット、角落し設置撤去					
J99011	迷入防止対策 遡上調査迷入防止ネット設置・撤去 遡上調査迷入防止対策角落し設置撤去、角パイプ	1,000	式	356,791	356,791	
	合 計				356,791	算出数量 1,000 式
	単 価		式		356,791	
	*** T単- 264号 ***					
T11915	遡上調査資器材運搬		日		1,000 日	歩A 当たり算出
J99012	遡上調査資器材運搬	1,000	日	46,228	46,228	
	合 計				46,228	算出数量 1,000 日
	単 価		日		46,228	
	*** T単- 265号 ***					
T11916	滞留密度調査		回		1,000 回	歩A 当たり算出
J99013	滞留密度調査	1,000	回	242,520	242,520	
	合 計				242,520	算出数量 1,000 回
	単 価		回		242,520	
	*** T単- 266号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T11917	殻運搬・処理		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	廃ブラ					
S02123	殻運搬・処理 廃ブラ	1.000	空m3	13,625	13,625	S単 744号
	合 計				13,625	算出数量 1.000 空m3
	単 価		空m3		13,625	
	*** T単ー 267号 ***					
T11918	観測孔設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	削孔15.80m					
J99014	観測孔設置 削孔15.80m	1.000	本	147,200	147,200	
	合 計				147,200	算出数量 1.000 本
	単 価		本		147,200	
	*** T単ー 268号 ***					
T11919	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ打設,21-8-25 W/C55%					
J99015	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ打設,21-8-25 W/C55%	1.000	m3	35,890	35,890	
	合 計				35,890	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		35,890	
	*** T単ー 269号 ***					
T18201	鋼矢板引抜		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	掘削形状変更變更に伴う打換 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 15m以下					
S02118	鋼矢板引抜 掘削形状変更變更に伴う打換 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 15m以下	1.000	枚	9,065	9,065	S単 685号
	合 計				9,065	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		9,065	
	*** T単ー 270号 ***					
T18202	先行置換工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	上流ｽﾍﾞﾛﾝ土留矢板部 山砂 φ1000 L15.0～16.4m/本					
S02118	先行置換工 上流ｽﾍﾞﾛﾝ土留矢板部 山砂 φ1000 L15.0～16.4m/本	1.000	本	1,716,957	1,716,957	S単 686号
	合 計				1,716,957	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,716,957	
	*** T単ー 271号 ***					
T18203	先行掘削 (補助工法)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ロータリーパーカッション φ135 粘性土・砂質土					
S02118	先行掘削 (補助工法) ロータリーパーカッション φ135 粘性土・砂質土	1.000	m	13,390	13,390	S単 687号
	合 計				13,390	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,390	
	*** T単ー 272号 ***					
T18204	先行掘削 (補助工法)		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ロータリーパーカッション φ135 軟岩					
S02118	先行掘削 (補助工法) ロータリーパーカッション φ135 軟岩	1.000	m	22,480	22,480	S単 688号 算出数量 1.000 m
	合 計				22,480	
	単 価		m		22,480	
	*** T単ー 273号 ***					
T18205	鋼矢板		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 25H型 19m以下					
S02118	鋼矢板 打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 25H型 19m以下	1.000	枚	36,743	36,743	S単 689号 算出数量 1.000 枚
	合 計				36,743	
	単 価		枚		36,743	
	*** T単ー 274号 ***					
T18206	鋼矢板		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 50H型 19m以下					
S02118	鋼矢板 打設～存置 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼矢板ﾊｯﾄ型 50H型 19m以下	1.000	各単位	43,349	43,349	S単 690号 算出数量 1.000 枚
	合 計				43,349	
	単 価		枚		43,349	
	*** T単ー 275号 ***					
T18207	鋼矢板材料費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	ﾊｯﾄ型 25H型 購入 新品					
S02118	鋼矢板材料費 ﾊｯﾄ型 25H型 購入 新品	1.000	ton	200,000	200,000	S単 691号 算出数量 1.000 ton
	合 計				200,000	
	単 価		ton		200,000	
	*** T単ー 276号 ***					
T18208	鋼矢板材料費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	ﾊｯﾄ型 50H型 購入 新品					
S02118	鋼矢板材料費 ﾊｯﾄ型 50H型 購入 新品	1.000	ton	208,000	208,000	S単 692号 算出数量 1.000 ton
	合 計				208,000	
	単 価		ton		208,000	
	*** T単ー 277号 ***					
T18209	腹起し切梁		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置～賃料～撤去 H300 供用90日 火打ちなし					
S02118	腹起し切梁 設置～賃料～撤去 H300 供用90日 火打ちなし	1.000	ton	94,161	94,161	S単 693号 算出数量 1.000 ton
	合 計				94,161	
	単 価		ton		94,161	
	*** T単ー 278号 ***					
T18211	先行掘削 (補助工法)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	オールケーシング + タンク・オールソマ併用法					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02118	先行掘削 (補助工法 オールケーシング + タンクホーリング併用工法)	1.000	本	1,960,804	1,960,804	S単 694号 算出数量 1.000 本
	合 計				1,960,804	
	単 価		本		1,960,804	
	*** T単ー 279号 ***					
T18212	建設汚泥処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
	運搬～処理					
S02123	建設汚泥処理 運搬～処理	1.000	m3	27,890	27,890	S単 748号 算出数量 1.000 m3
	合 計				27,890	
	単 価		m3		27,890	
	*** T単ー 280号 ***					
T18213	発生土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
	運搬～処理 破砕岩					
S02123	発生土処理 運搬～処理 破砕岩	1.000	m3	5,920	5,920	S単 749号 算出数量 1.000 m3
	合 計				5,920	
	単 価		m3		5,920	
	*** T単ー 281号 ***					
T18214	鋼矢板		枚		1.000	歩A 当たり算出
	打設～存置 油圧ハッド型 鋼矢板ハット型 25H型 9m以下					
S02118	鋼矢板 打設～存置 油圧ハッド型 鋼矢板ハット型 25H型 9m以下	1.000	枚	19,969	19,969	S単 695号 算出数量 1.000 枚
	合 計				19,969	
	単 価		枚		19,969	
	*** T単ー 282号 ***					
T18215	鋼矢板		枚		1.000	歩A 当たり算出
	打設～存置 油圧ハッド型 鋼矢板ハット型 25H型 12m以下					
S02118	鋼矢板 打設～存置 油圧ハッド型 鋼矢板ハット型 25H型 12m以下	1.000	枚	25,133	25,133	S単 696号 算出数量 1.000 枚
	合 計				25,133	
	単 価		枚		25,133	
	*** T単ー 283号 ***					
T18219	矢板切断		m		1.000	歩A 当たり算出
	鋼矢板 ハット型H25型 ガス切断					
S02118	矢板切断 鋼矢板 ハット型H25型 ガス切断	1.000	m	3,702	3,702	S単 697号 算出数量 1.000 m
	合 計				3,702	
	単 価		m		3,702	
	*** T単ー 284号 ***					
T18220	薬液注入		本		1.000	歩A 当たり算出
	水ガラス系 複相方式 2セット L9.79m 439L/本					
S02118	薬液注入 水ガラス系 複相方式 2セット L9.79m 439L/本	1.000	本	93,551	93,551	S単 698号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				93,551	算出数量 1.000 本
	単 価		本		93,551	
	*** T単一 285号 ***					
T18221	薬液注入		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	水ガラス系 複相方式 2セット L9.61m 516L/本					
S02118	薬液注入	1.000	本	98,979	98,979	S単 699号
	水ガラス系 複相方式 2セット L9.61m 516L/本					算出数量 1.000 本
	合 計				98,979	
	単 価		本		98,979	
	*** T単一 286号 ***					
T18222	薬液注入		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	水ガラス系 複相方式 2セット L10.5m 1290L/本					
S02118	薬液注入	1.000	本	165,740	165,740	S単 700号
	水ガラス系 複相方式 2セット L10.5m 1290L/本					算出数量 1.000 本
	合 計				165,740	
	単 価		本		165,740	
	*** T単一 287号 ***					
T18223	薬液注入施設		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	据付～解体 二重管スレーフ工法 2セット					
S02118	薬液注入施設	1.000	現場	493,024	493,024	S単 701号
	据付～解体 二重管スレーフ工法 2セット					算出数量 1.000 現場
	合 計				493,024	
	単 価		現場		493,024	
	*** T単一 288号 ***					
T18224	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD345 D16 一般構造物 差筋及び杭頭処理					
S02118	鉄筋	1.000	ton	187,218	187,218	S単 702号
	SD345 D16 一般構造物 差筋及び杭頭処理					算出数量 1.000 ton
	合 計				187,218	
	単 価		ton		187,218	
	*** T単一 289号 ***					
T18231	大型土のう		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	製作～据付～撤去 現地発生土 耐候性					
S02118	大型土のう	1.000	袋	8,656	8,656	S単 703号
	製作～据付～撤去 現地発生土 耐候性					算出数量 1.000 袋
	合 計				8,656	
	単 価		袋		8,656	
	*** T単一 290号 ***					
T18232	路体（築堤）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	購入土 単粒度砕石4号 盛土 B4.0m以上					
S02118	路体（築堤）	1.000	m3	6,561	6,561	S単 704号
	購入土 単粒度砕石4号 盛土 B4.0m以上					算出数量 1.000 m3
	合 計				6,561	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		6,561	
	*** T単ー 291号 ***					
T18233	路体 (築堤)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	購入土 C-40 盛土 B4.0m以上					
S02118	路体 (築堤) 購入土 C-40 盛土 B4.0m以上	1,000	m3	5,298	5,298	S単 705号 算出数量 1,000 m3
	合 計				5,298	
	単 価		m3		5,298	
	*** T単ー 292号 ***					
T18234	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	作業ヤード撤去 土砂 オブソカット					
S02118	掘削 作業ヤード撤去 土砂 オブソカット	1,000	m3	336	336	S単 706号 算出数量 1,000 m3
	合 計				336	
	単 価		m3		336	
	*** T単ー 293号 ***					
T18235	建設発生土運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	固定堰下流部～右岸ヤード L6.0km					
S02118	建設発生土運搬 固定堰下流部～右岸ヤード L6.0km	1,000	m3	1,676	1,676	S単 707号 算出数量 1,000 m3
	合 計				1,676	
	単 価		m3		1,676	
	*** T単ー 294号 ***					
T18251	防音パネル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	設置 H3.0m 防音パネル					
S02118	防音パネル 設置～損料～撤去 H3.0m 防音パネル+防音マゲネットシート	1,000	m	4,847	4,847	S単 708号 算出数量 1,000 m
	合 計				4,847	
	単 価		m		4,847	
	*** T単ー 295号 ***					
T18252	防音パネル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	撤去 H3.0m 防音パネル					
S02118	防音パネル 撤去 H3.0m 防音パネル	1,000	m	3,459	3,459	S単 709号 算出数量 1,000 m
	合 計				3,459	
	単 価		m		3,459	
	*** T単ー 296号 ***					
T18253	防音パネル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満					
S02118	防音パネル 損料 防音パネル H3.0m 供用1年未満	1,000	m	34,470	34,470	S単 710号 算出数量 1,000 m
	合 計				34,470	
	単 価		m		34,470	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 297号 ***					
T18254	防音パネル基礎		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置～撤去 H形鋼山留材 H400					
S02118	防音パネル基礎 設置～撤去 H形鋼山留材 H400	1.000	ton	40,040	40,040	S単 711号 算出数量
	合 計				40,040	1.000 ton
	単 価		ton		40,040	
	*** T単一 298号 ***					
T18255	防音パネル基礎		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日					
S02118	防音パネル基礎 賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日	1.000	ton	30,803	30,803	S単 712号 算出数量
	合 計				30,803	1.000 ton
	単 価		ton		30,803	
	*** T単一 299号 ***					
T18261	ウエルポイント掘削		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ディープウエル L14.5m/本					
S02118	ウエルポイント掘削 ディープウエル L14.5m/本	1.000	本	1,732,523	1,732,523	S単 713号 算出数量
	合 計				1,732,523	1.000 本
	単 価		本		1,732,523	
	*** T単一 300号 ***					
T18262	ストレーナ管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	全損 φ600 L10.5m/本					
S02118	ストレーナ管 全損 φ600 L10.5m/本	1.000	本	565,000	565,000	S単 714号 算出数量
	合 計				565,000	1.000 本
	単 価		本		565,000	
	*** T単一 301号 ***					
T18263	単粒度碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	材料費 6号					
S02118	単粒度碎石 材料費 6号	1.000	m3	5,200	5,200	S単 715号 算出数量
	合 計				5,200	1.000 m3
	単 価		m3		5,200	
	*** T単一 302号 ***					
T18264	ビニル被覆鉄線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	材料費 網目 5～10mm					
S02118	ビニル被覆鉄線 材料費 網目 10mm	1.000	m	20,000	20,000	S単 716号 算出数量
	合 計				20,000	1.000 m
	単 価		m		20,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 303号 ***					
T18265	排水ポンプ		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	設置～運転～撤去 Qmax40m3/h 常時 発電機 運転90日					
S02118	排水ポンプ 設置～運転～撤去 Qmax40m3/h 常時 発電機 運転90日	1,000	箇所	1,629,931	1,629,931	S単 717号
	合 計				1,629,931	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		1,629,931	
	*** T単ー 304号 ***					
T18266	ウェルポイント閉塞		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート閉塞 18-8-40BB 養生なし 型枠なし					
S02118	ウェルポイント閉塞 コンクリート閉塞 18-8-40BB 養生なし 型枠なし	1,000	箇所	59,894	59,894	S単 718号
	合 計				59,894	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		59,894	
	*** T単ー 305号 ***					
T18267	地下水観測井戸		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	削孔～洗浄～設置～撤去 SGPケーシング 50A 10.85m					
S02118	地下水観測井戸 削孔～洗浄～設置～撤去 SGPケーシング 50A 10.85m	1,000	箇所	237,660	237,660	S単 719号
	合 計				237,660	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		237,660	
	*** T単ー 306号 ***					
T18271	積込資材の固定		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	細々とした仮置資材を束ね積込運搬荷卸時の安全確保					
S02118	積込資材の固定 細々とした仮置資材を束ね積込運搬荷卸時の安全確保	1,000	日	174,365	174,365	S単 720号
	合 計				174,365	算出数量 1,000 日
	単 価		日		174,365	
	*** T単ー 307号 ***					
T18272	場内運搬		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラック損料 (クレーン機能付) 4t 積込運転荷卸し労務含					
S02118	場内運搬 トラック損料 (クレーン機能付) 4t 積込運転荷卸し労務含	1,000	日	126,343	126,343	S単 721号
	合 計				126,343	算出数量 1,000 日
	単 価		日		126,343	
	*** T単ー 308号 ***					
T18273	場内運搬		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラック損料 (クレーン機能付) 10t 積込運転荷卸し労務含					
S02118	場内運搬 トラック損料 (クレーン機能付) 10t 積込運転荷卸し労務含	1,000	日	144,118	144,118	S単 722号
	合 計				144,118	算出数量 1,000 日
	単 価		日		144,118	
	*** T単ー 309号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T18274	場内運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード					
S02118	場内運搬 鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード	1.000	ton	6,160	6,160	S単 683号 算出数量 1.000 ton
	合 計				6,160	
	単 価		ton		6,160	
	*** T単一 310号 ***					
T18275	場内運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード下流側 L0.					
S02118	場内運搬 鋼矢板等 右岸ヤード上流側→右岸ヤード下流側 L0.	1.000	ton	5,850	5,850	S単 684号 算出数量 1.000 ton
	合 計				5,850	
	単 価		ton		5,850	
	*** T単一 311号 ***					
T18276	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	賃料のみ 全供用日720日における120日分					
S02118	敷鉄板 賃料のみ 全供用日720日における120日分	1.000	m ²	877	877	S単 723号 算出数量 1.000 m ²
	合 計				877	
	単 価		m ²		877	
	*** T単一 312号 ***					
T18277	スロープ付き歩道		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	賃料 鋼製 全供用日720日における120日分					
S02118	スロープ付き歩道 賃料 鋼製 全供用日720日における120日分	1.000	kg	59	59	S単 724号 算出数量 1.000 kg
	合 計				59	
	単 価		kg		59	
	*** T単一 313号 ***					
T18281	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	流用土 土砂 積込～運搬～埋戻 B4.0m以上					
S02118	埋戻 流用土 土砂 積込～運搬～埋戻 B4.0m以上	1.000	m ³	1,844	1,844	S単 725号 算出数量 1.000 m ³
	合 計				1,844	
	単 価		m ³		1,844	
	*** T単一 314号 ***					
T18282	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	購入土 山砂 構造物周辺					
S02118	埋戻 購入土 山砂 構造物周辺	1.000	m ³	6,801	6,801	S単 726号 算出数量 1.000 m ³
	合 計				6,801	
	単 価		m ³		6,801	
	*** T単一 315号 ***					
T18283	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	購入土 山砂 B4.0m以上					
S02118	埋戻					
	購入土 山砂 B4.0m以上	1.000	m3	4,281	4,281	S単 727号
	合 計				4,281	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		4,281	
	*** T単ー 316号 ***					
T18284	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	18-8-25BB 一般養生 型枠なし					
S02118	コンクリート					
	18-8-25BB 一般養生 型枠なし	1.000	m3	24,020	24,020	S単 728号
	合 計				24,020	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		24,020	
	*** T単ー 317号 ***					
T18285	溶接金網		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	全損 φ2.6 50×50					
S02118	溶接金網					
	全損 φ2.6 50×50	1.000	m ²	515	515	S単 729号
	合 計				515	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		515	
	*** T単ー 318号 ***					
T18286	目地材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	全損 水膨張性ゴム B20mm					
S02118	目地材					
	全損 水膨張性ゴム B20mm	1.000	m	1,350	1,350	S単 730号
	合 計				1,350	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,350	
	*** T単ー 319号 ***					
T18287	ブルーシート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	損料 #2000 供用1年未満					
S02118	ブルーシート					
	損料 #2000 供用1年未満	1.000	m ²	13	13	S単 731号
	合 計				13	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		13	
	*** T単ー 320号 ***					
T18291	エキスパンドメタル		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	全損 XG-21					
S02118	エキスパンドメタル					
	全損 XG-21	1.000	m ²	2,770	2,770	S単 732号
	合 計				2,770	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,770	
	*** T単ー 321号 ***					
T18292	等辺山形鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	全損 L=50×50×6					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02118	等辺山形鋼 全損 L=50×50×6	1.000	ton	118,000	118,000	S単 733号 算出数量 1.000 ton
	合 計				118,000	
	単 価		ton		118,000	
	*** T単ー 322号 ***					
T18296	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	18-8-25BB 一般養生 型枠あり					
S02118	コンクリート 18-8-BB 一般養生 型枠あり	1.000	m3	27,080	27,080	S単 734号 算出数量 1.000 m3
	合 計				27,080	
	単 価		m3		27,080	
	*** T単ー 323号 ***					
T18297	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	一般型枠 無筋・鉄筋構造物					
S02118	型枠 一般型枠 無筋・鉄筋構造物	1.000	m ²	10,400	10,400	S単 735号 算出数量 1.000 m ²
	合 計				10,400	
	単 価		m ²		10,400	
	*** T単ー 324号 ***					
T18298	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	無筋,なし,人力,昼間施工					
J98898	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工	1.000	m3	35,190	35,190	算出数量 1.000 m3
	合 計				35,190	
	単 価		m3		35,190	
	*** T単ー 325号 ***					
T18299	殻運搬・処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリート殻（無筋）					
S02123	殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋） コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	5,590	5,590	S単 119号 算出数量 1.000 m3
	合 計				5,590	
	単 価		m3		5,590	
	*** T単ー 326号 ***					
T91102	金属支承据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	220tATC					
S02115	橋りょう世話役	0.450	人	39,690	17,861	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	1.360	人	33,285	45,268	S単 386号
S02115	普通作業員	0.450	人	23,205	10,442	S単 31号
S02116	無収縮モルタル	75.000	kg	174	13,050	S単 462号
S16004	トラックレン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕 トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 200ton吊り	0.450	日	364,000	163,800	S単 184号
Y00004	雑品	0.080		250,421	20,034	算出数量 1.000 基
	合 計				270,455	
	単 価		基		270,455	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 327号 ***					
T91103	PG橋地組		ton		5.107 ton	歩A 当たり算出
	下流側, 15.356t, 220tATC					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 386号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り	1.000	日	364,000	364,000	S単 184号
S02116	下流側PG橋仮設工具損料	4.000	日	9,830	39,320	S単 463号
Y00004	雑品	0.030		609,435	18,283	
	合 計				627,718	算出数量 5.107 ton
	単 価		ton		122,913	
	*** T単一 328号 ***					
T91104	下流側PG橋桁架工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	220tATC					
S02115	橋りょう世話役	1.110	人	39,690	44,056	S単 385号
S02115	橋りょう特殊工	5.556	人	33,285	184,931	S単 386号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り	1.110	日	364,000	404,040	S単 184号
S16002	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg, 交替制補正対象外	1.000	日	29,680	29,680	S単 491号
Y00004	雑品	0.100		662,707	66,271	
	合 計				728,978	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		72,898	
	*** T単一 329号 ***					
T91105	下流仮設橋 覆工板		m ²		88.000 m ²	歩A 当たり算出
	設置, 220tATC					
S02115	土木一般世話役	0.450	人	28,875	12,994	S単 28号
S02115	とび工	1.500	人	29,190	43,785	S単 40号
S02115	普通作業員	0.270	人	23,205	6,265	S単 31号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り	1.000	日	364,000	364,000	S単 184号
Y00004	雑品	0.020		427,044	8,541	
	合 計				435,585	算出数量 88.000 m ²
	単 価		m ²		4,950	
	*** T単一 330号 ***					
T91106	高欄設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール型, 220tATC					
S02115	土木一般世話役	1.400	人	28,875	40,425	S単 28号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 40号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り	1.400	日	364,000	509,600	S単 184号
Y00004	雑品	0.010		689,990	6,900	
	合 計				696,890	算出数量 100.000 m

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		6,969	
	*** T単ー 331号 ***					
T97094	750tクレーン分解組立輸送		台		1,000 台	歩A 当たり算出
C90007	750tクレーン出入庫	1,000	台	8,420,000	8,420,000	C単 25号
C90008	運搬費（往復） 750tクレーン	1,000	台	16,336,000	16,336,000	C単 26号
C90009	750tクレーン 組立解体費	1,000	台	27,642,700	27,642,700	C単 27号
	合 計				52,398,700	算出数量 1,000 台
	単 価		台		52,398,700	
	*** T単ー 332号 ***					
T97098	上流エブロン土留め矢板先行置換工		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	L=14.5m					
S02115	土木一般世話役	1,990	人	28,875	57,461	S単 34号
S02115	とび工	1,990	人	29,190	58,088	S単 38号
S02115	特殊作業員	1,990	人	26,670	53,073	S単 35号
S02115	普通作業員	3,980	人	23,205	92,356	S単 33号
C90015	掘削機運転 209kW	1,990	日	543,950	1,082,461	C単 29号
S16001	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,990	日	57,062	113,553	S単 773号
Y00004	雑品	0,170		1,456,992	247,689	
S02116	クラッシュラン 、C-40 40～0mm(JIS規格品)、	2,730	m3	3,500	9,555	S単 636号
	合 計				1,714,236	算出数量 1,000 本
	単 価		本		1,714,236	
	*** T単ー 333号 ***					
T98122	左岸擁壁アンカー		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	No1～6 ブラケット					
S02116	H形鋼 H594×302×14×23 L430,,	24,000	個	58,500	1,404,000	S単 637号
S02116	H形鋼 H350×350×12×19 L500,,	10,000	個	19,500	195,000	S単 638号
S02116	H形鋼 H400×400×13×21 L550,,	14,000	個	24,000	336,000	S単 639号
	合 計				1,935,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,935,000	
	*** T単ー 334号 ***					
T98123	左岸擁壁アンカー		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	No7～9 ブラケット					
S02116	H形鋼 H588×300×12×20 L280,,	6,000	個	52,500	315,000	S単 643号
S02116	H形鋼 H350×350×12×19 L500,,	2,000	個	19,500	39,000	S単 638号
	合 計				354,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		354,000	
	*** T単ー 335号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T98124	ケミカルアンカー		本		1,000	歩A 当たり算出
	D32×450					
S02116	ケミカルアンカー R-30N 径33×L288 ガラス管,,	1.000	個	2,860	2,860	S単 640号
S02116	異形棒鋼 SD345 D32,,	0.003	ton	120,000	360	S単 641号
S02120	ケミカルアンカー施工費 R30-N	1.000	本	11,377	11,377	S単 739号
	合 計				14,597	算出数量 1.000 本
	単 価		本		14,597	
	*** T単ー 336号 ***					
T98125	ケミカルアンカー		本		1,000	歩A 当たり算出
	D22×350					
S02116	ケミカルアンカー R-22N 径22×L198 ガラス管,,	1.000	個	950	950	S単 644号
S02120	ケミカルアンカー施工費 R22-N	1.000	本	3,623	3,623	S単 741号
	合 計				4,573	算出数量 1.000 本
	単 価		本		4,573	
	*** T単ー 337号 ***					
T98126	置換コンクリート足場 (4m)		式		1,000	歩A 当たり算出
C90014	置換コンクリート足場	196.000	掛㎡	3,064	600,544	C単 28号
S02116	置換コンクリート足場 建地 L=3.7m L50*50*4,,	1.600	ton	121,000	193,600	S単 578号
S02116	置換コンクリート足場 足場板 L=4.0m (14kg/枚),,	96.000	枚	3,900	374,400	S単 579号
S02116	置換コンクリート足場 巾木 L=4.0m (14kg/枚),,	48.000	枚	3,900	187,200	S単 580号
S02116	置換コンクリート足場 腕木 φ48.6mm L=1.5m,,	72.000	本	870	62,640	S単 581号
S02116	置換コンクリート足場 手摺 φ48.6mm L=4.0m,,	96.000	本	2,260	216,960	S単 582号
S02116	置換コンクリート足場 水平継材 L=1.15m L50*50*4,,	0.600	ton	121,000	72,600	S単 583号
S02116	置換コンクリート足場 水平継材 L=4.0m L65*65*6,,	2.400	ton	120,000	288,000	S単 584号
S02116	置換コンクリート足場 斜材 L=2.55m L65*65*6,,	0.300	ton	120,000	36,000	S単 585号
S02116	置換コンクリート足場 斜材 L=2.0m L65*65*6,,	0.300	ton	120,000	36,000	S単 586号
S02116	置換コンクリート足場 ベース L=0.2m L50*50*4,,	0.600	ton	121,000	72,600	S単 587号
S02116	置換コンクリート足場 控え L=2.6m L50*50*4,,	0.200	ton	121,000	24,200	S単 588号
S02116	置換コンクリート足場 控え L=2.8m L50*50*4,,	0.200	ton	121,000	24,200	S単 589号
S02116	置換コンクリート足場 控え L=2.6m L65*65*6,,	0.300	ton	120,000	36,000	S単 590号
S02116	置換コンクリート足場 控え L=2.8m L65*65*6,,	0.400	ton	120,000	48,000	S単 591号
	合 計				2,272,944	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,272,944	
	*** T単ー 338号 ***					
T98127	置換コンクリート足場 (3m)		式		1,000	歩A 当たり算出
C90014	置換コンクリート足場	34.400	掛㎡	3,064	105,402	C単 28号
S02116	置換コンクリート足場 建地 L=3.7m L50*50*4,,	0.300	ton	121,000	36,300	S単 578号
S02116	置換コンクリート足場 手摺 φ48.6mm L=4.0m,,	16.000	本	2,260	36,160	S単 582号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	置換コンクリート足場 足場板 L=3.0m (10.5kg/枚) ,,	16.000	枚	3,120	49,920	S単 592号
S02116	置換コンクリート足場 巾木 L=4.0m (14kg/枚) ,,	8.000	枚	3,900	31,200	S単 580号
S02116	置換コンクリート足場 腕木 φ48.6mm L=1.5m,,	12.000	本	870	10,440	S単 581号
S02116	置換コンクリート足場 水平継材 L=1.15m L50*50*4,,	0.200	ton	121,000	24,200	S単 583号
S02116	置換コンクリート足場 水平継材 L=3.0m L65*65*6,,	0.300	ton	120,000	36,000	S単 593号
S02116	置換コンクリート足場 ベース L=0.2m L50*50*4,,	0.100	ton	121,000	12,100	S単 587号
	合 計				341,722	算出数量 1.000 式
	単 価		式		341,722	
	*** T単ー 339号 ***					
T98128	置換コンクリート足場 (法面)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C90014	置換コンクリート足場	39.200	掛㎡	3,064	120,109	C単 28号
S02116	置換コンクリート足場 建地 L=3.7m L50*50*4,,	0.100	ton	121,000	12,100	S単 578号
S02116	置換コンクリート足場 建地 L=2.3m L50*50*4,,	0.100	ton	121,000	12,100	S単 594号
S02116	置換コンクリート足場 建地 L=1.25m L50*50*4,,	0.100	ton	121,000	12,100	S単 595号
S02116	置換コンクリート足場 水平継材 L=4.0m L65*65*6,,	0.100	ton	120,000	12,000	S単 584号
S02116	置換コンクリート足場 水平継材 L=1.15m L50*50*4,,	0.100	ton	121,000	12,100	S単 583号
S02116	置換コンクリート足場 斜材 L=3.0m L65*65*6,,	0.100	ton	120,000	12,000	S単 596号
S02116	置換コンクリート足場 ベース L=0.2m L50*50*4,,	0.100	ton	121,000	12,100	S単 587号
S02116	置換コンクリート足場 腕木 L=1.15m L50*50*4,,	0.100	ton	121,000	12,100	S単 597号
	合 計				216,709	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,709	
	*** T単ー 340号 ***					
T98129	縁切りコア削孔		m		8.130 m	歩A 当たり算出
	φ160, L5000～6000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕 ,最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトハン〔二輪駆動〕 ,乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,	3.460	個	35,900	124,214	S単 70号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm,,	7.880	本	9,160	72,181	S単 400号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm,,	0.580	個	8,810	5,110	S単 401号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	1.540	本	109	168	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去,,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				264,516	算出数量 8.130 m
	単 価		m		32,536	
	*** T単ー 341号 ***					
T98130	縁切りコア削孔		m		7.560 m	歩A 当たり算出
	φ160, L4000～5000まで					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L、交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm、	3.220	個	35,900	115,598	S単 70号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm、	6.180	本	9,160	56,609	S単 400号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm、	0.540	個	8,810	4,757	S単 401号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100、	1.700	本	109	185	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去、	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトリック給油、	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				239,992	算出数量 7.560 m
	単 価		m		31,745	
	*** T単一 342号 ***					
T98131	縁切りコア削孔		m		8.190 m	歩A 当たり算出
	φ160, L3000～4000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L、交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm、	3.490	個	35,900	125,291	S単 70号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm、	5.160	本	9,160	47,266	S単 400号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm、	0.580	個	8,810	5,110	S単 401号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100、	2.400	本	109	262	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去、	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトリック給油、	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				240,772	算出数量 8.190 m
	単 価		m		29,398	
	*** T単一 343号 ***					
T98132	縁切りコア削孔		m		7.620 m	歩A 当たり算出
	φ160, L2000～3000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L、交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm、	3.250	個	35,900	116,675	S単 70号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm、	3.420	本	9,160	31,327	S単 400号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm、	0.540	個	8,810	4,757	S単 401号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100、	3.150	本	109	343	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去、	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトリック給油、	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				215,945	算出数量 7.620 m

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		28,339	
	*** T単ー 344号 ***					
T98133	縁切りコア削孔		m		6.310 m	歩A 当たり算出
	φ160, L1000～2000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 、最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトハン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm, ,	2.690	個	35,900	96,571	S単 70号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm, ,	1.470	本	9,160	13,465	S単 400号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm, ,	0.450	個	8,810	3,965	S単 401号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100, ,	5.120	本	109	558	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去, ,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 パトロー#給油, ,	12.310	L	138	1,699	S単 60号 算出数量 6.310 m
	合 計				177,402	
	単 価		m		28,114	
	*** T単ー 345号 ***					
T98134	縁切りコア削孔		m		5.430 m	歩A 当たり算出
	φ160, L1000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 、最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトハン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm, ,	2.310	個	35,900	82,929	S単 70号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm, ,	0.750	本	9,160	6,870	S単 400号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm, ,	0.390	個	8,810	3,436	S単 401号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100, ,	7.620	本	109	831	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去, ,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 パトロー#給油, ,	12.310	L	138	1,699	S単 60号 算出数量 5.430 m
	合 計				156,909	
	単 価		m		28,897	
	*** T単ー 346号 ***					
T98135	噛みつきコア削孔		m		6.010 m	歩A 当たり算出
	φ200 L5000～6000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 、最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトハン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径200mm, ,	3.110	個	54,600	169,806	S単 570号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径200mm, ,	5.660	本	14,300	80,938	S単 571号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アダプター（コンクリート削孔用） 外径200mm,,	0.490	個	15,800	7,742	S単 572号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	1.200	本	109	131	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去,,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトロール給油,,	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				321,460	算出数量 6.010 m
	単 価		m	53,488		
	*** T単－ 347号 ***					
T98136	嚙みつきコア削孔		m		6.100 m	歩A 当たり算出
	φ200 L4000～5000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] ,最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径200mm,,	3.150	個	54,600	171,990	S単 570号
S02116	コアチューブ（コンクリート削孔用） 外径200mm,,	4.930	本	14,300	70,499	S単 571号
S02116	アダプター（コンクリート削孔用） 外径200mm,,	0.490	個	15,800	7,742	S単 572号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	1.420	本	109	155	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去,,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトロール給油,,	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				313,229	算出数量 6.100 m
	単 価		m	51,349		
	*** T単－ 348号 ***					
T98137	嚙みつきコア削孔		m		6.420 m	歩A 当たり算出
	φ200 L3000～4000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] ,最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径200mm,,	3.320	個	54,600	181,272	S単 570号
S02116	コアチューブ（コンクリート削孔用） 外径200mm,,	4.520	本	14,300	64,636	S単 571号
S02116	アダプター（コンクリート削孔用） 外径200mm,,	0.520	個	15,800	8,216	S単 572号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	1.720	本	109	187	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去,,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトロール給油,,	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				317,154	算出数量 6.420 m
	単 価		m	49,401		
	*** T単－ 349号 ***					
T98138	嚙みつきコア削孔		m		6.060 m	歩A 当たり算出
	φ200 L2000～3000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン〔二輪駆動〕 、乗車定員5名 排気量2.0L、交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径200mm、	3.130	個	54,600	170,898	S単 570号
S02116	コアチューブ（コンクリート削孔用） 外径200mm、	2.710	本	14,300	38,753	S単 571号
S02116	アダプター（コンクリート削孔用） 外径200mm、	0.490	個	15,800	7,742	S単 572号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100、	2.560	本	109	279	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去、	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトロール給油、	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				280,515	算出数量 6.060 m
	単 価		m		46,290	
	*** T単- 350号 ***					
T98139	嗜みつきコア削孔		m		5.630 m	歩A 当たり算出
	φ200 L1000～2000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン〔二輪駆動〕 、乗車定員5名 排気量2.0L、交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径200mm、	2.910	個	54,600	158,886	S単 570号
S02116	コアチューブ（コンクリート削孔用） 外径200mm、	1.220	本	14,300	17,446	S単 571号
S02116	アダプター（コンクリート削孔用） 外径200mm、	0.460	個	15,800	7,268	S単 572号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100、	5.000	本	109	545	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去、	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトロール給油、	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				246,988	算出数量 5.630 m
	単 価		m		43,870	
	*** T単- 351号 ***					
T98140	嗜みつきコア削孔		m		4.180 m	歩A 当たり算出
	φ200 L1000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン〔二輪駆動〕 、乗車定員5名 排気量2.0L、交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径200mm、	2.160	個	54,600	117,936	S単 570号
S02116	コアチューブ（コンクリート削孔用） 外径200mm、	0.470	本	14,300	6,721	S単 571号
S02116	アダプター（コンクリート削孔用） 外径200mm、	0.340	個	15,800	5,372	S単 572号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100、	7.450	本	109	812	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去、	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトロール給油、	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				193,684	算出数量 4.180 m
	単 価		m		46,336	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 352号 ***					
T98141	噴み孔削孔		m		1.830 m	歩A 当たり算出
	φ200 L2500					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトハン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L、交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径200mm、	1.200	個	54,600	65,520	S単 570号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径200mm、	0.870	本	14,300	12,441	S単 571号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 外径200mm、	0.150	個	15,800	2,370	S単 572号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100、	0.730	本	109	80	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去、	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトロ#給油、	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				143,254	算出数量 1.830 m
	単 価		m		78,281	
	*** T単ー 353号 ***					
T98142	ワイヤーソー通し孔		m		6.660 m	歩A 当たり算出
	φ100 L2500					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトハン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L、交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm、	3.020	個	23,900	72,178	S単 573号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径100mm、	1.940	本	5,320	10,321	S単 574号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 外径100mm、	0.480	個	5,810	2,789	S単 575号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100、	4.440	本	109	484	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去、	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 バトロ#給油、	12.310	L	138	1,699	S単 60号
	合 計				148,615	算出数量 6.660 m
	単 価		m		22,315	
	*** T単ー 354号 ***					
T98179	魚道・維持放流ゲートワイヤーソー切断		m ²		3.860 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 34号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 33号
S02116	切断機	1.000	台	45,600	45,600	S単 75号
S16001	ライトハン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量2.0L	2.000	日	2,830	5,660	S単 163号
S02116	ダイヤモンドワイヤー	9.420	m	35,000	329,700	S単 62号
S02116	消耗工具 (橋梁切断用)	1.000	セット	4,946	4,946	S単 76号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ブーリー	1.000	なし	27,640	27,640	S単 77号
S02116	防護ネット	6.000	枚	2,260	13,560	S単 66号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	24.620	L	149	3,668	S単 67号
	合 計				532,729	算出数量 3.860 m ²
	単 価		m ²		138,013	
	*** T単ー 355号 ***					
T98180	堰柱ゲートワイヤーソー切断		m ²		4,290 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 34号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 33号
S02116	切断機	1.000	台	45,600	45,600	S単 75号
S16001	ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量2.0L	2.000	日	2,830	5,660	S単 163号
S02116	ダイヤモンドワイヤー	13.340	m	35,000	466,900	S単 62号
S02116	消耗工具（橋梁切断用）	1.000	セット	4,946	4,946	S単 76号
S02116	スリーブ	7.000	個	300	2,100	S単 63号
S02116	ブーリー	1.000	なし	27,640	27,640	S単 77号
S02116	防護ネット	6.000	枚	2,260	13,560	S単 66号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	24.620	L	149	3,668	S単 67号
	合 計				672,029	算出数量 4,290 m ²
	単 価		m ²		156,650	
	*** T単ー 356号 ***					
T98190	重建設機械分解・組立・輸送		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機（年末年始の一時退避）					
C00003	運搬費 超大型建物解体専用機（SK1300）	1.000	式	5,300,000	5,300,000	C単 3号
C00007	組立解体 超大型建物解体専用機（SK1300）	1.000	式	1,167,585	1,167,585	C単 7号
	合 計				6,467,585	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,467,585	
	*** T単ー 357号 ***					
T98192	左岸擁壁改良用 ワイヤーソー用コア削孔		m		6,150 m	歩A 当たり算出
	φ50 L1000まで					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] ,最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径50mm,,	3.190	個	15,400	49,126	S単 649号
S02116	コアチューブ（コンクリート削孔用） 外径50mm,,	1.610	本	2,800	4,508	S単 650号
S02116	アダプター（コンクリート削孔用） 外径50mm,,	0.630	個	2,940	1,852	S単 651号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	5.390	本	109	588	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去,,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油					
	バトロ-ル給油,,	12.310	L	138	1,699	S単 60号
						算出数量
	合 計				118,917	6.150 m
	単 価		m		19,336	
	*** T単ー 358号 ***					
T98194	アンカー用削孔		m		2,470 m	歩A 当たり算出
	φ39					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアボ-リングマシン] ,最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径39mm,,	2.580	個	12,600	32,508	S単 652号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径39mm,,	0.280	本	2,520	706	S単 653号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 外径39mm,,	0.270	個	2,590	699	S単 654号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	5.560	本	109	606	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去,,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油					
	バトロ-ル給油,,	12.310	L	138	1,699	S単 60号
						算出数量
	合 計				97,362	2.470 m
	単 価		m		39,418	
	*** T単ー 359号 ***					
T98195	左岸擁壁改良用 ワイヤソー用コア削孔		m		1,800 m	歩A 当たり算出
	φ35					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 33号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアボ-リングマシン] ,最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,094	3,094	S単 776号
S16002	ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量2.0L, 交替制補正対象外	1.000	日	2,832	2,832	S単 777号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径35mm,,	2.580	個	11,200	28,896	S単 655号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 外径35mm,,	0.280	本	2,450	686	S単 656号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 外径35mm,,	0.270	個	2,590	699	S単 657号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	5.560	本	109	606	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去,,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油					
	バトロ-ル給油,,	12.310	L	138	1,699	S単 60号
						算出数量
	合 計				93,730	1.800 m
	単 価		m		52,072	
	*** T単ー 360号 ***					
T98196	左岸擁壁アンカー用コンクリートコア削孔		m		2,380 m	歩A 当たり算出
	コア削孔					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 34号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 35号
S16002	コア採取器(コアボ-リングマシン) ,穿孔径10～25cm 穿孔深50cm, 交替制補正対象外	1.000	日	3,419	3,419	S単 488号
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量5kVA, 交替制補正対象外	1.000	日	1,043	1,043	S単 489号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5L, 交替制補正対象外	1.000	日	1,904	1,904	S単 490号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,	1.750	個	35,900	62,825	S単 70号
S02116	コアチューブ (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm,,	0.240	本	9,160	2,198	S単 400号
S02116	アダプター (コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm,,	0.170	個	8,810	1,498	S単 401号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	4.760	本	109	519	S単 73号
S02116	消耗工具 堰柱部分撤去,,	1.000	セット	5,343	5,343	S単 402号
S02116	軽油 パトロール給油,,	18.900	L	138	2,608	S単 60号
	合 計				136,902	算出数量 2.380 m
	単 価		m		57,522	
	*** T単ー 361号 ***					
T98199	混用コンクリート試験練り		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	21 - 12 - 40					
S02116	混用コンクリート試験練り セット試験 供試体 6 本、スランブ・空気量 1 回,,	3.000	セット	40,000	120,000	S単 675号
S02116	混用コンクリート試験練り セット試験 供試体 6 本、スランブ・空気量 1 回,,	3.000	セット	40,000	120,000	S単 675号
S02116	混用コンクリート試験練り 追加スランブ試験,,	13.000	回	2,000	26,000	S単 676号
S02116	混用コンクリート試験練り 追加空気量試験,,	13.000	回	2,000	26,000	S単 677号
S02116	混用コンクリート試験練り 塩化物含有量試験,,	4.000	回	3,500	14,000	S単 678号
S02116	混用コンクリート試験練り 単位水量推定試験,,	3.000	回	15,000	45,000	S単 679号
S02116	混用コンクリート試験練り 混合作業,,	1.000	回	10,000	10,000	S単 680号
	合 計				361,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		361,000	
	*** T単ー 362号 ***					
T98200	混用コンクリート試験練り		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	24 - 12 - 25					
S02116	混用コンクリート試験練り セット試験 供試体 6 本、スランブ・空気量 1 回,,	3.000	セット	40,000	120,000	S単 675号
S02116	混用コンクリート試験練り セット試験 供試体 6 本、スランブ・空気量 1 回,,	3.000	セット	40,000	120,000	S単 675号
S02116	混用コンクリート試験練り 追加スランブ試験,,	16.000	回	2,000	32,000	S単 676号
S02116	混用コンクリート試験練り 追加空気量試験,,	16.000	回	2,000	32,000	S単 677号
S02116	混用コンクリート試験練り 塩化物含有量試験,,	7.000	回	3,500	24,500	S単 678号
S02116	混用コンクリート試験練り 単位水量推定試験,,	3.000	回	15,000	45,000	S単 679号
S02116	混用コンクリート試験練り 混合作業,,	4.000	回	10,000	40,000	S単 680号
	合 計				413,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		413,500	
	*** T単ー 363号 ***					
T00024	コンクリート削孔		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	長期使用 (長期割引適用)					
S13002	集水井工 (集排水ポンプ・ローター式) φ66,軟岩 II,発動発電機,60m 未満,計上する,あり	1.000	m	25,783	25,783	S単 992号
	合 計				25,783	算出数量 1.000 m
	単 価		m		25,783	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 364号 ***					
T00025	薬液注入エステージ設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	右岸側					
C00022	薬液注入エステージ 右岸側 設置	1.000	式	1,309,462	1,309,462	C単 32号
C00023	薬液注入エステージ 右岸側 撤去	1.000	式	439,892	439,892	C単 33号
	合 計				1,749,354	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,749,354	
	*** T単- 365号 ***					
T00026	薬液注入エステージ設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	左岸側					
C00020	薬液注入エステージ 左岸側 設置	1.000	式	503,963	503,963	C単 30号
C00021	薬液注入エステージ 左岸側 撤去	1.000	式	196,943	196,943	C単 31号
	合 計				700,906	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		700,906	
	*** T単- 366号 ***					
T00027	袋詰め根固め製作・運搬		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S02116	袋型根固め用袋材 2t用,,	1.000	袋	8,500	8,500	S単 928号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.250	m3	281.6	352	S単 1067号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好	1.250	m3	2,489	3,111	S単 835号
S02115	特殊作業員	0.040	人	26,670	1,067	S単 855号
	合 計				13,030	算出数量 1.000 袋
	単 価		袋		13,030	
	*** T単- 367号 ***					
T00036	資材運搬用台船運転経費		日経費		1.000 日経費	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	普通船員	1.000	人	25,095	25,095	S単 875号
	合 計				25,095	算出数量 1.000 日経費
	単 価		日経費		25,095	
	*** T単- 368号 ***					
T00066	濁水処理設備 設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	100m3/h					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	28,875	115,500	S単 854号
S02115	電工	5.000	人	23,940	119,700	S単 878号
S02115	設備機械工	9.000	人	28,560	257,040	S単 879号
S02115	普通作業員	6.000	人	23,205	139,230	S単 856号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	2.000	日	43,300	86,600	S単 1012号
	合 計				718,070	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		718,070	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 369号 ***					
T00067	濁水処理設備 保守点検		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	0.100	人	28,560	2,856	S単 879号
S02115	普通作業員	0.300	人	23,205	6,962	S単 856号
						算出数量 1.000 回
	合 計				9,818	
	単 価		回		9,818	
	*** T単ー 370号 ***					
T00068	濁水処理設備 撤去		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	100m3/h					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 854号
S02115	電工	1.000	人	23,940	23,940	S単 878号
S02115	設備機械工	6.000	人	28,560	171,360	S単 879号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,205	92,820	S単 856号
S16004	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ラフレンスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り	2.000	日	43,300	86,600	S単 1012号
						算出数量 1.000 箇所
	合 計				461,345	
	単 価		箇所		461,345	
	*** T単ー 371号 ***					
T00076	運搬 資材運搬用台船		組		1,000	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 858号
S02116	輸送費					
	トラック10t車 片道206km,,	8.000	台	100,000	800,000	S単 942号
S16004	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 50ton吊り	1.000	日	78,200	78,200	S単 1018号
						算出数量 1.000 組
	合 計				1,023,835	
	単 価		組		1,023,835	
	*** T単ー 372号 ***					
T00077	組立 資材運搬用台船		組		1,000	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 858号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 856号
S16004	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 60ton吊り	1.000	日	85,700	85,700	S単 1014号
Y00004	雑品	0.100		277,745	27,775	
						算出数量 1.000 組
	合 計				305,520	
	単 価		組		305,520	
	*** T単ー 373号 ***					
T00078	解体 資材運搬用台船		組		1,000	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 858号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 856号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	85,700	85,700	S単 1014号
Y00004	雑品	0.100		277,745	27,775	
	合 計				305,520	算出数量 1.000 組
	単 価		組		305,520	
	*** T単ー 374号 ***					
T00079	艀装 資材運搬用台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 858号
S02115	溶接工	2.000	人	31,605	63,210	S単 857号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 856号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]	1.000	日	43,300	43,300	S単 1012号
Y00004	雑品	0.100		269,365	26,937	
	合 計				296,302	算出数量 1.000 組
	単 価		組		296,302	
	*** T単ー 375号 ***					
T00080	艀装解除 資材運搬用台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 858号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 857号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 856号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]	1.000	日	43,300	43,300	S単 1012号
Y00004	雑品	0.100		237,760	23,776	
	合 計				261,536	算出数量 1.000 組
	単 価		組		261,536	
	*** T単ー 376号 ***					
T00110	汚濁防止フェンス設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	1.300	人	28,875	37,538	S単 854号
S02115	普通作業員	3.200	人	23,205	74,256	S単 856号
S16004	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	1.300	日	47,043	61,156	S単 1016号
Y00004	雑品	0.030		172,950	5,189	
	合 計				178,139	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,781	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 377号 ***					
T00111	汚濁防止フェンス撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	28,875	25,988	S単 854号
S02115	普通作業員	2.200	人	23,205	51,051	S単 856号
S16004	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2011)]	0.900	日	47,043	42,339	S単 1016号
Y00004	雑品	0.030		119,378	3,581	
	合 計				122,959	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,230	
	*** T単一 378号 ***					
T00112	濁水処理設備 処理		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	100m3/h					
P31004	使用電力料金 高压用業持1年以上	112.000	kWh	20.96	2,348	
S16002	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] ,処理能力100m3/h, 交替制補正対象外	1.000	日	77,896	77,896	S単 1005号
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	35.200	kg	180	6,336	
P51001	有機系高分子凝集剤 土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋	0.400	kg	1,015	406	
P96105	無機凝集剤	80.000	kg	34	2,720	
	合 計				89,706	算出数量 1.000 日
	単 価		日		89,706	
	*** T単一 379号 ***					
T00120	袋詰め根固め撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレックスレン,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり	1.000	袋	738	738	S単 1038号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好	1.250	m3	2,489	3,111	S単 835号
	合 計				3,849	算出数量 1.000 袋
	単 価		袋		3,849	
	*** T単一 380号 ***					
T00234	河川内フィルターユニット・大型土のう撤去		m3		19.600 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	S単 866号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,205	92,820	S単 856号
S02115	潜水士	2.000	人	47,145	94,290	S単 859号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 860号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 861号
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] ,標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	11,100	11,100	S単 995号
P98062	スケルトンバケット 0.25m3	1.000	日	1,000	1,000	
P98060	クラムシェル 1.2m3	1.200	日	7,480	8,976	
P98061	オレンジバケット 1.2m3	1.000	日	7,480	7,480	
	合 計				331,061	算出数量 19.600 m3

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		16,891	
	*** T単ー 381号 ***					
T18251	防音パネル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	設置 H3.0m 防音パネル					
S02118	防音パネル 設置～損料～撤去 H3.0m 防音パ ^ネ ル+防音マ ^グ ネットシート	1,000	m	4,847	4,847	S単 964号 算出数量 1,000 m
	合 計				4,847	
	単 価		m		4,847	
	*** T単ー 382号 ***					
T18252	防音パネル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	撤去 H3.0m 防音パネル					
S02118	防音パネル 撤去 H3.0m 防音パネル	1,000	m	3,459	3,459	S単 965号 算出数量 1,000 m
	合 計				3,459	
	単 価		m		3,459	
	*** T単ー 383号 ***					
T18253	防音パネル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	損料 防音パ ^ネ ル H3.0m 供用1年未満					
S02118	防音パネル 損料 防音パ ^ネ ル H3.0m 供用1年未満	1,000	m	34,470	34,470	S単 966号 算出数量 1,000 m
	合 計				34,470	
	単 価		m		34,470	
	*** T単ー 384号 ***					
T18254	防音パネル基礎		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	設置～撤去 H形鋼山留材 H400					
S02118	防音パネル基礎 設置～撤去 H形鋼山留材 H400	1,000	ton	40,040	40,040	S単 967号 算出数量 1,000 ton
	合 計				40,040	
	単 価		ton		40,040	
	*** T単ー 385号 ***					
T18255	防音パネル基礎		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日					
S02118	防音パネル基礎 賃料 H形鋼山留材 H400 供用240日	1,000	ton	30,803	30,803	S単 968号 算出数量 1,000 ton
	合 計				30,803	
	単 価		ton		30,803	
	*** T単ー 386号 ***					
T90010	袋詰め根固め設置		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ラフレンソレン-,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),あり,あり	1,000	袋	1,526	1,526	S単 1037号 算出数量 1,000 袋
	合 計				1,526	
	単 価		袋		1,526	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 387号 ***					
T91029	河川内残置材 陸揚・運搬・荷下し		m3		59,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 867号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 868号
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	25,095	25,095	S単 869号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	2.000	日	43,588	87,176	S単 996号
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・〜低騒・排対型(〜2次)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 60ton吊り	1.000	日	85,700	85,700	S単 1014号
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・〜低騒・排対型(2011)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 1012号
	合 計				323,486	算出数量 59,000 m3
	単 価		m3		5,483	
	*** T単ー 388号 ***					
T91030	河川内残置材 破袋整地		m3		88,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	S単 870号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 871号
	合 計				73,920	算出数量 88,000 m3
	単 価		m3		840	
	*** T単ー 389号 ***					
T91031	河川内残置材 機械経費		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積1.0m3(平積0.7m3), 交替制補正対象外	1.000	供用日	11,500	11,500	S単 1009号
S16003	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外	2.000	供用日	6,770	13,540	S単 1010号
	合 計				25,040	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		25,040	
	*** T単ー 390号 ***					
T91077	橋脚打ち込み		本		2,000 本	歩A 当たり算出
	KA1					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 858号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・〜低騒・排対型(〜2次)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 60ton吊り	1.000	日	85,700	85,700	S単 1014号
S02116	パイプロハンマ 油圧式・可変超高周波767kN 振り子式,,	1.000	日	198,000	198,000	S単 920号
Y00004	雑品	0.200		394,160	78,832	
	合 計				472,992	算出数量 2,000 本
	単 価		本		236,496	
	*** T単ー 391号 ***					
T91082	KA1橋台下部工設置		ton		1,990 ton	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 872号
S02115	橋りょう特殊工	4.000	人	33,285	133,140	S単 873号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
Y00004	雑品	0.300		196,035	58,811	
	合 計				254,846	算出数量 1.990 ton
	単 価		ton		128,063	
	*** T単ー 392号 ***					
T91094	汚濁防止フェンス損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高2m×長20m 引張1000～2000N/3cm					
P96172	汚濁防止フェンス高2m×長20m 基本料	40.000	m	10,338	413,520	
P98076	汚濁防止フェンス高2m×長20m 日当たり損料	2.000	日	3,005	6,010	
	合 計				419,530	算出数量 1.000 式
	単 価		式		419,530	
	*** T単ー 393号 ***					
T91101	滞留密度調査		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	測量主任技師	2.000	人	53,550	107,100	S単 881号
S02115	潜水士	2.000	人	47,145	94,290	S単 882号
S02116	水中カメラ	1.000	台	30,000	30,000	S単 941号
	合 計				231,390	算出数量 1.000 回
	単 価		回		231,390	
	*** T単ー 394号 ***					
T92003	分解・組立・輸送(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	S19001 プレキャスト堰柱据付用200 t クレーン					
S02115	特殊作業員	11.700	人	26,670	312,039	S単 855号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	4.000	日	121,000	484,000	S単 1019号
Y00004	雑品	3.990		796,039	3,176,196	
	合 計				3,972,235	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,972,235	
	*** T単ー 395号 ***					
T97094	750tクレーン分解組立輸送		台		1.000 台	歩A 当たり算出
C90007	750tクレーン出入庫	1.000	台	8,420,000	8,420,000	C単 34号
C90008	運搬費（往復） 750tクレーン	1.000	台	16,336,000	16,336,000	C単 35号
C90009	750tクレーン 組立解体費	1.000	台	27,642,700	27,642,700	C単 36号
	合 計				52,398,700	算出数量 1.000 台
	単 価		台		52,398,700	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 396号 ***					
T99110	差筋設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	D22					
S02116	異形棒鋼 SD345 D22,,	0.040	ton	119,000	4,760	S単 898号
S02115	土木一般世話役	0.030	人	28,875	866	S単 854号
S02115	普通作業員	0.140	人	23,205	3,249	S単 856号
	合 計				8,875	算出数量 10,000 本
	単 価		本		888	
	*** T単- 397号 ***					
T99111	差筋設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	D19					
S02116	異形棒鋼 SD345 D19,,	0.040	ton	119,000	4,760	S単 899号
S02115	土木一般世話役	0.030	人	28,875	866	S単 854号
S02115	普通作業員	0.140	人	23,205	3,249	S単 856号
	合 計				8,875	算出数量 10,000 本
	単 価		本		888	
	*** T単- 398号 ***					
T99112	階段ブル式石組み落差工		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	26.400	人	28,875	762,300	S単 854号
S02115	石工	39.600	人	30,450	1,205,820	S単 864号
S02115	普通作業員	39.600	人	23,205	918,918	S単 856号
S02115	軽作業員	66.000	人	17,955	1,185,030	S単 865号
S16004	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ(クローラ型), 山0.45(平0.35)、2.9t吊り	13.200	日	46,721	616,717	S単 1013号
Y00004	雑品	0.100		4,688,785	468,879	
	合 計				5,157,664	算出数量 1,000 基
	単 価		基		5,157,664	
	*** T単- 399号 ***					
T99113	乱張り石工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	20.600	人	28,875	594,825	S単 854号
S02115	石工	30.900	人	30,450	940,905	S単 864号
S02115	普通作業員	30.900	人	23,205	717,035	S単 856号
S02115	軽作業員	51.500	人	17,955	924,683	S単 865号
S16004	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ(クローラ型), 山0.45(平0.35)、2.9t吊り	10.300	日	46,721	481,226	S単 1013号
Y00004	雑品	0.100		3,658,674	365,867	
	合 計				4,024,541	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,024,541	
	*** T単- 400号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T99114	差筋設置		本		10.000	歩A 当たり算出
	D25					
S02116	異形棒鋼 SD345 D25,,	0.040	ton	119,000	4,760	S単 909号
S02115	土木一般世話役	0.030	人	28,875	866	S単 854号
S02115	普通作業員	0.140	人	23,205	3,249	S単 856号
	合 計				8,875	算出数量 10.000 本
	単 価		本		888	
	*** T単ー 401号 ***					
T99115	差筋挿入		本		10.000	歩A 当たり算出
	D13					
S02116	異形棒鋼 SD345 D13,,	0.040	ton	121,000	4,840	S単 911号
S02115	土木一般世話役	0.030	人	28,875	866	S単 854号
S02115	普通作業員	0.140	人	23,205	3,249	S単 856号
	合 計				8,955	算出数量 10.000 本
	単 価		本		896	
	*** T単ー 402号 ***					
T99116	洗出し仕上げ工		m3		3.000	歩A 当たり算出
	平均塗厚t=15mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	左官	3.000	人	27,720	83,160	S単 862号
S02115	特殊作業員	0.600	人	26,670	16,002	S単 855号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,205	9,282	S単 856号
S02116	水路補修材 ボ リマーセメントモルタル,,	100.000	kg	217	21,700	S単 902号
S02116	プライマー	1.000	kg	1,500	1,500	S単 903号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5~2.5mm,	0.252	m3	5,250	1,323	S単 904号
S02111	モルタルミキサー	1.000	台	3,500	3,500	S単 840号
S02111	ブロワー	1.000	台	500	500	S単 841号
S02111	噴霧器	2.000	台	500	1,000	S単 842号
Y00004	雑品	0.027		166,842	4,505	
	合 計				171,347	算出数量 3.000 m3
	単 価		m3		57,116	
	*** T単ー 403号 ***					
T99117	粗面断面補修工		m3		6.000	歩A 当たり算出
	t=10mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	左官	3.000	人	27,720	83,160	S単 862号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
S02116	水路補修材 ボ リマーセメントモルタル,,	225.000	kg	217	48,825	S単 902号
S02116	プライマー	1.200	kg	1,500	1,800	S単 903号
S02111	モルタルミキサー	1.000	台	3,500	3,500	S単 840号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					特別単価表 単価表A (89/ 124)
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	ブロワー	1.000	台	500	500	S単 841号
Y00004	雑品	0.043		189,865	8,164	
	合 計				198,029	算出数量 6.000 m3
	単 価		m3		33,005	
	*** T単ー 404号 ***					
T99118	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート用打設足場					
S02115	土木一般世話役	1.900	人	28,875	54,863	S単 854号
S02115	とび工	6.900	人	29,190	201,411	S単 858号
S02115	普通作業員	1.800	人	23,205	41,769	S単 856号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)]	0.800	日	43,300	34,640	S単 1012号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り					算出数量 100.000 掛㎡
	合 計				332,683	
	単 価		掛㎡		3,327	
	*** T単ー 405号 ***					
T99119	高圧注入止水工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	28,875	2,888	S単 854号
S02115	防水工	0.200	人	28,980	5,796	S単 863号
S02115	特殊作業員	0.100	人	26,670	2,667	S単 855号
S02115	普通作業員	0.100	人	23,205	2,321	S単 856号
S02116	疎水性止水材	1.500	kg	3,558	5,337	S単 905号
S02116	注入プラグ	10.000	本	1,600	16,000	S単 906号
Y00004	雑品	0.170		35,009	5,952	
	合 計				40,961	算出数量 1.000 m
	単 価		m		40,961	
	*** T単ー 406号 ***					
T99120	防錆材塗布工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	防水工	1.500	人	28,980	43,470	S単 863号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,205	11,603	S単 856号
S02116	鉄筋防錆材	1.000	セット	30,000	30,000	S単 907号
Y00004	雑品	0.087		113,948	9,913	
	合 計				123,861	算出数量 1.000 式
	単 価		式		123,861	
	*** T単ー 407号 ***					
T99402	杭橋脚打込み(ﾊﾞｲﾌﾟ ｵﾊﾝﾏ)		本		3.000 本	歩A 当たり算出
	電動120kW, H-300, 打込み長16m以下, Nmax<50					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 858号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 ，起振力748kN（振動周波数17～21Hz），交替制補正対象外	1.000	日	57,600	57,600	S単 1004号
Y00004	雑品	0.200		197,250	39,450	
	合 計				236,700	算出数量 3.000 本
	単 価		本		78,900	
	*** T単－ 408号 ***					
T99403	杭橋脚引抜き(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ)		本		6.000 本	歩A 当たり算出
	電動120kW, H-300, 引抜き長16m以下					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 858号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 ，起振力748kN（振動周波数17～21Hz），交替制補正対象外	1.000	日	57,600	57,600	S単 1004号
	合 計				168,060	算出数量 6.000 本
	単 価		本		28,010	
	*** T単－ 409号 ***					
T99404	導杭打込み		本		4.000 本	歩A 当たり算出
	電動60kW, H-300, 引抜き長8m以下					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	2.000	人	29,190	58,380	S単 858号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
Y00004	雑品	0.200		110,460	22,092	
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 ，起振力461～480kN（振動周波数17～21Hz）	1.000	日	32,400	32,400	S単 998号
	合 計				164,952	算出数量 4.000 本
	単 価		本		41,238	
	*** T単－ 410号 ***					
T99405	下部工地組		ton		2.070 ton	歩A 当たり算出
	KP1, 仮設足場設置含む					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 872号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 873号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
Y00004	雑品	0.300		229,320	68,796	
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	1.000	日	169,000	169,000	S単 1015号
	合 計				467,116	算出数量 2.070 ton
	単 価		ton		225,660	
	*** T単－ 411号 ***					
T99406	下部工架設		ton		6.420 ton	歩A 当たり算出
	KP1					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 872号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 873号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
S02115	潜水土	1.000	人	47,145	47,145	S単 859号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 860号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 861号
Y00004	雑品	0.060		335,475	20,129	
	合 計				355,604	算出数量 6.420 ton
	単 価		ton		55,390	
	*** T単ー 412号 ***					
T99407	下部工撤去		ton		5.810 ton	歩A 当たり算出
	KP1					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	44,415	44,415	S単 876号
S02115	トンネル特殊工	3.000	人	40,110	120,330	S単 877号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
S02115	潜水土	1.000	人	47,145	47,145	S単 859号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,710	31,710	S単 860号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,300	27,300	S単 861号
Y00004	雑品	0.030		294,105	8,823	
	合 計				302,928	算出数量 5.810 ton
	単 価		ton		52,139	
	*** T単ー 413号 ***					
T99408	下部工解体		ton		3.220 ton	歩A 当たり算出
	KP1,仮設足場撤去含む					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 872号
S02115	橋りょう特殊工	1.000	人	33,285	33,285	S単 873号
S02115	溶接工	4.000	人	31,605	126,420	S単 857号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
Y00004	雑品	0.050		222,600	11,130	
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 100ton吊り	1.000	日	169,000	169,000	S単 1015号
	合 計				402,730	算出数量 3.220 ton
	単 価		ton		125,071	
	*** T単ー 414号 ***					
T99501	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	遡上調査					
S02115	電工	3.300	人	23,940	79,002	S単 878号
Y00004	雑品	0.050		79,002	3,950	
S02115	電工	1.650	人	23,940	39,501	S単 878号
	合 計				122,453	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,225	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 415号 ***					
T99502	遡上調査迷入防止対策防音仮囲い設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	土中打ち込み式 (H=3m)					
S02115	土木一般世話役	0.286	人	28,875	8,258	S単 867号
S02115	普通作業員	1.429	人	23,205	33,160	S単 871号
Y00004	雑品	0.100		41,418	4,142	
	合 計				45,560	算出数量 10,000 m
	単 価		m		4,556	
	*** T単ー 416号 ***					
T99503	遡上調査迷入防止対策防音仮囲い撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	土中打ち込み式 (H=3m)					
S02115	土木一般世話役	0.204	人	28,875	5,891	S単 867号
S02115	普通作業員	1.020	人	23,205	23,669	S単 871号
Y00004	雑品	0.100		29,560	2,956	
	合 計				32,516	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,252	
	*** T単ー 417号 ***					
T99504	遡上促進用照明設置		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.954	人	23,940	22,839	S単 880号
	合 計				22,839	算出数量 1,000 台
	単 価		台		22,839	
	*** T単ー 418号 ***					
T99601	運搬 バックホウ搭載台船		組		1,000 組	歩A 当たり算出
	0.7m3積バックホウ					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 858号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 1012号
S02116	トラック (ユニフロート) 10 t 100km (滋賀県～現場) , ,	5.000	台	90,000	450,000	S単 944号
S02116	トラック (付属品) 4 t 100km (滋賀県～現場) 往路, ,	1.000	台	56,000	56,000	S単 945号
	合 計				694,935	算出数量 1,000 組
	単 価		組		694,935	
	*** T単ー 419号 ***					
T99602	組立・解体 バックホウ搭載台船		組		1,000 組	歩A 当たり算出
	0.7m3積バックホウ					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 854号
S02115	とび工	6.000	人	29,190	175,140	S単 858号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,205	92,820	S単 856号
Y00004	雑品	0.100		325,710	32,571	

特別単価表 単価表A (35/ 124)

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				358,281	算出数量 1.000 組
	単 価		組		358,281	
	*** T単ー 420号 ***					
T99603	艀装・解除 バックホウ搭載台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	0.7m3積バックホウ					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 854号
S02115	とび工	7.000	人	29,190	204,330	S単 858号
S02115	溶接工	3.000	人	31,605	94,815	S単 857号
S02115	設備機械工	3.000	人	28,560	85,680	S単 879号
S02115	電工	1.000	人	23,940	23,940	S単 878号
S02115	普通作業員	6.000	人	23,205	139,230	S単 856号
Y00004	雑品	0.100		605,745	60,575	
	合 計				666,320	算出数量 1.000 組
	単 価		組		666,320	
	*** T単ー 421号 ***					
T99604	運搬 バックホウ搭載台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	0.7m3積 バックホウ					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	4.000	人	29,190	116,760	S単 858号
S16004	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 1012号
S02116	トラック (ユニフロート) 10 t 100km (滋賀県～現場) , ,	5.000	台	90,000	450,000	S単 944号
S02116	トラック (付属品) 4 t 100km (滋賀県～現場) 復路, ,	1.000	台	102,000	102,000	S単 946号
	合 計				740,935	算出数量 1.000 組
	単 価		組		740,935	
	*** T単ー 422号 ***					
T99605	運搬 資材運搬用台船 (バックホウ台船)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	28,875	14,438	S単 854号
S02115	とび工	1.000	人	29,190	29,190	S単 858号
S16004	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り	0.500	日	43,300	21,650	S単 1012号
S02116	トラック (ユニフロート) 10 t 100km (滋賀県～現場) , ,	2.000	台	90,000	180,000	S単 944号
	合 計				245,278	算出数量 1.000 組
	単 価		組		245,278	
	*** T単ー 423号 ***					
T99606	組立・解体 資材運搬用台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 858号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 856号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.100		162,855	16,286	
	合 計				179,141	算出数量 1.000 組
	単 価		組		179,141	
	*** T単一 424号 ***					
T99607	機装・解除 資材運搬用台船		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 858号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 856号
Y00004	雑品	0.100		162,855	16,286	
	合 計				179,141	算出数量 1.000 組
	単 価		組		179,141	
	*** T単一 425号 ***					
T99608	1000 t クローラクレーン出・入庫費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	作業指揮者	12.000	人	42,000	504,000	S単 886号
S02115	整備工	12.000	人	42,000	504,000	S単 887号
S02115	特殊作業員	84.000	人	26,670	2,240,280	S単 855号
S16004	トラックレン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 360ton吊り	12.000	日	813,000	9,756,000	S単 1020号
	合 計				13,004,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,004,280	
	*** T単一 426号 ***					
T99609	回送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	往復 1000tクローラクレーン 低床トレーラー	30.000	台	170,000	5,100,000	S単 956号
S02116	高床トレーラー	52.000	台	147,000	7,644,000	S単 957号
S02116	トラック	8.000	台	75,000	600,000	S単 958号
S02116	特殊車輻先導車	82.000	台	39,000	3,198,000	S単 959号
S02116	特殊車輻通行許可申請費	41.000	台	20,000	820,000	S単 960号
S02116	本体運搬拘束料 1000tクレーン,,	2.000	日	2,665,000	5,330,000	S単 961号
	合 計				22,692,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		22,692,000	
	*** T単一 427号 ***					
T99610	分解・組立・輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	1000tクローラクレーン 作業指揮者	12.000	人	42,000	504,000	S単 886号
S02115	整備工	12.000	人	42,000	504,000	S単 887号
S02115	特殊作業員	96.000	人	26,670	2,560,320	S単 855号
S02112	450 t オールテレシクレーン オペレーター及び燃料・油脂費含む	12.000	供用日	1,040,000	12,480,000	S単 845号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] ，作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	12.000	日	59,694	716,328	S単 1002号
S16002	フォークリフト[エンジン駆動] ，最大積載荷重2.5t級, 交替制補正対象外	12.000	日	3,618	43,416	S単 1006号
S02116	本体運搬拘束料 1000tクレーン,,	12.000	日	2,665,000	31,980,000	S単 961号
	合 計				48,788,064	算出数量 1.000 式
	単 価		式		48,788,064	
	*** T単ー 428号 ***					
T99801	コアドリリング		m		26.310 m	歩A 当たり算出
	φ160 L=1100mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	特殊作業員	4.000	人	26,670	106,680	S単 855号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,205	92,820	S単 856号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] ，最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	4.000	日	3,094	12,376	S単 1003号
S16001	ライトバン[二輪駆動] ，乗車定員5名 排気量2.0L	5.000	日	2,830	14,150	S単 994号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm,,	11.210	個	35,900	402,439	S単 888号
S02116	コアチューブ（コンクリート削孔用） 実外径160mm 長250mm,,	5.450	本	9,160	49,922	S単 889号
S02116	アダプター（コンクリート削孔用） 実外径160mm 長80mm,,	1.870	個	8,810	16,475	S単 890号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	23.920	本	109	2,607	S単 891号
S02116	消耗工具等 コアドリリング,,	4.000	セット	5,344	21,376	S単 892号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	61.540	L	149	9,169	S単 893号
	合 計				756,889	算出数量 26.310 m
	単 価		m		28,768	
	*** T単ー 429号 ***					
T99802	コアドリリング		m		22.260 m	歩A 当たり算出
	φ160 L=743mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	特殊作業員	4.000	人	26,670	106,680	S単 855号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,205	92,820	S単 856号
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] ，最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	4.000	日	3,094	12,376	S単 1003号
S16001	ライトバン[二輪駆動] ，乗車定員5名 排気量2.0L	5.000	日	2,830	14,150	S単 994号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm,,	9.480	個	35,900	340,332	S単 888号
S02116	コアチューブ（コンクリート削孔用） 実外径160mm 長250mm,,	3.230	本	9,160	29,587	S単 889号
S02116	アダプター（コンクリート削孔用） 実外径160mm 長80mm,,	1.580	個	8,810	13,920	S単 890号
S02116	あと施行アンカー スリーブ打ち込み式 M12×100,,	29.960	本	109	3,266	S単 891号
S02116	消耗工具等 コアドリリング,,	4.000	セット	5,344	21,376	S単 892号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	61.540	L	149	9,169	S単 893号
	合 計				672,551	算出数量 22.260 m
	単 価		m		30,213	
	*** T単ー 430号 ***					
T99805	パイプハンマ工（鋼矢板・H形鋼引抜）		枚		9.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧式＋水中ヤットコ 15m以下 鋼矢板引抜き					

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機 (SK3500D)					
S02116	50t低床トレーラー 運搬距離370km,,	2.000	往復	1,200,000	2,400,000	S単 107号
S02116	30t中低床トレーラー 運搬距離370km,,	7.000	往復	780,000	5,460,000	S単 108号
S02116	30t高床トレーラー 運搬距離370km,,	3.000	往復	740,000	2,220,000	S単 109号
S02116	先導車 運搬距離370km,,	8.000	台	80,000	640,000	S単 110号
	合 計				10,720,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,720,000	
	*** C単ー 2号 ***					
C00002	硬質ポリ塩化ビニル管(有孔管)人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VU, 65mm					
P05081	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径65 長4.0m	2.440	本	1,620	3,953	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		3,953	79	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	28,875	2,310	S単 28号
S02115	特殊作業員	0.120	人	26,670	3,200	S単 39号
S02115	普通作業員	0.170	人	23,205	3,945	S単 31号
	合 計				13,487	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,349	
	*** C単ー 3号 ***					
C00003	運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機 (SK1300)					
S02116	50t低床トレーラー 運搬距離370km,,	1.000	往復	1,200,000	1,200,000	S単 107号
S02116	30t中低床トレーラー 運搬距離370km,,	2.000	往復	780,000	1,560,000	S単 108号
S02116	30t高床トレーラー 運搬距離370km,,	3.000	往復	740,000	2,220,000	S単 109号
S02116	先導車 運搬距離370km,,	4.000	台	80,000	320,000	S単 110号
	合 計				5,300,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,300,000	
	*** C単ー 4号 ***					
C00004	運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機 (SK550)					
S02116	50t低床トレーラー 運搬距離370km,,	1.000	往復	1,200,000	1,200,000	S単 107号
S02116	15t大型トラック 運搬距離370km,,	1.000	往復	450,000	450,000	S単 111号
S02116	先導車 運搬距離370km,,	4.000	台	80,000	320,000	S単 110号
	合 計				1,970,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,970,000	
	*** C単ー 5号 ***					
C00005	運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機 (その他資機材)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	30t高床トレーラー 運搬距離370km,,	1.000	往復	740,000	740,000	S単 109号
S02116	15t大型トラック 運搬距離370km,,	2.000	往復	450,000	900,000	S単 111号
	合 計				1,640,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,640,000	
	*** C単ー 6号 ***					
C00006	運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機（削孔機）					
S02116	30t高床トレーラー 運搬距離370km,,	1.000	往復	740,000	740,000	S単 109号
S02116	15t大型トラック 運搬距離370km,,	6.000	往復	450,000	2,700,000	S単 111号
S02116	先導車 運搬距離370km,,	4.000	台	80,000	320,000	S単 110号
	合 計				3,760,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,760,000	
	*** C単ー 7号 ***					
C00007	組立解体		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機（SK1300）					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 28号
S02115	運転手（特殊）	4.000	人	27,510	110,040	S単 30号
S02115	普通作業員	8.000	人	23,205	185,640	S単 31号
S02115	とび工	12.000	人	29,190	350,280	S単 40号
S02112	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	3.000	日	145,000	435,000	S単 23号
	合 計				1,167,585	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,167,585	
	*** C単ー 8号 ***					
C00008	組立解体		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機（削孔機）					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	28,875	115,500	S単 28号
S02115	運転手（特殊）	4.000	人	27,510	110,040	S単 30号
S02115	普通作業員	12.000	人	23,205	278,460	S単 31号
S02115	普通作業員	8.000	人	23,205	185,640	S単 31号
S02112	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	4.000	日	145,000	580,000	S単 23号
	合 計				1,269,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,269,640	
	*** C単ー 9号 ***					
C00017	組立解体		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機（SK3500D）					
S02115	土木一般世話役	6.000	人	28,875	173,250	S単 28号
S02115	運転手（超大型建物解体専用機）	6.000	人	42,000	252,000	S単 29号
S02115	運転手（特殊）	6.000	人	27,510	165,060	S単 30号
S02115	普通作業員	12.000	人	23,205	278,460	S単 31号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.150		171,255	25,688	
	合 計				196,943	算出数量 1.000 式
	単 価		式		196,943	
	*** C単ー 13号 ***					
C00022	薬液注入工ステージ 右岸側		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設置					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	28,875	144,375	S単 28号
S02115	溶接工	9.000	人	31,605	284,445	S単 51号
S02115	とび工	15.000	人	29,190	437,850	S単 40号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,205	69,615	S単 31号
Y00004	雑品	0.150		936,285	140,443	
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,22日,1回	3.273	ton	7,435	24,335	S単 202号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,22日,1回	2.600	ton	7,435	19,331	S単 203号
S02116	木矢板 2m*20cm*35mm,,	107.000	枚	784	83,888	S単 99号
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	0.717	ton	120,000	86,040	S単 98号
S02116	ユニバーサルユニット自在階段1.2m 両手摺,,	2.000	台	5,720	11,440	S単 100号
S02116	ユニバーサルユニット自在階段3.0m 両手摺,,	1.000	台	7,700	7,700	S単 101号
	合 計				1,309,462	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,309,462	
	*** C単ー 14号 ***					
C00023	薬液注入工ステージ 右岸側		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	撤去					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 28号
S02115	溶接工	4.000	人	31,605	126,420	S単 51号
S02115	とび工	6.000	人	29,190	175,140	S単 40号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 31号
Y00004	雑品	0.150		382,515	57,377	
	合 計				439,892	算出数量 1.000 式
	単 価		式		439,892	
	*** C単ー 15号 ***					
C00009	鉄筋探査準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	打合せ					
S02115	技師 (A)	0.500	人	57,960	28,980	S単 396号
S02115	技師 (C)	0.500	人	37,380	18,690	S単 397号
	合 計				47,670	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47,670	
	*** C単ー 16号 ***					
C00010	鉄筋探査準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	準備					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	技師（B）	0.500	人	47,565	23,783	S単 398号
S02115	技術員	1.000	人	33,180	33,180	S単 399号
	合 計				56,963	算出数量 1.000 式
	単 価		式		56,963	
	*** C単ー 17号 ***					
C00011	鉄筋探査分析・報告		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	データ分析					
S02115	技師（A）	0.500	人	57,960	28,980	S単 396号
S02115	技師（C）	1.000	人	37,380	37,380	S単 397号
	合 計				66,360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		66,360	
	*** C単ー 18号 ***					
C00012	鉄筋探査分析・報告		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	調査結果図化					
S02115	技師（B）	0.500	人	47,565	23,783	S単 398号
S02115	技師（C）	1.500	人	37,380	56,070	S単 397号
	合 計				79,853	算出数量 1.000 式
	単 価		式		79,853	
	*** C単ー 19号 ***					
C00019	鉄筋探査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地調査					
S02115	技師（A）	1.000	人	57,960	57,960	S単 396号
S02115	技師（C）	1.000	人	37,380	37,380	S単 397号
Y00004	雑品	0.030		95,340	2,860	
	合 計				98,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		98,200	
	*** C単ー 20号 ***					
C00027	Webカメラ設置		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電工	2.000	人	23,940	47,880	S単 52号
	合 計				47,880	算出数量 1.000 台
	単 価		台		47,880	
	*** C単ー 21号 ***					
C00028	Webカメラ撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電工	1.500	人	23,940	35,910	S単 52号
	合 計				35,910	算出数量 1.000 台
	単 価		台		35,910	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 22号 ***					
C90004	500tCC運搬		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	低床トレーラー 500tCC,,	22.000	台	180,000	3,960,000	S単 466号
S02116	高床トレーラー 500tCC,,	24.000	台	120,000	2,880,000	S単 467号
S02116	トラック 500tCC,,	6.000	台	70,000	420,000	S単 468号
S02116	先導車 500tCC,,	22.000	台	50,000	1,100,000	S単 469号
S02116	500tクレーン 基地出荷受入	1.000	回	1,600,000	1,600,000	S単 470号
						算出数量
	合 計				9,960,000	1.000 式
	単 価		式		9,960,000	
	*** C単ー 23号 ***					
C90005	500tCC組立分解		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	500tクレーン組立分解	1.000	回	1,230,000	1,230,000	S単 471号
						算出数量
	合 計				1,230,000	1.000 式
	単 価		式		1,230,000	
	*** C単ー 24号 ***					
C90006	重仮設用連結金具 賃料		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾙﾏﾝ C50型 75日					
S02114	重仮設用連結金具 ﾌﾞﾙﾏﾝ C50型 90日以 賃料	75.000	日	12	900	S単 383号
S02114	重仮設用連結金具 ﾌﾞﾙﾏﾝ C50型 90日以 整備費	1.000	個	265	265	S単 384号
						算出数量
	合 計				1,165	1.000 個
	単 価		個		1,165	
	*** C単ー 25号 ***					
C90007	750tクレーン出入庫		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02115	作業指導者 (750tクレーン組立)	10.000	人	40,000	400,000	S単 565号
S02115	整備工 (750tクレーン組立)	10.000	人	40,000	400,000	S単 566号
S02115	特殊作業員 (750tクレーン組立)	70.000	人	35,000	2,450,000	S単 567号
S16001	トラッククレーン[オールテレンクレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,200～250t吊	10.000	日	517,000	5,170,000	S単 774号
						算出数量
	合 計				8,420,000	1.000 台
	単 価		台		8,420,000	
	*** C単ー 26号 ***					
C90008	運搬費 (往復)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	750tクレーン					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費 低床トレーラー,,	6.000	台	170,000	1,020,000	S単 666号
S02116	750tクレーン本体部 輸送費 高床トレーラー,,	38.000	台	147,000	5,586,000	S単 667号
S02116	750tクレーン本体部 輸送費 トラック,,	8.000	台	75,000	600,000	S単 668号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費 低床トレーラー,,	10.000	台	170,000	1,700,000	S単 669号
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費 高床トレーラー,,	4.000	台	147,000	588,000	S単 670号
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費 トラック,,	4.000	台	75,000	300,000	S単 671号
S02116	特殊車両誘導車	58.000	台	39,000	2,262,000	S単 672号
S02116	特殊車両通行許可申請	29.000	台	20,000	580,000	S単 673号
S02116	本体運搬拘束料	2.000	台・日	1,850,000	3,700,000	S単 674号
	合 計				16,336,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		16,336,000	
	*** C単ー 27号 ***					
C90009	750tクレーン 組立解体費		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	作業指導者（750tクレーン組立）	10.000	人	40,000	400,000	S単 565号
S02115	整備工（750tクレーン組立）	10.000	人	40,000	400,000	S単 566号
S02115	特殊作業員（750tクレーン組立）	80.000	人	35,000	2,800,000	S単 567号
S16001	トラッククレーン[オールテレンクレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,200～250t吊	10.000	日	517,000	5,170,000	S単 774号
S16001	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型] ,作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	10.000	日	29,700	297,000	S単 481号
S16001	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[エンジン駆動] ,最大積載荷重2.5t級	10.000	日	7,570	75,700	S単 775号
S02116	本体運搬拘束料	10.000	台・日	1,850,000	18,500,000	S単 674号
	合 計				27,642,700	算出数量 1.000 台
	単 価		台		27,642,700	
	*** C単ー 28号 ***					
C90014	置換コンクリート足場		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.900	人	28,875	54,863	S単 34号
S02115	とび工	6.000	人	29,190	175,140	S単 38号
S02115	普通作業員	1.800	人	23,205	41,769	S単 33号
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.800	日	43,300	34,640	S単 186号
	合 計				306,412	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,064	
	*** C単ー 29号 ***					
C90015	掘削機運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	209kW					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	27,510	27,510	S単 389号
S16003	障害撤去機（掘削機） ,交替制補正対象外	1.670	供用日	289,000	482,630	S単 780号
S02116	軽油 ﾊﾞｯﾄﾚﾘ給油,,	245.000	L	138	33,810	S単 60号
	合 計				543,950	算出数量 1.000 日
	単 価		日		543,950	
	*** C単ー 30号 ***					
C00020	薬液注入工ステージ 左岸側		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設置					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 854号
S02115	溶接工	3.000	人	31,605	94,815	S単 874号
S02115	とび工	6.000	人	29,190	175,140	S単 858号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
Y00004	雑品	0.150		350,910	52,637	
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,17日,1回	1.733	ton	6,860	11,888	S単 1026号
S02116	木矢板 2m*20cm*35mm,,	52.000	枚	784	40,768	S単 925号
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	0.398	ton	120,000	47,760	S単 894号
	合 計				503,963	算出数量 1.000 式
	単 価		式		503,963	
	*** C単一 31号 ***					
C00021	薬液注入工ステージ 左岸側		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 854号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 874号
S02115	とび工	3.000	人	29,190	87,570	S単 858号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
Y00004	雑品	0.150		171,255	25,688	
	合 計				196,943	算出数量 1.000 式
	単 価		式		196,943	
	*** C単一 32号 ***					
C00022	薬液注入工ステージ 右岸側		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設置					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	28,875	144,375	S単 854号
S02115	溶接工	9.000	人	31,605	284,445	S単 874号
S02115	とび工	15.000	人	29,190	437,850	S単 858号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,205	69,615	S単 856号
Y00004	雑品	0.150		936,285	140,443	
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,22日,1回	3.273	ton	7,435	24,335	S単 1024号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,22日,1回	2.600	ton	7,435	19,331	S単 1025号
S02116	木矢板 2m*20cm*35mm,,	107.000	枚	784	83,888	S単 925号
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	0.717	ton	120,000	86,040	S単 894号
S02116	ユニバーサルユニット自在階段1.2m 両手摺,,	2.000	台	5,720	11,440	S単 926号
S02116	ユニバーサルユニット自在階段3.0m 両手摺,,	1.000	台	7,700	7,700	S単 927号
	合 計				1,309,462	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,309,462	
	*** C単一 33号 ***					
C00023	薬液注入工ステージ 右岸側		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	撤去					

特別単価表 単価部A (105/124)

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 854号
S02115	溶接工	4.000	人	31,605	126,420	S単 874号
S02115	とび工	6.000	人	29,190	175,140	S単 858号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 856号
Y00004	雑品	0.150		382,515	57,377	
	合 計				439,892	算出数量 1.000 式
	単 価		式		439,892	
	*** C単－ 34号 ***					
C90007	750tクレーン出入庫		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	作業指導者 (750tクレーン組立)	10.000	人	40,000	400,000	S単 883号
S02115	整備工 (750tクレーン組立)	10.000	人	40,000	400,000	S単 884号
S02115	特殊作業員 (750tクレーン組立)	70.000	人	35,000	2,450,000	S単 885号
S16001	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,200～250t吊	10.000	日	517,000	5,170,000	S単 999号
	合 計				8,420,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		8,420,000	
	*** C単－ 35号 ***					
C90008	運搬費 (往復)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	750tクレーン					
S02116	750tクレーン本体部 輸送費 低床トレーラー,,	6.000	台	170,000	1,020,000	S単 947号
S02116	750tクレーン本体部 輸送費 高床トレーラー,,	38.000	台	147,000	5,586,000	S単 948号
S02116	750tクレーン本体部 輸送費 トラック,,	8.000	台	75,000	600,000	S単 949号
S02116	750tクレーン ブーム部・ジブ部 輸送費 低床トレーラー,,	10.000	台	170,000	1,700,000	S単 950号
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費 高床トレーラー,,	4.000	台	147,000	588,000	S単 951号
S02116	750tクレーン 機材工具 輸送費 トラック,,	4.000	台	75,000	300,000	S単 952号
S02116	特殊車両誘導車	58.000	台	39,000	2,262,000	S単 953号
S02116	特殊車両通行許可申請	29.000	台	20,000	580,000	S単 954号
S02116	本体運搬拘束料	2.000	台・日	1,850,000	3,700,000	S単 955号
	合 計				16,336,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		16,336,000	
	*** C単－ 36号 ***					
C90009	750tクレーン 組立解体費		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	作業指導者 (750tクレーン組立)	10.000	人	40,000	400,000	S単 883号
S02115	整備工 (750tクレーン組立)	10.000	人	40,000	400,000	S単 884号
S02115	特殊作業員 (750tクレーン組立)	80.000	人	35,000	2,800,000	S単 885号
S16001	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,200～250t吊	10.000	日	517,000	5,170,000	S単 999号
S16001	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型] ,作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	10.000	日	29,700	297,000	S単 1000号
S16001	フォークリフト[エンジン駆動] ,最大積載荷重2.5t級	10.000	日	7,570	75,700	S単 1001号
S02116	本体運搬拘束料	10.000	台・日	1,850,000	18,500,000	S単 955号

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 431号 ***					
T00016	クラック深さ調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	超音波測定					
S02115	技師 (B)	1.000	人	50,925	50,925	S単 1115号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,040	26,040	S単 1105号
S02112	超音波試験機	1.000	台	476,554	476,554	S単 1098号
Y00004	雑品	0.100		553,519	55,352	
	合 計				608,871	算出数量 1.000 式
	単 価		式		608,871	
	*** T単- 432号 ***					
T99001	プレキャスト堰柱ブロック設置・組立工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	①～⑬ブロック					
S02115	土木一般世話役	1.780	人	32,445	57,752	S単 1102号
S02115	特殊作業員	6.840	人	30,660	209,714	S単 1103号
S02115	とび工	4.660	人	33,495	156,087	S単 1104号
Y00004	雑品	0.250		423,553	105,888	
	合 計				529,441	算出数量 1.000 基
	単 価		基		529,441	
	*** T単- 433号 ***					
T99002	プレキャスト堰柱ブロック組立		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	地組 ⑭～⑯ブロック					
S02115	土木一般世話役	1.780	人	32,445	57,752	S単 1102号
S02115	特殊作業員	6.840	人	30,660	209,714	S単 1103号
S02115	とび工	4.660	人	33,495	156,087	S単 1104号
Y00004	雑品	0.200		423,553	84,711	
	合 計				508,264	算出数量 1.000 基
	単 価		基		508,264	
	*** T単- 434号 ***					
T99003	プレキャスト堰柱ブロック設置・組立		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	⑭～⑯ブロック					
S02115	土木一般世話役	1.780	人	32,445	57,752	S単 1102号
S02115	特殊作業員	6.840	人	30,660	209,714	S単 1103号
S02115	とび工	4.660	人	33,495	156,087	S単 1104号
Y00004	雑品	0.200		423,553	84,711	
	合 計				508,264	算出数量 1.000 組
	単 価		組		508,264	
	*** T単- 435号 ***					
T99004	シール貼り工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	20×20					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	バックキン材 スポンジ系,,	105.000	m	800	84,000	S単 1132号
S02116	プライマー	7.500	L	550	4,125	S単 1133号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,445	32,445	S単 1102号
S02115	特殊作業員	2.500	人	30,660	76,650	S単 1103号
S02115	普通作業員	1.300	人	26,040	33,852	S単 1105号
Y00004	雑品	0.050		231,072	11,554	
	合 計				242,626	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,426	
	*** T単－ 436号 ***					
T99005	水平結合工		m		19.800 m	歩A 当たり算出
C91001	SSモルタル充填工 スリーブ継手5UX(D16)	60.000	本	766	45,960	C単 37号
S02116	SSモルタル 15kg/袋,,	36.000	袋	4,500	162,000	S単 1134号
S02116	グラウトキャップ スプライススリーブ用,,	120.000	個	300	36,000	S単 1135号
	合 計				243,960	算出数量 19.800 m
	単 価		m		12,321	
	*** T単－ 437号 ***					
T99006	鉛直結合工		m		265.700 m	歩A 当たり算出
C91001	SSモルタル充填工 スリーブ継手5UX(D16)	8.000	本	766	6,128	C単 37号
C91002	SSモルタル充填工 スリーブ継手7UX(D22)	204.000	本	766	156,264	C単 38号
C91003	SSモルタル充填工 スリーブ継手9UX(D29)	361.000	本	920	332,120	C単 39号
S02116	SSモルタル 15kg/袋,,	390.000	袋	4,500	1,755,000	S単 1134号
S02116	グラウトキャップ スプライススリーブ用,,	1,146.000	個	300	343,800	S単 1135号
	合 計				2,593,312	算出数量 265.700 m
	単 価		m		9,760	
	*** T単－ 438号 ***					
T99007	後挿入鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD490 D29					
S02116	異形棒鋼 SD490 D29,,	1.030	ton	129,000	132,870	S単 1136号
S02116	鉄筋用グラウト 20kg/袋,,	0.500	m3	434,280	217,140	S単 1137号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,445	32,445	S単 1102号
S02115	とび工	2.000	人	33,495	66,990	S単 1104号
S02115	鉄筋工	3.000	人	31,920	95,760	S単 1107号
Y00004	雑品	0.030		545,205	16,356	
	合 計				561,561	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		561,561	
	*** T単－ 439号 ***					
T99008	外部足場工		掛㎡		33.000 掛㎡	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第７回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト堰柱用ブラケット足場					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,445	32,445	S単 1102号
S02115	とび工	3.000	人	33,495	100,485	S単 1104号
S02115	普通作業員	2.000	人	26,040	52,080	S単 1105号
Y00004	雑品	0.330		185,010	61,053	
	合 計				246,063	算出数量 33.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		7,456	
	*** T単－ 440号 ***					
T99009	⑭⑮⑯地組用定規材		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	一般構造用圧延鋼板（厚板） ,,SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	915.000	kg	176	161,040	S単 1138号
S02116	一般構造用角形鋼管 STKR400,100×100×6,,	0.132	ton	180,000	23,760	S単 1139号
S02116	レーザー加工及び組立	1.000	式	949,000	949,000	S単 1140号
	合 計				1,133,800	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,133,800	
	*** T単－ 441号 ***					
T99010	地組架台組立・解体		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H400					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	32,445	11,031	S単 1102号
S02115	とび工	0.640	人	33,495	21,437	S単 1104号
S02115	溶接工	0.340	人	35,910	12,209	S単 1108号
S02115	普通作業員	0.340	人	26,040	8,854	S単 1105号
Y00004	雑品	0.057		53,531	3,051	
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(山留主部材),400型,一,22日,1回	1.000	ton	7,763	7,763	S単 1320号
	合 計				64,345	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		64,345	
	*** T単－ 442号 ***					
T99011	吊天秤		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C91004	堰柱プレキャスト①③⑤⑦⑧部材用 TYPE-A	1.000	基	1,373,480	1,373,480	C単 40号
C91005	堰柱プレキャスト②④⑥部材用 TYPE-B	1.000	基	1,162,892	1,162,892	C単 41号
C91006	堰柱プレキャスト⑨部材用 TYPE-C	1.000	基	966,768	966,768	C単 42号
C91007	堰柱プレキャスト⑩⑪⑫⑬部材用 TYPE-D	1.000	基	405,408	405,408	C単 43号
C91008	堰柱プレキャスト⑭⑮⑯部材用 TYPE-E	1.000	基	567,600	567,600	C単 44号
C91009	堰柱プレキャスト⑰⑱⑲部材用 一括架設天秤 TYPE-F	1.000	基	1,634,258	1,634,258	C単 45号
	合 計				6,110,406	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,110,406	
	*** T単－ 443号 ***					
T99013	鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SD490 D29					
P99133	異形棒鋼 SD490 D29	1.030	ton	129,000	132,870	
S02120	鉄筋工 (一般構造物)	1.000	ton	64,050	64,050	S単 1276号
	合 計				196,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		196,920	
	*** T単－ 444号 ***					
T99014	鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD490 D22					
P99134	異形棒鋼 SD490 D22	1.030	ton	129,000	132,870	
S02120	鉄筋工 (一般構造物)	1.000	ton	64,050	64,050	S単 1276号
	合 計				196,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		196,920	
	*** T単－ 445号 ***					
T99015	鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD390 D19					
P99135	異形棒鋼 SD390 D19	1.030	ton	112,000	115,360	
S02120	鉄筋工 (一般構造物)	1.000	ton	64,050	64,050	S単 1276号
	合 計				179,410	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		179,410	
	*** T単－ 446号 ***					
T99016	鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD390 D16					
P99136	異形棒鋼 SD390 D16	1.030	ton	112,000	115,360	
S02120	鉄筋工 (一般構造物)	1.000	ton	64,050	64,050	S単 1276号
	合 計				179,410	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		179,410	
	*** T単－ 447号 ***					
T99017	ピア一扉設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	扉体・戸当り・ドアステー					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	32,445	64,890	S単 1102号
S02115	サッシ工	6.000	人	34,440	206,640	S単 1109号
Y00004	雑品	0.180		271,530	48,875	
	合 計				320,405	算出数量 1.000 式
	単 価		式		320,405	
	*** T単－ 448号 ***					
T99018	防水モルタル		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	左官	1.000	人	30,660	30,660	S単 1106号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.500		30,660	15,330	
	合 計				45,990	算出数量 1.000 式
	単 価		式		45,990	
	*** T単ー 449号 ***					
T99019	シーリング		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	防水工	1.000	人	32,445	32,445	S単 1110号
Y00004	雑品	0.300		32,445	9,734	
	合 計				42,179	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,179	
	*** T単ー 450号 ***					
T99101	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	手摺先行型枠組,安全柵なし,長期割引あり					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	32,445	51,912	S単 1102号
S02115	とび工	7.000	人	33,495	234,465	S単 1104号
S02115	普通作業員	1.300	人	26,040	33,852	S単 1105号
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)]	1.400	日	44,900	62,860	S単 1315号
Y00004	雑品	0.340		383,089	130,250	
	合 計				513,339	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,133	
	*** T単ー 451号 ***					
T99102	プレキャスト魚道T型ブロック機械据付		基		5.000 基	歩A 当たり算出
	T型 4.2t～5.5t 100tATC					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,445	32,445	S単 1102号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,660	30,660	S単 1103号
S02115	普通作業員	5.500	人	26,040	143,220	S単 1105号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒]	1.000	日	171,000	171,000	S単 1316号
Y00004	雑品	0.015		377,325	5,660	
	合 計				382,985	算出数量 5.000 基
	単 価		基		76,597	
	*** T単ー 452号 ***					
T99103	プレキャスト魚道L型ブロック機械据付		基		6.000 基	歩A 当たり算出
	L型 3.7t～4.9t 80tRC					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,445	32,445	S単 1102号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,660	30,660	S単 1103号
S02115	普通作業員	5.500	人	26,040	143,220	S単 1105号
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	124,000	124,000	S単 1317号
Y00004	雑品	0.015		330,325	4,955	
	合 計				335,280	算出数量 6.000 基

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		55,880	
	*** T単ー 453号 ***					
T99104	プレキャスト隔壁設置		基		5,000	歩A 当たり算出
	1.2t～2.8t 固定金具締付,無収縮モルタル処理含む					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,445	32,445	S単 1102号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,660	30,660	S単 1103号
S02115	普通作業員	3.500	人	26,040	91,140	S単 1105号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	44,900	44,900	S単 1315号
Y00004	雑品	0.080		199,145	15,932	
	合 計				215,077	算出数量 5.000 基
	単 価		基		43,015	
	*** T単ー 454号 ***					
T99105	プレキャスト角落し支柱設置		箇所		5,000	歩A 当たり算出
	H0.6～0.9m 3個/箇所 固定金具締付,無収縮モルタル処理含む					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,445	32,445	S単 1102号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,660	30,660	S単 1103号
S02115	普通作業員	3.500	人	26,040	91,140	S単 1105号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	44,900	44,900	S単 1315号
Y00004	雑品	0.080		199,145	15,932	
	合 計				215,077	算出数量 5.000 箇所
	単 価		箇所		43,015	
	*** T単ー 455号 ***					
T99106	プレキャスト阻柱設置		基		15,000	歩A 当たり算出
	H0.6～1.35m 固定金具締付,無収縮モルタル処理含む					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,445	32,445	S単 1102号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,660	30,660	S単 1103号
S02115	普通作業員	3.500	人	26,040	91,140	S単 1105号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	44,900	44,900	S単 1315号
Y00004	雑品	0.080		199,145	15,932	
	合 計				215,077	算出数量 15.000 基
	単 価		基		14,338	
	*** T単ー 456号 ***					
T99107	高圧洗浄工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	S14601:高圧洗浄工					
S02115	土木一般世話役	0.710	人	32,445	23,036	S単 1102号
S02115	特殊作業員	1.420	人	30,660	43,537	S単 1103号
S02115	普通作業員	2.130	人	26,040	55,465	S単 1105号
Y00004	雑品	0.270		122,038	32,950	
S16002	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa,交替制補正対象外	0.870	日	6,050	5,264	S単 1312号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,	23.000	L	155	3,565	S 単 1201号 算出数量
	合 計				163,817	100.000 m ²
	単 価		m ²		1,638	
	*** T 単－ 457号 ***					
T99114	差筋設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	D25					
S02116	異形棒鋼 SD345 D25,,	0.040	ton	109,000	4,360	S 単 1263号
S02115	土木一般世話役	0.030	人	32,445	973	S 単 1102号
S02115	普通作業員	0.140	人	26,040	3,646	S 単 1105号 算出数量
	合 計				8,979	10.000 本
	単 価		本		898	
	*** T 単－ 458号 ***					
T99118	足場工		掛m ²		100,000	歩A 当たり算出
	コンクリート用打設足場					
S02115	土木一般世話役	1.900	人	32,445	61,646	S 単 1102号
S02115	とび工	6.900	人	33,495	231,116	S 単 1104号
S02115	普通作業員	1.800	人	26,040	46,872	S 単 1105号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り	0.800	日	44,900	35,920	S 単 1315号 算出数量
	合 計				375,554	100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		3,756	
	*** T 単－ 459号 ***					
T99121	差筋設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	D16					
S02116	異形棒鋼 SD345 D16,,	0.040	ton	109,000	4,360	S 単 1198号
S02115	土木一般世話役	0.030	人	32,445	973	S 単 1102号
S02115	普通作業員	0.140	人	26,040	3,646	S 単 1105号 算出数量
	合 計				8,979	10.000 本
	単 価		本		898	
	*** T 単－ 460号 ***					
T99201	地組桁工		本		5,000	歩A 当たり算出
	A1-P1					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	43,365	43,365	S 単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	36,960	110,880	S 単 1112号
S02115	普通作業員	1.500	人	26,040	39,060	S 単 1105号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 50ton吊り	1.000	日	80,700	80,700	S 単 1318号 算出数量
	合 計				274,005	5.000 本
	単 価		本		54,801	
	*** T 単－ 461号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T99202	地組桁工		本		5,000	歩A 当たり算出
	P1-P2					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	43,365	43,365	S単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	36,960	110,880	S単 1112号
S02115	普通作業員	1.500	人	26,040	39,060	S単 1105号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	1.000	日	171,000	171,000	S単 1316号
	合 計				364,305	算出数量 5.000 本
	単 価		本		72,861	
	*** T単ー 462号 ***					
T99303	地組桁工		本		5,000	歩A 当たり算出
	P2-P3					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	43,365	43,365	S単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	36,960	110,880	S単 1112号
S02115	普通作業員	1.500	人	26,040	39,060	S単 1105号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	1.000	日	171,000	171,000	S単 1316号
	合 計				364,305	算出数量 5.000 本
	単 価		本		72,861	
	*** T単ー 463号 ***					
T99304	地組用鋼材設置		ton		1,000	歩A 当たり算出
	山留材H-300					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	32,445	11,031	S単 1102号
S02115	とび工	0.640	人	33,495	21,437	S単 1104号
S02115	溶接工	0.340	人	35,910	12,209	S単 1108号
S02115	普通作業員	0.340	人	26,040	8,854	S単 1105号
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	0.340	日	44,900	15,266	S単 1315号
Y00004	雑品	0.057		68,797	3,921	
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,37日,1回	1.000	ton	9,563	9,563	S単 1321号
	合 計				82,281	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		82,281	
	*** T単ー 464号 ***					
T99305	地組桁一括準備		式		1,000	歩A 当たり算出
	介錯設備設置					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	32,445	162,225	S単 1102号
S02115	とび工	16.000	人	33,495	535,920	S単 1104号
S02115	普通作業員	5.000	人	26,040	130,200	S単 1105号
Y00004	雑品	0.050		828,345	41,417	
S02116	介錯設備設置・撤去	2.000	箇所	350,000	700,000	S単 1210号
	合 計				1,569,762	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,569,762	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 465号 ***					
T99306	一括架設機材費		式		1,000	歩A 当たり算出
C92001	吊治具 A1-P1 2基分	1,000	式	737,966	737,966	C単 46号
C92002	吊治具 P1-P2 2基分	1,000	式	1,346,046	1,346,046	C単 47号
C92003	吊治具 P2-P3' 2基分	1,000	式	1,346,046	1,346,046	C単 48号
S02116	玉掛ワイヤー 6×37 φ100mmワイヤー 10mエンドレス,,	2,000	本	1,975,000	3,950,000	S単 1217号
S02116	玉掛けワイヤー 6×37 φ85mm×32m,,	2,000	本	1,561,000	3,122,000	S単 1218号
S02112	平衡滑車 (イコライザー) 130t 100+85mmワイヤー用	20,000	供用日	30,000	600,000	S単 1093号
S16003	チェーンブロック (橋梁架設用) [手動式] 定格荷重50.0t 揚程7m, 交替制補正対象外	40,000	供用日	4,530	181,200	S単 1314号
S02112	シャックル RS50 10日保証	40,000	台	1,200	48,000	S単 1094号
	合 計				11,331,258	算出数量 1,000 式
	単 価		式		11,331,258	
	*** T単ー 466号 ***					
T99307	ゴム支承擔付工 (タイプB)		個		3,000	歩A 当たり算出
A1						
S02115	橋りょう世話役	1,000	人	43,365	43,365	S単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	2,000	人	36,960	73,920	S単 1112号
S02115	普通作業員	2,000	人	26,040	52,080	S単 1105号
Y00004	雑品	0,040		169,365	6,775	
S02116	バッド型支承 t=80mm 滑動防止装置対応仕様,,	0,211	m ²	701,000	147,911	S単 1219号
S16004	ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2011)] ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	1,000	日	44,900	44,900	S単 1315号
	合 計				368,951	算出数量 3,000 個
	単 価		個		122,984	
	*** T単ー 467号 ***					
T99308	ゴム支承擔付工 (タイプB)		個		3,000	歩A 当たり算出
P1L・R、P2R						
S02115	橋りょう世話役	1,000	人	43,365	43,365	S単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	2,000	人	36,960	73,920	S単 1112号
S02115	普通作業員	2,000	人	26,040	52,080	S単 1105号
Y00004	雑品	0,040		169,365	6,775	
S02116	バッド型支承 t=68mm 滑動防止装置対応仕様,,	0,163	m ²	681,000	111,003	S単 1226号
S16004	ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2011)] ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	1,000	日	44,900	44,900	S単 1315号
	合 計				332,043	算出数量 3,000 個
	単 価		個		110,681	
	*** T単ー 468号 ***					
T99309	ゴム支承擔付工 (タイプB)		個		3,000	歩A 当たり算出
P2L						
S02115	橋りょう世話役	1,000	人	43,365	43,365	S単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	2,000	人	36,960	73,920	S単 1112号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	2.000	人	26,040	52,080	S単 1105号
Y00004	雑品	0.040		169,365	6,775	
S02116	バッド型支承 t=96mm 滑動防止装置対応仕様,,	0.259	m ²	836,000	216,524	S単 1233号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	44,900	44,900	S単 1315号
	合 計				437,564	算出数量 3.000 個
	単 価		個		145,855	
	*** T単一 469号 ***					
T99310	ゴム支承据付工 (タイプB)		個		3.000 個	歩A 当たり算出
	P3					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	43,365	43,365	S単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	36,960	73,920	S単 1112号
S02115	普通作業員	2.000	人	26,040	52,080	S単 1105号
Y00004	雑品	0.040		169,365	6,775	
S02116	バッド型支承 t=88mm 滑動防止装置対応仕様,,	0.211	m ²	810,000	170,910	S単 1235号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	44,900	44,900	S単 1315号
	合 計				391,950	算出数量 3.000 個
	単 価		個		130,650	
	*** T単一 470号 ***					
T99311	一括架設工		橋		1.000 橋	歩A 当たり算出
	1000tCC					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	43,365	43,365	S単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	6.000	人	36,960	221,760	S単 1112号
S02115	普通作業員	3.000	人	26,040	78,120	S単 1105号
Y00004	雑品	0.200		343,245	68,649	
	合 計				411,894	算出数量 1.000 橋
	単 価		橋		411,894	
	*** T単一 471号 ***					
T99312	PC橋桁横組工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	30-12-25(N)					
S02115	橋りょう世話役	1.600	人	43,365	69,384	S単 1111号
S02115	特殊作業員	1.700	人	30,660	52,122	S単 1103号
S02115	型わく工	2.500	人	33,810	84,525	S単 1113号
S02115	普通作業員	3.900	人	26,040	101,556	S単 1105号
Y00004	雑品	0.100		307,587	30,759	
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h,	1.500	時間	8,880	13,320	S単 1311号
S02116	軽油 バトロール給油,,	20.000	L	142	2,840	S単 1236号
S02124	運転手 (特殊)	0.230	人	30,975	7,124	S単 1291号
S02116	生コンクリート(普通) ,30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,	10.500	m3	21,100	221,550	S単 1237号
	合 計				583,180	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		58,318	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 472号 ***					
T99313	PC鋼棒工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	B種1号 SBPR930/1080 φ23					
S02115	橋りょう世話役	1.700	人	43,365	73,721	S単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	14.600	人	36,960	539,616	S単 1112号
S02115	普通作業員	9.700	人	26,040	252,588	S単 1105号
Y00004	雑品	0.110		865,925	95,252	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)]	0.500	日	44,900	22,450	S単 1315号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り					算出数量
	合 計				983,627	1.000 ton
	単 価		ton		983,627	
	*** T単一 473号 ***					
T99314	PC鋼棒緊張工		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	0.700	人	43,365	30,356	S単 1111号
S02115	橋りょう特殊工	3.300	人	36,960	121,968	S単 1112号
S02115	普通作業員	2.000	人	26,040	52,080	S単 1105号
Y00004	雑品	0.040		204,404	8,176	
	合 計				212,580	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		21,258	
	*** T単一 474号 ***					
T99315	PC橋桁架設足場		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	側部足場, 設置月数1ヶ月					
S02114	足場材賃料	10.000	円	305	3,050	S単 1099号
S02115	橋りょう特殊工	2.400	人	36,960	88,704	S単 1112号
	合 計				91,754	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,175	
	*** T単一 475号 ***					
T99317	橋梁用防護柵設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	組立式					
S02115	特殊作業員	0.119	人	30,660	3,649	S単 1103号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	32,445	941	S単 1102号
	合 計				4,590	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,590	
	*** T単一 476号 ***					
T99320	橋銘板取付		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	銘板既設利用					
S02115	普通作業員	0.162	人	26,040	4,218	S単 1105号
	合 計				4,218	算出数量 1.000 枚

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		枚		4,218	
	*** T単- 477号 ***					
T99321	プライマー塗布 (表面被覆工)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.270	人	32,445	41,205	S単 1102号
S02115	特殊作業員	1.270	人	30,660	38,938	S単 1103号
S02115	普通作業員	1.270	人	26,040	33,071	S単 1105号
Y00004	雑品	0.090		113,214	10,189	
S02116	エポボンド EB-101 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系,,	0.020	kg	4,300	86	S単 1265号
	合 計				123,489	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,235	
	*** T単- 478号 ***					
T99322	断面修復工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.330	人	32,445	108,042	S単 1102号
S02115	左官	6.670	人	30,660	204,502	S単 1106号
S02116	水路補修材 ポリマーセメントモルタル,,	10.100	kg	230	2,323	S単 1266号
Y00004	雑品	0.020		314,867	6,297	
	合 計				321,164	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		32,116	
	*** T単- 479号 ***					
T99324	コンクリートはつり		m ²		20,400	歩A 当たり算出
	床, t≤3cm					
S02115	普通作業員	0.800	人	26,040	20,832	S単 1105号
S02115	はつり工	1.300	人	31,290	40,677	S単 1114号
Y00004	雑品	0.160		61,509	9,841	
	合 計				71,350	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,498	
	*** T単- 480号 ***					
T99325	モルタル現場練合わせ		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル					
S02115	普通作業員	0.970	人	26,040	25,259	S単 1105号
Y00004	雑品	0.090		25,259	2,273	
S02116	無収縮モルタル	580.000	kg	120	69,600	S単 1223号
S02116	洗砂 , (細骨材用) 荒目,	0.680	m ³	5,750	3,910	S単 1264号
	合 計				101,042	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		101,042	
	*** T単- 481号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T99327	インサート型枠部据付		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	木製型枠					
S02115	橋りょう世話役	0.100	人	43,365	4,337	S単 1111号
S02115	特殊作業員	0.100	人	30,660	3,066	S単 1103号
S02115	普通作業員	0.200	人	26,040	5,208	S単 1105号
Y00004	雑品	0.060		12,611	757	
	合 計				13,368	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		1,337	
	*** T単－ 482号 ***					
T99328	巻上機室乗入部鋼材取付		基		2.000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,445	32,445	S単 1102号
S02115	溶接工	0.500	人	35,910	17,955	S単 1108号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,040	26,040	S単 1105号
	合 計				76,440	算出数量 2.000 基
	単 価		基		38,220	
	*** T単－ 483号 ***					
T99329	PC鋼棒定着工		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう特殊工	1.200	人	36,960	44,352	S単 1112号
Y00004	雑品	0.190		44,352	8,427	
	合 計				52,779	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		5,278	
	*** T単－ 484号 ***					
T99701	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,445	16,223	S単 1102号
S02115	特殊作業員	0.100	人	30,660	3,066	S単 1103号
S02115	普通作業員	2.000	人	26,040	52,080	S単 1105号
S16004	パッキナ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] パッキナ(クローラ型), 山0.8(平0.6)、2.9t吊り	0.500	日	62,505	31,253	S単 1319号
	合 計				102,622	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		102,622	
	*** T単－ 485号 ***					
T99702	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ200					
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	33.000	日	780	25,740	S単 1096号
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量125kva	6.600	日	7,020	46,332	S単 1097号
S02116	軽油	2,016.000	L	142	286,272	S単 1236号
S02115	特殊作業員	1.020	人	30,660	31,273	S単 1103号

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 37号 ***					
C91001	SSモルタル充填工		本		1,000	歩A 当たり算出
	スリーブ継手5UX(D16)					
S02115	左官	0.020	人	30,660	613	S単 1106号
Y00004	雑品	0.250		613	153	
	合 計				766	算出数量 1,000 本
	単 価		本		766	
	*** C単ー 38号 ***					
C91002	SSモルタル充填工		本		1,000	歩A 当たり算出
	スリーブ継手7UX(D22)					
S02115	左官	0.020	人	30,660	613	S単 1106号
Y00004	雑品	0.250		613	153	
	合 計				766	算出数量 1,000 本
	単 価		本		766	
	*** C単ー 39号 ***					
C91003	SSモルタル充填工		本		1,000	歩A 当たり算出
	スリーブ継手9UX(D29)					
S02115	左官	0.024	人	30,660	736	S単 1106号
Y00004	雑品	0.250		736	184	
	合 計				920	算出数量 1,000 本
	単 価		本		920	
	*** C単ー 40号 ***					
C91004	堰柱プレキャスト①③⑤⑦⑧部材用		基		1,000	歩A 当たり算出
	TYPE-A					
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≤30mm H=250~300mm	1,921.000	kg	112	215,152	S単 1141号
S02116	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm	157.000	kg	112	17,584	S単 1142号
S02116	一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 75mm×6~9mm	94.000	kg	112	10,528	S単 1143号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ12mm~25mm 1500 ≤W ≤2000	227.000	kg	176	39,952	S単 1138号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ8mm~11mm 1500 ≤W <1829	90.000	kg	176	15,840	S単 1144号
S02116	高力ボルト・ナット ,,F10T	24.100	kg	440	10,604	S単 1145号
S02116	消耗品費	2.489	ton	18,000	44,802	S単 1146号
S02116	工作図作成費	2.489	ton	36,000	89,604	S単 1147号
S02116	製作加工図	2.489	ton	238,000	592,382	S単 1148号
S02116	溶接費	59.000	m	2,000	118,000	S単 1149号
S02116	工場管理費 プレキャスト堰柱吊天秤,,	2.489	ton	88,000	219,032	S単 1150号
	合 計				1,373,480	算出数量 1,000 基
	単 価		基		1,373,480	
	*** C単ー 41号 ***					
C91005	堰柱プレキャスト②④⑥部材用		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	TYPE-B					
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≤30mm H=250～300mm	1,503.000	kg	112	168,336	S単 1141号
S02116	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm	93.000	kg	112	10,416	S単 1142号
S02116	一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 75mm×6～9mm	70.000	kg	112	7,840	S単 1143号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ8mm～11mm 1500 ≤W<1829	83.000	kg	176	14,608	S単 1144号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ12mm～25mm 1500 ≤W ≤2000	251.000	kg	176	44,176	S単 1138号
S02116	高力ボルト・ナット ,,F10T	19.900	kg	440	8,756	S単 1145号
S02116	消耗品費	2.002	ton	18,000	36,036	S単 1146号
S02116	工作図作成費	2.002	ton	36,000	72,072	S単 1147号
S02116	製作加工図	2.002	ton	238,000	476,476	S単 1148号
S02116	溶接費	74.000	m	2,000	148,000	S単 1149号
S02116	工場管理費 プレキャスト堰柱吊天秤,,	2.002	ton	88,000	176,176	S単 1150号
	合 計				1,162,892	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,162,892	
	*** C単ー 42号 ***					
C91006	堰柱プレキャスト⑨部材用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	TYPE-C					
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≤30mm H=125～200mm	299.000	kg	112	33,488	S単 1151号
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≤30mm H=250～300mm	422.000	kg	112	47,264	S単 1141号
S02116	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm	927.000	kg	112	103,824	S単 1142号
S02116	一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 75mm×6～9mm	39.000	kg	112	4,368	S単 1143号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ8mm～11mm 1500 ≤W<1829	112.000	kg	176	19,712	S単 1144号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS490 厚さ12mm～25mm 1500 ≤W ≤2000	64.000	kg	178	11,392	S単 1152号
S02116	高力ボルト・ナット ,,F10T	14.500	kg	440	6,380	S単 1145号
S02116	消耗品費	1.863	ton	18,000	33,534	S単 1146号
S02116	工作図作成費	1.863	ton	36,000	67,068	S単 1147号
S02116	製作加工図	1.863	ton	238,000	443,394	S単 1148号
S02116	溶接費	16.200	m	2,000	32,400	S単 1149号
S02116	工場管理費 プレキャスト堰柱吊天秤,,	1.863	ton	88,000	163,944	S単 1150号
	合 計				966,768	算出数量 1.000 基
	単 価		基		966,768	
	*** C単ー 43号 ***					
C91007	堰柱プレキャスト⑩⑪⑫⑬部材用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	TYPE-D					
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≤30mm H=125～200mm	430.000	kg	112	48,160	S単 1151号
S02116	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm	58.000	kg	112	6,496	S単 1142号
S02116	一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 75mm×6～9mm	24.000	kg	112	2,688	S単 1143号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ8mm～11mm 1500 ≤W<1829	77.000	kg	176	13,552	S単 1144号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS490 厚さ12mm～25mm 1500 ≤W ≤2000	64.000	kg	178	11,392	S単 1152号
S02116	高力ボルト・ナット ,,F10T	15.000	kg	440	6,600	S単 1145号
S02116	消耗品費	0.654	ton	18,000	11,772	S単 1146号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	工作図作成費	0.654	ton	36,000	23,544	S単 1147号
S02116	製作加工図	0.654	ton	238,000	155,652	S単 1148号
S02116	溶接費	34.000	m	2,000	68,000	S単 1149号
S02116	工場管理費 プレキャスト堰柱吊天秤,,	0.654	ton	88,000	57,552	S単 1150号
	合 計				405,408	算出数量 1.000 基
	単 価		基		405,408	
	*** C単－ 44号 ***					
C91008	堰柱プレキャスト④⑤⑥部材用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	TYPE-E					
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≦30mm H=125～200mm	681.000	kg	112	76,272	S単 1151号
S02116	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm	58.000	kg	112	6,496	S単 1142号
S02116	一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 75mm×6～9mm	24.000	kg	112	2,688	S単 1143号
S02116	一般構造用圧延鋼板（厚板） ,,SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	102.000	kg	176	17,952	S単 1144号
S02116	一般構造用圧延鋼板（厚板） ,,SS490 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	64.000	kg	178	11,392	S単 1152号
S02116	高力ボルト・ナット ,,F10T	15.000	kg	440	6,600	S単 1145号
S02116	消耗品費	0.930	ton	18,000	16,740	S単 1146号
S02116	工作図作成費	0.930	ton	36,000	33,480	S単 1147号
S02116	製作加工図	0.930	ton	238,000	221,340	S単 1148号
S02116	溶接費	46.400	m	2,000	92,800	S単 1149号
S02116	工場管理費 プレキャスト堰柱吊天秤,,	0.930	ton	88,000	81,840	S単 1150号
	合 計				567,600	算出数量 1.000 基
	単 価		基		567,600	
	*** C単－ 45号 ***					
C91009	堰柱プレキャスト④⑤⑥部材用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	一括架設天秤 TYPE-F					
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≦30mm H=125～200mm	833.000	kg	112	93,296	S単 1151号
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t ≦30mm H=350～400mm	1,418.000	kg	119	168,742	S単 1153号
S02116	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 150mm×75mm	143.000	kg	112	16,016	S単 1142号
S02116	一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 75mm×6～9mm	75.000	kg	112	8,400	S単 1143号
S02116	一般構造用圧延鋼板（厚板） ,,SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	139.000	kg	176	24,464	S単 1144号
S02116	一般構造用圧延鋼板（厚板） ,,SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	348.000	kg	176	61,248	S単 1138号
S02116	高力ボルト・ナット ,,F10T	42.800	kg	440	18,832	S単 1145号
S02116	消耗品費	2.957	ton	18,000	53,226	S単 1146号
S02116	工作図作成費	2.957	ton	36,000	106,452	S単 1147号
S02116	製作加工図	2.957	ton	238,000	703,766	S単 1148号
S02116	溶接費	59.800	m	2,000	119,600	S単 1149号
S02116	工場管理費 プレキャスト堰柱吊天秤,,	2.957	ton	88,000	260,216	S単 1150号
	合 計				1,634,258	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,634,258	
	*** C単－ 46号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C92001	吊治具		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	A1-P1 2 基分					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	185.000	kg	176	32,560	S単 1144号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	176.000	kg	176	30,976	S単 1138号
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t≦30mm H=125～200mm	365.000	kg	112	40,880	S単 1151号
S02116	普通ボルト・ナット ,,SS400	5.000	kg	354	1,770	S単 1211号
S02116	消耗品費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	0.731	ton	18,000	13,158	S単 1212号
S02116	工作図作成費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	0.731	ton	36,000	26,316	S単 1213号
S02116	製作加工費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	0.731	ton	238,000	173,978	S単 1214号
S02116	溶接費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	177.000	m	2,000	354,000	S単 1215号
S02116	工場管理費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	0.731	ton	88,000	64,328	S単 1216号
	合 計				737,966	算出数量 1,000 式
	単 価		式		737,966	
	*** C単- 47号 ***					
C92002	吊治具		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	P1-P2 2 基分					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	407.000	kg	176	71,632	S単 1144号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	391.000	kg	176	68,816	S単 1138号
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t≦30mm H=125～200mm	664.000	kg	112	74,368	S単 1151号
S02116	普通ボルト・ナット ,,SS400	5.000	kg	354	1,770	S単 1211号
S02116	消耗品費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	1.467	ton	18,000	26,406	S単 1212号
S02116	工作図作成費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	1.467	ton	36,000	52,812	S単 1213号
S02116	製作加工費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	1.467	ton	238,000	349,146	S単 1214号
S02116	溶接費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	286.000	m	2,000	572,000	S単 1215号
S02116	工場管理費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	1.467	ton	88,000	129,096	S単 1216号
	合 計				1,346,046	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,346,046	
	*** C単- 48号 ***					
C92003	吊治具		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	P2-P3' 2 基分					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	407.000	kg	176	71,632	S単 1144号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	391.000	kg	176	68,816	S単 1138号
S02116	一般構造用H形鋼 ,,SS400 t≦30mm H=125～200mm	664.000	kg	112	74,368	S単 1151号
S02116	普通ボルト・ナット ,,SS400	5.000	kg	354	1,770	S単 1211号
S02116	消耗品費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	1.467	ton	18,000	26,406	S単 1212号
S02116	工作図作成費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	1.467	ton	36,000	52,812	S単 1213号
S02116	製作加工費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	1.467	ton	238,000	349,146	S単 1214号
S02116	溶接費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	286.000	m	2,000	572,000	S単 1215号
S02116	工場管理費 プレキャストPC床板橋 吊治具,,	1.467	ton	88,000	129,096	S単 1216号
	合 計				1,346,046	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,346,046	

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

東海農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(26,324,000) 41,786,000	
直接工事費	1.000	式	(26,324,000) 41,786,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号	1.000	式	(〃) 4,879,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 扉体取外し	1.000	式	(〃) 3,020,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 扉体取外し	1.000	式	(〃) 3,020,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 チェーンカバー取外し	1.000	式	(〃) 1,289,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 チェーンカバー取外し	1.000	式	(〃) 1,289,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 開閉装置取外し	1.000	式	(〃) 570,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 開閉装置取外し	1.000	式	(〃) 570,000	
・電気設備	1.000	式	(14,141,000) 29,603,000	
・機側操作盤取外し 洪水吐ゲート1号 機側操作盤取外し	1.000	式	(〃) 173,000	
・機側操作盤取外し 洪水吐ゲート1号 機側操作盤取外し	1.000	式	(〃) 173,000	
・既設ケーブル撤去及び一時復旧	1.000	式	(13,968,000) 14,935,000	
・既設ケーブル撤去 左岸設備用配線	1.000	式	(〃) 491,000	
・既設ケーブル撤去 1号洪水吐ゲート配線	1.000	式	(〃) 563,000	
・仮配線再設置 2号洪水吐ゲート配線	1.000	式	(〃) 394,000	
・仮配線設置 1期	1.000	式	(〃) 3,218,000	
・仮配線撤去再設置 1期 (出水期)	1.000	式	(〃) 3,188,000	
・仮配線撤去再設置 2期	1.000	式	(〃) 3,001,000	
・仮配線撤去再設置 3期	1.000	式	(〃) 3,113,000	
・仮配線撤去 3期	1.000	式	(0) 967,000	
・ケーブル復旧	1.000	式	(0) 13,839,000	
・既設ケーブル撤去・再利用 P4取込	1.000	式	(0) 203,000	
・ケーブルダクト復旧	1.000	式	(0) 4,974,000	
・ケーブル復旧	1.000	式	(0) 7,021,000	
・ケーブル復旧 (直接経費)	1.000	式	(0) 1,641,000	
・試運転調整	1.000	式	(0) 656,000	
・左岸CCTV装置試運転調整	1.000	式	(0) 97,000	
・中央監視試運転調整	1.000	式	(0) 205,000	
・流量計試運転調整	1.000	式	(0) 205,000	
・洪水吐1・2号対向試験	1.000	式	(0) 149,000	
・電気設備 第5回変更新規追加工種	1.000	式	(〃) 4,027,000	
・機側操作盤修繕	1.000	式	(〃) 1,464,000	
・機側操作盤修繕	1.000	式	(〃) 1,464,000	
・既設ケーブル撤去及び一時復旧 2期出水期	1.000	式	(〃) 2,563,000	
・仮配線撤去再設置 2期 (出水期)	1.000	式	(〃) 2,563,000	
・現場内運搬	1.000	式	(〃) 3,124,000	
・ゲート等運搬	1.000	式	(〃) 3,124,000	

[illegible]

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2 工事 施設機械工事

東海農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				(26,324,000)	
				41,786,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号	1.000	式		(〃)	
				4,879,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 扉体取外し	1.000	式		(〃)	
				3,020,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 扉体取外し	(〃)		(〃)	(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	3,020,000	3,020,000	
T20001 洪水吐ゲート 扉体撤去	(〃)			(〃)	
	1.000	門	2,244,045	2,244,045	歩A・単A T単 75号
T00035 洪水吐ゲート 取外戸当り撤去	(〃)			(〃)	
	1.000	門	723,397	723,397	歩A・単A T単 51号
T00065 洪水吐ゲート 1号洪水吐敷戸当り取外し	(〃)			(〃)	
	1.000	門	156,993	156,993	歩A・単A T単 32号
T00066 洪水吐ゲート 予備ゲート敷戸当り取外し	(〃)			(〃)	
	1.000	門	156,993	156,993	歩A・単A T単 33号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】、洪水吐ゲート撤去,140%	(〃)			(〃)	
	1.000	式	2,442,552	2,442,552	歩A・単A X単 8号
合 計				(〃)	合意率
				5,723,980	0.920451
計 (1) (直接費対象分)				(〃)	
				3,281,428	
計 (2) (間接費対象分)				(〃)	
				2,442,552	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 チェーンカバー取外し	1.000	式		(〃)	
				1,289,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 チェーンカバー取外し	(〃)		(〃)	(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	1,289,000	1,289,000	
T00003 洪水吐ゲート チェーンカバー取外し	(〃)			(〃)	
	1.000	門	339,109	339,109	歩A・単A T単 2号
T00004 洪水吐ゲート チェーン+チェーンガイド取り外し	(〃)			(〃)	
	1.000	門	1,062,182	1,062,182	歩A・単A T単 3号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】、洪水吐ゲート撤去,140%	(〃)			(〃)	
	1.000	式	1,418,256	1,418,256	歩A・単A X単 2号
合 計				(〃)	合意率
				2,819,547	0.920057
計 (1) (直接費対象分)				(〃)	
				1,401,291	
計 (2) (間接費対象分)				(〃)	
				1,418,256	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 開閉装置取外し	1.000	式		(〃)	
				570,000	
・既設構造物撤去工 洪水吐ゲート1号 開閉装置取外し	(〃)		(〃)	(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	570,000	570,000	
T00092 洪水吐ゲート 開閉装置撤去	(〃)			(〃)	
	1.000	門	619,357	619,357	歩A・単A T単 74号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】、洪水吐ゲート撤去,140%	(〃)			(〃)	
	1.000	式	472,752	472,752	歩A・単A X単 9号
合 計				(〃)	合意率
				1,092,109	0.92084
計 (1) (直接費対象分)				(〃)	
				619,357	
計 (2) (間接費対象分)				(〃)	
				472,752	
・電気設備				(14,141,000)	
	1.000	式		29,603,000	
・機側操作盤取外し 洪水吐ゲート1号 機側操作盤取外し	1.000	式		(〃)	
				173,000	
・機側操作盤取外し 洪水吐ゲート1号 機側操作盤取外し	(〃)		(〃)	(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	173,000	173,000	
T00005 洪水吐・土砂吐・水位調節ゲート 機側操作盤取外し	(〃)			(〃)	
	1.000	門	187,800	187,800	歩A・単A T単 4号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】、洪水吐ゲート撤去,140%	(〃)			(〃)	
	1.000	式	196,980	196,980	歩A・単A X単 4号
合 計				(〃)	合意率
				384,780	0.920212
計 (1) (直接費対象分)				(〃)	
				187,800	
計 (2) (間接費対象分)				(〃)	
				196,980	
・既設ケーブル撤去及び一時復旧				(13,968,000)	
	1.000	式		14,935,000	
・既設ケーブル撤去 左岸設備用配線	(〃)		(〃)	(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	491,000	491,000	
T00010 電力等ケーブル撤去 CV22sp-3c	(〃)			(〃)	
	130.000	m	1,197	155,610	歩A・単A T単 6号
T00001 電力等ケーブル撤去 5C-2WAE	(〃)			(〃)	
	520.000	m	192	99,840	歩A・単A T単 37号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00011 電力等ケーブル撤去 CVV2sp-4c	(") 130.000	m	658	(") 85,540	歩A・単A T単 7号
T00033 電力等ケーブル撤去 CV14sp-3c	(") 140.000	m	658	(") 92,120	歩A・単A T単 20号
T00062 電線等ケーブル撤去 IV5.5	(") 130.000	m	144	(") 18,720	歩A・単A T単 29号
T00006 電力等ケーブル撤去 光ケーブル	(") 345.000	m	239	(") 82,455	歩A・単A T単 38号
合 計				(") 534,285	合意率 0.919475
・・・ 既設ケーブル撤去 1号洪水吐ゲート配線	(") 1.000	式	(") 563,000	(") 563,000	1式当たり [金額C]
T00054 電力等ケーブル撤去 CV2sp-2c	(") 183.000	m	658	(") 120,414	歩A・単A T単 23号
T00055 電力等ケーブル撤去 CV3.5sp-3c	(") 14.000	m	658	(") 9,212	歩A・単A T単 24号
T00056 電力等ケーブル撤去 CV5.5sp-3c	(") 89.000	m	658	(") 58,562	歩A・単A T単 25号
T00013 電力等ケーブル撤去 CVV1.25sp-10c	(") 89.000	m	658	(") 58,562	歩A・単A T単 9号
T00057 電力等ケーブル撤去 CVV2sp-2c	(") 5.000	m	658	(") 3,290	歩A・単A T単 26号
T00058 電力等ケーブル撤去 CVV2sp-5c	(") 94.000	m	658	(") 61,852	歩A・単A T単 27号
T00061 電線等ケーブル撤去 IV3.5	(") 116.000	m	144	(") 16,704	歩A・単A T単 28号
T00062 電線等ケーブル撤去 IV5.5	(") 19.000	m	144	(") 2,736	歩A・単A T単 29号
T00009 電力等ケーブル撤去 CV38sp-3c	(") 19.000	m	1,197	(") 22,743	歩A・単A T単 5号
T00070 電力等ケーブル撤去 CV5.5sp-4c	(") 38.000	m	658	(") 25,004	歩A・単A T単 52号
T00071 電力等ケーブル撤去 CVV2sp-3c	(") 38.000	m	658	(") 25,004	歩A・単A T単 53号
T00072 電力等ケーブル撤去 CVV2sp-7c	(") 38.000	m	658	(") 25,004	歩A・単A T単 54号
T00073 電力管撤去 厚鋼電線管 φ22	(") 3.660	m	1,197	(") 4,381	歩A・単A T単 55号
T00074 電力管撤去 厚鋼電線管 φ28	(") 14.640	m	2,035	(") 29,792	歩A・単A T単 56号
T00075 電力管撤去 厚鋼電線管 φ36	(") 10.980	m	2,035	(") 22,344	歩A・単A T単 57号
T00076 電力管撤去 厚鋼電線管 φ42	(") 10.980	m	2,993	(") 32,863	歩A・単A T単 58号
T00077 電力管撤去 厚鋼電線管 φ56	(") 7.230	m	2,993	(") 21,639	歩A・単A T単 59号
T00078 電力管撤去 金属可とう電線管 φ24	(") 2.000	m	503	(") 1,006	歩A・単A T単 60号
T00079 電力管撤去 金属可とう電線管 φ30	(") 10.000	m	778	(") 7,780	歩A・単A T単 61号
T00080 電力管撤去 金属可とう電線管 φ38	(") 11.000	m	778	(") 8,558	歩A・単A T単 62号
T00081 電力管撤去 金属可とう電線管 φ50	(") 4.000	m	1,424	(") 5,696	歩A・単A T単 63号
T00082 電力管撤去 金属可とう電線管 φ63	(") 2.000	m	1,424	(") 2,848	歩A・単A T単 64号
T00083 ブルボックス撤去 200×200×200×1.5	(") 1.000	個	3,352	(") 3,352	歩A・単A T単 65号
T00034 ブルボックス撤去 400×400×200×1.5	(") 3.000	個	5,985	(") 17,955	歩A・単A T単 50号
T00084 ブルボックス撤去 500×500×200×1.5	(") 3.000	個	7,781	(") 23,343	歩A・単A T単 66号
合 計				(") 610,644	合意率 0.92144
・・・ 仮配線再設置 2号洪水吐ゲート配線	(") 1.000	式	(") 394,000	(") 394,000	1式当たり [金額C]
T00085 電力等ケーブル設置 CV2sp-2c	(") 80.000	m	1,317	(") 105,360	歩A・単A T単 67号
T00086 電力等ケーブル設置 CV5.5sp-3c	(") 42.000	m	1,317	(") 55,314	歩A・単A T単 68号
T00087 電力等ケーブル設置 CVV1.25sp-10c	(") 40.000	m	1,317	(") 52,680	歩A・単A T単 69号
T00088 電力等ケーブル設置 CVV2sp-5c	(") 40.000	m	1,317	(") 52,680	歩A・単A T単 70号
T00089 電力等ケーブル設置 IV3.5	(") 51.000	m	287	(") 14,637	歩A・単A T単 71号
T00090 電力等ケーブル設置 IV5.5	(") 10.000	m	287	(") 2,870	歩A・単A T単 72号
T00018 電力等ケーブル設置 CV38sp-3c	(") 10.000	m	2,394	(") 23,940	歩A・単A T単 12号
T00091 電力等ケーブル設置 P2～P3間架空配線	(") 25.000	m	4,810	(") 120,250	歩A・単A T単 73号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業			
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)			

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 427,731	合意率 0.92056
・ ・ ・ 仮設配線設置 1期	(") 1.000	式	(") 3,218,000	(") 3,218,000	1式当たり [金額C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、22mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 130.000	m	(") 3,421	(") 444,730	歩A・単A S単 29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 230.000	m	(") 1,991	(") 457,930	歩A・単A S単 62号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-, 5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 130.000	m	(") 378	(") 49,140	歩A・単A S単 63号
S42121 光ケーブル配線工 管 内、11mm以下、屋外・屋内、	(") 360.000	m	(") 431	(") 155,160	歩A・単A S単 41号
S42120 光ケーブル	(") 360.000	m	(") 1,970	(") 709,200	歩A・単A S単 40号
S42100 電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-, 65、地 中 (道路沿)、0.0.00、無、無、無	(") 190.000	m	(") 499	(") 94,810	歩A・単A S単 27号
S42100 電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-, 50、地 中 (道路沿)、0.0.00、無、無、無	(") 70.000	m	(") 433	(") 30,310	歩A・単A S単 60号
S42100 電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-, 30、地 中 (道路沿)、0.0.00、無、無、無	(") 260.000	m	(") 358	(") 93,080	歩A・単A S単 61号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、22mm2、屋外 (6kV)	(") 2.000	箇所	(") 28,558	(") 57,116	歩A・単A S単 36号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、14mm2、屋外 (6kV)	(") 2.000	箇所	(") 25,164	(") 50,328	歩A・単A S単 64号
T00007 光ケーブル接続工	(") 4.000	箇所	(") 31,361	(") 125,444	歩A・単A T単 39号
T00008 光ケーブル伝送損失測定	(") 4.000	箇所	(") 11,180	(") 44,720	歩A・単A T単 40号
P96006 左岸下流CCTV 試運転調整	(") 1.000	式	(") 350,000	(") 350,000	歩A・単A
P96007 中央監視装置 試運転調整	(") 1.000	式	(") 550,000	(") 550,000	歩A・単A
S42034 配電盤据付工 、継電器盤類、継電器盤、無	(") 1.000	面	(") 184,223	(") 184,223	歩A・単A S単 26号
S02116 中継端子盤 500×700×200、,	(") 1.000	個	(") 100,000	(") 100,000	歩A・単A S単 7号
合 計				(") 3,496,191	合意率 0.92048
・ ・ ・ 仮配線撤去再設置 1期 (出水期)	(") 1.000	式	(") 3,188,000	(") 3,188,000	1式当たり [金額C]
T00010 電力等ケーブル撤去 CV22sp-3c	(") 130.000	m	(") 1,197	(") 155,610	歩A・単A T単 6号
T00033 電力等ケーブル撤去 CV14sp-3c	(") 230.000	m	(") 658	(") 151,340	歩A・単A T単 20号
T00062 電線等ケーブル撤去 IV5.5	(") 130.000	m	(") 144	(") 18,720	歩A・単A T単 29号
T00006 電力等ケーブル撤去 光ケーブル	(") 360.000	m	(") 239	(") 86,040	歩A・単A T単 38号
T00027 電力管撤去 FEP65	(") 180.000	m	(") 60	(") 10,800	歩A・単A T単 19号
T00014 電力管撤去 FEP30	(") 90.000	m	(") 60	(") 5,400	歩A・単A T単 41号
T00019 電力等ケーブル設置 CV22sp-3c	(") 130.000	m	(") 2,394	(") 311,220	歩A・単A T単 13号
T00015 電力等ケーブル設置 CV14sp-3c	(") 140.000	m	(") 1,317	(") 184,380	歩A・単A T単 42号
T00020 電力等ケーブル設置 CVV2sp-4c	(") 130.000	m	(") 1,317	(") 171,210	歩A・単A T単 14号
T00021 電力等ケーブル設置 5C-2WAE	(") 520.000	m	(") 2,294	(") 1,192,880	歩A・単A T単 43号
T00028 電力等ケーブル設置 IV5.5sp	(") 130.000	m	(") 359	(") 46,670	歩A・単A T単 45号
T00026 電力等ケーブル設置 光ケーブル	(") 270.000	m	(") 599	(") 161,730	歩A・単A T単 44号
T00029 電線管敷設 FEP65	(") 190.000	m	(") 958	(") 182,020	歩A・単A T単 46号
T00032 電線管敷設 FEP50	(") 90.000	m	(") 958	(") 86,220	歩A・単A T単 49号
S42107 通信・制御ケーブル端子接続工 通信ケーブル (端子接続)、5P、,,	(") 10.000	箇所	(") 4,788	(") 47,880	歩A・単A S単 65号
T00007 光ケーブル接続工	(") 3.000	箇所	(") 31,361	(") 94,083	歩A・単A T単 39号
T00008 光ケーブル伝送損失測定	(") 3.000	箇所	(") 11,180	(") 33,540	歩A・単A T単 40号
P96009 試運転調整	(") 1.000	式	(") 525,000	(") 525,000	歩A・単A
合 計				(") 3,464,743	合意率 0.920057
・ ・ ・ 仮配線撤去再設置 2期	(") 1.000	式	(") 3,001,000	(") 3,001,000	1式当たり [金額C]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00010	電力等ケーブル撤去 CV22sp-3c	(") 130.000	m	1,197	(") 155,610	歩A・単A T単 6号
T00033	電力等ケーブル撤去 CV14sp-3c	(") 140.000	m	658	(") 92,120	歩A・単A T単 20号
T00011	電力等ケーブル撤去 CVV2sp-4c	(") 130.000	m	658	(") 85,540	歩A・単A T単 7号
T00001	電力等ケーブル撤去 5C-2WAE	(") 520.000	m	192	(") 99,840	歩A・単A T単 37号
T00062	電線等ケーブル撤去 IV5.5	(") 130.000	m	144	(") 18,720	歩A・単A T単 29号
T00006	電力等ケーブル撤去 光ケーブル	(") 360.000	m	239	(") 86,040	歩A・単A T単 38号
T00027	電力管撤去 FEP65	(") 100.000	m	60	(") 6,000	歩A・単A T単 19号
T00031	電力管撤去 FEP50	(") 90.000	m	60	(") 5,400	歩A・単A T単 48号
T00019	電力等ケーブル設置 CV22sp-3c	(") 130.000	m	2,394	(") 311,220	歩A・単A T単 13号
T00015	電力等ケーブル設置 CV14sp-3c	(") 230.000	m	1,317	(") 302,910	歩A・単A T単 42号
T00020	電力等ケーブル設置 CVV2sp-4c	(") 130.000	m	1,317	(") 171,210	歩A・単A T単 14号
T00021	電力等ケーブル設置 5C-2WAE	(") 520.000	m	2,294	(") 1,192,880	歩A・単A T単 43号
T00028	電力等ケーブル設置 IV5.5sp	(") 130.000	m	359	(") 46,670	歩A・単A T単 45号
T00026	電力等ケーブル設置 光ケーブル	(") 360.000	m	599	(") 215,640	歩A・単A T単 44号
T00029	電線管敷設 FEP65	(") 190.000	m	958	(") 182,020	歩A・単A T単 46号
T00032	電線管敷設 FEP50	(") 70.000	m	958	(") 67,060	歩A・単A T単 49号
T00030	電線管敷設 FEP30	(") 90.000	m	622	(") 55,980	歩A・単A T単 47号
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ケーブル(端子接続),5P,,,	(") 8.000	箇所	4,788	(") 38,304	歩A・単A S単 65号
T00007	光ケーブル接続工	(") 3.000	箇所	31,361	(") 94,083	歩A・単A T単 39号
T00008	光ケーブル伝送損失測定	(") 3.000	箇所	11,180	(") 33,540	歩A・単A T単 40号
合 計					(") 3,260,787	合意率 0.920269
・・・仮配線撤去再設置 3期		(") 1.000	式	(") 3,113,000	(") 3,113,000	1式当たり [金額C]
T00010	電力等ケーブル撤去 CV22sp-3c	(") 130.000	m	1,197	(") 155,610	歩A・単A T単 6号
T00033	電力等ケーブル撤去 CV14sp-3c	(") 140.000	m	658	(") 92,120	歩A・単A T単 20号
T00011	電力等ケーブル撤去 CVV2sp-4c	(") 130.000	m	658	(") 85,540	歩A・単A T単 7号
T00001	電力等ケーブル撤去 5C-2WAE	(") 520.000	m	192	(") 99,840	歩A・単A T単 37号
T00062	電線等ケーブル撤去 IV5.5	(") 130.000	m	144	(") 18,720	歩A・単A T単 29号
T00006	電力等ケーブル撤去 光ケーブル	(") 360.000	m	239	(") 86,040	歩A・単A T単 38号
T00027	電力管撤去 FEP65	(") 100.000	m	60	(") 6,000	歩A・単A T単 19号
T00031	電力管撤去 FEP50	(") 90.000	m	60	(") 5,400	歩A・単A T単 48号
T00019	電力等ケーブル設置 CV22sp-3c	(") 130.000	m	2,394	(") 311,220	歩A・単A T単 13号
T00015	電力等ケーブル設置 CV14sp-3c	(") 230.000	m	1,317	(") 302,910	歩A・単A T単 42号
T00020	電力等ケーブル設置 CVV2sp-4c	(") 130.000	m	1,317	(") 171,210	歩A・単A T単 14号
T00021	電力等ケーブル設置 5C-2WAE	(") 520.000	m	2,294	(") 1,192,880	歩A・単A T単 43号
T00028	電力等ケーブル設置 IV5.5sp	(") 130.000	m	359	(") 46,670	歩A・単A T単 45号
T00026	電力等ケーブル設置 光ケーブル	(") 360.000	m	599	(") 215,640	歩A・単A T単 44号
T00029	電線管敷設 FEP65	(") 190.000	m	958	(") 182,020	歩A・単A T単 46号
T00032	電線管敷設 FEP50	(") 70.000	m	958	(") 67,060	歩A・単A T単 49号
T00030	電線管敷設 FEP30	(") 90.000	m	622	(") 55,980	歩A・単A T単 47号
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ケーブル(端子接続),5P,,,	(") 8.000	箇所	4,788	(") 38,304	歩A・単A S単 65号
T00007	光ケーブル接続工	(") 3.000	箇所	31,361	(") 94,083	歩A・単A T単 39号
T00008	光ケーブル伝送損失測定	(") 3.000	箇所	11,180	(") 33,540	歩A・単A T単 40号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(〃) 3,260,787	合意率 0.954615
・・・仮配線撤去 3期	(0.000) 1.000	式	(0) 967,000	(0) 967,000	1式当たり [金額C]
T30001 中継端子盤撤去	(0.000) 1.000	台	(0) 42,473	(0) 42,473	歩A・単A T単 78号
T00010 電力等ケーブル撤去 CV22sp-3c	(0.000) 130.000	m	(0) 1,197	(0) 155,610	歩A・単A T単 6号
T00033 電力等ケーブル撤去 CV14sp-3c	(0.000) 160.000	m	(0) 658	(0) 105,280	歩A・単A T単 20号
T00062 電線等ケーブル撤去 IV5.5	(0.000) 130.000	m	(0) 144	(0) 18,720	歩A・単A T単 29号
T00011 電力等ケーブル撤去 CVV2sp-4c	(0.000) 130.000	m	(0) 658	(0) 85,540	歩A・単A T単 7号
T00006 電力等ケーブル撤去 光ケーブル	(0.000) 350.000	m	(0) 239	(0) 83,650	歩A・単A T単 38号
T31006 電力等ケーブル撤去 専用同軸ケーブル (10mm以下)	(0.000) 520.000	m	(0) 275	(0) 143,000	歩A・単A T単 84号
T31001 電線管撤去 G42,再利用なし	(0.000) 84.000	m	(0) 2,993	(0) 251,412	歩A・単A T単 79号
T31002 電線管撤去 G22,再利用なし	(0.000) 84.000	m	(0) 1,197	(0) 100,548	歩A・単A T単 80号
T31003 電線管撤去 FEP50,再利用なし	(0.000) 90.000	m	(0) 60	(0) 5,400	歩A・単A T単 81号
T31004 電線管撤去 FEP40,再利用なし	(0.000) 180.000	m	(0) 60	(0) 10,800	歩A・単A T単 82号
T31005 電線管撤去 FEP30,再利用なし	(0.000) 180.000	m	(0) 60	(0) 10,800	歩A・単A T単 83号
合 計				(0) 1,013,233	合意率 0.954615
・・・ケーブル復旧	1.000	式		(0) 13,839,000	
・・・既設ケーブル撤去・再利用 P4取込	(0.000) 1.000	式	(0) 203,000	(0) 203,000	1式当たり [金額C]
T00010 電力等ケーブル撤去 CV22sp-3c	(0.000) 19.000	m	(0) 1,386	(0) 26,334	歩A・単B T単 89号
T00033 電力等ケーブル撤去 CV14sp-3c	(0.000) 19.000	m	(0) 762	(0) 14,478	歩A・単B T単 96号
T00062 電線等ケーブル撤去 IV5.5	(0.000) 19.000	m	(0) 166	(0) 3,154	歩A・単B T単 98号
T00011 電力等ケーブル撤去 CVV2sp-4c	(0.000) 19.000	m	(0) 762	(0) 14,478	歩A・単B T単 90号
T00006 電力等ケーブル撤去 光ケーブル	(0.000) 76.000	m	(0) 277	(0) 21,052	歩A・単B T単 88号
T31006 電力等ケーブル撤去 専用同軸ケーブル (10mm以下)	(0.000) 76.000	m	(0) 319	(0) 24,244	歩A・単B T単 102号
T00019 電力等ケーブル設置 CV22sp-3c	(0.000) 10.000	m	(0) 2,772	(0) 27,720	歩A・単B T単 92号
T00015 電力等ケーブル設置 CV14sp-3c	(0.000) 10.000	m	(0) 1,525	(0) 15,250	歩A・単B T単 91号
T00028 電力等ケーブル設置 IV5.5sp	(0.000) 10.000	m	(0) 416	(0) 4,160	歩A・単B T単 95号
T00020 電力等ケーブル設置 CVV2sp-4c	(0.000) 10.000	m	(0) 1,525	(0) 15,250	歩A・単B T単 93号
T00026 電力等ケーブル設置 光ケーブル	(0.000) 40.000	m	(0) 693	(0) 27,720	歩A・単B T単 94号
T00038 電力等ケーブル設置 専用同軸ケーブル 10mm以下 管内配線	(0.000) 40.000	m	(0) 638	(0) 25,520	歩A・単B T単 97号
合 計				(0) 219,360	合意率 0.927643
・・・ケーブルダクト復旧	(0.000) 1	式	(0) 4,974,000	(0) 4,974,000	1式当たり [金額C]
S42110 金属ダクト取付工 W=30cm,H=15cm,その他,-,0.58人	(0.000) 46.300	m	(0) 16,078	(0) 744,411	歩A・単B S単 100号
S02116 ケーブルダクト W=300 H=150 (セバ付き),,	(0.000) 17.000	本	(0) 125,300	(0) 2,130,100	歩A・単B S単 78号
S02116 ケーブルダクトカバー	(0.000) 34.000	枚	(0) 32,700	(0) 1,111,800	歩A・単B S単 79号
S02116 製作サポートアングル架台 ダクト支持架台,,	(0.000) 23.000	台	(0) 40,600	(0) 933,800	歩A・単B S単 80号
S02116 ケーブルダクト継ぎ金具	(0.000) 32.000	個	(0) 10,400	(0) 332,800	歩A・単B S単 81号
S02116 ケーブルダクトエンドキャップ	(0.000) 2.000	個	(0) 13,400	(0) 26,800	歩A・単B S単 82号
S02116 垂直用振れ止め金具 SUS,,	(0.000) 46.000	個	(0) 1,800	(0) 82,800	歩A・単B S単 83号
合 計				(0) 5,362,511	合意率 0.927643

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ ケーブル復旧	(0.000) 1	式	(0) 7,021,000	(0) 7,021,000	1 式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 ，厚鋼電線管，-，82，屋外・屋内(露出)，0.0.00，無，無，無	(0.000) 15.000	m		(0) 193,095	歩A・単B S単 90号
S42100 電線管敷設工 ，厚鋼電線管，-，54，屋外・屋内(露出)，0.0.00，無，無，無	(0.000) 11.000	m		(0) 96,437	歩A・単B S単 91号
S42100 電線管敷設工 ，厚鋼電線管，-，42，屋外・屋内(露出)，0.0.00，無，無，無	(0.000) 128.000	m		(0) 1,049,856	歩A・単B S単 92号
T32005 電線管塗装工 G42	(0.000) 117.000	m		(0) 110,916	歩A・単B T単 103号
S42100 電線管敷設工 ，厚鋼電線管，-，22，屋外・屋内(露出)，0.0.00，無，無，無	(0.000) 146.000	m		(0) 496,400	歩A・単B S単 93号
T32006 電線管塗装工 G22	(0.000) 117.000	m		(0) 110,916	歩A・単B T単 104号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ，管 内，CVケーブル，600V，3心，22mm2，地中・屋外・屋内，0.00	(0.000) 160.000	m		(0) 646,400	歩A・単B S単 94号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ，管 内，CVケーブル，600V，3心，14mm2，地中・屋外・屋内，0.00	(0.000) 190.000	m		(0) 447,450	歩A・単B S単 95号
S42103 制御ケーブル配線工 ，管 内，CVケーブル，4心，2mm2，地中・屋外・屋内，0.00	(0.000) 160.000	m		(0) 277,600	歩A・単B S単 98号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ，管 内，IV，600V，-，5.5mm2，地中・屋外・屋内，0.00	(0.000) 160.000	m		(0) 70,880	歩A・単B S単 96号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 専用同軸ケーブル，管 内，その他，-，-，-mm2，地中・屋外・屋内，2.30	(0.000) 640.000	m		(0) 1,337,600	歩A・単B S単 97号
S42121 光ケーブル配線工 ラック，11mm以下，屋外・屋内，SM-4C	(0.000) 457.000	m		(0) 291,566	歩A・単B S単 102号
S42120 光ケーブル SM-4C	(0.000) 457.000	m		(0) 520,980	歩A・単B S単 101号
T34002 ケーブル接合	(0.000) 8.000	組		(0) 217,968	歩A・単B T単 105号
S42109 ボックス類取付工 ，その他，その他，0.50	(0.000) 1.000	個		(0) 50,660	歩A・単B S単 99号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端，直線接続，5テープ(心)以下，，，	(0.000) 4.000	箇所		(0) 207,160	歩A・単B S単 103号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端，成端，5テープ(心)以下，，，	(0.000) 4.000	箇所		(0) 133,564	歩A・単B S単 104号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル伝送損失試験，，，，20心以下	(0.000) 14.000	方向		(0) 267,120	歩A・単B S単 105号
T30002 中継端子盤据付	(0.000) 1.000	架		(0) 390,950	歩A・単B T単 99号
T30003 メディアコンバータ収納箱据付	(0.000) 1.000	架		(0) 412,750	歩A・単B T単 100号
T30004 光成端箱据付	(0.000) 1.000	台		(0) 238,550	歩A・単B T単 101号
合 計				(0) 7,568,818	合意率 0.927643
・・・ ケーブル復旧 (直接経費)	(0.000) 1.000	式	(0) 1,641,000	(0) 1,641,000	1 式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし，手摺先行型枠組，あり	(0.000) 24.000	掛㎡		(0) 123,192	歩A・単B S単 89号
S16001 高所作業車[トラック架設・伸縮アーム・バスケツト型] ，作業床高22.0m，積載荷重200kg，定員2名	(0.000) 30.000	日		(0) 1,645,710	歩A・単B S単 88号
合 計				(0) 1,768,902	合意率 0.927643
・・・ 試運転調整				(0) 656,000	
・・・ 左岸CCTV装置試運転調整	(0.000) 1.000	式	(0) 97,000	(0) 97,000	1 式当たり [金額C]
S42052 C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置，カメラ装置，巡回式IPカメラ装置，無	(0.000) 1.000	台		(0) 36,225	歩A・単A S単 70号
S42052 C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置，カメラ装置用機側装置，-，無	(0.000) 1.000	台		(0) 18,113	歩A・単A S単 71号
S42052 C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V制御装置，モニタTV，-，有	(0.000) 2.000	台		(0) 50,716	歩A・単A S単 72号
合 計				(0) 105,054	合意率 0.927643
・・・ 中央監視試運転調整	(0.000) 1.000	式	(0) 205,000	(0) 205,000	1 式当たり [金額C]
T35001 中央監視試運転調整	(0.000) 1.000	式		(0) 221,170	歩A・単A T単 85号
合 計				(0) 221,170	合意率 0.927643
・・・ 流量計試運転調整	(0.000) 1.000	式	(0) 205,000	(0) 205,000	1 式当たり [金額C]
T35002 流量計試運転調整	(0.000) 1.000	式		(0) 221,170	歩A・単A T単 86号
合 計				(0) 221,170	合意率 0.927643

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 洪水吐 1・2号対向試験	(0.000) 1.000	式	(0) 149,000	(0) 149,000	1式当たり [金額C]
T35003 洪水吐 1・2号対向試験	(0.000) 1.000	式	(0) 160,585	(0) 160,585	歩A・単A T単 87号
合 計				(0) 160,585	合意率 0.927643
・電気設備 第5回変更新規追加工種	1.000	式		(") 4,027,000	
・・・ 機側操作盤修繕	1.000	式		(") 1,464,000	
・・・ 機側操作盤修繕	(") 1.000	(") 式	(") 1,464,000	(") 1,464,000	1式当たり [金額C]
T10301 機側操作盤修繕	(") 1.000	式	(") 1,534,000	(") 1,534,000	歩A・単A T単 76号
合 計				(") 1,534,000	合意率 0.954367
・・・ 既設ケーブル撤去及び一時復旧 2期出水期	1.000	式		(") 2,563,000	
・・・ 仮配線撤去再設置 2期 (出水期)	(") 1.000	(") 式	(") 2,563,000	(") 2,563,000	1式当たり [金額C]
T10302 仮配線撤去再設置 2期 (出水期)	(") 1.000	式	(") 2,685,000	(") 2,685,000	歩A・単A T単 77号
合 計				(") 2,685,000	合意率 0.954562
・現場内運搬	1.000	式		(") 3,124,000	
・・・ ゲート等運搬	1.000	式		(") 3,124,000	
・・・ 扉体運搬	(") 1.000	(") 式	(") 958,000	(") 958,000	1式当たり [金額C]
T00067 扉体運搬	(") 1.000	式	(") 1,040,836	(") 1,040,836	歩A・単A T単 34号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	(") 1.000	式	(") 709,128	(") 709,128	歩A・単A X単 5号
合 計				(") 1,749,964	合意率 0.920268
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,040,836	
計 (2) (間接費対象分)				(") 709,128	
・・・ 機側操作盤運搬	(") 1.000	(") 式	(") 185,000	(") 185,000	1式当たり [金額C]
S02116 機側操作盤運搬 豊田～相馬,,	(") 1.000	回	(") 200,000	(") 200,000	歩A・単A S単 48号
合 計				(") 200,000	合意率 0.925
・・・ 機側操作盤保管 19ヶ月 (R5.9～R7.3)	(") 1.000	式	(") 787,000	(") 787,000	1式当たり [金額C]
S02116 機側操作盤保管	(") 19.000	月	(") 45,000	(") 855,000	歩A・単A S単 49号
合 計				(") 855,000	合意率 0.920467
・・・ 開閉装置、チェーン運搬 (付属品含む)	(") 1.000	式	(") 604,000	(") 604,000	1式当たり [金額C]
T00069 開閉装置、チェーン運搬 (付属品含む)	(") 1.000	式	(") 656,394	(") 656,394	歩A・単A T単 36号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	(") 1.000	式	(") 590,940	(") 590,940	歩A・単A X単 7号
合 計				(") 1,247,334	合意率 0.920731
計 (1) (直接費対象分)				(") 656,394	
計 (2) (間接費対象分)				(") 590,940	
・・・ 開閉装置保管	(") 1.000	式	(") 590,000	(") 590,000	1式当たり [金額C]
S02116 コンテナハウス 賃料,,	(") 540.000	日	(") 450	(") 243,000	歩A・単A S単 50号
S02116 コンテナハウス 基本管理費,,	(") 1.000	棟	(") 14,000	(") 14,000	歩A・単A S単 51号

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

東海農政局

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

東海農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02111	引船〔鋼製〕					
	引船〔鋼製〕 120PS 揚錨船兼務3t巻		日	1,960		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	据付工					
	据付工		人	28,140		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,940		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,940		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員		人	25,095		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員		人	32,655		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	中継端子盤					
	中継端子盤 500×700×200,,		個	100,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	PPシート					
	PPシート 土木,,		m ²	180		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	輪木					
	輪木		本	1,290		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S16001	電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次〕					
	電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次〕 ,最大溶接電流400A		日	10,456		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S16001	高所作業車〔トラック架装・伸縮boom・バスケケット型〕					
	高所作業車〔トラック架装・伸縮boom・バスケケット型〕 ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2		日	13,500		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S16001	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕					
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 ,10t積級		日	59,759		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S16001	トラック〔普通型〕					
	トラック〔普通型〕 ,11.0t積		日	48,081		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)〔手動式〕					
	チェーンブロック(橋梁架設用)〔手動式〕 定格荷重10.0t 揚程3.5m, 交替制補正対象外		供用日	368		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)〔手動式〕					
	チェーンブロック(橋梁架設用)〔手動式〕 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外		供用日	140		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S16003	油圧ジャッキ〔手動式〕					
	油圧ジャッキ〔手動式〕 耐力196kN(20t) ストローク150～200mm, 交替制補正対象外		供用日	622		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒〕					
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 120ton吊り		日	187,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S16004	ラフレッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕					
	ラフレッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕 ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り		日	38,300		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S16004	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕					
	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 発動発電機(ガソリンエンジン駆動), 2KVA		日	2,359		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S16004	ラフレッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)〕					
	ラフレッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)〕 ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り		日	43,300		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕					
	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(山留主部材), 250型, 一, 424日, 1回		ton	45,185		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S42034	配電盤据付工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 施設機械工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配電盤据付工 、継電器盤類、継電器盤、無 *** S単ー 27号 ***		面	184,223		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、 $\varnothing$ 65、地 中（道路沿）、0.0.00、無、無、無 *** S単ー 29号 ***		m	499		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル ϕ 6、600V、3心、22mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単ー 36号 ***		m	3,421		歩A・単A
S42106	電力ケーブル端末処理工 電力ケーブル端末処理工 3心、22mm2、屋外（6kV） *** S単ー 40号 ***		箇所	28,558		歩A・単A
S42120	光ケーブル 光ケーブル *** S単ー 41号 ***		m	1,970		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 管 内、11mm以下、屋外・屋内、 *** S単ー 42号 ***		m	431		歩A・単A
S02115	溶接工 溶接工 *** S単ー 43号 ***		人	31,605		歩A・単A
S02116	吊環材 吊環材 *** S単ー 44号 ***		枚	36,000		歩A・単A
S02116	メッセンジャーワイヤー メッセンジャーワイヤー 22sp、 *** S単ー 45号 ***		m	363		歩A・単A
S02116	巻きつけクリップ 巻きつけクリップ 22sp、 *** S単ー 46号 ***		m	443		歩A・単A
S02116	ターンバックル ターンバックル 5号、 *** S単ー 47号 ***		個	2,930		歩A・単A
S02116	ラッシングワイヤー ラッシングワイヤー ϕ 6、 *** S単ー 48号 ***		m	347		歩A・単A
S02116	機側操作盤運搬 機側操作盤運搬 豊田～相馬、 *** S単ー 49号 ***		回	200,000		歩A・単A
S02116	機側操作盤保管 機側操作盤保管 *** S単ー 50号 ***		月	45,000		歩A・単A
S02116	コンテナハウス コンテナハウス 賃料、 *** S単ー 51号 ***		日	450		歩A・単A
S02116	コンテナハウス コンテナハウス 基本管理費、 *** S単ー 52号 ***		棟	14,000		歩A・単A
S02116	コンテナハウス コンテナハウス 改造費、 *** S単ー 53号 ***		式	350,000		歩A・単A
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊、交替制補正対象外 *** S単ー 54号 ***		供用日	57,600		歩A・単A
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒〕 トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒〕 トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）、200ton吊り *** S単ー 55号 ***		日	364,000		歩A・単A
S16004	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2次）〕 ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2次）〕 ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）、70ton吊り *** S単ー 56号 ***		日	121,000		歩A・単A
S17002	〔賃料（H形鋼・山留副部材）〕 〔賃料（H形鋼・山留副部材）〕 H形鋼（杭使用）、200型、無、540日、1回 *** S単ー 57号 ***		ton	46,095		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、540.1、あり		m ²	4,136		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 施設機械工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19001	*** S単ー 58号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラレン,150 t 吊を超え300 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	4,776,903		歩A・単A
S19001	*** S単ー 59号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラレン,150 t 吊を超え300 t 吊以下,,現場内の移動,組立～分解,なし		台	1,330,130		歩A・単A
S42100	*** S単ー 60号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中 (道路沿),0,0.00,無,無,無		m	433		歩A・単A
S42100	*** S単ー 61号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (道路沿),0,0.00,無,無,無		m	358		歩A・単A
S42102	*** S単ー 62号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,991		歩A・単A
S42102	*** S単ー 63号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	378		歩A・単A
S42106	*** S単ー 64号 *** 電力ケーブル端末処理工					
	電力ケーブル端末処理工 3心,14mm2,屋外 (6kV)		箇所	25,164		歩A・単A
S42107	*** S単ー 65号 *** 通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ケーブル(端子接続),5P,,		箇所	4,788		歩A・単A
S02115	*** S単ー 66号 *** 電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
S02115	*** S単ー 67号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単ー 68号 *** 電工					
	電工		人	23,940		歩A・単A
S02116	*** S単ー 69号 *** 報告書作成費					
	報告書作成費		式	100,000		歩A・単A
S42052	*** S単ー 70号 *** CCTV装置 (IPカメラ) 調整工					
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無		台	36,225		歩A・単A
S42052	*** S単ー 71号 *** CCTV装置 (IPカメラ) 調整工					
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置,カメラ装置用機側装置,-,無		台	18,113		歩A・単A
S42052	*** S単ー 72号 *** CCTV装置 (IPカメラ) 調整工					
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置,モニタTV,-,有		台	25,358		歩A・単A
S02115	*** S単ー 73号 *** 電工					
	電工		人	27,720		歩A・単B
S02115	*** S単ー 74号 *** 電工					
	電工		人	27,720		歩A・単B
S02115	*** S単ー 75号 *** 電工					
	電工		人	27,720		歩A・単B
S02115	*** S単ー 76号 *** 電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	40,740		歩A・単B
S02115	*** S単ー 77号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	27,405		歩A・単B
S02116	*** S単ー 78号 *** ケーブルダクト					
	ケーブルダクト W=300 H=150 (セバ付き),		本	125,300		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 施設機械工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 79号 *** ケーブルダクトカバー					
	ケーブルダクトカバー		枚	32,700		歩A・単B
S02116	*** S単ー 80号 *** 製作サポートアングル架台					
	製作サポートアングル架台 ダクト支持架台,,		台	40,600		歩A・単B
S02116	*** S単ー 81号 *** ケーブルダクト継ぎ金具					
	ケーブルダクト継ぎ金具		個	10,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 82号 *** ケーブルダクトエンドキャップ					
	ケーブルダクトエンドキャップ		個	13,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 83号 *** 垂直用振れ止め金具					
	垂直用振れ止め金具 SUS,,		個	1,800		歩A・単B
S02116	*** S単ー 84号 *** ケーブル接合材					
	ケーブル接合材		組	12,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 85号 *** 中継端子盤					
	中継端子盤 本設用,,		台	295,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 86号 *** メディアコンバータ収納箱					
	メディアコンバータ収納箱		台	317,200		歩A・単B
S02116	*** S単ー 87号 *** 光成端箱					
	光成端箱		台	143,000		歩A・単B
S16001	*** S単ー 88号 *** 高所作業車〔トラック架設・伸縮ゲーム・バスケット型〕					
	高所作業車〔トラック架設・伸縮ゲーム・バスケット型〕 ,作業床高22.0m,積載荷重200kg,定員2名		日	54,857		歩A・単B
S18031	*** S単ー 89号 *** 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	5,133		歩A・単B
S42100	*** S単ー 90号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	12,873		歩A・単B
S42100	*** S単ー 91号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	8,767		歩A・単B
S42100	*** S単ー 92号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	8,202		歩A・単B
S42100	*** S単ー 93号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	3,400		歩A・単B
S42102	*** S単ー 94号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブルφ,600V,3心,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	4,040		歩A・単B
S42102	*** S単ー 95号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブルφ,600V,3心,14mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	2,355		歩A・単B
S42102	*** S単ー 96号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	443		歩A・単B
S42102	*** S単ー 97号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 専用同軸ケーブル,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	2,090		歩A・単B
S42103	*** S単ー 98号 *** 制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 ,管 内,CVVケーブルφ,4心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,735		歩A・単B
S42109	*** S単ー 99号 *** ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 ,その他,その他,0.50		個	50,660		歩A・単B
S42110	*** S単ー 100号 *** 金属ダクト取付工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 施設機械工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	金属ダクト取付工 W=30cm,H=15cm,その他,-,0.58人 *** S単ー 101号 ***		m	16,078		歩A・単B
S42120	光ケーブル 光ケーブル SM-4C		m	1,140		歩A・単B
S42121	*** S単ー 102号 *** 光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ラック,11mm以下,屋外・屋内,SM-4C		m	638		歩A・単B
S42123	*** S単ー 103号 *** 光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,直線接続,5テープ(心)以下,,,		箇所	51,790		歩A・単B
S42123	*** S単ー 104号 *** 光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,		箇所	33,391		歩A・単B
S42123	*** S単ー 105号 *** 光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル伝送損失試験,,,,,20心以下		方向	19,080		歩A・単B
X41006	*** X単ー 2号 *** 据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,洪水吐ゲート撤去,140%		式	1,418,256		歩A・単A
X41006	*** X単ー 4号 *** 据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,洪水吐ゲート撤去,140%		式	196,980		歩A・単A
X41006	*** X単ー 5号 *** 据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%		式	709,128		歩A・単A
X41006	*** X単ー 7号 *** 据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%		式	590,940		歩A・単A
X41006	*** X単ー 8号 *** 据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,洪水吐ゲート撤去,140%		式	2,442,552		歩A・単A
X41006	*** X単ー 9号 *** 据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,洪水吐ゲート撤去,140%		式	472,752		歩A・単A
T00003	*** T単ー 2号 *** 洪水吐ゲート チェーンカバー取外し					
			門	339,109		歩A・単A
T00004	*** T単ー 3号 *** 洪水吐ゲート チェーン+チェーンガイド取り外し					
			門	1,062,182		歩A・単A
T00005	*** T単ー 4号 *** 洪水吐・土砂吐・水位調節ゲート 機側操作盤取外し					
			門	187,800		歩A・単A
T00009	*** T単ー 5号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CV38sp-3c		m	1,197		歩A・単A
T00010	*** T単ー 6号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CV22sp-3c		m	1,197		歩A・単A
T00011	*** T単ー 7号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CVV2sp-4c		m	658		歩A・単A
T00013	*** T単ー 9号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CVV1.25sp-10c		m	658		歩A・単A
T00018	*** T単ー 12号 *** 電力等ケーブル設置					
	CV38sp-3c		m	2,394		歩A・単A
T00019	*** T単ー 13号 *** 電力等ケーブル設置					
	CV22sp-3c		m	2,394		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00020	*** T単- 14号 *** 電力等ケーブル設置					
	CVV2sp-4c		m	1,317		歩A・単A
T00027	*** T単- 19号 *** 電力管撤去					
	FEP65		m	60		歩A・単A
T00033	*** T単- 20号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CV14sp-3c		m	658		歩A・単A
T00036	*** T単- 21号 *** 資材運搬用台船運転経費					
	120t積		日経費	25,095		歩A・単A
T00037	*** T単- 22号 *** 引船運転経費					
			日経費	84,174		歩A・単A
T00054	*** T単- 23号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CV2sp-2c		m	658		歩A・単A
T00055	*** T単- 24号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CV3.5sp-3c		m	658		歩A・単A
T00056	*** T単- 25号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CV5.5sp-3c		m	658		歩A・単A
T00057	*** T単- 26号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CVV2sp-2c		m	658		歩A・単A
T00058	*** T単- 27号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CVV2sp-5c		m	658		歩A・単A
T00061	*** T単- 28号 *** 電線等ケーブル撤去					
	IV3.5		m	144		歩A・単A
T00062	*** T単- 29号 *** 電線等ケーブル撤去					
	IV5.5		m	144		歩A・単A
T00065	*** T単- 32号 *** 洪水吐ゲート 1号洪水吐敷戸当り取外し					
			門	156,993		歩A・単A
T00066	*** T単- 33号 *** 洪水吐ゲート 予備ゲート敷戸当り取外し					
			門	156,993		歩A・単A
T00067	*** T単- 34号 *** 扉体運搬					
			式	1,040,836		歩A・単A
T00069	*** T単- 36号 *** 開閉装置、チェーン運搬（付属品含む）					
			式	656,394		歩A・単A
T00001	*** T単- 37号 *** 電力等ケーブル撤去					
	5C-2WAE		m	192		歩A・単A
T00006	*** T単- 38号 *** 電力等ケーブル撤去					
	光ケーブル		m	239		歩A・単A
T00007	*** T単- 39号 *** 光ケーブル接続工					
			箇所	31,361		歩A・単A
T00008	*** T単- 40号 *** 光ケーブル伝送損失測定					
			箇所	11,180		歩A・単A
T00014	*** T単- 41号 *** 電力管撤去					
	FEP30		m	60		歩A・単A
T00015	*** T単- 42号 *** 電力等ケーブル設置					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	CV14sp-3c *** T単- 43号 ***		m	1,317		歩A・単A
T00021	電力等ケーブル設置					
	5C-2WAE *** T単- 44号 ***		m	2,294		歩A・単A
T00026	電力等ケーブル設置					
	光ケーブル *** T単- 45号 ***		m	599		歩A・単A
T00028	電力等ケーブル設置					
	IV5.5sp *** T単- 46号 ***		m	359		歩A・単A
T00029	電線管敷設					
	FEP65 *** T単- 47号 ***		m	958		歩A・単A
T00030	電線管敷設					
	FEP30 *** T単- 48号 ***		m	622		歩A・単A
T00031	電力管撤去					
	FEP50 *** T単- 49号 ***		m	60		歩A・単A
T00032	電線管敷設					
	FEP50 *** T単- 50号 ***		m	958		歩A・単A
T00034	ブルボックス撤去					
	400×400×200×1.5 *** T単- 51号 ***		個	5,985		歩A・単A
T00035	洪水吐ゲート 取外戸当り撤去					
	*** T単- 52号 ***		門	723,397		歩A・単A
T00070	電力等ケーブル撤去					
	CV5.5sp-4c *** T単- 53号 ***		m	658		歩A・単A
T00071	電力等ケーブル撤去					
	CVV2sp-3c *** T単- 54号 ***		m	658		歩A・単A
T00072	電力等ケーブル撤去					
	CVV2sp-7c *** T単- 55号 ***		m	658		歩A・単A
T00073	電力管撤去					
	厚鋼電線管 φ22 *** T単- 56号 ***		m	1,197		歩A・単A
T00074	電力管撤去					
	厚鋼電線管 φ28 *** T単- 57号 ***		m	2,035		歩A・単A
T00075	電力管撤去					
	厚鋼電線管 φ36 *** T単- 58号 ***		m	2,035		歩A・単A
T00076	電力管撤去					
	厚鋼電線管 φ42 *** T単- 59号 ***		m	2,993		歩A・単A
T00077	電力管撤去					
	厚鋼電線管 φ56 *** T単- 60号 ***		m	2,993		歩A・単A
T00078	電力管撤去					
	金属可とう電線管 φ24 *** T単- 61号 ***		m	503		歩A・単A
T00079	電力管撤去					
	金属可とう電線管 φ30 *** T単- 62号 ***		m	778		歩A・単A
T00080	電力管撤去					
	金属可とう電線管 φ38 *** T単- 63号 ***		m	778		歩A・単A
T00081	電力管撤去					
	金属可とう電線管 φ50		m	1,424		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00082	*** T単ー 64号 *** 電線管撤去					
	金属可とう電線管 φ63		m	1,424		歩A・単A
T00083	*** T単ー 65号 *** ブルボックス撤去					
	200×200×200×1.5		個	3,352		歩A・単A
T00084	*** T単ー 66号 *** ブルボックス撤去					
	500×500×200×1.5		個	7,781		歩A・単A
T00085	*** T単ー 67号 *** 電力等ケーブル設置					
	CV2sp-2c		m	1,317		歩A・単A
T00086	*** T単ー 68号 *** 電力等ケーブル設置					
	CV5.5sp-3c		m	1,317		歩A・単A
T00087	*** T単ー 69号 *** 電力等ケーブル設置					
	CVV1.25sp-10c		m	1,317		歩A・単A
T00088	*** T単ー 70号 *** 電力等ケーブル設置					
	CVV2sp-5c		m	1,317		歩A・単A
T00089	*** T単ー 71号 *** 電力等ケーブル設置					
	IV3.5		m	287		歩A・単A
T00090	*** T単ー 72号 *** 電力等ケーブル設置					
	IV5.5		m	287		歩A・単A
T00091	*** T単ー 73号 *** 電力等ケーブル設置					
	P2～P3間架空配線		m	4,810		歩A・単A
T00092	*** T単ー 74号 *** 洪水吐ゲート 開閉装置撤去					
			門	619,357		歩A・単A
T20001	*** T単ー 75号 *** 洪水吐ゲート 扉体撤去					
			門	2,244,045		歩A・単A
T10301	*** T単ー 76号 *** 機側操作盤修繕					
			式	1,534,000		歩A・単A
T10302	*** T単ー 77号 *** 仮配線撤去再設置					
	2期(出水期)		式	2,685,000		歩A・単A
T30001	*** T単ー 78号 *** 中継端子盤撤去					
			台	42,473		歩A・単A
T31001	*** T単ー 79号 *** 電線管撤去					
	G42,再利用なし		m	2,993		歩A・単A
T31002	*** T単ー 80号 *** 電線管撤去					
	G22,再利用なし		m	1,197		歩A・単A
T31003	*** T単ー 81号 *** 電線管撤去					
	FEP50,再利用なし		m	60		歩A・単A
T31004	*** T単ー 82号 *** 電線管撤去					
	FEP40,再利用なし		m	60		歩A・単A
T31005	*** T単ー 83号 *** 電線管撤去					
	FEP30,再利用なし		m	60		歩A・単A
T31006	*** T単ー 84号 *** 電力等ケーブル撤去					
	専用同軸ケーブル(10mm以下)		m	275		歩A・単A
T35001	*** T単ー 85号 *** 中央監視試運転調整					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	221,170		歩A・単A
T35002	*** T単一 86号 *** 流量計試運転調整					
			式	221,170		歩A・単A
T35003	*** T単一 87号 *** 洪水吐1・2号対向試験					
			式	160,585		歩A・単A
T00006	*** T単一 88号 *** 電力等ケーブル撤去					
	光ケーブル		m	277		歩A・単B
T00010	*** T単一 89号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CV22sp-3c		m	1,386		歩A・単B
T00011	*** T単一 90号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CVV2sp-4c		m	762		歩A・単B
T00015	*** T単一 91号 *** 電力等ケーブル設置					
	CV14sp-3c		m	1,525		歩A・単B
T00019	*** T単一 92号 *** 電力等ケーブル設置					
	CV22sp-3c		m	2,772		歩A・単B
T00020	*** T単一 93号 *** 電力等ケーブル設置					
	CVV2sp-4c		m	1,525		歩A・単B
T00026	*** T単一 94号 *** 電力等ケーブル設置					
	光ケーブル		m	693		歩A・単B
T00028	*** T単一 95号 *** 電力等ケーブル設置					
	IV5.5sp		m	416		歩A・単B
T00033	*** T単一 96号 *** 電力等ケーブル撤去					
	CV14sp-3c		m	762		歩A・単B
T00038	*** T単一 97号 *** 電力等ケーブル設置					
	専用同軸ケーブル 10mm以下 管内配線		m	638		歩A・単B
T00062	*** T単一 98号 *** 電線等ケーブル撤去					
	IV5.5		m	166		歩A・単B
T30002	*** T単一 99号 *** 中継端子盤据付					
			架	390,950		歩A・単B
T30003	*** T単一 100号 *** メディアコンバータ収納箱据付					
			架	412,750		歩A・単B
T30004	*** T単一 101号 *** 光成端箱据付					
			台	238,550		歩A・単B
T31006	*** T単一 102号 *** 電力等ケーブル撤去					
	専用同軸ケーブル (10mm以下)		m	319		歩A・単B
T32005	*** T単一 103号 *** 電線管塗装工					
	G42		m	948		歩A・単B
T32006	*** T単一 104号 *** 電線管塗装工					
	G22		m	948		歩A・単B
T34002	*** T単一 105号 *** ケーブル接合					
			組	27,246		歩A・単B

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02111	引船〔鋼製〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船〔鋼製〕 120PS 揚錨船兼務3t巻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 120PS 揚錨船兼務3t巻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,960円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	引船〔鋼製〕 120PS 揚錨船兼務3t巻	1.000	日	1,960	1,960	
	合 計				1,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,960	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,140	28,140	
	合 計				28,140	算出数量 1.000 人
	単 価				28,140	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				23,940	算出数量 1.000 人
	単 価				23,940	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				23,940	算出数量 1.000 人
	単 価				23,940	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				25,095	算出数量 1.000 人

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,095	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	高級船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01072 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1,000	人		32,655	
	合 計				32,655	算出数量 1,000 人
	単 価				32,655	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	中継端子盤		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中継端子盤 500×700×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	中継端子盤 500×700×200	1,000	個		100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	PPシート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PPシート 土木,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PE2602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PE2602	PPシート 土木	1,000	m ²		180	
	合 計				180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	輪木		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輪木			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	輪木	1,000	本		1,290	
	合 計				1,290	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,290	
	*** S単- 10号 ***					
S16001	電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] , 最大溶接電流400A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上) 3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間 (T)	M27427 M27427 運転1日当たり算出 5.0時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 施設機械工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	－				
	15)規格(消耗部品)	－				
M27427	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] 最大溶接電流400A	1.000	日	7,420	7,420	
P34029	軽油 バトリール給油	22.000	L	138	3,036	
	合 計				10,456	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,456	
Y00001	単位					
	*** S単－ 11号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型] 、作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04421		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M04421		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	－				
	15)規格(消耗部品)	－				
M04421	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,500	13,500	
	合 計				13,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,500	
Y00001	単位					
	*** S単－ 12号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、10t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M03005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 10t積級				
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	日	25,800	25,800	
W14065	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t 積	1.290	供用日	667	860	
P34029	軽油 バトリール給油	58.000	L	138	8,004	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				59,759	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		59,759	
Y00001	単位					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 11.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03087 M03087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03087	トラック[普通型] 11.0t積	1.000	日	16,500	16,500	
P34029	軽油 バトロー給油	47.000	L	138	6,486	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				48,081	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		48,081	
Y00001	単位					
	*** S単ー 15号 ***					
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重10.0t 揚程3.5m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M24084 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24084	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重10.0t 揚程3.5m	1.000	供用日	368	368	
	合 計				368	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		368	
	*** S単ー 16号 ***					
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M24082 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24082	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m	1.000	供用日	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		140	
	*** S単ー 17号 ***					
S16003	油圧ジャッキ[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	油圧ジャッキ[手動式] 耐力196kN(20t) ストローク150～200mm, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M27521 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27521	油圧ジャッキ[手動式] 耐力196kN(20t) ストローク150～200mm	1.000	供用日	622	622	
	合 計				622	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		622	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 施設機械工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕		日		1,000	歩A 当たり算出
	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 120ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 120ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01032	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒〕 吊上能力120t吊	1,000	日	187,000	187,000	
	合 計				187,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		187,000	
	*** S単一 20号 ***					
S16004	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)〕		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)〕 ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)〕 吊上能力16t吊	1,000	日	38,300	38,300	
	合 計				38,300	算出数量 1,000 日
	単 価		日		38,300	
	*** S単一 21号 ***					
S16004	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動), 2KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動) 2KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	1,330	日	832	1,107	
P34001	ｶﾞｿﾘﾝ J I S 2号 レギュラースタンド	8,400	L	149	1,252	
	合 計				2,359	算出数量 1,000 日
	単 価		日		2,359	
	*** S単一 22号 ***					
S16004	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)〕		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)〕 ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)〕 吊上能力25t吊	1,000	日	43,300	43,300	
	合 計				43,300	算出数量 1,000 日
	単 価		日		43,300	
	*** S単一 23号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,424日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	250型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	424日				
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼 (山留材) 2 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	40,280	40,280	
G15031	H型鋼 (山留材) 2 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				45,185	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		45,185	
	*** S単— 26号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 ,継電器盤類,継電器盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	継電器盤類		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	継電器盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)1面当りの電工労務	0.00				
	5)1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R01013	電工	5.000	人	23,940	119,700	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
	合 計				184,223	算出数量 1.000 面
	単 価		面		184,223	
	*** S単— 27号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,一,65,地 中 (道路沿),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	—		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	65		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中 (道路沿)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27440	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65	100.000	m	379	37,900	
R01013	電工	0.500	人	23,940	11,970	
	合 計				49,870	算出数量 100.000 m
	単 価		m		499	
	*** S単— 29号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,3心,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 施設機械工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,027	102,700	
R01013	電工	10.000	人	23,940	239,400	
	合 計				342,100	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,421	
	*** S単ー 36号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 3心, 22mm2, 屋外 (6kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)心区分 2)規格区分 3)施工区分	3心 22mm2 屋外 (6kV)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27320	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積22	1.000	組	11,800	11,800	
R01013	電工	0.700	人	23,940	16,758	
	合 計				28,558	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		28,558	
	*** S単ー 40号 ***					
S42120	光ケーブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)光ケーブルコード 2)光ケーブル規格	P91051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P91051	光ケーブル	1.000	m	1,970	1,970	
	合 計				1,970	算出数量 1.000 m
	単 価				1,970	
	*** S単ー 41号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管 内, 11mm以下, 屋外・屋内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1 2)細別規格 3)施工区分 2 4)ケーブル規格	管 内 11mm以下 屋外・屋内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	23,940	43,092	
	合 計				43,092	算出数量 100.000 m
	単 価		m		431	
	*** S単ー 42号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	
	合 計				31,605	算出数量 1.000 人
	単 価				31,605	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	吊環材		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吊環材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	吊環材	1.000	枚		36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,000	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	メッセンジャーワイヤー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メッセンジャーワイヤー 22sp,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	メッセンジャーワイヤー 22sp	1.000	m		363	
	合 計				363	算出数量 1.000 各単位
	単 価				363	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	巻きつけクリップ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻きつけクリップ 22sp,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	巻きつけクリップ 22sp	1.000	m		443	
	合 計				443	算出数量 1.000 各単位
	単 価				443	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	ターンバックル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル 5号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	ターンバックル 5号	1.000	個		2,930	
	合 計				2,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,930	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	ラッシングワイヤー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラッシングワイヤー φ6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	ラッシングワイヤー φ6	1.000	m		347	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その 2 工事 (第 7 回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その 2 工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				347	算出数量 1.000 各単位
	単 価				347	
	*** S 単一 48号 ***					
S02116	機側操作盤運搬		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤運搬 豊田～相馬,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	機側操作盤運搬 豊田～相馬	1.000	回	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S 単一 49号 ***					
S02116	機側操作盤保管		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤保管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	機側操作盤保管	1.000	月	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S 単一 50号 ***					
S02116	コンテナハウス		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンテナハウス 賃料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	コンテナハウス 賃料	1.000	日	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S 単一 51号 ***					
S02116	コンテナハウス		棟		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンテナハウス 基本管理費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	コンテナハウス 基本管理費	1.000	棟	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S 単一 52号 ***					
S02116	コンテナハウス		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンテナハウス 改造費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	コンテナハウス 改造費	1.000	式	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350,000	
	*** S単一 53号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クロークレーン 80t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29482 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29482	クレーン付台船 クロークレーン 80t吊	1.000	供用日	57,600	57,600	
	合 計				57,600	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		57,600	
	*** S単一 54号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 200ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01034	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] 吊上能力200t吊	1.000	日	364,000	364,000	
	合 計				364,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		364,000	
	*** S単一 55号 ***					
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 70ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 70ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01092	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		121,000	
	*** S単一 56号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無, 540日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	無 540日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02001	H形鋼 (杭使用) 200型 [賃料]	1.000	t 供用日	37,800	37,800	
G15021	H形鋼 (杭使用) 200型 [整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	
	合 計				46,095	算出数量 1.000 ton

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		46,095	
	*** S単— 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,540,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	540		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000,000		3,715	3,715,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000,000		113	113,000	
R01002	特殊作業員					
		2,900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員					
		2,900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油					
	バトリック給油	345,000	L	138	47,610	
R01021	運転手 (特殊)					
		2,900	人	27,510	79,779	
	合 計				4,136,437	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		4,136	
	*** S単— 58号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	クローラークレーン,150 t 吊を超え300 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械区分	クローラークレーン				
	2)規格区分	150 t 吊を超え300 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		20,500	人	26,670	546,735	
F01091	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力60t吊	5,700	日	107,000	609,900	
Y00004	運搬費等					
		3,130		1,156,635	3,620,268	
	合 計				4,776,903	算出数量 1,000 台
	単 価		台		4,776,903	
	*** S単— 59号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	クローラークレーン,150 t 吊を超え300 t 吊以下,, 現場内の移動,組立～分解, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械区分	クローラークレーン				
	2)規格区分	150 t 吊を超え300 t 吊以下				
	3)移動区分	現場内の移動				
	5)計上範囲 (現場内の移動)	組立～分解				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		20,500	人	26,670	546,735	
F01091	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力60t吊	5,700	日	107,000	609,900	
Y00004	諸雑費					
		0,150		1,156,635	173,495	
	合 計				1,330,130	算出数量 1,000 台
	単 価		台		1,330,130	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 60号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管, -, 50, 地 中 (道路沿), 0, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ (mm)	50		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	地 中 (道路沿)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27439	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	100.000	m	313	31,300	
R01013	電工	0.500	人	23,940	11,970	
	合 計				43,270	算出数量 100.000 m
	単 価		m		433	
	*** S単- 61号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (道路沿), 0, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ (mm)	30		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	地 中 (道路沿)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	238	23,800	
R01013	電工	0.500	人	23,940	11,970	
	合 計				35,770	算出数量 100.000 m
	単 価		m		358	
	*** S単- 62号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 14mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	3 心				
	5) サイズ (mm2)	14mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27067	600V 架橋 PE 絶縁ビニルシースケーブル (CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	674	67,400	
R01013	電工	5.500	人	23,940	131,670	
	合 計				199,070	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,991	
	*** S単- 63号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-, 5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	100.000	m	90.90	9,090	
R01013	電工	1.200	人	23,940	28,728	
	合 計				37,818	算出数量 100.000 m
	単 価		m		378	
	*** S単一 64号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 3心、14mm2、屋外 (6kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 心区分	3心		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分	14mm2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分	屋外 (6kV)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27319	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積14	1.000	組	10,800	10,800	
R01013	電工	0.600	人	23,940	14,364	
	合 計				25,164	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		25,164	
	*** S単一 65号 ***					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ケーブル(端子接続), 5P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ケーブル接続	通信ケーブル(端子接続)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別	5P		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.200	人	23,940	4,788	
	合 計				4,788	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,788	
	*** S単一 66号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R03003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1.000 人
	単 価				36,225	
	*** S単一 67号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R03004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1.000 人
	単 価				24,360	
	*** S単- 68号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				23,940	算出数量 1.000 人
	単 価				23,940	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	報告書作成費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	報告書作成費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96206	報告書作成費	1.000	式	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単- 70号 ***					
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	CCTV装置 カメラ装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	巡回式IPカメラ装置 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				36,225	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単- 71号 ***					
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置用機側装置,一,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	CCTV装置 カメラ装置用機側装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	一 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合 計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,113	
Y00001	カメラ装置用機側装置					

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 73号 ***					
S02115	電工		人		1.000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	27,720	27,720	
	合 計				27,720	算出数量 1.000 人
	単 価				27,720	
	*** S単一 74号 ***					
S02115	電工		人		1.000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	27,720	27,720	
	合 計				27,720	算出数量 1.000 人
	単 価				27,720	
	*** S単一 75号 ***					
S02115	電工		人		1.000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	27,720	27,720	
	合 計				27,720	算出数量 1.000 人
	単 価				27,720	
	*** S単一 76号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,740	40,740	
	合 計				40,740	算出数量 1.000 人
	単 価				40,740	
	*** S単一 77号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	27,405	27,405	
	合 計				27,405	算出数量 1.000 人

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,405	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	ケーブルダクト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブルダクト W=300 H=150 (セバ付き) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	ケーブルダクト W=300 H=150 (セバ付き)	1.000	本	125,300	125,300	
	合 計				125,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,300	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	ケーブルダクトカバー		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブルダクトカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96102	ケーブルダクトカバー	1.000	枚	32,700	32,700	
	合 計				32,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,700	
	*** S単一 80号 ***					
S02116	製作サポートアングル架台		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	製作サポートアングル架台 ダクト支持架台, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96106	製作サポートアングル架台 ダクト支持架台	1.000	台	40,600	40,600	
	合 計				40,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,600	
	*** S単一 81号 ***					
S02116	ケーブルダクト継ぎ金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブルダクト継ぎ金具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96103	ケーブルダクト継ぎ金具	1.000	個	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	ケーブルダクトエンドキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブルダクトエンドキャップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	光成端箱	1.000	台	143,000	143,000	
	合 計				143,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				143,000	
	*** S単ー 88号 ***					
S16001	高所作業車〔トラック架設・伸縮フォーム・バスケット型〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車〔トラック架設・伸縮フォーム・バスケット型〕 、作業床高22.0m、積載荷重200kg、定員2名			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M96001 M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M96001	高所作業車〔トラック架設・伸縮フォーム・バスケット型〕 作業床高22.0m、積載荷重200kg、定員2名	1.000	日	20,900	20,900	
P34029	軽油 バトロール給油	21.000	L	142	2,982	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,975	30,975	
	合 計				54,857	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		54,857	
Y00001	単位					
	*** S単ー 89号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし、手摺先行型枠組、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	32,445	51,912	
R01012	とび工	7.000	人	33,495	234,465	
R01003	普通作業員	1.300	人	26,040	33,852	
F01086	ラフレンスレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)〕 吊上能力25t吊	1.400	日	44,900	62,860	
Y00004	諸雑費	0.340		383,089	130,250	
	合 計				513,339	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,133	
	*** S単ー 90号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、82、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	82 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 0.000				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27415	厚鋼電線管					
	G82 長3.66m ねじつき	27.300	本	10,100	275,730	
Y00005	諸資材					
		0.150		275,730	41,360	
R01013	電工					
		35.000	人	27,720	970,200	
	合 計				1,287,290	算出数量 100.000 m
	単 価		m		12,873	
	*** S単一 91号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	54		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管					
	G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	5,850	159,705	
Y00005	諸資材					
		0.150		159,705	23,956	
R01013	電工					
		25.000	人	27,720	693,000	
	合 計				876,661	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,767	
	*** S単一 92号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	42		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27412	厚鋼電線管					
	G42 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,050	110,565	
Y00005	諸資材					
		0.150		110,565	16,585	
R01013	電工					
		25.000	人	27,720	693,000	
	合 計				820,150	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,202	
	*** S単一 93号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管					
	G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,000	54,600	
Y00005	諸資材	0.150		54,600	8,190	
R01013	電工	10.000	人	27,720	277,200	
	合 計				339,990	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,400	
	*** S単— 94号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、22mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27068	600V架橋PE絶縁ヒールシースケーブル(CV)					
	3心 断面積22	100.000	m	1,268	126,800	
R01013	電工	10.000	人	27,720	277,200	
	合 計				404,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,040	
	*** S単— 95号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27067	600V架橋PE絶縁ヒールシースケーブル(CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	830	83,000	
R01013	電工	5.500	人	27,720	152,460	
	合 計				235,460	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,355	
	*** S単— 96号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-, 5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)その他の場合の補助文					
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	100.000	m	110	11,000	
R01013	電工	1.200	人	27,720	33,264	
	合 計				44,264	算出数量 100.000 m
	単 価		m		443	
	*** S単ー 97号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 専用同軸ケーブル,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	1,452				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	専用同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	1,452	145,200	
R01013	電工	2.300	人	27,720	63,756	
	合 計				208,956	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,090	
	*** S単ー 98号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,管 内,CVVケーブル,4心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	4心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27162	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 4心 断面積2.0	100.000	m	210	21,000	
R01013	電工	5.500	人	27,720	152,460	
	合 計				173,460	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,735	
	*** S単ー 99号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ,その他,その他,0.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価	36,800		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.50				
	5)その他の場合の補助文					
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	36,800	36,800	
R01013	電工	0.500	人	27,720	13,860	
	合 計				50,660	算出数量 1.000 個
	単 価		個		50,660	
	*** S単ー 100号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42110	金属ダクト取付工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	金属ダクト取付工 W=30cm,H=15cm,その他,-,0.58人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の1m当り電工労務(人) 4)その他の場合の補助文	0.580人 W=30cm,H=15cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.580	人	27,720	16,078	
	合 計				16,078	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,078	
	*** S単- 101号 ***					
S42120	光ケーブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)光ケーブルコード 2)光ケーブル規格	P96205 SM-4C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	光ケーブル SM-4C	1.000	m	1,140	1,140	
	合 計				1,140	算出数量 1.000 m
	単 価				1,140	
	*** S単- 102号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ラック,11mm以下,屋外・屋内,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)細別規格	ラック 11mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分2 4)ケーブル規格	屋外・屋内 SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	2.300	人	27,720	63,756	
	合 計				63,756	算出数量 100.000 m
	単 価		m		638	
	*** S単- 103号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,直線接続,5テープ(心)以下,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 2)作業種別1	光ケーブル直線接続・成端 直線接続		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.760	人	40,740	30,962	
R03004	電気通信技術員	0.760	人	27,405	20,828	
	合 計				51,790	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		51,790	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	*** S単- 104号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 2)作業種別1	光ケーブル直線接続・成端 成端		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	40,740	19,963	

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 2号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,洪水吐ゲート撤去,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140,000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	洪水吐ゲート撤去 1,013,040,000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		式	1,013,040	1,418,256	
	合 計				1,418,256	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,418,256	
	*** X単一 4号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,洪水吐ゲート撤去,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140,000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	洪水吐ゲート撤去 140,700,000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		式	140,700	196,980	
	合 計				196,980	算出数量 1,000 式
	単 価		式		196,980	
	*** X単一 5号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140,000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	506,520,000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		式	506,520	709,128	
	合 計				709,128	算出数量 1,000 式
	単 価		式		709,128	
	*** X単一 7号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140,000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	422,100,000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		式	422,100	590,940	
	合 計				590,940	算出数量 1,000 式
	単 価		式		590,940	
	*** X単一 8号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,洪水吐ゲート撤去,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140,000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	洪水吐ゲート撤去 1,744,680,000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		式	1,744,680	2,442,552	
	合 計				2,442,552	算出数量 1,000 式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 2号 ***					
T00003	洪水吐ゲート チェーンカバー取外し		門		1,000	歩A 当たり算出
S02115	据付工	9.000	人	28,140	253,260	S単 2号
Y00004	雑品	0.040		253,260	10,130	
Y00009	小計				0	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り	1.000	日	38,300	38,300	S単 20号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バケット型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.500	日	13,500	20,250	S単 11号
S16001	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] ,最大溶接電流400A	1.500	日	10,456	15,684	S単 10号
Y00004	雑品	0.020		74,234	1,485	
Y00009	小計				0	
	合 計				339,109	算出数量 1,000 門
	単 価		門		339,109	
	*** T単- 3号 ***					
T00004	洪水吐ゲート チェーン+チェーンガイド取り外し		門		1,000	歩A 当たり算出
S02115	据付工	27.000	人	28,140	759,780	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		759,780	37,989	
Y00009	小計				0	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り	4.000	日	38,300	153,200	S単 20号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バケット型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	4.000	日	13,500	54,000	S単 11号
S16001	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] ,最大溶接電流400A	4.500	日	10,456	47,052	S単 10号
S16003	油圧ジャッキ[手動式] 耐力196kN(20t) ストローク150～200mm, 交替制補正対象外	8.000	供用日	622	4,976	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		259,228	5,185	
	合 計				1,062,182	算出数量 1,000 門
	単 価		門		1,062,182	
	*** T単- 4号 ***					
T00005	洪水吐・土砂吐・水位調節ゲート 機側操作盤取外し		門		1,000	歩A 当たり算出
S02115	据付工	5.000	人	28,140	140,700	S単 2号
Y00004	雑品	0.040		140,700	5,628	
Y00009	小計				0	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り	1.000	日	38,300	38,300	S単 20号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA	1.000	日	2,359	2,359	S単 21号
Y00004	雑品	0.020		40,659	813	
	合 計				187,800	算出数量 1,000 門
	単 価		門		187,800	
	*** T単- 5号 ***					
T00009	電力等ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	CV38sp-3c					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	5.000	人	23,940	119,700	S単 3号
	合 計				119,700	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,197	
	*** T単- 6号 ***					
T00010	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV22sp-3c					
S02115	電工	5.000	人	23,940	119,700	S単 3号
	合 計				119,700	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,197	
	*** T単- 7号 ***					
T00011	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV2sp-4c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
	合 計				65,835	算出数量 100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単- 9号 ***					
T00013	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV1.25sp-10c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
	合 計				65,835	算出数量 100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単- 12号 ***					
T00018	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV38sp-3c					
S02115	電工	10.000	人	23,940	239,400	S単 3号
	合 計				239,400	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,394	
	*** T単- 13号 ***					
T00019	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV22sp-3c					
S02115	電工	10.000	人	23,940	239,400	S単 3号
	合 計				239,400	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,394	
	*** T単- 14号 ***					
T00020	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV2sp-4c					
S02115	電工	5.500	人	23,940	131,670	S単 3号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				131,670	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,317	
	*** T単一 19号 ***					
T00027	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	FEP65					
S02115	電工	0.250	人	23,940	5,985	S単 3号
	合 計				5,985	算出数量 100.000 m
	単 価		m		60	
	*** T単一 20号 ***					
T00033	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV14sp-3c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
	合 計				65,835	算出数量 100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単一 21号 ***					
T00036	資材運搬用台船運転経費		日経費		1.000 日経費	歩A 当たり算出
	120t積					
S02115	普通船員	1.000	人	25,095	25,095	S単 5号
	合 計				25,095	算出数量 1.000 日経費
	単 価		日経費		25,095	
	*** T単一 22号 ***					
T00037	引船運転経費		日経費		1.000 日経費	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	2.000	人	32,655	65,310	S単 6号
P34006	重油	177.000	L	95.50	16,904	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞﾝ					
S02111	引船〔鋼製〕	1.000	日	1,960	1,960	S単 1号
	120PS 揚錨船兼務3t巻					
	合 計				84,174	算出数量 1.000 日経費
	単 価		日経費		84,174	
	*** T単一 23号 ***					
T00054	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV2sp-2c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
	合 計				65,835	算出数量 100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単一 24号 ***					
T00055	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV3.5sp-3c					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
						算出数量
	合 計				65,835	100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単- 25号 ***					
T00056	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV5.5sp-3c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
						算出数量
	合 計				65,835	100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単- 26号 ***					
T00057	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV2sp-2c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
						算出数量
	合 計				65,835	100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単- 27号 ***					
T00058	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV2sp-5c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
						算出数量
	合 計				65,835	100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単- 28号 ***					
T00061	電線等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV3.5					
S02115	電工	0.600	人	23,940	14,364	S単 4号
						算出数量
	合 計				14,364	100.000 m
	単 価		m		144	
	*** T単- 29号 ***					
T00062	電線等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV5.5					
S02115	電工	0.600	人	23,940	14,364	S単 4号
						算出数量
	合 計				14,364	100.000 m
	単 価		m		144	
	*** T単- 32号 ***					
T00065	洪水吐ゲート 1号洪水吐敷戸当り取外し		門		1.000 門	歩A 当たり算出
S02115	据付工	5.000	人	28,140	140,700	S単 2号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.040		140,700	5,628	
Y00009	小計				0	
S16001	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] , 最大溶接電流400A	1.000	日	10,456	10,456	S単 10号
Y00004	雑品	0.020		10,456	209	
Y00009	小計				0	
	合 計				156,993	算出数量 1.000 門
	単 価		門		156,993	
	*** T単一 33号 ***					
T00066	洪水吐ゲート 予備ゲート数戸当り取外し		門		1.000 門	歩A 当たり算出
S02115	据付工	5.000	人	28,140	140,700	S単 2号
Y00004	雑品	0.040		140,700	5,628	
Y00009	小計				0	
S16001	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] , 最大溶接電流400A	1.000	日	10,456	10,456	S単 10号
Y00004	雑品	0.020		10,456	209	
Y00009	小計				0	
	合 計				156,993	算出数量 1.000 門
	単 価		門		156,993	
	*** T単一 34号 ***					
T00067	扉体運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	18.000	人	28,140	506,520	S単 2号
S02116	PPシート 土木, ,	136.000	m ²	180	24,480	S単 8号
S02116	輪木	10.000	本	1,290	12,900	S単 9号
Y00004	雑品	0.040		543,900	21,756	
Y00009	小計				0	
S16001	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] , 最大溶接電流400A	3.000	日	10,456	31,368	S単 10号
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)〔手動式〕 定格荷重10.0t 揚程3.5m, 交替制補正対象外	2.000	供用日	368	736	S単 15号
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・〜低騒〕 トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 120ton吊り	2.000	日	187,000	374,000	S単 18号
S16001	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕 , 10t積級	1.000	日	59,759	59,759	S単 12号
Y00004	雑品	0.020		465,863	9,317	
	合 計				1,040,836	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,040,836	
	*** T単一 36号 ***					
T00069	開閉装置、チェーン運搬 (付属品含む)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	15.000	人	28,140	422,100	S単 2号
S02116	PPシート 土木, ,	77.760	m ²	180	13,997	S単 8号
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(山留主部材), 250型, 一, 424日, 1回	0.287	ton	45,185	12,968	S単 23号
S02116	輪木	6.000	本	1,290	7,740	S単 9号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 施設機械工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.040		456,805	18,272	
Y00009	小計				0	
S16004	ラフレックレン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)〕 ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	43,300	43,300	S単 22号
S16004	ラフレックレン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(～2次)〕 ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り	1.000	日	38,300	38,300	S単 20号
S16001	トラック〔普通型〕 ,11.0t積	2.000	日	48,081	96,162	S単 14号
Y00004	雑品	0.020		177,762	3,555	
	合 計				656,394	算出数量 1.000 式
	単 価		式		656,394	
	*** T単－ 37号 ***					
T00001	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	5C-2WAE					
S02115	電工	0.800	人	23,940	19,152	S単 3号
	合 計				19,152	算出数量 100.000 m
	単 価		m		192	
	*** T単－ 38号 ***					
T00006	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル					
S02115	電工	1.000	人	23,940	23,940	S単 3号
	合 計				23,940	算出数量 100.000 m
	単 価		m		239	
	*** T単－ 39号 ***					
T00007	光ケーブル接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	電工	1.310	人	23,940	31,361	S単 3号
	合 計				31,361	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		31,361	
	*** T単－ 40号 ***					
T00008	光ケーブル伝送損失測定		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.467	人	23,940	11,180	S単 3号
	合 計				11,180	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		11,180	
	*** T単－ 41号 ***					
T00014	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	FEP30					
S02115	電工	0.250	人	23,940	5,985	S単 3号
	合 計				5,985	算出数量 100.000 m
	単 価		m		60	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 42号 ***					
T00015	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV14sp-3c					
S02115	電工	5.500	人	23,940	131,670	S単 3号
	合 計				131,670	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,317	
	*** T単一 43号 ***					
T00021	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	5C-2WAE					
S02115	電工	2.000	人	23,940	47,880	S単 3号
P96008	5C-2WAE	100.000	m	1,815	181,500	
	合 計				229,380	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,294	
	*** T単一 44号 ***					
T00026	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル					
S02115	電工	2.500	人	23,940	59,850	S単 3号
	合 計				59,850	算出数量 100.000 m
	単 価		m		599	
	*** T単一 45号 ***					
T00028	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV5.5sp					
S02115	電工	1.500	人	23,940	35,910	S単 3号
	合 計				35,910	算出数量 100.000 m
	単 価		m		359	
	*** T単一 46号 ***					
T00029	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	FEP65					
S02115	電工	4.000	人	23,940	95,760	S単 3号
	合 計				95,760	算出数量 100.000 m
	単 価		m		958	
	*** T単一 47号 ***					
T00030	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	FEP30					
S02115	電工	2.600	人	23,940	62,244	S単 3号
	合 計				62,244	算出数量 100.000 m
	単 価		m		622	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 48号 ***					
T00031	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	FEP50					
S02115	電工	0.250	人	23,940	5,985	S単 3号
						算出数量
	合 計				5,985	100.000 m
	単 価		m		60	
	*** T単一 49号 ***					
T00032	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	FEP50					
S02115	電工	4.000	人	23,940	95,760	S単 3号
						算出数量
	合 計				95,760	100.000 m
	単 価		m		958	
	*** T単一 50号 ***					
T00034	ブルボックス撤去		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	400×400×200×1.5					
S02115	電工	0.250	人	23,940	5,985	S単 3号
						算出数量
	合 計				5,985	1.000 個
	単 価		個		5,985	
	*** T単一 51号 ***					
T00035	洪水吐ゲート 取外戸当り撤去		門		1.000 門	歩A 当たり算出
S02115	据付工	16.000	人	28,140	450,240	S単 2号
Y00004	雑品	0.040		450,240	18,010	
Y00009	小計				0	
S16004	フタレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] フタレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り	4.000	日	38,300	153,200	S単 20号
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ｱｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	4.000	日	13,500	54,000	S単 11号
S16001	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対1次] ,最大溶接電流400A	4.000	日	10,456	41,824	S単 10号
S16003	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m,交替制補正対象外	8.000	供用日	140	1,120	S単 16号
Y00004	雑品	0.020		250,144	5,003	
Y00009	小計				0	
						算出数量
	合 計				723,397	1.000 門
	単 価		門		723,397	
	*** T単一 52号 ***					
T00070	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV5.5sp-4c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
						算出数量
	合 計				65,835	100.000 m
	単 価		m		658	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 53号 ***					
T00071	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV2sp-3c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
						算出数量
	合 計				65,835	100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単一 54号 ***					
T00072	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV2sp-7c					
S02115	電工	2.750	人	23,940	65,835	S単 3号
						算出数量
	合 計				65,835	100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T単一 55号 ***					
T00073	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 φ22					
S02115	電工	5.000	人	23,940	119,700	S単 3号
						算出数量
	合 計				119,700	100.000 m
	単 価		m		1,197	
	*** T単一 56号 ***					
T00074	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 φ28					
S02115	電工	8.500	人	23,940	203,490	S単 3号
						算出数量
	合 計				203,490	100.000 m
	単 価		m		2,035	
	*** T単一 57号 ***					
T00075	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 φ36					
S02115	電工	8.500	人	23,940	203,490	S単 3号
						算出数量
	合 計				203,490	100.000 m
	単 価		m		2,035	
	*** T単一 58号 ***					
T00076	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 φ42					
S02115	電工	12.500	人	23,940	299,250	S単 3号
						算出数量
	合 計				299,250	100.000 m
	単 価		m		2,993	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 59号 ***					
T00077	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 φ56					
S02115	電工	12.500	人	23,940	299,250	S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計				299,250	
	単 価		m		2,993	
	*** T単- 60号 ***					
T00078	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	金属可とう電線管 φ24					
S02115	電工	2.100	人	23,940	50,274	S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計				50,274	
	単 価		m		503	
	*** T単- 61号 ***					
T00079	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	金属可とう電線管 φ30					
S02115	電工	3.250	人	23,940	77,805	S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計				77,805	
	単 価		m		778	
	*** T単- 62号 ***					
T00080	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	金属可とう電線管 φ38					
S02115	電工	3.250	人	23,940	77,805	S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計				77,805	
	単 価		m		778	
	*** T単- 63号 ***					
T00081	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	金属可とう電線管 φ50					
S02115	電工	5.950	人	23,940	142,443	S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計				142,443	
	単 価		m		1,424	
	*** T単- 64号 ***					
T00082	電力管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	金属可とう電線管 φ63					
S02115	電工	5.950	人	23,940	142,443	S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計				142,443	
	単 価		m		1,424	
	*** T単- 65号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00083	ブルボックス撤去		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	200×200×200×1.5					
S02115	電工	0.140	人	23,940	3,352	S単 3号
	合 計				3,352	算出数量 1,000 個
	単 価		個		3,352	
	*** T単ー 66号 ***					
T00084	ブルボックス撤去		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	500×500×200×1.5					
S02115	電工	0.325	人	23,940	7,781	S単 3号
	合 計				7,781	算出数量 1,000 個
	単 価		個		7,781	
	*** T単ー 67号 ***					
T00085	電力等ケーブル設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	CV2sp-2c					
S02115	電工	5.500	人	23,940	131,670	S単 3号
	合 計				131,670	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,317	
	*** T単ー 68号 ***					
T00086	電力等ケーブル設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	CV5.5sp-3c					
S02115	電工	5.500	人	23,940	131,670	S単 3号
	合 計				131,670	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,317	
	*** T単ー 69号 ***					
T00087	電力等ケーブル設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	CVV1.25sp-10c					
S02115	電工	5.500	人	23,940	131,670	S単 3号
	合 計				131,670	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,317	
	*** T単ー 70号 ***					
T00088	電力等ケーブル設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	CVV2sp-5c					
S02115	電工	5.500	人	23,940	131,670	S単 3号
	合 計				131,670	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,317	
	*** T単ー 71号 ***					
T00089	電力等ケーブル設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	IV3.5					
S02115	電工	1.200	人	23,940	28,728	S単 3号
	合 計				28,728	算出数量 100.000 m
	単 価		m		287	
	*** T単ー 72号 ***					
T00090	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV5.5					
S02115	電工	1.200	人	23,940	28,728	S単 3号
	合 計				28,728	算出数量 100.000 m
	単 価		m		287	
	*** T単ー 73号 ***					
T00091	電力等ケーブル設置		m		25.000 m	歩A 当たり算出
	P2～P3間架空配線					
S02115	電工	4.000	人	23,940	95,760	S単 3号
S02116	メッセンジャーワイヤー 22sp.,	25.000	m	363	9,075	S単 44号
S02116	巻きつけクリップ 22sp.,	2.000	m	443	886	S単 45号
S02116	ターンバックル 5号.,	2.000	個	2,930	5,860	S単 46号
S02116	ラッシングワイヤー φ6.,	25.000	m	347	8,675	S単 47号
	合 計				120,256	算出数量 25.000 m
	単 価		m		4,810	
	*** T単ー 74号 ***					
T00092	洪水吐ゲート 開閉装置撤去		門		1.000 門	歩A 当たり算出
S02115	据付工	12.000	人	28,140	337,680	S単 2号
Y00004	雑品	0.040		337,680	13,507	
Y00009	小計				0	
S16004	ラフレシクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレシクレン(油圧伸縮ジブ型), 70ton吊り	2.000	日	121,000	242,000	S単 55号
S16001	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] ,最大溶接電流400A	2.000	日	10,456	20,912	S単 10号
Y00004	雑品	0.020		262,912	5,258	
	合 計				619,357	算出数量 1.000 門
	単 価		門		619,357	
	*** T単ー 75号 ***					
T20001	洪水吐ゲート 扉体撤去		門		1.000 門	歩A 当たり算出
S02115	据付工	36.000	人	28,140	1,013,040	S単 2号
S02115	溶接工	1.000	人	31,605	31,605	S単 42号
S02116	吊環材	6.000	枚	36,000	216,000	S単 43号
Y00004	雑品	0.040		1,260,645	50,426	
Y00009	小計				0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 施設機械工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	電気溶接機[ティーズエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] 、最大溶接電流400A	6.000	日	10,456	62,736	S単 10号
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重10.0t 揚程3.5m,交替制補正対象外	8.000	供用日	368	2,944	S単 15号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),200ton吊り	2.000	日	364,000	728,000	S単 54号
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),70ton吊り	1.000	日	121,000	121,000	S単 55号
Y00004	雑品	0.020		914,680	18,294	
	合 計				2,244,045	算出数量 1.000 門
	単 価		門		2,244,045	
	*** T単－ 76号 ***					
T10301	機側操作盤修繕		式		1.000 式	歩A 当たり算出
J99401	機側操作盤修繕 事前調査、損傷ケーブル修繕 機側操作盤性能確認検査	1.000	式	1,534,000	1,534,000	
	合 計				1,534,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,534,000	
	*** T単－ 77号 ***					
T10302	仮配線撤去再設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	2期（出水期）					
J99402	仮配線撤去再設置 電力等ケーブル設置撤去 電線管設置撤去、光ケーブル接続工、試運転調整	1.000		2,685,000	2,685,000	
	合 計				2,685,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,685,000	
	*** T単－ 78号 ***					
T30001	中継端子盤撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 66号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 67号
	合 計				42,473	算出数量 1.000 台
	単 価		台		42,473	
	*** T単－ 79号 ***					
T31001	電線管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	G42,再利用なし					
S02115	電工	12.500	人	23,940	299,250	S単 68号
	合 計				299,250	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,993	
	*** T単－ 80号 ***					
T31002	電線管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	G22,再利用なし					
S02115	電工	5.000	人	23,940	119,700	S単 68号
	合 計				119,700	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,197	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 81号 ***					
T31003	電線管撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	FEP50,再利用なし					
S02115	電工	0.250	人	23,940	5,985	S単 68号 算出数量
	合 計				5,985	100.000 m
	単 価		m		60	
	*** T単一 82号 ***					
T31004	電線管撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	FEP40,再利用なし					
S02115	電工	0.250	人	23,940	5,985	S単 68号 算出数量
	合 計				5,985	100.000 m
	単 価		m		60	
	*** T単一 83号 ***					
T31005	電線管撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	FEP30,再利用なし					
S02115	電工	0.250	人	23,940	5,985	S単 68号 算出数量
	合 計				5,985	100.000 m
	単 価		m		60	
	*** T単一 84号 ***					
T31006	電力等ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	専用同軸ケーブル (10mm以下)					
S02115	電工	1.150	人	23,940	27,531	S単 68号 算出数量
	合 計				27,531	100.000 m
	単 価		m		275	
	*** T単一 85号 ***					
T35001	中央監視試運転調整		式		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	S単 66号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S単 67号
S02116	報告書作成費	1.000	式	100,000	100,000	S単 69号 算出数量
	合 計				221,170	1.000 式
	単 価		式		221,170	
	*** T単一 86号 ***					
T35002	流量計試運転調整		式		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	S単 66号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S単 67号

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 88号 ***					
T00006	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル					
S02115	電工	1.000	人	27,720	27,720	S単 73号
	合 計				27,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		277	
	*** T単- 89号 ***					
T00010	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV22sp-3c					
S02115	電工	5.000	人	27,720	138,600	S単 73号
	合 計				138,600	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,386	
	*** T単- 90号 ***					
T00011	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV2sp-4c					
S02115	電工	2.750	人	27,720	76,230	S単 73号
	合 計				76,230	算出数量 100.000 m
	単 価		m		762	
	*** T単- 91号 ***					
T00015	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV14sp-3c					
S02115	電工	5.500	人	27,720	152,460	S単 73号
	合 計				152,460	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,525	
	*** T単- 92号 ***					
T00019	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV22sp-3c					
S02115	電工	10.000	人	27,720	277,200	S単 73号
	合 計				277,200	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,772	
	*** T単- 93号 ***					
T00020	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV2sp-4c					
S02115	電工	5.500	人	27,720	152,460	S単 73号
	合 計				152,460	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,525	
	*** T単- 94号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00026	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル					
S02115	電工	2.500	人	27,720	69,300	S単 73号
	合 計				69,300	算出数量 100.000 m
	単 価		m		693	
	*** T単ー 95号 ***					
T00028	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV5.5sp					
S02115	電工	1.500	人	27,720	41,580	S単 73号
	合 計				41,580	算出数量 100.000 m
	単 価		m		416	
	*** T単ー 96号 ***					
T00033	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CV14sp-3c					
S02115	電工	2.750	人	27,720	76,230	S単 73号
	合 計				76,230	算出数量 100.000 m
	単 価		m		762	
	*** T単ー 97号 ***					
T00038	電力等ケーブル設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	専用同軸ケーブル 10mm以下 管内配線					
S02115	電工	2.300	人	27,720	63,756	S単 75号
	合 計				63,756	算出数量 100.000 m
	単 価		m		638	
	*** T単ー 98号 ***					
T00062	電線等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV5.5					
S02115	電工	0.600	人	27,720	16,632	S単 74号
	合 計				16,632	算出数量 100.000 m
	単 価		m		166	
	*** T単ー 99号 ***					
T30002	中継端子盤据付		架		1.000 架	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	40,740	40,740	S単 76号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	27,405	54,810	S単 77号
S02116	中継端子盤 本設用,,	1.000	台	295,400	295,400	S単 85号
	合 計				390,950	算出数量 1.000 架
	単 価		架		390,950	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 施設機械工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 100号 ***					
T30003	メディアコンバータ収納箱据付		架		1.000 架	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	40,740	40,740	S単 76号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	27,405	54,810	S単 77号
S02116	メディアコンバータ収納箱	1.000	台	317,200	317,200	S単 86号
	合 計				412,750	算出数量 1.000 架
	単 価		架		412,750	
	*** T単- 101号 ***					
T30004	光成端箱据付		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	40,740	40,740	S単 76号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	27,405	54,810	S単 77号
S02116	光成端箱	1.000	台	143,000	143,000	S単 87号
	合 計				238,550	算出数量 1.000 台
	単 価		台		238,550	
	*** T単- 102号 ***					
T31006	電力等ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	専同軸ケーブル (10mm以下) 電工	1.150	人	27,720	31,878	S単 75号
	合 計				31,878	算出数量 100.000 m
	単 価		m		319	
	*** T単- 103号 ***					
T32005	電線管塗装工		m		117.000 m	歩A 当たり算出
S02115	G42 電工	4.000	人	27,720	110,880	S単 75号
	合 計				110,880	算出数量 117.000 m
	単 価		m		948	
	*** T単- 104号 ***					
T32006	電線管塗装工		m		117.000 m	歩A 当たり算出
S02115	G22 電工	4.000	人	27,720	110,880	S単 75号
	合 計				110,880	算出数量 117.000 m
	単 価		m		948	
	*** T単- 105号 ***					
T34002	ケーブル接合		組		8.000 組	歩A 当たり算出
S02115	電工	4.400	人	27,720	121,968	S単 75号

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工地区 明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更） 建築工事

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工地区 明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更) 建築工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格 [新営建築工事]			(19,051,000)	
			19,642,000	
・ 工事原価			(16,480,000)	
			16,997,000	
・・ 純工事費			(13,659,000)	
			14,083,000	
・・・ 直接工事費	1	式	(13,014,000)	
			13,415,000	
・・・ 共通仮設費			(645,000)	
			668,000	
・・ 現場管理費			(2,821,000)	
			2,914,000	
・ 一般管理費			(2,571,000)	
			2,645,000	
工事価格 [新営電気設備工事]			(510,000)	
			599,000	
・ 工事原価			(441,000)	
			518,000	
・・ 純工事費			(177,000)	
			216,000	
・・・ 直接工事費	1	式	(152,000)	
			187,000	
・・・ 共通仮設費			(25,000)	
			29,000	
・・ 現場管理費			(264,000)	
			302,000	
・ 一般管理費			(69,000)	
			81,000	
工事価格 [改修建築工事]			(0)	
			0	
・ 工事原価			(0)	
			0	
・・ 純工事費			(0)	
			0	
・・・ 直接工事費	0	式	(0)	
			0	
・・・ 共通仮設費			(0)	
			0	
・・ 現場管理費			(0)	
			0	
・ 一般管理費			(0)	
			0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(26,000,000) 26,790,000	
・工事原価			(21,654,000) 22,327,000	
純工事費			(15,586,000) 16,085,000	
・直接工事費			(13,166,000) 13,602,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(13,166,000) 13,602,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(8,488,000) 8,725,000	
・共通仮設費			(2,420,000) 2,483,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等			(2,271,000) 2,331,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(149,000) 152,000	
・現場環境改善費(率計上)			(149,000) 152,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(6,068,000) 6,242,000	
・現場管理費(率計上)			(6,068,000) 6,242,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(4,346,000) 4,467,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 3,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(13,166,000) 13,602,000	
・撤去工事 1期	1.000	式		(") 2,243,000	
・ ・撤去工事	1.000	式		(") 2,243,000	
000026 巻上機室解体 超大型圧砕機	(") 1.000	基	(") 2,133,296	(") 2,133,296	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 分別集積	(") 1.000	m3	(") 101,520	(") 101,520	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 建設混合廃棄物処理	(") 1.000	m3	(") 7,797	(") 7,797	歩A・単A [単価B] B単 28号
合 計				(") 2,242,613	
・新営建築工事 3期	1.000	式		(10,771,000) 11,172,000	
・ ・直接仮設工事	1.000	式		(") 1,415,000	
000029 墨出	(") 28.900	m ²	(") 1,186	(") 34,275	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 養生・整理清掃後片付け	(") 28.900	m ²	(") 3,108	(") 89,821	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 外部足場 (枠組本足場:600枠)	(") 123.000	m ²	(") 2,647	(") 325,581	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 内部足場 (脚立足場:階高4.0m以下)	(") 28.900	m ²	(") 355	(") 10,260	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 養生シート張り	(") 123.000	m ²	(") 860	(") 105,780	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 足場用ブラケット	(") 3.000	箇所	(") 4,374	(") 13,122	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 外部足場受け鉄骨	(") 1.000	式	(") 770,084	(") 770,084	歩A・単A [金額B] B単 35号
000036 安全ネット張り	(") 32.580	m ²	(") 923	(") 30,071	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 歩車道境界ブロック撤去	(") 9.000	m	(") 3,970	(") 35,730	歩A・単A [単価B] B単 37号
合 計				(") 1,414,724	
・ ・既成コンクリート工事	1.000	式		(") 2,721,000	
000038 屋根ALCパネル	(") 28.800	m ²	(") 15,000	(") 432,000	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 外壁ALCパネル	(") 97.400	m ²	(") 23,500	(") 2,288,900	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(") 2,720,900	
・ ・防水工事	1.000	式		(") 679,000	
000040 シート防水 平部	(") 28.800	m ²	(") 8,500	(") 244,800	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 シート防水 立上り	(") 21.600	m ²	(") 10,000	(") 216,000	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 防水押え金物 アルミアングル	(") 28.800	m	(") 3,100	(") 89,280	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 防水押え金物 アルミ製ドリッパ	(") 16.400	m	(") 4,200	(") 68,880	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 シーリング 防水押え	(") 35.200	m	(") 1,050	(") 36,960	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 シーリング 建具	(") 24.800	m	(") 950	(") 23,560	歩A・単A [単価B] B単 45号
合 計				(") 679,480	
・ ・金属工事	1.000	式		(2,118,000) 2,495,000	
000046 鋳鉄製堅型ルーフドレン設置	(") 2.000	箇所	(") 10,600	(") 21,200	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 堅樋VP設置 VP φ100	(") 7.800	m	(") 10,800	(") 84,240	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 アルミ製笠木 w150	(") 22.000	m	(") 18,300	(") 402,600	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 アルミ製笠木 w150 コーナー	(") 4.000	箇所	(") 13,400	(") 53,600	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 ステンレス製屋上点検口	(") 1.000	個	(") 252,000	(") 252,000	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 アルミ製手すり 取外し式 (既設再利用)	(2,000) 0.000	m	(") 113,000	(226,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 51号
000110 鋼製手摺 新規製作	(0.000) 4.000	基	(0) 159,488	(0) 637,952	歩A・単A [単価B] B単 110号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000052 ステンレス製タラップ 梯子型 L=4.1m	(1.000) 0.000	組	(") 1,078,000	(1,078,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号
000111 鋼製タラップ H=4.31m 背かごなし 塗装含む	(0.000) 1.000	基	(0) 521,950	(0) 521,950	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 鋼製タラップ H=4.0m 背かごなし 塗装含む	(0.000) 1.000	基	(0) 521,950	(0) 521,950	歩A・単A [単価B] B単 112号
合 計				(2,117,640) 2,495,492	
・ ・ 左官工事				(")	
	1.000	式		552,000	
000053 建具周辺防水モルタル充填	(") 24.800	m	(") 1,020	(") 25,296	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 複層塗材E 壁面 ALC面	(") 77.400	m ²	(") 2,500	(") 193,500	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 下地処理 壁複層塗材	(") 77.400	m ²	(") 500	(") 38,700	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 外装簿塗材E 外壁	(") 76.700	m ²	(") 2,300	(") 176,410	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 下地処理 壁外装簿塗材	(") 76.700	m ²	(") 500	(") 38,350	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 外装簿塗材E 天井	(") 27.200	m ²	(") 2,300	(") 62,560	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 下地処理 天井外装簿塗材	(") 27.200	m ²	(") 650	(") 17,680	歩A・単A [単価B] B単 59号
合 計				(") 552,496	
・ ・ 建具工事				(")	
	1.000	式		1,419,000	
000060 建具設置 AW1 B1700×H1200	(") 3.000	箇所	(") 121,100	(") 363,300	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 建具設置 AW2 B1700×H2000	(") 1.000	箇所	(") 804,300	(") 804,300	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 網入り型板ガラス t6.8	(") 6.600	m ²	(") 16,100	(") 106,260	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 シーリング SR-1 5×5ガラス留め	(") 120.800	m	(") 1,200	(") 144,960	歩A・単A [単価B] B単 63号
合 計				(") 1,418,820	
・ ・ 塗装工事				(")	
	1.000	式		247,000	
000064 素地ごしらえ 鋼鉄面C種	(") 109.980	m ²	(") 300	(") 32,994	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 錆止め塗 屋内鉄鋼面	(") 109.980	m ²	(") 150	(") 16,497	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 SOP塗り 鉄部	(") 109.980	m ²	(") 1,800	(") 197,964	歩A・単A [単価B] B単 66号
合 計				(") 247,455	
・ ・ 鉄骨材料 (新材)				(181,000)	
	1.000	式		780,000	
000113 H形鋼 H-300×300×10×15	(0.000) 1.110	ton	(0) 129,000	(0) 143,190	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 H形鋼 H-244×175×7×11	(0.000) 1.040	ton	(0) 129,000	(0) 134,160	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 H形鋼 H-250×125×6×9	(0.000) 0.390	ton	(0) 129,000	(0) 50,310	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 H形鋼 H-200×100×5.5×8	(0.000) 0.760	ton	(0) 129,000	(0) 98,040	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 等辺山形鋼 L-65×65×6	(0.000) 0.450	ton	(0) 120,000	(0) 54,000	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 編鋼板 CPL-6	(0.000) 0.370	ton	(0) 141,000	(0) 52,170	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 鋼板 PL-19	(0.000) 0.060	ton	(0) 168,000	(0) 10,080	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 鋼板 PL-12	(0.000) 0.030	ton	(0) 130,000	(0) 3,900	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 鋼板 PL-9	(0.000) 0.300	ton	(0) 130,000	(0) 39,000	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 鋼板 PL-6	(0.000) 0.090	ton	(0) 130,000	(0) 11,700	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 六角ボルト M16 L40	(0.000) 20.000	本	(0) 19	(0) 380	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 六角ボルト M10 L40	(0.000) 44.000	本	(0) 14	(0) 616	歩A・単A [単価B] B単 124号
000067 等辺山形鋼 L-150×150×12	(") 0.280	ton	(") 133,000	(") 37,240	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 不等辺山形鋼 L-150×90×9	(") 0.200	ton	(") 144,000	(") 28,800	歩A・単A [単価B] B単 68号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業		
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)		

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000069 不等辺山形鋼 L-125×75×7	(") 0.220	ton	(") 102,000	(") 22,440	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 等辺山形鋼 L-100×100×7	(") 0.340	ton	(") 127,000	(") 43,180	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 等辺山形鋼 L-75×75×6	(") 0.230	ton	(") 120,000	(") 27,600	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 リップ溝鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3	(") 0.050	ton	(") 169,500	(") 8,475	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 摩擦接合用高力六角ボルト M20 L65	(") 8.000	組	(") 82	(") 656	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 摩擦接合用高力六角ボルト M20 L60	(") 64.000	組	(") 79	(") 5,056	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 摩擦接合用高力六角ボルト M20 L55	(") 16.000	組	(") 76	(") 1,216	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 摩擦接合用高力六角ボルト M20 L45	(") 12.000	組	(") 71	(") 852	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 摩擦接合用高力六角ボルト M16 L40	(") 116.000	組	(") 43	(") 4,988	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 摩擦接合用高力六角ボルト M20 L45	(") 6.000	組	(") 71	(") 426	歩A・単A [単価B] B単 78号
000125 ターンバックルボルト M20 L=2.0m	(0.000) 2.000	本	(0) 900	(0) 1,800	歩A・単A [単価B] B単 125号
合 計				(180,929) 780,275	
・ ・ 鉄骨材料 (既設再利用)	(1.000) 0.000	式		(571,000) 0	
000079 H形鋼 H-300×300×10×15	(") 1.110	ton	(") 122,000	(") 135,420	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 H形鋼 H-244×175×7×11	(") 1.040	ton	(") 122,000	(") 126,880	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 H形鋼 H-250×125×6×9	(") 0.390	ton	(") 122,000	(") 47,580	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 H形鋼 H-200×100×5.5×8	(") 0.760	ton	(") 122,000	(") 92,720	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 等辺山形鋼 L-65×65×6	(") 0.450	ton	(") 120,000	(") 54,000	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 縞鋼板 CPL-6	(") 0.370	ton	(") 141,000	(") 52,170	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 鋼板 PL-19	(") 0.060	ton	(") 145,000	(") 8,700	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 鋼板 PL-12	(") 0.030	ton	(") 125,000	(") 3,750	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 鋼板 PL-9	(") 0.300	ton	(") 125,000	(") 37,500	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 鋼板 PL-6	(") 0.090	ton	(") 125,000	(") 11,250	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 六角ボルト M16 L40	(") 20.000	本	(") 19	(") 380	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 六角ボルト M10 L40	(") 44.000	本	(") 14	(") 616	歩A・単A [単価B] B単 90号
合 計				(") 570,966	
・ ・ 鉄骨組立	1.000	式		(868,000) 864,000	
000091 鉄骨運搬	(") 5.670	ton	(") 7,813	(") 44,300	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 現場検収立会い	(") 5.670	ton	(") 1,290	(") 7,314	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 鉄骨組立	(") 5.670	ton	(") 84,162	(") 477,199	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 高力ボルト本締め	(") 5.670	ton	(") 7,750	(") 43,943	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 現場溶接	(") 31.860	m	(") 3,140	(") 100,040	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.9m	(2.000) 0.000	本	(") 900	(1,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.0m	(2.000) 0.000	本	(") 900	(1,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 無収縮モルタル	(") 0.500	m3	(") 331,000	(") 165,500	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 スパイラル筋	(") 22.680	m	(") 1,150	(") 26,082	歩A・単A [単価B] B単 99号
合 計				(867,978) 864,378	
・ 新営電気設備工事 3期	1.000	式		(152,000) 187,000	
・ ・ 配線管工事	1.000	式		(") 73,000	
000100 ねじ無し電線管 EP19 露出	(") 21.000	m	(") 2,390	(") 50,190	歩A・単A [単価B] B単 100号

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

東海農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000026	*** B単ー 26号 *** 巻上機室解体					
	超大型圧砕機		基	(〃) 2,133,296		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 分別集積					
			m3	(〃) 101,520		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 建設混合廃棄物処理					
			m3	(〃) 7,797		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 墨出					
			m ²	(〃) 1,186		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 養生・整理清掃後片付け					
			m ²	(〃) 3,108		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 外部足場（枠組本足場：600枠）					
			m ²	(〃) 2,647		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 内部足場（脚立足場：階高4.0m以下）					
			m ²	(〃) 355		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 養生シート張り					
			m ²	(〃) 860		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 足場用ブラケット					
			箇所	(〃) 4,374		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 外部足場受け鉄骨					
			式	(〃) 770,084		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 安全ネット張り					
			m ²	(〃) 923		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 歩車道境界ブロック撤去					
			m	(〃) 3,970		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 屋根ALCパネル					
			m ²	(〃) 15,000		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 外壁ALCパネル					
			m ²	(〃) 23,500		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** シート防水					
	平部		m ²	(〃) 8,500		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** シート防水					
	立上り		m ²	(〃) 10,000		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 防水押え金物					
	アルミアングル		m	(〃) 3,100		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 防水押え金物					
	アルミ製ドリツパー		m	(〃) 4,200		歩A・単A
000044	*** B単ー 44号 *** シーリング					
	防水押え		m	(〃) 1,050		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** シーリング					
	建具		m	(〃) 950		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 鋳鉄製堅型ルーフトレン設置					
			箇所	(〃) 10,600		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 堅樋VP設置					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VP φ100		m	(") 10,800		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** アルミ製笠木					
	w150		m	(") 18,300		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** アルミ製笠木					
	w150 コーナー		箇所	(") 13,400		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** ステンレス製屋上点検口					
			個	(") 252,000		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** アルミ製手すり					
	取外し式 (既設再利用)		m	(") 113,000		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** ステンレス製タラップ					
	梯子型 L=4.1m		組	(") 1,078,000		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 建具周辺防水モルタル充填					
			m	(") 1,020		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 複層塗材E					
	壁面 ALC面		m ²	(") 2,500		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 下地処理					
	壁複層塗材		m ²	(") 500		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 外装簿塗材E					
	外壁		m ²	(") 2,300		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 下地処理					
	壁外装簿塗材		m ²	(") 500		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 外装簿塗材E					
	天井		m ²	(") 2,300		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 下地処理					
	天井外装簿塗材		m ²	(") 650		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 建具設置					
	AW1 B1700×H1200		箇所	(") 121,100		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 建具設置					
	AW2 B1700×H2000		箇所	(") 804,300		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 網入り型板ガラス					
	t6.8		m ²	(") 16,100		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** シーリング					
	SR-1 5×5ガラス留め		m	(") 1,200		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 素地ごしらえ					
	鋼鉄面C種		m ²	(") 300		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 錆止め塗					
	屋内鉄鋼面		m ²	(") 150		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** SOP塗り					
	鉄部		m ²	(") 1,800		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 等辺山形鋼					
	L-150×150×12		ton	(") 133,000		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 不等辺山形鋼					
	L-150×90×9		ton	(") 144,000		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000069	*** B単－ 69号 *** 不等辺山形鋼					
	L-125×75×7		ton	(") 102,000		歩A・単A
000070	*** B単－ 70号 *** 等辺山形鋼					
	L-100×100×7		ton	(") 127,000		歩A・単A
000071	*** B単－ 71号 *** 等辺山形鋼					
	L-75×75×6		ton	(") 120,000		歩A・単A
000072	*** B単－ 72号 *** リップ溝鋼					
	SSC400 C-100×50×20×2.3		ton	(") 169,500		歩A・単A
000073	*** B単－ 73号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	M20 L65		組	(") 82		歩A・単A
000074	*** B単－ 74号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	M20 L60		組	(") 79		歩A・単A
000075	*** B単－ 75号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	M20 L55		組	(") 76		歩A・単A
000076	*** B単－ 76号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	M20 L45		組	(") 71		歩A・単A
000077	*** B単－ 77号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	M16 L40		組	(") 43		歩A・単A
000078	*** B単－ 78号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	M20 L45		組	(") 71		歩A・単A
000079	*** B単－ 79号 *** H形鋼					
	H-300×300×10×15		ton	(") 122,000		歩A・単A
000080	*** B単－ 80号 *** H形鋼					
	H-244×175×7×11		ton	(") 122,000		歩A・単A
000081	*** B単－ 81号 *** H形鋼					
	H-250×125×6×9		ton	(") 122,000		歩A・単A
000082	*** B単－ 82号 *** H形鋼					
	H-200×100×5.5×8		ton	(") 122,000		歩A・単A
000083	*** B単－ 83号 *** 等辺山形鋼					
	L-65×65×6		ton	(") 120,000		歩A・単A
000084	*** B単－ 84号 *** 縞鋼板					
	CPL-6		ton	(") 141,000		歩A・単A
000085	*** B単－ 85号 *** 鋼板					
	PL-19		ton	(") 145,000		歩A・単A
000086	*** B単－ 86号 *** 鋼板					
	PL-12		ton	(") 125,000		歩A・単A
000087	*** B単－ 87号 *** 鋼板					
	PL-9		ton	(") 125,000		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** 鋼板					
	PL-6		ton	(") 125,000		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 六角ボルト					
	M16 L40		本	(") 19		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 六角ボルト					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	M10 L40		本	14		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 鉄骨運搬					
			ton	(") 7,813		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 現場検収立会い					
			ton	(") 1,290		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 鉄骨組立					
			ton	(") 84,162		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 高力ボルト本締め					
			ton	(") 7,750		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 現場溶接					
			m	(") 3,140		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** ターンバックルボルト（既設再利用）					
	M20 L=2.9m		本	(") 900		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** ターンバックルボルト（既設再利用）					
	M20 L=2.0m		本	(") 900		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 無収縮モルタル					
			m3	(") 331,000		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** スパイラル筋					
			m	(") 1,150		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** ねじ無し電線管					
	EP19 露出		m	(") 2,390		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** ブルボックスSS形					
	200×200×100		個	(") 10,128		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 金属製露出スイッチボックス					
	1個用1方出		個	(") 2,090		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 金属製露出スイッチ					
	1方出		個	(") 2,010		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 金属製露出スイッチ					
	2方出		個	(") 2,090		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 600V対燃性 ^ホ リェチレン絶縁電線					
	IE1.6		m	(") 350		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 600V対燃性 ^ホ リェチレン絶縁電線					
	IE2.0		m	(") 400		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 埋込スイッチ					
	3W15A×1		個	(") 2,744		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 照明設備					
	A322 FSS9-322 PH9		台	(") 17,490		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 防犯灯					
			個	(") 16,700		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 鋼製手摺					
	新規製作		基	(0) 159,488		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 鋼製タラップ					
	H=4.31m 背かごなし 塗装含む		基	(0) 521,950		歩A・単A

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
000026	巻上機室解体 超大型圧砕機		基		(〃) 1,000 基	歩A 当たり算出
T00003	撤去工 超大型建物解体専用機	(〃) 1.000	基	2,133,296	(〃) 2,133,296	T単 18号
	合 計				(〃) 2,133,296	
	単 価				(〃) 2,133,296	
	官積算単価				2,133,296	合意率 1
	*** B単－ 27号 ***					
000027	分別集積		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00001	分別集積	(〃) 1.000	m3	101,520	(〃) 101,520	T単 17号
	合 計				(〃) 101,520	
	単 価				(〃) 101,520	
	官積算単価				101,520	合意率 1
	*** B単－ 28号 ***					
000028	建設混合廃棄物処理		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00106	建築物混合廃棄物処理 撤去	(〃) 1.000	m3	3,024	(〃) 3,024	T単 14号
T00109	建築副産物運搬	(〃) 1.000	m3	4,773	(〃) 4,773	T単 16号
	合 計				(〃) 7,797	
	単 価				(〃) 7,797	
	官積算単価				7,797	合意率 1
	*** B単－ 29号 ***					
000029	墨出		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00024	墨出し	(〃) 1.000	m ²	1,186	(〃) 1,186	T単 19号
	合 計				(〃) 1,186	
	単 価				(〃) 1,186	
	官積算単価				1,186	合意率 1
	*** B単－ 30号 ***					
000030	養生・整理清掃後片付け		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00083	養生・整理清掃後片付け 撤去、復旧	(〃) 1.000	m ²	3,108	(〃) 3,108	T単 6号
	合 計				(〃) 3,108	
	単 価				(〃) 3,108	
	官積算単価				3,108	合意率 1
	*** B単－ 31号 ***					
000031	外部足場（枠組本足場：600枠）		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00085	外部足場（枠組本足場：600枠） 撤去、復旧	(〃) 1.000	m ²	2,647	(〃) 2,647	T単 8号
	合 計				(〃) 2,647	
	単 価				(〃) 2,647	
	官積算単価				2,647	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 32号 ***					
000032	内部足場（脚立足場：階高4.0m以下）		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00084	内部足場（脚立足場：階高4.0m以下） 撤去、復旧	(〃) 1.000	m ²	355	(〃) 355	T単 7号
	合 計				(〃) 355	
	単 価				(〃) 355	
	官積算単価				355	合意率 1
	*** B単ー 33号 ***					
000033	養生シート張り		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00086	養生シート張り 撤去、復旧	(〃) 1.000	m ²	860	(〃) 860	T単 9号
	合 計				(〃) 860	
	単 価				(〃) 860	
	官積算単価				860	合意率 1
	*** B単ー 34号 ***					
000034	足場用ブラケット		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00087	足場用ブラケット 撤去、復旧	(〃) 1.000	箇所	4,374	(〃) 4,374	T単 10号
	合 計				(〃) 4,374	
	単 価				(〃) 4,374	
	官積算単価				4,374	合意率 1
	*** B単ー 35号 ***					
000035	外部足場受け鉄骨		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00108	外部足場受け鉄骨材料	(〃) 1.000	式	84,615	(〃) 84,615	T単 15号
S02116	鉄骨加工組立	(〃) 0.690	ton	300,000	(〃) 207,000	S単 20号
S02116	工場製作費	(〃) 0.690	ton	300,000	(〃) 207,000	S単 21号
S02116	工場溶接	(〃) 2.000	m	8,772	(〃) 17,544	S単 22号
S02116	錆止め塗装 工場JISK5621,,	(〃) 26.300	m ²	1,000	(〃) 26,300	S単 23号
S02116	あと施工アナー 金属系 M16下向打,,	(〃) 6.000	本	2,000	(〃) 12,000	S単 24号
S02116	鉄骨運搬	(〃) 0.690	ton	62,500	(〃) 43,125	S単 25号
S02116	鉄骨撤去	(〃) 0.690	ton	250,000	(〃) 172,500	S単 26号
	合 計				(〃) 770,084	
	単 価				(〃) 770,084	
	官積算単価				770,084	合意率 1
	*** B単ー 36号 ***					
000036	安全ネット張り		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00029	安全ネット張り	(〃) 1.000	m ²	923	(〃) 923	T単 20号
	合 計				(〃) 923	
	単 価				(〃) 923	
	官積算単価				923	合意率 1
	*** B単ー 37号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000037	歩車道境界ブロック撤去				(〃)	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02116	歩車道境界ブロック 復旧 材料除く,,	(〃) 1.000	m	3,970	(〃) 3,970	S単 131号
	合 計				(〃) 3,970	
	単 価				(〃) 3,970	
	官積算単価				3,970	合意率 1
	*** B単ー 38号 ***					
000038	屋根ALCパネル				(〃)	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	屋根ALCパネル t100,,	(〃) 1.000	m ²	15,000	(〃) 15,000	S単 132号
	合 計				(〃) 15,000	
	単 価				(〃) 15,000	
	官積算単価				15,000	合意率 1
	*** B単ー 39号 ***					
000039	外壁ALCパネル				(〃)	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	外壁ALCパネル t100,,	(〃) 1.000	m ²	23,500	(〃) 23,500	S単 133号
	合 計				(〃) 23,500	
	単 価				(〃) 23,500	
	官積算単価				23,500	合意率 1
	*** B単ー 40号 ***					
000040	シート防水 平部				(〃)	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	シート防水 t2.0 接着工法 (平部) ,,	(〃) 1.000	m ²	8,500	(〃) 8,500	S単 134号
	合 計				(〃) 8,500	
	単 価				(〃) 8,500	
	官積算単価				8,500	合意率 1
	*** B単ー 41号 ***					
000041	シート防水 立上り				(〃)	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	シート防水 t2.0 接着工法 (立上) ,,	(〃) 1.000	m ²	10,000	(〃) 10,000	S単 135号
	合 計				(〃) 10,000	
	単 価				(〃) 10,000	
	官積算単価				10,000	合意率 1
	*** B単ー 42号 ***					
000042	防水押え金物 アルミアングル				(〃)	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02116	防水押え金物 アルミアングル,,	(〃) 1.000	m	3,100	(〃) 3,100	S単 136号
	合 計				(〃) 3,100	
	単 価				(〃) 3,100	
	官積算単価				3,100	合意率 1
	*** B単ー 43号 ***					
000043	防水押え金物 アルミ製ドリッパー				(〃)	歩A
			m		1.000 m	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	防水押え金物	(〃)			(〃)	
	アルミ製トリップ金物,,	1.000	m	4,200	4,200	S単 137号
	合 計				(〃)	
					4,200	
	単 価				(〃)	
					4,200	
	官積算単価				4,200	合意率 1
	*** B単一 44号 ***					
000044	シーリング				(〃)	歩A
	防水押え		m		1.000 m	当たり算出
S02116	シーリング	(〃)			(〃)	
	MS-2 w20 防水押え,,	1.000	m	1,050	1,050	S単 138号
	合 計				(〃)	
					1,050	
	単 価				(〃)	
					1,050	
	官積算単価				1,050	合意率 1
	*** B単一 45号 ***					
000045	シーリング				(〃)	歩A
	建具		m		1.000 m	当たり算出
S02116	シーリング	(〃)			(〃)	
	MS-2 w10 建具,,	1.000	m	950	950	S単 139号
	合 計				(〃)	
					950	
	単 価				(〃)	
					950	
	官積算単価				950	合意率 1
	*** B単一 46号 ***					
000046	鋳鉄製堅型ルーフトレン設置		箇所		(〃)	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S02116	鋳鉄製堅型ルーフトレン	(〃)			(〃)	
	φ100,,	1.000	個	10,600	10,600	S単 140号
	合 計				(〃)	
					10,600	
	単 価				(〃)	
					10,600	
	官積算単価				10,600	合意率 1
	*** B単一 47号 ***					
000047	堅樋VP設置				(〃)	歩A
	VP φ100		m		1.000 m	当たり算出
S02116	堅樋	(〃)			(〃)	
	VP φ100 カバー管,,	1.000	m	10,800	10,800	S単 141号
	合 計				(〃)	
					10,800	
	単 価				(〃)	
					10,800	
	官積算単価				10,800	合意率 1
	*** B単一 48号 ***					
000048	アルミ製笠木				(〃)	歩A
	w150		m		1.000 m	当たり算出
S02116	アルミ製笠木	(〃)			(〃)	
	w150,,	1.000	m	18,300	18,300	S単 142号
	合 計				(〃)	
					18,300	
	単 価				(〃)	
					18,300	
	官積算単価				18,300	合意率 1
	*** B単一 49号 ***					
000049	アルミ製笠木				(〃)	歩A
	w150 コーナー		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	アルミ製笠木	(〃)			(〃)	
	w150コーナー,,	1.000	箇所	13,400	13,400	S単 143号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					() 13,400	
	合 計				() 13,400	
	単 価				13,400	合意率
	官積算単価				13,400	1
	*** B単－ 50号 ***					
000050	ステンレス製屋上点検口		個		() 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス製屋上点検口	() 1,000	個	252,000	() 252,000	S単 144号
					() 252,000	
	合 計				() 252,000	
	単 価				252,000	合意率
	官積算単価				252,000	1
	*** B単－ 51号 ***					
000051	アルミ製手すり 取外し式（既設再利用）		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製手すり 取外し式,,	() 1,000	m	113,000	() 113,000	S単 145号
					() 113,000	
	合 計				() 113,000	
	単 価				113,000	合意率
	官積算単価				113,000	1
	*** B単－ 52号 ***					
000052	ステンレス製タラップ 梯子型 L=4.1m		組		() 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス製タラップ 梯子型 背かご付 L=4.1m,,	() 1,000	組	1,078,000	() 1,078,000	S単 146号
					() 1,078,000	
	合 計				() 1,078,000	
	単 価				1,078,000	合意率
	官積算単価				1,078,000	1
	*** B単－ 53号 ***					
000053	建具周辺防水モルタル充填		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	建具周辺防水モルタル充填	() 1,000	m	1,020	() 1,020	S単 147号
					() 1,020	
	合 計				() 1,020	
	単 価				1,020	合意率
	官積算単価				1,020	1
	*** B単－ 54号 ***					
000054	複層塗材E 壁面 ALC面		m ²		() 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	複層塗材E 壁面 ALC面,,	() 1,000	m ²	2,500	() 2,500	S単 148号
					() 2,500	
	合 計				() 2,500	
	単 価				2,500	合意率
	官積算単価				2,500	1
	*** B単－ 55号 ***					
000055	下地処理 壁複層塗材		m ²		() 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	下地処理材 壁複層塗材,,	() 1,000	m ²	500	() 500	S単 149号
					() 500	
	合 計					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(〃) 500	
	官積算単価				500	合意率 1
	*** B単－ 56号 ***					
000056	外装薄塗材E 外壁		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	外装薄塗材E 外壁,,	(〃) 1.000	m ²	2,300	(〃) 2,300	S単 150号
	合 計				(〃) 2,300	
	単 価				(〃) 2,300	
	官積算単価				2,300	合意率 1
	*** B単－ 57号 ***					
000057	下地処理 壁外装薄塗材		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	下地処理材 壁外装薄塗材,,	(〃) 1.000	m ²	500	(〃) 500	S単 151号
	合 計				(〃) 500	
	単 価				(〃) 500	
	官積算単価				500	合意率 1
	*** B単－ 58号 ***					
000058	外装薄塗材E 天井		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	外装薄塗材E 天井,,	(〃) 1.000	m ²	2,300	(〃) 2,300	S単 152号
	合 計				(〃) 2,300	
	単 価				(〃) 2,300	
	官積算単価				2,300	合意率 1
	*** B単－ 59号 ***					
000059	下地処理 天井外装薄塗材		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	下地処理材 天井外装薄塗材,,	(〃) 1.000	m ²	650	(〃) 650	S単 153号
	合 計				(〃) 650	
	単 価				(〃) 650	
	官積算単価				650	合意率 1
	*** B単－ 60号 ***					
000060	建具設置 AW1 B1700×H1200		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製窓 引違窓 1200×1700 クレセント錠,,	(〃) 1.000	組	121,100	(〃) 121,100	S単 154号
	合 計				(〃) 121,100	
	単 価				(〃) 121,100	
	官積算単価				121,100	合意率 1
	*** B単－ 61号 ***					
000061	建具設置 AW2 B1700×H2000		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製戸 引違框戸 2000×1700 クレセント錠 S-4,,	(〃) 1.000	組	804,300	(〃) 804,300	S単 155号
	合 計				(〃) 804,300	
	単 価				(〃) 804,300	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				804,300	合意率 1
	*** B単— 62号 ***					
000062	網入り型板ガラス t6.8		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	網入り型板ガラス t6.8,,	(〃) 1,000	m ²	16,100	(〃) 16,100	S単 156号
	合 計				(〃) 16,100	
	単 価				(〃) 16,100	
	官積算単価				16,100	合意率 1
	*** B単— 63号 ***					
000063	シーリング SR-1 5×5ガラス留め		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング SR-1 5×5 ガラス留め,,	(〃) 1,000	m	1,200	(〃) 1,200	S単 157号
	合 計				(〃) 1,200	
	単 価				(〃) 1,200	
	官積算単価				1,200	合意率 1
	*** B単— 64号 ***					
000064	素地ごしらえ 鋼鉄面C種		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	素地ごしらえ	(〃) 1,000	m ²	300	(〃) 300	S単 158号
	合 計				(〃) 300	
	単 価				(〃) 300	
	官積算単価				300	合意率 1
	*** B単— 65号 ***					
000065	錆止め塗 屋内鉄鋼面		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	錆止めぬり	(〃) 1,000	m ²	150	(〃) 150	S単 159号
	合 計				(〃) 150	
	単 価				(〃) 150	
	官積算単価				150	合意率 1
	*** B単— 66号 ***					
000066	SOP塗り 鉄部		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	SOP	(〃) 1,000	m ²	1,800	(〃) 1,800	S単 160号
	合 計				(〃) 1,800	
	単 価				(〃) 1,800	
	官積算単価				1,800	合意率 1
	*** B単— 67号 ***					
000067	等辺山形鋼 L-150×150×12		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 大形 厚9～15 辺150,,	(〃) 1,000	ton	133,000	(〃) 133,000	S単 161号
	合 計				(〃) 133,000	
	単 価				(〃) 133,000	
	官積算単価				133,000	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 68号 ***					
000068	不等辺山形鋼 L-150×90×9		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	不等辺山形鋼 SS400 L-150×90×9,,	(") 1.000	ton	144,000	(") 144,000	S単 17号
	合 計				(") 144,000	
	単 価				(") 144,000	
	官積算単価				144,000	合意率 1
	*** B単一 69号 ***					
000069	不等辺山形鋼 L-125×75×7		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	不等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7～10 辺75 辺100～125,,	(") 1.000	ton	102,000	(") 102,000	S単 162号
	合 計				(") 102,000	
	単 価				(") 102,000	
	官積算単価				102,000	合意率 1
	*** B単一 70号 ***					
000070	等辺山形鋼 L-100×100×7		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7～10 辺90～100,,	(") 1.000	ton	127,000	(") 127,000	S単 163号
	合 計				(") 127,000	
	単 価				(") 127,000	
	官積算単価				127,000	合意率 1
	*** B単一 71号 ***					
000071	等辺山形鋼 L-75×75×6		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6～9 辺50～75,,	(") 1.000	ton	120,000	(") 120,000	S単 164号
	合 計				(") 120,000	
	単 価				(") 120,000	
	官積算単価				120,000	合意率 1
	*** B単一 72号 ***					
000072	リップ溝鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	リップ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3,,	(") 1.000	ton	169,500	(") 169,500	S単 165号
	合 計				(") 169,500	
	単 価				(") 169,500	
	官積算単価				169,500	合意率 1
	*** B単一 73号 ***					
000073	摩擦接合用高力六角ボルト M20 L65		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長65mm 2種F10T,,	(") 1.000	組	82	(") 82	S単 166号
	合 計				(") 82	
	単 価				(") 82	
	官積算単価				82	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 74号 ***					
000074	摩擦接合用高力六角ボルト M20 L60		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長60mm 2種F10T,,	(") 1.000	組	79	(") 79	S単 167号
	合 計				(") 79	
	単 価				(") 79	
	官積算単価				79	合意率 1
	*** B単ー 75号 ***					
000075	摩擦接合用高力六角ボルト M20 L55		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長55mm 2種F10T,,	(") 1.000	組	76	(") 76	S単 168号
	合 計				(") 76	
	単 価				(") 76	
	官積算単価				76	合意率 1
	*** B単ー 76号 ***					
000076	摩擦接合用高力六角ボルト M20 L45		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長45mm 2種F10T,,	(") 1.000	組	71	(") 71	S単 169号
	合 計				(") 71	
	単 価				(") 71	
	官積算単価				71	合意率 1
	*** B単ー 77号 ***					
000077	摩擦接合用高力六角ボルト M16 L40		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M16 長40mm 2種F10T,,	(") 1.000	組	43	(") 43	S単 170号
	合 計				(") 43	
	単 価				(") 43	
	官積算単価				43	合意率 1
	*** B単ー 78号 ***					
000078	摩擦接合用高力六角ボルト M20 L45		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長45mm 2種F10T,,	(") 1.000	組	71	(") 71	S単 169号
	合 計				(") 71	
	単 価				(") 71	
	官積算単価				71	合意率 1
	*** B単ー 79号 ***					
000079	H形鋼 H-300×300×10×15		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,	(") 1.000	ton	122,000	(") 122,000	S単 171号
	合 計				(") 122,000	
	単 価				(") 122,000	
	官積算単価				122,000	合意率 1
	*** B単ー 80号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000080	H形鋼				(〃)	歩A
	H-244×175×7×11		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	H形鋼	(〃)			(〃)	
	H-244×175×7×11,,	1.000	ton	122,000	122,000	S単 172号
	合 計				(〃)	
					122,000	
	単 価				(〃)	
					122,000	
	官積算単価				122,000	合意率
						1
	*** B単ー 81号 ***					
000081	H形鋼				(〃)	歩A
	H-250×125×6×9		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	H形鋼	(〃)			(〃)	
	H-250×125×6×9,,	1.000	ton	122,000	122,000	S単 173号
	合 計				(〃)	
					122,000	
	単 価				(〃)	
					122,000	
	官積算単価				122,000	合意率
						1
	*** B単ー 82号 ***					
000082	H形鋼				(〃)	歩A
	H-200×100×5.5×8		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	H形鋼	(〃)			(〃)	
	H-200×100×5.5×8,,	1.000	ton	122,000	122,000	S単 174号
	合 計				(〃)	
					122,000	
	単 価				(〃)	
					122,000	
	官積算単価				122,000	合意率
						1
	*** B単ー 83号 ***					
000083	等辺山形鋼				(〃)	歩A
	L-65×65×6		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SS400)	(〃)			(〃)	
	中形 厚6～9 辺50～75,,	1.000	ton	120,000	120,000	S単 164号
	合 計				(〃)	
					120,000	
	単 価				(〃)	
					120,000	
	官積算単価				120,000	合意率
						1
	*** B単ー 84号 ***					
000084	縞鋼板				(〃)	歩A
	CPL-6		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	縞鋼板	(〃)			(〃)	
	CPL-6,,	1.000	ton	141,000	141,000	S単 175号
	合 計				(〃)	
					141,000	
	単 価				(〃)	
					141,000	
	官積算単価				141,000	合意率
						1
	*** B単ー 85号 ***					
000085	鋼板				(〃)	歩A
	PL-19		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	鋼板 (無規格品)	(〃)			(〃)	
	厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829,,	1.000	ton	145,000	145,000	S単 176号
	合 計				(〃)	
					145,000	
	単 価				(〃)	
					145,000	
	官積算単価				145,000	合意率
						1
	*** B単ー 86号 ***					
000086	鋼板				(〃)	歩A
	PL-12		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼板 (無規格品)	(")			(")	
	厚板 厚9,12×914×1829,,	1.000	ton	125,000	125,000	S単 177号
	合 計				(")	
	単 価				125,000	
	官積算単価				125,000	合意率 1
	*** B単ー 87号 ***					
000087	鋼板 PL-9		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼板 (無規格品)	(")			(")	
	厚板 厚9,12×914×1829,,	1.000	ton	125,000	125,000	S単 177号
	合 計				(") 125,000	
	単 価				(") 125,000	
	官積算単価				125,000	合意率 1
	*** B単ー 88号 ***					
000088	鋼板 PL-6		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼板 (無規格品)	(")			(")	
	厚板 厚6 ×914×1829,,	1.000	ton	125,000	125,000	S単 178号
	合 計				(") 125,000	
	単 価				(") 125,000	
	官積算単価				125,000	合意率 1
	*** B単ー 89号 ***					
000089	六角ボルト M16 L40		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	六角ボルト (中) 径M16 長40mm (黒皮),,	(") 1.000	本	19	(") 19	S単 179号
	合 計				(") 19	
	単 価				(") 19	
	官積算単価				19	合意率 1
	*** B単ー 90号 ***					
000090	六角ボルト M10 L40		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	六角ボルト (中) 径M10 長40mm (黒皮),,	(") 1.000	本	14	(") 14	S単 180号
	合 計				(") 14	
	単 価				(") 14	
	官積算単価				14	合意率 1
	*** B単ー 91号 ***					
000091	鉄骨運搬		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00066	鉄骨運搬	(") 1.000	ton	7,813	(") 7,813	T単 21号
	合 計				(") 7,813	
	単 価				(") 7,813	
	官積算単価				7,813	合意率 1
	*** B単ー 92号 ***					
000092	現場検収立会い		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	現場検収立会費	(") 1.000	ton	1,290	(") 1,290	S単 181号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				1,290	
	単 価				(")	
					1,290	
	官積算単価				1,290	合意率 1
	*** B単- 93号 ***					
000093	鉄骨組立		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄骨加工組立 鉄骨工事,,	(") 1.000	ton	84,162	(") 84,162	S単 182号
	合 計				(") 84,162	
	単 価				(") 84,162	
	官積算単価				84,162	合意率 1
	*** B単- 94号 ***					
000094	高力ボルト本締め		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	高力ボルト本締め	(") 1.000	ton	7,750	(") 7,750	S単 183号
	合 計				(") 7,750	
	単 価				(") 7,750	
	官積算単価				7,750	合意率 1
	*** B単- 95号 ***					
000095	現場溶接		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	現場溶接	(") 1.000	m	3,140	(") 3,140	S単 184号
	合 計				(") 3,140	
	単 価				(") 3,140	
	官積算単価				3,140	合意率 1
	*** B単- 96号 ***					
000096	ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.9m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.9,,	(") 1.000	本	900	(") 900	S単 185号
	合 計				(") 900	
	単 価				(") 900	
	官積算単価				900	合意率 1
	*** B単- 97号 ***					
000097	ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.0m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.0,,	(") 1.000	本	900	(") 900	S単 186号
	合 計				(") 900	
	単 価				(") 900	
	官積算単価				900	合意率 1
	*** B単- 98号 ***					
000098	無収縮モルタル		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル	(") 1.000	m3	331,000	(") 331,000	S単 187号
	合 計				(") 331,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				331,000	
	官積算単価				331,000	合意率 1
	*** B単ー 99号 ***					
000099	スパイラル筋		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	スパイラル筋	(〃) 1,000	m	1,150	(〃) 1,150	S単 188号
					(〃) 1,150	
	合 計				(〃) 1,150	
	単 価				(〃) 1,150	
	官積算単価				1,150	合意率 1
	*** B単ー 100号 ***					
000100	ねじ無し電線管 EP19 露出		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00073	ねじ無し電線管 EP19 露出（塗装有）	(〃) 1,000	m	2,390	(〃) 2,390	T単 22号
					(〃) 2,390	
	合 計				(〃) 2,390	
	単 価				(〃) 2,390	
	官積算単価				2,390	合意率 1
	*** B単ー 101号 ***					
000101	ブルボックスSS形 200×200×100		個		(〃) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ブルボックスSS形 200×200×100,,	(〃) 1,000	個	10,128	(〃) 10,128	S単 189号
					(〃) 10,128	
	合 計				(〃) 10,128	
	単 価				(〃) 10,128	
	官積算単価				10,128	合意率 1
	*** B単ー 102号 ***					
000102	金属製露出スイッチボックス 1個用1方出		個		(〃) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	金属製露出スイッチボックス 1個用1方出,,	(〃) 1,000	個	2,090	(〃) 2,090	S単 190号
					(〃) 2,090	
	合 計				(〃) 2,090	
	単 価				(〃) 2,090	
	官積算単価				2,090	合意率 1
	*** B単ー 103号 ***					
000103	金属製露出スイッチ 1方出		個		(〃) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	金属製露出丸形スイッチ 1方出,,	(〃) 1,000	個	2,010	(〃) 2,010	S単 191号
					(〃) 2,010	
	合 計				(〃) 2,010	
	単 価				(〃) 2,010	
	官積算単価				2,010	合意率 1
	*** B単ー 104号 ***					
000104	金属製露出スイッチ 2方出		個		(〃) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	金属製露出丸形スイッチ 2方出,,	(〃) 1,000	個	2,090	(〃) 2,090	S単 192号
					(〃) 2,090	
	合 計				(〃) 2,090	
	単 価				(〃) 2,090	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,090	合意率 1
	*** B単ー 105号 ***					
000105	600V対燃性ポリエチレン絶縁電線 IE1.6		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	600V対燃性ポリエチレン絶縁電線 IE1.6,,	(〃) 1,000	m	350	(〃) 350	S単 193号
	合 計				(〃) 350	
	単 価				(〃) 350	
	官積算単価				350	合意率 1
	*** B単ー 106号 ***					
000106	600V対燃性ポリエチレン絶縁電線 IE2.0		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	600V対燃性ポリエチレン絶縁電線 IE2.0,,	(〃) 1,000	m	400	(〃) 400	S単 194号
	合 計				(〃) 400	
	単 価				(〃) 400	
	官積算単価				400	合意率 1
	*** B単ー 107号 ***					
000107	埋込スイッチ 3W15A×1		個		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00603	埋込スイッチ(金属プレート付) 3W15A×1	(〃) 1,000	個	2,744	(〃) 2,744	T単 24号
	合 計				(〃) 2,744	
	単 価				(〃) 2,744	
	官積算単価				2,744	合意率 1
	*** B単ー 108号 ***					
000108	照明設備 A322 FSS9-322 PH9		台		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00082	照明器具 A322 FSS9-322 PH9	(〃) 1,000	台	17,490	(〃) 17,490	T単 23号
	合 計				(〃) 17,490	
	単 価				(〃) 17,490	
	官積算単価				17,490	合意率 1
	*** B単ー 109号 ***					
000109	防犯灯		個		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	防犯灯	(〃) 1,000	個	16,700	(〃) 16,700	S単 196号
	合 計				(〃) 16,700	
	単 価				(〃) 16,700	
	官積算単価				16,700	合意率 1
	*** B単ー 110号 ***					
000110	鋼製手摺 新規製作		基		(0.000) 4,000	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製手摺 H=1100、L=2000,,	(0.000) 1,000	基	140,000	(0) 140,000	S単 201号
S02116	鋼製手摺 L=1200、H=1100、スチール製、横桟2段式、脱着式錆止めペイント,,	(0.000) 2,000	基	147,000	(0) 294,000	S単 202号
S02116	鋼製手摺 L=800、H=1100、スチール製、横桟2段式、脱着式錆止めペイント,,	(0.000) 1,000	基	142,000	(0) 142,000	S単 203号
T00005	鋼製手摺設置	(0.000) 1,000	基	61,950	(0) 61,950	T単 26号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				637,950	
					(0)	
	単 価				159,488	
	官積算単価				159,488	合意率 1
	*** B単ー 111号 ***					
000111	鋼製タラップ H=4.31m 背かごなし 塗装含む		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	鋼製タラップ H=4.31m 背かごなし,塗装含む,,	(0.000) 1.000	基	460,000	(0) 460,000	S単 204号
T00002	鋼製タラップ設置	(0.000) 1.000	基	61,950	(0) 61,950	T単 25号
					(0)	
	合 計				521,950	
					(0)	
	単 価				521,950	
	官積算単価				521,950	合意率 1
	*** B単ー 112号 ***					
000112	鋼製タラップ H=4.0m 背かごなし 塗装含む		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	鋼製タラップ H=4.0m 背かごなし,塗装含む,,	(0.000) 1.000	基	460,000	(0) 460,000	S単 205号
T00002	鋼製タラップ設置	(0.000) 1.000	基	61,950	(0) 61,950	T単 25号
					(0)	
	合 計				521,950	
					(0)	
	単 価				521,950	
	官積算単価				521,950	合意率 1
	*** B単ー 113号 ***					
000113	H形鋼 H-300×300×10×15		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,	(0.000) 1.000	ton	122,000	(0) 122,000	S単 171号
S02116	H形鋼エキストラ SN400B フラシ ^ゞ 厚6≦T≦40,,	(0.000) 1.000	ton	7,000	(0) 7,000	S単 206号
					(0)	
	合 計				129,000	
					(0)	
	単 価				129,000	
	官積算単価				129,000	合意率 1
	*** B単ー 114号 ***					
000114	H形鋼 H-244×175×7×11		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 H-244×175×7×11,,	(0.000) 1.000	ton	122,000	(0) 122,000	S単 172号
S02116	H形鋼エキストラ SN400B フラシ ^ゞ 厚6≦T≦40,,	(0.000) 1.000	ton	7,000	(0) 7,000	S単 206号
					(0)	
	合 計				129,000	
					(0)	
	単 価				129,000	
	官積算単価				129,000	合意率 1
	*** B単ー 115号 ***					
000115	H形鋼 H-250×125×6×9		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 H-250×125×6×9,,	(0.000) 1.000	ton	122,000	(0) 122,000	S単 173号
S02116	H形鋼エキストラ SN400B フラシ ^ゞ 厚6≦T≦40,,	(0.000) 1.000	ton	7,000	(0) 7,000	S単 206号
					(0)	
	合 計				129,000	
					(0)	
	単 価				129,000	
	官積算単価				129,000	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 116号 ***					
000116	H形鋼 H-200×100×5.5×8		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 H-200×100×5.5×8,,	(0.000) 1.000	ton	122,000	(0) 122,000	S単 174号
S02116	H形鋼エキストラ SN400B フラッシュ 厚6≦T≦40,,	(0.000) 1.000	ton	7,000	(0) 7,000	S単 206号
	合 計				(0) 129,000	
	単 価				(0) 129,000	
	官積算単価				129,000	合意率 1
	*** B単ー 117号 ***					
000117	等辺山形鋼 L-65×65×6		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6〜9 辺50〜75,,	(0.000) 1.000	ton	120,000	(0) 120,000	S単 164号
	合 計				(0) 120,000	
	単 価				(0) 120,000	
	官積算単価				120,000	合意率 1
	*** B単ー 118号 ***					
000118	縞鋼板 CPL-6		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	縞鋼板 CPL-6,,	(0.000) 1.000	ton	141,000	(0) 141,000	S単 175号
	合 計				(0) 141,000	
	単 価				(0) 141,000	
	官積算単価				141,000	合意率 1
	*** B単ー 119号 ***					
000119	鋼板 PL-19		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼板 (無規格品) 厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829,,	(0.000) 1.000	ton	145,000	(0) 145,000	S単 176号
S02116	鋼板エキストラ SN490C 16≦t≦40mm,,	(0.000) 1.000	ton	23,000	(0) 23,000	S単 207号
	合 計				(0) 168,000	
	単 価				(0) 168,000	
	官積算単価				168,000	合意率 1
	*** B単ー 120号 ***					
000120	鋼板 PL-12		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9, 12×914×1829,,	(0.000) 1.000	ton	125,000	(0) 125,000	S単 177号
S02116	鋼板エキストラ SN400B,,	(0.000) 1.000	ton	5,000	(0) 5,000	S単 208号
	合 計				(0) 130,000	
	単 価				(0) 130,000	
	官積算単価				130,000	合意率 1
	*** B単ー 121号 ***					
000121	鋼板 PL-9		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9, 12×914×1829,,	(0.000) 1.000	ton	125,000	(0) 125,000	S単 177号
S02116	鋼板エキストラ SN400B,,	(0.000) 1.000	ton	5,000	(0) 5,000	S単 208号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				130,000	
					(0)	
	単 価				130,000	
	官積算単価				130,000	合意率 1
	*** B単ー 122号 ***					
000122	鋼板 PL-6		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼板 (無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829,,	(0.000) 1.000	ton	125,000	(0) 125,000	S単 178号
S02116	鋼板エキストラ SN400B,,	(0.000) 1.000	ton	5,000	(0) 5,000	S単 208号
					(0)	
	合 計				130,000	
					(0)	
	単 価				130,000	
	官積算単価				130,000	合意率 1
	*** B単ー 123号 ***					
000123	六角ボルト M16 L40		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	六角ボルト (中) 径M16 長40mm (黒皮) ,,	(0.000) 1.000	本	19	(0) 19	S単 179号
					(0)	
	合 計				19	
					(0)	
	単 価				19	
	官積算単価				19	合意率 1
	*** B単ー 124号 ***					
000124	六角ボルト M10 L40		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	六角ボルト (中) 径M10 長40mm (黒皮) ,,	(0.000) 1.000	本	14	(0) 14	S単 180号
					(0)	
	合 計				14	
					(0)	
	単 価				14	
	官積算単価				14	合意率 1
	*** B単ー 125号 ***					
000125	ターンバックルボルト M20 L=2.0m		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ターンバックルボルト M20 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	900	(0) 900	S単 209号
					(0)	
	合 計				900	
					(0)	
	単 価				900	
	官積算単価				900	合意率 1
	*** B単ー 126号 ***					
000126	分電盤 CKS30A MCB15A*2		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	分電盤取付工 2P 30A	(0.000) 1.000	個	34,393	(0) 34,393	T単 27号
					(0)	
	合 計				34,393	
					(0)	
	単 価				34,393	
	官積算単価				34,393	合意率 1

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	*** S単ー 1号 *** 先行手すり枠					
	先行手すり枠		枚	572		歩A・単A
S02114	*** S単ー 2号 *** 先行手すり枠（基本料）					
	先行手すり枠（基本料）		枚	255		歩A・単A
S02114	*** S単ー 3号 *** つま先板					
	つま先板		枚	431		歩A・単A
S02114	*** S単ー 4号 *** つま先板（基本料）					
	つま先板（基本料）		枚	255		歩A・単A
S02114	*** S単ー 5号 *** 養生ネット					
	養生ネット		m ²	39		歩A・単A
S02114	*** S単ー 6号 *** 養生ネット（基本料）					
	養生ネット（基本料）		m ²	10		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	23,205		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	17,955		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** とび工					
	とび工		人	29,190		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 溝形鋼					
	溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8,,		ton	120,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 不等辺山形鋼					
	不等辺山形鋼 SS400 L-150×90×9,,		ton	144,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 切板(ひも付き)					
	切板(ひも付き) SN400B 6≦t≦12,,		ton	185,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 六角ボルト					
	六角ボルト M16×40,,		本	15		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 鉄骨加工組立					
	鉄骨加工組立		ton	300,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 工場製作費					
	工場製作費		ton	300,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 工場溶接					
	工場溶接		m	8,772		歩A・単A
S02116	*** S単ー 23号 *** 錆止め塗装					
	錆止め塗装 工場JISK5621,,		m ²	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** あと施工アンカー					
	あと施工アンカー 金属系 M16下向打,,		本	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** 鉄骨運搬					
	鉄骨運搬		ton	62,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 鉄骨撤去					
	鉄骨撤去		ton	250,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 110号 *** 建築混合廃棄物処分費					
	建築混合廃棄物処分費		ton	11,200		歩A・単A
S16001	*** S単ー 111号 *** クアンブトラック[オンロード・デ・イ・ゼ・ル]					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 、4t積級		日	38,962		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
S16001	バックホリ[クロー型・超小旋回型・排対型(1次)] バックホリ[クロー型・超小旋回型・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	47,816		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
S17008	合板足場板 合板足場板 合成足場板,240×4000mm,30日		枚	316		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
S17008	建柱（枠組足場） 建柱（枠組足場） 建柱,600×1700mm,88日		個	314		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
S17008	板付布柱（枠組足場） 板付布柱（枠組足場） 板付布柱,500×1800mm,88日		枚	364		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
S17008	筋違（枠組足場） 筋違（枠組足場） 筋違,1200×1800mm,88日		本	108		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
S17008	合板足場板 合板足場板 合成足場板,240×4000mm,88日		枚	687		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
S17008	ジャッキベース ジャッキベース ジャッキベース,スローク250mm,88日		本	150		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
S17008	壁つなぎ 壁つなぎ 壁つなぎ,二,88日		個	287		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
S17008	手摺（枠組足場） 手摺（枠組足場） 手摺,1800mm,88日		本	98		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
S17008	ブラケット（枠組足場） ブラケット（枠組足場） ブラケット,1000mm,20日		個	283		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
S17009	脚立1.3m級 脚立1.3m級 脚立,1.3m級 3段踏板付,30日		脚	296		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
S02111	超大型建物解体専用機（SK3500D） 超大型建物解体専用機（SK3500D） セパレートブーム仕様		供用日	1,900,000		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
S02114	水平安全ネット 水平安全ネット		m ²	51		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
S02114	水平安全ネット（基本料） 水平安全ネット（基本料）		m ²	16		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
S02115	運転手（超大型建物解体専用機） 運転手（超大型建物解体専用機）		人	42,000		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人	27,510		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
S02115	大工 大工		人	32,130		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
S02115	電工 電工		人	23,940		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S02116	歩車道境界ブロック 復旧 歩車道境界ブロック 復旧 材料除く,、		m	3,970		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	屋根ALCパネル 屋根ALCパネル t100,、		m ²	15,000		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S02116	外壁ALCパネル 外壁ALCパネル t100,、		m ²	23,500		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 134号 *** シート防水					
	シート防水 t2.0 接着工法（平部）,, *** S単ー 135号 ***		m ²	8,500		歩A・単A
S02116	シート防水 シート防水 t2.0 接着工法(立上),, *** S単ー 136号 ***		m ²	10,000		歩A・単A
	防水押え金物 防水押え金物 アルミ製 ^ス リッパ ^ー ,, *** S単ー 137号 ***		m	3,100		歩A・単A
S02116	防水押え金物 防水押え金物 アルミ製 ^ス リッパ ^ー ,, *** S単ー 138号 ***		m	4,200		歩A・単A
	シーリング ^ス シーリング ^ス MS-2 w20 防水押え,, *** S単ー 139号 ***		m	1,050		歩A・単A
S02116	シーリング ^ス シーリング ^ス MS-2 w10 建具,, *** S単ー 140号 ***		m	950		歩A・単A
	鋳鉄製堅形 ^ス フット ^レ ン 鋳鉄製堅形 ^ス フット ^レ ン φ100,, *** S単ー 141号 ***		個	10,600		歩A・単A
S02116	堅樋 堅樋 VPφ100 カラー管,, *** S単ー 142号 ***		m	10,800		歩A・単A
	アルミ製笠木 アルミ製笠木 w150,, *** S単ー 143号 ***		m	18,300		歩A・単A
S02116	アルミ製笠木 アルミ製笠木 w150コーナー,, *** S単ー 144号 ***		箇所	13,400		歩A・単A
	ステンレス製屋上点検口 ステンレス製屋上点検口 *** S単ー 145号 ***		個	252,000		歩A・単A
S02116	アルミ製手すり アルミ製手すり 取外し式,, *** S単ー 146号 ***		m	113,000		歩A・単A
	ステンレス製 ^ス ラック ^ブ ステンレス製 ^ス ラック ^ブ 梯子型 背かご付 L=4.1m,, *** S単ー 147号 ***		組	1,078,000		歩A・単A
S02116	建具周辺防水モルタル充填 建具周辺防水モルタル充填 *** S単ー 148号 ***		m	1,020		歩A・単A
	複層塗材E 複層塗材E 壁面 ALC面,, *** S単ー 149号 ***		m ²	2,500		歩A・単A
S02116	下地処理材 下地処理材 壁複層塗材,, *** S単ー 150号 ***		m ²	500		歩A・単A
	外装薄塗材E 外装薄塗材E 外壁,, *** S単ー 151号 ***		m ²	2,300		歩A・単A
S02116	下地処理材 下地処理材 壁外装薄塗材,, *** S単ー 152号 ***		m ²	500		歩A・単A
	外装薄塗材E 外装薄塗材E 天井,, *** S単ー 153号 ***		m ²	2,300		歩A・単A
S02116	下地処理材 下地処理材 天井外装薄塗材,, *** S単ー 154号 ***		m ²	650		歩A・単A
	アルミ製窓 アルミ製窓 引違窓 1200×1700 クレセント錠,, *** S単ー 155号 ***		組	121,100		歩A・単A
S02116	アルミ製戸					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アルミ製戸 引違框戸 2000×1700 クレセント錠 S-4,, *** S単ー 156号 ***		組	804,300		歩A・単A
S02116	網入り型板ガラス 網入り型板ガラス t6.8,, *** S単ー 157号 ***		m ²	16,100		歩A・単A
S02116	シーリング シーリング SR-1 5×5 ガラス留め,, *** S単ー 158号 ***		m	1,200		歩A・単A
S02116	素地ごしらえ 素地ごしらえ *** S単ー 159号 ***		m ²	300		歩A・単A
S02116	錆止めぬり 錆止めぬり *** S単ー 160号 ***		m ²	150		歩A・単A
S02116	SOP SOP *** S単ー 161号 ***		m ²	1,800		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼（S S 4 0 0） 等辺山形鋼（S S 4 0 0） 大形 厚9～15 辺150,, *** S単ー 162号 ***		ton	133,000		歩A・単A
S02116	不等辺山形鋼（S S 4 0 0） 不等辺山形鋼（S S 4 0 0） 中形 厚7～10 辺75 辺100～125,, *** S単ー 163号 ***		ton	102,000		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼（S S 4 0 0） 等辺山形鋼（S S 4 0 0） 中形 厚7～10 辺90～100,, *** S単ー 164号 ***		ton	127,000		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼（S S 4 0 0） 等辺山形鋼（S S 4 0 0） 中形 厚6～9 辺50～75,, *** S単ー 165号 ***		ton	120,000		歩A・単A
S02116	リップ溝形鋼 リップ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3,, *** S単ー 166号 ***		ton	169,500		歩A・単A
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長65mm 2種F10T,, *** S単ー 167号 ***		組	82		歩A・単A
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長60mm 2種F10T,, *** S単ー 168号 ***		組	79		歩A・単A
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長55mm 2種F10T,, *** S単ー 169号 ***		組	76		歩A・単A
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長45mm 2種F10T,, *** S単ー 170号 ***		組	71		歩A・単A
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 摩擦接合用高力六角ボルト 径M16 長40mm 2種F10T,, *** S単ー 171号 ***		組	43		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400 300×300×10×15,, *** S単ー 172号 ***		ton	122,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-244×175×7×11,, *** S単ー 173号 ***		ton	122,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-250×125×6×9,, *** S単ー 174号 ***		ton	122,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-200×100×5.5×8,, *** S単ー 175号 ***		ton	122,000		歩A・単A
S02116	縞鋼板 縞鋼板 CPL-6,, *** S単ー 176号 ***		ton	141,000		歩A・単A
S02116	鋼板（無規格品） 鋼板（無規格品） 厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829,, *** S単ー 177号 ***		ton	145,000		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 177号 *** 鋼板（無規格品）					
	鋼板（無規格品） 厚板 厚9, 12×914×1829,,		ton	125,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 178号 *** 鋼板（無規格品）					
	鋼板（無規格品） 厚板 厚6 ×914×1829,,		ton	125,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 179号 *** 六角ボルト（中）					
	六角ボルト（中） 径M16 長40mm（黒皮）,,		本	19		歩A・単A
S02116	*** S単ー 180号 *** 六角ボルト（中）					
	六角ボルト（中） 径M10 長40mm（黒皮）,,		本	14		歩A・単A
S02116	*** S単ー 181号 *** 現場検収立会費					
	現場検収立会費		ton	1,290		歩A・単A
S02116	*** S単ー 182号 *** 鉄骨加工組立					
	鉄骨加工組立 鉄骨工事,,		ton	84,162		歩A・単A
S02116	*** S単ー 183号 *** 高力ボルト本締め					
	高力ボルト本締め		ton	7,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 184号 *** 現場溶接					
	現場溶接		m	3,140		歩A・単A
S02116	*** S単ー 185号 *** ターンバックルボルト（既設再利用）					
	ターンバックルボルト（既設再利用） M20 L=2.9,,		本	900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 186号 *** ターンバックルボルト（既設再利用）					
	ターンバックルボルト（既設再利用） M20 L=2.0,,		本	900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 187号 *** 無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		m3	331,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 188号 *** スパイラル筋					
	スパイラル筋		m	1,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 189号 *** ﾌﾞﾙｯｸｽSSS形					
	ﾌﾞﾙｯｸｽSSS形 200×200×100,,		個	10,128		歩A・単A
S02116	*** S単ー 190号 *** 金属製露出スイッチボックス					
	金属製露出スイッチボックス 1個用1方出,,		個	2,090		歩A・単A
S02116	*** S単ー 191号 *** 金属製露出丸形スイッチ					
	金属製露出丸形スイッチ 1方出,,		個	2,010		歩A・単A
S02116	*** S単ー 192号 *** 金属製露出丸形スイッチ					
	金属製露出丸形スイッチ 2方出,,		個	2,090		歩A・単A
S02116	*** S単ー 193号 *** 600V対燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線					
	600V対燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 IE1.6,,		m	350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 194号 *** 600V対燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線					
	600V対燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 IE2.0,,		m	400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 195号 *** 埋込スイッチ(金属ﾌﾞﾚｰﾄ付)					
	埋込スイッチ(金属ﾌﾞﾚｰﾄ付) 3W15A×1,,		個	390		歩A・単A
S02116	*** S単ー 196号 *** 防犯灯					
	防犯灯		個	16,700		歩A・単A
S16001	*** S単ー 197号 *** ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ[ｸﾛﾚｰﾀ型・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ[ｸﾛﾚｰﾀ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	27,600		歩A・単A
S16001	*** S単ー 198号 *** ﾄﾗｯｸ[普通型]					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラック[普通型] 、8.0t積		日	40,825		歩A・単A
	*** S単－ 199号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2011)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2011)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り		日	43,300		歩A・単A
	*** S単－ 200号 ***					
S02115	サッシ工					
	サッシ工		人	30,975		歩A・単A
	*** S単－ 201号 ***					
S02116	アルミ製手摺					
	アルミ製手摺 H=1100、L=2000、		基	140,000		歩A・単A
	*** S単－ 202号 ***					
S02116	鋼製手摺					
	鋼製手摺 L=1200、H=1100、ｽﾃｰﾙ製、横棧2段式、脱着式錆止めﾍﾞｲﾝﾄ、		基	147,000		歩A・単A
	*** S単－ 203号 ***					
S02116	鋼製手摺					
	鋼製手摺 L=800、H=1100、ｽﾃｰﾙ製、横棧2段式、脱着式錆止めﾍﾞｲﾝﾄ、		基	142,000		歩A・単A
	*** S単－ 204号 ***					
S02116	鋼製タラップ					
	鋼製タラップ H=4.31m 背かごなし、塗装含む、		基	460,000		歩A・単A
	*** S単－ 205号 ***					
S02116	鋼製タラップ					
	鋼製タラップ H=4.0m 背かごなし、塗装含む、		基	460,000		歩A・単A
	*** S単－ 206号 ***					
S02116	H形鋼エキストラ					
	H形鋼エキストラ SN400Bﾌﾗｯｼﾞ厚6≦T≦40、		ton	7,000		歩A・単A
	*** S単－ 207号 ***					
S02116	鋼板エキストラ					
	鋼板エキストラ SN490C 16≦t≦40mm、		ton	23,000		歩A・単A
	*** S単－ 208号 ***					
S02116	鋼板エキストラ					
	鋼板エキストラ SN400B、		ton	5,000		歩A・単A
	*** S単－ 209号 ***					
S02116	ターンバックルボルト					
	ターンバックルボルト M20 L=2.0m、		本	900		歩A・単A
	*** S単－ 210号 ***					
S02116	分電盤					
	分電盤 CKS30A MCCB15A×2、		個	21,500		歩A・単A
	*** T単－ 6号 ***					
T00083	養生・整理清掃後片付け					
	撤去、復旧		m ²	3,108		歩A・単A
	*** T単－ 7号 ***					
T00084	内部足場（脚立足場：階高4.0m以下）					
	撤去、復旧		m ²	355		歩A・単A
	*** T単－ 8号 ***					
T00085	外部足場（枠組本足場：600枠）					
	撤去、復旧		m ²	2,647		歩A・単A
	*** T単－ 9号 ***					
T00086	養生シート張り					
	撤去、復旧		m ²	860		歩A・単A
	*** T単－ 10号 ***					
T00087	足場用ブラケット					
	撤去、復旧		箇所	4,374		歩A・単A
	*** T単－ 14号 ***					
T00106	建築物混合廃棄物処理					
	撤去		m3	3,024		歩A・単A
	*** T単－ 15号 ***					
T00108	外部足場受け鉄骨材料					
			式	84,615		歩A・単A
	*** T単－ 16号 ***					
T00109	建築副産物運搬					
			m3	4,773		歩A・単A
	*** T単－ 17号 ***					
T00001	分別集積					

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02114	先行手すり枠		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手すり枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	先行手すり枠	1.000	枚	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	
	*** S単ー 2号 ***					
S02114	先行手すり枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手すり枠 (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	255円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	先行手すり枠 (基本料)	1.000	枚	255	255	
	合 計				255	算出数量 1.000 各単位
	単 価				255	
	*** S単ー 3号 ***					
S02114	つま先板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	431円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	つま先板	1.000	枚	431	431	
	合 計				431	算出数量 1.000 各単位
	単 価				431	
	*** S単ー 4号 ***					
S02114	つま先板 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	255円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96004	つま先板 (基本料)	1.000	枚	255	255	
	合 計				255	算出数量 1.000 各単位
	単 価				255	
	*** S単ー 5号 ***					
S02114	養生ネット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	養生ネット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	養生ネット	1.000	m ²	39	39	
	合 計				39	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				39	
	*** S単ー 6号 ***					
S02114	養生ネット (基本料)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	養生ネット (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	10円				
G96008	養生ネット (基本料)	1.000	m ²	10	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10	
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合 計				23,205	算出数量 1.000 人
	単 価				23,205	
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,955	17,955	
	合 計				17,955	算出数量 1.000 人
	単 価				17,955	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1.000 人
	単 価				29,190	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96022		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96022	溝形鋼					
	SS400 [-125×65×6×8	1.000	ton	120,500	120,500	
	合 計				120,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,500	
	*** S単- 17号 ***					
S02116	不等辺山形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不等辺山形鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SS400 L-150×90×9, ,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	不等辺山形鋼					
	SS400 L-150×90×9	1.000	ton	144,000	144,000	
	合 計				144,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144,000	
	*** S単- 18号 ***					
S02116	切板(ひも付き)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切板(ひも付き)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SN400B 6≦t≦12, ,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96033	切板(ひも付き)					
	SN400B 6≦t≦12	1.000	ton	185,500	185,500	
	合 計				185,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				185,500	
	*** S単- 19号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	M16×40, ,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96051	六角ボルト					
	M16×40	1.000	本	15	15	
	合 計				15	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	鉄骨加工組立		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨加工組立			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96070		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96070	鉄骨加工組立					
		1.000	ton	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	工場製作費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工場製作費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	工場製作費	1.000	ton	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	工場溶接		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工場溶接			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	工場溶接	1.000	m	8,772	8,772	
	合 計				8,772	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,772	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	錆止め塗装		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	錆止め塗装 工場JISK5621,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96076	錆止め塗装 工場JISK5621	1.000	m ²	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	あと施工アーカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アーカー 金属系 M16下向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96077	あと施工アーカー 金属系 M16下向打	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	鉄骨運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96080	鉄骨運搬	1.000	ton	62,500	62,500	
	合 計				62,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,500	
	*** S単- 26号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その 2 工事 (第 7 回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その 2 工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄骨撤去		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96089	鉄骨撤去	1.000	ton	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S単ー 110号 ***					
S02123	建築混合廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建築混合廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	建築混合廃棄物処分費	1.000	ton	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単ー 111号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、4t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M03002 M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 日当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件 (1)	消耗部品を計上する (ダンプトラック選択) 良好				
	14)名称 (消耗部品) 15)規格 (消耗部品)	ダンプトラック (普通・D) 積載重量 4t積級				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	日	9,150	9,150	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.290	供用日	233	301	
P34029	軽油 バトロール給油	32.000	L	138	4,416	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				38,962	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,962	
Y00001	単位					
	*** S単ー 112号 ***					
S16001	バックホウ[クロー型・超小旋回型・排対型 (1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・超小旋回型・排対型 (1次)] 、標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M01981 M01981		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量 (入力の場合)	0.0				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M01981	バックホリ[クローラ型・超小旋回型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	15,200	15,200	
P34029	軽油 バトリール給油	37.000	L	138	5,106	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				47,816	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		47,816	
Y00001	単位					
	*** S単ー 114号 ***					
S17008	合板足場板		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	合板足場板 合成足場板,240×4000mm,30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分	合成足場板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分	240×4000mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 供用日数	30日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06321	合板足場板 240×4000mm (賃料)	30.000	枚供用日	6.40	192	
G06322	合板足場板 240×4000mm (基本料)	1.000	枚	124	124	
	合 計				316	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				316	
	*** S単ー 115号 ***					
S17008	建枠 (枠組足場)		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	建枠 (枠組足場) 建枠,600×1700mm,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分	建枠		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分	600×1700mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 供用日数	88日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06101	建枠 (枠組足場) 幅600mm級×高1700mm級 (賃料)	88.000	個供用日	2.30	202	
G06102	建枠 (枠組足場) 幅600mm級×高1700mm級 (基本料)	1.000	個	112	112	
	合 計				314	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				314	
	*** S単ー 116号 ***					
S17008	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 板付布枠,500×1800mm,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分	板付布枠		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分	500×1800mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 供用日数	88日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06143	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm級×高1800mm級 (賃料)	88.000	枚供用日	2.60	229	
G06144	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm級×高1800mm級 (基本料)	1.000	枚	135	135	
	合 計				364	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				364	
	*** S単ー 117号 ***					
S17008	筋違 (枠組足場)		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 筋違,1200×1800mm,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分	筋違		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分	1200×1800mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 供用日数	88日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06127	筋違 (枠組足場) 幅 1 2 0 0 mm級×高 1 8 0 0 mm級 (賃料)	88.000	本供用日	0.80	70	
G06128	筋違 (枠組足場) 幅 1 2 0 0 mm級×高 1 8 0 0 mm級 (基本料)	1.000	本	37.50	38	
	合 計				108	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				108	
	*** S単ー 118号 ***					
S17008	合板足場板		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	合板足場板 合成足場板, 240×4000mm, 88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 供用日数	合成足場板 240×4000mm 88日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06321	合板足場板 2 4 0 × 4 0 0 0 mm (賃料)	88.000	枚供用日	6.40	563	
G06322	合板足場板 2 4 0 × 4 0 0 0 mm (基本料)	1.000	枚	124	124	
	合 計				687	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				687	
	*** S単ー 119号 ***					
S17008	ジャッキベース		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ジャッキベース ジャッキベース, ストローク250mm, 88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 供用日数	ジャッキベース ストローク250mm 88日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06221	ジャッキベース 枠組足場用 ストローク 2 5 0 mm (賃料)	88.000	本供用日	1.10	97	
G06222	ジャッキベース 枠組足場用 ストローク 2 5 0 mm (基本料)	1.000	本	52.50	53	
	合 計				150	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				150	
	*** S単ー 120号 ***					
S17008	壁つなぎ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	壁つなぎ 壁つなぎ, -, 88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 供用日数	壁つなぎ - 88日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06239	壁つなぎ 枠組足場用 (賃料)	88.000	個供用日	1.90	167	
G06240	壁つなぎ 枠組足場用 (基本料)	1.000	個	120	120	
	合 計				287	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				287	
	*** S単ー 121号 ***					
S17008	手摺 (枠組足場)		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	手摺 (枠組足場) 手摺, 1800mm, 88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 供用日数	手摺 1800mm 88日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06171	手摺 (枠組足場) 1 8 0 0 mm級 (賃料)	88.000	本供用日	0.80	70	
G06172	手摺 (枠組足場) 1 8 0 0 mm級 (基本料)	1.000	本	28	28	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				98	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				98	
	*** S単ー 122号 ***					
S17008	ブラケット (枠組足場)		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ブラケット (枠組足場)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ブラケット,1000mm,20日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	ブラケット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	1000mm				
	3)供用日数	20日				
G06205	ブラケット (枠組足場)					
	1 0 0 0mm級 (賃料)	30.000	個供用日	4.70	141	
G06206	ブラケット (枠組足場)					
	1 0 0 0mm級 (基本料)	1.000	個	142	142	
	合 計				283	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				283	
	*** S単ー 123号 ***					
S17009	脚立1.3m級		脚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	脚立1.3m級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	脚立,1.3m級 3段踏板付,30日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	脚立		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	1.3m級 3段踏板付				
	3)供用日数	30日				
G09001	脚立1.3m級					
	3段踏板付 (賃料)	30.000	脚供用日	5.70	171	
G09002	脚立1.3m級					
	3段踏板付 (基本料)	1.000	脚	125	125	
	合 計				296	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				296	
	*** S単ー 124号 ***					
S02111	超大型建物解体専用機 (SK3500D)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機 (SK3500D)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	セバレートブーム仕様			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96021		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械器具規格	セバレートブーム仕様				
	3)単価の入力	1,900,000円				
M96021	超大型建物解体専用機 (SK3500D)					
	セバレートブーム仕様	1.000	供用日	1,900,000	1,900,000	
	合 計				1,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900,000	
	*** S単ー 125号 ***					
S02114	水平安全ネット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平安全ネット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	51円				
G96005	水平安全ネット					
		1.000	m ²	51	51	
	合 計				51	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51	
	*** S単ー 126号 ***					
S02114	水平安全ネット (基本料)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水平安全ネット（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96006 16円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96006	水平安全ネット（基本料）	1.000	m ²	16	16	
	合 計				16	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16	
	*** S単ー 127号 ***					
S02115	運転手（超大型建物解体専用機） 運転手（超大型建物解体専用機）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96002	運転手（超大型建物解体専用機）	1.000	人	42.000	42.000	
	合 計				42.000	算出数量 1.000 人
	単 価				42.000	
	*** S単ー 128号 ***					
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,510	27,510	
	合 計				27,510	算出数量 1.000 人
	単 価				27,510	
	*** S単ー 129号 ***					
S02115	大工 大工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02004 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02004	大工	1.000	人	32,130	32,130	
	合 計				32,130	算出数量 1.000 人
	単 価				32,130	
	*** S単ー 130号 ***					
S02115	電工 電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				23,940	算出数量 1.000 人
	単 価				23,940	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 131号 ***					
S02116	歩車道境界ﾌﾞｯｸﾞ 復旧		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩車道境界ﾌﾞｯｸﾞ 復旧 材料除く,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	歩車道境界ﾌﾞｯｸﾞ 復旧 材料除く	1,000	m		3,970	3,970
	合 計				3,970	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,970	
	*** S単- 132号 ***					
S02116	屋根ALCﾊﾟﾈﾙ		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	屋根ALCﾊﾟﾈﾙ t100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	屋根ALCﾊﾟﾈﾙ t100	1,000	㎡		15,000	15,000
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単- 133号 ***					
S02116	外壁ALCﾊﾟﾈﾙ		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	外壁ALCﾊﾟﾈﾙ t100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	外壁ALCﾊﾟﾈﾙ t100	1,000	㎡		23,500	23,500
	合 計				23,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,500	
	*** S単- 134号 ***					
S02116	シート防水		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シート防水 t2.0 接着工法(平部),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	シート防水 t2.0 接着工法(平部)	1,000	㎡		8,500	8,500
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単- 135号 ***					
S02116	ｼｰﾄ防水		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｼｰﾄ防水 t2.0 接着工法(立上),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	ｼｰﾄ防水 t2.0 接着工法(立上)	1,000	㎡		10,000	10,000
	合 計				10,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,000	
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	防水押え金物		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水押え金物 アルミシナグ [®] 金物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96123		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96123	防水押え金物 アルミシナグ [®] 金物	1.000	m		3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単ー 137号 ***					
S02116	防水押え金物		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水押え金物 アルミ製ドリップ [®] 金物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96124		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96124	防水押え金物 アルミ製ドリップ [®] 金物	1.000	m		4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単ー 138号 ***					
S02116	シーリング [®]		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング [®] MS-2 w20 防水押え金物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96125		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96125	シーリング [®] MS-2 w20 防水押え金物	1.000	m		1,050	
	合 計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,050	
	*** S単ー 139号 ***					
S02116	シーリング [®]		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング [®] MS-2 w10 建具金物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96126		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96126	シーリング [®] MS-2 w10 建具金物	1.000	m		950	
	合 計				950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				950	
	*** S単ー 140号 ***					
S02116	鋳鉄製堅形ルート [®] レン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製堅形ルート [®] レン φ100,mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96141		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）				
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96141	鋳鉄製堅形フットレン φ100	1.000	個	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単一 141号 ***					
S02116	堅樋		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	堅樋 VPφ100 カラー管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96142		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96142	堅樋 VPφ100 カラー管	1.000	m	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単一 142号 ***					
S02116	アルミ製笠木		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製笠木 w150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96143		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96143	アルミ製笠木 w150	1.000	m	18,300	18,300	
	合 計				18,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,300	
	*** S単一 143号 ***					
S02116	アルミ製笠木		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製笠木 w150コーナー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96144		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96144	アルミ製笠木 w150コーナー	1.000	箇所	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単一 144号 ***					
S02116	ステンレス製屋上点検口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス製屋上点検口			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96146		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96146	ステンレス製屋上点検口	1.000	個	252,000	252,000	
	合 計				252,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				252,000	
	*** S単一 145号 ***					
S02116	アルミ製手すり		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製手すり 取外し式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96145	ｱﾙﾐ製手すり 取外し式	1.000	m	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113,000	
	*** S単ー 146号 ***					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾗｯﾌﾟ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾗｯﾌﾟ 梯子型 背かご付 L=4.1m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96147		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96147	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾗｯﾌﾟ 梯子型 背かご付 L=4.1m	1.000	組	1,078,000	1,078,000	
	合 計				1,078,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,078,000	
	*** S単ー 147号 ***					
S02116	建具周辺防水モルタル充填		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建具周辺防水モルタル充填			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	建具周辺防水モルタル充填	1.000	m	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S単ー 148号 ***					
S02116	複層塗材E		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	複層塗材E 壁面 ALC面,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96162		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96162	複層塗材E 壁面 ALC面	1.000	㎡	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単ー 149号 ***					
S02116	下地処理材		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地処理材 壁複層塗材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96165		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96165	下地処理材 壁複層塗材	1.000	㎡	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 150号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	外装薄塗材E		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外装薄塗材E 外壁,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96163		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96163	外装薄塗材E 外壁	1.000	㎡	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 151号 ***					
S02116	下地処理材		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地処理材 壁外装薄塗材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	下地処理材 壁外装薄塗材	1.000	㎡	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 152号 ***					
S02116	外装薄塗材E		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外装薄塗材E 天井,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	外装薄塗材E 天井	1.000	㎡	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	下地処理材		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地処理材 天井外装薄塗材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	下地処理材 天井外装薄塗材	1.000	㎡	650	650	
	合 計				650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				650	
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	ﾌﾙﾍﾞ製窓		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾙﾍﾞ製窓 引違窓 1200×1700 ｸﾚｯﾄﾞ錠,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96181		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96181	ﾌﾙﾍﾞ製窓 引違窓 1200×1700 ｸﾚｯﾄﾞ錠	1.000	組	121,100	121,100	
	合 計				121,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,100	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 155号 ***					
S02116	ﾌﾙﾍﾞ製戸		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾙﾍﾞ製戸 引違框戸 2000×1700 ｸﾚﾝﾄﾞ錠 S-4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96182		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96182	ﾌﾙﾍﾞ製戸 引違框戸 2000×1700 ｸﾚﾝﾄﾞ錠 S-4	1.000	組		804,300	804,300
	合 計				804,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				804,300	
	*** S単ー 156号 ***					
S02116	網入り型板ｸﾞﾗｽ		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	網入り型板ｸﾞﾗｽ t6.8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96183		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96183	網入り型板ｸﾞﾗｽ t6.8	1.000	㎡		16,100	16,100
	合 計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単ー 157号 ***					
S02116	ｼｰﾘﾝｸﾞ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 5×5 ｶﾞﾗｽ留め,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96184		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96184	ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 5×5 ｶﾞﾗｽ留め	1.000	m		1,200	1,200
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 158号 ***					
S02116	素地ごしらえ		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	素地ごしらえ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96053	素地ごしらえ	1.000	㎡		300	300
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単ー 159号 ***					
S02116	錆止めぬり		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	錆止めぬり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96202	錆止めぬり	1.000	㎡		150	150

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単- 160号 ***					
S02116	SOP		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SOP			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	SOP	1.000	m ²	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単- 161号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 大形 厚9~15 辺150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18449		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18449	等辺山形鋼 (SS400) 大形 厚9~15 辺150	1.000	ton	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S単- 162号 ***					
S02116	不等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺75 辺100~125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18458		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18458	不等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺75 辺100~125	1.000	ton	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				102,000	
	*** S単- 163号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18446		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18446	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100	1.000	ton	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単- 164号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6~9 辺50~75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18445		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18445	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6～9 辺50～75	1.000	ton	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	リップ 溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リップ 溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	リップ 溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3	1.000	ton	169,500	169,500	
	合 計				169,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				169,500	
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長65mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P19318		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19318	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長65mm 2種F10T	1.000	組	81.50	82	
	合 計				82	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82	
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長60mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P19317		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19317	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長60mm 2種F10T	1.000	組	79	79	
	合 計				79	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79	
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長55mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P19316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19316	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長55mm 2種F10T	1.000	組	76	76	
	合 計				76	算出数量 1.000 各単位
	単 価				76	
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長45mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P19314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19314	摩擦接合用高力六角ボルト 径M20 長45mm 2種F10T	1.000	組	71	71	
	合 計				71	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71	
	*** S単ー 170号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M16 長40mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P19305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19305	摩擦接合用高力六角ボルト 径M16 長40mm 2種F10T	1.000	組	43	43	
	合 計				43	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43	
	*** S単ー 171号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P18429		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18429	H形鋼 SS400 300×300×10×15	1.000	ton	122,000	122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単ー 172号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-244×175×7×11,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96614		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96614	H形鋼 H-244×175×7×11	1.000	ton	122,000	122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単ー 173号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-250×125×6×9,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96615		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96615	H形鋼 H-250×125×6×9	1.000	ton	122,000	122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 174号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-200×100×5.5×8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96616		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96616	H形鋼 H-200×100×5.5×8	1.000	ton		122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単ー 175号 ***					
S02116	縞鋼板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 CPL-6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	縞鋼板 CPL-6	1.000	ton		141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	鋼板 (無規格品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (無規格品) 厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18418		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18418	鋼板 (無規格品) 厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829	1.000	ton		145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	鋼板 (無規格品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9, 12×914×1829,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18417	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9, 12×914×1829	1.000	ton		125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,000	
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	鋼板 (無規格品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18416		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18416	鋼板 (無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829	1.000	ton		125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				125,000	
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	六角ボルト (中)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト (中) 径M16 長40mm (黒皮) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19248		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19248	六角ボルト (中) 径M16 長40mm (黒皮)	1.000	本	19	19	
	合 計				19	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19	
	*** S単ー 180号 ***					
S02116	六角ボルト (中)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト (中) 径M10 長40mm (黒皮) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19221	六角ボルト (中) 径M10 長40mm (黒皮)	1.000	本	14	14	
	合 計				14	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14	
	*** S単ー 181号 ***					
S02116	現場検収立会費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場検収立会費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	現場検収立会費	1.000	ton	1,290	1,290	
	合 計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,290	
	*** S単ー 182号 ***					
S02116	鉄骨加工組立		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨加工組立 鉄骨工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	鉄骨加工組立 鉄骨工事	1.000	ton	84,162	84,162	
	合 計				84,162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84,162	
	*** S単ー 183号 ***					
S02116	高力ボルト本締め		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高力ボルト本締め			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96023	高力ボルト本締め	1.000	ton	7,750	7,750	
	合 計				7,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,750	
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	現場溶接		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場溶接			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	現場溶接	1.000	m	3,140	3,140	
	合 計				3,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,140	
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	ターンバックルボルト (既設再利用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.9			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96062	ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.9	1.000	本	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単ー 186号 ***					
S02116	ターンバックルボルト (既設再利用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96064	ターンバックルボルト (既設再利用) M20 L=2.0	1.000	本	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単ー 187号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	無収縮モルタル	1.000	m3	331,000	331,000	
	合 計				331,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				331,000	
	*** S単ー 188号 ***					
S02116	スパイラル筋		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラル筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	スパイラル筋	1.000	m	1,150	1,150	
	合 計				1,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,150	
	*** S単ー 189号 ***					
S02116	ﾌﾞﾙｯｸｽSS形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 200×200×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96605	ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 200×200×100	1.000	個	10,128	10,128	
	合 計				10,128	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,128	
	*** S単ー 190号 ***					
S02116	金属製露出スイッチボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属製露出スイッチボックス 1個用1方出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96606	金属製露出スイッチボックス 1個用1方出	1.000	個	2,090	2,090	
	合 計				2,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,090	
	*** S単ー 191号 ***					
S02116	金属製露出丸形スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属製露出丸形スイッチ 1方出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96607		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96607	金属製露出丸形スイッチ 1方出	1.000	個	2,010	2,010	
	合 計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,010	
	*** S単ー 192号 ***					
S02116	金属製露出丸形スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属製露出丸形スイッチ 2方出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96608		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96608	金属製露出丸形スイッチ 2方出	1.000	個	2,090	2,090	
	合 計				2,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,090	
	*** S単ー 193号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	600V対燃性ば リエチレン絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600V対燃性ば リエチレン絶縁電線 IE1.6,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96603		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96603	600V対燃性ば リエチレン絶縁電線 IE1.6	1.000	m	350	350	
	合 計				350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350	
	*** S単一 194号 ***					
S02116	600V対燃性ば リエチレン絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600V対燃性ば リエチレン絶縁電線 IE2.0,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96604		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96604	600V対燃性ば リエチレン絶縁電線 IE2.0	1.000	m	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単一 195号 ***					
S02116	埋込スイッチ(金属プレート付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋込スイッチ(金属プレート付) 3W15A×1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96611		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96611	埋込スイッチ(金属プレート付) 3W15A×1	1.000	個	390	390	
	合 計				390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				390	
	*** S単一 196号 ***					
S02116	防犯灯		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防犯灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	防犯灯	1.000	個	16,700	16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,700	
	*** S単一 197号 ***					
S16001	バックホウ[クロー型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] ,標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02035		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M02035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02035	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	27,600	27,600	
	合 計				27,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		27,600	
Y00001	単位					
	*** S単— 198号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 8.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03086 M03086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03086	トラック[普通型] 8.0t積	1.000	日	10,900	10,900	
P34029	軽油 バトリック給油	35.000	L	138	4,830	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	25,095	25,095	
	合 計				40,825	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		40,825	
Y00001	単位					
	*** S単— 199号 ***					
S16004	フレッシクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	フレッシクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] フレッシクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	フレッシクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	フレッシクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,300	43,300	
	合 計				43,300	算出数量 1.000 日
	単 価		日		43,300	
	*** S単— 200号 ***					
S02115	サッシ工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	サッシ工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02011	サッシ工	1.000	人	30,975	30,975	
	合 計				30,975	算出数量 1.000 人
	単 価				30,975	
	*** S単— 201号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アルミ製手摺		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製手摺 H=1100、L=2000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	アルミ製手摺 H=1100、L=2000	1.000	基	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単- 202号 ***					
S02116	鋼製手摺		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製手摺 L=1200、H=1100、スチール製、横棧2段式、脱着式錆止めペイント、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96061	鋼製手摺 L=1200、H=1100、スチール製、横棧2段式、脱着式錆止めペイント	1.000	基	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単- 203号 ***					
S02116	鋼製手摺		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製手摺 L=800、H=1100、スチール製、横棧2段式、脱着式錆止めペイント、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96065	鋼製手摺 L=800、H=1100、スチール製、横棧2段式、脱着式錆止めペイント	1.000	基	142,000	142,000	
	合 計				142,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142,000	
	*** S単- 204号 ***					
S02116	鋼製タラップ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製タラップ H=4.31m 背かごなし、塗装含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96073	鋼製タラップ H=4.31m 背かごなし、塗装含む	1.000	基	460,000	460,000	
	合 計				460,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460,000	
	*** S単- 205号 ***					
S02116	鋼製タラップ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製タラップ H=4.0m 背かごなし、塗装含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96074	鋼製タラップ H=4.0m 背かごなし、塗装含む	1.000	基	460,000	460,000	
	合 計				460,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その２工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その２工事 建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 206号 ***					
S02116	H形鋼エキストラ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼エキストラ SN400B フラッシュ厚6≦T≦40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	H形鋼エキストラ SN400B フラッシュ厚6≦T≦40	1.000	ton	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単－ 207号 ***					
S02116	鋼板エキストラ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板エキストラ SN490C 16≦t≦40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	鋼板エキストラ SN490C 16≦t≦40mm	1.000	ton	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単－ 208号 ***					
S02116	鋼板エキストラ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板エキストラ SN400B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	鋼板エキストラ SN400B	1.000	ton	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単－ 209号 ***					
S02116	ターンバックルボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックルボルト M20 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	ターンバックルボルト M20 L=2.0m	1.000	本	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単－ 210号 ***					
S02116	分電盤		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤 CKS30A MCCB15A×2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	分電盤 CKS30A MCCB15A×2	1.000	個	21,500	21,500	

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	先行手すり枠					
G96001	先行手すり枠		枚	572		
	先行手すり枠 (基本料)					
G96002	先行手すり枠 (基本料)		枚	255		
	つま先板					
G96003	つま先板		枚	431		
	つま先板 (基本料)					
G96004	つま先板 (基本料)		枚	255		
	水平安全ネット					
G96005	水平安全ネット		m ²	51		
	水平安全ネット (基本料)					
G96006	水平安全ネット (基本料)		m ²	16		
	養生ネット					
G96007	養生ネット		m ²	39		
	養生ネット (基本料)					
G96008	養生ネット (基本料)		m ²	10		
	超大型建物解体専用機 (SK3500D)					
M96021	セパレートブーム仕様		供用日	1,900,000		
	鋼板 (無規格品)					
P18416	厚板 厚6 ×914×1829		ton	125,000		
	不等辺山形鋼 (SS400)					
P18458	中形 厚7～10 辺75 辺100～125		ton	102,000		
	六角ボルト (中)					
P19221	径M10 長40mm (黒皮)		本	14		
	六角ボルト (中)					
P19248	径M16 長40mm (黒皮)		本	19		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19305	径M16 長40mm 2種F10T		組	43		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19314	径M20 長45mm 2種F10T		組	71		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19316	径M20 長55mm 2種F10T		組	76		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19317	径M20 長60mm 2種F10T		組	79		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19318	径M20 長65mm 2種F10T		組	81.50		
	アルミ製手摺					
P96002	H=1100、L=2000		基	140,000		
	鍍鋼板					
P96003	CPL-6		ton	141,000		
	建築混合廃棄物処分費					
P96004	建築混合廃棄物処分費		ton	11,200		
	歩車道境界ブロック 復旧					
P96011	材料除く		m	3,970		
	鉄骨加工組立					
P96012	鉄骨工事		ton	84,162		
	鋼板エキストラ					
P96013	SN400B		ton	5,000		
	防犯灯					
P96020	防犯灯		個	16,700		
	鋼板エキストラ					
P96021	SN490C 16≦t≦40mm		ton	23,000		
	溝形鋼					
P96022	SS400 [-125×65×6×8		ton	120,500		
	高力ボルト本締め					
P96023	高力ボルト本締め		ton	7,750		
	不等辺山形鋼					
P96027	SS400 L-150×90×9		ton	144,000		
	リップ 溝形鋼					
P96029	SSC400 C-100×50×20×2.3		ton	169,500		
	H形鋼エキストラ					
P96032	SN400B フラッシュ 厚6≦T≦40		ton	7,000		
	切板 (ひも付き)					
P96033	SN400B 6≦t≦12		ton	185,500		
	現場溶接					
P96041	現場溶接		m	3,140		
	無収縮モルタル					
P96042	無収縮モルタル		m ³	331,000		
	屋根ALCパネル					
P96043	t100		m ²	15,000		
	外壁ALCパネル					
P96044	t100		m ²	23,500		
	シート防水					
P96045	t2.0 接着工法 (平部)		m ²	8,500		
	シート防水					
P96046	t2.0 接着工法 (立上)		m ²	10,000		
	建具周辺防水モルタル充填					
P96047	建具周辺防水モルタル充填		m	1,020		
	下地処理材					
P96048	壁外装薄塗材		m ²	500		
	外装薄塗材E					
P96050	天井		m ²	2,300		
	六角ボルト					
P96051	M16×40		本	15		
	下地処理材					
P96052	天井外装薄塗材		m ²	650		

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事（第7回変更）					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	素地ごしらえ					
P96053			m ²	300		
P96061	鋼製手摺 L=1200, H=1100, スチール製, 横桟2段式, 脱着式錆止めペイント		基	147,000		
P96062	ターンバックルボルト（既設再利用） M20 L=2.9		本	900		
P96063	現場検収立会費					
			ton	1,290		
P96064	ターンバックルボルト（既設再利用） M20 L=2.0		本	900		
P96065	鋼製手摺 L=800, H=1100, スチール製, 横桟2段式, 脱着式錆止めペイント		基	142,000		
P96066	スパイラル筋		m	1,150		
P96068	ターンバックルボルト M20 L=2.0m		本	900		
P96069	分電盤 CKS30A MCCB15A×2		個	21,500		
P96070	鉄骨加工組立		ton	300,000		
P96071	工場製作費		ton	300,000		
P96072	工場溶接		m	8,772		
P96073	鋼製タラップ H=4.31m 背かごなし, 塗装含む		基	460,000		
P96074	鋼製タラップ H=4.0m 背かごなし, 塗装含む		基	460,000		
P96076	錆止め塗装 工場JISK5621		m ²	1,000		
P96077	あと施工アンカー 金属系 M16下向打		本	2,000		
P96078	あと施工アンカー 金属系 M16横向打		本	928		
P96080	鉄骨運搬		ton	62,500		
P96089	鉄骨撤去		ton	250,000		
P96123	防水押え金物 アルミアングル		m	3,100		
P96124	防水押え金物 アルミ製トリップバー		m	4,200		
P96125	MS-2 w20 防水押え シーリング		m	1,050		
P96126	MS-2 w10 建具 鋳鉄製堅形ルーフトレン		m	950		
P96141	φ100 堅樋		個	10,600		
P96142	VP φ100 カラー管		m	10,800		
P96143	アルミ製笠木 w150		m	18,300		
P96144	アルミ製笠木 w150コーナー		箇所	13,400		
P96145	アルミ製手すり 取外し式		m	113,000		
P96146	ステンレス製屋上点検口		個	252,000		
P96147	ステンレス製タラップ 梯子型 背かご付 L=4.1m		組	1,078,000		
P96162	複層塗材E 壁面 ALC面		m ²	2,500		
P96163	外装薄塗材E 外壁		m ²	2,300		
P96165	下地処理材 壁複層塗材		m ²	500		
P96181	アルミ製窓 引違窓 1200×1700 クレセント錠		組	121,100		
P96182	アルミ製戸 引違框戸 2000×1700 クレセント錠 S-4		組	804,300		
P96183	網入り型板ガラス t6.8		m ²	16,100		
P96184	シーリング SR-1 5×5 ガラス留め		m	1,200		
P96202	錆止めぬり		m ²	150		
P96203	SOP		m ²	1,800		
P96601	ねじ無し電線管 EP19 露出(塗装有)		m	450		
P96603	600V対燃性ポリエチレン絶縁電線 IE1.6		m	350		
P96604	600V対燃性ポリエチレン絶縁電線 IE2.0		m	400		
P96605	アルボックスSS形 200×200×100		個	10,128		

[illegible]

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 6号 ***					
T00083	養生・整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	撤去、復旧 普通作業員	0.022	人	23,205	511	S単 9号
S02115	軽作業員	0.110	人	17,955	1,975	S単 10号
Y00004	雑品	0.250		2,486	622	
	合 計				3,108	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		3,108	
	*** T単- 7号 ***					
T00084	内部足場 (脚立足場: 階高4.0m以下)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	撤去、復旧					
S17009	脚立 1.3m級 脚立, 1.3m級 3段踏板付, 30日	0.100	脚	296	30	S単 123号
S17008	合板足場板 合成足場板, 240×4000mm, 30日	0.100	枚	316	32	S単 114号
Y00004	雑品	0.050		62	3	
S02115	普通作業員	0.010	人	23,205	232	S単 9号
Y00004	雑品	0.250		232	58	
	合 計				355	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		355	
	*** T単- 8号 ***					
T00085	外部足場 (枠組本足場: 600枠)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	撤去、復旧					
S17008	建枠 (枠組足場) 建枠, 600×1700mm, 88日	0.380	個	314	119	S単 115号
S17008	板付布枠 (枠組足場) 板付布枠, 500×1800mm, 88日	0.320	枚	364	116	S単 116号
S17008	筋違 (枠組足場) 筋違, 1200×1800mm, 88日	0.320	本	108	35	S単 117号
S17008	合板足場板 合成足場板, 240×4000mm, 88日	0.050	枚	687	34	S単 118号
S17008	ジャッキベース ジャッキベース, スロー250mm, 88日	0.120	本	150	18	S単 119号
S17008	壁つなぎ 壁つなぎ, -, 88日	0.030	個	287	9	S単 120号
S02114	先行手すり枠	0.360	枚	572	206	S単 1号
S02114	先行手すり枠 (基本料)	0.360	枚	255	92	S単 2号
S02114	つま先板	0.680	枚	431	293	S単 3号
S02114	つま先板 (基本料)	0.680	枚	255	173	S単 4号
S17008	手摺 (枠組足場) 手摺, 1800mm, 88日	0.360	本	98	35	S単 121号
Y00004	雑品	0.050		1,130	57	
S02115	とび工	0.040	人	29,190	1,168	S単 11号
Y00004	雑品	0.250		1,168	292	
	合 計				2,647	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		2,647	
	*** T単- 9号 ***					
T00086	養生シート張り		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	撤去、復旧					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)					
工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	養生ネット	1.100	m ²	39	43	S単 5号
S02114	養生ネット (基本料)	1.100	m ²	10	11	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		54	3	
S02115	とび工	0.022	人	29,190	642	S単 11号
Y00004	雑品	0.250		642	161	
	合 計				860	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		860	
	*** T単一 10号 ***					
T00087	足場用ブラケット		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	撤去、復旧					
S17008	ブラケット (枠組足場) ブラケット,1000mm,20日	1.000	個	283	283	S単 122号
Y00004	雑品	0.050		283	14	
S02115	とび工	0.010	人	29,190	292	S単 11号
Y00004	雑品	0.250		292	73	
P96078	あと施工アンカー 金属系 M16横向打	4.000	本	928	3,712	
	合 計				4,374	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,374	
	*** T単一 14号 ***					
T00106	建築物混合廃棄物処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	撤去					
S02123	建築混合廃棄物処分費	0.270	ton	11,200	3,024	S単 110号
	合 計				3,024	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		3,024	
	*** T単一 15号 ***					
T00108	外部足場受け鉄骨材料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8,,	0.670	ton	120,500	80,735	S単 16号
S02116	不等辺山形鋼 SS400 L-150×90×9,,	0.010	ton	144,000	1,440	S単 17号
S02116	切板(ひも付き) SN400B 6≦t≦12,,	0.010	ton	185,500	1,855	S単 18号
S02116	六角ボルト M16×40,,	39.000	本	15	585	S単 19号
	合 計				84,615	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,615	
	*** T単一 16号 ***					
T00109	建築副産物運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ,4t積級	0.550	日	38,962	21,429	S単 111号
S16001	バックホウ[クロー型・超小旋回型・排対型(1次)] ,標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.550	日	47,816	26,299	S単 112号
	合 計				47,728	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,773	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 17号 ***					
T00001	分別集積		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	27,510	27,510	S単 128号
S02115	普通作業員	2,000	人	23,205	46,410	S単 9号
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1,000	日	27,600	27,600	S単 197号
	合 計				101,520	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		101,520	
	*** T単一 18号 ***					
T00003	撤去工		基		1,000	歩A 当たり算出
	超大型建物解体専用機					
S02115	運転手 (超大型建物解体専用機)	1,000	人	42,000	42,000	S単 127号
S02115	普通作業員	2,000	人	23,205	46,410	S単 9号
S02111	超大型建物解体専用機 (SK3500D) セバレートブーム仕様	1,000	供用日	1,900,000	1,900,000	S単 124号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	1,000	日	43,300	43,300	S単 199号
Y00004	雑品	0.050		2,031,710	101,586	
	合 計				2,133,296	算出数量 1,000 基
	単 価		基		2,133,296	
	*** T単一 19号 ***					
T00024	墨出し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	大工	0.018	人	32,130	578	S単 129号
S02115	普通作業員	0.016	人	23,205	371	S単 9号
Y00004	雑品	0.250		949	237	
	合 計				1,186	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,186	
	*** T単一 20号 ***					
T00029	安全ネット張り		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02114	水平安全ネット	1,200	m ²	51	61	S単 125号
S02114	水平安全ネット (基本料)	1,200	m ²	16	19	S単 126号
Y00004	雑品	0.050		80	4	
S02115	とび工	0.023	人	29,190	671	S単 11号
Y00004	雑品	0.250		671	168	
	合 計				923	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		923	
	*** T単一 21号 ***					
T00066	鉄骨運搬		ton		20,900	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名	明治用水頭首工復旧その2工事 (第7回変更)				

工事別工事名:明治用水頭首工復旧その2工事 建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16001	トラック[普通型] 8.0t積	4.000	日	40,825	163,300	S単 198号 算出数量 20.900 ton
	合 計				163,300	
	単 価		ton		7,813	
	*** T単一 22号 ***					
T00073	ねじ無し電線管		m		38,000 m	歩A 当たり算出
	EP19 露出(塗装有)					
S02115	電工	2.200	人	23,940	52,668	S単 130号
Y00004	雑品	0.400		52,668	21,067	
P96601	ねじ無し電線管	38.000	m	450	17,100	
	EP19 露出(塗装有)					
	合 計				90,835	算出数量 38.000 m
	単 価		m		2,390	
	*** T単一 23号 ***					
T00082	照明器具		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	A322 FSS9-322 PH9					
S02115	電工	0.222	人	23,940	5,315	S単 130号
Y00004	雑品	0.400		5,315	2,126	
Y00009	小計				0	
P96613	照明器具	1.000	台	9,570	9,570	
	A322 FSS9-322 PH9					
Y00004	雑品	0.050		9,570	479	
	合 計				17,490	算出数量 1.000 台
	単 価		台		17,490	
	*** T単一 24号 ***					
T00603	埋込スイッチ(金属プレート付)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	3W15A×1					
S02115	電工	0.070	人	23,940	1,676	S単 130号
Y00004	雑品	0.400		1,676	670	
Y00009	小計				0	
S02116	埋込スイッチ(金属プレート付)	1.000	個	390	390	S単 195号
	3W15A×1,,					
Y00004	雑品	0.020		390	8	
	合 計				2,744	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,744	
	*** T単一 25号 ***					
T00002	鋼製タラップ設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02115	サッシ工	2.000	人	30,975	61,950	S単 200号
	合 計				61,950	算出数量 1.000 基
	単 価		基		61,950	

[illegible]