

公共建築工事内訳書標準書式

令和4年10月31日 作成

工事名：東海農政局津市庁舎増築棟屋上防水改修工事

金 3,443,000 円

(見積書と比較する金額 金 3,130,000 円)

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 建築工事		1	式	2,295,680	
II 電気設備工事		1	式		
III 機械設備工事		1	式		
計				2,295,680	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	81,337	
II 現場管理費		1	式	298,071	
III 一般管理費		1	式	462,255	契約保証金加算含む
計				841,663	
合計(工事価格)				3,137,343	
			改め	3,130,000	(端数処理万円単位)
消費税等相当額		10	%	313,000	
総合計(工事費)				3,443,000	

(科目別内訳)

[illegible]

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(改修建築工事)				2,295,680	
仮設工事				125,000	
仮設昇降階段設置、撤去費	屋上階への通路、落下防止手すり等、養生を含む	1	式	100,000	
運搬費		1	式	25,000	
既存防水シート撤去工事				157,840	
既存防水シート撤去費	E.P.Tブチルゴム製シルバーコート塗	1	式	96,000	
既存下地処理費	S3S工法	1	式	61,840	
新規防水工事				1,646,680	
塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート防水設置費	平場部:機械的固定方法 立上り部:接着工法 絶縁用シート、固定金具、プライマー及び接着剤を含む	1	式	1,556,680	
改修用ドレイン設置費	横型(直径75mm)、3カ所	1	式	54,000	
脱気筒設置費	ステンレス製、2カ所	1	式	36,000	
ルーフィングシート保護塗装費	ルーフィングシート製造所の仕様による	1	式	0	
笠木工事				236,160	
既存笠木撤去復旧費		1	式	236,160	
資材搬入搬出費		1	式	100,000	
発生材処分費		1	式	30,000	