

令和8年度発注予定工事情報公告(第5回変更)

東海農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年4月17日

支出負担行為担当官
東海農政局長 秋葉 一彦

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
西濃用水第三期農業水利事業 西濃用水第三期地区 西部幹線水路 池田サイホン改修その2他工事	岐阜県揖斐郡池田町畑及び藤代地内	・管路更生工 L=190m ・水路補修工 L=80m (工事発注規模)4億円～8.1億円未満	土木一式工事	第4四半期 (おおむね3月を予定)	約10か月	鋼管 φ2,200 L=190m 止水バンド(φ2300) 30か所		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年2月に公告予定 ・入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
西濃用水第三期農業水利事業 西濃用水第三期農業水利事業 揖斐用水路島サイホン改修工事	岐阜県揖斐郡揖斐川町島地内	・管水路工 L=360m (工事発注規模)2.7億円～4億円未満	土木一式工事	第4四半期 (おおむね3月を予定)	約18か月	FRPM管 φ1,800 L=360m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年1月に公告予定 ・入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) (取りやめ)
西濃用水第三期農業水利事業 西濃用水第三期農業水利事業 揖斐用水路島サイホン改修工事	岐阜県揖斐郡揖斐川町島地内	・管水路工 L=360m (工事発注規模)2.7億円～4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (おおむね7月を予定)	約17か月	FRPM管 φ1,800 L=360m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年5月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) (追加)
西濃用水第三期農業水利事業 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事	岐阜県大垣市福田町及び笠木町地内	・頭首工改修(新設) 1式 (工事発注規模)10億円～20億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね5月を予定)	約47か月	生コンクリート V=3,000m ³ 鉄筋 100ton 鋼管杭 180ton ハット形鋼矢板 100ton		・政府調達対象 ・おおむね令和8年3月に公告予定 ・想定している技術者の要件:コンクリート構造物工事の経験を有する者(予定) 「済み」
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧岩崎工区(その8-2) 改修工事	愛知県小牧市岩崎地内及び久保新町地内	排水路改修 L=119m (工事発注規模)4億～8.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね4月を予定)	約21か月	コンクリート二次製品水路 L=95m 現場打ち水路 L=24m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年2月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井朝宮工区その2工事	愛知県春日井市朝宮町地内	排水路改修 L=42m (工事発注規模)1.6億～2.7億円未満	土木一式工事	第4四半期 (おおむね3月を予定)	約11か月	現場打ち水路 L=42m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年3月に公告予定 ・入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事	愛知県小牧市岩崎地内	排水路改修 L=68m (工事発注規模)2.7億～4億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね5月を予定)	約9か月	コンクリート二次製品水路 L=55m 現場打ち水路 L=13m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年3月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事	愛知県小牧市久保一色及び久保一色南地内	排水路改修 L=69m (工事発注規模)2.7億～4億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね5月を予定)	約9か月	コンクリート二次製品水路 L=64m 現場打ち水路 L=5m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年3月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事	愛知県小牧市岩崎及び久保一色南地内	排水路改修 L=69m (工事発注規模)2.7億～4億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね5月を予定)	約9か月	コンクリート二次製品水路 L=57m 現場打ち水路 L=12m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年3月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期農地防災事業 明治用水頭首工附帯施設建設工事	愛知県豊田市水源町地内	取入水門工 1式 沈砂池改修 1式 取入暗渠工 L=217m 管理橋補強 1式 右岸擁壁改修 1式 (工事発注規模)10億円～20億円未満	土木一式工事	第4四半期 (おおむね3月を予定)	約46か月	更生工補強材217m 生コンクリート V=1,600m ³ 鉄筋 40ton		・政府調達対象 ・おおむね令和8年1月に公告予定 ・入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)合流工建設工事	愛知県豊田市鶯鴨町地内	暗渠工 L=49m (現場打ちボックスカルバート) (工事発注規模)4億円～8.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね5月を予定)	約36か月	生コンクリート V=1,129m ³ 鉄筋 140ton 鋼材 26ton コンクリート二次製品水路 L=46m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年3月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その15-2建設工事	愛知県豊田市上郷町及び和会町地内	暗渠工 L=72m (現場打ちボックスカルバート) (工事発注規模)2.7億円～4億円未満	土木一式工事	第4四半期 (おおむね3月を予定)	約12か月	生コンクリート V=836m ³ 鉄筋 84ton 鋼材 65ton		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年1月に公告予定 ・入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部併設水路西中山放水路工事	愛知県豊田市西中山町地内	推進工 L=271m (工事発注規模)4億円～8.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね4月を予定)	約10か月	推進用鉄筋コンクリート管 φ1100mm L=271m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年2月に公告予定 ・想定している技術者の要件:管渠推進工事の経験を有する者(予定) 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策接続部その5-1工事	愛知県豊田市福受町及び安城市里町地内	暗渠工 L=147m (パイプインボックス) (工事発注規模)2.7億円～4億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね4月を予定)	約11か月	鋼管 L=147m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年2月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」
土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工地区 土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工復旧(その3)工事	愛知県豊田市室町及び水源町地内	頭首工 1箇所 (止水鋼矢板 施工延長L=93m) (工事発注規模)2.7億円～4億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね6月を予定)	約12か月	鋼矢板25H 打設長14.9m～4.8m 103枚		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年5月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土留め・仮締切工事の経験を有する者(予定)
土地改良施設突発事故復旧事業 矢作川総合南部地区 南部幹線水路狭工区その2工事	愛知県額田郡幸田町荻地内	管更生工(反転工法) L=355.9m 区間1 L=184.8m 区間2 L=171.1m (工事発注規模)2.7億円～4億円未満	土木一式工事	第1四半期 (おおむね6月を予定)	約10か月	ライニング材 φ900 L=355.9m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年4月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 「済み」

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
木曾川水系(管理) 濃尾用水直轄管理事業 大山頭首工管理業務	運転監視1,096日、点検整備 36回(1回/月)及び点検結 果の技術的所見のとりまとめ 1式	その他業務	約36か月	第4四半期 (おおむね2月を 予定)		入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 総合評価落札方式 「済み」

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年4月17日現在の予定であり、今後、変更又は追加する場合や取りやめる場合があります。

2) 本公告の内容は、東海農政局長発注予定分であり、東海農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

3) 入札予定時期とは、入札書の提出を求める予定時期です。

4) 現時点(公告時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。

5) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。